ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-I5-93с 86

Главный корпус со складом заполнителей производственной базы ремстройучастка с годовой программой 200 тыс.руб.
(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

АЛЬБОМ УI

КНИГА I

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

25665-06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

409-I5-93с 86

Главный корпус со складом заполнителей производственной базы райстройуправления с годовой программой 200 тыс.руб.
(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

ТП 409-I5-93с 86 Альбом УТ.I

Стоимость	
общая	364,82 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	254,75 тыс.руб.
Iкуб.м. здания	2I,03 руб.
Iкв.м.общей площади	I35,44 руб.

Разработан:

Казахским государственным научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом бытового обслуживания

Рабочий проект

Утвержден Госстроем Казахской ССР
приказ № 258 от 28.II.86
Введен в действие институтом "КазгипроНИИТИбыт"
приказ № 67 от 05.I2.86

Главный инженер института С.КОСМЕРИДИ

Главный инженер проекта В.СУЩИХ

Начальник сметного отдела К.ГОРЕЛИК

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№ листов	Наименование	Страницы
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	4
2.		Таблица технико-экономических показателей	6
3.		Сводный сметный расчет	-
4.	I	Объектная смета на строительного главного корпуса со складом заполнителей	8
5.	I-I	Общестроительные работы главного корпуса	II
		Исходные данные к смете I-I	
6.	I-2	Общестроительные работы склада заполнителя	62
		Исходные данные к смете I-2	85
7.	I-3	Гардеробное оборудование	87
8.	I-4	Отопление	88
		Исходные данные к смете I-4	
9.	I-5	Вентиляция	93
		Исходные данные к смете I-5	
I0.	I-6	Теплоснабжение калориферов	I06
		Исходные данные к смете I-6	
II.	I-7	Холодное водоснабжение	II0
		Исходные данные к смете I-7	

I	2	3	4
I2.	I-8	Горячее водоснабжение	II4
		Исходные данные к смете I-8	
I3.	I-9	Водоснабжение	II8
		Исходные данные к смете I-9	
I4.	I-I0	Пароснабжение	I2I
		Исходные данные к смете I-I0	
I5.	I-II	Производственная канализация	I26
		Исходные данные к смете I-II	
I6.	I-I2	Бытовая канализация К-I	I29
		Исходные данные к смете I-I2	
I7.	I-I3	Дождевая канализация К-2	I33
		Исходные данные к смете I-I3	
I9.	I-I4	Узел управления	I37
		Исходные данные к смете I-I4	I44-I45

409-15-93с.86(ч.I)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

25665-06

К смете по типовому проекту Главный корпус со складом заполнителей производственной базы ремстройучастка с годовой программой 200 тыс.руб.
(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

(стадия рабочий проект)

Смета составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН227-82, утвержденной постановлением Гос.Комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982г. № I4I.

Стоимость общестроительных и сантехнических работ определена на основании объемов работ, составленных по чертежам типового проекта и единых районных единичных расценок для I-го территориального района Московской области.

Стоимость электротехнических работ и монтажа оборудования определена по ценникам на монтаж оборудования, утвержденным постановлением Гос.Комитета СССР по делам строительства от 30 июня I982г. № I68.

Условия строительства для основного варианта приняты:

расчетное давление на грунт основания 2,0 кгс/см2

сейсмичность - 9 баллов

Наружные ограждающие конструкции предусмотрены для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха - 30^0

Здание главного корпуса состоит из производственных и бытовых помещений.

Фундаменты - сборные ж/бетонные стаканного типа в бытовых помещениях, монолитные ж/бетонные стаканного типа в производственных помещениях.

Стены - панельные, кирпичные.

Покрытие - сборные ж/бетонные плиты и проф.настил.

Перегородки - сборные ж/бетонные, кирпичные, керамзитобетонные.

Кровля - плоская, рулонная, гидроизоляционный ковер из 4-х слоев рубероида.

Полы - бетонные, мозаичные, линолеумные, из керамической плитки.

Окна - блоки заводского изготовления.

Двери - блоки заводского изготовления.

Внутренняя отделка - водоэмульсионная окраска, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой.

При составлении сметы приняты накладные расходы:

на общестроительные работы - I6,5%

на внутренние сантехнические работы - I3,3%

ТП 409.I5-93с.86 Альбом УТ.I

на металлоконструкции – 8,6%

плановые накопления – 8%

Накладные расходы на монтажные и специальные строительные работы приняты в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 28 марта 1983г. № 249.

В альбоме смет приведены вспомогательные сметы по вариантам в зависимости от температуры наружного воздуха, нормативной нагрузки на фундаменты и сейсмичности 7,8 баллов.

ТП 409-15-93э.87 Альбом УТ.I

Составила – рук.группы К.А.Чекренова

Проверил глав.специалист В.П.Сухарев

Главный корпус со складом заполнителей производственной базы ремстройучастка с годовой программой 200 тыс.руб.
(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

25665-06

ТАБЛИЦА

технико-экономических показателей

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели
		Главный корпус со складом заполнителей
Площадь застройки	м2	I520,98
Строительный объем здания	м3	I2III,07
Общая площадь	м2	I880,84
Сметная стоимость	тыс.руб.	364,82
Стоимость:		
строительных работ	тыс.руб.	244,55
монтажных работ	тыс.руб.	I0,20
мебели и оборудования	тыс.руб.	I09,26
Стоимость Iм3 здания (от общей стоимости)	руб.	30,I3
То же, Iм2 общей площади	руб.	I93,97
То же, Iм3 здания (от стоимости строительно-монтажных работ)	руб.	2I,03

I	2	3
То же, 1м2 общей площади	руб.	135,44
Затраты труда на 1м2 общей площади	чел/час	16,35

Главный инженер проекта — В.П.Сущих

Начальник сметного отдела — К.А.Горелик

Главный специалист — В.П.Сукорцев

Руководитель группы — К.А.Чебранова

409-15-93с.86 (Vl.1)

ТП 409-15-93с 86 Альбом УI.I

25665-06

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту Главного корпуса со складом заполнителей производственной базы ремстройучастка с годовой программой 200 тыс.руб. (
(для районов сейсмичностью 7,8,9 баллов)

Сметная стоимость 364,82 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год) I824,I0руб.
Iм2 общей площади здания I93,97руб.
Iм3 объема здания 30,I3руб.
Составлена в ценах I984г.

№ п	№ смет (расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.								Нормативная трудоемкость тыс. чел.ч.	Сметная заработная плата тыс. руб.	Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудование	прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатация машин	Нормативно-условно-чистой продукции			Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I.	I-I	Общестроительные работы главного корпуса	I79,I5				I79,I5				25,I7	I8,4I	м3	I2III,07	I4,79
2.	I-2	Общестроительные работы склада заполнителей	20,04				20,04				2,42	I,70	"	"	I,65
3.	I-3	Гардеробное оборудование				0,8I	0,8I						"	"	0,07
4.	I-4	Отопление	3,54				3,54				0,48	0,34	"	"	0,29
5.	I-5	Вентиляция	I9,23				I9,23				2,36	I,55	"	"	I,59
6.	I-6	Теплоснабжение калориферов	I,57				I,57				0,39	0,26	"	"	0,I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9Ь	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
7.	I-7	Холодное водоснабжение	2,I2				2,I2				0,26	0,I9	"	"	0,I8
8.	I-8	Горячее водоснабжение	0,32				0,32				0,08	0,05	"	"	0,03
9.	I-9	Водоснабжение	0,08				0,08				0,02	0,02	"	"	0,0I
I0.	I-I0	Пароснабжение	I,26				I,26				0,33	0,22	"	"	0,I0
II.	I-II	Производственная канализация	0,43				0,43				0,08	0,05	"	"	0,04
I2.	I-I2	Бытовая канализация К-I	0,55				0,55				0,08	0,06	"	"	0,05
I3.	I-I3	Дождевая канализация К-2	0,48				0,48				0,I0	0,06	"	"	0,04
I4.	I-I4	Узел управления	4,93				4,93				0,59	0,44	"	"	0,40
I5.	I-I5	Приобретение и монтаж технологического оборудования (бытовые помещения)	-	0,06	5,47		5,53				0,06	0,04	"	"	0,46
I6.	I-I6	Приобретение и монтаж технологического оборудования (производственные помещения)	-	3,42	92,88		96,30				4,5I	I,50	"	"	7,95

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I7.	I-I7	Технологическое оборудование склада заполнителей	-	0,26	4,45		4,7I				0,22	0,I4	"	"	0,39
I8.	I-I8	Э/силовое оборудование	0,27	5,42	2,25		7,94				2,09	I,30	"	"	0,66
I9.	I-I9	Электроосвещение	9,44	-	0,66		I0,I0				I,52	I,02	"	"	0,82
20.	I-20	Автоматизация	-	I,04	I,83		2,87				0,5I	0,32	"	"	0,24
2I.	I-2I	Сети связи	0,27	"	0,20		0,47				0,I5	0,I0	"	"	0,04
22.	I-22	Пожарно-охранная сигнализация	0,87	-	I,52		2,39				0,47	0,32	"	"	0,20
		Итого	244,55	I0,20	I09,26	0,8I	364,82				4I,89	28,09	м3	I2III,07	30,I3

Главный инженер института — С.Г.Космериди

Главный инженер проекта — В.П.Сущих

Составил рук.группы — К.А.Чекранова

Проверил глав.специалист — В.П.Сухарев

409-15-93с. 86 (VI.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0) II 25665-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3309

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ A =2кгс/см2 температура -30°С сейсмичность 9 баллов

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1КЖ81АР1АР13КМ1КМ16

Показатели по смете

Стоимость на: расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-895,75руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 Г. 1м2 общей площади 107,61руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	179,15	ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	25166	ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	18,609	ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	10440,0	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	17,16	РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1120	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	21,15	0,30 / -	0,30 / 0,09	6	-	6 / 2	- / 0,13	- / 3
2	Е1-230 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИЛТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ 1000М3	0,26	37,18 / -	37,18 / 12,98	10	-	9 / 3	- / 18,69	- / 5
3	Е1-176 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА А/С ЭКСКАВАТОРОМ ЕМК0,5М3 1000М3	0,26	169,66 / 6,61	163,06 / 50,22	39	2	37 / 15	13,00 / 85,28	3 / 22
4	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	312,12	0,20 / 0,06	- / -	91	19	- / -	0,09 / -	28 / -
5	Е1-196	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,26	10,70 / 1,30	9,26 / 2,97	3	-	3 / 1	2,63 / 4,20	1 / 1
6	Е1-175 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.5 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУН. 2	0,91	178,21 / 7,66	170,30 / 70,61	163	7	156 / 65	15,50 / 101,68	14 / 93

Альбом VI.1

ТП 409-15-93с 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-960	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,69	89,40	-	62	62	-	184,80	127
	Т.Ч.	2ГРУППЫ								
	П.3.67	100М3		89,40	-			-	-	-
	К=1,2									
8	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,06	74,50	-	5	5	-	154,00	10
		2ГРУППЫ ПО УЗЛАМ 3,6								
		100М3		74,50	-			-	-	-
9	Е1-175	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКОВАТОРОМ	0,08	178,21	170,30	13	1	12	15,50	1
	Т.Ч.	ЕМКО,5М3НА А/С ПОСЛЕ РУЧНОЙ								
	П.1.11	РАЗРАБОТКИ		7,66	70,61			5	101,68	8
	ТАБ.3 П.3	1000М3								
	К=1,15									
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ	1781,28	0,29	-	517	107	-	0,09	160
		Т								
				0,06	-			-	-	-
11	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,98	13,20	11,36	13	2	12	3,23	3
		ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,39	3,63			4	5,23	5
		1000М3								
12	Е1-178	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 2ГРУППЫ	0,81	178,21	170,30	144	6	138	15,50	13
	Т.Ч.	ЭКСКОВАТОРОМ ЕМК 0,5М3 НА А/С								
	П.1.11	ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ		7,66	70,61			57	101,68	82
	ТАБ.3 П.3	1000М3								
	К=1,15									
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ	1457,66	0,29	-	423	87	-	0,09	131
		Т								
				0,06	-			-	-	-
14	Е1-231	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,73	44,88	44,88	33	-	32	-	-
	Т.Ч.	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	П.1.11	КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	15,73			11	22,65	17
	ТАБ.3 П.3	ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	К=1,1	1000М3								
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,81	66,00	-	37	37	-	99,30	80
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		66,00	-			-	-	-
		100М3								
16	Е1-1188	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	7,29	11,60	6,20	85	54	31	13,40	98
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,60	2,73			20	3,93	29
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1644	389	436		669
			РУБ.					183		265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1644	-	-		-
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.			-	-	253		-
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.			-	-	183		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	389	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			-	572	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			278	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	69	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			151	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		958
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	621	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2073	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		958
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	621	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

В ОСЯХ1-3

17	Е6-9	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,70	27,40	0,28	47	1	-	1,37	2
		МЗ		0,70	0,08			-	0,10	-
18	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЬЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	6,20	9,32	0,32	58	2	2	0,80	5
		МЗ		0,40	0,10			1	0,13	1
19	Е7-6	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	6,00	3,99	3,00	24	6	18	1,67	10
		ШТ		0,99	1,06			6	1,37	8
20	608-70008 ССЦП9-100	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПФ1БМ200	10,20	46,70	-	476	-	-	-	-
		МЗ		-	-			-	-	-
21	С167-1	-АРМАТУРА А-1	0,85	22,90	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
22	С167-8	-АРМАТУРА А-3	2,83	25,00	-	71	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	Е7-7	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т	10,00	7,59	5,85	76	17	58	3,01	30
		ШТ		1,74	2,13			21	2,75	28
24	Е7-17	-УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	0,35	49,00	0,99	17	-	-	1,40	-
		100М2		0,69	0,30			-	0,39	-
25	608-70011 ССЦП9-124	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО6М3БМ200	19,00	52,50	-	998	-	-	-	-
		МЗ		-	-			-	-	-
26	С167-1	-АРМАТУРА А-1	2,27	22,90	-	52	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С167-8	-АРМАТУРА А-3	2,50	25,00	-	63	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	9,80	37,20	1,29	365	27	13	5,17	51
				2,79	0,39			4	0,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
29	С124-1	ОАРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	С124-2	ОАРМАТУРА КЛАССА А2	0,14	278,00	-	39	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
31	С124-3	ОАРМАТУРА КЛАССА А3	0,06	270,00	-	16	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
32	Е6-83	ОУСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,49	6	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,62			-	0,54	-
33	С167-29	ОМЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	19,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	Е6-13	ОПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	3,60	36,03	0,34	130	10	1	5,07	18
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
35	Е6-13	ОНАБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	1,60	29,43	0,34	47	1	-	0,99	4
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
36	Е7-13	ОУКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	4,00	6,30	2,68	26	11	11	6,51	18
		ШТ		2,71	0,96			4	1,26	5
37	608-70216 ССЦП9-352	ОСТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ200	0,60	67,50	-	41	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	608-70216 ССЦП9-352	ОТОЖЕ БМ300	2,09	69,16	-	172	-	-	-	4
		М3		-	-			-	-	-
39	С167-1	ОАРМАТУРА А-1	1,23	22,90	-	28	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	С167-8	ОАРМАТУРА А-3	2,24	25,00	-	56	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
41	С167-24	ОЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,11	41,30	-	5	0	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
42	С167-24	ОЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,36	41,30	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С167-29	ОМЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,47	19,80	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	Е8-27	ООБМАЗКА АРМАТУРЫ В ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛКАХ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ	0,01	90,00	1,50	1	0	-	33,60	-
		100М2		19,80	0,45			-	0,38	0
45	Е6-171	ОЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	3,50	28,30	0,83	99	3	2	1,64	6
		М3		0,78	0,16			1	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до 1м	0,04	652,00 196,00 т	2,00 0,63	26	7	- -	303,00 0,81	12 -
67	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг (МС21)	0,01	461,00 134,00 т	1,40 0,42	6	1	- -	210,00 0,54	2 -
68	С167-29	Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	0,10	17,80 - 100кг	- -	2	-	- -	- -	- -
69	Е6-86	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,10	15,30 6,76 т	1,40 0,42	2	1	- -	12,30 0,54	1 -
70	С126-449	Сетки из проволоки холоднотянутой	0,10	392,00 - т	- -	39	-	- -	- -	- -
71	Е8-93	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с жидким стеклом	0,11	80,50 19,60 100м2	1,50 0,45	10	2	- -	38,10 0,58	4 -
72	Е7-56ф	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до 12м2	8,00	8,07 1,70 шт	3,19 1,13	48	10	19 7	2,74 1,46	16 9
73	608-00094	Стоимость конструкции цокольных м1200кг/м3 толщ 25см	16,80	19,52 - м2	- -	256	-	- -	- -	- -
74	ССЦ П199	Транспорт конструкции	6,24	6,20 - т	- -	39	-	- -	- -	- -
		В УСЯХ6-13								
75	Е8-1	Устройство бетонной подготовки	18,00	27,40 0,70 м3	0,28 0,08	493	13	5 1	1,37 0,10	25 2
76	Е6-3	Устройство железобетонных фундаментов под колонны, объемом до 3м3	80,84	38,90 3,63 м3	0,39 0,18	3145	295	48 15	6,66 0,23	538 19
77	Е6-4	Устройство железобетонных фундаментов под колонны, объемом до 5м3	4,90	37,20 2,79 м3	1,29 0,39	182	14	6 2	5,17 0,50	25 2
78	С126-1	Арматура класса А1	0,21	270,00 - т	- -	57	-	- -	- -	- -
79	С126-2	Арматура класса А2	1,36	278,00 - т	- -	378	-	- -	- -	- -
80	С126-3	Арматура класса А3	0,53	270,00 - т	- -	143	-	- -	- -	- -
81	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	0,29	461,00	1,40	128	36	-	210,00	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		124,00	0,62			-	0,34	-
62	С167-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,90	17,80	-	52	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
63	Е6-13	•ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	7,60	36,03	0,36	274	21	3	5,07	39
		М3		2,78	0,10			1	0,13	1
64	Е6-13	•НАБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200	0,80	29,63	0,36	24	-	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
65	Е7-15	•УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	17,00	6,50	2,68	111	46	45	4,51	77
		ШТ		2,71	0,96			16	1,24	21
66	608-70216 ССЦП9-352	•СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ200	1,77	69,14	-	122	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
67	608-70216 ССЦП9-352	•ТОЖЕ БМ200	0,60	67,50	-	41	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
68	608-70214 ССЦП9-348	•ТОЖЕ ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	4,51	67,90	-	306	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
69	С147-1	•АРМАТУРА А-1	2,17	22,90	-	50	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-2	•АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,80	22,90	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	С147-8	•АРМАТУРА А-3	1,10	25,00	-	28	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-15	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,54	32,10	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,27	41,30	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,45	41,30	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,72	17,80	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
76	Е6-171	•ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	12,80	28,30	0,53	362	10	7	1,64	21
		М3		0,78	0,16			2	0,21	3
77	Е6-77	•УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,12	652,00	2,00	78	21	-	303,00	36
		т		176,00	0,63			-	0,81	-
78	Е6-86	•АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,14	15,30	1,60	2	1	-	12,30	2
		т		6,76	0,62			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С126-669,0,-16	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		т	-	-				-	-	-
80	Е6-95	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 6М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ СТМ-1	2,17	46,46	1,24	101	11	1	8,82	19
		м3		4,96	0,37			1	0,48	1
81	С126-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
82	С126-17	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,13	256,00	-	38	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
83	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,06	441,00	1,60	26	7	-	210,00	13
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
84	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,60	17,80	-	11	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,33	86,50	1,50	29	6	-	38,10	13
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		9647	579	241		1048
				РУБ,				82		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		9647	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		5105	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	159		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	82		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	579	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	661	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		3716	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1591	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	285	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		900	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		12138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1300
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		12138	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1300
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	946	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
86	Е1-968	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,99	96,00	-	76	76	-	182,60	144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч,3,72 К=0,8	2ГРУППЫ 100М3		96,00	-			-	-	
87	Е1-231 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ 1000М3	0,08	44,88 -	44,88 15,73	6	-	3 1	- 22,65	- 2
88	Е1-238 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,08	142,12 -	142,12 49,72	11	-	11 4	- 71,60	- 6
89	Е1-231 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА 1000М3	0,03	44,88 -	44,88 15,73	1	-	1 -	- 22,65	- 1
90	Е1-238 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,03	142,12 -	142,12 49,72	4	-	3 1	- 71,60	- 2
91	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,25	66,00 -	-	12	12	- -	99,30 -	25 -
92	Е1-175 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	ПОГРУЗКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКОВАТОРОЙ НА А/С 1000М3	0,05	178,21 7,66	170,50 70,61	10	-	9 4	15,50 101,68	1 5
93	С310-1	ПЕРЕВОЗКА АО 1 КМ Т	94,50	0,29 0,06	- -	27	6	- -	0,09 -	9 -
96	Е1-193	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,05	13,20 1,59	11,34 3,63	1	-	- -	3,23 5,23	- -
95	Е11-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ М3	8,70	29,30 1,62	- -	255	14	- -	2,90 -	25 -
96	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150,ФРАКЦИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ М3	27,05	30,32 2,36	1,20 0,36	988	63	33 10	4,35 0,46	118 12
97	Е6-31	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 25М3 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150,ФРАКЦИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ М3	17,70	33,82 1,64	0,98 0,29	599	29	17 5	3,09 0,37	55 7
98	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,36	461,00 124,00	1,40 0,42	139	65	- -	210,00 0,54	76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е6-73	ПОДБЕТОНКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩ 20ММ	0,66	90,20	0,90	59	17	-	44,80	30
		100М2		25,30	0,27			-	0,33	-
100	Е6-73	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩ30ММ	0,01	90,20	0,90	1	-	-	44,80	-
		100М2		25,30	0,27			-	0,33	-
101	Е6-74 К=3	НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ НР,73 ДОБАВЛЯТЬ /ИСКЛЮЧАТЬ/	0,01	105,30	0,90	1	-	-	39,00	-
		100М2		28,50	0,27			-	0,33	-
102	Е16-68	УКЛАДКА ТРУБ ДО9ММ	0,60	2,99	0,06	19	2	-	0,57	6
		М		0,33	0,01			-	0,01	-
		КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
103	Е1-948 Т,Ч,5,72 К=0,8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 2ГРУППЫ	0,64	96,00	-	61	61	-	182,40	117
		100М3		96,00	-			-	-	-
104	Е1-231 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА АВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	0,06	44,88	44,88	3	-	3	-	-
		1000М3		-	15,73			1	22,63	1
105	Е1-238 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	0,06	142,12	142,12	9	-	9	-	-
		1000М3		-	49,72			3	71,60	3
106	Е1-231 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	0,02	44,88	44,88	1	-	1	-	-
		1000М3		-	15,73			-	22,63	-
107	Е1-238 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	0,02	142,12	142,12	3	-	3	-	-
		1000М3		-	49,72			1	71,60	1
108	Е1-960	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ПР ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,19	46,00	-	9	9	-	99,30	19
		100М3		46,00	-			-	-	-
109	Е1-178 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,18	ПОГРУЗКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКОВАТОРОМ НА А/С	0,05	178,21	170,30	8	-	7	15,50	1
		1000М3		7,64	70,61			3	101,68	5
110	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	78,75	0,29	-	23	5	-	0,09	7
		Т		0,06	-			-	-	-
111	Е1-198	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-Й ГРУППЫ	0,05	13,20	11,34	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,59	3,03			-	5,23	-
112	Е11-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	3,77	29,30	-	110	6	-	2,90	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подготовки под подпольные каналы		1,62	-			-	-	-
		м3								
113	Е7-723	устройство непроходных однорядковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	4,13	4,93	2,99	29	7	12	2,96	12
				1,80	1,06			4	1,37	6
		м3								
116	608-10499 ССЦ8-521	стоимость лотков из БМ200	0,16	73,66	-	12	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
115	608-10499 ССЦ8-521	стоимость лотков из БМ300	1,57	75,30	-	118	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
116	608-10500 ССЦ8-522	стоимость лотков из бетона м300объемом более 0,2 до 0,5 м3	0,76	72,90	-	55	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
117	С167-1	арматура А-1	0,25	22,90	-	6	-	-	-	0
		100кг		-	-			-	-	-
118	С167-8	арматура А-3	1,28	25,00	-	32	0	-	-	0
		100кг		-	-			-	-	0
119	С167-15	проволочная арматура В-1	0,26	32,10	-	8	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
120	608-10490 ССЦ8-503	стоимость плит из БМ300	1,54	60,80	-	96	0	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
121	608-10490 ССЦ8-503	стоимость плит из БМ200	0,10	59,16	-	6	0	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
122	С167-1	арматура А-1	0,23	22,90	-	5	0	-	-	0
		100кг		-	-			-	0	0
123	С167-8	арматура А-3	1,29	25,00	-	32	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
124	С167-15	проволочная арматура В-1	0,23	32,10	-	7	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
125	Е6-13	устройство монолитной заделки из БМ150	0,02	35,22	0,36	1	-	-	3,07	-
		м3		2,78	0,10			-	0,13	0
126	Е11-11	бетонное днище канала из БМ150	0,83	30,12	-	25	1	-	2,90	2
		м3		1,62	-			-	-	-
127	Е6-90	бетонные стенки каналов из БМ150	1,32	33,02	0,35	44	2	-	2,89	4
		м3		1,53	0,10			-	0,13	0
128	Е11-11	укладка бетона м150 по верху плит покрытия	0,51	30,12	-	15	1	-	2,90	1
		м3		1,62	-			-	-	-
129	Е11-3	заполнение пазух песком	0,05	10,60	0	1	0	-	3,00	-
		м3		1,62	-			-	-	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е11-11	•БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БМ150	0,76	30,12	-	23	1	-	2,90	2
		м3		1,62	-			-	-	-
131	Е6-90	•БЕТОННЫЕ СТЕНКИ ПРИЯМКОВ ИЗ БМ150	2,46	33,02	0,33	81	4	1	2,81	7
		м3		1,55	0,10			-	0,13	-
132	Г22-9	•УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	22,40	1,80	0,01	40	4	-	0,32	7
		м		0,19	-			-	-	-
133	Е6-83	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,08	441,00	1,40	35	10	-	210,00	17
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
134	Е28-1044	•КУКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ Р18	0,82	890,00	1,00	732	23	1	51,00	42
		100м		28,00	-			-	-	-
135	Е6-83	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ОБРАМЛЕНИЯ ШВЕЛЛЕРОМ	1,22	441,00	1,40	538	151	2	210,00	256
		т		124,00	0,42			1	0,54	1
136	Е34-304	•НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,16	221,00	7,34	36	5	1	56,70	9
		10м2		33,10	2,20			-	2,84	-
137	Е13-153	•АНТИКАРРАЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ЭМАЛЬЮ	0,02	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100м2		1,51	0,04			-	0,05	-

ПРИЯМОК ПРМ-1

138	Е11-11	•УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,88	29,30	-	26	1	-	2,90	3
		м3		1,62	-			-	-	-
139	Е6-148	•МОНОЛИТНЫЙ Ж/БЕТОННЫЙ ПРИЯМОК ИЗ БМ150	3,14	87,79	1,61	276	46	6	26,40	83
		м3		14,80	0,48			2	0,62	2
140	С124-16	•АРМАТУРА КЛАССА А1	0,11	270,00	-	30	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
141	Г6-83	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,12	441,00	1,40	53	15	-	210,00	25
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
142	Е10-197	•ПРИЯМОК ЯПЕРЕКРЫТИЯ С/ЕМНЫЕ ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ	7,13	2,76	0,05	20	1	-	0,25	2
		м2		0,17	0,02			-	0,03	-
143	Е11-55	•СТЕЛА СТЯЖКА ПО УКЛОНУ ЦЕМЕНТОМ	0,06	70,00	0,95	4	1	-	18,80	1
		100м2		9,88	0,28			-	0,36	-
144	Е11-56	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,06	54,40	0,92	3	-	-	1,36	-
		100м2		0,64	0,28			-	0,36	-
145	Е8-27	•БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И	0,05	90,00	1,50	5	1	-	33,60	2
				19,50	0,45			-	0,58	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
		ПРИЯМОК ПРМ2								
146	Е11-11	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,73	29,30	-	51	3	-	2,90	5
		М3		1,68	-			-	-	-
147	Е6-151	=МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПРИЯМОК ИЗ БМ150	16,70	64,39	1,19	741	92	20	9,58	160
		М3		5,31	0,36			6	0,44	7
148	С126-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,36	270,00	-	97	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
149	Е11-55	=СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНАЯ ПО ДНИЩУ 60ММ	0,11	70,00	0,98	7	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
150	Е11-56	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,11	54,40	0,92	6	-	-	1,36	-
		100М2		0,64	0,28			-	0,30	-
151	Е12-209	=ОБЛИЦОВКА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,23	211,00	2,64	48	6	-	42,90	10
		100М2		24,70	0,79			-	1,08	-
152	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,32	90,00	1,80	28	6	-	33,60	11
		100М2		19,50	0,45			-	0,88	-
153	Е6-85	=ДЕТАЛИ ОБРАМЛЕНИЯ ПРИЯМКА	0,60	441,00	1,40	265	74	1	210,00	126
		Т		124,00	0,62			-	0,56	-
154	Е6-83	=КАРКАС СТАЛЬНОЙ КРЫШКИ	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
		Т		124,00	0,62			-	0,56	-
155	СЦ162	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К КРЫШКИ	0,06	28,60	-	2	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
156	Е26-50	=УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ СЕТКИ	12,20	1,30	-	16	1	-	0,11	1
		М2		0,06	-			-	-	-
157	Е26-31	=УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	1,00	38,90	1,23	36	13	1	21,30	21
		М3		12,70	0,37			-	0,68	-
158	С116-2	=СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	1,00	11,20	-	11	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
159	Е19-230	=ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ	0,12	83,00	6,20	10	5	-	65,00	8
		100М2		37,10	3,85			-	4,97	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		руб.		6192	827	145		1474
				руб.				40		64
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6192	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6055	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	99		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	46		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	827	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	873	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			515	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	161	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			570	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7789	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1056	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			7789	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1056	-		-
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС								
		КАРКАС В ОСЯХ1-3								
160	Е7-606	УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 4Т	12,00	13,40	7,17	161	66	86	6,44	77
				3,86	2,60			31	3,33	40
			ШТ							
161	608-70001 ССЦП9-6	СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ1ДО4М3БЕТОН М300	9,84	70,80	-	697	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
162	608-70001 ССЦП9-6	ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ1ДО4М3БЕТОН М400	6,92	78,25	-	360	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
163	С167-1	АРМАТУРА А-1	3,04	22,90	-	70	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
164	С167-8	АРМАТУРА А-3	19,67	25,00	-	492	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
165	С167-26	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	10,97	41,30	-	453	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
166	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	10,97	17,80	-	195	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
167	С167-26	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ	2,54	41,30	-	105	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
168	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,54	17,80	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
169	Е7-116	УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И	34,00	20,30	3,60	697	250	123	11,20	381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		7,35	1,26			43	1,63	55
		ШТ								
170	608-70169 ССЦП9-287	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С БЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6,0 ДО6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М=300	25,88	70,40	-	1822	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
171	С167-1	АРМАТУРА А-1	5,00	22,90	-	114	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
172	С167-8	АРМАТУРА А-3	25,42	25,00	-	635	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
173	С167-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	3,09	32,10	-	99	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
174	С167-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/БЕТАЛИ	3,85	41,30	-	159	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
175	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,85	17,80	-	69	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КАРКАС В ОСЯХ4-13								
176	Е7-32	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,9М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	24,00	10,60	4,19	256	72	100	5,02	120
				9,01	1,32			36	1,96	47
		ШТ								
177	608-70001 ССЦП9-5	СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЪЕМ БОЛЕЕ 0,2М3ДО1М3ИЗ БМ200	1,76	78,96	-	139	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
178	608-70001 ССЦП9-5	ТОЖЕ ИЗ БМ300	13,40	80,60	-	1080	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
179	С167-1	АРМАТУРА А-1	1,91	22,90	-	44	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
180	С167-8	АРМАТУРА А-3	18,69	25,00	-	462	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
181	С167-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
182	С167-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,06	41,30	-	126	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
183	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	3,06	17,80	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
186	С167-26	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ	4,92	41,30	-	203	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
185	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	4,92	17,80	-	88	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
186	Е9-51	МОНТАЖ М/К КОЛОНН	1,96	19,20	9,10	38	12	18	9,15	18
		Т		6,00	3,42			7	4,41	9
187	С121-1781	СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦ КОЛОНН	1,96	250,00	-	490	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
188	СЦ142	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ	1,96	28,60	-	56	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
189	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК	0,76	362,00	8,00	275	70	6	141,00	1
		Т		92,00	2,40			2	3,10	2
190	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	7,60	17,80	-	135	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
191	Е7-285	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	1,72	362,00	8,00	623	158	14	141,00	243
		Т		92,00	2,40			4	3,10	5
192	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	17,18	17,80	-	306	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		10349	608	347		946
				РУБ,				123		158
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		10021	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		1085	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	213		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	116		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	596	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	712	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		8011	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1653	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	299	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		935	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		12609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		1230
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1011	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		528	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		8	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	7		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	12	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			690	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			?	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			13228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1039	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
		В ОСЯХ1-3								
193	Е7-608 ССЦП1-72	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ,ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	31,00	10,27	3,21	318	99	99	5,23	162
				3,20	1,16			35	1,47	46
			ШТ							
194	Е7-611 ССЦП1-72	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ,ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	16,00	9,77	4,35	156	62	69	6,31	101
				3,85	1,57			25	2,03	32
			ШТ							
195	Е7-265 ССЦП2-2	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО <5М	10,00	6,58	1,90	66	13	19	2,13	21
				1,29	0,69			7	0,89	9
			ШТ							
196	608-90041 ПРИМП4,12	-ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА(ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ, КОНСТРУКЦИИ 30СМ	223,63	18,77	-	4196	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
197	ССЦ	-ТРАНСПОРТ КОНСТРУКЦИЯ ДЛИНОЙ ДО5М	22,10	5,06	-	111	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
198	ССЦ	-ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ5М	78,67	6,20	-	488	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
199	С167-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	6,95	41,30	-	287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ								
		100КГ		-	-			-	-	-
200	С16Г-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	6,95	17,80	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
201	Е7-707	•УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	1,20	91,80	20,60	111	13	24	18,60	22
				11,00	6,18			7	7,97	10
		100М								
202	Е7-709	•УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	1,26	88,00	20,60	111	13	26	18,40	23
				10,40	6,18			8	7,97	10
		100М								
203	Е7-713	•УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	2,47	2,40	0,01	6	1	-	1,04	3
		100М		0,56	-			-	-	-
204	Е7-716	•УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	2,47	4,85	0,31	12	11	1	7,35	18
				4,56	0,09			-	0,12	-
		100М								
205	Е7-285	•МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,05	362,00	8,00	18	5	-	141,00	7
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
206	С16Г-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,52	17,80	-	9	-	4	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		В ЦСЯХ6-13								
207	Е7-267	• УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	112,00	16,68	5,72	1868	634	641	6,60	739
				4,05	2,06			231	2,66	298
		ШТ								
208	Е7-269	•УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М	1,00	19,78	7,56	20	5	8	8,06	8
				4,93	2,70			3	3,48	3
		ШТ								
209	Е7-261	•УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	32,00	11,30	4,05	362	107	129	5,38	172
				3,33	1,66			46	1,86	60
		ШТ								
210	608-90040 ССЦВ-331	•ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА; ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 900КГ/М3, ТОЛЩ. КОНСТРУКЦИИ 25СМ	856,06	19,28	-	16466	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
211	С167-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	12,15	41,30	-	502	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
212	С167-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	12,15	17,80	-	216	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
213	Е7-713	•УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	8,99	2,40	0,01	22	5	-	1,04	9
		100М		0,54	-			-	-	-
214	Е7-285	•МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,97	362,00	8,00	351	89	7	141,00	137
		Т		96,00	2,40			2	3,10	3
215	С167-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	9,69	17,80	-	173	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
216	Е7-337 ССЦП2-30	•УСТРОЙСТВО АНТИСЕЙСМИЧЕСКИХ ШВОВ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ	108,00	1,68	0,01	181	57	1	0,94	102
		М		0,53	-			-	-	-
217	Е8-30	•СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	96,80	34,20	0,81	3311	214	78	4,05	392
		М3		2,21	0,24			23	0,31	30
218	Е8-36	•СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	30,60	34,30	0,81	1050	64	24	3,90	119
		М3		2,10	0,24			7	0,31	9
219	Е6-83	•КРОНШТЕЙНЫ К1-К11	0,23	441,00	1,40	101	29	-	210,00	48
		Т		124,00	0,42			-	0,34	0
220	С167-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	2,27	17,80	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
221	Е6-168	•УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ150	11,10	41,28	1,06	458	55	12	8,56	95
		М3		4,91	0,32			4	0,41	5
222	С124-7	•АРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	253,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
223	С124-8	•АРМАТУРА КЛАССА А2	0,66	243,00	-	112	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
224	Е8-59	•АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,18	194,00	1,38	35	5	-	54,30	10
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
225	Е7-285	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,20	362,00	8,00	72	18	1	141,00	28
		Т		98,00	2,40			-	3,10	1
226	С167-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	1,97	17,80	-	35	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
227	Е7-643	•УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И	27,00	0,29	0,15	8	2	4	0,13	4
				0,08	0,06			2	0,08	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М								
			ШТ							
228	608-70006 ССЦП9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТИНИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,95	64,60	-	61	-	-	-	-
			М3							
229	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,23	25,00	-	6	-	-	-	-
			100КГ							
230	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,14	32,10	-	6	-	-	-	-
			100КГ							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			31370	1321	1143		2220
			РУБ,					400		518
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31370	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6170	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	743		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	400		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1321	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1721	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			22733	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	929	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2925	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2650	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			39472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2650	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		В ОСЯХ1-3								
231	Е7-690	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	22,00	4,96	1,55	109	33	34	2,55	56
				1,52	0,53			12	0,68	15
			ШТ							
232	608-91056 ССЦ11-146	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК56,15-4А/ПК56,15-4А	151,33	8,47	-	1288	-	-	-	-
			М2							

Альбом VI.1

Ш 409-15-93с 86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
233	608-91055	-ШАТРОВЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ/С РЕБРАМИ ПО КОНТУРУ ПАНЕЛЕЙ/ ПРС96,19-4А	25,29	7,59	-	192	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
234	С167-8	-АРМАТУРА А-Э	0,02	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
235	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК МС-3	0,04	368,00	8,00	16	4	-	141,00	6
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
236	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,37	17,30	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
237	С06-09 ПРИМ К ТАБЗ	-ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРИ УСЛОВИИ СТРОИТЕЛЬСТВА9БАЛЛОВ	176,62	0,61	-	108	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		1712	37	34		62
				РУБ,				12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1712	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		52	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	22		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	12		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	37	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		1589	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,		-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2154	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		2154	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
		В ОСЯХ1-3								
238	Е7-690	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	34,00	4,96	1,53	169	52	53	2,55	87
				1,52	0,53			18	0,68	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239	608-91056 ССЦ11-166	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК96,15-4А,ПК56,15-6А	174,84	8,47	-	1481	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
240	608-91055	ШАТРОВЫЕ ПЕРЕКРЫТИЯ/С РЕБРАМИ ПО КОНТУРУ ПАНЕЛЕЙ/ ПРС56,15-4А	16,86	7,59	-	128	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	
241	С147-8	АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	0,06	23,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
242	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
243	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
244	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН906-6	0,13	41,30	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
245	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,13	17,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
246	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК МС-3	0,04	362,00	8,00	14	4	-	141,00	6
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
247	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,40	17,80	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
248	С06-09 ПРИМ К ТАБ3	ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРИ УСЛОВИИ СТРОИТЕЛЬСТВА9БАЛЛОВ	191,70	0,61	-	117	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
249	Е7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	3,00	2,63	1,03	7	3	3	1,64	5
				1,01	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
250	608-10358 ССЦ8-25е	СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,18	90,20	-	16	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
251	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
252	С147-8	АРМАТУРА А-Р	0,08	23,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
253	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
254	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,10	17,80 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			1960	59	56		98
			РУБ,					19		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1960	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	37		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	19		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	59	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	78	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1768	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			322	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	56	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			183	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	134	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			2465	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 8, КРОВЛЯ								
		КРОВЛЯ В ОСЯХ1-3								
256	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100М2	2,32	26,50 9,29	1,68 0,64	61	22	3 1	17,60 0,57	41 1
257	Е12-295	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ; ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293 ДО1СЛОЯ 100М2	2,32 -	9,18 3,27	0,63- 0,20	21-	8-	1 -	6,09- 0,26-	14 1
258	Е12-288	-УКЛАДКА КЕРАМЗИТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА М3	6,30	17,90 1,17	1,08 0,32	113	7	7 2	2,32 0,61	15 3
259	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОНОМ 100М2	2,32	17,30 15,50	1,80 0,93	40	36	4 1	28,50 0,68	66 2
260	ССЦШ3-166	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ М3	62,13	16,20 -	- -	1007	-	- -	- -	- -
261	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	2,32	51,60 6,66	0,74 0,22	120	18	2 1	14,30 0,28	33 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
262	Е12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ-ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	2,32	338,00 54,90	15,00 4,69	784	127	36 11	95,20 6,09	221 14
		100М2								
263	Е12-289	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К СТЕНАМ	0,60	49,90 10,70	1,30 0,39	30	6	1 -	18,90 0,50	11 -
		100М2								
264	Е12-291	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ289 ДО3 СЛОЕВ	0,60	81,00 15,12	2,04 0,62	49	9	1 -	12,80 0,80	1 -
		100М2								
265	Е7-936	ОМОНОЛИЧИВАНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ БЕТОНОМ М100	0,30	27,70 0,78	0,60 0,18	8	-	- -	1,32 0,23	- -
		М3								
266	Е12-280	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,18	192,00 45,80	0,41 0,12	33	8	- -	83,00 0,15	15 -
		100М2								
267	Е12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	3,02	9,45 2,30	0,01 -	29	7	- -	4,14 -	13 -
		КРОВЛЯ В ОСЯХ4-13								
268	Е12-284	УПЛОТНЕНИЕ ЯЧЕЙКИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ВЗСЛОЯ	9,82	164,10 85,20	12,00 3,60	1611	837	117 35	48,20 4,64	473 46
		100М2								
269	С116-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАСТКИЕ ГОСТ 10140-71	163,60	43,60 -	- -	7124	-	- -	- -	- -
		М3								
270	Е12-153	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	9,82	319,00 52,40	14,90 4,67	3133	515	146 44	90,80 5,77	692 57
		100М2								
271	Е12-289	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБИРОИДА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ	0,72	49,90 10,70	1,30 0,39	36	8	1 -	18,90 0,50	14 -
		100М2								
272	Е12-291	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ289	0,72	81,00 15,12	2,04 0,62	58	11	1 -	12,80 0,80	9 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОЗСЛОНЕВ								
		100М2								
273	Е12-280	·УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,63	192,00	0,41	83	20	-	83,00	36
		100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
274	Е12-277	·УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	9,72	9,43	0,01	92	22	-	4,14	40
		100М2		2,30	-			-	-	-
275	Е19-299	·ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	0,13	396,00	8,00	51	10	1	128,00	17
		100М2		74,00	1,80			-	2,32	-
276	Е15-305	·УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,13	121,00	0,80	16	3	-	41,20	5
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
277	Е26-33	·УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	13,00	14,00	1,18	182	87	16	11,80	153
		М3		6,70	0,35			5	0,45	6
278	С114-115	·СТОИМОСТЬ ПЛИТ	1,04	18,30	-	19	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		14660	1745	335		2048
				РУБ,				100		130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		14660	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		4428	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	235		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	100		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	1745	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	1845	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		8150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		2419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,		-	434	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		1368	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		18447	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,		18447	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		2401
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2279	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
279	Е8-43	·ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,40	496,00	7,70	2678	400	41	137,00	740
		100М2		74,00	2,31			12	2,98	16
280	Е8-44	·ПЕРЕГОРОДКИ АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	5,57	481,00	7,70	2682	326	43	107,00	597
				58,50	2,31			13	2,98	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
281	Е8-189	=УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	5,37	42,20	0,23	235	142	1	45,80	255
				25,40	0,07			-	0,09	1
		100М2ВП								
282	Е7-632	=УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО10М2ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО5ТН И ВЫСОТОЙ ЗДАНИЯ ДО30М	13,00	6,01	0,97	52	17	13	2,15	28
				1,33	0,36			8	0,46	6
		ШТ								
283	Е7-635	=ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО15М2	8,00	5,16	1,29	41	14	10	2,79	22
		ШТ		1,72	0,48			4	0,62	3
284	Е7-636	=ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2	7,00	5,45	1,58	38	12	11	2,79	20
		ШТ		1,72	0,47			3	0,61	4
285	608-91034 ССЦП11-89	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМ МАССОЙ 1600КГ/М3ТОЛЩ 80ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ А04КГ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М	248,93	0,25	-	1556	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
286	608-91034 ССЦП11-55	=ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО3М	38,43	6,09	-	234	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
287	С147-1	=АРМАТУРА А-1 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЯ	0,06	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
288	Е7-623	=УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	3,23	0,77	3	1	-	1,37	1
				0,86	0,29			-	0,37	-
		ШТ								
289	Е7-626	=УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	1,00	3,59	0,98	4	1	1	1,60	2
				1,01	0,36			-	0,46	-
		ШТ								
290	Е7-627	=ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЛЕ15М2	7,00	3,81	1,20	27	7	9	1,60	11
		ШТ		1,01	0,36			3	0,46	3
291	608-91034 ССЦП11-90	=СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ 80ММ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛЕЕ1600КГ/М3С РАСХОДОМ СТАЛИ А04КГ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М	121,31	6,63	-	804	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
292	608-91034 ССЦП11-55	=ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО3М	14,18	6,09	-	86	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
293	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,22	38,10	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ								
		100КГ		-	-			-	-	-
296	С147-8	=АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,08	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ОБШИВКИ У ФЕРМ								
295	Е7-629	=УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ОБШИТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	18,00	3,56	0,78	64	19	16	1,73	31
		ПЛОЩАДЬЮ ДО М2		1,08	0,29			5	0,37	7
		ШТ								
296	Е10-28	=ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС	1,19	110,00	1,30	131	15	1	24,00	29
		М3		12,90	0,39			-	0,50	1
297	Е26-31	=УПЛОТНЕНИЕ ПЛИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	2,65	35,90	1,23	95	34	3	21,30	56
		М3		12,70	0,37			1	0,48	1
298	С114-2	=ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	2,57	11,20	-	29	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
299	Е7-742	=ОБШИВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,91	151,00	1,80	137	4	1	6,94	6
		100М2		6,08	0,34			-	0,70	1
300	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,11	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
301	С147-24	=ПЛАСТИНА ПОЛОСА	2,16	25,00	-	54	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
302	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,16	17,80	-	39	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ЩИТОВЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ								
303	Е9-88	=МОНТАЖ М/К	0,14	41,30	11,60	6	2	2	24,60	3
		Т		15,40	6,33			1	5,39	1
304	С121-1782	=СТОИМОСТЬ М/К	0,14	275,00	-	38	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
305	Ц142 Т12	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,14	28,60	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
306	Е26-50	=ОБШИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ	16,03	1,30	-	21	1	-	0,11	2
		М2		0,06	-			-	-	-
307	С111-363	=РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ	0,64	1,62	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
308	Е7-291	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1,39	342,00	-	475	30	-	34,00	47
		Т		21,30	-			-	-	-
309	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	13,86	17,80	-	247	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
310	Е7-31	• УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОННЫ ДО 1Т	9,00	8,67	3,51	78	22	32	4,16	37
				2,49	1,28			12	1,65	15
		ШТ								
311	608-70001 ССЦП9-5	• ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛИНОЙ 4,8М ОБЪЕМОМ 0,43М3	3,87	80,60	-	312	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
312	С147-1	•АРМАТУРА А-1	0,22	22,90	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
313	С147-8	•АРМАТУРА А-3	1,53	25,00	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
314	С147-15	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,38	32,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
315	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,83	25,00	-	46	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
316	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,83	17,80	-	33	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
317	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,73	25,00	-	43	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
318	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,73	17,80	-	31	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
319	Е7-290	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАКОЛОННИКОВ	0,76	358,00	3,30	272	32	3	66,60	51
		Т		42,50	0,99			1	1,28	1
320	Ц1Д2 Т12	•МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,76	28,60	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
321	Е7-291	•СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	1,22	342,00	-	417	26	-	34,00	41
		Т		21,50	-			-	-	-
322	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	12,22	17,80	-	218	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
323	Е7-291	•СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СБОРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	0,33	342,00	-	113	7	-	34,00	11
		Т		21,50	-			-	-	-
324	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,28	17,80	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100КГ								
325	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		41,00	0,29	0,15	12	3	6	0,13	5
					0,08	0,02			>	0,08	3
			ШТ								
326	608-70006 ССЦП9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		1,12	64,40	"	72	-	-	-	-
					"	"			-	-	-
			М3								
327	С147-8	АРМАТУРА А-3		0,07	25,00	"	2	-	-	-	-
			100КГ								
					"	"			-	-	-
328	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1		0,20	32,10	-	7	-	-	-	-
			100КГ								
					"	"			-	-	-
329	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ АРМОПЕРЕМЫЧКИ		0,06	194,00	1,38	12	2	-	54,30	1
					27,80	0,41			-	0,53	-
			Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ,				11597	1117	191		1998
			РУБ,						62		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				11553	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				6248	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	128		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	61		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1115	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	1176	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				3966	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1905	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	361	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				1076	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				14534	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2251
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1517	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				44	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	1		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,				-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	2	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			16585	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2255
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1521	-		-

РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ

ОСНОВАНИЯ

330	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	11,50	43,30	0,99	498	61	11	7,19	83
		100М2		3,57	0,30			3	0,39	4
331	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ150	112,65	30,22	-	3398	182	-	2,90	326
		М3		1,62	-			-	-	-
332	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,13	81,50	1,12	10	2	-	29,40	4
		100М2		14,50	0,36			-	0,44	-
333	Е11-58 К=5,5	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,13	84,70	1,54	11	-	-	2,53	-
		100М2		1,26	0,46			-	0,57	-
334	Е11-50	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ ПО НАРУЖНОМУ КОНТУРУ ЗДАНИЯ	43,67	16,10	1,08	703	79	47	3,58	156
		М3		1,80	0,32			14	0,41	18
335	Е11-57	-СТЯЖКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА Т20ММ	1,69	81,50	1,12	122	22	2	29,60	46
		100М2		14,50	0,36			1	0,44	1
336	Е11-58 К=6	-ДОБОВЛЯЕТСЯ ЗОСС ТОЛЩИНЫ	1,69	93,60	1,68	140	2	3	2,76	4
		100М2		1,38	0,48			1	0,62	1
337	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,59	70,00	0,95	111	16	1	18,80	30
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	1
338	Е11-56 К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,25	54,40	0,92	68	1	1	1,36	2
		100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
339	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	7,28	10,40	-	76	12	-	3,00	22
		М3		1,62	-			-	-	-
340	Е13-226	-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМЕ	78,33	1,83	0,21	143	66	17	1,60	110
		М2		0,84	0,06			5	0,08	6
341	Е11-52	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПЕНОБЕТОНОМ	0,33	16,60	2,30	6	5	1	27,10	9
		100М2		16,30	0,68			-	0,88	-
342	608-70170 ССЦП9-328	-СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА =500КГ/М3Т50ММ	1,71	25,70	-	44	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

ПОКРЫТИЯ

343	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ БМ300	8,28	134,93	1,74	1119	170	14	40,20	333
		100М2		20,50	0,52			4	0,67	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	8,28	17,79	0,28	147	5	3	1,06	9
		100М2		0,59	0,08			1	0,10	1
345	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	8,28	91,10	1,30	754	395	11	81,10	671
		100М2		47,70	0,39			3	0,50	4
346	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,82	84,70	1,02	155	28	2	28,50	52
		100М2		15,50	0,31			1	0,40	1
347	Е11-70 К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,82	30,00	0,46	55	2	1	1,82	3
		100М2		0,94	0,14			-	0,18	-
348	Е11-77	-ИЗЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	1,82	9,85	0,08	18	14	-	12,60	23
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
349	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК	1,63	109,78	10,40	179	70	17	77,90	127
		100М2		43,00	3,12			5	4,02	7
350	608-30047 ССЦП3-140	-СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК Т20ММ	164,93	5,83	-	962	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
351	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,78	394,00	6,20	309	53	4	109,00	85
		100М2		67,50	1,86			1	2,40	2
352	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	1,31	417,00	4,52	546	80	6	108,00	141
		100М2		61,40	1,36			2	1,75	2
353	Е11-202	-ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛИУМА НА ПРОСТОЙ ПРОСЛОЙКЕ ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДО СТОЙК ИЗ ВЯЖУЩИХ<	1,59	411,00	0,75	654	69	1	75,50	120
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			10226	1314	142		2354
			РУБ,					41		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10226	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			7761	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	101		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	41		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1314	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1355	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1006	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	302	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			953	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12865	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1657	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			12865	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2364
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1657	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ОКНА								
354	Е10-72	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	1,53	3,01	0,30	5	1	-	1,60	2
				0,93	0,09			-	0,12	-
355	Е10-73	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	50,92	2,18	0,26	111	36	13	1,21	62
				0,71	0,07			4	0,09	5
356	С122-45	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА МАРКИ ОС18-18В М2	46,80	17,70	-	828	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
357	С122-36	-ТОЖЕ МАРКИ ОС18-12В М2	4,12	17,60	-	73	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
358	С122-31	-ТОЖЕ МАРКИ ОС18-9Г М2	1,53	15,30	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
359	Е15-708	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,52	373,00	1,90	196	36	1	122,00	66
				65,50	0,58			-	0,75	-
360	С111-420-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	15,00	5,93	-	89	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
361	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ КОМПЛ	2,00	3,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
362	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	1,00	1,78	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
363	Е8-178	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПО19,35ПО15,35 100М2	0,11	662,00	6,67	70	6	1	97,00	11
				57,00	2,00			-	2,58	-
364	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ	177,18	8,99	0,36	530	131	63	1,38	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5		0,76	0,11			19	0,14	25
		М2								
365	С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ПНД12-24-1	67,20	12,50	-	840	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
366	С122-154	-ОЖЕ МАРКИ ПНД18-24-1	109,98	11,80	-	1298	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
367	Е10-88	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	51,00	0,24	-	12	12	-	0,46	23
		ШТ		0,24	-			-	-	-
368	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	24,00	1,72	-	41	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
369	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	27,00	2,58	-	70	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
370	Е10-28	-ДЕРЕВЯННЫЕ ИМПОСТЫ ИМ-1	0,17	110,00	1,30	19	2	-	24,00	4
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,		4213	222	78		411
				----				---		---
				РУБ,				23		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		4213	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		640	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	55		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	23		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	222	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	245	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		3270	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,		-	126	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		391	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		5299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		505
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	371	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,		5299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		505
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	371	-		-

РАЗДЕЛ 12. ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	Е10-105 Т4ТБ 1П31	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 НАРУЖНЫХ М2	4,12	1,63 0,73	0,35 0,11	7	3	1 -	0,91 0,14	4 1
372	Е10-106 Т4ТБ1П3,1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 НАРУЖНЫХ М2	4,47	1,35 0,67	0,29 0,09	6	3	1 -	0,83 0,12	4 1
373	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИХ М2	6,12	1,45 0,55	0,35 0,11	9	3	2 1	0,91 0,14	6 1
374	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 ВНУТРЕННИХ М2	7,08	1,19 0,51	0,29 0,09	8	4	2 1	0,83 0,12	6 1
375	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В КИРПИЧНЫХ М2	35,94	2,00 0,67	0,13 0,04	72	24	4 1	1,16 0,05	42 2
376	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 АВ ГИПСОБЕТОННЫХ М2	18,52	2,00 0,67	0,13 0,04	37	12	3 1	1,16 0,05	21 1
377	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,12	1,34 0,20	- -	6	1	- -	0,36 -	1 -
378	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	4,47	0,93 0,14	- -	6	1	- -	0,25 -	1 -
379	С122-276	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ ДО2-П ГЛУХИХ М2	3,96	14,40 -	- -	51	-	- -	- -	- -
380	С122-225	-ТОЖЕ МАРКИ АН24-19ОСТЕКЛЕННАЯ М2	4,47	8,90 -	- -	40	-	- -	- -	- -
381	С122-225	-ТОЖЕ МАРКИ АН24-15 М2	3,52	8,90 -	- -	31	-	- -	- -	- -
382	С122-221	-ТОЖЕ МАРКИ АН21-10 М2	8,24	8,76 -	- -	72	-	- -	- -	- -
383	С122-219	-ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-12ГЛУХИХ М2	14,52	13,50	-	196	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	С122-224	-ТОЖЕ МАРКИ АО21-13ОСТЕКЛЕННЫЕ М2	5,26	9,79	-	51	-	-	-	-
385	С122-219	-ТОЖЕ МАРКИ АГ21-10Л ГЛУХИЕ М2	6,00	13,50	-	54	-	-	-	-
386	С122-219	-ТОЖЕ МАРКИ АГ21-10 М2	16,00	13,50	-	216	-	-	-	-
387	С122-217	-ТОЖЕ МАРКИ АГ21-7 М2	16,68	15,00	-	250	-	-	-	-
388	Е15-733	-ОСТЕКЛЕНИЕ АВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 6ММ СТЕКЛОМ 100М2	0,09	267,00 47,80	1,40 0,36	24	4	- -	86,50 0,46	8 -
389	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	6,75	-	13	-	-	-	-
390	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1,00	8,94	-	9	-	-	-	-
391	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	29,00	2,97	-	86	-	-	-	-
392	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	4,00	3,25	-	13	-	-	-	-
393	Е10-105 Т4Т61П3,1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В НАРУЖНЫХ М2	7,08	1,63 0,73	0,39 0,11	12	5	3 1	0,91 0,16	6 1
394	Е10-106 Т4 Т61П31	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 В НАРУЖНЫХ М2	5,44	1,35 0,67	0,29 0,09	7	6	1 -	0,83 0,12	5 1
395	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ АВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 ВНУТРЕННИХ М2	12,63	1,19 0,51	0,29 0,09	15	6	4 1	0,83 0,12	10 2
396	Е10-107	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 КИРПИЧНЫХ М2	28,98	2,00 0,67	0,13 0,04	58	19	4 1	1,16 0,05	34 1
397	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ М2	0,97	1,34 0,69	0,13 0,04	1	1	- -	1,29 0,05	1 -
398	Е10-108	-УСТАНОВКА АВЕРНЫХ БЛОКОВ В	14,36	1,58	0,13	23	8	2	1,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 КИРПИЧНЫХ М2		0,59	0,06			1	0,05	1
399	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 ПЕНОБЕТОННЫХ М2	7,16	1,58	0,13	11	4	1	1,01	7
				0,59	0,06			-	0,05	-
400	С122-262	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ Д30-ПВ ГЛУХОЙ М2	5,44	15,60	-	85	-	-	-	-
401	С122-280	-ТОЖЕ МАРКИ Д53-ПВ М2	7,08	16,80	-	119	-	-	-	-
402	С122-273	-ТОЖЕ МАРКИ Д33-П М2	7,08	14,80	-	105	-	-	-	-
403	С122-273	-ТОЖЕ МАРКИ Д38-П М2	6,60	14,80	-	98	-	-	-	-
404	С122-276	-ТОЖЕ МАРКИ Д32П М2	10,68	14,60	-	156	-	-	-	-
405	С122-275	-ТОЖЕ МАРКИ Д30 М2	5,67	13,80	-	75	-	-	-	-
406	С122-266	-ТОЖЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ М2	18,00	28,60	-	515	-	-	-	-
407	С122-264	-ТОЖЕ МАРКИ ПД6 М2	3,94	28,30	-	112	-	-	-	-
408	С122-267	-ТОЖЕ УТЕПЛЕННЫЕ В ВЕНТКАМЕРАХ МАРКИ ДУ1,23,0,5 М2	5,76	24,90	-	143	-	-	-	-
409	С122-264	-ТО ЖЕ МАРКИ ПД2Л М2	5,60	28,30	-	158	-	-	-	-
410	С122-270	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИИ МАРКИ ДЛ10-10 М2	0,97	30,60	-	29	-	-	-	-
411	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
412	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	3,00	8,96	-	27	-	-	-	-
413	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	21,00	2,97	-	62	-	-	-	-
414	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛ	8,00	3,23	-	26	-	-	-	-

Т.П. [illegible] 03 [illegible] VI.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
415	С111-460-1	-ТОЖЕ ДЛЯ ЛЮКА	1,00	2,83	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,		3120	102	28		171
				РУБ,				8		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3120	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		169	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	20		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	8		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	102	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	110	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		2820	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		45
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,		-	92	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		290	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		227
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,		3922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	202	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ВОРОТА								
416	Е9-31	-МОНТАЖ ПОЛОТЕН ВОРОТ ТИПА СЭНДВИЧ	0,29	240,00	98,80	71	23	29	136,00	39
		100М2		79,10	37,10			11	47,86	14
417	С121-2125	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ 1ПТСЛ1016,61-С0,8	28,56	16,40	-	468	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
418	Е9-69	-МОНТАЖ М/К ВОРОТ	1,06	103,00	55,20	109	24	59	55,10	37
		Т		22,40	15,80			17	20,12	21
419	С121-1969	-СТОИМОСТЬ М/К ВОРОТ	1,06	287,00	-	304	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
420	СЦ1627612	-ОКРАСКА М/К ВОРОТ	1,06	28,60	-	30	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
421	Е13-160	-ЗАЩИТНО ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛОТЕН ЭМАЛЬЮ ХВ-110	0,57	17,70	0,17	10	1	-	1,66	1
		100М2		0,99	0,03			-	0,06	0
422	С111-364	-РЕЗИНА	62,70	1,57	-	98	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
423	С111-295	-ПЕНОПОЛИУРЕТОН	0,01	2960,00	-	30	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
424	С111-606	-ТЕКСТОЛИТ	0,03	3889,00	-	117	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			1837	48	88		77
			РУБ,					28		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			283	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			275	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			359	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			952	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	60		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	28		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	47	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	75	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			772	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ,			1474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 14, ЛЕСТНИЦЫ								
425	Е7-506	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ	2,00	3,24	1,87	6	2	3	2,13	4
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,24	0,71			1	0,92	2
		ШТ								
426	608-92337 ССЦ11-171	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ С ПОЛУПЛОЩАДКАМИ С БЕТОННЫМИ СТУПЕНЯМИ И ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ЛМП57,11,17-5-3САС147-29	11,82	12,40	-	147	-	-	-	-
		33		-	-			-	-	-
427	Е7-[illegible]	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	8,39	1,26	8	1	1	1,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массой до 1т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания 30м		0,91	0,48			-	0,62	1
		шт								
428	608-92335 ССЦ11-169	-лестничные площадки с бетонным полом,не требующим дополнительной отделки ЛПП14,15В-С	1,73	9,96	-	17	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
429	С147-29	-металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	0,07	17,30	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
430	Е7-55	-установка лестничных рам	1,00	26,50	8,01	27	5	8	8,77	9
		шт		5,22	2,90			3	3,74	4
431	608-70003 ЦИИ9-59	-рамы /прямоугольные сплошные, пустотелые с консолями до 1м в две стороны, цилиндрические полые/	0,37	99,30	-	37	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
432	С147-1	-арматура А-1	0,09	22,90	-	2	-	-	4	-
		100кг		-	-			-	-	-
433	С147-8	-арматура А-3	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
434	С147-24	-закладные детали	0,12	41,30	-	5	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
435	С147-29	-металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	0,12	17,80	-	2	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
436	Е7-285	-установка стальных накладок	0,03	362,00	8,00	11	3	-	141,00	4
		т		98,00	2,40			-	3,10	-
437	С147-29	-металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры соединительных элементов	-	17,80	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
438	Е7-737	-установка металлических ограждения лестниц поливинилхлоридным поручнем	0,14	823,00	3,10	119	5	-	60,69	9
		100м		35,70	0,94			-	1,21	-
439	Е7-668	-укладка проступей весом до 0,1т	32,00	1,33	0,13	43	19	5	1,01	32
		шт		0,59	0,05			2	0,06	2
440	608-92339 ССЦ11-173 ПРИМ40 СТР117	-проступи лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки шириной до 45см шир более45см маркизлм12,>2лм12,5в	15,42	1,83	-	28	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
441	608-92339 ССЦП11-173	-ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ МАРКИ1ЛИ12,3 М	24,20	1,67	-	40	-	-	-	-
442	С06-08 ПРИМЕЧ ТАБ5	-ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК М2	13,55	1,73	-	23	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			515	35	17		60
			РУБ,					6		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			515	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			155	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	11		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	35	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	61	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			306	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			83	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			47	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			647	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		76
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	96	-		-
		РАЗДЕЛ 15, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
443	Е9-69	-МОНТАЖ ФЕРМ СТРОПИЛЬНЫХ,ПОДСТРОПИЛЬНЫХ НА ОТМЕТКЕ ДО 25М,ПРОЛЕТОМ ДО 24М,МАССОЙ ДО 3Т Т	15,86	28,03	10,80	445	180	171	18,30	290
				11,33	3,93			62	5,07	80
444	С129-1856	-ФЕРМЫ СТРОПИЛЬНЫЕ С ПОЯСАМИ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК И РЕШЕТКОЙ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ,МАССА 1М,Т БОЛЕЕ 0,4 Т	15,86	267,00	-	6235	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
445	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ФЕРМ 100М2	3,65	7,71	0,20	28	7	1	3,10	11
				2,09	0,06			-	0,08	-
446	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ФЕРМ 100М2	3,65	10,30	0,12	38	6	-	2,30	8
				1,51	0,04			-	0,05	-
447	Е9-94	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ	12,26	30,07	14,30	369	117	175	13,50	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		9,57	5,00			61	6,45	79
		т								
448	С121-1924	=ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1	12,26	219,00	-	2685	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
449	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 ПРОГОНОВ	3,55	7,71	0,20	27	7	-	3,10	11
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
450	Е13-153	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПРОГОНОВ	3,55	10,30	0,12	37	5	-	2,30	8
				1,51	0,04			-	0,05	-
45	Е9-68	=МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	9,27	42,84	11,40	397	157	106	24,60	228
				16,94	4,33			40	5,59	52
		т								
452	С121-1911	=ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ 2	9,27	279,00	-	2586	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
453	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 В СВЯЗЯХ	2,13	7,71	0,20	16	4	-	3,10	7
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
454	Е13-153	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 СВЯЗЕЙ	0,21	10,30	0,12	2	-	-	2,30	-
				1,51	0,04			-	0,05	-
455	Е9-132	=МОНТАЖ БУНКЕРОВ И СИЛОСОВ СТАЦИОНАРНЫХ	2,78	67,10	30,40	187	75	85	43,90	122
		т		27,10	9,95			28	12,84	36
456	С121-1987	=БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И РЕЗЕРВУАРЫ,БУНКЕРА И КОРПУСА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ;ГАБАРИТНЫЕ БУНКЕРЫ,ПИРАМИДАЛЬНЫЕ ГАБАРИТНЫЕ ЧАСТИ ТЕЧКИ 7	2,78	297,00	-	826	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
457	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 БУНКЕРОВ	0,53	7,71	0,20	4	1	-	3,10	2
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
458	Е13-153	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 БУНКЕРОВ	0,53	10,30	0,12	5	1	-	2,30	1
				1,51	0,04			-	0,05	-
459	Е9-67	=БАЛКИ ШЕТЫ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	9,58	48,80	17,60	468	182	169	30,10	288
		т		10,00	5,43			52	7,00	69
460	С121-1985	=БУНКЕРЫ,СИЛОСЫ,ДЕКОМПОЗЕРЫ,СГУСТИТЕЛИ,БАКИ И	7,62	267,00	-	2035	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РЕЗЕРВУАРЫ;БАЛКИ БУНКЕРНЫЕ 6								
		т								
461	С121-1979	•ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	1,96	326,00	-	639	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
462	Е13-121	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 БАЛОК И ПЛОЩАДОК	2,58	7,71	0,20	20	5	-	3,10	8
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
463	Е13-153	•ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 БАЛОК И ПЛОЩАДОК	2,58	10,30	0,12	27	4	-	2,30	6
		100М2		1,51	0,06			-	0,05	-
464	Е9-66	•МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,81	98,00	32,10	12	3	6	22,60	5
				15,80	11,86			2	15,22	1
		т								
465	С121-1975	•ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,21	398,00	-	75	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
466	Е13-121	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 ЛЕСТНИЦ	0,00	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
467	Е13-153	•ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЛЕСТНИЦ	0,06	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,06			-	0,05	-
468	Е9-80	•СТОЙКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК КОЗЫРЬКОВ	7,62	20,60	10,50	191	26	78	5,78	43
		т		3,48	4,02			30	5,19	39
469	С121-1781	•СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ;СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	7,62	290,00	-	1893	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
470	Е13-121	•ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021	2,19	7,71	0,20	17	4	-	3,10	7
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
471	Е13-153	•ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	2,19	10,30	0,12	22	3	-	2,30	5
		100М2		1,51	0,06			-	0,05	-
472	Е9-122	•МОНТАЖ СТАКАНОВ	1,64	50,20	4,10	78	33	6	34,90	50
		т		23,10	1,82			2	1,57	2
473	С121-2020	•СТОИМОСТЬ М/КОНСТ СТАКАНОВ	1,64	292,00	-	620	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
474	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 СТАКАНОВ	0,27	7,71 2,05	0,20 0,06	2	1	- -	3,10 0,08	1 -
		100М2								
475	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 СТАКАНОВ	0,27	10,30 1,51	0,12 0,04	3	-	- -	2,30 0,03	1 -
		100М2								
476	Е9-40	МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24	42,00	3,68 0,73	2,64 0,92	155	31	111 39	1,28 1,19	54 50
		м								
477	С121-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1	2,78	239,00 -	- -	664	-	- -	- -	- -
		т								
478	С121-1829	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1	0,62	251,00 -	- -	156	-	- -	- -	- -
		т								
479	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 МОНОРЕЛЬСОВ ПУТЕЙ	0,99	7,71 2,05	0,20 0,06	8	2	- -	3,10 0,08	3 -
		100М2								
480	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 МОНОРЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ	0,99	10,30 1,51	0,12 0,04	10	1	- -	2,30 0,03	2 -
		100М2								
481	Е9-46	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,94	58,00 13,80	32,10 11,80	55	13	30 11	22,60 15,22	21 14
		т								
482	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,14	358,00 -	- -	50	-	- -	- -	- -
		т								
483	С121-1979	ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ОКАЙМЛЕННЫЕ И УСИЛЕННЫЕ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ	0,15	326,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ Ф								
484	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	0,64	327,00 -	- -	209	-	- -	- -	- -
485	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ; ГФ-021 ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК И ОГРОЖДЕНИЯ 100М2	0,22	7,71 2,09	0,20 0,06	2	-	- -	3,10 0,08	1 -
486	Е13-153	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ОГРОЖДЕНИЯ 100М2	0,22	10,30 1,51	0,12 0,04	2	-	- -	2,30 0,05	- -
487	Е9-24	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 20М 100М2	9,72	39,80 18,10	15,30 5,13	387	176	149 50	31,60 6,62	305 66
488	С111-509	ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 8 ММ;МАРКА 10 Н60-845-08 Т	11,33	362,00 -	- -	4101	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ, РУБ,		23535	1044	1087 377		1656 486
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		4373	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		212	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	51	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	51	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		4101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		721	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	129	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		408	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		5502	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	180	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		19162	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		599	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	709		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	377		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	993	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	1370	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		14686	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		1646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	297	-		-

Тип 409-15-93с 85 Альбом VI.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1667	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			22475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1667	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			27977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1847	-		-
		РАЗДЕЛ 16, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
489	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ	4,63	20,70	0,15	96	86	1	29,80	138
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,06		-		0,05	-
		100М2								
490	06-08 ТА	-ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН И РИГЕЛЕЙ	358,12	0,27	-	97	-	-	-	-
		М2		-	-		-	-	-	-
491	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	16,73	8,17	0,18	137	89	3	9,70	162
				5,30	0,05			1	0,06	1
		100М2								
492	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	24,17	110,00	6,80	2659	1122	164	74,00	1789
				66,40	4,03			97	5,20	126
		100М2								
493	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКА	2,12	3,86	0,08	12	10	-	9,70	21
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
494	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	2,30	60,80	1,00	132	39	3	27,40	69
				15,50	0,30			1	0,39	1
		100М2								
495	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	30,32	5,86	0,08	178	150	2	9,70	296
				4,90	0,02			1	0,03	1
		100М2								
496	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	11,57	76,30	0,90	883	267	10	41,00	474
				23,10	0,27			3	0,35	4
		100М2								
497	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,39	422,00	2,00	168	37	1	170,00	67
				94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
498	[illegible]	-ОКРАСКА ОТКИДНОЙ ЭМАЛЬЮ	1,55	91,20	0,80	141	63	1	49,30	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
499	Е8-196	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	9,72	71,10	0,69	691	399	7	73,80	717
		100М2ГП		41,00	0,21			2	0,27	3
500	Е8-195	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ 8-194	9,72	44,40	0,34	432	284	3	52,50	510
				29,20	0,10			1	0,13	1
		100М2ГП								
501	ПР-Т 07-27-05	ДОБАВКА НА МАСЛЯНУЮОКРАСКУ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫХ	229,63	0,85	-	195	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
502	ТОЖЕ	ТОЖЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ГЛУХИХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	49,24	0,78	-	38	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
503	ТОЖЕ	ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ	99,09	0,67	-	66	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
504	ТОЖЕ	ТОЖЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОСТЕКЛЕННЫХ	16,23	1,44	-	23	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
505	Е15-563	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,16	71,20	0,80	11	4	-	49,20	8
		100М2		27,80	0,26			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ,		5976	2930	196		4527
				РУБ,				106		137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		5976	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		2836	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		ОУБ,		-	-	89		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	106		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2530	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2636	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		419	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		984	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,		-	178	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		336	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		7516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2814	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ,		7516	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		4553
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	2814	-		-
		РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
506	06-08 ТА	ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО ПЕСОЧНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ	1053,55	0,87	-	917	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
507	Е15-235	ДЕКОРОТИВНАЯ ШТУКОТУРКА	2,24	459,00	7,00	1028	307	16	244,00	547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УЧАСТКОВ СТЕН РАСТВОРОМ ПОД ФАКТУРУ ПАНЕЛЕЙ		164,00	1,59			4	2,05	5
		100М2								
508	06-08ТА	-ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО ПЕСОЧНЫМ Р-РОМ	17,92	0,68	-	12	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
509	Е15-201	-ТОЖЕ КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ ЦОКОЛЯ	0,17	85,30	4,90	15	6	-	57,40	10
				35,60	2,33			-	3,01	1
510	Е15-201	-ЗАТИРКА ЦЕМЕНТН ИЗВЕСТ РАСТВОРОМ КАЗЫРЬКА	0,12	85,30	4,90	11	4	-	57,40	7
		100М2		35,60	2,33			-	3,01	-
511	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	3,65	34,60	1,10	126	64	4	30,00	109
		100М		17,60	0,33			1	0,43	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ,		2109	464	20		673
				РУБ,				5		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2109	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		717	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	15		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	461	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	466	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		929	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		344	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,		-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		196	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		711
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	508	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ,		2649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		711
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	508	-		-
		РАЗДЕЛ 18. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМ1ПМ5								
512	Е6-173	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	16,39	42,70	0,81	700	76	13	8,40	138
				4,61	0,24			4	0,31	5
		М3								
513	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,20	338,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
514	С124-11	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,96	277,00	-	266	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
515	С126-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,22	392,00	-	86	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
516	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,10	441,00	1,40	44	12	-	210,00	21
		т		124,00	0,42			-	0,34	-
517	Е9-66	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,11	58,00	32,10	6	2	3	22,60	2
				13,80	11,80			1	13,22	2
		т								
518	С121-1975	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ЗЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	0,06	358,00	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
519	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,05	327,00	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		т								
520	СЦНР142Т12	ОКРАСКА М/К ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,11	28,60	-	3	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		КОЗЫРЕК МОНОЛИТНЫЙ КРМ1								
521	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	74,50	-	2	2	-	154,00	4
		100М3		74,50	-			-	-	-
522	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,02	46,00	-	1	1	-	99,30	2
		100М3		46,00	-			-	-	-
523	Е1-968	ПОГРУЗКА ГРУНТА В А/САМОСВАЛЫ	0,01	46,00	-	1	1	-	99,30	1
		100М3		46,00	-			-	-	-
524	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	0,67	0,29	-	1	-	-	0,09	-
		т		0,06	-			-	-	-
525	Е1-195	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	-	13,20	11,34	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,59	3,63			-	5,23	-
526	Е6-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ,БЕТОННЫХ	1,20	34,40	0,36	41	3	-	5,07	6
		М3		8,78	0,10			-	0,13	-
527	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,03	90,00	1,50	3	1	-	33,60	1
		100М2		10,50	0,68			-	0,58	-
528	Е6-117	УСТРОЙСТВО КОЛОНН СО	0,34	30,20	1,00	10	3	-	14,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫМИ СЕРДЕЧНИКАМИ ИЛИ ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2М,ПРИ ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМА СЕРДЕЧНИКА ИЛИ ЖЕСТКОЙ АРМАТУРЫ К ОБЪЕМУ КОЛОНН ДО 10 ПРОЦ		8,30	0,30			-	0,39	-
			М3							
529	Е6-177	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КОЗЫРЬКА КРМ1ИЗ.5М200	0,43	52,90	1,28	23	3	-	13,90	6
			М3	7,92	0,38			-	0,49	-
530	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
531	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	328,00	-	10	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
532	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,03	392,00	-	12	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
533	Е9-51	-МОНТАЖ М/К ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОЗЫРЕК	0,23	19,20	9,10	4	1	2	9,13	2
			Т	6,00	3,42			1	4,41	1
534	С121-2101	-СТОИМОСТЬ М/К	0,23	311,00	-	72	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
535	СЦ142	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К	0,23	28,60	-	7	-	-	-	-
			ТН	-	-			-	-	-
		ВЕНТКАМЕРЫ								
536	Е6-84	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ	0,30	355,00	1,30	107	11	-	64,00	19
			Т	38,00	0,39			-	0,50	-
537	Ц142 Т12	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА	0,30	28,60	-	9	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
538	Е26-9	-УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ	11,04	19,00	0,79	210	132	9	22,00	243
			М3	12,00	0,24			3	0,31	3
539	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	10,16	43,60	-	443	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
540	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	1,38	386,00	5,90	533	91	8	115,00	159
			100М2	66,00	1,77			2	2,28	3
541	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	1,38	73,00	0,50	101	18	-	22,30	31
			100М2	13,40	0,13			-	0,19	-
542	Е8-59	-КРЕПЛЕНИЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДКИ АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ	0,08	194,00	1,38	16	2	-	54,30	6
			Т	27,80	0,41			-	0,53	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТМОСТКА								
543	Е27-42	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2	1,32	194,50	12,76	257	2	16	3,30	4
				1,74	4,13			5	5,33	7
		100М2								
544	ПРИМЕЧ	ИСКЛЮЧИТЬ ЗСМ ТОЛЩ ОСНОВАНИЯ	1,32	38,91	-	47	-	-	-	-
		100М2								
545	Е27-169	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,32	150,00	-	206	11	-	14,40	19
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
		КРЫЛЬЦА								
546	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	74,50	-	3	3	-	154,00	7
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
547	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,04	66,00	-	2	2	-	99,30	4
				66,00	-			-	-	-
		100М3								
548	Е6-16	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА БМ200	4,10	30,90	0,77	127	4	3	1,87	8
		М3		1,00	0,23			1	0,30	1
549	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
550	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,79	17,30	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ПАНДУСЫ								
551	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	74,50	-	4	4	-	154,00	8
				74,50	-			-	-	-
		100М3								
552	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,05	66,00	-	3	3	-	99,30	5
				46,00	-			-	-	-
		100М3								
553	Е6-16	УСТРОЙСТВО ПАНДУСА БМ200	3,30	30,90	0,77	108	4	3	1,87	7
		М3		1,00	0,23			1	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
554	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			3547	392	57		706
			РУБ,					18		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3428	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2062	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	36		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	16		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	389	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	405	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			917	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	101	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			317	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		773
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	506	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			119	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ,			4450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		781
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	512	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			143809	12810	4640		20996
			РУБ,					1639		2157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			123004	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			42377	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2217		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1224		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11753	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	12977	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			84689	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20280	-	-		-

25665-06

1	2	3	4	7	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		1849
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,				-	3637	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,				11458	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,				154751	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		22795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	16614	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,				20805	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,				658	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ,				-	-	784		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ,				-	-	615		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	1057	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,				-	1472	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ,				17893	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,				1785	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		164
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. =	РУБ,				-	323	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,				1809	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,				24399	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		2371
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	1795	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				199150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		25166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				-	18409	-		-

ТП 409-15-93с 86 Альбом VI.1

Главный инженер проекта В.П.Суших
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Г.Э.Ташиева
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

Исходные данные (п,н,в 1)

```
 1    1   9524' НУГ1В1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' М3•
 2    2   Ю' 7 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫОСНОВНОЙ ВАРИАНТ •2,0КГС/СМ2ТЕМПЕРАТУРА -30ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ СЕЙСМ ФБАЛЛ
                ОВ' КЖ1КЖ51АР1АР13КМ1КМ1••
 3    3   Н10•16,9•
 4    4   Р1•
 5    5   Е1-1128' 562,6•1552,4•
 6    6   Е1-230(1002А)' 64,3•195,8' ' СРЕЗКА РАСПИЛТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ•
 7    7   Е1-174(1002В)' 64,3•195,8' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА НА А/С ЭКСКОВАТОРОМ ЕМК0,5М3•
 8    8   С310-1' 64,3,1,2•195,8,1,2' 0,29•
 9    9   Е1-194' 64,3•195,8•
10   10   Е1-175(1002В)' 330•584,3•
11   11   Е1-960(1070Б)' 24,8•44' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 2ГРУППЫ•
12   12   Е1-960' 6,3' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 2ГРУППЫ ПО УЗЛАМ 3,6•
13   13   Е1-175(1002В)' 24,8•6,3•44' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКОВАТОРОМ ЕМК0,5М3НА А/С ПОСЛЕ РУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ•
14   14   С310-1' (330•24,8•6,3•628,5),1,8' 0,29•
15   15   Е1-195' 356,8•628,3•
16   16   Е1-175(1002В)' 312,9•496,8' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКОВАТОРОМ ЕМК 0,5М3 НА А/С ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ•
17   17   С310-1' (312,9•496,8),1,8' 0,29•
18   18   Е1-231(1002А)' 281,6•447,1•
19   19   Е1-968' 31,3•49,7•
20   20   Е1-1185' 281,6•447,1•
21   21   Р2•
22   22   П2=В ОС*Х1-3=•
23   23   Е6-1(А2=26,62)' 1,7•
24   24   Е8-10(А<=8,6)' 6,2•
25   25   Е7-4' 6•
26   26   608-70008 ССЦП9-100' 10,2' 46,7' - ПФ1БМ200•
27   27   С147-1' 85,2' 22,9•
28   28   С147-8' 285' 25•
29   29   Е7-7' 10•
30   30   Е7-17(А<=47,32)' 2,4,2,4,6•
31   31   608-70011 ССЦП9-124' 19' 52,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМ ОТ1ДО4М3БМ200•
32   32   С147-1' 226,8' 22,9•
33   33   С147-8' 230,2' 25•
34   34   Е6-9(А2=33,12)' 9,8•
35   35   С126-1' 0,02•
36   36   С126-2' 0,14•
37   37   С126-3' 0,06•
38   38   Е6-83Г 0,01•
39   39   С147-29' 10' 17,8•
40   40   Е6-13(А<=31,28•(27,4-25,8),1,02=)(6020)' 3,6' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200•
41   41   Е6-15(А<=26,94•(27,4-25,8),1,02=)(6020)' 1,4' ' НАБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200•
42   42   Е7-15(А<=1,11)' 4•
43   43   608-70216 ССЦП9-352' 0,6' 67,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДОЕМ БМ200•
44   44   608-70216 ССЦП9-352' 2,49' 67,5=0,82,2' ТОЖЕ БМ300•
45   45   С147-1' 122,8' 22,9•
46   46   С147-8' 223,8' 25•
47   47   С147-24' 11,2' 41,3•
48   48   С147-24' 35,8' 41,3' • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ•
49   49   С147-29' 35,8•11,2' 17,8•
50   50   Е8-27' 1' ' ОБМАЗКА АРМАТУРЫ В ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛКАХ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ•
51   51   Е6-171(А2=26,99)' 3,3•
52   52   Е6-77(А2=476)' 0,06•
53   53   Е6-83' 0,01' ' • МС21)•
54   54   С147-29' 10' 17,8•
```

```
55    55    E6-86' 0,1*
56    56    C124-449' 0,1*
57    57    E8-13(A2=65,4)' 11*
58    58    E7-546(A2=2,38*0,0327,24,4#)' 6*
59    59    608-90094' 16,5' (0,4+14,82).1,02' СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ЦОКОЛЬНЫХ Ж1200КГ/М3ТОЛЩ25СМ*
60    60    ТССЦ П199(#19)' 6,24' 6,2' ТРАНСПОРТ КОНСТРУКЦИЙ' 7*
61    61    П2#В ОСНХ4-13#*
62    62    E6-1(A2=26,42)' 18*
63    63    E6-5(A2=34,68)' 80,84*
64    64    E6-6(A2=33,12)' 4,9*
65    65    C124-1' 0,21*
66    66    C124-2' 1,36*
67    67    C124-3' 0,53*
68    68    E6-83' 0,29*
69    69    C147-29' 290' 17,8*
70    70    E6-13(A2=31,28*(27,4-25,8),1,02#)(6020)' 7,6' ' ПОДБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
71    71    E6-15(A2=26,94*(27,4-25,8),1,02#)(6020)' 0,8' ' НАБЕТОНКА ПО УЗЛАМ БМ200*
72    72    E7-15(A2=1,11)' 17*
73    73    608-70216 ССЦП9-352' 1,77' 67,5*0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО6М БМ300*
74    74    608-70216 ССЦП9-352' 0,6' 67,5' ТОЖЕ БМ200*
75    75    608-70214 ССЦП9-348' 4,51' 67,9' ТОЖЕ ТРАПЕЦИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ*
76    76    C147-1' 216,8' 22,9*
77    77    C147-2' 79,8' 22,9*
78    78    C147-8' 110,2' 25*
79    79    C147-15' 54,3' 32,1*
80    80    C147-24' 26,8' 41,3*
81    81    C147-24' 44,7' 41,3' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
82    82    C147-29' 71,5' 17,8*
83    83    E6-171(A2=26,99)' 12,8*
84    84    E6-77(A2=476)' 0,12*
85    85    E6-86' 0,14*
86    86    C124-449,0,14*
87    87    E6-95(A2=40,24)' 2,17' ' * СТМ-1*
88    88    C124-16' 0,03*
89    89    C124-17' 0,15*
90    90    E6-83' 0,06*
91    91    C147-29' 60' 17,8*
92    92    E8-13(A2=65,4)' 33*
93    93    Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
94    94    П2#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#*
95    95    E1-948(1075)' 79' ' РАЗРАБОТКА  ГРУНТА ВРУЧНУЮ 2ГРУППЫ*
96    96    E1-231(1002А)' 79' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ*
97    97    E1-238(1002А)(A1,4)(P1,4)' 79*
98    98    E1-231(1002А)' 25' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА*
99    99    E1-238(1002А)(A1,4)(P1,4)' 25*
100   100   E1-968' 25*
101   101   E1-175(1002В)' 54' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКОВАТОРОМ НА  А/С*
102   102   C310-1' 94,5' 0,29*
103   103   E1-195' 54*
104   104   E11-11(A2=27,68)' 8,70' ' УСТРОЙСТВО  БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
105   105   E6-30(A2=32,16*(26,6-25,8),1,02#)(6016)' 27,05*
106   106   E6-31(A2=30,38*(26,6-25,8),1,02#)(6016)' 17,7*
107   107   E6-83' 0,366*
108   108   E6-73(A2=64)' 65,88' ' ПОДБЕТОНКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩ 20ММ*
109   109   E6-73(A2=64)' 0,98' ' ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩ50ММ*
110   110   E6-74(A2=27,3)(A1,3)(P1,3) К=3' 0,98*
111   111   E16-48(#1)' 6,4' ' УКЛАДКА ТРУБ Д80ММ*
112   112   П2#КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ#*
113   113   E1-948(1075)' 64' ' РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 2ГРУППЫ*
```

25665-06

```
E1-231(1002А)' 64' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА АВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ.
E1-238(1002А)(А1,4)(Р1,4)' 64.
E1-231(1002А)' 19' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА.
E1-238(1002А)(А1,4)(Р1,4)' 19.
E1-968' 19.
E1-175(1002В)' 45' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКОВАТОРОМ НА А/С.
С310-1' 78,75' 0,29.
E1-195' 45.
E11-11(А2=27,68)' 3,77' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ.
E7-723' 0,041,4+0,048,17+0,075,10+0,38,2+0,02,5+0,02,42+0,07,10.
608-10499 ССЦ8-521' 0,041,4' 75,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БМ200.
608-10499 ССЦ8-521' 0,048,17+0,075,10' 75,3' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БМ300.
608-10500 ССЦ8-522' 0,38,2' 72,9' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М300ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ0,2А00,5М3.
С147-1' 1,4,2+0,7,4+0,7,17+0,7,10' 22,9.
С147-8' 20,2,2+1,3,4+2,8,17+3,5,10' 25.
С147-15' 4,6,2+0,5,4+0,5,17+0,6,10' 32,1.
608-10490 ССЦ8-503' 0,02,42+0,07,10' 60,8' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БМ300.
608-10490 ССЦ8-503' 0,02,5' 60,8-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БМ200.
С147-1' 0,3,5+0,3,42+0,9,10' 22,9.
С147-8' 0,6,5+2,42+4,2,10' 25.
С147-15' 0,2,5+0,3,42+0,9,10' 32,1.
E6-13(А2=31,28+(26,6-25,8),1,02#)(6016)' 0,02' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ЗАДЕЛКИ ИЗ БМ150.
E11-11(А2=27,68+(26,6-25,8),1,02#)' 0,83' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛА ИЗ БМ150.
E6-90(А2=30,32+(26,6-25,8),1,02#)(6016)' 1,32' ' БЕТОННЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ ИЗ БМ150.
E11-11(А2=27,68+(26,6-25,8),1,02#)' 0,51' ' УКЛАДКА БЕТОНА М150ПО ВЕРХУ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ.
E11-3(А2=8,78)' 0,05' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ПАЗУХ ПЕСКОМ.
E11-11(А2=27,68+(26,6-25,8),1,02#)' 0,3+0,46' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БМ150.
E6-90(А2=30,32+(26,6-25,8),1,02#)(6016)' 2,09+0,37' ' БЕТОННЫЕ СТЕНКИ ПРИЯМКОВ ИЗ БМ150.
E22-9' 22,4.
E6-83' 0,08.
E28-1044' 82,2' ' КУУКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ Р18.
E6-83' 1,22' ' УСТАНОВКА ЗАКЛОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ОБРОМЛЕНИЯ ШВЕЛЛЕРОМ.
E34-306' 1,64.
E13-153' 1,64' ' АНТИКАРРАЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ЭМАЛЬЮ.
П2#ПРИЯМОК ПРМ-1#.
E11-11(А2=27,68)' 0,884' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ.
E6-148(А2=72,19-(27,4-26,6),1,015#)(6013)  3,14' ' МОНОЛИТНЯ Ж/БЕТОННЫЙ ПРИЯМОК ИЗ БМ150.
С124-16' 0,112.
E6-83' 0,12.
E10-197' 7,13' ' ПРИЯМОК ЯПЕРЕКРЫТИЯ С/ЕМНЫЕ ДЕРЕВЯННЫМИ ЩИТАМИ.
E11-55(А2=59,17)' 5,6' ' СТЕЛА СТЯЖКА ПО УКЛОНУ ЦЕМЕНТОМ.
E11-56(А2=13,21)(А1,4)(Р1,4)' 5,6.
E8-27' 5,4.
П2#ПРИЯМОК ПРМ2#.
E11-11(А2=27,68)' 1,73' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ.
E6-151(А2=38,54-(27,4-26,6),1,015#)(6016)' 16,7' ' МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ПРИЯМОК ИЗ БМ150.
С124-16' 0,36.
E11-55(А2=59,17)' 10,5' ' СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНАЯ ПО ДНИЩУ 40ММ.
E11-56(А2=13,21)(А1,4)(Р1,4)' 10,5.
E12-269' 22,78' ' ОБЛИЦОВКА АСБОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ.
E8-27' 31,6.
E6-83' 0,6' ' ДЕТАЛИ ОБРОМЛЕНИЯ ПРИЯМКА.
E6-83' 0,06' ' КАРКАС СТАЛЬНОЙ КРЫШКИ.
СТЦ142(=19)' 0,06' 4+9+15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К КРЫШКИ' ТН.
E26-50' 12,2' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ СЦЕТКИ.
E26-31' 1' ' УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ.
С114-2' 1' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ.
E15-260(А2=39,7)' 12,2' ' ШТУКОТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ.
Р3.
```

```
П2#КАРКАС В ОСЯХ1-3#.
Е7-606(А2=2,37)' 12.
608-70001 ССЦП9-6' 9,84' 70,8' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ1А04М3БЕТОН М300.
608-70001 ССЦП9-6' 4,92' 70,8*0,82*1,03' ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ1А04М3БЕТОН М400.
С147-1' 304,4' 22,9.
С147-8' 1967,4' 25.
С147-24' 1097,3' 41,3.
С147-29' 1097,3' 17,8.
С147-24' 256,18' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ.
С147-29' 256,18' 17,8.
Е7-112(А2=9,55)' 36.
608-70149 ССЦП9-287' 25,88' 70,6.
С147-1' 499,99' 22,9.
С147-8' 2541,78' 25.
С147-16' 308,88' 32,10.
С147-24' 384,88' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/ДЕТАЛИ.
С147-29' 384,88' 17,8.
П2#КАРКАС В ОСЯХ4-13#.
Е7-32(А2=3,4)' 24.
608-70001 ССЦП9-5' 1,76' 80,6-0,82,2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ОБЪЕМ БОЛЕЕ 0,2М3А01М3ИЗ БМ200' М3.
608-70001 ССЦП9-5' 13,4' 80,6' ТОЖЕ ИЗ БМ300' М3.
С147-1' 191,2' 22,9.
С147-8' 1849,2' 25,0.
С147-16' 10' 32,10.
С147-24' 306' 41,3.
С147-29' 306' 17,8.
С147-24' 492,4' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ З/МЕТАЛИ.
С147-29' 492,4' 17,8.
Е9-91' 1,962' ' МОЕТАЖ М/К КОЛОНН.
С121-1701' 1,962' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИ КОЛОНН.
СТЦ142(=19)' 1,962' 4*9*15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАЙКА М/КРИСТРУКЦИИ' ТН.
Е7-285' 0,76' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК.
С147-29' 760' 17,8.
Е7-285' 0,562*1,176' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
С147-29' 562*1176' 17,8.
Р6.
П2#В ОСЯХ1-3#.
Е7-608 ССЦП1-72(А2=0,86*29,7,0,0118*21,9,0,121#)' 31.
Е7-611 ССЦП1-72(А2=0,95*29,7,0,0118*21,9,0,0121#)' 16.
Е7-265 ССЦП2-2(А2=5,34*0,0023,21,9#)' 10.
608-90041 ПРИМП6,12' 223,43' 18,77.
ТССЦ(=1У)' 22,1' 5,04' ТРАНСПОРТ КОНСТРУКЦИЯ ДЛИНОЙ А03М ' Т.
ТССЦ(=19)' 78,67' 6,2' ТО ЖЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М' Т.
С147-24' 495,4' 41,3' . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ.
С147-29' 495,4' 17,8.
Е7-707' 246,68-126,25.
Е7-709' 126,25.
Е7-713' 246,68.
Е7-714' 246,68.
Е7-285' 0,05' ' МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
С147-29' 51,71' 17,80' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
П2#В ОСЯХ4-13#.
Е7-647(А2=24,8,0,0152*6,53#)' 112.
Е7-649(А2=24,8,0,0152*6,93#)' 1.
Е7-261' 32.
608-90040 ССЦ8-331' 856,06' 19,28.
С147-24' 1215,4' 41,3' . ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ.
С147-29' 1215,4' 17,8.
Е7-713' 899,3.
```

409-15-93с.86 (VI.1)

25665-06

ТП 409-15-93с 86 Альбом VI.1

```
232   232   E7-285' 670,91+298,3=Ф201 Ф201.0,001' ' МОНТАЖ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
233   233   C147-29' Ф201' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ*
234   234   E7-337 ССЦП2-30(A2=1,07+0,0029,23,7#)' 108*
235   235   E8-30(A2=31,18)' 32,7+64,1*
236   236   E8-36(A2=31,39)' 12,4+18,2*
237   237   E6-83' 0,23' ' КРАНШТЕЙНЫ К1-К11*
238   238   C147-29' 227' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ*
239   239   E6-168(A2=36,33-(28,2-27,2),1,015#)' 11,1' ' + БМ150*
240   240   C124-7' 0,09*
241   241   C124-8' 0,46*
242   242   E8-59' 0,08+0,1*
243   243   E7-285' 0,2*
244   244   C147-29' 197,14' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
245   245   E7-445(A2=24,4.0,0025#)' 27*
246   246   608-70006 ССЦП9-92' 0,95' 66,4*
247   247   C147-8' 22,6' 25*
248   248   C147-15' 13,53' 32,1*
249   249   P5*
250   250   П2#В ОСЯХ1-3#*
251   251   E7-490(A2+0,0161,24,40#)' 22*
252   252   608-91036(B1) ССЦ11-146' 151,33' 7,74+0,2+0,53' + ПК56,15-4А,ПК56,15-4А*
253   253   608-91035(B1)' 25,29' 5,24+0,34,5,73+0,2,2' + ПРС56,15-4А*
254   254   C147-8' 2,2*
255   255   E7-285' 22,1,68,0,001' ' + МС-3*
256   256   C147-29' 22,1,68*
257   257   СТ06-09 ПРИМ К ТАБ3(=19)' 176,62' 0,6,1,02' ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРИ УСЛОВИИ СТРОИТЕЛЬСТВА9БАЛЛОВ' М2*
258   258   P6*
259   259   П2#В ОСЯХ1-3#*
260   260   E7-490(A2+0,0161,24,40#)' 34*
261   261   608-91036(B1) ССЦ11-146' 174,84' 7,74+0,2+0,53' + ПК56,15-4А,ПК56,15-4А*
262   262   608-91035(B1)' 16,86' 5,24+0,34,5,73+0,2,2' + ПРС56,15-4А*
263   263   C147-8' 1,2+4,4' 25' + ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ*
264   264   C147-24' 1,2' 41,3' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
265   265   C147-29' 1,2' 17,8*
266   266   C147-24' 11,1,2' 41,3' + МН106-6*
267   267   C147-29' 11,1,2' 17,3*
268   268   E7-285' 24,1,68,0,001' ' + МС-3*
269   269   C147-29' 24,1,68' 17,8*
270   270   СТ06-09 ПРИМ К ТАБ3(=19)' 191,70' 0,6,1,02' ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ПЛИТ ПРИ УСЛОВИИ СТРОИТЕЛЬСТВА9БАЛЛОВ' М2*
271   271   E7-209' 3*
272   272   608-10338 ССЦ8-236' 0,06,3' 90,2*
273   273   C147-1' 2,3' 22,9*
274   274   C147-8' 2,6,3' 25*
275   275   C147-15' 1,7,3' 32,10*
276   276   C147-24' 3,3,3' 41,3*
277   277   C147-29' 3,3,3' 17,8*
278   278   P7*
279   279   П2#КРОВЛЯ В ОСЯХ1-3#*
280   280   E12-293' 232*
281   281   E12-295(ВП)' 232' ' + ДО1СЛОЯ*
282   282   E12-288(A2=15,65)' 18,2,0,7,0,23' ' УКЛАДКА КЕРОМЗИТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА*
283   283   E12-286' 232' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕНОБЕТОНОМ*
284   284   СТССЦ3-146(=19)' 232,0,26,1,03' 16,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕНОБЕТОННЫХ' М3*
285   285   E12-299(A2=43,22)' 232*
286   286   E12-176' 232*
287   287   E12-289' 60' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ К СТЕНАМ*
288   288   E12-291(A1,2)' 60' ' + ДО3 СЛОЕВ*
289   289   E7-336(A2=25,8,1,02#)' 0,3' ' ОМОНОЛИЧИВАНИЕТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ БЕТОНОМ М100*
290   290   E12-280' 18,0,3,2+12,0,3,2*
```

ТП 409-15-93с 86 Альбом VI.1

```
291   291   E12-277' (18+12,2),7,20*
292   292   П2#КРОВЛЯ В ОСЯХ4-13#*
293   293   E12-284(A1,3)' 982' ' УПЛОТНЕНИЕ ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛТИАМИ ВЗСЛОЯ*
294   294   C114-110' 982,1,04,0,16*
295   295   E12-153' 982*
296   296   E12-289' 72' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБИНОИДА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ*
297   297   E12-291(A1,2)' 72' ' + ДО3СЛОНЕВ*
298   298   E12-280' (18,2+54,2),0,3*
299   299   E12-277' (18,7,2+54,6,6),2*
300   300   E15-299(A2=316)' 13' ' ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ*
301   301   E15-305' 13*
302   302   E26-33' 13' ' УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
303   303   C114-119' 13,0,08' 18,3' СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
304   304   Р ПЕРЕГОРОДКИ*
305   305   E8-43(A2=414,3)' 13,59+265,26+261,12*
306   306   E8-44(A2=414,8)' 557,5*
307   307   E8-189' 557,5*
308   308   E7-632' 845' ' УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО10М2ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕН
                ТОВ ДО5ТН И ВЫСОТОЙ ЗДАНИЯ ДО30М*
309   309   E7-635' 8' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО15М2*
310   310   E7-636' 7' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 15М2*
311   311   608-91034 ССЦП11-89(=19)' 123,9+125,03' 6,23' СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ОБЪЕМ МАССОЙ 1600КГ/М
                3ТОЛЩ 80ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО4КГ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М*
312   312   608-91034 ССЦП11-55(=19)' 38,43' 6,09' ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО3М*
313   313   C147-1' 6,08' 22,9' + ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ*
314   314   E7-623' 1*
315   315   E7-626' 1*
316   316   E7-627' 7' ' ТОЖЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЛЕ15М2*
317   317   608-91034(=19) ССЦП11-90' 121,31' 6,63' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗНОБЕТОННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ 80ММ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ БОЛ
                ЕЕ1600КГ/М3С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО4КГ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ3М*
318   318   608-91034(=19) ССЦП11-55' 14,18' 6,09' ТОЖЕ ДЛИНОЙ ДО3М*
319   319   C147-15' 21,6' 32,1' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
320   320   C147-8' 7,6' 25' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
321   321   П2#АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ОБШИВКИ У ФЕРМ#*
322   322   E7-629' 18' ' УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДОК ОБШИТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО6М2*
323   323   E10-28' 1,19' ' ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС*
324   324   E26-31' 2,65' ' УПЛОТНЕНИЕ ПЛИТ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*
325   325   C114-2' 2,65,0,97*
326   326   ЕТ7-742(=1)' 90,5' 151#4,08#1,8#0,54#108,4' ОБШИВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ' 100М2*
327   327   C147-1' 11,16' 22,9*
328   328   C147-24' 216,32' 25' ПЛАСТИНА ПОЛОСА*
329   329   C147-29' 210,32' 17,8*
330   330   П2#ЩИТОВЫЕ СЕТЧАТЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ#*
331   331   E9-88' 0,14' ' МОНТАЖ М/К*
332   332   C121-1782' 0,14' ' СТОИМОСТЬ М/К*
333   333   ТЦ142 Т12(=19)' 0,14' 15,6+4+9' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА' Т*
334   334   E26-50' 16,03' ' ОБШИВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ*
335   335   C111-363' 0,64*
336   336   E7-291' 1,39' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
337   337   C147-29' 1386' 17,8*
338   338   E7-31(A2=2,67)' 9*
339   339   608-70001 ССЦП9-5' 3,87' 80,6' + ДЛИНОЙ 4,8М ОБЪЕМОМ 0,43М3*
340   340   C147-1' 21,6' 22,9*
341   341   C147-8' 153' 25*
342   342   C147-15' 37,8' 32,1*
343   343   C147-24' 182,7' 25*
344   344   C147-29' 182,7' 17,8*
345   345   C147-24' 172,8' 25*
346   346   C147-29' 172,8' 17,8*
```

25665-06

ТП 409-15-93с 86 Альбом VI.1

```
E7-290' 0,76*
ТЦ142 Т12(=19)' 0,76' 15,6*6*9' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА' Т*
E7-291' 1,22' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
C147-29' 1222' 17,8*
E7-291' 0,33' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СБОРНЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
C147-29' 328' 17,8*
E7-445(A2=24,4,0,0025#)' 41*
608-70006 ССЦП9-92' 1,12' 64,4*
C147-8' 7,02' 25*
C147-15' 20,29' 32,1*
E8-39' 0,06' ' * АРМОПЕРЕМЫЧКИ*
P14*
П2#ОСНОВАНИЯ#*
E11-2(A2=38,74)' 827,7*131,00*90,7*34,3*65,8*
E11-11(A2=27,68*0,92#)' 827,7,0,1*131,0,0,1*90,7,0,08*34,3,0,08*65,8,0,1' ' * БМ150*
E11-57(A2=65,88)' 12,53*
E11-58(A2=14,89)(A1,5,5)(P1,5,5) K=5,5' 12,53*
E11-50(A2=13,22)' 43,67' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА КЕРАМЗИТОМ ПО НАРУЖНОМУ КОНТУРУ ЗДАНИЯ*
E11-57(A2=65,88)' 149,2' ' СТЯЖКА ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА Т20ММ*
E11-58(A2=15,09)(A1,6)(P1,6) K=6' 149,2' ' ДОБОВЛЯЕТСЯ 30СС ТОЛЩИНЫ*
E11-55(A2=59,17)' 34,3*124,9*
E11-56(A2=13,21)(A1,4)(P1,4) K=4' 124,9*
E11-3(A2=8,78)' 72,6,0,04*124,9,0,035*
E13-225' 65,8*12,53' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМЕ*
E11-52' 33,3' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПЕНОБЕТОНОМ*
608-70170 ССЦП9-328' 33,3,0,05,1,03' 25,7' СТОИМОСТЬ ПЕНОБЕТОНА =500КГ/М3Т50ММ*
П2#ПОКРЫТИЯ#*
E11-67(A2=100,76*11,93#)' 827,70' ' * БМ300*
E11-68(A2=14,93*1,99#)' 827,7*
E11-78' 827,7' ' ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ*
E11-69(A2=68,18)' 149,2*33,3*
E11-70(A2=14,3)(A1,2)(P1,2) K=2' 149,2*33,3*
E11-77' 149,2*33,3*
E11-132(A2=2,11,24,4#)' 90,7*72,6' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК*
T608-30047 ССЦП3-140(=19)' 1,01,(90,7*72,6)' 5,83' СТОИМОСТЬ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК Т20ММ' М2*
E11-140' 65,8*12,53*
E11-135(A2=351,08)' 131,0*
E11-202' 34,3*124,9' ' ПОКРЫТИЕ ИЗ ЛИНОЛИУМА НА ПРОСТОЙ ПРОСЛОЙКЕ ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКЕ НА ВОДО СТОЙК ИХ ВЯ
        ЖУЩИТХ<*
P11*
E10-72' 1,53*
E10-73' 46,80*4,12*
C122-45' 46,80' ' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА МАРКИ ОС18-18В*
C122-36' 4,12' ' ТОЖЕ МАРКИ ОС18-12В*
C122-31' 1,53' ' ТОЖЕ МАРКИ ОС18-9Г*
E15-708' 46,80*4,12*1,53*
C111-420-1' 15*
C111-417-1' 2*
C111-413-1' 1*
E8-178(A2=578,33)' 10,05*0,92' ' * ПО19.35ПО13,35*
E10-84' 177,18*
C122-152' 67,20' ' СТОИМОСТЬ ОКОННОГО БЛОКА ПНД12-24-1*
C122-154' 97,29*8,46*4,23' ' ОЖЕ МАРКИ ПНД18-24-1*
E10-88' 24,2*2*1*
C111-433' 24*
C111-430' 24*2*1*
E10-28' 0,17' ' ДЕРЕВЯННЫЕ ИМПОСТЫ ИМ-1*
P10*
E10-105(A5,1,32#)Т4ТБ1П31' 4,12' ' * НАРУЖНЫХ*
```

```
405   405   E10-106(A5,1,32#) Т6ТБ1П3.1' 6,47' ' * НАРУЖНЫХ*
406   406   E10-105' 6,12' ' * ВНУТРЕННИХ*
407   407   E10-106' 7,08' ' * ВНУТРЕННИХ*
408   408   E10-107' 35,96' ' * В КИРПИЧНЫХ*
409   409   E10-107' 18,52' ' * АВ ГИПСОБЕТОННЫХ*
410   410   E10-140' 4,12*
411   411   E10-141' 4,47*
412   412   C122-276' 3,56' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ Д32-П ГЛУХИХ*
413   413   C122-223' 6,47' ' ТОЖЕ МАРКИ ДН24-19ОСТЕКЛЕННАЯ*
414   414   C122-225' 3,32' ' ТОЖЕ МАРКИ ДН24-19*
415   415   C122-221' 2,06.6' ' ТОЖЕ МАРКИ ДН21-10*
416   416   C122-210' 2,42.6' ' ТОЖЕ МАОРКИ ДГ21-12ГЛУХИХ*
417   417   C122-226' 2,63.2' ' ТОЖЕ МАРКИ ДО21-13ОСТЕКЛЕННЫЕ*
418   418   C122-219' 2,0.2' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-10Л ГЛУХИЕ*
419   419   C122-219' 2,0.8' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-10*
420   420   C122-217' 1,39.(8+6)' ' ТОЖЕ МАРКИ ДГ21-7*
421   421   E15-733' 2,11+1,06+2,58+3,27*
422   422   C111-446-1' 2*
423   423   C111-447-1' 1*
424   424   C111-448-1' 1+2+5+8+4+1+6+2*
425   425   C111-449-1' 1+1+2*
426   426   E10-105(A5,1,32#) Т6ТБ1П3.1' 7,08' ' * В НАРУЖНЫХ*
427   427   E10-106(A5,1,32#) Т6 ТБ1П31' 5,44' ' * В НАРУЖНЫХ*
428   428   E10-106' 12,63' ' * ВНУТРЕННИХ*
429   429   E10-107' 28,98' ' * КИРПИЧНЫХ*
430   430   E10-109' 0,97*
431   431   E10-108' 14,36' ' * КИРПИЧНЫХ*
432   432   E10-108' 7,16' ' * ПЕНОБЕТОННЫХ*
433   433   C122-282' 5,44' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНОГО БЛОКА МАРКИ Д50-ПВ ГЛУХОЙ*
434   434   C122-280' 2,36.3' ' ТОЖЕ МАРКИ Д53-ПВ*
435   435   C122-273' 2,36.3' ' ТОЖЕ МАРКИ Д33-П*
436   436   C122-273' 1,65.6' ' ТОЖЕ МАРКИ Д38-П*
437   437   C122-276' 3,56.3' ' ТОЖЕ МАРКИ Д32П*
438   438   C122-279' 3,47.1' ' ТОЖЕ МАРКИ Д30*
439   439   C122-260' 3,60.5' ' ТОЖЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ*
440   440   C122-264' 1,97.2' ' ТОЖЕ МАРКИ ПД6*
441   441   C122-267' 0,64.9' ' ТОЖЕ УТЕПЛЕННЫЕ В ВЯНТКАМЕРАХ МАРКИ ДУ1,25,0,5*
442   442   C122-264' 2,8.2' ' ТО ЖЕ МАРКИ ПД2Л*
443   443   C122-270' 0,97' ' СТОИМОСТЬ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИИ МАРКИ ДЛ10-10*
444   444   C111-446-1' 1+3*
445   445   C111-447-1' 3*
446   446   C111-448-1' 2+3+5+2+9*
447   447   C111-449-1' 3+1+4*
448   448   C111-450-1' 1' ' ТОЖЕ ДЛЯ ЛЮКА*
449   449   Р ВОРОТА*
450   450   E9-31' 9,52,3' ' МОНТАЖ ПОЛОТЕН ВОРОТ ТИПА СВНАВИ6*
451   451   C121-2125' 9,52,3' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ 1ПТСЛ1016.61-С0,8*
452   452   E9-69' 0,354.3' ' МОНТАЖ М/К ВОРОТ*
453   453   C121-1969' 0,354.3' ' СТОИМОСТЬ М/К ВОРОТ*
454   454   СТЦ142ТБ12(Р19)' 0,354.3' 15,6+4+9' ОКРАСКА М/К ВОРОТ' ТН*
455   455   E13-160' 9,52.2.3' ' ЗАЩИТНО ДЕКОРОТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ  ПОЛОТЕН ЭМАЛЬЮ ХВ-110*
456   456   C111-364' 20,9.3' ' РЕЗИНА' КГ*
457   457   C111-299' 0,01' ' ПЕНОПОЛИУРЕТОН' ТН*
458   458   C111-600' 0,03' ' ТЕКСТОЛИТ' ТН*
459   459   Р19*
460   460   E7-306(A2+0,006,21,9#)' 2*
461   461   608-92337 ССЦ11-171' 11,82' 12,4' * ЛМП37.11.17-5-3САС147-29' 33' 17,8*
462   462   E7-499(A2+0,0076,21,9#)' 1*
463   463   608-92335 ССЦ11-169' 1,73' 9,94' * ЛПП16,138-С*
```

ТП 409-15-93с 86 Альбом VI.1

409-15-93с.86 (VI.1)

25665-06

ТП 409-15-93с 86 Альбом УЦ I

```
C147-29' 7,6.
E7-55(A2=13,27)' 1' ' УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ РАН.
608-70003(B6) ЦММ9-59' 0,37' 99,3' ' М3.
C147-1' 9,1' 22,9.
C147-8' 15,3' 25.
C147-26' 11,6' 41,3.
C147-29' 11,6' 17,80.
E7-285' 0,0301.
C147-29' 0,0301' 17,8' . СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
ET7-737(=1)' 14,5' 823#35,7#3,1#0,96#786,2' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСНИЦЫС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМ
        ПОРУЧНЕМ ' 100ВМ.
E7-068(A2+0,0279,21,9#)' 32' ' УКЛАДКА ПРОСПУПЕЙ ВЕСОМ ДО0,1ТН.
608-92339 ССЦ11-173 ПРИМП40 СТР117' 15,62' 1,67+0,16' . ШИР БОЛЕЕ45СМ МАРКИ2ЛН12,52ЛН12,5В.
608-92339 ССЦП11-173' 26,2' 1,67' . МАРКИ1ЛН12,3.
СТ06-08 ПРИМЕЧ ТАБ5(=19)' 11,82+1,73' 1,7,1,02' ДОБАВКА К СТОИМОСТИ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК' М2.
P8.
E9-09(A3,1,1)' 15,4,1,03.
C121-1826' 15,4,1,03.
E13-121' 15,4,1,03,23' ' . ФЕРМ.
E13-153' 15,4,1,03,23' ' . ФЕРМ.
E9-94(A3,1,1)' 11,9,1,03.
C121-1924' 11,9,1,03.
E13-121' 11,9,1,03,29' ' . ПРОГОНОВ.
E13-153' 11,9,1,03,29' ' . ПРОГОНОВ.
E9-88(A3,1,1)' 9,1,03.
C121-1911' 9,1,03.
E13-121' 9,1,03,23' ' . В СВЯЗЯХ.
E13-153' 9,1,03,2,3' ' . СВЫЯЗЕЙ.
E9-132' 2,7,1,03.
C121-1987' 2,7,1,03.
E13-121' 2,7,1,03,19' ' . БУНКЕРОВ.
E13-153' 2,7,1,03,19' ' . БУНКЕРОВ.
E9-47' 9,3,1,03' ' БАЛКИ ЩЕТЫ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК.
C121-1985' 7,4,1,03.
C121-1979' 1,9,1,03.
E13-121' (7,4,29+1,9,19),1,03=Ф100' ' . БАЛОК И ПЛОЩАДОК.
E13-153' Ф100' ' . БАЛОК И ПЛОЩАДОК.
E9-46' 0,2,1,03.
C121-1975' 0,2,1,03.
E13-121' 0,2,29,1,03' ' . ЛЕСТНИЦ.
E13-153' 0,2,29,1,03' ' . ЛЕСТНИЦ.
E9-80' 7,2,1,03' ' СТОЙКИ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК КОЗЫРЬКОВ.
C121-1781' 7,2,1,03.
E13-121' 7,2,1,03,29.
E13-153' 7,2,1,03,29.
E9-122' 1,4,1,03' ' МОНТАЖ СТАКАНОВ.
C121-2060' 1,4,1,03' ' СТОИМОСТЬ М/КОНСТ СТАКАНОВ.
E13-121' 1,4,1,03,19' ' . СТАКАНОВ.
E13-153' 1,4,1,03,19' ' . СТАКАНОВ.
E9-40' 42.
C121-1825' 2,7,1,03.
C121-1829' 0,6,1,03.
E13-121' 3,3,1,03,29' ' . МОНОРЕЛЬСОВ ПУТЕЙ.
E13-153' 3,3,1,03,29' ' . МОНОРЕЛЬСОВЫХ ПУТЕЙ.
E9-46' 0,91,1,03.
C121-1975' 0,14,1,03.
C121-1979' 0,15,1,03.
C121-1981' 0,62,1,03.
E13-121' 0,91,1,03,23' ' . ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК И ОГРОЖДЕНИЙ
```

```
522  522        E13=153' 0,91,1;03,23' ' • ЛЕСТНИЦ И ПЛОЩАДОК ОГРОЖДЕНИЯ•
523  523        E9=44' 18,54•
524  524        C111-509' 11,1,03' ' • М60-845-08•
525  525        P16•
526  526        E15=297(A2=2,05)' 462,78•
527  527        T06=08 TA(=19)' 294,36•63,76' 0,26,1,02' ПОДГОТОВКА ПОД ОКРАСКУ М/Б КОНСТРУКЦИЙ КОЛОНН И РИГЕЛЕЙ' М2•
528  528        E15=294(A2=2,69)' 1672,55•
529  529        E15=256(A2=56,8)' 2390•27,18•
530  530        E15=508' 1036,66•150,1-974,88' ' • ПОТОЛКА•
531  531        E15=663' 67,1•105•60,7•10,1•7,3•
532  532        E15=508' 3052•
533  533        E15=660' 417,2•86,1•400,6•219,2•23•10,8•
534  534        E15=82' 23•16,2•
535  535        E15=578' 155' ' ОКРАСКА ОТКИДНОЙ ЭМАЛЬЮ•
536  536        E8=194' 54,18•
537  537        E8=195' 54,18•
538  538        ТПР=7 0(-27=05(=19)' 177,18•52,65' 0,85' ДОБАВКА НА МАСЛЯНУЮОКРАСКУ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫХ' М2•
539  539        ТТОЖЕ(=19)' 23,97•12,63•9,08•3,56' 0,78' ТОЖЕ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ГЛУХИХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ' М2•
540  540        ТТОЖЕ(=19)' 36,58•18,52•25,1•0,97•10,76•7,10' 0,67' ТОЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ' М2•
541  541        ТТОЖЕ(=19)' 8,24•4,47•3,52' 1,44' ТОЖЕ АВЕРНЫХ БЛОКОВ ОСТЕКЛЕННЫХ' М2•
542  542        E15=563' (34,3•124,9),0,1' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ•
543  543        P17•
544  544        T06=08 TA(=19)' 184,8•854,06•14,69' 0,85,1,02' ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ЦЕМЕНТНО ПЕСОЧНЫМ РАСТВОРОМ С МРАМОРНОЙ КРОШ
                  КЛОЙ' М2•
545  545        E15=225(A2=288)' 72,54•168,61=17,1' ' АКОРОТИВНАЯ ШТУКОТУРКА УЧАСТКОВ СТЕН РАСТВОРОМ ПОД ФАКТУРУ ПАНЕЛЕЙ•
546  546        T06=08TA(=19)' 17,92' 0,67,1,02' ЗАТИРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО ПЕСОЧНЫМ Р=РОМ' М2•
547  547        E15=201(A2=44,8)' 17,1' ' ТОЖЕ КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ ЦОКОЛЯ•
548  548        E15=201(A2=44,8)' 3,1,6•3,1,6,1,6' ' ЗАТИРКА ЦЕМЕНТН ИЗВЕСТ РАСТВОРОМ КАЗЫРЬКА•
549  549        E15=210(A2=15,9)' 365' ' ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И АВЕРНЫХ ОТКОСОВ•
550  550        P18•
551  551        П2=МОНОЛИТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ПМ1ПМ5Н•
552  552        E6-173(A2=37,28)' 8,8•4,35•1,9•0,24•1,1•
553  553        C124=10' (111,2•44,2•23,3•2,9•14,2),0,001•
554  554        C124=11' (522,7•236•121,9•10,2•65,7),0,001•
555  555        C124=43' (117,9•51,8•27,5•4•14,5),0,001•
556  556        E6=83' (48,6•14,4•33,4),0,001•
557  557        E6=46' 0,106•
558  558        C121=1975' 0,055•
559  559        C121=1981' 0,051•
560  560        СТЦМР142Т12(=19)' 0,106' 15,6•4•9' ОКРАСКА М/К ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ' Т•
561  561        П2=КОЗЫРЕК МОНОЛИТНЫЙ КРМ1Н•
562  562        E1=960' (0,8•0,2,2).(0,8•0,2,2),1,2=Ф10•
563  563        E1=968' Ф10=1,28•
564  564        E1=968' 1,28' ' ПОГРУЗКА ГРУНТА В А/САМОСВАЛЫ•
565  565        CS10=1' 1,28,1,8,0,29•
566  566        E1=195' 1,28•
567  567        E6=13(A2=31,28)' 1,20•
568  568        E8=27' 0,8,4,1•
569  569        E6=117(A2=40,90)' 0,17,2•
570  570        E6=177(A2=43,7)' 0,63' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КОЗЫРЬКА КРМ1НЗ БМ200•
571  571        C124=10' 0,01•
572  572        C124=12' 0,028•
573  573        C124=43' 0,027•
574  574        E9=31' 230,4,0,001' ' МОНТАЖ М/К  ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОЗЫРЕК•
575  575        C121=2101' 0,23' ' СТОИМОСТЬ М/К•
576  576        СТЦ142(=19)' 0,23' 6•9•15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА М/К' ТН•
577  577        П2=ВЕНТКАМЕРЫ•
578  578        E6=84' 0,30' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМЫ•
579  579        ТЦ142 Т12(=19)' 0,3' 4•9•15,6' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА' Т•
```

```
580   580        E26=9' 11,04' ' УТЕПЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ*
581   581        C114=110' 11,04,0,92*
582   582        E15=298(A2=314,10)' 138*
583   583        E15=306' 138*
584   584        E8=39' 0,08' ' КРЕПЛЕНИЕ АРМАТУРЫ И ЗАКЛАДКИ АРМАТУРЫ НАД ПРОЕМАМИ*
585   585        П2#ОТМОСТКА#*
586   586        E27=62(A2=180)' ((12*0,36.2*54*0,38*0,7),2*18,8),2=2,3=3=3,5,3=1,5*(1,5.2,4*1,2.2,4)),0,75=Ф53*
587   587        ТПРИМЕЧ(ВП)(=19)' Ф53' 11,97,3' ИСКЛЮЧИТЬ ЗСМ ТОЛЩ ОСНОВАНИЯ' 100М2*
588   588        E27=169(A2=147,77)' Ф53*
589   589        П2#КРЫЛЬЦА#*
590   590        E1=960' (1,2*1,5),2.3,0,25,0,7*(1,5*2,5),2,0,25,0,7=Ф50*
591   591        E1=968' Ф50*
592   592        E6=16(AC=29,13)' 1,4*0,9,3' ' УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА БМ200*
593   593        C124=1' (23,7*13,9,3),0,001*
594   594        C147=29' 24,6*18,3*
595   595        П2#ПАНДУСЫ#*
596   596        E1=960' (1,5*3),2,3,0,25,0,7*(1,2*1),2,0,25,0,7=Ф51*
597   597        E1=968' Ф51*
598   598        E6=16(AC=29,13)' 1,3*0,5' ' УСТРОЙСТВО ПАНДУСА БМ200*
599   599        C124=1' (25,6,3*10,8),0,001*
600   600        К' ТАШИЕВА' ЧЕКРАНОВА' *
```

409-15-93с. 86 (VI.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 73

3о7а

25665-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ ДЛЯ РАЙОНОВ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ7,8,9БАЛЛОВ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3309

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ Т-307 R =2,0÷2,5кгс/см2)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ: АС1-7КМ1-4
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу-
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. Iм2 общей площади 92,77руб.
Iм3 объема здания

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 20,04 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2427 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,700 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1671,07 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ II,99 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	6,89	0,33 / -	0,33 / 0,11	2	-	2 / 1	- / 0,16	- / 1
2	Е1-230 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО10М 1000М3	0,05	37,18 / -	37,18 / 12,98	2	-	2 / 1	- / 18,69	- / 1
3	Е1-176 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В А/САМОСВАЛЫ 1000М3	0,05	169,66 / 6,41	143,06 / 59,22	8	-	8 / 3	14,30 / 85,28	1 / 5
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	81,91	0,29 / 0,06	- / -	24	5	- / -	0,09 / -	7 / -
5	Е1-196	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,05	10,70 / 1,30	9,26 / 2,97	1	-	- / -	2,63 / 4,28	- / -
6	Е1-175 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2	0,06	178,21 / 7,66	170,30 / 70,61	10	-	10 / 4	15,50 / 101,68	1 / 6

ТП 409-15-93с 86 Альбом VI.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ 1000М3								
7	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,15	74,50 74,50	-	11	11	- -	154,00 -	23 -
		100М3								
8	Е1-960	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,04	89,40	-	4	4	-	184,80	8
		100М3		89,40	-			-	-	-
9	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	107,10	0,29	-	31	6	-	0,09	10
		Т		0,06	-			-	-	-
10	Е1-175 Т,Ч. П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	0,05	178,21 7,64	170,30 70,61	9	-	9 4	15,30 101,68	1 5
		1000М3								
11	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	90,75	0,29	-	26	5	-	0,09	8
		Т		0,06	-			-	-	-
12	Е1-962	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,19	46,00 46,00	-	9	9	- -	~~99,30~~ -	19 -
		100М3								
13	Е1-995	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ	0,32	69,30 52,60	16,70 7,47	22	17	5 2	113,00 10,76	37 3
14	Е1-1155	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	0,32	11,60 7,40	4,20 2,73	4	2	1 1	13,40 3,93	4 1
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		163	59	37		119
				РУБ.				16		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		163	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ.		-	-	21		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ.		-	-	16		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	59	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	75	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		28	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	79	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		205	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	79	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
15	Е6-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	4,29	27,40	0,28	118	3	1	1,37	6
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
16	Е6-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	18,02	36,90	0,59	701	85	10	6,66	120
		М3		3,65	0,18			3	0,29	4
17	Е6-2	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА М200	4,32	38,29	0,37	165	11	1	4,50	19
		М3		2,45	0,11			-	0,14	1
18	С184-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С1Е4-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	0,29	278,00	-	81	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,11	651,00	2,00	72	19	-	303,00	33
		Т		174,00	0,63			-	0,81	-
21	Е6-36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	1,02	0,91	0,43	1	-	-	0,67	1
		М3		0,38	0,13			-	0,17	-
22	Е6-15	НАЛЬЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	0,37	31,88	0,36	12	1	-	5,07	2
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
23	Е6-15	ПОДЪЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200	1,08	30,21	0,36	33	1	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
24	Е6-77	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М ПО УЗЛАМ	0,10	651,00	2,00	65	17	-	303,00	30
		Т		174,00	0,63			-	0,81	-
25	Е11-55	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНАЯ 30ММ	0,07	70,00	0,93	5	1	-	18,80	1
		100М2		0,88	0,28			-	0,36	-
26	Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,07	27,20	0,46	2	-	-	0,68	-
		100М2		0,32	0,16			-	0,18	-
27	Е7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	7,00	0,50	2,68	46	19	19	4,51	32
		ШТ		2,71	0,96			7	1,24	9
28	608-70214 ССЦ9-347	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	1,79	65,10	-	117	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,71	28,00	-	16	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100КГ								
30	С167-2	*АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/		0,60	22,90	-	9	-	-	-	-
			100КГ								
31	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1		0,26	32,10	-	8	-	-	-	-
			100КГ								
32	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,08	41,30	-	3	-	-	-	-
			100КГ								
33	С167-20	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		0,08	17,90	-	2	-	-	-	-
			100КГ								
34	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ		4,94	28,30	0,55	140	4	3	1,64	8
			М3		0,78	0,16			1	0,21	1
35	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		1,33	90,00	1,50	120	26	2	33,60	45
					19,50	0,48			1	0,58	1
			100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ,		1756	107	36		208
					РУБ,				12		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,		1756	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ,		1273	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ,		-	-	24		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ,		-	-	12		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	107	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ,		-	179	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ,		276	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ,		289	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -			РУБ,		-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ,		163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ,		2208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	228	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ,		2208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -			ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ,		-	228	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС									
36	Е7-39	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОВТАЖНЫХ И МНОГОВТАЖНЫХ		8,00	11,30	4,19	90	24	33	5,02	40
					3,01	1,32			18	1,96	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
37	Е7-40	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	2,00	13,83 3,74	5,53 2,01	28	7	11 4	6,24 2,50	18 5
		ШТ								
38	608-70001 ССЦ9-2	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ К60-7АИЗ БЕТОНА М200	6,56	76,16	-	500	-	-	-	-
		М3								
39	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,79	22,90	-	18	-	-	-	-
		100КГ								
40	С147-3	-АРМАТУРА А-3	6,65	25,00	-	161	-	-	-	-
		100КГ								
41	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,67	41,30	-	28	-	-	-	-
		100КГ								
42	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	2,24	41,30	-	93	-	-	-	-
		100КГ								
43	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	2,24	17,80	-	40	-	-	-	-
		100КГ								
44	608-70002 ССЦ9-37	-КОЛОННЫ /ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ОДНУ СТОРОНУ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ, ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СПЛОШНЫЕ, МНОГОГРАННЫЕ/ БКФ-79-2ИЗ БЕТОНА М200	1,72	83,86	-	144	-	-	-	-
		М3								
45	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
46	С147-3	-АРМАТУРА А-3	0,90	25,00	-	23	-	-	-	-
		100КГ								
47	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,05	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
48	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,77	41,30	-	32	-	-	-	-
		100КГ								
49	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,77	17,80	-	14	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е7-147	=УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М; МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	4,00	21,80 7,78	13,60 5,03	87	31	54 20	12,10 6,69	48 26
51	608-10230 ССЦ8-76	=СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФЕРМ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	4,40	117,55 -	- -	517	-	- -	- -	- -
52	С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,26	28,90 -	- -	8	-	- -	- -	- -
53	С147-3	=АРМАТУРА А-3	100КГ	7,24	25,00 -	- -	181	-	- -	- -	- -
54	С147-4	=АРМАТУРА А-4	100КГ	3,82	22,90 -	- -	88	-	- -	- -	- -
55	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,78	32,10 -	- -	25	-	- -	- -	- -
56	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,38	41,30 -	- -	16	-	- -	- -	- -
57	С147-26	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	2,12	41,30 -	- -	88	-	- -	- -	- -
58	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100КГ	2,12	17,80 -	- -	38	-	- -	- -	- -
59	Е9-116	=МОНТАЖ СТОЕК ФАХВЕРКА	Т	1,37	23,80 3,58	15,90 4,17	33	5	22 6	5,23 5,38	7 7
60	С121-1781	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	1,37	250,00 -	- -	342	-	- -	- -	- -
61	Е9-82	=МОНТАЖ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ИЛИ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	Т	1,14	28,70 9,88	7,90 3,01	33	11	9 3	18,20 3,88	18 4
62	С121-1918	=СВЯЗИ РЕШЕТЧАТЫЕ,ПЛОСКОСТНЫЕ,ВЕТРОВЫЕ ФЕРМЫ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ Т	Т	1,14	348,00 -	- -	390	-	- -	- -	- -
63	СЦМ142Т12	=МОНОЛИТНАЯ ОКРАСКА СТОЕК ФАХВЕРКА И СВЯЗЕЙ	Т	2,51	28,60 -	- -	72	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ. РУБ.				3091	78	129 65		129 98

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2293	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			44	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	62		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	36		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	62	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	98	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2088	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			377	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			214	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2884	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		178
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	167	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			798	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	22		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	9		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	16	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			732	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			937	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3821	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	205	-		-
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ								
64	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	7,00	16,30 4,05	5,72 2,06	114	28	40 14	6,60 2,66	46 19
65	508-10567 ССЦВ-261	ШТ -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ ПЛОСКИЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ОТ3ДО12М	50,12	5,29 -	- -	265	-	- -	- -	- -
66	Е7-285	М2 -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,24	368,00 92,00	8,00 2,40	87	22	2 1	141,00 3,10	34 1
67	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100КГ	2,39	17,80 -	- -	42	-	- -	- -	- -
68	Е7-741	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ДОЛНИСТЫХ	3,87	161,00	1,90	623	158	7	70,50	273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО								
		ПРОФИЛЯ		40,80	0,87			2	0,74	3
		100М2								
69	Е7-285	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1,92	362,00	8,00	550	140	13	141,00	214
		Т		92,00	2,60			4	3,10	5
70	С167-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	15,15	17,30	-	262	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		-	-			-	-	-
		100КГ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		1943	348	62		367
				РУБ,				21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1963	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		965	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	41		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	21		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	368	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	369	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		569	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	37	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		181	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		624
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		2445	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		624
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	426	-		-
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
71	Е12-269	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ	2,53	211,00	2,64	534	63	7	42,90	109
		ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ								
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ		24,70	0,79			2	1,02	3
		УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ								
		ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ								
		100М2								
72	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ	2,53	9,56	0,03	24	3	-	1,94	5
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ								
		100М2		1,21	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		558	66	7		116
				РУБ,				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		558	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		486	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ,		-	-	5		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ,		-	-	2		-

25665-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	66	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	68	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			702	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			702	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	85	-		-
		РАЗДЕЛ 6. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
73	Е9-60	МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	24,00	3,68	2,64	88	18	63	1,28	31
		ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ								
		НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,73	0,92			22	1,19	29
		МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
		ДВУТАВРА НОМ24								
		М								
74	С129-1825	ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И	2,88	239,00	-	688	-	-	-	-
		МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С								
		НАКЛАДНЫМИ ИЛИ		-	-			-	-	-
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ								
		ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ								
		ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА								
		И,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ								
		Т								
75	Е9-60	МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ	6,49	58,00	32,10	376	90	209	22,60	147
		КОНСТРУКЦИЙ								
		Т		13,80	11,80			77	15,22	99
76	С129-2104	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	6,49	264,00	-	1713	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
77	Е9-132	МОНТАЖ ЭКРАНА	1,24	67,10	30,60	83	34	37	43,90	54
		Т								
				27,10	9,93			18	12,84	16
78	С121-1986	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,24	240,00	-	305	-	-	-	-
		ЭКРАНА								
		Т		-	-			-	-	-
79	СЦН162Т12	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	10,61	28,60	-	303	-	-	-	-
		ЭМАЛЬЮ ПФ119ПО ГРУНТОВКЕ								
		ГФ-119		-	-			-	-	-
		Т								
80	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	15,70	110,00	1,30	1727	203	20	24,00	377
		ИЗ БРУСЬЕВ НА ПЕРЕГОРОДКИ								
		ЗАКРОЕВ		12,90	0,39			6	0,50	8
		М3								
81	Е10-202	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	15,70	7,51	0,03	118	83	-	2,94	46
		КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСОВ,ЭСТАКАД								
		М3		1,68	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			5601	960	329		655

ТП 409-15-93с 85 Альбом VI.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					117		192
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	руб.			2148	-	-		-
		материалы -	руб.			1598	-	-		-
		эксплуатация машин -	руб.			-	-	14		-
		заработная плата машинистов -	руб.			-	-	6		-
		основная заработная плата -	руб.			-	226	-		-
		всего заработная плата -	руб.			-	232	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.			303	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			356	-	-		-
		нормативная трудоемкость в Н,Р4 -	чел.-ч			-	-	-		33
		сметная заработная плата в Н,Р4 -	руб.			-	64	-		-
		плановые накопления -	руб.			200	-	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ -	руб.			2702	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		464
		сметная заработная плата -	руб.			-	296	-		-
		стоимость металломонтажных работ -	руб.			3253	-	-		-
		материалы -	руб.			98	-	-		-
		эксплуатация машин -	руб.			-	-	198		-
		заработная плата машинистов -	руб.			-	-	111		-
		основная заработная плата -	руб.			-	142	-		-
		всего заработная плата -	руб.			-	253	-		-
		стоимость материалов и конструкций -	руб.			2706	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			279	-	-		-
		нормативная трудоемкость в Н,Р4 -	чел.-ч			-	-	-		26
		сметная заработная плата в Н,Р4 -	руб.			-	91	-		-
		плановые накопления -	руб.			286	-	-		-
		всего, стоимость металломонтажных работ -	руб.			3816	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		402
		сметная заработная плата -	руб.			-	304	-		-
		итого по разделу 6	руб.			6518	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		866
		сметная заработная плата -	руб.			-	600	-		-
		раздел 7. полы								
82	Е11-2	-уплотнение грунта щебнем 100м2	2,16	43,30	0,99	94	8	2	7,19	16
				3,37	0,30			1	0,39	1
83	Е11-83	-устройство покрытия асфальтобетонных литых толщиной 25мм 100м2	2,16	121,00	1,39	261	39	3	31,10	67
				18,20	0,60			1	0,32	1
		итого прямые затраты по разделу 7	руб.			355	47	3		85
			руб.					2		2
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	руб.			355	-	-		-
		материалы -	руб.			303	-	-		-
		эксплуатация машин -	руб.			-	-	3		-
		заработная плата машинистов -	руб.			-	-	2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	67	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	69	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р=	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р=	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	60	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			466	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	60	-		-
		РАЗДЕЛ 8, РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
84	827-42	=УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ БОЛЕЕ 1000КГ/СМ2 ПОД ОТМОСТКУ	0,68	194,50	12,76	132	1	9	3,30	2
		100М2		1,74	4,13			3	5,33	4
85	827-109	=АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ	0,68	156,00	-	106	6	-	14,60	10
		100М2		8,23	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			238	7	9		12
			РУБ,					3		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			238	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ,			222	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ,			-	-	6		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ,			-	-	3		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	7	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			40	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р=	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р=	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			13905	1140	614		1973
			РУБ,					218		285
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			13154	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4891	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	176		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	98		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	982	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1080	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9236	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		137
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	278	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			879	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11892	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1983
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1358	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4031	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			116	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	220		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	120		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	278	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3438	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			348	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			356	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4753	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	342	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2427
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1700	-		-

ТП409-15-93с 86 Альбом VI.1

Главный инженер проекта — В.П.Сущих
Начальник сметного отдела — К.А.Горелик
Составил инженер — Р.А.Корепанова
Проверил руководитель группы — К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер — Л.Г.Сухова
Проверил инженер — Н.М.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
1022   1   Э3979' Н9Г1Ф1' ' ' 1,1' ' ' ' 1671,07' М3*
1023   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ ДЛЯ РАЙОНОВ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ7,8,9
                БАЛЛОВ' 3509' 3509' СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ Т-30Р=2-2,5КГС/СМ2
                6)' АС1-7КМ1-4*
1024   3   Н10=16,3*
1025   4   Р1*
1026   5   Е1-1129' (12*0,85,2*3,2),(18*0,6,2*3,2)*
1027   6   Е1-230(1002А)' (12*0,85,2*1,5,2),(18*0,4,2*1,5,2).0,15#Ф1' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕ
                ЩЕНИЕМ ДО10М*
1028   7   Е1-174(1002В)(Р1,1,1)' Ф1' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКОВАТОРОМ В А/САМОСВАЛЫ*
1029   8   С310-1' Ф1,1,5' 0,29*
1030   9   Е1-194' Ф1*
1031  10   Е1-175(1002В)' (1,1*0,1,2*0,2,2),(1,8*0,1,2*0,2,2),1,5,10#Ф2 Ф2,0,93*
1032  11   Е1-960' 0,6*0,1,2*0,2,2#Ф3 Ф3,Ф3,1,5,7#Ф6*
1033  12   Е1-960(А1,1,2)(Р1,1,2)' Ф2,0,07' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
1034  13   С310-1' Ф2,1,75' 0,29*
1035  14   Е1-175(1002В)' Ф2-22,34-Ф4-Ф2,0,07#Ф5 14,18,0,15#Ф6 Ф5+Ф6=Ф7' ' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ*
1036  15   С310-1' Ф7,1,75' 0,29*
1037  16   Е1-968' Ф5*
1038  17   Е1-995' Ф6' ' ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ*
1039  18   Е1-1185' Ф6*
1040  19   Р2*
1041  20   Е6-1(А2=26,42)' 4,29' ' * ИЗ БЕТОНА М50*
1042  21   Е6-5(А2=34,68)' 14,72+3,3*
1043  22   Е6-2(А2=28,2,1,02#)(6017)' 3,78+0,54' ' * ИЗ БЕТОНА М200*
1044  23   С124-1' 0,155*
1045  24   С124-2' 0,285*
1046  25   Е6-77' 0,115*
1047  26   Е6-36' 1,02*
1048  27   Е6-15(А2=28,2,1,02#)(6017)' 0,11+0,07,2+0,08+0,04' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА М200*
1049  28   Е6-15(А2=28,2,1,02#)(6017)' 1,08' ' ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М200*
1050  29   Е6-77' 0,099' ' * ПО УЗЛАМ*
1051  30   Е11-55(А2=59,17)' 6,59' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНО ПЕСЧАНАЯ30ММ*
1052  31   Е11-56(А2=13,21)(А1,2)(Р1,2)' 6,59*
1053  32   Е7-15(А2=1,11)' 7*
1054  33   608-70214 ССЦ9-347' 1,79' 65,1*
1055  34   С147-1' 70,8' 22,9*
1056  35   С147-2' 40,2' 22,9*
1057  36   С147-15' 26,2' 32,10*
1058  37   С147-24' 8,6' 41,3*
1059  38   С147-29' 8,6' 17,9*
1060  39   Е6-171(А2=26,99)' 4,94*
1061  40   Е8-27' 1,8,4,8,1,5+1,5,4,2,1,5+0,6,4,1,5,8*
1062  41   Р3*
1063  42   Е7-39(А2=4,10)' 8*
1064  43   Е7-40(А2=4,54)' 2*
1065  44   608-70091(В1) ССЦ9-2' 8,0,82' 77,8-0,82,2' * К60-7ИЗ БЕТОНА М200' М3*
1066  45   С147-1' 9,9,8' 22,9*
1067  46   С147-8' 80,6,8' 25*
1068  47   С147-24' 8,4,8' 41,3*
1069  48   С147-26' 38,4,2*8,2+50,4+19,6+30+31,6' 41,3' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
1070  49   С147-29' 35,4,2*8,2+50,4+19,6+30+31,6' 17,8' * ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
1071  50   608-70002(В1) ССЦ9-37' 0,86,2' 85,5-0,82,2' * 6К6-79-2ИЗ БЕТОНА М200' М3*
1072  51   С147-1' 2,4,2' 22,9*
1073  52   С147-8' 45,2,2' 25*
1074  53   С147-16' 3,9,2' 32,10*
```

25665-06

```
C147-24' 43,6+33,5' 41,3' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
C147-29' 43,6+33,5' 17,8' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
E7-147' 4*
608-10230 ССЦ8-76' 1,1,2,2' 120-0,82-1,03' СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФЕРМ ИЗ БЕТОНА М-300*
C147-1' 6,4,4' 22,9*
C147-8' 181,4' 25*
C147-4' 95,6,4' 22,9*
C147-16' 19,6,4' 32,10*
C147-24' 9,6,4' 41,3*
C147-24' 48,8,2+57,3,2' 41,3' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
C147-29' 48,8,2+57,3,2' 17,8' + ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ*
E9-114' 4,343,0,001' ' МОНТАЖ СТОЙКИ ФАХВЕРКА*
C121-1781' 4,343,0,001' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E9-82' (2,236+4,166),0,001*
C121-1918' (2,236+4,166),0,001*
СТЦИ142Т12(=19)' (4,343+2,236+4,166),0,001' 15,6+4+9' МОНОЛИТНАЯ ОКРАСКА СТОЕК ФАХВЕРКА И СВЯЗЕЙ' Т*
P4*
E7-247' 7*
608-10367 ССЦ8-261' 7,08,3+7,22,4' 5,29' + ОТЗДО12М*
E7-285' 2,22+2,2+2,4,2+14,0,5+16,2+4,3+2,13+2,25+4,11=Ф100 Ф100,0,001*
C147-29' Ф100' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
ET7-741(P1=70,5) =1)' 109,1,25,2+36,1,25,2,5+0,07,6,45,2+0,07,7,94,8' 161=40,8=1,9=0,57=118,3' УСТРОЙСТВО С
                ТЕН ИЗ ДОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ' 100М2*
E7-285' 144,1,37+218,2,78+84,2,59+151,3,22+88,0,06+38,0,08=Ф101 Ф101,0,001' ' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ*
C147-29' Ф101' ' + КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
P7*
E12-269' (6,165+0,5),2,(18+0,5,2)=Ф103*
E12-272' Ф103*
P8*
E9-40' 24*
C121-1825' 2,8,1,03*
E9-86' 6,3,1,03' ' МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ*
C121-2104' 6,3,1,03' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
E9-132' 1,2,1,03' ' МОНТАЖ ЗЕКРОМА*
C121-1986' 1,2,1,03' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАКРОМА*
СТЦИ142Т12(=19)' (2,8+6,3+1,2),1,03' 4+9+15,6' ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ115ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-119'
                Т*
E10-28' 15,7' ' + НА ПЕРЕГОРОДКИ ЗАКРОМАОВ*
E10-202' 15,7*
P14*
E11-2(A2=38,74)' 12,18*
E11-83(A2=101,41)' 12,18*
P18*
E27-42(A2=180)' (12+1,2+18+1,2),2,1=Ф200' ' + ПОД ОТМОСТКУ*
E27-169(A2=147,77)' Ф200' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ*
K' КОРЕПАНОВА' ЧЕКРАНОВА*
```

409-15-252.88(ч.1)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

25665-06

к типовому проекту Производственная база ремстройучастка с годовой программой 200 тыс.руб.
на гардеробное оборудование главного корпуса

Основание: чертежи
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,8I тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год) 4,I0 руб.
Iм2 общей площади 0,49 руб.
Iм3 объема здания 0,08 руб.

№ п/п	№ прейскуранта, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	Сборник консультаций и разъяснений по сметной документации издание 3	Шкафы деревянные для хранения спецодежды	шт	28	28,85	808
		Итого	руб.			808

Главный инженер проекта В.П.Суших
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составила ст.инженер Г.Э.Тешиева
Проверила руководитель группы К.А.Чекренова
Перфорация:
Подготовил:инженер Л.Ч.Сухова
Проверил: инженер Н.И.Решетник

ТП 409-15-93с 86 Альбом УI.I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-4

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: чертежи ОВ
Показатели по смете:
Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-I7,70руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. Iм2 общей площади 2,I3руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,54 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 478 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,335 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ I0440,0 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,34 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	303,00	0,86 0,21	0,01 -	261	64	3 -	0,36 -	100 -
2	E16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	167,00	0,91 0,21	0,01 -	152	35	2 -	0,36 -	60 -
3	E16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	84,00	1,03 0,21	0,01 -	87	18	1 -	0,36 -	30 -
4	E16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	179,00	1,14 0,21	0,01 -	204	38	2 -	0,36 -	64 -
5	E16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	19,00	1,29 0,21	0,01 -	25	4	- -	0,36 -	7 -
6	E16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	7,52	4,01 3,80	- -	30	29	- -	5,26 -	40 -

ТП 409-15-93с 86 Альбом УI.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
7	Е18-109	РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ М90	121,10	7,67	0,06	929	30	7	0,46	56
		ЭКМ		0,25	0,02			2	0,03	4
8	Е18-132	УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	205,40	4,34	0,03	891	23	6	0,20	42
		М		0,11	0,01			2	0,01	2
9	Е20-81	МОНТАЖ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ РВ2М	1,00	9,26	0,56	9	5	-	8,06	8
		ШТ		4,64	0,17			-	0,22	-
10	ПР-Т 23-03 П4-332	СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ РВ2М	1700	135,87	-	136	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	17,00	1,20	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	С130-92	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,43	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	С130-93	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-93	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-1034	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	22,00	1,34	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С130-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	Е26-7	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,35	23,40	0,24	8	4	-	18,80	7
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
19	С116-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ	0,34	56,70	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200								
		М3								
20	Е26-73	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	0,26	18,60	0,05	3	3	-	21,10	5
		100М2		11,80	0,02			-	0,03	-
21	СЦ165 П256	=СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	2,73	11,30	-	31	-	-	-	-
		10М2		-	-			-	-	-
22	Е26-69	=ОБЕРТЫВАНИЕ РУБЕРОИДОМ	0,26	81,10	1,33	21	7	-	47,20	12
		100М2		28,40	0,40			-	0,32	-
23	С111-370	=РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	29,90	0,22	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
24	Е26-78	=АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ	0,04	20,40	0,01	1	1	-	32,10	1
		100М2		18,60	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		2882	261	21		440
				РУБ,				6		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		90	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ,		17	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	15	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,		-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ,		57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		16	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ,		2792	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ,		2321	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ,		-	-	17		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ,		-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	246	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ,		-	250	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ,		204	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ =		РУБ,		6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		373	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,		-	67	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		255	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ,		3426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		433
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	317	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,		3539	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		478
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	335	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II

Главный инженер проекта		В.П.Сущих
Начальник сметного отдела		К.А.Горелик
Составил инженер		Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы		К.А.Чекранова
Перфорация:		
Подготовил инженер		Л.Г.Сухова
Проверил инженер		Н.И.Решетник

25665-06

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 6)

```
324   1   Ф4090' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' М3*
325   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ОТОПЛЕНИЕ*
326   3   Н12=13,3' Н21=2*
327   4   Е16-35' 303*
328   5   Е16-36' 167*
329   6   Е16-37' 84*
330   7   Е16-38' 179*
331   8   Е16-39' 19*
332   9   Е16-219' 303+167+84+179+19*
333  10   Е18-109' 121,1' ' РАДИАТОРЫ ЧУГУННЫЕ М90*
334  11   Е18-132' 5,5,4,5+5,4,6+5,4,2+5,4,8+3,2,5+3,8,3+2,3*
335  12   Е20-819' 1' ' МОНТАЖ ВОЗДУЗХОНАГРЕВАТЕЛИ РВ2М*
336  13   ТПР-Т 23-08 П4-332(=21)' 1' 125,1,087' СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ РВ2М' ШТ*
337  14   С130-91' 17*
338  15   С130-92' 4*
339  16   С130-93' 2*
340  17   С130-91' 2*
341  18   С130-95' 2*
342  19   С130-1034' 22*
343  20   С130-1035' 1*
344  21   Н10=16,5' Н21=0*
345  22   Е26-7' 0,35*
346  23   С114-207' 0,35,0,98*
347  24   Е26-73' 26*
348  25   СТЦ145 П256(=19)' 26,1,05' 11,3' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' 10М2*
349  26   Е26-69' 26' ' ОБЕРТЫВАНИЕ РУБЕРОИДОМ*
350  27   С111-370' 26,1,15*
351  28   Е26-78' 4' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ*
352  29   К' АМ,НОВА' ' *
```

ТП 409-15-93с ВБ Альбом VI,I

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЬЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ОВ
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-96,I5руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г, Iм2 общей площади II,55руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ I9,23 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2356 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,550 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ I0440,0 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ I,84 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	ЭКСПЛ, МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ, МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E20-725	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,6	3,00	17,63	0,72	53	19	3	10,92	33
				6,28	0,22			1	0,28	1
				ШТ						
2	C130-2779 ПР-715-01 П01-745	ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70НР8С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ 6А153С6	2,00	290,98	-	582	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
3	C130-2779 15-01 П01-512	ТО ЖЕ СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4А112М86	1,00	289,89	-	290	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
4	E20-708 15-01 П01-746 01-739	ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70НР6,3СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4А100Л6	1,00	160,50	0,72	161	6	1	10,92	11
				6,28	0,22			-	0,28	-
				ШТ						
5	E20-706 15-01 П01-501 П01-398	ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70НР4СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4АВ0А4	1,00	95,14	0,31	95	5	-	8,36	8
				4,78	0,09			-	0,12	-
				ШТ						
6	E20-706	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 6А71А6	2,00	90,86	0,31	182	10	-	8,36	17
				4,78	0,09			-	0,12	-
				ШТ						
7	E20-705 15-01 П01-059 П01-731	ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70НР3,15СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4АА63А4	2,00	65,54	0,13	131	5	-	4,16	8
				2,66	0,04			-	0,05	-
				ШТ						
8	E20-704	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н	3,00	59,72	0,13	179	7	-	4,16	12
				2,66	0,04			-	0,05	-

ТП 409-15-93с.86 Альбом УТ.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4								
		ШТ								
9	Е20-733	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ ПЫЛЕВЫХ С КЛИНОРЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ МАССОЙ,1,ДО 0,9	1,00	52,50 13,86	2,88 0,86	52	14	3 1	24,04 1,11	24 1
		ШТ								
10	С130-215 15-01 П01-752 П01-805	-ВЕНТИЛЯТОР ПЫЛЕВОЙ В-ЦП6-45КР8ЭЛ АВИГАТЕЛЕМ4А180С4	1,00	894,22 - -	- -	894	-	- - -	- - -	- - -
		КОМПЛ,								
11	Е20-731	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ ПЫЛЕВЫХ С КЛИНОРЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ МАССОЙ,1,ДО 0,4	1,00	20,14 10,07	1,23 0,37	20	10	1 -	17,22 0,48	17 -
		ШТ								
12	С130-216	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ ВЦП7-70 ИЗУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ,5-01 С Э/АВИГАТЕЛЕМ 4А132М4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	1,00	278,00 -	- -	278	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ,								
13	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	4,00	7,33 4,61	1,01 0,30	29	18	4 1	7,92 0,39	32 2
		ШТ								
14	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНОЙВКРНР4СЭЛ АВИГАТЕЛЕМ4А71А6У2	4,00	68,80 -	- -	275	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ,								
15	Е20-750	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,2	1,00	9,24 5,94	1,54 0,46	9	6	1 -	10,07 0,59	10 1
		ШТ								
16	С130-220 15-01 П01-399 П01-398	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКРНР5СЭЛ АВИГАТЕЛЕМ4А80А6У2	1,00	90,94 - -	- -	91	-	- - -	- - -	- - -
		КОМПЛ,								
17	Е20-704 15-01 П01-059 П03-001	-ВЕНТИЛЯТОР Ц7-70 НР2,5СЭЛ АВИГАТЕЛЕМ В63А4ПО ИСКРОЗАШИТЕ	1,00	73,85 2,46	0,13 0,04	74	2	- -	4,16 0,09	4 -
		ШТ								
18	Е20-707 15-01 П01-508 П03-005	-ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70КР2,5СЭЛ АВИГАТЕЛЕМ В80А6ПО ВРЫВОЗАЩИТЕ	1,00	118,68 6,28	0,72 0,22	119	6	1 -	10,92 0,28	11 -
		ШТ								
19	Е20-756	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-00-309 И 5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	2,00	46,92 2,49	0,08 0,02	94	5	- -	3,99 0,03	8 -
		ШТ								
20	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	8,00	6,25 2,97	0,46 0,14	50	24	4 1	5,38 0,18	43 1
		ШТ								
21	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/	1,00	38,60	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4		-	-			-	-	-
		ШТ								
22	С130-736	КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ8-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	2,00	71,50	-	143	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
23	С130-735	КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ7А-П,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-18,84	5,00	60,60	-	303	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
24	Е20-761	УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25	4,00	7,79	0,73	31	14	3	6,49	26
		ШТ		3,45	0,22			1	0,28	1
25	С130-738	КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-33,54	4,00	96,50	-	386	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
26	Е20-763	МОНТАЖ ОБЕСПЫЛИВАЮЩЕГО АГРЕГАТАЗИЛ-900	4,00	7,95	0,63	32	16	3	7,53	30
		ШТ		4,08	0,19			1	0,25	1
27	23-08 АОП1 ПОЗ140	СТОИМОСТЬ ОБЕСПЫЛИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА ЗИЛ-900	4,00	129,35	-	517	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е20-469	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-4/63-025 РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 1600Х1000А	1,00	253,20	0,41	253	4	-	6,70	7
				3,88	0,13			-	0,17	-
		1ШТ								
29	Е20-469	ТО ЖЕ П1600,1600	1,00	253,20	0,41	253	4	-	6,70	7
		1ШТ		3,88	0,13			-	0,17	-
30	Е20-466	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	2,00	104,13	0,09	208	5	-	4,41	9
				2,59	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								
31	Е20-776	МОНТАЖ ЦИКЛОНА ОЭКАМНР22	1,00	29,87	3,32	30	26	3	44,31	44
		ШТ		25,51	1,00			1	1,29	1
32	С130-1837	СТОИМОСТЬ ЦИКЛОНА	1,00	410,00	-	410	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОЭКАМНР42ГИПРОАРЕВПРОМ								
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Е20-779	МОНТАЖ ГРУППЫ ИЗ 4Х ЦИКЛОНОВ НИИОГАЗ ДИАМ 30	1,00	168,88	26,99	169	139	27	242,55	243
		ШТ		138,60	8,10			8	10,45	10
34	С130-1840	СТОИМОСТЬ ЦИКЛОНА НИИОГАЗ ДИАМ 630 ИЗ 4Х ЦИКЛОНОВ С ПОСТАМЕНТОМ	4,00	842,00	-	3368	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Е20-697	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ, КГ ДО 100	0,52	36,29	0,26	19	2	-	6,02	3
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
36	Е20-656	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	5,00	16,32	0,50	82	10	3	3,12	16
		ШТ		1,97	0,15			1	0,19	1
37	Е20-654	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	4,00	13,42	0,50	54	8	2	3,12	12
		ШТ		1,97	0,15			1	0,19	1
		УЗЛЫ ВОЗДУХОЗАБОРА 5С1В,000.000.01 И 5С1В,000.000								
38	Е10-28	ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС	0,02	110,71	1,37	2	-	-	25,20	1
		М3		13,54	0,41			-	0,53	-
39	Е10-201	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА	0,02	5,85	0,13	1	-	-	0,91	-
		М3		0,48	0,04			-	0,05	-
40	Е20-428	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ	4,00	3,42	0,07	14	7	-	2,95	12
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
41	С130-636	СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА	4,00	27,50	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С130-2567 К=1,25	СТОИМОСТЬ БЛОКА	6,00	0,44	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	С111-405	ПРИБОРЫ РЫЧАЖНЫЕ	2,00	18,50	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Е20-661	УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	2,00	0,56	0,01	1	1	-	0,82	2
		ШТ		0,45	-			-	-	-
45	С130-2723 К=1,25	СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	2,00	7,45	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Е20-401	МОНТАЖ ЖАЛЮЗИЙНОГО РЕШЕТОК	16,00	1,52	0,03	24	14	-	1,41	23
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
47	Е20-428	МОНТАЖ КЛАПАНА 5С1,020,000	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
48	С130-675	СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА 5С1,020,000	1,00	11,60	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
49	Е20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	61,00	1,52	0,05	93	54	3	1,61	86
				0,88	0,02			1	0,03	2
		1ШТ								
50	Е20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	56,00	1,67	0,05	90	68	3	1,41	76
				0,88	0,02			1	0,03	2
		1ШТ								
51	Е20-405	ТО ЖЕ Р300	6,00	4,26	0,05	25	5	-	1,41	8
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
52	Е20-406	ТО ЖЕ Р400	5,00	5,50	0,05	27	4	-	1,41	7
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
53	Е20-474	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,АО 313/1000	3,00	1,00	0,02	3	2	-	1,28	4
				0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
54	ПР-Т В-1 АОП1 П2-043	СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОЙ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЗАСЛОНКИ АЗА,077,000	1,00	14,61	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
55	ТОЖЕ П2-044	ТО ЖЕ АЗА,077,000-01	2,00	14,75	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Е20-474	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,АО 315/1000	3,00	1,00	0,02	3	2	-	1,28	4
				0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
57	С130-3288 К=1,25	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р200Р	1,00	20,75	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	С130-2856 К=1,25	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р315Р	2,00	24,75	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	Е20-475	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,АО 630/2000	6,00	1,77	0,05	11	8	-	2,17	13
				1,28	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
60	С130-2857 К=1,25	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р	1,00	27,37	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	С130-2859 К=1,25	СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р500Р	5,00	30,12	-	151	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Е20-32	ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВПК1,000,000-06	36,22	5,53	0,04	200	12	1	0,60	22
				0,34	0,01			-	0,01	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ПР-Т24-15 ДОП16 П1-1057	-ЛЮКИ ПИТОМЕТРАЖНЫЕ ШТ	56,00	0,66 -	- -	37	-	- -	- -	- -
64	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	30,35	7,36 0,92	0,04 0,01	223	28	1 -	1,62 0,01	49 -
65	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	56,90	5,40 0,92	0,04 0,01	307	52	3 1	1,62 0,01	92 1
66	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	52,69	5,26 0,92	0,04 0,01	277	48	3 1	1,62 0,01	85 1
67	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	114,08	4,73 0,70	0,04 0,01	540	80	4 1	1,25 0,01	143 1
68	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	36,11	4,88 0,70	0,04 0,01	176	25	1 -	1,25 0,01	45 -
69	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 М2	53,63	4,90 0,61	0,04 0,01	263	33	3 1	1,07 0,01	57 1
70	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900 М2	83,25	5,40 0,92	0,04 0,01	450	77	3 1	1,62 0,01	185 1
71	Е20-11	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	33,20	5,34 0,70	0,04 0,01	177	23	1 -	1,25 0,01	41 -
72	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800 1ШТ	9,00	6,86 3,51	0,06 0,02	62	32	- -	6,31 0,03	57 -
73	ПР-Т 8-1 ДОП1 П2-051	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-08ДИАМ630ММ ШТ	2,00	22,20 -	- -	44	-	- -	- -	- -
74	ТОЖЕ П2-047	-ТО ЖЕ АЕ028.000-04ДИАМ400ММ ШТ	2,00	16,82 -	- -	34	-	- -	- -	- -
75	ТОЖЕ П2-043	-ТО ЖЕ АЗЕ028,000ДИАМ250ММ ШТ	1,00	14,61 -	- -	15	-	- -	- -	- -
76	ТОЖЕ П2-043	-СТОИМОСТЬ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАПАНА ОК-1 ШТ	3,00	14,61 -	- -	66	-	- -	- -	- -
77	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ ОК-3	1,00	16,82	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П2-047	ШТ								
				-	-			-	-	-
		ПНЕВМОТРАНСПОРТ								
78	Е20-27	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	92,76	9,28	0,06	861	85	4	1,62	150
		М2		0,92	0,01			1	0,01	1
79	Е20-28	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	2,58	6,63	0,06	17	2	-	1,62	4
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
80	Е20-29	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	12,56	5,90	0,04	74	9	-	1,25	16
		М2		0,70	0,01			-	0,01	-
81	Е20-62	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	31,40	7,78	0,05	244	24	2	1,35	43
		М2		0,77	0,02			1	0,03	1
82	Е20-40	ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ДИАМ800ММ СЕ41703,1091	2,76	5,89	0,04	16	1	-	0,56	2
		М2		0,32	0,01			-	0,01	-
83	Е20-39	ТО ЖЕ С ДИАМ800ММ СЕ41203,1102	4,61	5,92	0,04	27	2	-	0,60	3
		М2		0,36	0,01			-	0,01	-
84	Е20-38	ТО ЖЕ С ДИАМ630ММ СЕ4703,551	1,07	6,02	0,04	6	-	-	0,74	1
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
85	Е20-37	ТО ЖЕ С ДИАМ400ММ СЕ4703,551	1,25	6,23	0,04	8	1	-	1,07	1
		М2		0,61	0,01			-	0,01	-
86	Е20-535	УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	5,00	11,99	0,10	60	9	-	3,01	15
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
87	Е20-538	ТО ЖЕ УП1-04	3,00	20,11	0,17	60	6	-	3,65	11
		ШТ		2,09	0,08			-	0,06	-
88	Е20-536	ТО ЖЕ УП1-06	1,00	12,59	0,10	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
89	Е20-537	ТО ЖЕ УП1-05	1,00	13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
90	Е20-536	ТО ЖЕ УП1-01	1,00	12,59	0,10	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-
91	Е20-546	ТО ЖЕ УП-2	5,00	15,80	0,10	79	9	-	3,01	15
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е20-549	«ТО ЖЕ У112-04	2,00	25,81	0,17	52	4	-	3,65	7
		ШТ		2,09	0,05			-	0,06	-
93	Е20-551	«ТО ЖЕ У112-06	3,00	28,51	0,17	86	6	-	3,65	11
		ШТ		2,09	0,05			-	0,06	-
94	Е20-486	«УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 ЗК,00,000	6,00	3,56	0,01	21	11	-	3,03	18
		ШТ		1,81	-			-	-	-
95	Е20-488	«УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 315 ЗК,00,000-02	1,00	5,24	0,01	5	2	-	3,03	3
		ШТ		1,81	-			-	-	-
96	Е20-489	«УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400 ЗК,00,000-03	1,00	8,22	0,01	8	2	-	3,03	3
		ШТ		1,81	-			-	-	-
97	Е20-491	«УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 630 ЗК,00,000-06	1,00	12,26	0,03	12	3	-	6,01	6
		ШТ		3,33	0,01			-	0,01	-
98	Е20-525	«УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ; 200 А,00,000	4,00	8,43	0,03	34	10	-	4,30	12
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
99	Е20-527	«УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ; 400 А,00,000-02	3,00	13,62	0,03	41	8	-	4,30	11
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
100	Е20-528	«УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ; 500 А,00,000-03	3,00	19,45	0,09	58	9	-	5,35	16
		ШТ		3,10	0,03			-	0,04	-
101	Е20-7	«КОНУСНЫЙ ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ДИАМ560НА ДИАМ250ДЛИНОЙ4М	14,07	4,90	0,04	69	9	-	1,07	15
		М2		0,61	0,01			-	0,01	-
102	Е20-35	«ВОЗДУХОВОД ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ С400,200ДО200,200ДЛИНОЙ2,3М	6,00	7,37	0,04	44	6	-	1,62	10
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
		ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6(3ШТ)								
103	Е20-484	«УСТАНОВКА КАРКАСА ПАНЕЛИ	0,52	4,27	0,22	2	2	-	6,39	3
		100КГ		3,74	0,04			-	0,08	-
104	С130-1715 К=1,25	«СТОИМОСТЬ КАРКАСА	51,60	1,51	-	78	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
105	Е16-156	«УСТАНОВКА	3,00	5,68	0,30	9	5	1	2,80	8

409-15-930.86(VI.1)

25665-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ		1,80	0,09			-	0,12	-
106	С130-592	=ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 710 ШТ	3,00	11,20	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107	Е20-322	=РЕШЕТКА СВАРНАЯ ШТ	21,00	6,98	0,13	147	41	3	3,08	65
				1,96	0,06			1	0,05	1
108	С111-58	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	0,01	373,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П9								
109	Е20-484	=УСТАНОВКА КАРКАСА ПАНЕЛИ 100КГ	0,23	4,27	0,22	1	1	-	6,39	1
				3,74	0,06			-	0,08	-
110	С130-1715 К=1,25	=СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПАНЕЛИ КГ	23,63	1,21	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
111	Е16-136	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ ШТ	1,00	3,08	0,30	3	2	-	2,80	3
				1,80	0,09			-	0,12	-
112	С130-592	=ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В ММ ДО: 710 ШТ	1,00	11,20	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	Е20-322	=РЕШЕТКА СВАРНАЯ ШТ	10,48	6,98	0,13	73	21	1	3,08	32
				1,96	0,06			-	0,05	1
114	С130-1844	=ШИБЕРЫ КРУГЛЫЕ ДИАМ ДО160ММ ШТ	14,00	3,08	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
115	С130-1845	=ТО ЖЕ ДИАМ ДО200ММ ШТ	9,00	4,11	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116	Е20-494	=ОБРАТНЫЙ ПРОХОДНОЙ КОЛЛЕКТОР БП-2 ШТ	1,00	28,09	0,09	28	6	-	10,92	11
				6,08	0,03			-	0,04	-
117	Е20-523	=УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ М2	3,20	9,13	0,06	29	3	-	1,41	5
				0,81	0,02			-	0,03	-
118	Е20-35	=ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА М2	2,50	7,37	0,06	18	2	-	1,62	6
				0,92	0,01			-	0,01	-
119	Е20-[illegible]	=КОРОБ ИЗ ЛИСТОВОЙ	4,00	5,55	0,06	22	2	-	0,74	3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛИ1600,300,800								
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
120	Е20-625	-ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ГТП1-4АГЕ189,000-03	2,00	39,56	0,17	79	2	-	2,06	4
		ШТ		1,19	0,03			-	0,06	-
121	Е15-614	-ОКРАСКА РЕШЕТОК	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
122	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЗАГРАЗА	6,00	32,00	0,79	192	40	6	11,70	70
		100М2		0,60	0,28			1	0,31	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			16350	1273	100		2199
			РУБ.					28		36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			196	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			150	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	3		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬКЫХ РАБОТ -	РУБ.			246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			16154	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6343	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.			-	-	69		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ.			-	-	27		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1233	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1260	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7083	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	243	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1401	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			18979	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1503	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			19223	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1550	-		-

Главный инженер проекта В.П.Суших
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.С.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 18)

```
884   1   Э520' НРГ1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' М3.
885   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУ4АСТКА  С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' '
                ' ' ВЕНТИЛЯЦИЯ' ОВ.
886   3   Н12=13,3' Н21=5.
887   4   Е20-723(=3)' 3.
888   5   СТ130-2779 ПР-Т15-01 П01-745(=21)(+40)' 2' 218,1,25+(96-79),1,087' ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70НР8С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ 4А132
                С6' ШТ.
889   6   СТ130-2779 15-01 П01-512(=21)(+40)' 1' 218,1,25+(95-79),1,087' ТО ЖЕ СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4А112МВ6' ШТ.
890   7   Е20-708 15-01 П01-746 01-739(А2=226,33-(125-58),1,087#)(=3)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70НР6,3СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4А100Л
                6.
891   8   Е20-706 15-01 П01-501 П01-398(А2=85,75+(42-38),1,08#)(=3)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70НР4СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4А80А4.
892   9   Е20-706(=3)' 2.
893   10  Е20-705 15-01 П01-059 П01-731(А2=64,03-(23-22),1,08#)(=3)' 2' ' ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70НР3,15СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4АА63А4
                .
894   11  Е20-704(=3)' 3.
895   12  Е20-733' 1.
896   13  С130-213 15-01 П01-752 П01-805' 1' 779+(320-214),1,087' ВЕНТИЛЯТОР ПЫЛЕВОЙ В-ЦП6-45НР8СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4А180С4
                .
897   14  Е20-731' 1.
898   15  С130-216' 1.
899   16  Е20-749(=3)' 4.
900   17  С130-219' 4' ' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНОЙВКРНР4СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4А71А6У2.
901   18  Е20-750(=3)' 1.
902   19  С130-220 15-01 П01-399 П01-398' 1' 94,2-(45-42),1,087' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКРНР5СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ4А80А6У2.
903   20  Е20-704 15-01 П01-059 П03-001(А2=57,13+(36-23),1,087#)(=3)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР Ц7-70 НР2,5СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ В63А4
                ПО ИСКРОЗАЩИТЕ.
904   21  Е20-707 15-01 П01-508 П03-005(А2=132,33-(71-52),1,087#)(=3)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР Ц4-70НР2,5СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ В80А6
                ПО ВРЫВОЗАЩИТЕ.
905   22  Е20-736' 2.
906   23  Е20-760(=3)' 1+2+5.
907   24  С130-757' 1.
908   25  С130-736' 2.
909   26  С130-735' 5.
910   27  Е20-761(=3)' 4.
911   28  С130-736' 4.
912   29  Е20-763' 4' ' МОНТАЖ ОБЕСПЫЛИВАЮЩЕГО АГРЕГАТЕЗИЛ-900.
913   30  Т23-08 ДОП1 П03140(=21)(+40)' 4' 119,1,087' СТОИМОСТЬ ОБЕСПЫЛИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА ЗИЛ-900' ШТ.
914   31  Е20-469(=16)' 1.
915   32  Е20-469(=16)' 1' ' ТО ЖЕ П1600,1000.
916   33  Е20-468(=16)' 2.
917   34  Е20-776' 1' ' МОНТАЖ ЦИКЛОНА ОЭКДМНР22.
918   35  С130-1837' 1' ' СТОИМОСТЬ ЦИКЛОНА ОЭКДМНР22ГИПРОДРЕВПРОМА.
919   36  Е20-779' 1' ' МОНТАЖ ГРУППЫ ИЗ 4ХЦИКЛОНОВ НИИОГАЗДИАМ630.
920   37  С130-1840' 4' ' СТОИМОСТЬ ЦИКЛОНА НИИОГАЗ ДИАМ630И34Х ЦИКЛОНОВ С ПОСТАМЕНТОМ.
921   38  Е20-697' 18,2+8,2.
922   39  Е20-656' 5.
923   40  Е20-654' 4.
924   41  П2#УЗЛЫ ВОЗДУХОЗАБОРА 5С18,000,000,01И5С18,000,000#.
925   42  Е10-28(Н10=16,5)' 0,02' ' ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС.
926   43  С10-28 (Н10=16,5)' 0,02' ' ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА.
927   44  Е20-738' 2,2.
928   45  С130-636' 4' ' СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНА.
929   46  С1[illegible]-2[illegible]67 [illegible]1,25(=21)' 3,2' 0,35,1,25' СТОИМОСТЬ БЛОКА' ШТ.
930   47  С111-402(=21)' 2' ' ПРИБОРЫ РЫЧАЖНЫЕ.
931   48  Е20-661(=3)' 2.
932   49  СТ130-2723 [illegible]1,25(=21)' 2' 5,96,1,25' СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ ' ШТ.
```

```
933      50        E20=401' 16' ' МОНТАЖ ЖАЛЮЗИЙНОГО РЕШЕТОК•
934      51        E20=428' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНАБС1,020,000•
935      52        С130=633' 1' ' СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОГО КЛАПАНАБС1,020,000•
936      53        E20=407' 61•
937      54        E20=408' 54•
938      55        E20=405' 6' ' ТО ЖЕ Р300•
939      56        E20=406' 5' ' ТО ЖЕ Р400•
940      57        E20=474' 3•
941      58        ТПР=Т В=1 ДОП1 П2=063(=21)' 1' 10,6,1,103,1,25' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНОЙ ИСКРОБЕЗОПАСНОЙ ЗАСЛОНКИ АЗА,077,000' Ш
                     Т•
942      59        ТТО=Е П2=044(=21)' 2' 10,7,1,103,1,25' ТО ЖЕ АЗА,077,000-01' ШТ•
943      60        E20=474' 3•
944      61        СТ130-3288 К=1,25(=21)' 1' 16,6,1,25' СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р200Р' ШТ•
945      62        СТ130-2856 К=1,25(=21)' 2' 19,8,1,25' СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р315Р' ШТ•
946      63        E20=475' 6•
947      64        СТ130-2857 К=1,25(=21)' 1' 21,9,1,25' СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р400Р' ШТ•
948      65        СТ130-2859 К=1,25(=21)' 5' 24,1,1,25' СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р500Р' ШТ•
949      66        E20=32' 3,14,0,5,7,69,3' ' ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВПК1.000,000-06•
950      67        ТПР=Т24=15 ДОП16 П1=1057(=21)' 56' 0,48,1,103,1,25' ЛЮКИ ПИТОМЕТРАЖНЫЕ' ШТ•
951      68        E20=1' 3,14,0,1,11•3,14,0,11,3•3,14,0,14,50•3,14,0,16,1•3,14,0,125,8,6•
952      69        E20=2' 3,14,0,18,24•3,14,0,2,69•
953      70        E20=4' 3,14,0,225,4•3,14.0,25,19•3,14,0,28,15•3,14,0,315,22•
954      71        E20=5' 3,14,0,355,16•3,14,0,4,62•3,14,0,45,13•
955      72        E20=6' 3,14,0,5,23•
956      73        E20=7' 3,14,0,56,26•3,14,0,63,4•
957      74        E20=3' 0,8,33•0,9,8•0,6,81•0,7,1,5•
958      75        E20=11' 1,3,20•1,2,6•
959      76        E20=416' 5•4•
960      77        ТПР=Т В=1 ДОП1 П2=051(=21)' 2' 16,1,1,103,1,25' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО ИСКРОБЕЗОПАСНОГО АЗЕ028,000-08А
                     ИАМ630ММ' ШТ•
961      78        ТТО=Е П2=047(=21)' 2' 12,2,1,103,1,25' ТО ЖЕ АЕ028,000-04ДИАМ400ММ' ШТ•
962      79        ТТО=Е П2=043(=21)' 1' 10,6,1,103,1,25' ТО ЖЕ АЗЕ028,000ДИАМ250ММ' ШТ•
963      80        ТТО=Е П2=043(=21)' 3' 10,6,1,103,1,25' СТОИМОСТЬ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩЕГО КЛАПАНА ОК=1' ШТ•
964      81        ТТО=Е П2=047(=21)' 1' 12,2,1,103,1,25' ТО ЖЕ ОК=5' ШТ•
965      82        П2=ПЕВМОТРАНСПОРТ=•
966      83        E20=27' 3,14,1,16•3,14,0,14,59•3,14,0,16,33•
967      84        E20=28' 3,14,0,225,1•3,14,0,25,0,5•3,14,0,315,1,5•
968      85        E20=29' 3,14,0,5,8•
969      86        E20=62' 3,14,0,5,20•
970      87        E20=40' 5,51,0,5' ' ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ДИАМ800НА СЕ41703,1031•
971      88        E20=39' 4,61,0,5,2' ' ТО ЖЕ С ДИАМ800НА СЕ41203,1102•
972      89        E20=38' 2,15,0,5' ' ТО ЖЕ С ДИАМ630НА СЕ4703,551•
973      90        E20=37' 2,5,0,5' ' ТО ЖЕ С ДИАМ400НА СЕ4703,551•
974      91        E20=535' 3•
975      92        E20=538' 3' ' ТО ЖЕ УП1=04•
976      93        E20=536' 1' ' ТО ЖЕ УП1=02•
977      94        E20=537' 1' ' ТО ЖЕ УП1=03•
978      95        E20=536' 1' ' ТО ЖЕ УП1=01•
979      96        E20=546' 3' ' ТО ЖЕ УП=2•
980      97        E20=549' 2' ' ТО ЖЕ УП2=04•
981      98        E20=551' 3' ' ТО ЖЕ УП2=06•
982      99        E20=486' 6' ' • ЗК,00,000•
983     100        E20=488' 1' ' • ЗК,00,000-02•
984     101        E20=489' 1' ' • ЗК,00,000-03•
985     102        E20=491' 1' ' • ЗК,00,000-06•
986     103        E20=525' 4' ' • А,00,000•
987     104        E20=527' 3' ' • А,00,000-02•
988     105        E20=528' 3' ' • А,00,000-03•
989     106        E20=7' 3,14,0,56,4,2' ' КОНУСНЫЙ ВОЗДУХОВОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ДИАМ360НА ДИАМ250ДЛИНОЙ•М•
```

```
 990    107        Е20=35' 1,2,2,5,2' ' ВОЗДУХОВОД ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ С400,200АО200,200АЛИНО#2,5М*
 991    108        П2#ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6#3ШТ)#*
 992    109        Е20=486' 17,2,3' ' УСТАНОВКА КАРКАСА ПАНЕЛИ*
 993    110        СТ130=1715 К=1,25(=21)' 17,2,3' 1,21,1,25' СТОИМОСТЬ КАРКАСА' КГ*
 994    111        Е16=136' 3*
 995    112        С130=592' 3*
 996    113        Е20=322' 7,8' ' РЕШЕТКА СВАРНАЯ*
 997    114        С111=58(=21)' 0,01*
 998    115        П2#ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П9#*
 999    116        Е20=484' 23,43' ' УСТАНОВКА КАРКАСА ПАНЕЛИ*
1000    117        СТ130=1715 К=1,25(=21)' 23,43' 1,21' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПАНЕЛИ' КГ*
1001    118        Е16=136' 1*
1002    119        С130=592' 1*
1003    120        Е20=322' 10,48' ' РЕШЕТКА СВАРНАЯ*
1004    121        С130=1844' 14' ' ШИБЕРЫ КГУГЛЫЕ ДИАМ АО160ММ*
1005    122        С130=1845' 9' ' ТО ЖЕ ДИАМ АО280ММ*
1006    123        Е20=494' 1' ' ОБРАТНЫЙ ПРОХОДНОЙ КОЛЛЕКТОР БП=2*
1007    124        Е20=523' 3,2*
1008    125        Е20=35' 2,5' ' ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА*
1009    126        Е20=14' (1,6,0,3*1,6,0,8*0,3,0,8),2' ' КОРОБ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ1600,300,800*
1010    127        Е20=623' 2' ' ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ГТП1=6А7Е189,000=03*
1011    128        Н10=16,5' Н21=0*
1012    129        Е15=614' 1' ' ОКРАСКА РЕШЕТОК*
1013    130        Е15=612' 600' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ ЗА2РАЗА*
1014    131        К' АМИКОВА*
```

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-6

НА ТЕПЛОСНОБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕКРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ОВ
Показатели по смете
Стоимость на:расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-7,85руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. Iм2 общей площади 0,94руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,57 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 391 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,260 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ I0440,0 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,15 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11			
1	E16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	88,00	1,62	0,03		143	25	3	0,44	39			
				0,28	0,01				1	0,01	1			
2	E16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	8,00	1,29	0,01		10	2	-	0,36	3			
				0,21	-				-	-	-			
3	E16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	16,00	0,91	0,01		15	3	-	0,36	6			
				0,21	-				-	-	-			
4	E16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	53,00	1,03	0,01		55	11	1	0,36	19			
				0,21	-				-	-	-			
5	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	1,05	4,01	-		7	6	-	9,26	9			
				3,80	-				-	-	-			
6	E16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ	9,00	3,13	0,07		16	3	-	0,88	4			
				0,54	0,02				-	0,03	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ								
7	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М 806,00 0,68	8,22 0,68	0,05 0,02	457	99	10 6	0,79 0,03	162 6
8	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М 48,00 0,54	2,63 0,54	0,07 0,02	126	26	3 1	0,88 0,03	42 1
9	Е16-226	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М 2,59 3,80	4,29 -	- -	11	10	- -	5,26 -	14 -
10	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ 8,00 6	1,20 -	- -	10	-	- -	- -	- -
11	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ 2,00 -	1,43 -	- -	3	-	- -	- -	- -
12	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ 2,00 -	1,65 -	- -	3	-	- -	- -	- -
13	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ 2,00 -	3,01 -	- -	6	-	- -	- -	- -
14	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ 10,00 0,99	17,42 0,99	0,13 0,04	174	10	1 -	1,54 0,05	15 -
15	Е16-134	-МОНТАЖ КЛАПОНА Д25ММ	ШТ 2,00 0,99	1,70 0,99	0,15 0,04	3	2	- -	1,54 0,05	3 -
16	2307-12390	-СТОИМОСТЬ КЛАПОНА 254939НЖ Д25ММ	ШТ 2,00 -	99,09 -	- -	198	-	- -	- -	- -
17	Е15-616	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА2РАЗА	100М2 0,75 38,60	60,50 -	0,05 -	45	29	- -	68,00 -	51 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1282	226	18		367
			РУБ,					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			45	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			17	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	29	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	29	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1237	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			801	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	12		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	6		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	197	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	203	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			220	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			111	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	230	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1570	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		391
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	260	-		-

Главный инженер проекта В.П.Суших
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Амирова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,Ж 67)

```
2329   1   Э4086' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' М3*
2330   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ТЕПЛОСНОБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕКРОВ' ОВ*
2331   3   Н12=13,3' Н21=2*
2332   4   Е16=40' 88*
2333   5   Е16=39' 8*
2334   6   Е16=36' 16*
2335   7   Е16=37' 53*
2336   8   Е16=219' 88*8+16+53*
2337   9   Е16=69' 5*
2338  10   Е16=67' 206*
2339  11   Е16=68' 48*
2340  12   Е16=220' 5*206+48*
2341  13   С130=91' 8*
2342  14   С130=92' 2*
2343  15   С130=93' 2*
2344  16   С130=95' 2*
2345  17   Е16=117' 10*
2346  18   Е16=134' 2' ' МОНТАЖ КЛАПОНА Д25ММ*
2347  19   Т2307=12390(Р21)' 2' 87,1,139' СТОИМОСТЬ КЛАПОНА 234939НЖ Д25ММ' ШТ*
2348  20   Н10=16,3' Н21=0*
2349  21   Е15=614' 75' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗАГРАЗА*
2350  22   К' АМИНОВА' ' *
```

409-15-93с.85(VI.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

25665-06

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ НА 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3309

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ВК
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год) I0,6руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г, Iм2 общей площади I,27руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,I2 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 259 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,186 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 10415,90 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,2 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ ВВОД М	3,00	3,12 0,53	0,07 0,02	9	2	- -	0,86 0,03	3 -
2	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40-50ММ М	176,50	1,92 0,38	- -	339	67	- -	0,61 -	108 -
3	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	72,00	2,99 0,35	0,04 0,01	219	25	3 1	0,57 0,01	41 1
4	Е16-47	-ТОЖЕ 47ММ М	18,00	2,67 0,35	0,04 0,01	48	6	1 -	0,57 0,01	10 -
5	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	3,00	2,90 0,59	0,12 0,04	9	2	- -	0,92 0,05	3 -
6	Е16-102	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	5,00	4,27 0,88	0,17 0,05	21	4	1 -	1,39 0,06	7 -
7	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40	1,76	3,94 3,73	- -	7	7	- -	5,16 -	9 -

ТП 409-15-93с 86 Альбом VI.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
8	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,19	4,22	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
		100М								
9	Е16-48	-ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ИЗ ТРУБ 50ММ	0,30	2,99	0,06	1	-	-	0,57	-
		М		0,38	0,01			-	0,01	-
10	С130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 15	11,00	1,31	-	14	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
11	С130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 20	3,00	1,83	-	5	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
12	С130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 25	11,00	1,87	-	21	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
13	С130-119	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ 40	1,00	3,22	-	3	-	-	-	-
		ШТ,		-	-			-	-	-
14	Е16-184	-КРАН ПОЖАРНЫЙ Д65ММ	6,00	47,70	0,08	286	11	-	3,14	19
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
15	2507-10021	-СТОИМОСТЬ КРАНА 10Б65К15ММ	1,00	1,48	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	5,00	24,80	0,29	124	9	1	2,67	13
		ШТ		1,71	0,09			-	0,12	1
17	Е16-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,63	0,01	4	-	-	0,33	-
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
18	Ц11-155-1	-МОНТАЖ ВОДОМЕРА ВТ-50	1,00	2,61	0,03	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,84	-			-	-	-
19	С150-1522	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТ-50	1,00	42,60	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	118,00	2,25	-	265	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
21	ПР-7 43-06	-СТОИМОСТЬ РУКОВА ПОЖАРНОГО ЛЬНЯНОГО Д65ММ	120,00	2,48	-	298	-	-	-	-
		МП		-	-			-	-	-
22	Е15-61-4	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ	0,26	60,50	0,03	16	10	-	68,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСЛЯНАЯ КРАСКА ЗА 2РАЗА 100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1730	146	6		839
			РУБ,					1		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		6
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	10	-		6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			6	10	-		6
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1716	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			926	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-		5	-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-		1	-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	136	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	137	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			648	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			230	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			155	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2099	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		261
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	176	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			2119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	186	-		-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

409-15 93с.86(1.1)

25665-06

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 40)

```
2157      1    Э522' НУГ1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' м3*
2158      2    Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ НА 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС'
                   ' ' ' ХОЛОДНОЕ ВОДОСНОБЖЕНИЕ' ВК*
2159      3    Н12=13,3*
2160      4    Е16-69' 3' ' * ВВОД*
2161      5    Е16-33' 176,5' ' ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40Э0ММ*
2162      6    Е16-48' 72*
2163      7    Е16-47' 18' ' ТОЖЕ Д70ММ*
2164      8    Е16-100' 3*
2165      9    Е16-102' 5*
2166     10    Е16-219' 93*10+72*1,5*
2167     11    Е16-220' 18,72*
2168     12    Е16-48' 0,25,2' ' ПЕРЕХОД СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ ИЗ ТРУБ 50НА80*
2169     13    С130-113' 11*
2170     14    С130-110' 3*
2171     15    С130-117' 11*
2172     16    С130-119' 1*
2173     17    Е16-184' 6' ' КРАН ПОЖАРНЫЙ Д65ММ*
2174     18    Т2307-10021(=21)' 1' 1,45,1,139' СТОИМОСТЬ КРАНА 10Б8БК15ММ' ШТ*
2175     19    Е16-118' 5*
2176     20    Е18-227' 1*
2177     21    Ц11-155-1(=3)' 1' ' МОНТАЖ ВОДОМЕРА ВТ-30*
2178     22    С130-1562' 1' ' СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА ВТ-50*
2179     23    С130-1484' 118*
2180     24    ТПР-Т 43-06(=21)' 120' 2,265,1,096' СТОИМОСТЬ РУКОВА ПОЖАРНОГО ЛЬНЯНОГО Д66ММ' МП*
2181     25    Н10=16,3*
2182     26    Е15-614' 26,3' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
2183     27    К' АМИНОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №I-8

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ОВ
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-I,6руб.
Iм2 общей площади 0,I9руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,32 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 82 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ I0440,0М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,03 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ			В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН,	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	83,00	1,20 0,29	0,01 -	100	19	1 -	0,37 -	31 -
2	E16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	42,00	1,35 0,23	0,01 -	57	10	- -	0,37 -	16 -
3	E16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	25,00	1,38 0,25	0,01 -	34	6	- -	0,37 -	9 -
4	E16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	8,00	1,58 0,23	0,01 -	13	2	- -	0,37 -	3 -
5	E16-45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	1,50	1,79 0,23	0,01 -	3	-	- -	0,37 -	1 -
6	E16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,50	3,96 3,75	- -	6	6	- -	5,16 -	8 -

ТП 409-15-93с.86 Альбом VI.1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			100М								
7	С130-103	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
8	С130-104	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20		2,00	1,69	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-105	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		3,00	2,02	-	6	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-106	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32		1,00	2,53	-	3	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-107	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40		1,00	3,54	-	4	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
12	Е17-50	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ		4,00	4,59	0,01	18	2	-	0,82	3
					0,51	-			-	-	-
			ШТ								
13	Е15-614	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА2РАЗА		0,13	60,50	0,03	8	5	-	68,00	9
			100М2		38,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				262	50	1		80
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				3	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				254	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				184	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ.				-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	45	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.				-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				310	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ТП 409-15-93с.86 Альбом VI.I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 38)

```
2121   1   Д521' №Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' м3*
2122   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ОВ*
2123   3   Н12=13,3*
2124   4   Е16=41' 83*
2125   5   Е16=42' 42*
2126   6   Е16=43' 25*
2127   7   Е16=44' 8*
2128   8   Е16=45' 1,5*
2129   9   Е16=219' 74*42*25*8*1,5*
2130  10   С130=103' 5*
2131  11   С130=106' 2*
2132  12   С130=107' 3*
2133  13   С130=106' 1*
2134  14   С130=107' 1*
2135  15   Е17=50' 4*
2136  16   Н10=16,5*
2137  17   Е15=614' 12,88' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ ЗАГРАЗА*
2138  18   К' АМИНОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-9

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ВК

Показатели по смете:
Стоимость на расчетную единицу (1тыс.руб.работ в год)-0,37руб.
1м2 общей площади 0,04руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,08 тыс.руб,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 21 чел,-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 тыс.руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ I0440,0 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,01 руб,

N пп	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЗАРПЛАТЫ			в т.ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-41	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ15ММ М	7,00	1,09 0,23	0,01 -	8	2	- -	0,37 -	3 -
2	E16-42	-ТО ЖЕ ДИАМ20ММ М	3,00	1,20 0,23	0,01 -	4	1	- -	0,37 -	1 -
3	E16-43	-ТО ЖЕ ДИАМ25ММ М	33,00	1,18 0,23	0,01 -	39	8	- -	0,37 -	12 -
4	E16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,43	5,94 3,73	- -	2	2	- -	5,16 -	2 -
5	C130-115	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА;ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ.	1,00	1,31 -	- -	1	-	- -	- -	- -
6	C130-116	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА;ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ.	1,00	1,53 -	- -	2	-	- -	- -	- -
7	C130-117	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА;ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ.	2,00	1,87 -	- -	4	-	- -	- -	- -
8	E15-616	-ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА2РАЗА	0,04	60,50	0,03	3	2	-	68,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		38,60	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				63	19	-		21
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	4	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1	0	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				0	2	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				60	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				60	-	-		-
	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	13	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	13	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				5	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				72	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	14	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				75	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	16	-		-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 28)

1830	1	Ф6030' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' М3.
1831	2	Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' ' ' ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ВК.
1832	3	Н12=13,3.
1833	4	Е16-41(А2=0,96-0,37*0,26#)' 7' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ15ММ.
1834	5	Е16-42(А2=1,11-0,46*0,31#)' 3' ' ТО ЖЕ ДИАМ20ММ.
1835	6	Е16-43(А2=1,12-0,6*0,42#)' 33' ' ТО ЖЕ ДИАМ25ММ.
1836	7	Е16-219' 7*3*33.
1837	8	С130-115' 1.
1838	9	С130-116' 1.
1839	10	С130-117' 2.
1840	11	Н10=16,3.
1841	12	Е15-614' 4,34' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗАГРАЗА.
1842	13	К' АМИНОВА.

409-15-93с.86(VI.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

5*8
25665-06

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I0

НА ПАРОСНОБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА. ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ОВ
Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год)-6,3руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г, Iм2 общей площади 0,76руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,26 ТЫС,РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	332 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,217 ТЫС,РУБ,
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	I0440,0 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,12 РУБ,

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ, ЕДИНИЦЫ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ, ЭКСПЛ, МАШИН / В Т,Ч, ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ НА ЕДИН,	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ,-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	28,00	0,86 / 0,21	0,01 / -	24	6	- / -	0,36 / -	10 / -
2	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	20,00	0,91 / 0,21	0,01 / -	18	4	- / -	0,36 / -	7 / -
3	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	24,00	1,03 / 0,21	0,01 / -	25	5	- / -	0,36 / -	9 / -
4	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	150,00	1,14 / 0,21	0,01 / -	171	31	2 / -	0,36 / -	54 / -
5	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	15,00	1,29 / 0,21	0,01 / -	19	3	- / -	0,36 / -	5 / -
6	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	107,00	1,62 / 0,28	0,03 / 0,01	173	30	3 / 1	0,44 / 0,01	47 / 1
7	Е16-[illegible]	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	3,96	4,01	-	16	15	-	5,26	[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
8	С130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	71,00	1,20	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	С130-92	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3,00	1,43	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
10	С130-93	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4,00	1,65	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	С130-94	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,15	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
12	С130-95	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,01	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц12-867-1	МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ Д15ММ	1,00	1,70	0,05	2	1	-	2,04	2
				1,65	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
14	С130-929	КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	3,89	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц12-867-2	МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45Ч12НЖ Д20ММ И25ММ	2,00	1,85	0,07	6	3	-	3,06	6
				1,57	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
16	С130-930	КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	4,69	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	С130-931	КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	1,00	5,40	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
18	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
19	С130-367	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч18Р ДЛЯ ВОДЫ И	1,00	4,05	-	6	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50			-	-			-	-	-
20	С130-846	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б1БК ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	2,84	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	Е15-614	ОКРАСКА ТРУБ НАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА ДВА РАЗА	ШТ	0,38	60,50	0,03	35	22	-	68,00	39
			100М2		38,40	-			-	-	-
22	Е26-7	ИЗОЛЯЦИИ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	М3	2,25	23,40	0,24	53	25	-	18,80	42
					11,00	0,07			-	0,09	-
23	С116-207	ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М=200	М3	2,20	56,70	-	125	6	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	Е26-73	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	М3	0,94	12,60	0,05	12	11	-	21,10	20
			100М2		11,80	0,02			1	0,03	-
25	СЦ169П256	СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	10М2	9,87	11,30	-	112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
26	Е26-69	ОБЕРТЫВАНИЕ РУБЕРОИДОМ	100М2	0,94	81,10	1,33	76	27	1	47,20	44
					28,40	0,40			9	0,52	-
27	С111-370	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РН-350	М2	108,10	0,22	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
28	Е26-78	АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ	100М2	0,30	20,40	0,01	6	6	-	32,10	10
					18,60	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				1019	191	6		319
			РУБ,						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				445	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				80	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,				-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	91	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				261	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р$_7$ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,				-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				558	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		162

ТП 409-15-93с.86 Альбом VI.1

409-15-93с.86(VI.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

25665-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			376	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			347	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	4		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	100	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	101	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			121	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	113	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	217	-		-

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составила инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
353   1   Э518' НУГ1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' М3*
354   2   Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ПАРОСНОБЖЕНИЕ' ОВ*
355   3   Н12=13,3' Н21=2*
356   4   Е16-35' 28*
357   5   Е16-36' 20*
358   6   Е16-37' 24*
359   7   Е16-38' 150*
360   8   Е16-39' 15*
361   9   Е16-40' 107*
362  10   Е16-219' 28*72+24+150+15+107*
363  11   С130-91' 71*
364  12   С130-92' 3*
365  13   С130-93' 4*
366  14   С130-94' 1*
367  15   С130-95' 1*
368  16   Ц12-867-1(=3)' 1' ' МОНТАЖ КОНДИНСАТООТВОДЧИКА 45412НЖ Д15ММ*
369  17   С130-929' 1*
370  18   Ц12-867-2(=3)' 2' ' МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45412НЖ Д20ММ И25ММ*
371  19   С130-930' 1*
372  20   С130-931' 1*
373  21   Е16-135' 2*
374  22   С130-847' 1*
375  23   С130-846' 1*
376  24   Н10=16,5' Н21=0*
377  25   Е15-614' 58' ' ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
378  26   Е26-7' 2,25*
379  27   С114-207' 2,25,0,98*
380  28   Е26-73' 94*
381  29   СТЦ145П256(=19)' 94,1,05' 11,3' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' 10М2*
382  30   Е26-69' 96' ' ОБЕРТЫВАНИЕ РУБЕРОИДОМ*
383  31   С111-370' 94,1,15*
384  32   Е26-78' 30' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБЫ
385  33   К' АМИНОВА' ' *
```

409-15-93с.86 (VI.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 4,0)

25665-06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-II

НА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- Главный корпус

ОСНОВАНИЕ: КЕ-I-КД-50,АР-I-АР-I3

Показатели по смете

Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год) 2,I5руб.
Iм2 общей площади 0,26руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 198. Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,43 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 75 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,054 тыс.руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ I0440,0 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИВИТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	63,00	1,92 0,38	-		121	24	-	0,61	38
2	E16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИВИТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	37,50	3,10 0,37	0,01		116	14	-	0,58	22
3	E17-89	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ,	3,00	9,18 0,63	0,04 0,01		28	2	-	1,02 0,01	3
4	ПР-7 27-07 П18-22	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК ШТ	3,00	6,78	-		16	-	-	-	-
5	E17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ,	2,00	6,31 0,29	0,02 0,01		13	1	-	0,46	1
6	E17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ,	4,00	14,60 1,16	0,03 0,01		58	5	- -	0,01 1,85	4 7
7	24-07 П17-01	СИФОН НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВАНН ШТ	1,00	1,09	0,01 -		1	-	-	0,01 -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб. руб.				351	46	-		71

В ТОМ ЧИСЛЕ:

ТП 409-15-93с 86 Альбом VI.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			351	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			291	-	-		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-

ТП 409-15-93о 86 Альбом УТ.I

Главный инженер проекта В.П.Сущих
Начальник сметного отдела К.А.Горелик
Составил инженер Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы К.А.Чекранова
Перфорация:
Подготовил инженер Л.Г.Сухова
Проверил инженер Н.И.Решетник

25665-06

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 24)

```
1208    1    Э40Э1' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 10623,32' М3*
1209    2    Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ' ВК*
1210    3    Н12=13,3*
1211    4    Е16-33' 63*
1212    5    Е16-34' 37,5*
1213    6    Е17-89' 3*
1214    7    ТПР-Т 27-07 П18-22(=21)' 3' 4,4,1,087' СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК' ШТ*
1215    8    Е17-36' 2*
1216    9    Е17-37' 4*
1217   10    Т24-07 П17-01(=21)' 1' 1,1,087' СИФОН НАПОЛЬНЫЙ ДЛЯ ВАНН' ШТ*
1218   11    К' АМИНОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 2ООТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № I-I2

НА ВЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ВК

Показатели по смете
Стоимость на расчетную единицу (Iтыс.руб.работ в год) 2,76руб.
СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. Iм2 общей площади 0,33руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,55 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 77 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,056 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ I0440,0 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,05 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	28,00	1,92	-	54	11	-	0,61	17
			М	0,38	-			-	-	-
2	Е16-100	ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	26,00	2,90	0,12	75	15	3	0,92	24
			ШТ	0,59	0,04			1	0,05	1
		ОБОРУДОВАНИЕ								
3	Е17-22	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	6,00	18,50	0,07	111	8	-	2,19	13
			КОМПЛ,	1,37	0,02			-	0,03	-
4	С130-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ; К8-19	6,00	0,82	-	5	-	-	-	-
			КОМПЛ	-	-			-	-	-
5	Е17-09	УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕМОМ СПИНОК РСУБ-1,РСТО-2	1,00	9,13	0,06	9	1	-	1,02	1
			КОМПЛ,	0,69	0,01			-	0,01	-
6	ПР-Т 24-07 ПОЗ18-22	СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК	1,00	4,78	-	5	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-

ТП 409-15-93с 86 Альбом VI.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е17-38	•УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОЛИТЫМ ПОЛОЧКОМ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ КОМПАКТ КОМПЛ,	2,00	21,20 1,49	0,13 0,04	42	3	- -	2,44 0,03	5 -
8	Е17-36	•УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ КОМПЛ,	1,00	37,90 0,96	0,15 0,03	38	1	- -	1,60 0,06	2 -
9	Е17-38	•УСТРОЙСТВО ДУШЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКИХ КОМПЛ,	1,00	67,30 1,57	0,19 0,03	67	2	- -	2,58 0,06	5 -
10	Е17-36	•УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ,	2,00	8,31 0,29	0,02 0,01	13	1	- -	0,46 0,01	1 -
11	Е17-37	•УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ,	1,00	14,60 1,14	0,05 0,01	19	1	- -	1,85 0,01	2 -
12	С130-1403	•СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	2,00	1,07 -	- -	2	-	- -	- -	- -
13	Е17-8	•УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ КОМПЛ,	1,00	35,00 1,94	0,10 0,03	35	2	- -	3,14 0,04	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			451	45	3		71
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			451	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			391	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	2		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	1		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р% -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			551	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			551	-	-		-
		НОРКАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		77
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	56	-		-

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

СОСТАВИЛ АМИНОВА

Главный инженер проекта		В.П.Сущих
Начальник сметного отдела		К.А.Горелик
Составил инженер		Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы		К.А.Чекранова
Перфорация:		
Подготовил инженер		Л.Г.Сухова
Проверил инженер		Н.И.Решетник

409-15-93с.86(ч.1)

25665-06

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 39)

```
2159    1    В523' НУГ1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' М3*
2160    2    Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОРУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ 200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1' ВК*
2161    3    Н12=13,3*
2162    4    Е16=33' 28*
2163    5    Е16=100' 26*
2164    6    П2#ОБОРУДОВАНИЕ#*
2165    7    Е17=22' 6*
2166    8    С130-1947' 6*
2167    9    Е17=89' 1*
2168   10    ТПР=Т 24-07 ПО318-22(=21)' 1' 4,4,1,087' СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЕК' ШТ*
2169   11    Е17=58' 2' ' * КОМПАКТ*
2150   12    Е17=34' 1*
2151   13    Е17=38' 1*
2152   14    Е17=36' 2*
2153   15    Е17=37' 1*
2154   16    С130-1493' 2*
2155   17    Е17=8' 1*
2156   18    К' АМИНОВА' ' *
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУЧАСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3309

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

НА ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: ВК

Показатели по смете

Стоимость на расчетную единицу (Iтнс.руб.работ в год) 2,4 руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г. Iм2 общей площади 0,29руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,48!тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 95 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 тыс.руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ I0440,0 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,05 руб.

N пп	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E16-69	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ ВЫПУСК М	6,00	3,12 0,53	0,07 0,02	19	3	- -	0,86 0,03	5 -
2	E16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	50,00	3,10 0,37	0,01 -	155	19	1 -	0,58 -	29 -
3	E16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	30,00	1,92 0,38	- -	58	11	- -	0,61 -	18 -
4	E16-43	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ25ММ М	6,00	1,18 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	2 -
5	C130-1695	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	6,00	1,07 -	- -	6	-	- -	- -	- -
6	E16-69	ГИДРОЗАТВОР СВАРНОЙ СТАЛЬНОЙ ДИАМ100ММ М	9,00	3,12 0,53	0,07 0,02	28	5	- -	0,86 0,03	8 -
7	E16-190	УСТАНОВКА ВОРОНОК СЛИВНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ	6,00	0,72 0,53	0,01 -	4	3	- -	0,93 -	6 -
8	C113-813	СТОИМОСТЬ ВОРОНОК	0,20	419,00	-	84	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМ100ВР-9Б								
			т							
9	С130-117	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ, 25	6,00	1,87		11				
			шт.							
10	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	78,50		6	6		156,00	13
			100М3	74,50						
11	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	66,00		4	4		99,30	8
			100М3	66,00						
12	Е15-614	ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗАГРАЗА	0,03	60,50	0,08	2	1		68,00	2
			100М2	58,40						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			386	53	1		91
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			96				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				11			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			84				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч							1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			121				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч							24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				13			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			288				
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			227				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,					1		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				42			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				42			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			17				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			40				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			395				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч							71
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				48			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			476				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч							95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				61			

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

СОСТАВИЛ АМИНОВА

Главный инженер проекта		В.П.Сущих
Начальник сметного отдела		К.А.Горелик
Составил инженер		Н.С.Аминова
Проверил руководитель группы		К.А.Чекранова
Перфорация:		
Подготовил инженер		Л.Г.Сухова
Проверил инженер		Н.И.Решетник

409-15-93с.88(VI.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

25665-06

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 29)

1843	1	В4048' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 10615,9' Н3*
1844	2	Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЙУ4АСТКА С ГОДОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБ' 3509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' ' ' ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К2' ВК*
1845	3	Н12=13,3*
1846	4	Е16=69' 6' ' * ВЫПУСК*
1847	5	Е16=34' 50*
1848	6	Е16=33' 30*
1849	7	Е16=45(А2=1,12-0,6*0,42Я)' 6' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ЧЕРНЫЕ ДИАМ25ММ*
1850	8	С130-14У3' 6*
1851	9	Е16=69' 9' ' ГИДРОЗАТВОР СВАРНОЙ СТАЛЬНОЙ ДИАМ100ММ*
1852	10	Е16=190' 6*
1853	11	С113-813' 6,0,034' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК ДИАМ100ВР-9Б*
1854	12	С130-117' 6*
1855	13	Н10=16,3*
1856	14	Е1=960' 6.0;7,2ЯФ1*
1857	15	Е1=968' Ф1*
1858	16	Е15=614' 2,76' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ МАСЛИНОЙ КРАСКОЙ ЗАГРАЗА*
1859	17	К' АМИНОВА*

409-15-93с.86(ИМ.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,0)

519

25665-06

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЯ УЧАСТКА С ГОТОВОЙ ПРОГРАММОЙ200ТЫС РУБ

ОБЪЕКТ НОМЕР 3509

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

НА УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ГЛАВНЫЙ КОРПУС

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ5О,АР1-АР13

Показатели по смете

Стоимость на расчетную единицу (1тыс.руб.)работ в год) 24,65руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г. 1м2 общей площади 2,96руб.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,93	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	586	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,443	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	I0440,0	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,47	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН И Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН И Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Е18-186	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ Т34,03	1,00	40,57	0,52	41	3	-	5,35	5
				3,24	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
2	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ Т34,05	1,00	42,17	0,52	42	3	-	5,35	5
				3,24	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
3	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	35,00	1,79	0,01	63	8	-	0,38	13
				0,23	-			-	-	-
		М								
4	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	69,50	1,79	0,05	124	29	3	0,67	47
				0,62	0,02			1	0,03	2
		М								
5	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	16,00	3,13	0,07	50	9	1	0,88	14
				0,54	0,02			-	0,03	-
		М								
6	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	1,50	2,22	0,05	3	1	-	0,79	1

ТП 409-15-93с.86 Альбом УЛ.I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,68	0,02			-	0,03	-
7	Е16-68	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	8,80	2,63	0,07	7	1	-	0,88	2
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,56	0,02			-	0,03	-
8	Е16-70	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	1,00	4,17	0,09	6	1	-	1,26	1
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,75	0,03			-	0,04	-
9	Е16-66	М -ТО ЖЕ ДИАМ 29,2	10,00	1,79	0,03	18	4	-	0,67	7
		М		0,62	0,02			-	0,03	-
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	1,16	4,01	-	5	4	-	5,26	6
		100М		3,80	-			-	-	-
11	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,21	4,39	-	1	1	-	5,26	1
		100М		3,80	-			-	-	-
12	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	14,00	2,23	-	31	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	Е16-100	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	35,00	2,91	0,12	102	21	4	0,94	33
		ШТ		0,60	0,06			1	0,09	2
14	Е16-101	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	2,00	4,07	0,17	8	2	-	1,42	3
		ШТ		0,90	0,03			-	0,06	-
15	Е16-102	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	5,00	4,29	0,17	21	5	1	1,42	7
		ШТ		0,90	0,03			-	0,06	-
16	Е16-103	-ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	2,00	4,85	0,17	10	2	-	1,42	3
				0,90	0,03			-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
17	Е16-104	ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ	1,00	7,32	0,28	7	1	-	2,36	2
		ТРУБОПРОВОДАХ,ДИАМЕТРОМ 125ММ		1,67	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
18	С130-88	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	0,04	389,00	-	16	-	-	-	-
		ДИАМЕТРОМ В ММ; 16		-	-			-	-	-
		Т								
19	Е20-690	ГИБКАЯ ВСТАВКА А7Б029,00	1,00	1,10	0,01	1	1	-	1,10	1
		ШТ		0,62	-			-	-	-
20	Е16-66	ПЕРЕХОД К65,50С60	0,15	1,79	0,05	1	-	-	0,67	-
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
21	Е16-68	ПЕРЕХОД К100,80С80	0,15	4,63	0,07	1	-	-	0,66	-
		М		0,54	0,02			-	0,03	-
22	Е16-66	ПЕРЕХОД К125,50С40	0,15	1,79	0,05	1	-	-	0,67	-
		М		0,42	0,02			-	0,03	-
23	Е20-697	ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ	1,16	36,29	0,26	42	4	-	6,02	7
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
24	Е16-134	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	1
		ШТ		0,99	0,06			-	0,05	-
25	2307-10495	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ15С27НЖ Д,25ММ	2,00	15,38	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Е16-135	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д32ММ	8,00	1,62	0,13	13	8	1	1,54	12
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
27	2307-10496	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15С27НЖ Д,32ММ	8,00	20,50	-	164	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Е16-135	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д40ММ	5,00	1,62	0,13	8	5	-	1,54	8
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
29	2307-10478	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15С22НЖ ДИАМ40ММ	5,00	17,08	-	85	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	Е16-136	МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д65ММ	1,00	3,02	0,29	3	2	-	2,72	3
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
31	2307-10480	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15С22НЖ ДИАМ65ММ	1,00	31,89	-	32	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Е16-134	МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ДИАМ ДО25ММ	8,00	1,70	0,13	16	8	1	1,54	12
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
33	2307-10493	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15С27НЖ Д15ММ	6,00	11,39	-	68	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	2307-10494	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15С27НЖ Д20ММ	2,00	14,35	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
35	С130-1039	КРАН НАТЯЖНОЙ 14Н1-16	5,00	1,07	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
36	Е16-135	МОНТАЖ КЛАПАНА Д50ММ	4,00	1,62	0,13	6	4	-	1,54	6
		шт		0,99	0,04			-	0,05	-
37	2307-10898	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 17С63НЖ Д.ИАМ50ММ	4,00	22,78	-	91	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	Е16-134	МОНТАЖ КЛАПАНА ДИАМ15ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
		шт		0,99	0,04			-	0,05	-
39	С130-843	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Р16К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	0,65	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
40	Е16-135	МОНТАЖ КЛАПАНА А32	2,00	1,62	0,13	3	2	-	1,54	3
		шт		0,99	0,04			-	0,05	-
41	2307-10736	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА А32ММ19Б1НЖ	2,00	18,22	-	36	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
42	2307-10028	СТОИМОСТЬ КРАНА СПУСКНОГО ДИАМ10ММ10Б19БК1	2,00	1,25	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
43	Е16-179	РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН 21Б БК ДИАМ50ММ	2,00	25,82	0,16	52	2	-	1,54	3
		шт		0,95	0,05			-	0,06	-
44	Е16-135	МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ДИАМ50ММ	13,00	1,62	0,13	21	13	2	1,54	20
		шт		0,99	0,04			1	0,05	1
45	2307-11206	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С76НЖ Д50ММ	13,00	43,28	-	563	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
46	Е16-136	МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ДИАМ80ММ	3,00	3,02	0,29	9	5	1	2,72	8
		шт		1,74	0,09			-	0,12	-
47	2307-11207	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С76НЖ ДИАМ80ММ	3,00	61,51	-	185	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
48	Е16-136	МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ДИАМ100ММ	2,00	3,02	0,29	6	3	-	2,72	5
		шт		1,74	0,09			-	0,12	-
49	2307-11208	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С76НЖ ДИАМ100ММ	2,00	94,54	-	189	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
50	Ц12-867-1	МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ДИАМ15ММ	2,00	1,70	0,05	3	3	-	2,04	4
		шт		1,45	0,01			-	0,01	-
51	2307-11426	СТОИМОСТЬ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА 45С13НЖ ДИАМ15ММ	2,00	6,83	-	14	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
		ШТ		0,99	0,04			-	0,05	-
53	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	2,55	-	5	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
54	Ц11-391-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД-50	1,00	2,84	0,02	3	3	-	5,10	5
		ШТ		2,77	-			-	-	-
55	1704-50065	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА УРРД-50	1,00	98,67	-	99	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Ц11-135-2	-МОНТАЖ ВОДОМЕРА ВТГ-80	1,00	2,59	0,01	3	2	-	3,06	3
		ШТ		1,92	-			-	-	-
57	С130-1523	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ	1,00	48,80	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	1,00	2,60	-	3	3	-	4,08	4
		ШТ		2,55	-			-	-	-
59	1704-50680	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	1,00	76,09	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	5,00	2,41	-	12	1	-	0,32	2
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
61	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	5,00	4,43	0,01	22	1	-	0,33	2
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
62	Е16-86	-УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2	2,00	15,48	0,80	31	16	1	13,06	26
		ШТ		8,21	0,24			-	0,31	1
63	ПР-Т 19-05 П06-087	-СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ТРЕХСЕКЦИОННОГО	2,00	126,00	-	252	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Е18-160	-УСТАНОВКА БАКОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ БЕЗ ВОДОУКАЗАТЕЛЯ,ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 3М3 Т37,01	2,00	150,27	1,86	301	24	4	19,89	40
		ШТ		11,93	0,56			1	0,72	1
65	Е18-168	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т	2,00	24,54	1,69	49	32	3	26,42	53
		ШТ		15,81	0,51			1	0,66	1
66	[illegible]	-СТОИМОСТЬ НАСОСА1,5К-8/19СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ АОЛ2-21-2	2,00	101,00	-	202	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
67	[illegible]	-ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ФЛОЛ	0,54	162,20	2,66	88	31	1	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в2слоя по холодной изоляц мастике		56,80	0,80			-	1,03	1
				100м2						
68	С111-103	Изол гидроизоляционный	124,20	0,47	-	58	-	-	-	-
				м2						
				-	-			-	-	-
69	Е26-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо	1,80	23,40	0,24	42	20	-	18,80	34
		полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными		11,00	0,07			-	0,09	-
				м3						
70	С114-207	Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 внутренним диаметром 25-57мм,М-200	1,76	56,70	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				м3						
71	Е26-19	Изоляция горячих плоских и криволинейных поверхностей,	2,00	8,05	0,15	16	9	-	7,90	15
		оберточными изделиями минераловатными или стекловатными		4,73	0,03			-	0,06	-
				м3						
72	С114-98	Маты минераловатные прошивные без обкладок ГОСТ 21880-76	2,00	20,20	-	42	-	-	-	-
		толщиной 40мм М=125		-	-			-	-	-
				м3						
73	Е26-50	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и	86,00	1,30	-	112	5	-	0,11	9
		криволинейных поверхностях		0,06	-			-	-	-
				м2						
74	Е26-73	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной	0,86	12,60	0,03	11	10	-	21,10	18
		или стеклопластиком рулонным		11,80	0,02			-	0,03	-
				100м2						
75	СЦ149 П256	Стоимость лакостеклоткани	9,03	11,30	-	102	-	-	-	-
				10м2						
				-	-			-	-	-
76	Е26-69	Обертывание поверхности изоляции рулонными	0,86	81,10	1,33	70	24	1	47,20	41
		материалами на мастике		28,40	0,60			-	0,52	-
				100м2						
77	С111-370	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	98,90	9,22	-	22	-	-	-	-
				м2				-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		руб,		4010	342	26		529
				руб,				5		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		руб,		663	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		руб,		235	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		руб,		-	-	2		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб,		-	99	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		руб,		-	99	-		-

ТП 409-15-93с.86 Альбом VI.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			324	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			835	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3347	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			848	-	-		-
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ,			-	-	17		-
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ,			-	-	5		-
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	243	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	248	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			2021	-	-		-
		САДКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			302	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			4096	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		631
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	325	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4931	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		986
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	443	-		-

ТП 409-15-93с.86 Альбом VI.I

СОСТАВИЛ АМИНОВА

Главный инженер проекта В.П.Суших

Начальник сметного отдела К.А.Горелик

Составил инженер Н.А.Аминова

Проверил руководитель группы К.А.Чекранова

Перфорация:

Подготовил инженер Л.Г.Сухова

Проверил инженер Н.И.Решетник

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,М,= 1)


```
1    1    B519' НУГ1' ' ' 1,1' ' ' ' 10415,9' М3*
2    2    Ю' ' ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА РЕМСТРОЯ УБАЛЬКА С ГОТОВОЙ ПРОГРАММОЙ800ТМС РУЬ' *509' 3509' ГЛАВНЫЙ КОРПУС' ' '
                ' УЗЛЫ УПРАВЛЕНИЯ' ОВ*
3    3        M12=13,3' M21=2*
4    4        E18-186' 1' ' * Т36,03*
5    5        E18-187' 1' ' * Т36,05*
6    6        E16-45' 35*
7    7        E16-66' 12+10+47,5*
8    8        E16-69' 16*
9    9        E16-67' 1,5*
10   10       E16-68' 2,5*
11   11       E16-70' 1*
12   12       E16-66' 10' ' ТО ЖЕ ДИАМ25,2*
13   13       E16-219' 35+12+10+49,5+10*
14   14       E16-220' 16+1,5+2,5+1*
15   15       C130-1404' 14*
16   16       E16-100' (16+10+8+22+4+4+6)12*
17   17       E16-101' 2*
18   18       E16-102' 5*
19   19       E16-103' 2*
20   20       E16-104' 1*
21   21       C130-58' 0,044*
22   22       E20-690' 1' ' ГИБКАЯ ВСТАВКА А7Б029,00*
23   23       E16-66' 0,15' ' ПЕРЕХОД К65,50С60*
24   24       E16-68' 0,15' ' ПЕРЕХОД К100,80С80*
25   25       E16-66' 0,15' ' ПЕРЕХОД К125,50С40*
26   26       E20-697' 115,8' ' ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ*
27   27       E16-134' 2' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д25ММ*
28   28       T2307-10495(=21)' 2' 13,5,1,139' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ15С27НЖ Д,25ММ' ШТ*
29   29       E16-135' 8' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д32ММ*
30   30       T2307-10496(=21)' 8' 18,1,139' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15С27НЖ Д,32ММ' ШТ*
31   31       E16-135' 5' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д40ММ*
32   32       T2307-10478(=21)' 5' 15,1,139' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15С22НЖ ДИАМ40ММ' ШТ*
33   33       E16-136' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ Д65ММ*
34   34       T2307-10480(=21)' 1' 28,1,139' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15С22НЖ ДИАМ65ММ' ШТ*
35   35       E16-134' 8' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ДИАМ Д025ММ*
36   36       T2307-10493(=21)' 6' 10,1,139' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15С27НЖ Д15ММ' ШТ*
37   37       T2307-10494(=21)' 2' 12,6,1,139' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15С27НЖ Д20ММ' ШТ*
38   38       C130-1039' 5' ' КРАН НАТЯЖНОЙ 16М1-16*
39   39       E16-135' 4' ' МОНТАЖ КЛАПАНА Д50ММ*
40   40       T2307-10898(=21)' 4' 20,1,139' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 17С63НЖ ДИАМ50ММ' ШТ*
41   41       E16-134' 2' ' МОНТАЖ КЛАПАНА ДИАМ15ММ*
42   42       C130-843' 2*
43   43       E16-135' 2' ' МОНТАЖ КЛАПАНА Д32*
44   44       T2307-10730(=21)' 2' 16,1,139' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА Д32ММ19Б1НЖ' ШТ*
45   45       T2307-10028(=21)' 2' 1,1,1,139' СТОИМОСТЬ КРАНА СПУСКНОГО ДИАМ10ММ10Б19БК1' ШТ*
46   46       E16-179' 2' ' РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН 21Б БК ДИАМ50ММ*
47   47       E16-135' 13' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ДИАМ50ММ*
48   48       T2307-11206(=21)' 13' 38,1,139' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С76НЖ Д50ММ' ШТ*
49   49       E16-136' 3' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ДИАМ80ММ*
50   50       T2307-11207(=21)' 3' 54,1,139' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С76НЖ ДИАМ80ММ' ШТ*
51   51       E16-136' 2' ' МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ДИАМ100ММ*
52   52       T2307-11208(=21)' 2' 83,1,139' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С76НЖ ДИАМ100ММ' ШТ*
53   53       Ц12-867-1(=3)' 2' ' МОНТАЖ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА ДИАМ15ММ*
54   54       T2307-11426(=21)' 2' 6,1,139' СТОИМОСТЬ КОНДЕНСАТООТВОДЧИКА45С13НЖ ДИАМ15ММ' ШТ*
55   55       E16-134' 2*
```

```
56    56    С130-129' 2*
57    57    Ц11-391-1(=3)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РАСХОДА УРРД-50*
58    58    Т1704-50065(=21)' 1' 89,1,1087' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА УРРД-50' ШТ*
59    59    Ц11-155-2(=3)' 1' ' МОНТАЖ ВОДОМЕРА ВТГ-80*
60    60    С130-1563' 1*
61    61    Ц11-390-1(=3)' 1' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА РI-15*
62    62    Т1704-50480(=21)' 1' 70,1,087' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-1*' ШТ*
63    63    Е18-228' 5*
64    64    Е18-227' 5*
65    65    Е18-86' 2*
66    66    ТПР-Т 19-05 П04-087(=21)' 2' 46*40,2' СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ТРЕХСЕКЦИОННОГО' ШТ*
67    67    Е18-160' 2' ' * Т37.01*
68    68    Е18-168(=16)' 2*
69    69    С130-1953(+40)' 2' ' СТОИМОСТЬ НАСОСА1,5К-8/19СЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ АОЛ2-21-2*
70    70    Н10=16,5' Н21=0*
71    71    Е26-69(А1,2)' 54' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ИЗОЛ ВЗСЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ*
72    72    С111-103' 54,2,1,15*
73    73    Е26-7' 1,8*
74    74    С114-207' 1,8,0,98*
75    75    Е26-19' 2*
76    76    С114-98' 2,1,03*
77    77    Е26-50' 86*
78    78    Е26-73' 86*
79    79    СТЦ145 П256(=19)' 86,1,05' 11,3' СТОИМОСТЬ ПАКОСТЕКЛОТКАНИ' 10М2*
80    80    Е26-69' 86*
81    81    С111-370' 86,1,15*
82    82    К' АМИНОВА*
```


gost.e-ecolog.ru