ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-270
КОРПУС МОЙКИ

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

А Л Ь Б О М

У I

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	-89,86 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	-71,03 тыс.руб.
I куб.м.здания	-23,57 руб.
I кв.м.рабочей площади	-147,98 руб.

РАЗРАБОТАН:

Институтом "Типроавтотранс"

Техно-рабочий проект

Утвержден Минавтотрансом РСФСР

протокол № 103 от "22" октября 1976 г.

и введен в действие с "15" июня 1977 г.

И.о.главного инженера института А.А.Ованесян

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать: „20" февраля 1978г.
Заказ 579 Тираж 200

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3
	Пояснительная записка	5
	Объектная смета	8
	Сводка объемов и стоимости работ . . .	29
I-I-I	Земляные работы	57
I-I-2	Фундаменты	58
I-I-3	Подземное хозяйство	61
I-I-4	С т е н ы	66
I-I-5	Покрытие и перекрытие	70
I-I-6	Кровля	74
I-I-7	Полы	77
I-I-8	Перегородки	80
I-I-9	Проемы	84
I-I-I0	Отделочные работы	88
I-I-II	Прочие работы	90
I-I-I2	Насосная станция оборотного водоснабжения	93
2-I-I	Водомерный узел (сантехнические работы)	98
2-I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (сантехнические работы)	100
2-I-3	Горячее водоснабжение (сантехнические работы)	102
2-I-4	Хозяйственно-бытовая канализация (сантехнические работы)	104
2-I-5	Хозяйственно-бытовая канализация (строительные работы)	106
2-I-6	Оборотное водоснабжение (сантехнические работы)	108
2-I-7	На сантехническое оборудование бункерной	110
2-I-8	На сантехническое оборудование помещения для бака с маслом	112

I	2	3
2-I-9	На сантехническое оборудование реагентной	114
2-I-I0	Реагентная (монтажные работы трубопроводов)	116
2-I-II	Насосная станция оборотного водоснабжения (оборудование и монтаж)	118
2-I-I2	На приобретение и монтаж оборудования теплового узла	120
2-I-I3	Тепловой узел (сантехническое оборудование).	122
2-I-I4	Тепловой узел (сантехнические работы)	124
2-I-I5	Тепловой узел (строительные работы)	126
2-I-I6	Центральное отопление (сантехнические работы)	128
2-I-I7	Центральное отопление (строительные работы)	130
2-I-I8	Теплоснабжение калориферов (приобретение и монтаж оборудования)	132
2-I-I9	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	134
2-I-20	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	136
2-I-2I	Вентиляция (оборудование сантехническое)	138
2-I-22	Вентиляция (сантехнические работы)	140
2-I-23	Вентиляция (строительные работы)	142
3-I-I	На устройство электроосвещения . . .	144
3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	146

I	2	3
4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования автоматического управления	148
5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	150
6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	152
6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования	154
6-I-3	На технологические промпроводки	156
	Ведомость объемов строительных работ	158
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	168
	Расчет стоимости железобетонных изделий с учетом стоимости арматуры и других дополнительных затрат	182

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство корпуса мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Общие положения

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренными инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-70 с учетом Постановления Госстроя СССР от 26 сентября 1974 г. № 201 "Об изменении и дополнении Инструкции по типовому проектированию для промышленного строительства".

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы,
- ценники на монтаж оборудования,
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I января 1973 г.
- ценник № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции,
- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

Сметная документация разработана для 19-ти территориальных районов с корректировкой смет по ЕРЕР, введенных в действие с I июня 1973 г. и ценников на монтаж оборудования с дополнениями, введенных в действие с I января 1972 г.

Сметная документация разработана для вариантов применительно к температуре -30°С по I,2,4,5,7,8,9,I2,I3,I7,I9 территориальным районам,

-20°С по 2,3,5,6 территориальным районам,

-40°С по 4,7,8,9,I3,I4,I5,I6,I8,I9 территориальным районам.

Подрайоны с индексами а,б,в,г,д соответствуют общей части КРЕР и ценнику № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции.

Сметы состоят из 2-х частей:

"А" - неизменяемой (постоянной) части без стоимости местных материалов, в которой учитываются все затраты по Единым районным единичным расценкам, не привязываемым к местным условиям,

"Б" - местных материалов, подлежащих привязке по зональным каталогам сметных цен.

Полная сметная стоимость для варианта - 30°С определена для I территориального района (подрайона I-а) путем суммирования неизменяемой части "А" со стоимостью местных строительных материалов, по разделу "Б" в ценах базисного района.

Полная сметная стоимость для варианта - 20°С определена для II территориального района.

Полная сметная стоимость для варианта - 40°С определена для IУ территориального района.

При этом в сводке затрат накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5%.

На металлоконструкции - 8,3 %.

Плановые накопления - 6 %.

Для учета разницы в накладных расходах сметы на санитарно-технические работы разбиваются на следующие основные группы:

а) Сметы на приобретение оборудования и его монтаж,

б) На санитарно-техническое оборудование, учитываемое в объеме строительно-монтажных работ.

в) На санитарно-технические и строительные работы.

Накладные расходы на санитарно-технические работы приняты

в размере I4,9%.

Сметы на оборудование не подразделяются на разделы "А" и "Б", поэтому стоимость монтажных работ, определенная сметой, является окончательной.

При определении стоимости материалов, не учтенных ценниками, цены по территориальным районам приняты в соответствии с показателями таблиц I-I7 ценника № I средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть У).

Заработная плата, приведенная в графах "6" и "7" сметы на монтаж оборудования, учитывает районные коэффициенты, указанные в приложении № I общей части к ценникам на монтаж оборудования.

Составила рук.группы Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство корпуса -мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой (вариант для Т = - 30°)

Сметная стоимость - 89,86 тыс. руб. Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоимость в тыс. руб.	Показатели
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-I	Общестроительные работы	49,20	-	-	-	49,20	Строительная кубатура 3014,0 куб.м Стоимость I,0 куб.м - I6руб.33к.

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Санитарно-технические работы (2-I)						
2.	2-I-I	Водомерный узел (сантехнические работы)	0,I7	-	-	-	0,I7	
8.	2-I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (сантехнические работы)	0,26	-	-	-	0,26	
4.	2-I-8	Горячее водоснабжение (сантехнические работы)	0,05	-	-	-	0,05	
5.	2-I-4	Хозяйственно-бытовая канализация (сантехнические работы)	0,20	-	-	-	0,20	
6.	2-I-5	Хозяйственно-бытовая канализация (строительные работы)	0,04	-	-	-	0,04	
7.	2-I-6	Оборотное водоснабжение (сантехнические работы)	0,2I	-	-	-	0,2I	
8.	2-I-7	На сантехническое оборудование бункерной	-	0,II	0,44	-	0,55	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	2-I-8	На сантехническое оборудование помещения для бака с маслом	-	0,03	0,II	-	0,I4	
I0.	2-I-9	На сантехническое оборудование реагентной	-	0,I3	3.20	-	3,33	
II.	2-I-I0	Реагентная (монтажные работы трубопроводов)	-	0,2I	-	-	0,2I	
I2.	2-I-II	Насосная станция оборотного водоснабжения (оборудование и монтаж)	-	0,03	0,II	-	0,I4	
I3.	2-I-I2	На приобретение и монтаж оборудования теплового узла	-	0,0I	0,09	-	0,I0	
I4	2-I-I3	Тепловой узел (сантехническое оборудование)	0,70	-	-	-	0,70	
I5	2-I-I4	Тепловой узел (сантехнические работы)	I,25	-	-	-	I,25	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I6	2-I-I5	Тепловой узел (строительные работы)	0,26	-	-	-	0,26	
I7	2-I-I6	Центральное отопление (сантехнические работы)	I,35	-	-	-	I,35	
I8	2-I-I7	Центральное отопление (строительные работы)	0,26	-	-	-	0,26	
I9	2-I-I8	Теплоснабжение калориферов (приобретение и монтаж оборудования)	-	0,02	0,II	-	0,I3	
20	2-I-I9	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	0,36	-	-	-	0,36	
2I	2-I-20	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	0,25	-	-	-	0,25	
22	2-I-2I	Вентиляция (оборудование сантехническое)	3,I4	-	-	-	3,I4	
23	2-I-22	Вентиляция (сантехнические работы)	5,05	-	-	-	5,05	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
24	2-I-23	Вентиляция (строительные работы)	0,84	-	-	-	0,84	
		ИТОГО стоимость сантехнических работ	I4,39	0,54	4,06	-	I8,99	
		Электромонтажные работы (3-I)						
25	3-I-I	На устройство электроосвещения	-	2,55	0,09	-	2,64	
26	3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	2,39	2,33	-	4,72	
		Автоматические устройства (4-I)						
27	4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования автоматического управления	-	0,60	I,29	-	I,89	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Связь и сигнализация (5-I)						
28.	5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	-	0,I2	0,09	-	0,2I	
		Технологическое оборудование (6-I)						
29.	6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,I4	I0,50	-	II,64	
30.	6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования	-	0,0I	0,47	-	0,48	
3I.	6-I-3	На технологические проипроводки (монтажные работы)	-	0,09	-	-	0,09	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО по объекту	63,59	7,44	I8,83	-	89,86	

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила рук. группы Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство корпуса мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой (вариант для Т = -20°)

Сметная стоимость - 88,20 тыс. руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоимость в тыс. руб.	Показатели
			строительных работ	монтажных работ	Оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I-I	Общестроительные работы	48,0I	-	-	-	48,0I	Строительная кубатура - 30I4 кбм Стоимость I,0 кбм -I5 руб. 93 коп.

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Санитарно-технические работы						
2.	2-I-I	Водомерный узел (сантехнические работы)	0,I7	-	-	-	0,I7	
3.	2-I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (сантехнические работы)	0,26	-	-	-	0,26	
4.	2-I-3	Горячее водоснабжение (сантехнические работы)	0,05	-	-	-	0,05	
5.	2-I-4	Хозяйственно-бытовая канализация (сантехнические работы)	0,20	-	-	-	0,20	
6.	2-I-5	Хозяйственно-бытовая канализация (строительные работы)	0,04	-	-	-	0,04	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	2-I-6	Оборотное водоснабжение (сантехнические работы)	0,2I	-	-	-	0,2I	
8.	2-I-7	На сантехническое оборудование бункерной	-	0,II	0,44	-	0,55	
9.	2-I-8	На сантехническое оборудование помещения для бака с маслом	-	0,03	0,II	-	0,I4	
I0.	2-I-9	На сантехническое оборудование реагентной	-	0,I3	3,20	-	3,33	
II.	2-I-I0	Реагентная (монтажные работы трубопроводов)	-	0,2I	-	-	0,2I	
I2.	2-I-II	Насосная станция оборотного водоснабжения (оборудование и монтаж)	-	0,03	0,II	-	0,I4	
I3	2-I-I2	На приобретение и монтаж оборудования теплового узла	-	0,0I	0,09	-	0,I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I4	2-I-I3	Тепловой узел (сантехническое оборудование)	0.72	-	-	-	0,72	
I5	2-I-I4	Тепловой узел (сантехнические работы)	I,25	-	-	-	I,25	
I6	2-I-I5	Тепловой узел (строительные работы)	0,26	-	-	-	0,26	
I7	2-I-I6	Центральное отопление (сантехнические работы)	I,I5	-	-	-	I,I5	
I8	2-I-I7	Центральное отопление)строительные работы)	0,26	-	—	-	0,26	
I9	2-I-I8	Теплоснабжение калориферов (приобретение и монтаж оборудования)	-	0,02	0,II	-	0,I3	
20	2-I-I9	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	0,36	-	-	-	0,36	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2I	2-I-20	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	0,25	-	-	-	0,25	
22	2-I-2I	Вентиляция (оборудование сантехническое)	3,I6	-	-	-	3,I6	
23	2-I-22	Вентиляция (сантехнические работы)	4,75	-	-	-	4,75	
24	2-I-23	Вентиляция (строительные работы)	0,84	-	-	-	0,84	
		ИТОГО стоимость сантехнических работ	I3,93	0,54	4,06	-	I8,53	
		Электромонтажные работы (3-I)						
25	3-I-I	На устройство электроосвещения	-	2,54	0,09	-	2,63	
26	3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	2,39	2,33	-	4,72	

I	2	8	4	5	6	7	8	9
		Автоматические устройства (4-I)						
27.	4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования автоматического управления	-	0,60	I,29	-	I,89	
		Связь и сигнализация (5-I)						
28.	5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	-	0,I2	0,09	-	0,2I	
		Технологическое оборудование (6-I)						
29.	6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,I4	I0,50	-	II,64	
80.	6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования	-	0,0I	0,47	-	0,48	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3I	6-I-3	На технологические промпроводки (монтажные работы)	-	0,09	-	-	0,09	
		ВСЕГО по объекту	6I;94	7,43	I8,83	-	88,20	

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила рук. группы Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство корпуса мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой (вариант для -40^{0})

Сметная стоимость 94,44 тыс. руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоимость в тыс. руб.	Показатели
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	I-I	Общестроительные работы	53,79	-	-	-	53,79	Строит. кубатура-3014 кбм ст.I,0 куб.м.-I7 руб.85к.

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Санитарно-технические работы						
2.	2-I-I	Водомерный узел (сантехнические работы)	0,I7	-	-	-	0,I7	
3.	2-I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (сантехнические работы)	0,26	-	-	-	0,26	
4.	2-I-3	Горячее водоснабжение (сантехнические работы)	0,05	-	-	-	0,05	
5.	2-I-4	Хозяйственно-бытовая канализация (сантехнические работы)	0,20	-	-	-	0,20	
6.	2-I-5	Хозяйственно-бытовая канализация (строительные работы)	0,04	-	-	-	0,04	
7.	2-I-6	Оборотное водоснабжение (сантехнические работы)	0,2I	-	-	-	0,2I	

I	2	3		4	5	6	7	8	9
8.	2-I-7		На сантехническое оборудование бункерной	-	0,II	0,44	—	0,55	
9.	2-I-8		На сантехническое оборудование помещения для бака с маслом	-	0,03	0,II	-	0,I4	
I0.	2-I-9		На сантехническое оборудование реагентной	-	0,I3	3,20	-	3,33	
II	2-I-I0		Реагентная (монтажные работы трубопроводов)	-	0,2I	-	-	0,2I	
I2	2-I-II		Насосная станция оборотного водоснабжения (оборудование и монтаж)	-	0,03	0,II	-	0,I4	
I3	2-I-I2		На приобретение и монтаж оборудования теплового узла	-	0,0I	0,09	-	0,I0	
I4	2-I-I3		Тепловой узел (сантехническое оборудование)	0,69	-	-	-	0,69	
I5	2-I-I4		Тепловой узел (сантехнические работы)	I,25	-	-	-	I,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I6	2-I-I5	Тепловой узел (строительные работы)	0,26	-	-	-	0,26	
I7	2-I-I6	Центральное отопление (сантехнические работы)	I,39	-	-	-	I,39	
I8	2-I-I7	Центральное отопление (строительные работы)	0,26	-	-	-	0,26	
I9	2-I-I8	Теплоснабжение калориферов (приобретение и монтаж оборудования)	-	0,02	0,II	-	0,I3	
20	2-I-I9	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	0,36	-	-	-	0,36	
2I	2-I-20	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	0,25	-	-	-	0,25	
22	2-I-2I	Вентиляция (оборудование сантехническое)	3,I5	-	-	-	3,I5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
23	2-I-22	Вентиляция (сантехнические работы)	4,99	-	-	-	4,99	
24	2-I-23	Вентиляция (строительные работы)	0,84	-	-	-	0,84	
		ИТОГО стоимость сантехнических работ	I4,37	0,54	4,06	-	I8,97	
		Электромонтажные работы (3-I)						
25	3-I-I	На устройство электроосвещения	-	2,56	0,09	-	2,65	
26	3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	2,39	2,33	-	4,72	
		Автоматические устройства (4-I)						
27	4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования автоматического управления	-	0,60	I,29	-	I,89	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Связь и сигнализация (5-I)						
28.	5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	-	0,I2	0,09	-	0,2I	
		Технологическое оборудование (6-I)						
29.	6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	-	I,I4	I0,50	-	II,64	
30.	6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования	-	0,0I	0,47	-	0,48	
3I.	6-I-3	На технологические промпроводки (монтажные работы)	-	0,09	-	-	0,09	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВСЕГО по объекту	68,I6	7,45	I8,83	-	94,44	

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикита

Составила рук. группы Т.Г.Родионова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к смете на строительство корпуса мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Вариант для $t = -30^0$

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость по смете в руб. строительно-монтажных работ	накладные расходы и плановые накладные	всего	Уд.вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
I	2.	3	4	5	6	7	8	9
№ I-I	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть здания							
I-I-I	Земляные работы	куб.м	I050,0	754	I77	93I	I,82	
I-I-2	Фундаменты	"	I42,0	4022	945	4967	7,08	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Подземное хозяйство	куб.	-	5I03 35I	II57 40	6260 39I	8,86 0,55	
	ИТОГО по подземной части	куб.	-	9879 35I	2279 40	I2I58 39I	I7,2I 0,55	
	Б. Надземная часть							
I-I-4	Стены	куб.м.	34I,0	II23I	2639	I3870	I9,63	
I-I-5	Покрытие и перекрытие	-"-	36,0	3593	844	4437	5,78	
I-I-6	Кровля	квм	535,0	3929	923	4852	6,87	
I-I-7	П о л н	квм	336,0	I82I	428	2249	3,I8	
I-I-8	Перегородки	квм	243,0	I235 73	28I 8	I5I6 8I	2,I5 0,II	
I-I-9	Проемы	квм	III,0	I708 239	380 35	2088 274	2,96 0,39	
I-I-I0	Отделочные работы	"	2767,0	27I8	639	3357	4,75	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-II	Прочие работы	руб.	-	895 447	I7I 66	I066 5I3	I,5I 0,73	
I-I-I2	Насосная станция производственного оборотного водоснабжения	руб.	-	293I 56	68I 6	36I2 62	5,II 0,09	
	ИТОГО по надземной части	руб.	-	3006I 8I5	6986 II5	37047 930	5I,94 I,32	
	ИТОГО по подземной и надземной частям	руб.	-	39940 II66	9265 I55	49205 I32I	69,I5 I,87	
	Санитарно-технические работы (2-I)							
2-I-I	Водомерный узел (сантехнические работы)	руб.	-	I43	3I	I74	0,25	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (санитарно-технические работы)	руб.	-	215	47	262	0,37	
2-I-3	Горячее водоснабжение (сантехнические работы)	"	-	44	I0	54	0,08	
2-I-4	Хозяйственно-бытовая канализация (сантехнические работы)	"	-	I6I	35	I96	0,28	
2-I-5	Хозяйственно-бытовая канализация (строительные работы)	"	-	30	7	37	0,05	
2-I-6	Оборотное водоснабжение (санитарно-технические работы)	руб	-	I73	37	2I0	0,29	
2-I-7	На сантехническое оборудование бункерной	"	-	I08	6	II4	0,I6	
2-I-8	На сантехническое оборудование помещения для бака с маслом	"	-	3I	2	33	0,05	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-9	На сантехническое оборудование реагентной	руб.	-	II9	7	I26	0,I8	
2-I-I0	Реагентная (монтажные работы) трубопроводов	руб.	-	I96	I2	208	0,29	
2-I-II	Насосная станция оборотного водоснабжения (оборудование и монтаж)	"	-	3I	2	33	0,05	
2-I-I2	На приобретение и монтаж оборудования теплового узла	"	-	I3	I	I4	0,02	
2-I-I3	Тепловой узел (сантехническое оборудование)	"	-	639	54	693	0,98	
2-I-I4	Тепловой узел (сантехнические работы)	"	-	I023	223	I246	I,73	
2-I-I5	Тепловой узел (строительные работы)	"	-	2I2	50	262	0,37	
2-I-I6	Центральное отопление (сантехнические работы)	"	-	III0	24I	I35I	I,9I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-I7	Центральное отопление (строительные работы)	руб.	-	2II	50	26I	0,37	
2-I-I8	Теплоснабжение калориферов (приобретение и монтаж оборудования)	"	-	I8	I	I9	0,03	
2-I-I9	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	"	-	292	64	356	0,5	
2-I-20	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	"	-	205	48	253	0,36	
2-I-2I	Вентиляция (оборудование сантехническое)	"	-	2926	2I7	3I43	4,45	
2-I-22	Вентиляция (сантехнические работы)	"	-	4I45	904	5049	7,I5	
2-I-23	Вентиляция (строительные работы)	"	-	676	I59	835	I,I8	
	ИТОГО стоимость сантехнических работ	"	-	I272I	2208	I4929	2I,I	

I	2	8	4	5	6	7	8	9
	Электромонтажные работы (3-I)							
3-I-I	На устройство электроосвещения	руб.	-	2407	I44	255I	8,6I	
3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	руб.	-	2253	I35	2388	8,38	
	Итого стоимость электромонтажных работ	руб.	-	4660	279	4939	6,99	
	Автоматические устройства (4-I)							
4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования автоматического управления	руб.	-	570	84	604	0,85	
	Итого стоимость монтажа автоматических устройств	руб.	-	570	84	604	0,85	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Связь и сигнализация (5-I)							
5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	руб.	-	II5	7	I22	0,I7	
	Итого стоимость монтажа средств связи и сигнализации	руб.	-	II5	7	I22	0,I7	
	Технологическое оборудование (6-I)							
6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	руб.	-	IU72	64	II36	I,6I	
6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования	"	-	5	-	5	0,0I	
6-I-8	На технологические промпроводки (монтажные работы)	руб.	-	84	5	89	0,I2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО стоимость монтажа технологического оборудования	руб.	-	II6I	69	I230	-	
	ВСЕГО по объекту	руб.	-	59I67 II66	II862 I55	7I029 I32I	I00,0 I,87	

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила рук. группы Т.Г.Родионова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к смете на строительство корпуса мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Вариант для $T = -20^0$

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во единиц изм.	Стоимость по смете в руб. строительно-монтажные работы	накладные расходы и плановые накопления	всего	Уд. вес в % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9
№ I-I	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть здания							
I-I-I	Земляные работы	куб.м	I050,0	754	I77	93I	I,35	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-2	Фундаменты	куб.м	I42,0	4022	945	4967	7,2	
I-I-3	Подземное хозяйство	руб.	-	4090	868	4958	7,I9	
				35I	5I	402	0,58	
	Итого по подземной части	руб.	-	8866	I990	I0856	I5,74	
				35I	5I	402	0,58	
	Б.Надземная часть							
I-I-4	Стены	кубм	34I,0	II23I	2637	I3868	20,I	
I-I-5	Покрытие и перекрытие	"	36,0	3593	844	4437	6,9I	
I-I-6	Кровля	квм	535,0	3643	857	4505	6,53	
I-I-7	П о л и	квм	336,0	I8I8	427	2245	3,25	
I-I-8	Перегородки	"	243,0	I245	306	I55I	2,25	
				74	II	85	0,I2	
I-I-9	Проемы	"	III,0	I960	439	2399	3,48	
				240	36	276	0,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-I0	Отделочные работы	квм	2767,0	2804	659	3463	5,02	
I-I-II	Прочие работы	руб.	-	895	I56	I05I	I,52	
				447	5I	498	0,72	
I-I-I2	Насосная станция оборотного водоснабжения	руб.	-	2948	685	3633	5,27	
				56	6	62	0,09	
	ИТОГО по надземной части	руб.	-	30I42	70I0	37I52	53,33	
				8I7	I04	92I	I,33	
	ИТОГО по подземной и надземной частям	руб.	-	39008	9000	48008	69,06	
				II68	I55	I323	I,92	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Санитарно-технические работы (2-I)							
2-I-I	Водомерный узел (сантехнические работы)	руб.	-	I43	8I	I74	0,25	
2-I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (санитарно-технические работы)	"	-	2I5	47	262	0,88	
2-I-3	Горячее водоснабжение (сантехнические работы)	"	-	44	I0	54	0,08	
2-I-4	Хозяйственно-бытовая канализация (сантехнические работы)	руб.	-	I59	85	I94	0,28	
2-I-5	Хозяйственно-бытовая канализация (строительные работы)	"	-	80	7	87	0,05	
2-I-6	Оборотное водоснабжение (сантехнические работы)	"	-	I72	87	209	0,8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-7	На сантехническое оборудование бункерной	руб.	-	I08	6	II4	0,I7	
2-I-8	На сантехническое оборудование помещения для бака с маслом	руб.	-	3I	2	33	0,05	
2-I-9	На сантехническое оборудование реагентной	"	-	II9	7	I26	0,I8	
2-I-I0	Реагентная (монтажные работы трубопроводов)	"	-	I95	I2	207	0,3	
2-I-II	Насосная станция оборотного водоснабжения (оборудование и монтаж)	"	-	3I	2	33	0,05	
2-I-I2	На приобретение и монтаж оборудования теплового узла	руб.	-	I3	I	I4	0,02	
2-I-I3	Тепловой узел (сантехническое оборудование)	"	-	665	56	72I	I,05	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-I4	Тепловой узел (сантехнические работы)	руб.	-	I025	223	I248	I.78	
2-I-I5	Тепловой узел (строительные работы)	"	-	2I2	50	262	0,38	
2-I-I6	Центральное отопление (сантехнические работы)	"	-	943	206	II49	I,67	
2-I-I7	Центральное отопление (строительные работы)	"	-	2II	50	26I	0,38	
2-I-I8	Теплоснабжение калориферов (приобретение и монтаж оборудования)	"	-	I8	I	I9	0,03	
2-I-I9	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	"	-	292	64	356	0,52	
2-I-20	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	"	-	205	48	253	0,37	
2-I-2I	ВЕнтиляция (оборудование сантехническое)	"	-	2946	2I8	3I64	4,58	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-22	Вентиляция (сантехнические работы)	рб	-	3901	850	4751	6,88	
2-I-23	Вентиляция (строительные работы)	"	-	676	I59	835	I,20	
	ИТОГО стоимость сантехнических работ	руб.	-	I2354	2I22	I4476	20,25	
	Электромонтажные работы (3-I)							
3-I-I	На устройство электроосвещения	руб.	-	2400	I44	2544	3,69	
3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	"	-	2255	I35	2390	3,46	
	ИТОГО стоимость электромонтажных работ	руб.	-	4655	279	4934	7,I5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Автоматические устройства (4-I)							
4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования автоматического управления	руб.	-	568	86	604	0,88	
	Итого стоимость монтажа автоматических устройств	руб.	-	568	86	604	0,88	
	Связь и сигнализация (5-I)							
5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	руб.	-	II4	7	I2I	0,I8	
	Итого стоимость монтажа средств связи и сигнализации	руб.	-	II4	7	I2I	0,I8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Технологическое оборудование (6-I)							
6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	руб.	-	I072	64	II36	I,65	
6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования	"	-	5	-	5	0,0I	
6-I-3	На технологические промпроводки (монтажные работы)	"	-	84	5	89	0,I2	
	Итого стоимость монтажа технологического оборудования	руб.	-	II6I	69	I230	I,78	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЕГО по объекту	руб.	-	57860 II68	II5I3 I55	69373 I323	I00,0 I,92	

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила рук. группы Т.Г.Родионова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к смете на строительство корпуса мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Вариант для $= -40^0$

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	К-го единиц измерения	Стоимость по смете в руб.			Уд. вес в % к общей стоимости строит.-монтажных работ	Примечание
				строительно-монтажные работы	накладные расходы и плановые накопления	всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
№ I-I	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
	А. Подземная часть здания							
I-I-I	Земляные работы	куб.м	I050,0	754	I77	98I	I,24	
I-I-2	Фундаменты	"	I42,0	447I	I052	5522	7,84	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-3	Подземное хозяйство	руб.	-	5I93 35I	II87 52	6380 403	8,48 0,54	
	ИТОГО по подземной части	руб.	-	I04I8 35I	24I6 52	I2834 403	I7,06 0,54	
	Б. Надземная часть							
I-I-4	Стены	куб.м	34I,0	I35I4	3I76	I6690	32,I9	
I-I-5	Покрытие и перекрытие	куб.м	86,0	3695	868	4563	5,57	
I-I-6	К р о в л я	квм	535,0	4237	996	5233	6,96	
I-I-7	П о л ы	"	336,0	I8I9	427	2246	2,99	
I-I-8	Перегородки	"	243,0	I236 74	284 II	I520 85	2,02 0,II	
I-I-9	Проемы	квм	III,0	2I22 240	479 86	260I 276	3,46 0,37	
I-I-I0	Отделочные работы	квм	2767,0	27I8 -	639 -	3357 -	4,46 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-II	Прочие работы	руб.	-	906	I74	I080	I,44	
				447	66	5I3	0,68	
I-I-I2	Насосная станция оборотного водоснабжения	"	-	2977	692	3669	4,88	
				56	6	62	0,08	
	ИТОГО по надземной части	руб.	-	33224	7735	40959	53,97	
				8I8	II8	936	I,24	
	ИТОГО по подземной и надземной частям	"	-	43642	I0I5I	53793	7I,03	
				II69	I70	I339	I,78	
	Санитарно-технические работы (2-I)							
2-I-I	Водомерный узел (сантехнические работы)	руб.	-	I43	3I	I74	0,23	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-2	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод (сантехнические работы)	руб.	-	2I5	47	262	0,35	
2-I-3	Горячее водоснабжение (сантехнические работы)	"	-	44	10	54	0,07	
2-I-4	Хозяйственно-бытовая канализация (сантехнические работы)	"	-	I6I	35	I96	0,26	
2-I-5	Хозяйственно-бытовая канализация (строительные работы)	"	-	30	7	37	0,05	
2-I-6	Оборотное водоснабжение(сантехнические работы)	"	-	I7I	37	208	0,28	
2-I-7	На сантехническое оборудование бункерной	"	-	I08	6	II4	0,I5	
2-I-8	На сантехническое оборудование помещения для бака с маслом	"	-	8I	2	88	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-9	На сантехническое оборудование реа - гентной	руб	-	II9	7	I26	0,I7	
2-I-I0	Реагентная (монтажные работы трубопроводов)	"	-	I94	I2	206	0,27	
2-I-II	Насосная станция оборотного водоснабжения (оборудование и монтаж)	"	-	3I	2	33	0,04	
2-I-I2	На приобретение и монтаж оборудования теплового узла	"	-	I3	I	I4	0,02	
2-I-I3	Тепловой узел (сантехническое оборудование)	"	-	633	54	687	0,9I	
2-I-I4	Тепловой узел (сантехнические работы)	"	-	I030	224	I254	I,63	
2-I-I5	Тепловой узел (строительные работы)	"	-	2I2	50	262	0,35	
2-I-I6	Центральное отопление (сантехнические работы)	"	-	II38	248	I386	I,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-I7	Центральное отопление (строительные работы)	руб.	-	212	50	262	0,36	
2-I-I8	Теплоснабжение калориферов (приобретение и монтаж оборудования)	"	-	I8	I	I9	0,03	
2-I-I9	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	"	-	292	64	356	0,47	
2-I-20	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	"	-	205	48	253	0,34	
2-I-2I	Вентиляция (оборудование сантехническое)	"	-	2928	2I7	3I45	4,I8	
2-I-22	Вентиляция (сантехнические работы)	"	-	4094	892	4986	6,63	
2-I-23	Вентиляция (строительные работы)	руб.	-	680	I60	840	I,I2	
	ИТОГО стоимость сантехнических работ	руб.	-	I2702	2205	I4907	I9,78	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (8-I)							
8-I-I	На устройство электроосвещения	руб.	-	2417	I45	2562	8,4I	
8-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	"	-	2255	I35	2390	8,I8	
	Итого стоимость электромонтажных работ	руб.	-	4672	280	495	6,59	
	Автоматические устройства (4-I)							
4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования автоматического управления	руб.	-	568	36	604	0,8	
	Итого стоимость монтажа автоматического управления	руб.	-	568	36	604	0,8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Связь и сигнализация (5-I)							
5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	руб.	-	II5	7	I22	0,I6	
	Итого стоимость монтажа средств связи и сигнализации	руб.	-	II5	7	I22	0,I6	
	Технологическое оборудование (6-I)							
6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	руб.	-	I072	64	II36	I,5I	
6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования	"	-	5	-	5	0,0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
6-I-3	На технологические промпроводки	руб.	-	84	5	89	0,I2	
	ИТОГО стоимость монтажа технологического оборудования	руб.	-	II6I	69	I230	I,64	
	Всего по объекту	руб.	-	62860 II65	I2748 I70	75608 I339	I00,0 I,78	

Главный инженер проекта А.Л.Темкин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № I-I-I

Корпус мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

I050 м3 грунта

Земляные работы

А.Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 30°			
I	I,2,4,5	559	4I9	I37	297
2	7,I9	657	492	I64	356
3	8,9	635	476	I58	34I
4	I2	6I0	45I	I58	34I
5	I3	636	477	I58	34I
6	I7	806	6I3	I94	43I
		Вариант для Т= - 20°			
I	2,3,5,6	559	4I9	I37	297
		Вариант для Т= - 40°			
I	4	559	4I9	I37	297
2	7;I4,I5,I8	657	492	I64	356
3	8,9	635	476	I58	34I
4	I3	636	477	I58	34I
5	I6	697	520	I79	373
6	I9	635	476	I58	34I

Отвозка грунта на I км - 78I т.
Стоимость отвозки по район I — I85 руб.

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Т.М.Андреева
Проверила рук.группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-2

Корпус мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Фундаменты

I4I,9 м3 монолитных конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= -30°			
I	Iа,Iб	838	65	322	339
2	Iв	859	65	322	339
3	2а,2в,2г	838	65	322	339
4	2б	884	65	322	339
5	2д	90I	65	322	339
6	4а	859	65	322	339
7	4б,4в	838	65	322	339
8	5а	859	65	322	339
9	5б,5в	968	67	322	339
I0	7а,7б,7в	920	7I	38I	397
II	8а,8б	903	69	365	386
I2	9а,9в	924	69	365	386
I3	9б	903	69	365	386
I4	I2а,I2б	937	69	365	386
I5	I3а,I3б,I3в	924	69	367	386
I6	I7	II54	80	446	472
I7	I9а	924	7I	372	393
I8	I9б,I9в	9II	7I	372	393

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 20°			
I	2а,2в,2г	838	65	322	339
2	2б	884	65	322	339
3	2д	90I	65	322	339
4	3а	885	65	322	338
5	3б	90I	65	322	338
6	6а,6б,6в	9I6	65	322	338
		Вариант для Т= - 40°			
I	4а	932	72	352	370
2	4б,4в	908	72	352	370
3	7а,7б,7в	998	78	4I8	440
4	8а,8б	978	76	400	423
5	9а,9в	I002	76	400	423
6	9б	978	76	400	423
7	I3а,I3б,I3в	I002	76	402	423
8	I4	I063	78	4I6	442
9	I5а	I063	78	4I8	442
I0	I5б	999	78	4I8	442
II	I5в	I094	78	4I8	442
I2	I6а	II6I	79	453	480
I3	I6б,I6в	II8I	79	453	480
I4	I8	I053	78	4I8	442
I5	I9а	I0II	78	408	430
I6	I9б,I9в	987	78	408	430

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		Вариант для т= - 20, - 30				
I.	Щебень	-	м3	7,3I	I0,I	74

I	2	3	4	5	6	7
2	Бетон М-50 (фракция заполнителя более 40 мм)		м3	I7,75	I7,3	307
3	Бетон М-I50 (фракция заполнителя более 40 мм)		м3	I26,99	2I,9	2781
4	Раствор цементно-известковый		м3	0,67	I3,I	9
5	Раствор цементный 25		м3	I,06	I2,6	I3
	ИТОГО для базисного района		руб.	—	—	- 3I84
		Вариант для Т= - 40°				
I	Щебень	Ценник п.2I9	м3	7,3I	I0,I	74
2	Бетон М-50 (фракция заполнителя более 40 мм)	ценник п.I	м3	I7,75	I7,3	307
3	Бетон М-I50 (фракция заполнителя более 40 мм)	-"- п.4	м3	I42,3	2I,9	3II6
4	Раствор цементно-известковый	-"- п.I03	м3	0,75	I3,I0	I0
5	Раствор цементный 25	-"- п.95	м3	2,52	I2,60	32
	ИТОГО для базисного района		руб	-	-	3539

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер В.Д.Казаринова
Проверила рук. группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-3

корпус мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Подземное хозяйство

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т = - 30°				
I	Iа, 2б	4077 35I	I75	I034	I087
2	Iв	4I74 35I	I75	I034	I087
3	2а,2в,2г	4064 35I	I75	I034	I087
4	2б	4297 35I	I75	I034	I087
5	2д	4253 35I	I75	I034	I087
6	4а	4I67 35I	I75	I034	I087
7	4б, 4в	4070 35I	I75	I034	I087
8	5а	4I67 35I	I75	I034	I087
9	5б	4499 35I	I75	I034	I087

I	2	3	4	5	6
I0	7а	4366 365	I87	I228	I29I
II	8а	4266 360	I8I	II87	I245
I2	9а	4376 357	I8I	II87	I245
I3	9б	4373 357	I8I	II87	I245
I4	I2а	4506 360	I8I	II87	I245
I5	I3а	4453 360	I8I	II87	I245
I6	I7	5I23 380	2I0	I447	I520
I7	I9а, I9в	44I9 363	I8I	II87	I245
I8	I9б	4294 363	I8I	II87	I245
		Вариант для T = - 20°			
I	2а,2в,2г	4064 35I	I75	I034	I087
2	2б	4297 35I	I75	I034	I087
3	2д	4253 35I	I75	I034	I087
4	3а	4259 35I	I75	I034	I087
5	3б	4303 35I	I75	I034	I087
6	5а	4I67 35I	I75	I034	I087

I	2	3	4	5	6
7	5б	4499 35I	I75	I034	I087
8	6а	4332 363	I75	I034	I087
		Вариант для T = - 40°			
I	4а	4I67 35I	I75	I034	I087
2	4б,4в	4070 35I	I75	I034	I087
3	7а	4366 365	I87	I228	I29I
4	8а	4266 360	I8I	II87	I245
5	9а	4376 357	I8I	II87	I245
6	9б	4373 357	I8I	II87	I245
7	I3а	4453 360	I8I	II87	I245
8	I4	459I 365	I87	I237	I300
9	I5а	4639 402	I87	I237	I300
I0	I5б	4447 402	I87	I237	I309
II	I5в	47I0 402	I87	I237	I300
I2	I6а	4960 428	I89	I336	I403
I3	I8	4597 379	I87	I237	I300

I	2	3	4	5	6
I4	I9а,I9в	4419 / 363	I8I	II87	I245
I5	I9б	4294 / 363	I8I	II87	I245

Примечание: В числителе показана общая стоимость, в знаменателе - стоимость металлоконструкций

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		Вариант для $T = -30^{0}, -20^{0}, -40^{0}$				
I	Бетон М-75 (заполнитель более 40 мм)	Ценник п.2	м3	I0,30	I8,20	I87
2	Бетон М-I50 (заполнитель до 40 мм)	-"- п.I4	м3	239,96	22,80	657
3	Раствор цементный I00	-"- п.98	м3	2,95	I7,90	53
4	Раствор цементный I:4	-"- п.II7	м3	2,97	I5,80	47

I	2	3	4	5	6	7
5	Раствор цементно-известковый 50	Ценник п.I04	м3	5,39	I5,30	82
	Итого для базисного района		руб	-	-	I026

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер В.Д.Казаринова

Проверила рук.группы Н.С.Мальгина

СМЕТА № I-I-4

Корпус мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

С т е н ы

Кирпичная кладка - 34I м3

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 30°			
I	I	I667	5I5	I09I	I272
2	2	I667	5I5	I09I	I272
3	4	I667	5I5	I09I	I272
4	5	I667	5I5	I09I	I272
5	7	I933	654	I307	I525
6	8	I869	544	I249	I46I
7	9	I869	544	I249	I46I
8	I2	I869	544	I249	I46I
9	I3	I869	544	I249	I46I
I0	I7	2228	626	I5I9	I736
II	I9	I868	544	I249	I447
		Вариант для Т= - 20°			
I	2	I667	5I5	I09I	I272
2	3	I667	5I5	I086	I234
3	5	I667	5I5	I09I	I272
4	6	I667	5I5	I086	I234

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 40°			
I	4	I97I	595	I306	I483
2	7	2288	64I	I566	I776
3	8	22II	628	I495	I703
4	9	22II	628	I495	I702
5	I3	22II	628	I495	I702
6	I4	2288	64I	I562	I779
7	I5	2288	64I	I562	I779
8	I6	2452	663	I695	I930
9	I8	2288	64I	I562	I779
I0	I9	2534	688	I730	2075

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		Вариант для Т= -20° и -30°				
I	Раствор цементно-известковый М-25	Ценник п.I03	м3	64,97	I3,I0	85I
2	Раствор цементный М-I00	_"_ п.98	м3	0,60	I7,90	II
3	Кирпич глиняный обыкновенный	_"_ п.325	тыс. шт	II0,99	47,50	5272

I	2	3	4	5	6	7
4	Кирпич лицевой	п.337	тыс. шт	34,74	77,00	2675
5	Плиты парапетные ПП I0-40	расчет	м3	0,I28	62,83	8
6	Плиты парапетные ПП5-40	-"-	м3	0,864	62,28	54
7	Перемычки БУ-27	-"-	м3	0,44	80,00	35
8	То же, БУ-I9	-"-	м3	I,07	79,56	85
9	То же, БУ-I3	-"-	м3	I,02	62,70	64
I0	То же, Б-24	ценник п.2478	м3	0,04I	63,00	3
II	То же, Б-I5	-"- расчет	м3	0,I0	57,32	6
I2	То же, Б-I3	-"-	м3	0,05	67,70	3
I3	То же, Бу-24	-"-	м3	0,40	75,93	30
I4	То же, БУ-I3	-"-	м3	0,3I	62,70	I9
I5	То же, БП7-1	Ценник п.2503	м3	I,35	8I,00	I09
I6	То же, БПЗ-2	-"- п.250I	м3	2,90	85,00	247
I7	То же, БПЗ-I	-"- п.2500	м3	I,28	72,00	92
	ИТОГО для базисного района		руб.	-	-	9564
	Вариант для Т= - 40°					
I	Раствор цементно-известковый М-25	Ценник п.I03	м3	9I,34	I3,I0	II97

I	2	3	4	5	6	7
2	Раствор цементный М-I00	-"- п.98	м3	0,60	I7,90	II
3	Кирпич глиняный обыкновенный	-"- п.325	тыс. шт	I36,59	47,50	6488
4	Кирпич лицевой	-"- п.337	тыс. шт	37,95	77,00	2922
5	Плиты парапетные ПШ0-40	расчет	м3	0,I28	62,83	8
6	Плиты парапетные ПШ I5-40	-"-	м3	0,864	62,28	54
7	Перемычки БУ-27	-"-	м3	0,44	80,00	35
8	То же, БУ-I9	расчет	м3	I,07	79,56	85
9	То же, БУ-I3	-"-	м3	I,43	62,70	90
I0	То же, Б-24	Ценник п.2478	м3	0,58I	63,00	37
II	То же, Б-I5	расчет	м3	0,I0	57,32	6
I2	То же, Б-I3	-"-	м3	0,05	67,70	3
I3	То же, БП7-I	Ценник п.2503	м3	0,45	8I,00	36
I4	То же, БП8-I	-"- п.2504	м3	I,28	79,00	I0I
I5	То же, БП4-2	-"- п.250I	м3	4,05	85,00	344
I6	То же, БП4-I	-"- п.2502	м3	I,80	70,00	I26
	ИТОГО для базисного района	-	руб.	-и	-	II543

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер В.Д.Казаринова
Проверила рук. группы Н.С.Малытина

СМЕТА № I-I-5

Корпус мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Покрытие и перекрытие

36 м3 сборных конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 30°			
I	Iа,Iб,Iв,2а, 2в,2г,4а,4б. 4в,5а	247	92	60	9I
2	2б,2д	248	92	60	9I
3	5б	250	92	6Л	9I
4	7а,7б	275	I03	7I	I09
5	7в	276	I03	7I	I09
6	8а,8б	268	I00	69	I06
7	9а,9б,I2	252	I00	69	I06
8	I3	254	I00	69	I06
9	I7	32I	I27	83	I32
I0	I9а,I9б,I9в	27I	I00	69	I06
		Вариант для Т= - 20°			
I	2а,2в,2г, 3а,3б,5а	247	92	60	9I
2	2б,2д,6	248	92	60	9I
3	5б	250	92	60	9I

I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т= -40°				
I	4а,4б,4в	247	92	60	9I
2	7а,7б,I5б	275	I03	7I	I09
3	7в,I4,I5а,I8	276	I03	7I	I09
4	I5в	277	I03	7I	I09
5	8а,8б	268	I00	69	I06
6	9а,9б	252	I00	69	I06
7	I3	254	I00	69	I06
8	I6а,I6б,I6в	299	I09	78	II9
9	I9а,I9б,I9в	27I	I00	69	I06

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т= - 30°, -20°					
I	Бетон М-200 фракция др 40мм	Ценник п.I5	м3	7,90	24,60	I94
2	Плиты покрытия и перекрытия	расчет	шт	20	-	-
	ПАУ - 3 3х6		м3	2I,40	78,49	I680
	ПАУ-4 -4 3х6	-"-	шт	5	-	-
			м3	6,55	84,36	553
	ПАУ-4 - 4б 3х6	-"-	шт	I	-	-
			м3	I,3I	84,36	III

I	2	3	4	5	6	7
	ПАУ-I0 / 3х6 - 4	рас-чет	шт м3	4 5,80	- 85,62	- 497
	ПАУ-4 / 3х6 -6а	-"-	шт м3	I I,3I	- 92,5I	- I2I
	ПК8-28-I5	-"-	шт м3	2 I,054	- 49,99	- 53
	ПК8-28-I2	-"-	шт м3	4 I,6	- 50,62	- 8I
3	Стаканы СТ-4	-"-	шт м3	4 0,I4	- I33,84	- I9
	СТ-I0	-"-	шт	4 0,32	- II4,68	- 37
	ИТОГО для базисного района	руб.	-	-	3346	
		Вариант для Т= - 40°				
I	Бетон М-200 (фракции до 40мм	цен-ник п.I5	м3	7,90	24,60	I94
2	Плиты покрытия и перекрытия					
	ПАУ / 3х6 - 4	рас-чет	шт м3	I9 20,4	- 8I,49	- I66I
	ПАУ-I0 / 3х6 -5	-"-	шт м3	4 5,8	- 87,3I	- 506
	ПАУ-4 / 3х6 -6а	-"-	шт м3	I I,3I	- 92,5I	- I2I
	ПАУ / 3х6 - 3	-"-	шт м3	I I,07	- 92,5I	- 99

I	2	3	4	5	6	7
	ПАУ-4 - 4 3х6	рас-чет	шт м3	I I,3I	- 84,36	- III
	ПАУ-4 - 4б 3х6	-"-	шт м3	I I,3I	- 84,36	- III
	ПАУ-4 - 5 3х6	-"-	шт м3	4 5,24	- 86,85	- 455
	ПК8-28-I5	-"-	шт м3	I I,054	- 49,99	- 53
	ПК8-28-I2	-"-	шт м3	4 I,60	- 50,62	- 8I
3.	Стаканы СТ"4	-"-	шт м3	4 0,I4	- I33,86	- I9
	СТ-I0	-"-	шт м3	4 0,32	- II4,68	- 37
	ИТОГО по базисному району		руб.	-	-	3448

Начальник отдела ПОС и смет И.И.Чикин
Составила ст.инженер Т.М.Андреева
Проверила рук. группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-6

Корпус мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

К р о в л я

535 м2 рулонной кровли

А. Неизменяемая(постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоим. в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 30°			
I	I	22I8	49	367	376
2	2	2223	49	367	376
3	4	2239	49	367	376
4	5	2I50	49	367	376
5	7	2365	50	427	438
6	8	2332	49	4I7	4I7
7	9	2280	49	4I7	4I5
8	I2	2400	49	4I7	428
9	I3	2389	49	4I7	428
I0	I7	2553	58	507	5I9
II	I9	2543	50	47I	492
		Вариант для Т= - 20°			
I	2	2223	49	367	376
2	3	2227	49	367	377
3	5	2I50	49	367	376
4	6	2308	49	367	377

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 40°			
I	4	2239	49	367	376
2	7	2365	50	427	438
3	8	2332	49	4I7	4I7
4	9	2280	49	4I7	4I5
5	I3	2389	49	4I7	428
6	I4	2377	50	435	445
7	I5	2544	50	433	445
8	I6	2554	50	467	477
9	I8	236I	50	440	45I
I0	I9	2543	50	47I	492

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям стрсительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		Вариант для Т= - 30°				
I	Раствор цементный 75	Ценник п.97	м3	I3,9I	I5,80	220
2	Раствор цементный 50	п.96	м3	0,96	I4,20	I4
3	Гравий	п.29I	м3	5,56	8,0I	45
4	Плиты пенобетонные толщ.80мм объемн.вес 500 кг/м3	Сборник доподн. вып.I стр.43 п.9	м3	53,45	26,8	I432
	ИТОГО для базисного района	-	руб.	-	-	I7II

I	2	3	4	5	6	7
		Вариант для Т = - 20°				
I	Раствор цементный 75	Ценник п.97	м3	I3,9I	I5,80	220
2	Раствор цементный 50	-"- п.96	м3	0,96	I4,20	I4
3	Гравий	-"- п.29I	м3	5,56	8,0I	45
4	Плиты пенобетонные толщ.I00 мм Объемн.вес 500 кг/м3	Сборник дополн. вып.I стр.43 п.9	м3	42,76	26,8	II46
	Итого для базисного района	-	руб	-	-	I425
		Вариант для Т = - 40°				
I	Раствор цементный 75	Ценник п.97	м3	I3,9I	I5,80	220
2	Раствор цементный 60	п.96	м3	0,96	I4,20	I4
3	Гравий	п.29I	м3	5,56	8,0I	45
4	Плиты пенобетонные толщ. I20мм Объемн.вес 500 кг/м3	Сборник дополн. вып.I стр.43 п.9	м3	64,I4	26,8	I7I9
	Итого для базисного района	-	руб	-	-	I998

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер В.Д.Казаринова

Проверила рук.группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-7

Корпус мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Полы

Бетонные - II8 м2
Цементные -I5 м2
из мозаичных плиток - I79 м2
из керамических плиток - 24м2

А. Неизменяемая(постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 30°			
I	I	385	22	234	237
2	2	382	22	234	237
3	4	383	22	234	237
4	5	383	22	234	237
5	7	43I	26	276	285
6	8	4I9	26	267	275
7	9	4I6	26	267	275
8	I2	4I9	26	267	274
9	I3	425	26	267	275
I0	I7	488	28	324	333
II	I9	423	26	270	275
		Вариант для Т= -20°			
I	2	382	22	234	237
2	3	383	26	234	240
3	5	383	22	234	237
4	6	386	26	234	240

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 40°			
I	4	383	22	234	237
2	7	43I	26	276	285
3	8	4I9	26	267	275
4	9	4I6	26	267	275
5	I3	425	26	267	275
6	I4	437	26	277	286
7	I5	440	26	277	286
8	I6	466	26	298	309
9	I8	436	26	27I	286
I0	I9	423	26	270	275

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	СУММА
I	2	3	4	5	6	7
		Вариант для Т= - 30°,-20°, -40°				
I	Бетон М-I50	Ценник п.4	м3	2,44	2I,9	53
2	Бетон М-200	-"- п.5	м3	45,44	23,20	I054
3	Бетон М-300	-"- п.7	м3	3,6I	26,80	97
4	Раствор цементный "I00"	-"- п.98	м3	4,68	I7,90	84

I	2	3	4	5	6	7
5	Раствор цементный " 200 "	-"- п.I00	м3	0,60	20,70	I2
6	Щебень	-"- п.2I9	м3	I3,48	I0,I	I36
	ИТОГО для базисного района	-	руб.	-	-	I436

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер В.Д.Казаринова

Проверила рук. группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-8

Корпус стоянки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Перегородки

243 м2 кирпичных перегородок

0,2 т - металлоконструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 30°			
I	I	513 73	26	I83	I92
2	2	523 74	26	I83	I92
3	4	514 74	26	I83	I92
4	5	514 74	26	I83	I92
5	7	560 76	29	2I9	229
6	8	544 74	29	2II	2I9
7	9	544 74	29	2II	2I9
8	I2а	56I 76	29	2II	2I9
9	I2б	547 76	29	2II	2I9

1	2	3	4	5	6
I0	I3	566/75	29	2II	2I9
II	I7	6I9/79	29	256	268
I2	I9	556/75	29	2I6	220
		Вариант для T = - 20°			
I	2	523/74	26	I83	I92
2	3	5I2/72	26	I33	I92
3	5	5I4/74	26	I8C	I92
4	6	5I7/74	26	I83	I92
		Вариант для T = - 40°			
I	4	5I4/74	26	I83	I92
2	7	560/76	29	2I9	229
3	8	544/74	29	2II	2I9
4	9	544/74	29	2II	2I9
5	I3	566/75	29	2II	2I9
6	I4	56I/77	29	2I9	230

I	2	3	4	5	6
7	I5	592 / 79	29	2I9	230
8	I6	678 / 87	29	237	248
9	I8	562 / 76	29	2I9	230
I0	I9	556 / 75	29	2I6	220

Примечание: В числителе показана общая стоимость
В знаменателе - стоимость металлоконструкций

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№ № п.п	Наименование материалов	обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного р-на)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		Вариант для Т= -30°; - 20°; - 40°				
I	Раствор цементно-известковый 25	Ценник п.I03	м3	5,33	I3,I	70
2	Раствор цементный I00	-"- п.98	м3	0,II	I7,90	2
3	Раствор теплый 25	п.II5	м3	0,I4	I4,60	2
4	Кирпич глиняный обыкновенный	-"- п.325	тыс.шт	I2,I9	47,50	579

I	2	3	4	5	6	7
5	Плиты пенобетонные толщ. 80 мм	сборник дополн. вып.I стр.43 п.9	м3	2,59	26,8	69
	Итого для базисного района		руб	-	-	722

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер В.Д.Казаринова

Проверила рук.группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-9

Корпус мойки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

П р о е м ы

Оконные проемы - 65 м2

Дверные проемы и проемы ворот - 46 м2

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе эксплуатация машин	В том числе основная зарплата	Всего заработная плата
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 30°			
I	Iа	I708 / 239	30	II0	II8
2	Iб	2072 / 239	30	II0	II8
3	Iв	I66I / 239	30	II0	II8
4	2а	I960 / 240	30	II0	II8
5	2б	2I83 / 240	30	II0	II8
6	2в	20I8 / 240	30	II0	II8
7	2г	20I8 / 240	30	II0	II8
8	2д	2I95 / 240	30	II0	II8

1	2	3	4	5	6
9	4а	2122 240	30	110	118
10	4б	2109 240	30	110	118
11	4в	2079 240	30	110	118
12	5а	2110 240	30	110	118
13	5б,5в	2360 240	30	110	118
14	7	2106 246	35	154	135
15	8а	2078 240	32	128	135
16	8б	2109 240	32	128	132
17	9а	2151 241	32	128	132
18	9б	2085 241	32	128	132
19	9в	2085 241	32	123	132
		Вариант для $T = -20^{\circ}$			
1	2а	1960 240	30	110	118
2	2б	2183 240	30	110	118
3	2в	2018 240	30	110	118
4	2г	2018 240	30	110	118

I	2	3	4	5	6
5	2д	2I95 240	30	II0	II8
		Вариант для T = - 40°			
I	4а	2I22 240	30	II0	II8
2	4б	2I09 240	30	II0	II8
3	4в	2079 240	30	II0	II8
4	7	2I06 246	35	I34	I35
5	8а	2078 240	32	I28	I35
6	8б	2I09 240	32	I28	I32
7	9а	2I5I 24I	32	I28	I32
8	9б	2085 24I	32	I28	I32
9	9в	2085 24I	32	I23	I32
I0	I3а	2303 244	32	I28	I32
II	I3б	I827 242	32	I28	I32
I2	I3в	I788 242	32	I28	I32
I3	I4	23I9 246	3I	I34	I44
I4	I5а	2337 246	3I	I34	I44
I5	I5б	2I90 246	3I	I34	I44

I	2	3	4	5	6
I6	I5в	2324/246	3I	I34	I44
I7	I6а	2496/285	33	I45	I58
I8	I6б	2539/285	33	I45	I58
I9	I6в	2553/285	33	I45	I58
20	I8	2243/25I	32	I34	I44
2I	I9а	2274/242	32	I29	I40
22	I9б	222I/242	32	I29	I40

Примечание: в числителе показана общая стоимость, в знаменателе - стоимость металло - конструкций.

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст. инженер В.Д.Казаринова

Проверила рук. группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-I0

Корпус мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Отделочные работы

2767 м2 отделываемой поверхности

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 30°			
I	I	2376	50	869	882
2	2	2462	50	869	882
3	4	2376	50	869	882
4	5	2379	50	869	882
5	7	2597	50	I035	I052
6	8	2539	5I	I000	I03I
7	9	2536	50	I000	I03I
8	I2	2554	50	I000	I03I
9	I3	2620	50	I000	I03I
I0	I7	28II	54	I2I0	I229
II	I9	2546	50	I000	I03I
		Вариант для Т= - 20°			
I	2	2462	50	869	882
2	3	2376	50	869	882
3	5	2379	50	869	882
4	6	2376	50	869	882

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= -40°			
I	4	2376	50	869	882
2	7	2379	50	869	882
3	8	2539	5I	I000	I03I
4	9	2536	50	I000	I03I
5	I3	2620	50	I000	I03I
6	I4	2646	5I	I035	I06I
7	I5	2646	5I	I035	I06I
8	I6	2785	52	II34	II47
9	I8	2639	52	I039	I066
I0	I9	2546	50	I000	I03I

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		Варианты для Т= -30°, -20°, -40°				
I	Раствор цементно-известковый	Ценник п.I20	м3	I2,45	I4,80	I84
2	Раствор цементный I:4	-"- п.II7	м3	5,87	I5,80	93
3	Раствор известковый	-"- п.I24	м3	4,95	I3,I0	65
	ИТОГО для базисного района		руб.	-	-	342

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер В.Д.Казаринова
Проверила рук. группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-II

Корпус мойки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Прочие работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 30°			
I	I	533 447	27	72	8I
2	2	533 447	27	72	8I
3	4	534 447	27	72	8I
4	5	534 447	27	72	8I
5	7	56I 462	29	87	97
6	8	553 457	29	83	93
7	9	549 453	29	83	93
8	I2	554 457	29	83	93
9	I3	554 457	29	83	93
I0	I7	590 479	33	99	II3

I	2	3	4	5	6
II	I9	558/461	29	83	93
		Вариант для T = - 20°			
I	2	533/447	27	72	8I
2	3	534/447	27	72	8I
3	5	534/447	27	72	8I
4	6	547/460	27	72	8I
		Вариант для T = - 40°			
I	4	544/447	27	72	8I
2	7	56I/462	29	87	97
3	8	553/457	29	83	93
4	9	549/453	29	83	93
5	I3	554/457	29	83	93
6	I4	560/462	29	87	97
7	I5	598/499	29	87	97
8	I6	643/536	30	94	I04
9	I8	582/479	29	87	97

I	2	3	4	5	6
I0	I9	558 46I	29	83	93

Примечание: в числителе показана общая стоимость, в знаменателе – стоимость металлоконструкций

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения /для базисного района/	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т = – 30°, -20°, – 40°					
I	Бетон М-I00	Ценник п.3	м3	4,37	20,0	87
2	Раствор цементный 50	п.96	м3	0,07	I4,2	I0
3	Смесь асфальтобетонная	-"- п.309	т	5,I9	I4,5	75
4	Песок	-"- п.300	м3	0,44	4,96	2
5	Кебень	-"- п.2I9	м3	I8,62	I0,I	I88
	Итого для базисного района:		руб	-	-	362

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер В.Д.Казаринова

Проверила рук.группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-I2

Корпус мойки гараже-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой. Насосная станция производственного оборотного водоснабжения.

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т -30°				
I	Iа, Iб	I59I 56	246	4I3	499
2	Iв	I608 56	246	4I3	499
3	2а	I6I5 56	246	4I3	499
4	2б	I665 56	246	4I3	499
5	2в,г	I665 56	246	4I3	499
6	2д	I699 56	246	4I3	499
7	4а,б,в	I637 56	246	4I3	499
8	5а	I637 56	246	4I3	499
9	5б	I7I5 56	246	4I3	499

I	2	3	4	5	6
I0	7а	I74I/59	277	492	597
II	7б	I856/59	277	492	597
I2	7в	I74I/59	277	492	597
I3	8а,б	I7I5/58	275	525	660
I4	9а	I758/58	275	525	660
I5	9б,в	I688/58	275	525	660
I6	I2а	I749/68	275	525	660
I7	I2б	I759/58	275	525	660
I8	I3а,в	I738/58	275	525	660
I9	I3б	I748/58	275	525	660
20	I7	I890/6I	356	576	703
2I	I9а	I765/59	275	525	660
22	I9б,в	I754/59	275	525	660
	Вариант Т -20^0				
I	2а	I608/56	246	4I3	499
2	2б	I6I5/56	246	4I3	499

I	2	3	4	5	6
3	2в,г	I665/56	246	4I3	499
4	2д	I699/56	246	4I3	499
5	3а	I659/58	246	4I3	499
6	3б	I673/58	246	4I3	499
7	5а	I637/56	246	4I3	499
8	5б	I7I5/56	246	4I3	499
9	6а,б,в	I667/59	246	4I3	499
	Вариант для Т -40^0				
I	4а,б,в	I637/56	246	4I3	499
2	7а,в	I74I/55	277	482	597
3	7б	I856/59	277	482	597
4	8а,б	I7I5/58	275	525	660
5	9а	I758/58	275	525	660
6	9б,в	I688/58	275	525	660
7	I3а,в	I738/58	275	525	660
8	I3б	I748/58	275	525	660

1	2	3	4	5	6
9	I4	I817 59	277	492	597
I0	I5a	I827 64	277	492	597
II	I5б	I782 64	277	492	597
I2	I5в	I860 64	277	492	597
I3	I6a	I963 70	292	530	642
I4	I6б	I977 70	292	530	642
I5	I6в	I977 70	292	530	642
I6	I9$_a$	I765 6I	275	525	660
I7	I9б,в	I754	275	525	660

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т = -30^0, -20^0, -40^0					
I	Асфальтобетонная смесь	ценник п.309	тн	3,0I	I4,50	44
2	Бетон М-I00	-"- п.3	куб.м	3,44	20,0	69
3	Бетон М-200	-"- п.5	"	4,29	23,20	I00
4	Бетон М-300	-"- п.7	"	35,I2	26,80	94I
5	Раствор цем. I:3	п.II7	"	0,73	I5,80	I2
6	Раствор цем.50	п.96	"	0,63	I4,20	9
7	" " I00	п.98	"	I,24	I7,90	22
8	Раствор цем.изв.	п.I04	"	0,2I	I5,30	3
9	Раствор известковый	п.II6	"	I,57	I6,80	26
I0	Щебень	п.2I9	"	I,40	I0,I0	I4
	Итого:					I340

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикий
Составила ст.инженер В.Д.Казаринова
Проверила рук.группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № 2-I-I

Корпус мойки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Водомерный узел

/ сантехнические работы /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

Район	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработная плата
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для T = - 30°			
I	I	I43	I	I6	I6
2	2	I43	I	I6	I6
3	4	I43	I	I6	I6
4	5	I43	I	I6	I6
5	7	I48	I	I9	I9
6	8	I46	I	I8	I9
7	9	I46	I	I8	I9
8	I2	I46	I	I8	I9
9	I3	I46	I	I8	I9
I0	I7	I52	I	22	22
II	I9	I46	I	I8	I9
		Вариант для T = - 20°			
I	2	I43	I	I6	I6
2	3	I43	I	I6	I6
3	5	I43	I	I6	I6
4	6	I43	I	I6	I6

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 40°			
I	4	I43	I	I6	I6
2	7	I48	I	I8	I9
3	8	I46	I	I8	I9
4	9	I46	I	I8	I9
5	I3	I46	I	I8	I9
6	I4	I49	I	I8	I9
7	I5	I49	I	I8	I9
8	I6	I58	I	2I	2I
9	I8	I49	I	I8	I9
I0	I9	I46	I	I8	I9

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Р.С.Хохлова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-2

Корпус мойки
гараж-филиала на 60 сочлененных автобусов
с закрытой стоянкой
Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод

/ Сантехнические работы /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе эксплуатация машин	основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для T= - 30°			
I	I	2I5	I	23	24
2	2	2I5	I	23	24
3	4	2I5	I	23	24
4	5	2I5	I	23	24
5	7	223	2	28	28
6	8	223	2	27	27
7	9	225	2	27	27
8	I2	232	2	27	27
9	I3	225	2	27	27
I0	I7	240	2	30	33
II	I9	223	2	27	27
		Вариант для T= - 20			
I	2	2I5	I	23	24
2	3	2I5	I	23	24
3	5	2I5	I	23	24
4	6	2I6	I	23	24

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 40°			
I	4	2I5	I	23	24
2	7	223	2	28	28
3	8	223	2	27	28
4	9	225	2	27	28
5	I3	225	2	27	28
6	I4	226	2	28	28
7	I5	226	2	28	28
8	I6	245	2	30	30
9	I8	225	2	28	28
I0	I9	223	2	27	27

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Р.С.Хохлова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-3

Корпус мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Горячее водоснабжение

/ сантехнические работы /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе: эксплуатация машин	В том числе: основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для T = - 30°			
I	I	44	I	8	8
2	2	44	I	8	8
3	4	44	I	8	8
4	5	44	I	8	8
5	7	47	I	9	I0
6	8	47	I	9	9
7	9	47	I	9	9
8	I2	47	I	9	9
9	I8	47	I	9	9
I0	I7	5I	I	II	II
II	I9	47	I	9	9
		Вариант для T = - 20°			
I	2	44	I	8	8
2	3	44	I	8	8
3	5	44	I	8	8
4	6	44	I	8	8

I	2	3	4	5	6
		Вариант для T = - 40°			
I	4	44	I	8	8
2	7	47	I	9	I0
3	8	47	I	9	9
4	9	47	I	9	9
5	I3	47	I	9	9
6	I4	47	I	9	I0
7	I5	47	I	9	I0
8	I6	49	I	I0	I0
9	I8	47	I	9	I0
I0	I9	47	I	9	9

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Р.С.Хохлова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-4

Корпус мойки

гараж-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Хозяйственно-бытовая канализация

/Сантехнические работы/

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= -30°			
I	I	I6I	I	2I	2I
2	2	I59	I	2I	2I
3	4	I6I	I	2I	2I
4	5	I62	I	2I	2I
5	7	I69	I	25	26
6	8	I68	I	24	24
7	9	I7I	I	24	24
8	I2	I76	I	24	24
9	I3	I7I	I	24	24
I0	I7	I85	I	29	30
II	I9	I69	I	24	24
		Вариант для Т= -20°			
I	2	I59	I	2I	2I
2	3	I59	I	2I	2I
3	5	I62	I	2I	2I
4	6	I62	I	2I	2I

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 40°			
I	4	I6I	I	2I	2I
2	7	I69	I	25	26
3	8	I68	I	24	24
4	9	I7I	I	24	24
5	I3	I7I	I	24	24
6	I4	I69	I	25	26
7	I5	I74	I	25	26
8	I6	I85	I	27	28
9	I8	I69	I	25	26
I0	I9	I69	I	24	24

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Р.С.Хохлова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-5

Корпус мойки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Хозяйственно-бытовая канализация

(Строительные работы)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= -30°			
I	I	30	-	I,5	I,5
2	2	30	-	I,5	I,5
3	4	30	-	I,5	I,5
4	5	30	-	I,5	I,5
5	7	30	-	I,8	I,8
6	8	30	-	I,7	I,7
7	9	30	-	I,7	I,7
8	I2	30	-	I,7	I,7
9	I3	30	-	I,7	I,7
I0	I7	30	-	2,0	2,0
II	I9	30	-	I,7	I,7
		Вариант для Т= -20°			
I	2	30	-	I,5	I,7
2	3	30	-	I,5	I,7
3	5	30	-	I,5	I,7
4	6	30	-	I,5	I,7

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 40°			
I	4	30	-	I,5	I,5
2	7	30	-	I,8	I,8
3	8	30	-	I,7	I,7
4	9	30	-	I,7	I,7
5	I3	30	-	I,7	I,7
6	I4	30	-	I,8	I,8
7	I5	30	-	I,8	I,8
8	I6	30	-	2,0	2,0
9	I8	30	-	I,8	I,8
I0	I9	30	-	I,8	I,8

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
/Составила-инженер Р.С.Хохлова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-6

Корпус мойки
гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Оборотное водоснабжение
(сантехнические работы)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = -30°			
I	I	I73	2	I2	I3
2	2	I72	2	I2	I3
3	4	I7I	2	I2	I3
4	5	I72	2	I2	I3
5	7	I78	2	I6	I7
6	8	I74	2	I5	I6
7	9	I76	2	I5	I6
8	I2	I8I	2	I5	I6
9	I3	I78	2	I5	I6
I0	I7	I84	2	I8	I9
II	I9	I74	2	I5	I6
		Вариант для Т = -20°			
I	2	I72	2	I2	I3
2	3	I7I	2	I2	I3
3	5	I72	2	I2	I3
4	6	I72	2	I2	I3

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 40°			
I	4	I7I	2	I2	I3
2	7	I78	2	I5	I6
3	8	I74	2	I5	I6
4	9	I76	2	I5	I6
5	I3	I78	2	I5	I6
6	I4	I8I	2	I6	I7
7	I5	I80	2	I6	I7
8	I6	I89	2	I7	I8
9	I8	I79	2	I5	I6
I0	I9	I74	2	I5	I6

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чижик

Составила инженер Р.С.Хохлова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-1-7

на сантехническое оборудование бункерной

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 0,55 т.р.
в т.ч. стоимость оборудования - 0,44 т.р.
монтажных работ - 0,11 т.р.

Основание: спецификация
Составлена в ценах 1969 года по прейскурантам, введенным в действие с I.I.1973 г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе		
				материалы, не учтенные заказчиком	Зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
1	2	3	4	5	6	7
I	I	4I0	I08	-	I04	I
2	2	4I0	I08	-	I04	I
3	3	4I0	I08	-	I04	I
4	4	4I0	I08	-	I04	I
5	5	4I0	I08	-	I04	I
6	6	4I0	I08	-	I04	I
7	7	4I0	I45	-	I40	2
8	8	4I0	I86	-	I3I	2
9	9	4I0	I36	-	I3I	2
I0	I2	4I0	I36	-	I3I	2
II	I3	4I0	I36	-	I3I	2
I2	I4	4I0	I45	-	I40	2
I3	I5	4I0	I45	-	I40	2
I4	I6	4I0	I62	-	I57	2
I5	I7	4I0	I80	-	I75	2
I6	I8	4I0	I45	-	I40	2
I7	I9	4I0	I86	-	I3I	2

I	2	3	4	5	6	7

Начисления на обсрудсвание - 8% - 33 руб.

Стоимость оборудования по I террит. району - 443 руб.

Плановые накопления - 6% - 6 руб.

Стоимость монтажных работ по I территориальному району - II4 руб.

Общая стоимость по смете - 553 руб.

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Р.С.Хохлова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-8

на сантехническое оборудование помещения для бака с маслом

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 0,II т.р.

Основание: спецификация

Составлена в ценах 1969 г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.1973 г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	в том числе		
				материалы не учтенные ценником	Зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	67	3I	-	I5	I
2	2	67	3I	-	I5	I
3	3	67	3I	-	I5	I
4	4	67	3I	-	I5	I
5	5	67	3I	-	I5	I
6	6	67	3I	-	I5	I
7	7	67	39	-	22	2
8	8	67	35	-	I8	2
9	9	67	35	-	I8	2
I0	I2	67	35	-	I8	2
II	I3	67	35	-	I8	2
I2	I4	67	39	-	22	2
I3	I5	67	39	-	22	2
I4	I6	67	4I	-	24	2
I5	I7	67	42	-	25	2
I6	I8	67	39	-	22	2
I7	I9	67	35	-	I8	2

I	2	3	4	5	6	7

Начисления на оборудование - 8% - 5 руб.
Стоимость оборудования по I террит. р-ну - 72 руб.
Плановые накопления - 6% - 2 руб.
Стоимость монтажных работ по I террит. р-ну - 33 руб.
Общая стоимость по смете - 105 руб.

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чижик
Составила инженер Р.С. Хохлова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-9

реагентная (оборудование и монтаж)
к типовому проекту
гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов
с закрытой стоянкой на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 3,33 тыс. руб.
В т.ч. стоимость оборудования - 3,20 т.р.
монтажных работ - 0,13 т.р.

Основание:
Составлена в ценах 1969г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.1973г.

№ п/п	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	2965	II9	-	46	20
2	2	2965	II9	-	46	20
3	3	2965	II9	-	46	20
4	4	2965	II9	-	46	20
5	5	2965	II9	-	46	20
6	6	2965	II9	-	46	20
7	7	2965	I35	-	46	20
8	8	2965	I3I	-	43	I9
9	9	2965	I3I	-	43	I9
I0	I2	2965	I3I	-	43	I9
II	I3	2965	I3I	-	43	I9
I2	I4	2965	I35	-	46	20
I3	I5	2965	I36	-	46	20
I4	I6	2965	I43	-	5I	23
I5	I7	2965	I5I	-	58	24
I6	I8	2965	I33	-	46	20
I7	I9	2965	I3I	-	43	I9

1	2	3	4	5	6	7

Начисление на оборудование - 8% - 237 руб.

Стоимость оборудования по I территориальному району - 3202 руб.

Плановые накопления - - 6% - 7 руб.

Стоимость монтажных работ по I территориальному району - - 126 руб.

Общая стоимость по смете - 3328 руб.

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Р.С.Хохлова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I0

на монтаж трубопроводов реагентной к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 0,2I тыс. руб.

Основание:

Составлена в ценах I969 г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.I973г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	в том числе		
				материала, не учтенные ценником	зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	I96	II9	45	-
2	2	-	I95	II8	45	-
3	3	-	I95	II8	45	-
4	4	-	I94	II7	45	-
5	5	-	I95	II8	45	-
6	6	-	I93	II6	45	-
7	7	-	2II	II9	60	-
8	8	-	205	II6	57	-
9	9	-	207	II8	57	-
I0	I2	-	209	I20	57	-
II	I3	-	2I0	I2I	57	-
I2	I4	-	2I4	I22	60	-
I3	I5	-	2I2	I20	60	-
I4	I6	-	226	I25	60	-
I5	I7	-	227	II9	76	-
I6	I8	-	2I6	I24	60	-
I7	I9	-	208	II9	57	-

I	2	3	4	5	6	7

Плановые накопления - 6% - I2 руб.

Итого по I территориальному району - 208 руб.

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Р.С.Хохлова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-II

насосная станция оборотного водоснабжения / оборудование и монтаж/

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 0,II тыс.руб.

Основание: спецификация

Составлена в ценах 1969г. и по прейскурантам, введенным в действие с 1/I-1973г.

№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	в Том числе:		
				материалы, не учтенные заказчиком	Зарплата основная	Зарплата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	70	3I	-	20	3
2	2	70	3I	-	20	3
3	3	70	3I	-	20	3
4	4	70	3I	-	20	3
5	5	70	3I	-	20	3
6	6	70	3I	-	20	3
7	7	70	38	-	20	3
8	8	70	36	-	I8	3
9	9	70	36	-	I8	3
I0	I2	70	36	-	I8	3
II	I3	70	36	-	I8	3
I2	I4	70	38	-	20	3
I3	I5	70	38	-	20	3
I4	I6	70	42	-	24	3
I5	I7	70	43	-	25	3
I6	I8	70	38	-	20	3
I7	I9	70	36	-	I8	3

I	2	3	4	5	6	7

Начисления на оборудование - 8 %	- 6 руб.
Стоимость оборудования	- 76 руб.
Плановые накопления - 6%	- 2 руб.
Стоимость монтажных работ	- 33 руб.
Общая стоимость по смете	- 109 руб.

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Р.С.Хохлова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I2

на приобретение и монтаж оборудования теплового узла

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 0,I0 тыс.руб.

в т.ч. оборудование - 0,09 тыс.руб.

ст.монтажа - 0,0I тыс.руб.

Основание:

Составлена в ценах I969 г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.I973 г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	Зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	82	I3	-	8	-
2	2	82	I3	-	8	-
3	3	82	I3	-	8	-
4	4	82	I3	-	8	-
5	5	82	I3	-	8	-
6	6	82	I3	-	8	-
7	7	82	I6	-	I0	-
8	8	82	I5	-	9	-
9	9	82	I5	-	9	-
I0	I2	82	I5	-	9	-
II	I3	82	I5	-	9	-
I2	I4	82	I6	-	I0	-
I3	I5	82	I6	-	I0	-
I4	I6	82	I7	-	II	-
I5	I7	82	I8	-	I3	-
I6	I8	82	I6	-	I0	-
I7	I9	82	I5	-	9	-

I	2	3	4	5	6	7
Начисление на оборудование по I террит.р-ну 8%						- 7 руб.
ИТОГО по оборудованию по I террит. р-ну						- 89 руб.
Плановые накопления по I террит. р-ну 6%						- I руб.
ИТОГО монтажных работ по I террит. р-ну						- I4 руб.
ВСЕГО по смете по I террит. р-ну						- I03 руб.

Начальник отдела ПОС и смет И.И.Чижик

Составила инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I3

Корпус мойки
гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Тепловой узел

/ Сантехническое оборудование /

А. Неизменяемая(постоянная) часть без стоимости местных матсриалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе: эксплуатация машин	В том числе: основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для T= -30°			
I	I	639	2	2I	22
2	2	665	2	2I	22
3	4	633	2	2I	22
4	5	633	2	2I	22
5	7	666	2	25	26
6	8	645	2	24	25
7	9	645	2	24	25
8	I2	648	2	24	25
9	I3	656	2	24	25
I0	I7	666	2	30	30
II	I9	654	2	24	25
		Вариант для T= -20°			
I	2	665	2	2I	22
2	3	607	2	2I	22
3	5	633	2	2I	22
4	6	635	2	2I	22

I	2	3	4	5	6
		Вариант для T = - 40°			
I	4	633	2	2I	22
2	7	666	2	25	26
3	8	645	2	24	25
4	9	645	2	24	25
5	I3	656	2	24	25
6	I4	654	2	25	26
7	I5	652	2	25	26
8	I6	676	2	28	28
9	I8	688	2	25	26
I0	I9	654	2	24	25

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.Г.Посткова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I4

Корпус мойки

гаража- филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Тепловой узел

/ сантехнические работы /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе эксплуатация машин	основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= - 30°			
I	I	I023	8	I05	I08
2	2	I025	8	I05	I08
3	4	I023	8	I05	I08
4	5	I026	8	I05	I08
5	7	I074	8	I28	I3I
6	8	I069	8	I22	I25
7	9	I079	8	I22	I25
8	I2	I084	8	I22	I25
9	I3	I084	8	I22	I25
I0	I7	II34	9	I48	I53
II	I9	I078	8	I22	I25
		Вариант для Т= - 20°			
I	2	I025	8	I05	I08
2	3	I024	8	I05	I08
3	5	I026	8	I05	I08
4	6	I027	8	I05	I08

1	2	3	4	5	6
		Вариант для T= - 40°			
1	4	I030	8	I05	I08
2	7	I08I	8	I28	I3I
3	8	I076	8	I22	I25
4	9	I079	8	I22	I25
5	I3	I084	8	I22	I25
6	I4	I093	8	I28	I3I
7	I5	I09I	8	I28	I3I
8	I6	II56	9	I37	I40
9	I8	I073	8	I28	I3I
I0	I9	I078	8	I22	I25

Начальник отдела ПОС и смет И.И.Чикин

Составила инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I5

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Корпус мойки

Тепловой узел

/ строительные работы /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработная плата
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 30°			
I	I	2I2	I	45	45
2	2	2I2	I	45	45
3	4	2I2	I	45	45
4	5	2I2	I	45	45
5	7	22I	I	54	54
6	8	2I8	I	52	52
7	9	2I8	I	52	52
8	I2	2I8	I	52	52
9	I3	2I8	I	52	52
I0	I7	23I	I	63	63
II	I9	2I8	I	52	52
		Вариант для Т = - 20°			
I	2	2I2	I	45	45
2	3	2I2	I	45	45
3	5	2I2	I	45	45
4	6	2I2	I	45	45

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 40°			
I	4	2I2	I	45	45
2	7	22I	I	54	54
3	8	2I8	I	52	52
4	9	2I8	I	52	52
5	I3	2I8	I	52	52
6	I4	22I	I	54	54
7	I5	22I	I	54	54
8	I6	234	I	59	59
9	I8	22I	I	54	54
I0	I9	2I8	I	52	52

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I6

Корпус мойки
гаража-филиала на 60 сочленешных автобусов с закрытой стоянкой

Центральное отопление

/ Сантехнические работы /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе: эксплуатация машин	основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для T= - 30°			
I	I	III0	I2	I35	I37
2	2	II09	I2	I35	I37
3	4	II09	I2	I35	I37
4	5	II09	I2	I35	I37
5	7	II75	I3	I65	I68
6	8	II80	I3	I58	I6I
7	9	II95	I3	I58	I6I
8	I2	I206	I3	I58	I6I
9	I3	II95	I3	I58	I6I
I0	I7	I228	I4	I9I	I98
II с	I9	I200	I3	I58	I6I
		Вариант для T= -20°			
I	2	943	II	II9	I22
2	3	944	II	II9	I22
3	5	943	II	II9	I22
4	6	943	II	II9	I22

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т= -40°			
I	4	II38	I3	I34	I37
2	7	I205	I3	I65	I68
3	8	I2I7	I3	I58	I6I
4	9	I225	I3	I58	I6I
5	I3	I225	I3	I58	I6I
6	I4	I242	I3	I65	I68
7	I5	I269	I3	I65	I68
8	I6	I328	I3	I77	I8I
9	I8	I206	I3	I65	I68
I0	I9	I239	I3	I58	I6I

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I7

Корпус мойки.
Гараж-филиал на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой.
Центральное отопление (строительные работы)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе: эксплуатация машин	В том числе: основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = -30°			
I	I	2II	-	45	45
2	2	2II	-	45	45
3	4	2II	-	45	45
4	5	2II	-	45	45
5	7	220	-	54	54
6	8	2I7	-	5I	5I
7	9	2I7	-	5I	5I
8	I2	2I7	-	5I	5I
9	I3	2I7	-	5I	5I
I0	I7	229	-	63	68
II	I9	2I7	-	5I	5I
		Вариант для Т = -20°			
I	2	2II	-	45	45
2	3	2II	-	45	45
3	5	2II	-	45	45
4	6	2II	-	45	45
		Вариант для Т = -40°			
I	4	2I2	-	45	45
2	7	22I	-	54	54
3	8	2I8	-	5I	5I

I	2	3	4	5	6
4	9	218	-	51	51
5	18	218	-	51	51
6	14	221	-	54	54
7	15	221	-	54	54
8	16	238	-	59	59
9	18	221	-	54	54
10	19	218	-	51	51

Начальник отдела ПОС и смет М.К.Чунин

Составила инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I8

на приобретение и монтаж оборудования по теплоснабжению калориферов

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 0,I0 т. р.

В т.ч.оборудования - 0,09 т.р.

монтажные работы - 0,0I т.р.

Основание:

Составлена в ценах I969 г. по прейскурантам,введенным в действие с I/I - I973 г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа,руб.			
			Всего	В том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	Зарплата основная	Зарплата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	86	I8	-	9	-
2	2	86	I8	-	9	-
3	3	86	I8	-	9	-
4	4	86	I8	-	9	-
5	5	86	I8	-	9	-
6	6	86	I8	-	9	-
7	7	86	2I	-	I2	-
8	8	86	20	-	II	-
9	9	86	20	-	II	-
I0	I2	86	20	-	II	-
II	I3	86	20	-	II	-
I2	I4	86	2I	-	I2	-
I3	I5	86	2I	-	I2	-
I4	I6	86	23	-	I4	-
I5	I7	86	24	-	I5	-
I6	I8	86	2I	-	I2	-
I7	I9	86	20	-	II	-

Начисление на оборудование по I территориальному району 8 %	- 7,0 руб.
ё Итого по оборудованию по I территориальному району	- 93,0 руб.
Плановые накопления на монтаж 6%	- I,0 руб.
Итого монтажных работ по I территориальному району	- I9,0 руб.
Всего по смете	- II2,0 руб.

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

/Составила ст.инженер Н.В.Андреева

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I9

Корпус мойки
гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой
Теплоснабжение калориферов /Сантехнические работы /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для T = - 30°			
I	I	292	3	43	44
2	2	292	3	43	44
3	4	292	3	43	44
4	5	292	3	43	44
5	7	297	3	53	54
6	8	296	3	5I	52
7	9	296	3	5I	52
8	I2	326	3	5I	52
9	I3	3I8	3	5I	52
I0	I7	339	3	58	6I
II	I9	3I2	3	5I	52
		Вариант для T = - 20°			
I	2	292	3	43	44
2	3	292	3	43	44
3	5	292	3	43	44
4	6	292	3	43	44

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 40°			
I	4	292	3	43	44
2	7	297	3	53	54
3	8	296	3	5I	52
4	9	296	3	5I	52
5	I3	3I8	3	5I	52
6	I4	297	3	53	54
7	I5	320	3	53	54
8	I6	344	3	53	54
9	I8	3I2	3	53	54
I0	I9	3I2	3	5I	52

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

/Составила ст.инженер Н.В.Андреева

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-20

Корпус мойки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Теплоснабжение калориферов

/ строительные работы /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 30°			
I	I	205	I	5I	52
2	2	205	I	5I	52
3	4	205	I	5I	52
4	5	205	I	5I	52
5	7	2I6	I	6I	62
6	8	2I3	I	59	60
7	9	2I3	I	59	60
8	I2	2I3	I	59	60
9	I3	2I3	I	59	60
I0	I7	227	I	72	73
II	I9	2I5	I	59	60
		Вариант для Т = - 20°			
I	2	205	I	5I	52
2	3	205	I	5I	52
3	5	205	I	5I	52
4	6	205	I	5I	52

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 40°			
I	4	205	I	5I	52
2	7	2I6	I	6I	62
3	8	2I3	I	59	60
4	9	2I3	I	59	60
5	I3	2I3	I	59	60
6	I4	2I6	I	6I	62
7	I5	2I6	I	6I	62
8	I6	229	I	67	68
9	I8	2I6	I	6I	62
I0	I9	2I5	I	59	60

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Н.В.Андреева

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-2I

Корпус мойки
гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов
с закрытой стоянкой

Вентиляция
/ оборудование сантехническое /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 30°			
I	I	2926	4	55	56
2	2	2946	4	55	56
3	4	2928	4	55	56
4	5	2928	4	55	56
5	7	2945	5	66	67
6	8	2954	4	63	64
7	9	2942	4	63	64
8	I2	2985	4	63	64
9	I3	2987	4	63	64
I0	I7	2987	5	77	79
II	I9	2969	4	63	64
		Вариант для Т = - 20°			
I	2	2946	4	55	56
2	3	29I2	4	55	56
3	5	2928	4	55	56
4	6	2950	4	55	56

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 40°			
I	4	2928	4	55	56
2	7	2945	5	66	67
3	8	2954	4	63	64
4	9	2942	4	63	64
5	I3	2987	4	63	64
6	I4	3008	5	66	67
7	I5	2998	5	66	67
8	I6	3I74	5	7I	78
9	I8	3028	5	66	67
I0	I9	2942	4	63	64

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Н.В.Андреева

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-22

Корпус мойки
гаража - филиала на 60 сочлененных автобусов
с закрытой стоянкой

Вентиляция
/ сантехнические работы /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе- эксплуатация машин	основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 30°			
I	I	4I45	I5	2I2	2I9
2	2	4I69	I5	2I2	2I9
3	4	4I22	I5	2I2	2I9
4	5	2I45	I5	2I2	2I9
5	7	4343	I7	267	275
6	8	4300	I7	259	266
7	9	4300	I7	259	266
8	I2	46I7	I7	259	266
9	I3	4450	I7	259	266
I0	I7	4594	20	3I6	322
II	I9	436I	I7	262	267
		Вариант для Т = - 20°			
I	2	390I	I5	2I2	2I9
2	3	3889	I5	2I2	2I9
3	5	3889	I5	2I2	2I9
4	6	3889	I5	2I2	2I9

I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 40°			
I	4	4094	I6	2I2	2I9
2	7	4279	I7	267	275
3	8	43I2	I6	263	269
4	9	43I2	I6	263	269
5	I3	4397	I6	263	269
6	I4	4326	I7	263	275
7	I5	4326	I7	267	275
8	I6	4795	I7	295	298
9	I8	4372	I7	267	275
I0	I9	4296	I7	263	269

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Н.В.Андреева

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-23

Корпус мойки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Вентиляция

/ строительные работы /

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№ пп	Территориальный район	Общая стоимость в руб.	В том числе: эксплуатация машин	основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
		Вариант для Т = - 30°			
I	I	676	9	I84	I86
2	2	676	9	I84	I86
3	4	680	9	I84	I86
4	5	680	9	I84	I86
5	7	723	9	22I	223
6	8	702	9	2I2	2I4
7	9	702	9	2I2	2I4
8	I2	709	9	2I2	2I4
9	I3	716	9	2I2	2I4
I0	I7	770	9	252	254
II	I9	7II	9	2I2	2I4
		Вариант для Т = - 20°			
I	2	676	9	I84	I86
2	3	676	9	I84	I86
3	5	676	9	I84	I86
4	6	676	9	I84	I86

I	2	3	4	5	6

Вариант для Т = - 40°

I	4	680	9	I84	I86
2	7	723	9	22I	223
3	8	702	9	2I2	2I4
4	9	702	9	2I2	2I4
5	I3	709	9	2I2	2I4
6	I4	732	9	22I	223
7	I5	743	9	22I	223
8	I6	767	9	238	24I
9	I8	729	9	22I	223
I0	I9	7II	9	2I2	2I4

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Н.В.Андреева

Проверила рук.группы Т.Г.Родионева

СМЕТА № 3-I-I

на устройство электроосвещения

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 2,64 тыс. руб.

В т.ч. оборудование - 0,09 тыс. руб.

монтажные работы - 2,55 тыс. руб.

Основание: спецификация

Составлена в ценах I969 г. и по прейскурантам, введенным в действие с I.I.73г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе:		
				Материалы, не учтенные ценником	Зарплата	
					Основная	По эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	82	2407	I235	384	96
2	2	82	2400	I228	384	96
3	3	82	2405	I233	384	96
4	4	82	24I7	I245	384	96
5	5	82	2405	I233	384	96
6	6	82	2402	I230	384	96
7	7	82	2595	I263	5I9	I2I
8	8	82	2534	I242	486	II4
9	9	82	2533	I24I	486	II4
I0	I2	82	2569	I277	486	II4
II	I3	82	2546	I254	486	II4
I2	I4	82	2627	I295	5I9	I2I
I3	I5	82	2564	I232	5I9	I2I
I4	I6	82	2746	I335	585	I34
I5	I7	82	2754	I263	654	I45

I	2	3	4	5	6	7
I6	I8	82	26I9	I287	5I9	I2I
I7	I9	82	25I9	I227	486	II4

Начисление на оборудование по I-му территориальному району 8%	руб.	7
Итого на оборудование по I-му территориальному р-ну	руб.	89
Плановые накопления по I-му территориальному району 6%	руб.	I44
Итого на монтаж по I-му территориальному району	руб.	255I
Всего по смете по I-му территориальному району	руб.	2640

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил А.П.Семенов

Проверил рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 3-I-2

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 4,72 тыс. руб.

В т.ч. оборудование - 2,33 тыс. руб.

монтажные работы - 2,39 тыс. руб.

Спецификация №

Составлена в ценах 1969 г. и по прейскурантам, введенным в действие с 1.1.73г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе:		
				Материалы, не учтенные ценником	Заработная: Основная	Заработная: по эксплуатации машин
1	2	3	4	5	6	7
I	I	2I6I	2253	77I	504	55
2	2	2I6I	2255	773	504	55
3	3	2I6I	2249	777	504	55
4	4	2I6I	2255	773	504	55
5	5	2I6I	2257	775	504	55
6	6	2I6I	2257	775	504	55
7	7	2I6I	2453	780	68I	69
8	8	2I6I	2398	773	637	65
9	9	2I6I	2404	779	637	65
I0	I2	2I6I	242I	796	637	65
II	I3	2I6I	24I7	792	637	65
I2	I4	2I6I	2472	799	68I	69
I3	I5	2I6I	2458	785	68I	69
I4	I6	2I6I	26I2	844	768	77
I5	I7	2I6I	2642	777	858	84

I	2	3	4	5	6	7
I6	I8	2I6I	2468	795	68I	69
I7	I9	2I6I	2899	774	687	65

Начисление на оборудование 8%	руб.	I73
Итого за оборудование	руб.	2334
Плановые накопления 6%	руб.	I35
Итого за монтаж	руб.	2388
ВСЕГО по смете по I террит.району	руб.	4722

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил А.П.Семенов

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 4-I-I

на приобретение и монтаж оборудования по автоматике

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - I,89 тыс. руб.

В т.ч. оборудование - I,29 тыс. руб.

монтажных работ - 0,60 тыс. руб.

Основание: спецификация

Составлена в ценах I969 г. и по прейскурантам, введенным в действие с I.I.73г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе:		
				Материалы, не учтенные ценником	Зарплата	
					Основная	По эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	II92	570	I23	I79	I8
2	2	II92	568	I2I	I79	I8
3	3	II92	569	I22	I79	I8
4	4	II92	568	I2I	I79	I8
5	5	II92	569	I22	I79	I8
6	6	II92	570	I23	I79	I8
7	7	II92	639	I24	242	23
8	8	II92	62I	I23	226	22
9	9	II92	622	I24	226	22
I0	I2	II92	622	I24	226	22
II	I3	II92	624	I26	226	22
I2	I4	II92	642	I27	242	23
I3	I5	II92	640	I25	242	23
I4	I6	II92	685	I36	274	25
I5	I7	II92	703	I2I	305	27
I6	I8	II92	642	I27	242	23
I7	I9	II92	62I	I23	226	22

1	2	3	4	5	6	7

Начисление на оборудование 8%		- руб. 95
Итого за оборудование		- руб. 1287
Плановые накопления	- 6%	- руб. 34
Итого за монтаж		- руб. 604
Всего по смете по I территориальному р-ну		- руб. 1891

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил А.П.Семенов

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 5-I-I

на приобретение и монтаж средств связи и сигнализации

к типовому проекту филиала-гаража на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 0,2I тыс. руб.

В т.ч. оборудование - 0,09 тыс. руб.

монтажные работы - 0,I2 тыс. руб.

Основание: спецификация

Составлена в ценах I969 г. и по прейскурантам, введенным в действие с I.I.73г.

№ № пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Зарплата	
					Основная	По эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	85	II5	32	39	2
2	2	85	II4	3I	39	2
3	3	85	II5	32	39	2
4	4	85	II5	32	39	2
5	5	85	II5	32	39	2
6	6	85	II5	32	39	2
7	7	85	I29	32	53	2
8	8	85	I25	32	49	2
9	9	85	I25	32	49	2
I0	I2	85	I25	32	49	2
II	I3	85	I25	32	49	2
I2	I4	85	I30	33	53	2
I3	I5	85	I28	3I	53	2
I4	I6	85	I38	34	59	3
I5	I7	85	I43	32	66	3

I	2	3	4	5	6	7
I6	I8	85	I30	33	53	2
I7	I9	85	I24	3I	49	2

Начисление на оборудование по I террит. району	8%	руб.	- 7
Итого за оборудование по I террит. району		руб.	- 92
Плановые накопления по I террит. р-ну	6%	руб.	- 7
Итого монтажных работ по I террит. р-ну		руб.	- I22
Всего по смете по I-му террит. р-ну		руб.	- 2I4

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил А.П.Семенов

Проверил рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА 6-I-I

на приобретение и монтаж технологического оборудования

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - II,64 тыс. руб.

В т.ч. ст.оборудования - I0,50 т.р.
монтажа - I,I4 т.р.

Основание: спецификация

Составлена в ценах I969 г. по прейскурантам, введенным в действие с I/I-I973г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Зарплата основная	Зарплата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	9720	I072	-	577	I9
2	2	9720	I072	-	577	I9
3	3	9720	I072	-	577	I9
4	4	9720	I072	-	577	I9
5	5	9720	I072	-	577	I9
6	6	9720	I072	-	577	I9
7	7	9720	I273	-	773	24
8	8	9720	I224	-	725	23
9	9	9720	I224	-	725	23
I0	I2	9720	I224	-	725	23
II	I3	9720	I224	-	725	23
I2	I4	9720	I273	-	773	24
I3	I5	9720	I275	-	773	24
I4	I6	9720	I374	-	87I	27
I5	I7	9720	I475	-	970	29

I	2	3	4	5	6	7
I6	I8	9720	I273	-	773	24
I7	I9	9720	I224	-	725	23

Начисления на стоимость оборудования 8% руб. - 778

Плановые накопления на монтаж 6% руб. - 64

ИТОГО: по I-му району руб. - I0498 II36

ВСЕГО по I-му району руб. II634

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Г.А.Вербова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 6-I-2

на изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой
на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 0,47 тыс. руб.

Основание:

Составлена в ценах I969 г. по прейскурантам, введенным в действие с I/I-I973 г.

№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе:		
				Материалы, не учтенные ценником	Зарплата основная	Зарплата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	460	5	-	3	-
2	2	460	5	-	3	-
3	3	460	5	-	3	-
4	4	460	5	-	3	-
5	5	460	5	-	3	-
6	6	460	5	-	3	-
7	7	460	7	-	5	-
8	8	460	5	-	3	-
9	9	460	5	-	3	-
I0	I2	460	5	-	3	-
II	I3	460	5	-	3	-
I2	I4	460	7	-	5	-
I3	I5	460	7	-	5	-
I4	I6	460	7	-	5	-
I5	I7	460	7	-	3	-
I6	I8	460	7	-	5	-
I7	I9	460	5	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7

Начисление на стоимость оборудования 0,7 %	руб.	3
Плановые накопления 6% на монтаж	руб.	-
Итого по I-му террит.району	руб.	463
Всего по I-му террит. району	руб.	468

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Г.А.Вербова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 6-I-3

на технологические промпроводки

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса мойки

Сметная стоимость - 0,09 т. руб.
Основание:

Составлена в ценах I969 г. по прейскурантам, введенным в действие с I/I- I973г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе		
				Материалы, не учтенные ценником	Зарплата	
					Основная	По эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	84	29	32	I
2	2	-	84	29	32	I
3	3	-	84	29	32	I
4	4	-	84	29	32	I
5	5	-	84	29	32	I
6	6	-	84	29	32	I
7	7	-	95	30	42	I
8	8	-	93	29	4I	I
9	9	-	93	29	4I	I
I0	I2	-	94	30	4I	I
II	I3	-	94	30	4I	I
I2	I4	-	95	30	42	I
I3	I5	-	95	30	42	I
I4	I6	-	I0I	29	49	I
I5	I7	-	I06	29	54	I
I6	I8	-	95	30	42	I
I7	I9	-	93	29	4I	I

I	2	3	4	5	6	7

Плановые накопления - 6% - 5 руб.

ИТОГО монтажа по I-ому району - 89 руб.

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Г.А.Вербова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по основному варианту (Т=-30°) к типовому проекту на строительство корпуса мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

№№ пп	Единица измерения	Количество	№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3	4	5	6
	Смета № I-I-I			Смета № I-I-3	
I-397	м3	I39	I2-82	м3	230
I-398			I2-42	т	0,26
I-82	м3	5I7	I6-230	м2	I43,4
I-320	м3	33I	I7-I20	м2	I98,0
I-I40	м3	48			
I-6I8	м3	I6	I2-4I	т	0,025
I-399			I6-43	м3	Io,I0
I-400	м3	II62	I3-30	м2	265,0
I-429			I4-23	т	0,27I
I-430	м3	407	I4-29	т	I,372
			I4-I58	т	I,75I
I-79I	м3	407			
I-6II	м3	I74	I2-20	м3	0,55
I-320	м3	I39	I3-30	м2	2,50
	Смета № I-I-2		I2-82	м3	6,34
I6-39	м2	I74	II-3I4	шт	I6
I6-43	м3	I7,4	I2-73	м3	0,324
			36-654	м2	3,60
I2-II	м3	I24,5	I4-I58	т	0,I52
I3-I6	м2	34,2	I3-30	м2	33,50
I3-30	м2	5I8,3		Смета № I-I-4	
			I3-33	м3	33,80

I	2	3
I3-I23	м3	202,0
I3-33	м3	I05,0
II-463	м3	0,992
II-I99	м3	3,43
II-I90	шт	I6
Смета № I-I-5		
II-208	шт	3I
II-20I	шт	6
I2-75	м3	I,5
II-47I	шт	8
Смета № I-I-6		
I6-620	м2	535
I6-600	м2	535
I6-625	м2	535
I6-556	м2	535
I6-555	м2	702,32
Смета № I-I-7		
I6-39	м2	32I
I6-43	м2	2,33
I6-43	м3	44,55
16-82	м2	23,90
I6-I0I	м2	II8,00
I6-I03	м2	I5,00
I6-226	м2	I79,00
I6-230	м2	23,90
Смета № I-I-8		
I3-48	м2	225,00
I3-46	м2	I8,00
I3-50	м3	0,2I
I4-30	т	0,229
I4-I79	т	0,229
I9-I00	м3	2,74
I9-I06	м3	4,I5

I	2	3
Смета № I-I-9		
I4-2I	т	0,545
I5-I57	м2	I9,0
I8-22I	м2	46,0
I7-856	м2	I9,0
I5-I88	м2	6,I8
I5-I9I	м2	II,5I
I4-3I	т	0,238
I5-2I6	м2	28,80
I7-87I	м2	I4,80
I4-I79	т	0,757
Смета № I-I-I0		
I7-200	м2	82,00
I7-236	м	90,00
I7-620	м2	I8,00
I7-324	м2	4I6,20
I7-297	м2	I5I4,0
I7-I20	м2	39I,00
I7-305	м2	33,90
I7-326	м2	I32,3
I7-59I	м2	368,2
I7-59I	м2	324,00
I7-589	м2	I428,0
I7-589	м2	I30,00
I7-648	м2	23,00
I7-647	м2	56,00
I7-628	м2	28,80
Смета № I-I-II		
I6-43	м3	4,20
I6-4I	м3	5,60
I3-323	м2	I,80
32-344	м2	88,00
32-337	м2	88,00
I4-29	т	I,887
I4-I78	т	I,887

1	2	3
	Смета № I-I-I2	
I-397		
I-398	м3	49,0
I-320	м3	I30,00
I-82	м3	I62,00
I-6I3	м3	22,00
I-399		
I-400	м3	I62,0
I-399		
I-400	м3	I62,0
I-429	м3	II3,0
I-6II	м3	49,0
I-79I	м2	I62,0
I-3I9	м3	49,0
I6-39	м2	32,3I
I6-43	м3	3,77
I2-I49	м3	34,60
II-23	т	0,3I
I4-I56	т	0,662
23-27	шт	5
23-29	шт	I
23-30	шт	2
I6-82	м2	2I,8
I2-20	м3	0,05
I7-284	м2	97,7
II-3I5	шт	I8
I2-73	м3	0,50
I3-30	м2	96,30
I6-82	м2	37,I3
I6-44		
I6-45	м2	37,I3
I6-43	м3	3,7I
I6-II6	м2	37,I3

1	2	3
	Смета № 2-I-I	
23-398	шт	I
Доп.№ I		
№ Ц.№ I		
ч.III		
п.259I	шт	I
Ц.№ I		
ч.III		
п.I39	шт	I
Ц.№ I		
ч.III		
п.I984	м	4,4
23-I09	шт	3
23-687	шт	I
Ц.№ I		
ч.III		
п.I460	шт	I
	Смета № 2-I-2	
23-3	м	5,0
23-73	м	II,0
23-63	м	I8,0
23-58	м	3,0
23-59	м	6,0
23-57	м	30,0
Ц.№ I		
ч.III		
п.I30	шт	5
-"-		
п.I32	шт	I
п.I3I	шт	I
п.II0	шт	I

I	2	3
23-386	шт	I
Ц.№ I ч.III п.I824	м	35,0
-"- п.I504	шт	I
23-I04	м	73,0
I7-702	м2	I0,0

Смета № 2-I-3

23-6I	м	I,0
23-58	м	II,0
Ц.№ I ч.III п.I3I	шт	I
23-57	м	I8,0
Ц.№ I ч.III п.I30	шт	4
23-343	шт	I
23-I04	м	30,0

Смета № 2-I-4

23-35	м	I8,0
23-34	м	I5,0
23-366	шт	I
23-32I	шт	I
23-35I	шт	I
23-359	шт	I

Смета № 2-I-5

I7-702	м2	9,0
Калькул. № I	шт	2

I	2	3

Смета № 2-I-6

23-6	м	42,0
23-62	м	70,0
23-76	м	I6,0
23-75	м	5,0
23-73	м	35,0
I2-У-444	м	8,0
23-II2	шт	2
23-24	т	0,I32

Смета № 2-I-7

I3-280	шт	2
I3-302	т	0,863
I2-У-I5	м	40,0
	т	0,76
I2-У-2I92	шт	5
II-242	шт	2

Смета № 2-I-8

7-У-303м	шт	I
I3-302	шт	I
	т	0,686
I2-У-2I89	шт	4
I2-4389	шт	I
I2-У-2I89	шт	2
I2-У-I	м	I0,0
I2-У-2	м	8,0
I2-У-3622	шт	I
23-27	шт	3

Смета № 2-I-9

7-У-306м	шт	I
I7-У-I	шт	I
I7-У-I	шт	I

I	2	3
I7-У-I	шт	I
I7-У-I	шт	I
Смета № 2-I-I0		
I2-У-444	м	45,0
I2-У-444	м	20,0
I2-У-444	м	9,0
I2-У-22I8	шт	I
I2-У-22I9	шт	5
Смета № 2-I-II		
7-У-306м	шт	I
Смета № 2-I-I2		
II-II80 Пр-нт I7-04 п.2-042	шт	I
II-II94 Пр-нт I7-03-0I п.64	шт	2
Смета № 2-I-I3		
23-6I0 Ц.I ч.III п.356	шт	2
Смета № 2-I-I4		
23-46	м	85,0
23-47	м	85,0
23-45	м	I0,0
23-49	м	I0,0
23-50	м	I0,0
23-73	м	22,0
23-74	м	I6,0
23-I04	м	23I,0

I	2	3
Ц.№ I ч.III,п.I30	шт	8
-"-п.I3I	шт	8
-"-п.I32	шт	2
-"- п.I34	шт	6
-"- п.I35	шт	4
-"- п.II38	шт	2
-"- п.II40	шт	2
24-708	кг	I00,6
23-703	шт	I
23-662	шт	2
23-394 23-397	шт	I
Доп.№ 2 к цен.I ч.III п.279I	шт	I
23-I08	шт	2
26-457	шт	3
23-687	шт	7
Ц.I ч.III п.I526	шт	II
23-688	шт	8
23-673	шт	4
23-6I5 доп.№ 4 к пр-ту 23-0I	шт	2
Смета № 2-I-I5		
I7-739	м2	23,5
I9-46	м3	I,0
24-708	кг	6,0
Смета № 2-I-I6		
23-45	м	I05,0
23-46	м	50,0
23-47	м	I50,0

I	2	3
23-48	м	90,0
23-49	м	3,0
Ц I ч.Ш п.I23	шт	25
23-673	шт	2
23-I04	м	398,0
23-653	шт	6
23-654	шт	6I
Смета № 2-I-I7		
I7-739	м2	22,0
I9-46	м3	I,0
24-708	кг	0,5
Смета № 2-I-I8		
Пр-нт 23-07 п.I-I304 I2-У-2228	шт	5
Смета № 2-I-I9		
23-46	пм	I0,0
23-47	пм	60,0
23-49	пм	20,0
23-50	пм	30,0
23-72	пм	30,0
Ц.Iч.Ш п.I34	шт	8
-"- п.I32	шт	8
-"- п.I32	шт	4
-"- п.I30	шт	4

I	2	3
23-673	шт	4
23-687	шт	2
23-688	шт	5
23-I04	пм	I80,0
Смета № 2-I-20		
I7-739	м2	20,0
I9-46	м3	0,8
I9-I42	м2	24,0
I9-I46	м2	24,0
I9-209	м2	24,0
Сметн № 2-I-2I		
24-486	шт	2
24-488	шт	2
24-404	шт	2
24-40I	шт	I
Смета № 2-I-22		
24-5I	м2	I66,8
24-50	м2	26,0
24-2	м2	34,6
24-I2	м2	I,I
24-354	шт	I
24-447	шт	6
24-449	м2	I2
К № I. ч.Ш п.I90I	м2	7,0
24-352	кг	324,2
24-367	шт	4
24-4I7	шт	I8
24-337	кг	5,0
24-345	кг	840,0
24-55I	шт	6

I	2	3
24-53I	шт	6
24-547	шт	6
24-532 24-552	шт	4
II.Iч.III п.2522	шт	2
II.Iч.III п.2528	шт	4
24-484	шт	2
24-5I8	шт	3
24-708	кг	40,0

Смета № 2-I-23

I9-46	м3	I,0
I9-I44	м2	220,0
I9-I46	м2	220,0
I9-209	м2	220,0

Смета № 3-I-I

8-6647	шт	I
8-6704	шт	I
8-6699	шт	6
8-7088	шт	3
8-700I	шт	22
8-7003	шт	5
8-7006	шт	5
8-70I7	шт	8
8-70I5	шт	II
8-7060	шт	I4
8-7038	шт	4
8-7035	шт	I4
8-4209	м	5,I
8-4208	м	5,I

I	2	3

Смета № 3-I-2

8-6273	шт	I
8-6273	шт	I
8-6307	шт	I
8-6240	шт	2
8-6240	шт	2
8-6240	шт	3
8-6246	шт	I
8-6646	шт	I
8-6646	шт	I
8-6646	шт	I
8-6646	шт	I
8-6646	шт	I
8-6646	шт	I
8-6646	шт	2
8-6646	шт	I
8-6646	шт	I
8-6646	шт	I
8-6646	шт	2
8-6607	шт	2
8-6704	шт	I6
8-6705	шт	2
8-6240	шт	2
8-850	шт	I
8-5970	шт	I
8-5992	шт	I
8-5966	шт	7
8-6020	шт	2
8-60I8	шт	I
8-850	шт	I
8-5970	шт	I
8-5992	шт	I
8-5966	шт	7
8-6020	шт	2
8-60I8	шт	I
8-I48I	шт	20

1	2	3
8-1493	шт	20
8-4277	м	0,78
8-4276	м	0,58
8-4281	м	2,42
8-4500	м	0,5
8-4716	м	2,5
8-1450	м	3,38
8-4210	м	0,49
8-4209	м	1,47
8-4208	м	1,9
8-4492	м	0,15
8-1530	м	1,04
8-4372	м	0,82
8-4371	м	2,42
8-4404	м	1,66
8-4403	м	4,85

Смета № 4-1-1

8-6646	шт	3
8-4276	м	1,69
8-4371	м	1,69
8-4403	м	7,04
8-4492	м	0,39
8-6760	м	2,91
8-1450	м	0,29

Смета № 5-1-1

10-974	шт	1
10-3098	шт	2
10-3098	шт	1
10-7180	шт	2
8-2792	шт	1
10-7242	шт	1
10-7242	шт	2
8-7006	шт	2
8-2533	м	1,05
8-2540	м	0,8

Смета № 6-1-1

3-У-883	шт	1
3-У-884	шт	1
24-У-899	шт	1
24-У-556	шт	1
9-У-213	шт	2
7-У-1М	шт	1

Смета № 6-1-2

24-У-982	шт	2

Смета № 6-1-3

12-У-1	м	52,6
12-У-2073	шт	3
12-У-2285	шт	1
12-У-2017	м	52,6
12-У-2045	м	52,6

Составили:
ст. инженер В.Д.Казаринова
Н.В.Андреева
Проверила:
рук. группы Н.С.Малыгина

ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по варианту Т-20°
к типовому проекту на строительство
мойки гаража-филиала на 60 сочленненных
автобусов с закрытой стоянкой

№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3
К сметам по основному варианту добавляется:		
Смета № 2-I-I6		
23-45	м	5,0
23-47	м	60,0
Смета № 2-I-I7		
I7-739	м2	5,0
Из смет по основному варианту исключается:		
Смета № 2-I-I6		
23-46	м	I0,0
23-48	м	87,0
23-I04	м	35,0
23-654	шт	II
Смета № 2-I-22		
24-532	шт	2

Составила ст. инженер Н.В.Андреева
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

ВЕДОМОСТЬ

объемов работ по варианту Т= 40°

к типовому проекту

на строительство корпуса мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

№ № ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3
К сметам по основному варианту добавляется:		
Смета № I-I-2		
I2-II	м3	I5,00
I3-I6	м2	47,24
I3-30	м2	3,5
Смета № I-I-4		
I3-33	м3	II,7I
I3-I25	м3	296,5
II-I99	м3	0,24
II-I90	шт	2
Смета № 2-I-I6		
23-48	м	20,0
23-654	шт	4
Смета № 2-I-I7		
I7-739	м2	9,0
Из смет по основному варианту исключается:		
Смета № I-I-4		
I3-I23	м3	202,0
Смета № 2-I-I6		
23-47	м	35,0
23-I04	м	I5,0

Составила ст. инженер Т.М.Андреева

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
по объектной смете № I к типовому проекту
на строительство корпуса мойки гаража-филиала
на 60 сочлененных автобусов с закрытой
стоянкой

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			для возведения конструкций, одинаковых для всех вариантов	для возведения конструкций, предусмотренных вариантами		
				-30°	-20°	-40°
I	2	3	4	5	6	7
	I. Общестроительные работы					
	Подземная часть					
I	Затраты труда	ч-д	-	5I2,83	5I2,83	522,59
2	Заработная плата	руб.	-	I478,38	I478,38	I508,90
	Материалы					
I	Анкерные болты	т	0,025	-	-	-
2	Бревна строительные Ш с I40-240мм	м3	0,0I	-	-	-
3	Гвозди	кг		308,97	308,97	3II,67
4	Доски Ш с 40мм и более	м3	I3,8I	-	-	-
5	Доски IУ с 40 мм и более	"	-	I,0I	I,0I	I,I3
6	Мастика битумная	т	3,38	-	-	-
7	Олифа	кг	245	-	-	-
8	Плитка керамическая рядовая облицовочная	м2	344,27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
9	Сурик железный густотертый	кг	8,I9	-	-	-
I0	Сталь круглая 8мм	т	4,I4	-	-	-
II	Сталь рифленая	т	0,I5	-	-	-
I2	Стекло жидкое	кг	-	I7,I0	I7,I0	40,72
I3	Щебень	м3	7,32	-	-	-
	Полуфабрикаты					
I	Бетон М-50	м3	I7,75	-	-	-
2	Бетон М-75	м3	I0,3	-	-	-
3	Бетон М-I50	м3	28,82	-	-	-
4	Раствор цементный 25	"	—	I,06	I,06	2,52
5	-"- I00	"	2,95	-	-	-
6	Раствор цементный I:4	"	2,97	-	-	-
7	Раствор цементно-известковый	"	-	6,06	6,06	6,I4
8	Щиты опалубки	м2	-	384,34	384,34	395,56
	Строительные машины					
I	Бульдозеры	м-см	I7,79	-	-	-
2	Краны автомобильные 5 т	"	0,2	-	-	-
3	Трамбовки пневматические	"	7,33	-	-	-
4	Экскаваторы	"	4,56	-	-	-
	Б. Надземная часть					
I	Затраты труда	ч-д	-	II25,95	II25,95	II56,79
2	Заработная плата	руб.	-	33I8,26	33I8,26	3407,46
	Материалы					
I	Битум жидкий	т	0,79	-	-	-
2	Бревна строительные III с, I40-240 мм	м3	0,62	-	-	-
3	Белила цинковые, тертые	кг	23,59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
4	Вода	м3	I,76	-	-	-
5	Герметик тиколовый	кг	I5,I8	-	-	-
6	Гравий	м3	5,56	-	-	-
7	Грунтовка битумная	т	0,86	-	-	-
8	Гвозди	кг	53,5	-	-	-
9	Гвозди штукатурные	кг	0,03	-	-	-
I0	Доски Ш с 40 мм и более	м3	I,3I	-	-	-
II	Дрова	м3	0,75	-	-	-
I2	Замазка меловая	кг	I9,2I	-	-	-
I3	Известь негашенная	кг	358,34	-	-	-
I4	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.шт.	-	I23,I3	I23,I3	I48,77
I5	Кирпич лицевой	тыс.шт.	-	34,74	34,74	37,95
I6	Краски перхлорвиниловые	кг	I4,08	-	-	-
I7	Краски тертые	кг	I,23	-	-	-
I8	Краски эмульсионные	"	220,8	-	-	-
I9	Мастика битумная	т	8,48	-	-	-
20	Мел молотый	кг	3,92	-	-	-
2I	Насадки резиновые типа " Калоша "	кг	I7,48	-	-	-
22	Олифа	кг	I6,22	-	-	-
23	Прокладки из губчатой резины	кг	I0,I2	-	-	-
24	Плитка керамическая (метлахская)	м2	24,38	-	-	-
25	Плитка керамическая рядовая	м2	38I,0	-	-	-
26	Плитка мозаичная "терразцо"	м2	I82,58	-	-	-
27	Плиты минераловатные	м3	3,69	-	-	-
28	Пакля	кг	25,84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
29	Плиты пенобетонные толщ.80мм	м3	-	-	42,76	-
30	Плиты пенобетонные толщ.I00мм	м3	-	57,04	2,59	2,59
3I	Плиты пенобетонные толщ.I20мм	м3	-	-	-	64,I4
32	Песок	м3	0,44	-	-	-
33	Рубероид	м2	2605,45	-	-	-
34	Растворитель Р-4	кг	I,94	-	-	-
35	Стекло профильное	м2	46,0	-	-	-
36	Стекло оконное 3мм	м2	I6,2	-	-	-
37	Стекло оконное 5мм	м2	29,64	-	-	-
38	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,3	-	-	-
39	Сталь круглая	т	-	I,65	I,65	I,84
40	Сталь полосовая	т	0,08	-	-	-
4I	Сурик железный густотертый	кг	27,58	-	-	-
42	Сетка проволочная тканая	м2	I47,3	-	-	-
43	Толь	м2	622,9I	-	-	-
44	Шнаклевка перхлорвиниловая	кг	2,09	-	-	-
45	Щебень	м3	2I,88	-	-	-
46	Щебень кирпичный	м3	II,62	-	-	-
	Строительные машины					
I	Бульдозеры	м-см	2,90	-	-	-
2	Краны гусеничные 20 т	м-см	I,98	-	-	-
3	Краны автомобильные 5 т	м-см	0,48	-	-	-
4	Краны башенные 5т	м-см	-	2,I6	2,I6	2,22
5	Катки самоходные 6,3 т	м-см	0,24	-	-	-
6	Машины поливочные 3800 л	м-см	0,06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
7	Растворонасосы I м3/час	м-см	0,59	-	-	-
8	Растворонасосы 3 м3/час	м-см	0,84	-	-	-
9	Трамбовки пневматические	м-см	2,92	-	-	-
I0	Экскаваторы	м-см	I,48	-	-	-
	Полуфабрикаты					
I	Бетон М-I00	"	7,8I	-	-	-
2	Бетон М-I50	"	2,44	-	-	-
3	Бетон М-200	"	57,86	-	-	-
4	Бетон М-300	"	38,73	-	-	-
5	Раствор цементный 50	"	I,66	-	-	-
6	Раствор цементный 75	"	I3,9I	-	-	-
7	Раствор цементный I00	"	6,69	-	-	-
8	Раствор цементный 200	"	0,6	-	-	-
9	Раствор цементный I:3	"	0,73	-	-	-
I0	Раствор цементно-известковый 25	м3	-	70,30	70,30	96,67
II	Раствор цементно-известковый	"	0,07	-	-	-
I2	Раствор теплый 25	"	0,I4	-	-	-
I3	Раствор цементно-известковый (отделочный)	м3	I2,66	-	-	-
I4	Раствор цементный отделочный I:4	"	5,87	-	-	-
I5	Раствор известковый отделочный	"	6,52	-	-	-
I6	Смесь асфальтобетонная	т	8,20	-	-	-
I7	Щиты опалубки	м2	72,02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
	Водомерный узел					
I	Затраты труда	ч-дн	4,96	-	-	-
2	Зарплата	руб.	I5,77	-	-	-
	Материалы					
3	Болты с гайками	кг	I5,7	-	-	-
4	Водомеры ВГ-50 с обводным трубопроводом	шт	I	-	-	-
5	Задвижка марки 30ч 6бр д.50мм	шт	3	-	-	-
6	То же, диам.I00мм	шт	3	-	-	-
7	Краны пробно-спускные	шт	I	-	-	-
8	Кронштейны	кг	8,3	-	-	-
9	Манометры общего назначения диам. I00мм	шт	I	-	-	-
I0	Трубы стальные д. 50 мм	м	I,8	-	-	-
II	Фланцы стальные	шт	I2	-	-	-
I2	Фасонные части	т	0,03	-	-	-
	Хозяйственно-питьевой и производственный водопровод					
I	Затраты труда	ч-д	7,56	-	-	-
2	Зарплата	руб.	22,92	-	-	-
	Материалы					
3	Вода	м3	0,8	-	-	-
4	Вентили поливочные д. 25 мм	шт	I	-	-	-
5	Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов и противопожарного оборудования	шт	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
6	Детали трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диам. 70мм	м	I8,0	-	-	-
7	То же, диам.25 мм	м	6,0	-	-	-
8	То же, диам. 20мм					
9	То же, диам. I5 мм	м	30,0	-	-	-
I0	То же, диам.50 мм	м	II,0	-	-	-
II	Крепления	кг	I3,52	-	-	-
I2	Колер масляный	кг	2,44	-	-	-
I3	Краски тертые	кг	0,02	-	-	-
I4	Олифа	кг	0,27	-	-	-
I5	Трубы чугунные напорные раструбные диам. I00мм	м	5,25	-	-	-
	Горячее водоснабжение					
I	Затраты труда	ч-д	2,33	-	-	-
2	Зарплата	руб.	I0,52	-	-	-
	Материалы					
3	Вода	м3	0,33	-	-	-
4	Краны-смесители	шт	I	-	-	-
5	Узлы трубопроводов из водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	I,0	-	-	-
6	То же, диам. 20мм	м	II,0	-	-	-
7	То же, диам. I5 мм	м	I8,0	-	-	-
	Хозяйственно-бытовая канализация					
I	Затраты труда	ч-дн	6,6I	-	-	-
2	Зарплата	руб.	22,34	-	-	-
	Материалы					
3	Колер масляный	кг	2,I9	-	-	-
4	Краски тертые	кг	0,0I	-	-	-
5	Олифа	кг	0,24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
6	Раковины стальные эмалированные	шт	I	-	-	-
7	Трапы чугунные диам. 50 мм	шт	I	-	-	-
8	Умывальники фаянсовые	шт	I	-	-	-
9	Унитазы	шт	I	-	-	-
I0	Узлы и детали из чугунных канализационных труб с креплениями д. I00 мм	м	I8,0	-	-	-
II	То же, диам. 50 мм	м	I5,0	-	-	-
	Оборотное водоснабжение					
I	Затраты труда	ч-дн	4,I9	-	-	-
2	Зарплата	руб	I3,76	-	-	-
	Материалы					
3	Болты с гайками	кг	9,7	-	-	-
4	Вода	м3	0,I4	-	-	-
5	Детали трубопроводов из стальных труб диам. 89х7	м	I0,0	-	-	-
6	То же, диам. 50 мм	м	3,0	-	-	-
7.	Задвижка марки 30ч6бр диам.80 мм	шт	2	-	-	-
8	То же, диам. 50 мм	шт	I	-	-	-
9	То же, марки 30с76нж диам. 80 мм	шт	2	-	-	-
I0	Крепления	кг	9,7	-	-	-
II	Клапаны марки I9чI7нж диам. 50 мм	шт	I	-	-	-
I2	Колер масляный	кг	0,8	-	-	-
I3	Краски тертые	кг	0,006	-	-	-
I4	Олифа	кг	0,089	-	-	-
I5	Фланцы стальные диам. 80 мм	шт	4	-	-	-
I6	То же, диам. 50 мм	шт	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
	Тепловой узел					
I	Затраты труда	ч-дн	54,53	-	-	-
2	Зарплата	руб.	I69,06	-	-	-
	Материалы					
3	Болты с гайками	кг	5,6	-	-	-
4	Водоподогреватель водоводяной 4-х секционный	шт	2	-	-	-
5	Вода	м3	2,54	-	-	-
6	Вентиль запорный муфтовый I5кчI8П диам. I5мм	шт	8	-	-	-
7	То же, диам. 20мм	"	8	-	-	-
8	То же, диам. 25 мм	"	2	-	-	-
9	То же, диам. 40 мм	"	6	-	-	-
I0	То же, диам. 50мм	"	4	-	-	-
II	Водомер ВВ-80	шт	I	-	-	-
I2	Водомер ВК-30	"	I	-	-	-
I3	Воздухосборник диам. I59 мм	шт	4	-	-	-
I4	Грязевик диам I00мм	шт	2	-	-	-
I5	Детали трубопровода из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	I6,0	-	-	-
I6	То же, диам. I00мм	"	I5,0	-	-	-
I7	Задвижки 30ч6брдиам.80мм	шт	2	-	-	-
I8	Задвижки стальные клиновые 30с64 нж диам.I00мм	"	3	-	-	-
I9	Крепления для труб	кг	25,42	-	-	-
20	Клапан обратный I6Б1бк диам.20мм	шт	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
2I	То же, диам. 40мм	шт	2	-	-	-
22	Кронштейны	кг	I2,6	-	-	-
23	Лак кузбасский	кг	2,I2	-	-	-
24	Манометры ОБМ-I00	шт	7	-	-	-
25	Насос БКФ-2	"	I	-	-	-
26	Насос I,5к-8/I9 с электродвигателем АОЛ2-2I-2	шт	2	-	-	-
27	Опоры под водоподогреватели	кг	I00,6	-	-	-
28	Пухшнур	тн	0,206	-	-	-
29	Проволока диам.0,8мм	кг	6,0	-	-	-
30	Регулятор давления РД-50	шт	I	-	-	-
3I	Регулятор расхода РР-40	"	2	-	-	-
32	Термометры технические	шт	3	-	-	-
33	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб диам. I5мм с креплениями	м	I0,0	-	-	-
34	То же, диам. 20мм	"	85,0	-	-	-
35	То же, диам. 25 мм	"	85,0	-	-	-
36	То же, диам. 40мм	"	I0,0	-	-	-
37	То же, диам. 50мм	"	I0,0	-	-	-
38	Фланцы стальные	шт	I8	-	-	-
	Отопление					
I	Затраты труда	ч-дн	-	I60,54	I55,79	I60,79
2	Зарплата	руб.	-	464,8	449,68	465,2
	Материалы					
3	Вентиль запорный муфтовый I5кч18бр диам.I5мм	шт	25	-	-	-
4	Вода	м3	-	4,38	3,99	4,2I
5	Воздухосборник диам. I59 мм	шт	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
6	Кронштейны для труб	шт	-	I34	II2	I42
7	Лак кузбасский	кг	-	I,98	2,43	2,79
8	Пухшнур	тн	0,2I	-	-	-
9	Проволока диам.0,8мм	кг	0,5	-	-	-
I0	Трубы чугунные ребристые дл.I,0м	шт	6	-	-	-
II	То же, длиной I,5м	"	-	6I	50	65
I2	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб диам. I5 мм с креплениями	м	-	I05,0	II0,0	I05,0
I3	То же, диам. 20мм	"	-	50,0	40,0	50,0
I4	То же, диам. 25мм	"	-	I50,0	2I0,0	II5,0
I5	То же,диам.32 мм	"	-	90,0	3,0	II0,0
I6	Тоже, диам. 40мм	"	-	3,0	-	3,0
I7	Фланцы стальные	шт	-	I24	II2	I42
	Теплоснабжение калориферов					
I	Затраты труда	ч-дн	28,8	-	-	-
2	Зарплата	руб.	86,9	-	-	-
	Материалы					
3	Узлы трубопроводов диам. 20 мм	пм	I0,0	-	-	-
4	То же, диам.25мм	пм	60,0	-	-	-
5	То же, диам. 40мм	пм	20,0	-	-	-
6	То же, диам. 50мм	пм	30,0	-	-	-
7	Детали трубопроводов диам. 57х3мм	пм	-	30,0	30,0	-
8	То же, 76х3 пм	пм	-	-	-	30,0
9	Вентиль запорный муфтовый марки I5 кч18п диам. 40 мм	шт	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
I0	То же, диам. 25 мм	шт	8	-	-	-
II	То же, диам. 20 мм	шт	4	-	-	-
I2	То же, диам. I5 мм	шт	4	-	-	
I3	Воздухосборник I59х4,5 мм	шт	4	-	-	-
I4	Манометр ОБМ-I00	шт	2	-	-	-
I5	Термометр технический	шт	5	-	-	-
I6	Лак кузбасский	кг	0,9	-	-	-
I7	Асбопухшнур	тн	0,I7	-	-	-
I8	Проволока стальная	кг	5,8	-	-	-
I9	Раствор асбоцементный	м3	0,24	-	-	-
20	Краски тертые	кг	0,65	-	-	-
2I	Мел молотый	кг	0,24	-	-	-
22	Клей малярный	кг	0,I2	-	-	-
23	Белила цинковые тертые	кг	4,8	-	-	-
24	Олифа	кг	4,32	-	-	-
	Вентиляция					
I	Затраты труда	ч-дн	-	I46,62	I44,I6	I46,62
2	Зарплата	руб.	-	476,28	468,48	476,28
	Материалы					
3	Воздуховоды прямоугольного сечения из кровельной стали периметром 3200мм	м2	I66,8	-	-	-
4	То же, 2600 мм	м2	26,0	-	-	-
5	То же, диаметром 250 мм	м2	34,6	-	-	-
6	То же, диам. 200мм	м2	I,I	-	-	-
7	Кронштейны	кг	40	-	-	-
8	Крепления для воздуховодов	кг	452,4	-	-	-
9	Заслонки унифицированные КВУ I600хI000 с эл. приводом МЭО-I0/I00	шт	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
I0	То же, 600хI000	шт	I	-	-	-
II	Зонты Т-2	шт	I	-	-	-
I2	Двери герметические утепленные	шт	6	-	-	-
I3	Патрубки брезентовые	м2	I2,0	-	-	-
I4	Отсосн	кг	324,0	-	-	-
I5	Дефлекторы Т-I9	шт	4	-	-	-
I6	Решетки жалюзийные	шт	I8	-	-	-
I7	Насадки диффузорные д. 800 мм	кг	5,0	-	-	-
I8	Короба воздушно-тепловой завесы	кг	840,0	-	-	-
I9	Вентиляторы центробежные ЦЧ-70 № 8 с эл.двигателем А02-6I-6 №=I0квт,п=970 об/мин	шт	2	-	-	-
20	То же, ЦЧ-70№ I0 с эл.двигателем А02-6I-6 №=I0 кВт, п=970 об/мин	шт	2	-	-	-
2I	То же, ЦЧ-70№ 2,5 с эл.двигателем АОЛ-22-2 № =0,6 кВт, п=2800 об/мин	шт	2	-	-	-
22	Вентилятор КЦ3-90 № 6,3	шт	3	-	-	-
23	Астопухшнур	тн	0,2I	-	-	-
24	Проволока	кг	23I,0	-	-	-
25	Раствор асбоцементный	м3	2,2	-	-	-
26	Краски тертые	кг	5,94	-	-	-
27	Мел молотый	кг	2,2	-	-	-
28	Клей малярный	кг	I,I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
29	Белила цинковые	кг	44,0	-	-	-
30	Олифа	кг	39,6	-	-	-

Начальник отдела ПОС и смет М.И. Чикин

Составили: ст. инженеры В.Д.Казаринова
Н.В.Андреева
инженеры Р.С.Хохлова
Л.Г.Постнова

РАСЧЕТ

сметной стоимости железобетонных изделий с учетом стоимости арматуры и других дополнительных затрат по корпусу мойки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

№№ пп	Марка изделия	Объем бетона м3	Марка бетона	Арматура в кг					Закладные детали	№№ позиций по ценнику	Сметная цена по ценнику за 1м3	Формула подсчета	Сметная стоимость изделия за 1м3
				AI	AII	AIII	AV	BI					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
					Плиты парапетные								
I	III-I0--40	0,032	200	-	-	-	-	I,2	-	п.4759	54,70	54,70+(0,2I4xI,2):0,032=62,83	62,83
2	III-I5--40	0,048	200	-	-	-	-	I,7	-	п.4759	54,70	54,70+(0,2I4xI,7):0,048=62,28	62,28
					Перемычки								
3	БУ-27	0,I48	200	3,32	-	I2,84	-	4,57	-	п.445I	52,70	52,70+(0,I73x3,32++0,I94xI2,84+0,2I4xx4,57):0,I48=80,00	80,00
4	БУ-I9	0,05I	200	-	-	4,74	-	2,I	-	п.445I	52,70	52,70+(0,I94x4,74++0,2I4x2,I):0,05I==79,56	79,56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5	БУ-I3	0,034	200	-	-	I,I3	-	0,54	-	п. 445I	52,70	52,70+(0,I94+ +0,2I4x0,54): 0,034=62,70	62,70
6	Б-I5	0,026	200	-	-	-	-	0,58	-	п. 445I	52,70	52,70+(0,2I4x x0,58):0,026= = 57,32	57,32
7	Б-I3	0,0I	200	-	-	-	-	0,69	-	п. 445I	52,70	52,70+(0,2I4x x0,69):0,0I= =67,70	67,70
8	БУ-24	0,I34	200	-	-	7,64	-	7,62	-	п. 445I	52,70	52,70+(0,2I4x x7,62+0,I94x x7,64):0,I34= =75,93	75,93
						Плиты покрытия и перекрытия							
9	ПАУ 3x6 -3	I,07	300	3,2	-	27,3	I9,0	34,8	8,2	п. 4352	59,70	59,70+(0,I73x x3,2+0,I94x27,3+ + 0,224xI9+0,2I4x x34,8+0,3Ix8,2): :I,07 = 78,49	78,49
I0	ПАУ-4 3x6 -4 / ПАУ-4 3x6 -46	I,3I	350	4,4	-	59,8	24,0	37,7	I4,6	-"-	59,70	59,70+(0,I73x x4,4+0,I94x x59,8+0,2I4x x37,7+0,3IxI4,6+ +0,224x24):I,3I+ +I,50=84,86	84,36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II	ПАУ-I0 / 3x6 -4	I,45	350	4,4	-	86,8	24,0	36,9	I4,6	п. 4352	59,70	59,70+(0,I73x x4,4+0,I94x x86,8+0,2I4x x36,9+0,224x x24+0,3IxI4,6): :I,45+I,50= =85,62	85,62
I2	ПАУ-4 / 3x6 -6а	I,3I	400	4,4	-	76,6	38,0	48,6	I4,6	п. 4352	59,70	59,70+(0,I73x x4,4+0,I94x x76,6+0,224x38+ +0,2I4x48,6+ +0,3IxI4,6): :I,3I+I,5x2= =92,5I	92,5I
I3	ПАУ / 3x6 -4	I,07	350	3,2	-	27,3	24,0	37,I	8,2	п. 4352	59,70	59,70+(0,I73x x3,2+0,I94x x27,3+0,224x x24+0,2I4x37,I +0,3Ix8,2):I,07 +I,5=8I,49	8I,49
I4	ПК8-28- -I5	0,527	200	-	-	6,0	-	5,2	2,5	п. 4394	44,20	44,20+(2,5x x0,3I+0,I94x6 +0,2I4x5,2): 0,527=49,99	49,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5	ШВ8-28-I2	0,4	200	-	-	4,3	-	4,5	2,5	п. 4394	44,20	44,20+(0,I94x x4,3+0,2I4x4,5 +2,5x0,3I):0,4 =50,62	50,62
I6	ПАУ-4 3x6 -5	I,3I	350	4,4	-	70,2	29,6	37,7	I4,6	п. 4352	59,70	59,70+(0,I73x x4,4+0,I94x70,2 +0,224x29,6+ +0,2I4x37,7+ +0,3IxI4,6): I,3I+I,5=86,85	86,85
I7	ПАУ-I0 3x6 = 5	I,45	350	4,4	-	96,0	29,6	36,9	I4,6	п. 4352	59,70	59,70+(0,I73x x4,4+0,I94x96 +0,224x29,6+ +0,2I4x36,9+ +0,3IxI4,6): I,45+I,5=87,3I	87,3I
						Вентиляционные стаканы							
I8	СШ-4	0,035	200	-	-	-	-	I,6	5,I	п. 4377	79,0	79,0+(0,2I4xI,6 +0,3Ix5,I):0,035 =I33,86	I33,86
I9	СШ-I0	0,08	200	-	-	-	-	3,2	7,0	п. 4377	79,0	79,0+(0,2I4x3,2 +0,3Ix7):0,08= =II4,68	II4,68

gost.e-ecolog.ru

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Т.М.Андреева
Проверила рук. группы Н.С.Малыгина