ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-269

КОРПУС СТОЯНКИ

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов
с закрытой стоянкой

А Л Ь Б О М

У I

С М Е Т Ы

Стоимость :

Общая	- 299,43 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 265,03 тыс.руб.
I куб.м.здания	- 8,31 руб.
I кв.м. рабочей площади	- 70,71 руб.

РАЗРАБОТАН:

Институтом
"Гипроавтотранс"

Техно-рабочий проект

Утвержден Минавтотрансом РСФСР
протокол № 103 от
"22" октября 1976 г.
и введен в действие с
"15" июня 1977 г.

И.о. главного инженера института А.А.Ованесян

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

Начальник отдела ПОС и смет И.И.Никин

14410/06
Цена 3р.00к.

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр Карла Маркса 1
Выдано в печать: "20" февраля 1978г.
Заказ 572 Тираж 200

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3
	Пояснительная записка	5
	Объектная смета	8
	Сводка объемов и стоимости работ	27
I-I-I	Земляные работы	50
I-I-2	Фундаменты	52
I-I-3	Стены ниже отметки ± 0.00	57
I-I-4	Подземное хозяйство	59
I-I-5	Каркас	65
I-I-6	Стены	69
I-I-7	Покрытие	75
I-I-8	Кровля	81
I-I-9	Полы	85
I-I-I0	Перегородки	88
I-I-II	Проемы	90
I-I-I2	Отделочные работы	95
I-I-I3	Разные работы	98
2-I-I	Водомерный узел (санитарно-технические работы)	100
2-I-2	Водомерный узел (оборудование и монтаж)	102
2-I-3	Внутренний водопровод (сантехнические работы)	104
2-I-4	Внутренний водопровод (строительные работы)	106
2-I-5	Производственная канализация (оборудование)	108
2-I-6	Производственная канализация (сантехнические работы)	110
2-I-7	Производственная канализация (строительные работы)	112
2-I-8	Внутренние водостоки (сантехнические работы)	115

I	2	3
2-I-9	Тепловой пункт (оборудование)	117
2-I-I0	Тепловой пункт (сантехнические работы)	119
2-I-II	Тепловой пункт (строительные работы)	121
2-I-I2	Теплоснабжение калориферов (оборудование)	123
2-I-I3	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	125
2-I-I4	Теплоснабжение калориферов (строительные работы).	127
2-I-I5	Вентиляция (сантехническое оборудование)	129
2-I-I6	Вентиляция (сантехнические работы)	131
2-I-I7	Вентиляция (строительные работы)	133
2-I-I8	Центральное отопление (сантехнические работы)	135
2-I-I9	Центральное отопление (строительные работы)	137
3-I-I	Наустройство электроосвещения	139
3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	141
3-I-3	На приобретение и монтаж оборудования комплектной однотрансформаторной подстанции "КТП-630-6/I0) 0,4"	143
4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования по автоматике	145
5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	147
6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	149

I	2	3
6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	151
6-I-3	Технологические промпроводки (монтажные работы)	153
6-I-4	Технологические промпроводки (строительные работы)	155
	Ведомость объемов строительных работ.	157
	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	166
	Расчет сметной стоимости железобетонных изделий с учетом стоимости арматуры и других дополнительных затрат по главному корпусу.	180

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Общие положения

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренными инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН-227-70 с учетом Постановления Госстроя СССР от 26 сентября 1974 г. № 201 "Об изменении и дополнении Инструкции по типовому проектированию для промышленного строительства".

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- единые районные единичные расценки на строительные работы,
- ценники на монтаж оборудования,
- прейскуранты оптовых цен на оборудование, введенные в действие с I января 1973 г.
- ценник № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции,
- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия к типовым проектам.

Сметная документация разработана для 19-ти территориальных районов с корректировкой смет по ЕРЕР, введенных в действие с I июня 1973 г. и ценников на монтаж оборудования с дополнениями, введенных в действие с I января 1972 г.

Сметная документация разработана для вариантов применительно к температуре -30°С по I,2,4,5,7,8,9,I2,I3,I7,I9 территориальным районам,

-20°С по 2,3,5,6 территориальным районам,

-40°С по 4,7,8,9,I3,I4,I5,I6,I8,I9 территориальным районам.

Подрайоны с индексами а,б,в,г,д соответствуют общей части ЕРЕР и ценнику № I средних районных сметных цен на материалы, детали и конструкции.

Сметы состоят из 2-х частей:

"А" - неизменяемой (постоянной) части без стоимости местных материалов, в которой учитываются все затраты по Единым районным единичным расценкам, не привязываемым к местным условиям,

"Б" - местных материалов, подлежащих привязке по зональным каталогам сметных цен.

Полная сметная стоимость для варианта -30°С определена для I территориального района (подрайона I-а) путем суммирования неизменной части "А" со стоимостью местных строительных материалов, по разделу "Б" в ценах базисного района.

Полная сметная стоимость для варианта -20°С определена для II территориального района.

Полная сметная стоимость для варианта -40°С определена для IУ территориального района.

При этом в сводке затрат накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере I6,5 %.

На металлоконструкции - 8,3 %.

Плановые накопления - 6%.

Для учета разницы в накладных расходах сметы на санитарно-технические работы разбиваются на следующие основные группы:

а) Сметы на приобретение оборудования и его монтаж;

б) На санитарно-техническое оборудование, учитываемое в объеме строительно-монтажных работ;

в) на санитарно-технические и строительные работы.

Накладные расходы на санитарно-технические работы приняты в размере I4,9 %.

Сметы на оборудование не подразделяются на разделы "А" и "Б", поэтому стоимость монтажных работ, определенная сметой, является окончательной.

При определении стоимости материалов, не учтенных ценниками, цены по территориальным районам приняты в соответствии с показателями таблиц I-I7 ценника № I средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (часть У).

Заработная плата, приведенная в графах "6" и "7" сметы на монтаж оборудования, учитывает районные коэффициенты, указанные в приложении № I общей части к ценникам на монтаж оборудования.

Составила рук.группы Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой (вариант для Т = - 30°)

Сметная стоимость - 299,43 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоимость в тыс. руб.	Показатели
			строительных работ	Монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	I-I	Общестроительные работы	228,46	-	-	-	228,46	Строительная кубатура - 31906 куб.м, стоимость I куб.м - 7 руб.13 к.
		Санитарно-технические работы (2-I)						
2.	2-I-I	Водомерный узел (санитарно-технические работы)	0,08	-	-	-	0,08	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	2-I-2	Водомерный узел (оборудование и монтаж)	-	0,0I	0,I2	-	0,I3	
4.	2-I-3	Внутренний водопровод (сантехнические работы)	2,I2	-	-	-	2,I2	
5.	2-I-4	Внутренний водопровод (строительные работы)	0,08	-	-	-	0,08	
6.	2-I-5	Производственная канализация (оборудование)	-	0,03	0,I7	-	0,20	
7.	2-I-6	Производственная канализация (сантехнические работы)	I,I0	-	-	-	I,I0	
8.	2-I-7	Производственная канализация (строительные работы)	3,I0	-	-	-	3,I0	
9.	2-I-8	Внутренние водостоки (сантехнические работы)	0,77	-	-	-	0,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I0.	2-I-9	Тепловой пункт (оборудование)	-	0,02	0,I7	-	0,I9	
II.	2-I-I0	Тепловой пункт (сантехнические работы)	I,60	-	-	-	I,60	
I2.	2-I-II	Тепловой пункт (строительные работы)	0,I4	-	-	-	0,I4	
I3.	2-I-I2	Теплоснабжение калориферов (оборудование)	-	0,02	0,2I	-	0,23	
I4.	2-I-I3	Теплоснабжение калориферов(сантехнические работы)	0,37	-	-	-	0,37	
I5.	2-I-I4	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	0,25	-	-	-	0,25	
I6.	2-I-I5	Вентиляция (сантехническое оборудование)	4,29	-	-	-	4,29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I7.	2-I-I6	Вентиляция (сантехнические работы)	7,27	-	-	-	7,27	
I8.	2-I-I7	Вентиляция (строительные работы)	0,08	-	-	-	0,08	
I9.	2-I-I8	Центральное отопление (сантехнические работы)	0,72	-	-	-	0,72	
20.	2-I-I9	Центральное отопление (строительные работы)	0,02	-	-	-	0,02	
		Итого стоимость сантехнических работ	2I,99	0,08	0,67	-	22,74	
		Электромонтажные работы (3-I)						
2I.	3-I-I	На устройство электроосвещения	7,29	-	0,23	-	7,52	
22.	3-I-2	На приобретение и монтаж электрооборудования	-	3,66	2,78	-	6,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	3-I-3	На приобретение и монтаж оборудования комплектной однотрансформаторной подстанции "КТП-630-6/I0)0,4"	-	0,20	7,46	-	7,66	
		Автоматические устройства (4-I)						
24.	4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования по автоматике	-	0,54	0,86	-	I,40	
		Связь и сигнализация (5-I)						
25.	5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	-	I,0I	I,45	-	2,46	
		Технологическое оборудование (6-I)						
26.	6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,59	I,8I	-	2,40	
27.	6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	-	0,I9	I9,I4	-	I9,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	6-I-3	Технологические трубопроводы (монтажные работы)	-	0,99	-	-	0,99	
29.	6-I-4	Технологические трубопроводы (строительные работы)	0,03	-	-	-	0,03	
		Итого:	257,77	7,26	34,40	-	299,43	

503-269 (УТ)

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила руководитель группы Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

(вариант для T = -20°)

Сметная стоимость 296,20 тыс. руб.

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоимость в тыс. руб.	Показатели
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	I-I	Общестроительные работы	225,74	-	-	-	225,74	Строительная кубатура - 31906кбм стоимость 1 кбм - 7 руб.08коп.
		Санитарно-технические работы (2-I)						
2.	2-I-I	Водомерный узел						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(санитарно-технические работы)	0,08	-	-	-	0,08	
3.	2-I-2	Водомерный узел (оборудование и монтаж)	-	0,0I	0,I2	-	0,I3	
4.	2-I-3	Внутренний водопровод (сантехнические работы)	2,I3	-	-	-	2,I3	
5.	2-I-4	Внутренний водопровод (строительные работы)	0,08	-	-	-	0,08	
6.	2-I-5	Производственная канализация (оборудование)	-	0,03	0,I7	-	0,20	
7.	2-I-6	Производственная канализация (сантехнические работы)	I,I0	-	-	-	I,I0	
8.	2-I-7	Производственная канализация (строительные работы)	3,I0	-	-	-	3,I0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	2-I-8	Внутренние водостоки (сантехнические работы)	0,76	-	-	-	0,76	
I0.	2-I-9	Тепловой пункт (оборудование)	-	0,02	0,I7	-	0,I9	
II.	2-I-I0	Тепловой пункт (сантехнические работы)	I,60	-	-	-	I,60	
I2.	2-I-II	Тепловой пункт (строительные работы)	0,I4	-	-	-	0,I4	
I3.	2-I-I2	Теплоснабжение калориферов (оборудование)	-	0,02	0,2I	-	0,23	
I4.	2-I-I3	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	0,37	-	-	-	0,37	
I5.	2-I-I4	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	0,25	-	-	-	0,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I6.	2-I-I5	Вентиляция (сантехническое оборудование)	3,88	-	-	-	3,88	
I7.	2-I-I6	Вентиляция (сантехнические работы)	7,28	-	-	-	7,28	
I8.	2-I-I7	Вентиляция (строительные работы)	0,08	-	-	-	0,08	
I9.	2-I-I8	Центральное отопление (сантехнические работы)	0,64	-	-	-	0,64	
20.	2-I-I9	Центральное отопление (строительные работы)	0,02	-	-	-	0,02	
		Итого стоимость сантехнических работ	2I,5I	0,08	0,67	-	22,26	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Электромонтажные работы (3-I)						
2I.	3-I-I	На устройство электроосвещения	7,24	-	0,28	-	7,47	
22.	3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	8,68	2,78	-	6,46	
23.	3-I-3	На приобретение и монтаж оборудования комплектной однотрансформаторной подстанции "КТП-630-6(10)0,4"	-	0,20	7,46	-	7,66	
		Автоматические устройства (4-I)						
24.	4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования по автоматике	-	0,54	0,86	-	I,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Связь и сигнализация (5-I)						
25.	5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	-	I,0I	I,45	-	2,46	
		Технологическое оборудование (6-I)						
26.	6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,59	I,8I	-	2,40	
27.	6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	-	0,I9	I9,I4	-	I9,88	
28.	6-I-3	Технологические трубопроводы (монтажные работы)	-	0,99	-	-	0,99	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	6-I-4	Технологические трубопроводы (строительные работы)	0,03	-	-	-	0,03	
		Итого:	254,52	7,28	34,4	-	296,20	

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила - руководитель группы Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на строительство корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой (вариант для $T = -40^{0}$)

Сметная стоимость - 305,55 тыс. руб.

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс. руб.				Общая сметная стоимость в тыс. руб.	Показатели
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений и производственного инвентаря	прочих затрат		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	I-I	Общестроительные работы	234,37	-	-	-	234,37	Строительная кубатура 31906 кбм, стоимость I,0 кбм 7 руб.35коп.
		Санитарно-технические работы (2-I)						
2.	2-I-I	Водомерный узел (санитарно-технические работы	0,08	-	-	-	0,08	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
3	2-I-2	Водомерный узел (оборудование и монтаж)	-	0,0I	0,I2	-	0,I3	
4.	2-I-3	Внутренний водопровод (сантехнические работы)	2,I2	-	-	-	2,I2	
5.	2-I-4	Внутренний водопровод (строительные работы)	0,08	-	-	-	0,08	
6.	2-I-5	Производственная канализация (оборудование)	-	0,03	0,I7	-	0,20	
7.	2-I-6	Производственная канализация (сантехнические работы)	I,I0	-	-	-	I,I0	
8.	2-I-7	Производственная канализация (строительные работы)	3,09	-	-	-	3,09	
9.	2-I-8	Внутренние водостоки (сантехнические работы)	0,76	-	-	-	0,76	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0.	2-I-9"	Тепловой пункт (оборудование)	-	0,02	0,I7	-	0,I9	
II.	2-I-I0	Тепловой пункт (сантехнические работы	I,60	-	-	-	I,60	
I2.	2-I-II	Тепловой пункт (строительные работы)	0,I4	-	-	-	0,I4	
I3.	2-I-I2	Теплоснабжение калориферов (оборудование)	-	0,02	0,2I	-	0,23	
I4.	2-I-I3	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	0,37	-	-	-	0,37	
I5.	2-I-I4	Теплоснабжение калориферов(строительные работы)	0,25	-	-	-	0,25	
I6.	2-I-I5	Вентиляция (сантехническое оборудование)	4,33	-	-	-	4,33	
I7.	2-I-I6	Вентиляция (сантехнические работы)	7,27	-	-	-	7,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I8.	2-I-I7	Вентиляция (строительные работы)	0,08	-	-	-	0,08	
I9.	2-I-I8	Центральное отопление (сантехнические работы)	0,85	-	-	-	0,85	
20.	2-I-I9	Центральное отопление (строительные работы)	0,02	-	-	-	0,02	
		Итого стоимость сантехнических работ	22,I4	0,08	0,67	-	22,89	
		Электромонтажные работы (3-I)						
2I.	3-I-I	На устройство электроосвещения	7,33	-	0,23	-	7,56	
22.	3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	-	3,68	2,78	-	6,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	3-I-3	На приобретение и монтаж оборудования комплектной однотрансформаторной подстанции "КТП-630-6(10)-0,4"	-	0,20	7,46	-	7,66	
		Автоматические устройства (4-I)						
24.	4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования по автоматике	-	0,54	0,86	-	I,40	
		Связь и сигнализация (5-I)						
25.	5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	-	I,0I	I,45	-	2,46	
		Технологическое оборудование (6-I)						
26.	6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	-	0,59	I,8I	-	2,40	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	-	0,I9	I9,I4	-	I9,33	
28.	6-I-3	Технологические трубопроводы (монтажные работы)	-	0,99	-	-	0,99	
29.	6-I-4	Технологические трубопроводы (строительные работы)	0,03	-	-	-	0,03	
		Итого:	263,87	7,28	34,40	-	305,55	

Главный инженер проекта А.Л.Темкин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чижик
Составила -руководитель группы Т.Г.Родионова

СВОДКА

объемов и стоимости работ к смете на строительство корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой
(для варианта с $T = -30^0$)

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете: строительно-монтажные работы	Стоимость по смете: накладные расходы и плановые накопления	Стоимость по смете: всего	Удельный вес % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-I	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть здания							
I-I-I	Земляные работы	куб.м	3I54,0	2224	523	2747	0,84	
I-I-2	Фундаменты	куб.м	272	9I48	2I49	II297	4,32	
I-I-3	Стены ниже отметки ± 0,00	куб.м	6,62	I7I	40	2II	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-4	Подземное хозяйство	руб.	-	6060 32	I425 5	7485 37	2,84 0,0I	
	Итого по подземной части:	руб	-	I7603 32	4I37 5	2II740 37	8,08 0,0I	
	Б. Надземная часть здания							
I-I-5	Каркас	ком тн	2II 7	29658 I456	6840 2I5	36498 I67I	I3,5I 0,63	
I-I-6	Стены	ком сборных конструкций	I74	I6257	3807	20064	7,62	
		ком кладки	I29	I5I	22	I73	0,07	
I-I-7	Покрытие	кмб	236,3	23228 952	5376 I4I	28604 I093	I0,87 0,42	
I-I-8	Кровля	квм	4082,4	28350	6662	350I2	I3,30	
I-I-9	Полы	квм	3439,8	I9527	4589	24II6	9,17	
I-I-I0	Перегородки	квм	202	855	20I	I056	0,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-II	Проемы	квм	II34,5	44830 I065	I0445 I60	55275 I225	20,99 0,46	
I-I-I2	Отделочные работы	квм	I03I4,0	2308	542	2850	I,08	
I-I-I3	Разные работы	руб.	-	2632	6I9	325I	I,23	
	ИТОГО по надземной части	руб.	-	I67645 3624	39081 538	206726 4I62	78,I7 I,58	
	Итого по подземной и надземной части	руб.	-	I85248 3656	432I8 543	228466 4I99	8625 I,59	
	Санитарно-технические работы (2-I)							
2-I-I	Водомерный узел (санитарно-технические работы)	руб.	-	63	I4	77	0,03	
2-I-2	Водомерный узел (оборудование и монтаж)	руб.	-	5	I	6	-	
2-I-3	Внутренний водопровод (сантехнические работы)	руб.	-	I745	380	2I25	0,8I	

I	3	8	4	5	6	7	8	9
2-I-4	Внутренний водопровод (строительные работы)	руб.	-	69	I6	85	0,08	
2-I-5	Производственная канализация (оборудование)	руб.	-	8I	2	88	0,0I	
2-I-6	Производственная канализация (сантехнические работы)	руб.	-	905	I97	II02	0,42	
2-I-7	Производственная канализация (строительные работы)	руб.	-	25I0	590	3I00	I,I8	
2-I-8	Внутренние водостоки (сантехнические работы)	руб.	-	629	I87	766	0,29	
2-I-9	Тепловой пункт (оборудование)	руб.	-	I9	I	20	0,0I	
2-I-I0	Тепловой пункт (сантехнические работы)	руб.	-	I8I2	286	I598	0,6I	
2-I-II	Тепловой пункт (строительные работы)	руб.	-	II4	27	I4I	0,05	
2-I-I2	Теплоснабжение калориферов (оборудование)	руб.	-	I8	I	I9	0,0I	
2-I-I8	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	руб.	-	807	67	874	0,I4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-I4	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	руб.	-	202	47	249	0,09	
2-I-I5	Вентиляция (сантехническое оборудование)	руб.	-	4I23	I66	4289	I,00	
2-I-I6	Вентиляция (сантехнические работы)	руб.	-	5970	I302	7272	3,25	
2-I-I7	Вентиляция (строительные работы)	руб.	-	68	I6	84	0,03	
2-I-I8	Центральное отопление (сантехнические работы)	руб.	-	592	I29	72I	0,27	
2-I-I9	Центральное отопление (строительные работы)	руб.	-	I6	4	20	0,0I	
	Итого стоимость сантехнических работ	руб.	-	I8698	3383	22081	8,25	
	Электромонтажные работы (8-I)							
3-I-I	На устройство электроосвещения	руб.	-	6876	4I3	7289	2,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	руб.	-	3454	207	3661	I,89	
3-I-3	На приобретение и монтаж оборудования комплектной однотрансформаторной подстанции "КТП-630-6(10)-0,4"	руб.	-	I85	II	I96	0,07	
	ИТОГО стоимость электромонтажных работ	руб.	-	I05I5	68I	III46	4,23	
	Автоматические устройства (4-I)							
4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования по автоматике	руб.	-	505	30	535	0,20	
	ИТОГО стоимость монтажа автоматических устройств	руб.	-	505	30	535	0,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Связь и сигнализация (5-I)							
5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	руб.	-	95I	57	I008	0,88	
	ИТОГО стоимость монтажа средств связи и сигнализации	руб.	-	95I	57	I008	0,88	
	Технологическое оборудование (6-I)							
6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	руб.	-	558	38	586	0,22	
6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	руб.	-	I77	II	I88	0,08	
6-I-4	Технологические промпроводки (монтажные работы)	руб.	-	929	56	985	0,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-I-4	Технологические промпроводки (строительные работы)	руб.	-	27	6	33	0,0I	
	Итого стоимость монтажа технологического оборудования	руб	-	I686	I06	I792	0,68	
	Всего по объекту	руб.	-	2I7603 3656	47425 543	265028 4I99	I00,0 I,59	

Главный инженер проекта А.Л.Тонкин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила - руководитель группы Т.Г.Родионова

СВОДКА

объемов и стоимости работ к смете на строительство корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочленених автобусов с закрытой стоянкой / для варианта с $T = -20^{0}$ /

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб. строительно-монтажных работ	Стоимость по смете в руб. накладные расходы и плановые накопления	Стоимость по смете в руб. всего	Удельный вес % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9
№ I-I	Общестроительные работы А. Подземная часть здания							
I-I-I	Земляные работы	куб.м	3154	2225	523	2748	0,85	
I-I-2	Фундаменты	куб.м	272	9130	2145	11275	4,37	
I-I-3	Стены ниже отметки ±0,00	куб.м	6,62	171	40	211	0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-4	Подземное хозяйство	руб.	-	6063 32	I422 5	7485 37	2,88 0,0I	
	Итого по подземной части	руб	-	I7589 32	4I30 5	2I7I9 37	8,I8 0,0I	
	Б. Надземная часть здания							
I-I-5	Каркас	ком	2II 7	29658 I456	6840 2I5	36498 I67I	I8,69 0,64	
I-I-6	Стены	ком сборных конструкций	I74	I6258	3807	20065	7,72	
		ком кладки	I29	I52	22	I74	0,07	
I-I-7	Покрытие	ком	236,3	23I86 952	5366 I4I	28552 I093	I0,98 0,42	
I-I-8	Кровля	квм	4082,4	26I95	6I56	32351	I2,45	
I-I-9	Полы	квм	3439,8	I9525	4588	24II3	9,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ I-I-I0	Перегородки	квм	202	855	20I	I056	0,4I	
I-I-II	Проемы	квм	II34,5	44830	I0442	55272	2I,27	
				I067	I58	I225	0,47	
I-I-I2	Отделочные работы	квм	I03I4,0	2323	546	2869	I,I0	
I-I-I3	Разные работы	руб	-	2682	6I9	325I	I,25	
	Итого по надземной части	руб	-	I65462	38565	204027	78,I5	
				3627	536	4I63	I,60	
	Итого по подземной и надземной части	руб	-	I8305I	42695	225746	86,33	
				3659	54I	4200	I,6I	
	Санитарно-технические работы (2-I)							
2-I-I	Водомерный узел (санитарно-технические работы)	руб	-	63	I4	77	0,03	
2-I-2	Водомерный узел (оборудование и монтаж)	руб	-	5	I	6	-	
2-I-3	Внутренний водопровод (сантехнические работы)	руб	-	I746	38I	2I27	0,82	
2-I-4	Внутренний водопровод (строительные работы)	руб	-	69	I6	85	0,03	

I	2	8	4	5	6	7	8	9
2-I-5	Производственная канализация (оборудование)	руб.	-	8I	2	83	0,0I	
2-I-6	Производственная канализация (сантехнические работы)	руб.	-	905	I97	II02	0,42	
2-I-7	Производственная канализация (строительные работы)	руб.	-	25II	590	8I0I	I,I9	
2-I-8	Внутренние водостоки (сантехнические работы)	руб.	-	629	I37	766	0,29	
2-I-9	Тепловой пункт (оборудование)	руб.	-	I9	I	20	0,0I	
2-I-I0	Тепловой пункт (сантехнические работы)	руб.	-	I3I3	286	I599	0,62	
2-I-II	Тепловой пункт (строительные работы)	руб.	-	II4	27	I4I	0,05	
2-I-I2	Теплоснабжение калориферов (оборудование)	руб.	-	I8	I	I9	0,0I	
2-I-I8	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	руб.	-	807	67	874	0,I4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-I4	Теплоснабжение калориферов (строительные работы)	руб	-	202	47	249	0,I0	
2-I-I5	Вентиляция (сантехническое оборудование)	руб	-	37I4	I66	3880	I,03	
2-I-I6	Вентиляция (сантехнические работы)	руб	-	5982	I304	7286	3,08	
2-I-I7	Вентиляция (строительные работы)	руб	-	68	I6	84	0,03	
2-I-I8	Центральное отопление (сантехнические работы)	руб	-	524	II4	638	0,25	
2-I-I9	Центральное отопление (строительные работы)	руб	-	I6	4	20	0,0I	
	Итого стоимость сантехнических работ	руб	-	I8236	337I	2I607	8,I2	
	Электромонтажные работы (3-I)							
3-I-I	На устройство электроосвещения	руб	-	6829	4I0	7289	2,79	
3-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	руб	-	3468	208	3676	I,4I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1-3	На приобретение и монтаж оборудования комплектной однотрансформаторной подстанций "КТП-630-6(10)-0,4"	руб.	-	185	11	196	0,08	
	ИТОГО стоимость электромонтажных работ	руб.	-	10482	629	11111	4,28	
	Автоматические устройства (4-1)							
4-1-1	На приобретение и монтаж оборудования по автоматике	руб.	-	507	30	537	0,20	
	ИТОГО стоимость монтажа автоматических устройств	руб.	-	507	30	537	0,20	
	Связь и сигнализация (5-1)							
5-1-1	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	руб.	-	951	57	1008	0,89	
	ИТОГО стоимость монтажа средств связи и сигнализации	руб.	-	951	57	1008	0,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Технологическое оборудование (6-I)							
6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	руб	-	553	33	586	0,23	
6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	руб	-	I77	II	I88	0,07	
6-I-3	Технологические промпроводки (монтажные работы)	руб	-	929	56	985	0,37	
6-I-4	Технологические промпроводки (строительные работы)	руб	-	27	6	33	0,0I	
	Итого стоимость монтажа технологического оборудования	руб	-	I686	I06	I792	0,68	
	Всего по объекту	руб	-	2I49I3	46888	26I80I	I00,0	
				3659	54I	4200	I,6I	

Главный инженер проекта А.Л.Темкин
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила - руковод.группы Т.Г.Родионова

СВОДКА

объемов и стоимости работ к смете на строительство корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

(для варианта с $T = -40^{\circ}$)

№№ разделов и смет	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в руб.			Удельный вес % к общей стоимости строительно-монтажных работ	Примечание
				строительно-монтажные работы	накладные расходы и плановые накопления	Всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
№ I-I	Общестроительные работы							
	А. Подземная часть здания							
I-I-I	Земляные работы	кбм	3I54	2224	523	2747	0,82	
I-I-2	Фундаменты	кбм	272	9240	2I70	II4I0	4,27	
I-I-3	Стены ниже отметки ±0,00	кбм	6,62	I7I	40	2II	0,08	

I-I-4	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-4	Подземное хозяйство	руб	-	6075 32	I425 5	7500 37	2,78 0,0I	
	Итого по подземной части	руб	-	I77I0 32	4I68 5	2I868 37	7,95 0,0I	
	Б.Надземная часть здания							
I-I-5	Каркас	кбм	2II	29658	6840	36498	I3,2I	
		тн	7	I456	2I5	I67I	0,62	
I-I-6	Стены	кбм сборных конструкций	I74	I8206	426I	22467	8,34	
		кбм кладки	I29	I98	29	227	0,08	
I-I-7	Покрытие	кбм	236,3	2357I 952	5456 I4I	29027 I093	I0,78 0,4I	
I-I-8	Кровля	квм	4082,4	307II	72I7	37928	I4,08	
I-I-9	Полы	квм	3439,8	I9560	4597	24I57	8,96	
I-I-I0	Перегородки	квм	202	855	20I	I056	0,39	
I-I-II	Проемы	квм	II34,5	44822 I062	I044I I57	55263 I2I9	20,5I 0,45	

I-	2	3	4	5	6	7	8	9
I-I-I2	Отделочные работы	квм	I03I4,0	2308	542	2850	I,06	
I-I-I3	Разные работы	руб	-	2636	6I9	3255	I,2I	
	Итого по надземной части	руб	-	I72327	40I74	2I250I	78,54	
				3668	542	42I0	I,56	
	Итого по подземной и надземной части	руб	-	I90037	44332	234369	86,49	
				3700	547	4247	I,57	
	Санитарно-технические работы (2-I)							
2-I-I	Водомерный узел (санитарно-технические работы)	руб	-	63	I4	77	0,03	
2-I-2	Водомерный узел (оборудование и монтаж)	руб	-	5	I	6	-	
2-I-3	Внутренний водопровод (сантехнические работы)	руб	-	I746	380	2I26	0,79	
2-I-4	Внутренний водопровод (строительные работы)	руб	-	69	I6	85	0,03	
2-I-5	Производственная канализация(оборудование)	руб	-	3I	2	33	0,0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-6	Производственная канализация (сантехнические работы)	руб.	-	905	I97	II02	0,4I	
2-I-7	Производственная канализация (строительные работы)	руб.	-	2500	588	3088	I,I5	
2-I-8	Внутренние водостоки (сантехнические работы)	руб.	-	629	I37	766	0,28	
2-I-9	Тепловой пункт (оборудование)	руб.	-	I9	I	20	0,0I	
2-I-I0	Тепловой пункт (сантехнические работы)	руб.	-	I3I0	286	I596	0,59	
2-I-II	Тепловой пункт (строительные работы)	руб.	-	II4	27	I4I	0,08	
2-I-I2	Теплоснабжение калориферов (оборудование)	руб.	-	I8	I	I9	0,0I	
2-I-I3	Теплоснабжение калориферов (сантехнические работы)	руб.	-	306	67	373	0,I4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
2-I-I4	Теплоснабжение калориферов(строительные работы)	руб	-	202	47	249	0,09	
2-I-I5	Вентиляция (сантехническое оборудование)	руб	-	4I6I	I66	4327	0,97	
2-I-I6	Вентиляция (сантехнические работы)	руб	-	5972	I302	7274	3,I8	
2-I-I7	Вентиляция (строительные работы)	руб	-	68	I6	84	0,03	
2-I-I8	Центральное отопление (сантехнические работы)	руб	-	702	I53	855	0,30	
2-I-I9	Центральное отопление (строительные работы)	руб	-	I6	4	20	0,0I	
	Итого стоимость сантехнических работ	руб	-	I8836	3405	22241	8,II	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Электромонтажные работы (8-I)							
8-I-I	На устройство электроосвещения	руб.	-	6914	415	7829	2,72	
8-I-2	На приобретение и монтаж силового электрооборудования	руб.	-	8470	208	8678	I,87	
8-I-3	На приобретение и монтаж оборудования комплектной однотрансформаторной подстанции "КТП-630-6(I0)0,4"	руб.	-	I85	II	I96	0,07	
	ИТОГО стоимость электромонтажных работ	руб.	-	I0569	684	II208	4,I6	
	Автоматические устройства (4-I)							
4-I-I	На приобретение и монтаж оборудования по автоматике	руб.	-	506	30	586	0,20	
	ИТОГО стоимость монтажа автоматических устройств	руб.	-	506	30	536	0,20	

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Связь и сигнализация (5-I)							
5-I-I	На приобретение и монтаж средств связи и сигнализации	руб.	-	95I	57	I008	0,87	
	ИТОГО стоимость монтажа средств связи и сигнализации	руб.	-	95I	57	I008	0,87	
	Технологическое оборудование (6-I)							
6-I-I	На приобретение и монтаж технологического оборудования	руб.	-	553	33	586	0,22	
6-I-2	На изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования	руб.	-	I77	II	I88	0,07	
6-I-3	Технологические промпроводки (монтажные работы)	руб.	-	929	56	985	0,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6-I-4	Технологические промпроводки (строительные работы)	руб	-	27	6	33	0,0I	
	Итого стоимость монтажа технологического оборудования	руб	-	I686	I06	I792	0,67	
	Всего по объекту	руб	-	222585 3700	48564 547	27II49 4247	I00,0 I,57	

Главный инженер проекта А.Л.Темкин

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила - руководитель группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № I-I-I

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочленеенных автобусов с закрытой стоянкой

Земляные работы

Объем грунта - 3I54,0 м3

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I,4,5	I784	I846	438	948
2.	2	I785	I847	488	948
3.	7	2I03	I575	527	II96
4.	8,9,I9	2034	I528	506	I094
5.	I2	I945	I489	506	I094
6.	I3	2037	I58I	506	I094
7.	I7	2589	I972	6I7	I383
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	I785	I847	438	948
2.	3,5,6	I784	I847	438	948
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	I784	I846	438	948
2.	7,I8	2I03	I575	527	II96
8.	8,9,I9	2034	I528	506	I094
4.	I3	2037	I58I	506	I094

I	2	3	4	5	6
5	I4,I5	2I00	I572	527	II96
6	I6	2234	I664	570	II96

Отвозка грунта на I км — I762 т

Стоимость отвозки для I района — 440 руб.

Начальник отдела ПОС и смет — М.И.Чижик

Составила -ст.инженер — Л.В.Кайманакова

Проверила -руководитель группы — Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-2

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Фундаменты

7,35 м3 - сборных ж/б конструкций для $T = -40^0$
7,82 м3 - сборных ж/б конструкций для $T = -20^0, T=-30^0$
256,9 м3 - монолитных ж/б конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для $T = -30^0$				
I.	Iа,Iб,4б,4в	2I89	I43	523	568
2.	Iв,5а	2227	I43	523	568
3.	2а	2I7I	I43	523	568
4.	2б	2282	I43	523	568
5.	2в, 2г	2I99	I43	523	568
6.	2д	2403	I43	523	568
7.	4а	2263	I43	523	568
8.	5б	2442	I43	523	568
9.	7а	23I4	I54	629	67I
I0.	7б	2384	I54	629	67I
II.	7в	2425	I54	629	67I
I2.	8а	23II	I52	6I6	669
I3.	8б	2275	I52	6I6	669
I4.	9а	23I6	I62	6I6	669
I5.	9б, I9б	23II	I52	6I6	669
I6.	I2	2342	I52	6I6	669
I7.	I3	23I7	I52	6I6	669
I8.	I7	2890	I80	732	796
I9.	I9а, I9в	2352	I52	6I6	669

I	2	3	4	5	6
	Вариант для $T=-40^{\circ}$				
I.	4а	2263	I43	523	568
2.	4б, 4в	2I89	I43	523	568
3.	7а	23I4	I54	629	67I
4.	7б	2384	I54	629	67I
5.	7в	2425	I54	629	67I
6.	8а	23II	I52	6I6	669
7.	8б	2275	I52	6I6	669
8.	9а	23I6	I52	6I6	669
9.	9б	23II	I52	6I6	669
I0.	I3	23I7	I52	6I6	669
II.	I4	2463	I54	628	68I
I2.	I5а	2465	I54	628	68I
I3.	I5б	2353	I54	628	68I
I4.	I5в	252I	I54	628	68I
I5.	I6а	27I4	I6I	679	738
I6.	I6б, I6в	2739	I6I	679	738
I7.	I8	2497	I54	628	68I
I8.	I9а, I9в	2352	I52	6I6	669
I9.	I9б	23II	I52	6I6	669
	Вариант для $T=-20^{\circ}$				
I.	2а	2I7I	I43	523	568
2.	2б	2282	I43	523	568
3.	2в,, 2г	2I99	I43	523	568
4.	2д	2403	I43	523	568
5.	3а	2265	I43	523	568
6.	3б	2298	I43	523	568
7.	5а	2227	I43	523	568
8.	5б	2442	I43	523	568
9.	6	2284	I43	523	568

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения /для базисного района/	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для $T_н$ -30°, -20°					
I.	Бетон М-I00 фракция до 40мм	Ценник п.I3	м3	33,6	20,80	699
2.	Бетон М-I00 фракция более 40 мм	Ценник п.3	м3	36,92	20,00	738
3.	Бетон М-200 фракция до 40 мм	-"- п.I5	м3	0,43	24,60	II
4.	Бетон М-200 фракция более 40 мм	-"- п.5	м3	204,97	23,20	4755
5.	Раствор цементный М-25	-"- п.95	м3	I,77	I2,60	22
6.	Камень бутовый	-"- п.306	м3	22,88	9,4	2I5
7.	Балки фундаментные:					
	а) ФБ 6-4I	расчет	шт	I9		
			м3	5,I3	77,96	400
	б) ФБ-6-43	расчет	шт	2		
		м3	0,48	78,I2	37	
	в) ФБ 6-I4	расчет	шт	2		
			м3	I,06	77,2I	82

I	2	3	4	5	6	7
	Итого для базисного района	руб.	-	-	-	6959
	Вариант для Т= - 40°					
I.	Бетон М-I00 фракции до 40 мм	Ценник п.I3	м3	33,6	20,80	699
2.	Бетон М-I00 фракции более 40 мм	-"- п.3	м3	36,92	20,00	738
3.	Бетон М-200 фракции до 40 мм	-"- п.I5	м3	0,46	24,60	II
4.	Бетон М-200 фракции более 40 мм	-"- п.5	м3	204,97	23,20	4755
5.	Раствор цементный М-25	-"- п.95	м3	I,77	I2,60	22
6.	Камень бутовый	-"- п.306	м3	22,88	9,4	2I5
7.	Балки фундаментные:					
	а) ФБ-6-4I	расчет	шт	I9		
			м3	5,I3	77,96	400
	б) ФБ 6-43	расчет	шт	2		
			м3	0,48	78,I2	37
	в) ФБ 6-3I	расчет	шт	2		
			м3	I,32	76,03	I00

I	2	3	4	5	6	7
Итого для базисного района			руб.	-	-	6977

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженера Т.М.Андреева

Проверила рук. группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-3

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Стены ниже отметки ± 0,00

6,62 м3 кирпичной кладки

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т= - 30°				
I	I,2,4,5	25	9	I5	I8
2	7	29	I0	I8	2I
3	8,9,I2,I3,I9	28	I0	I7	20
4	I7	33	II	2I	25
	Вариант для Т= - 40°				
I	4	25	9	I5	I8
2	7,I4,I5,I8	29	I0	I8	2I
3	8,9,I3,I9	28	I0	I7	20
4	I6	3I	I0	I9	23
	Вариант для Т= - 20°				
I	2,3,5,6	25	9	I5	I8

Б.Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т= -30°, - 40°, - 20°					
I.	Кирпич обыкновенный глиняный	Ценник п.325	тнс. шт.	2,63	47,5	I25
2.	Раствор цементно-известковый М-25	-"- п.I03	м3	I,6	I3,I0	2I
	ИТОГО для базисного района		руб.	-	-	I46

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чижик

Составила - ст. инженер Т.М.Андреева

Проверила - рук. группы Н.С.Малытина

СМЕТА № I-I-4

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Подземное хозяйство

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т= - 30°				
I	Iа, Iб, 4б, 4в	2II7/32	358	767	904
2	Iв	2I80/32	358	767	904
3	2а,2в, 2г	2I20/32	358	767	904
4	2б	2I65/32	358	767	904
5	2д	2I52/32	358	767	904
6	4а	2I3I/32	358	767	904
7	5а	2I29/32	358	767	904
8	5б	2I80/32	358	767	904
9	7а	2324/33	405	9I7	I08I

I	2	3	4	5	6
I0	7б,7в	2325/33	405	9I7	I08I
II	8а	2276/33	39I	88I	I035
I2	8б	2275/33	39I	88I	I035
I3	9а	2297/32	39I	88I	I035
I4	9б	2275/32	39I	88I	I035
I5	I2	236I/33	388	88I	I035
I6	I3	2347/33	39I	88I	I035
I7	I7	2680/35	479	I073	I266
I8	I9а	2304/33	39I	88I	I035
I9	I9б,е	2303/33	39I	88I	I035
	Вариант для Т= - 20°				
I	2а, в, г.	2I20/32	358	767	904
2	2б	2I65/32	358	767	904
3	2д	2I52/32	358	767	904
4	3а	2I6I/32	358	767	904

I	2	3	4	5	6
5.	3б	2I74 32	358	767	904
6.	5а	2I29 32	358	767	904
7.	5б	2I80 32	358	767	904
8.	6	2I94 34	358	767	904
	Вариант для Т=-40°				
I.	4а	2I3I 32	358	767	904
2.	4б,в	2II7 32	358	767	904
3.	7а	2324 33	405	9I7	I08I
4.	7б,в	2325 33	405	9I7	I08I
5.	8а	2276 33	39I	88I	I035
6.	8б	2275 33	39I	88I	I035
7.	9а	2297 32	39I	88I	I035
8.	9б	2275 32	39I	88I	I035
9.	I3	2347 33	39I	88I	I035
I0.	I4	2369 33	405	9I7	I08I

I	2	3	4	5	6
II	I5а	2384 / 37	405	9I7	I08I
I2	I5б	2356 / 37	405	9I7	I08I
I3	I5в	2370 / 37	405	9I7	I08I
I4	I6а	2543 / 40	422	984	II66
I5	I6б,в	2544 / 40	422	984	II66
I6	I8	2372 / 35	405	9I7	I08I
I7	I9а	2304 / 33	39I	88I	I035
I8	I9б,в	2303 / 33	39I	88I	I035

Примечание: В числителе общая сметная стоимость,
в знаменателе - в том числе стоимость металлоконструкций.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т=-30°, -20°, -40°					
I.	Бетон М-I00 (фракция заполнителя более 40 мм)	Ценник п.8	м3	4,28	20,0	86
2.	Бетон М-I50 (фракция заполнителя до 40 мм)	-"- п.I4	м3	I2,69	22,8	289
3.	Бетон М-200 (фракция заполнителя до 40 мм)	-"- п.I5	м3	I0,74	24,6	264
4.	Бетон М-200 (фракция заполнителя более 40 мм)	-"- п.5	м3	2,86	23,2	66
5.	Бетон М-300 (фракция заполнителя до 20мм)	-"- п.27	м3	4,52	29,6	I84
6.	Кирпич глиняный обыкновенный	-"- п.325	тыс. шт.	3,0I	47,5	I43
7.	Гравий промытый крупностью 30 + 50 мм	-"- п.297 прим.	м3	0,75	7,75	6
8.	Раствор цементный М-50	-"- п.96	м3	4,83	I4,2	6I

I	2	3	4	5	6	7
9.	Лотки железобетонные ЛЗ из бетона М-300	Ценник п.3922	шт	64	30,I	I926
I0.	Лотки железобетонные ЛЗ д из бетона М-300	-"- п.3932	м3	I,I2	77,0	86
II.	Плиты железобетонные П из бетона М-200	-"- п.3946	шт.	48	II,5	552
I2.	То же, ПIд из бетона М-200	-"- п.3948	м3	4,08	70,0	286
I3.	То же, П4д из бетона М-300	-"- п.3957	м3	0,26	69,0	I8
I4.	То же, ПОI из бетона М-300	-"- п.3970	шт	2	I3,I	26
	ИТОГО: для базисного района		руб.	-	-	3943

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила -ст.инженер Л.В.Кайманакова

Проверила - рук. группы Н.С.Малыгина

СМЕТА I I-I-5

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Каркас

2II,0 м3 - сборных конструкций
7,0 т - металлоконструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т= -30°				
I.	I,2,4,5	2679 / I456	636	492	7I6
2	7	2907 / I504	724	592	858
3	8,I2	2843 / I486	696	565	824
4	9	2829 / I472	696	565	824
5	I3	2846 / I489	696	565	824
6	I7	3229 / I555	898	688	I029
7	I9	2854 / I497	696	565	824
	Вариант для Т= -20°				
I	2,3,5	2679 / I456	636	492	7I6

I	2	3	4	5	6
2	6	2729 I506	636	492	7I6
	Вариант для T = - 40°				
3	4	2679 I456	636	492	7I6
4	7,I4	2907 I504	724	592	858
5	8	2843 I486	696	565	824
6	9	2829 I472	696	565	824
7	I3	2846 I489	696	565	824
8	I5	3044 I64I	724	592	858
9	I6	3280 I775	757	640	93I
I0	I8	2966 I563	724	592	858
II	I9	2854 I497	696	565	824

Примечание: В числителе - общая сметная стоимость - в знаменателе - в том числе стоимость металлоконструкций.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения /для базисного района/	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т = -30°, -20°, -40°					
I.	Бетон М-300 (фракция заполнителя до 20мм)	Ценник п.27	м3	5,09	29,6	I5I
2.	Колонны железобетонные из бетона М-200 КП П-7А (9 шт.) КП П-7в(I шт.)	расчет	м3	9,I0	I0I,72	926
3.	То же КП П-7б(2шт), КП П-7г(I шт) КП П-7д(I шт) КП П-7е (I шт) КП П-7ж (I шт)	расчет	м3	I4,56	I04,65	I523
4.	Колонны КП Ш-2 из бетона М-200	-"- п.390	м3	2I,0	82,0	I722
5.	Фермы стропильные из бетона М-400 Ф МI8П-5АIУ (89 шт.)	расчет	м3	I26,8	I30,3	I6522
6.	Фермы подстропильные из бетона М-800 ФП I2-3АIУ(8шт)					

I	2	3	4	5	6	7
	ФШ2-ЗАIУК (4 шт.)	расчет	м3	45,6	I34,55	6I35
	Итого для базисного района		руб	-	-	26979

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила - ст.инженер Л.В.Кайманакова

Проверила - руководитель группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-6

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Стены

I74,0 м3 сборных конструкций
I29,0 м3 кирпичной кладки

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	27I2 / I5I	879	I039	I348
2.	2,4,5	27I3 / I52	879	I039	I348
3.	7	3060 / I55	982	I249	I624
4.	8	2963 / I5I	95I	II93	I552
5.	9,I9	2964 / I52	95I	II93	I552
6.	I2	2967 / I55	95I	II93	I552
7.	I3	2966 / I54	95I	II93	I552
8.	I7	36I5 / I6I	II88	I454	I9II

I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т = -20°				
I.	2,5,6	27I3 I52	879	I039	I348
2.	3	27I0 I49	879	I039	I348
	Вариант для Т = - 40°				
I.	4	278I I98	885	I062	I368
2.	7,I4	3I33 202	989	I27I	I648
3.	8	3032 I96	958	I2I4	I576
4.	9,I9	3034 I98	958	I2I4	I576
5.	I3	3036 200	958	I2I4	I576
6.	I5	3I39 208	989	I27I	I648
7.	I6	3372 230	I029	I376	I783
8.	I8	3I35 204	989	I27I	I648

Примечание: В числителе - общая сметная стоимость, в знаменателе - в том числе стоимость металлоконструкций.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	8	4	5	6	7
	Вариант для Т=-30°, -20°					
I.	Кирпич глиняный обыкновенный	Ценник п.825	тыс. шт.	45,78	47,5	2172
2.	Кирпич лицевой облицовочный	-"- п.885	тыс. шт.	5,27	8I,0	427
8.	Раствор цементно-известковый 25	-"- п.I03	м3	80,4	I8,I	898
4.	Перемычки железобетонные из бетона М-200 БI5 (2I шт.)	расчет	м3	0,55	57,82	32
5.	То же, БI8 (8 шт.)	расчет	м3	0,09	57,87	5
6.	То же, БI9 (8 шт.)	расчет	м3	0,I8	57,7	8
7.	Панели стеновые из керамзитобетона М-50 ПСЛ-20 / I,2x6 -22I (87шт.)	расчет	м3	52,54	65,74	8454
8.	То же, ПСЛ-20 / I,2x6 -I22 (I2шт.)	расчет	м3	I7,04	58,54	998
9.	То же, ПСП-20 / I,2x6 -72I (20шт.)	расчет	м3	28,4	58,72	I668

I	2	3	4	5	6	7
I0.	То же, ПСД-20 $\frac{I,2x6}{}$ -I2I (I шт.)	расчет	м3	I,42	54,59	77
II.	То же, ПСД-20 $\frac{I,8x6}{}$ -I22 (8 шт.)	расчет	м3	I7,04	56,26	959
I2.	То же, ПСД-20 $\frac{I,8x6}{}$ -I2I (20 шт.)	расчет	м3	42,6	53,59	2283
I3.	То же, ПСД-20 $\frac{I,8x6}{}$ -22I (I шт.)	расчет	м3	2,I3	63,I2	I34
I4.	То же, ПСД-20 $\frac{I,2x0,75}{}$ -022 (57 шт.)	расчет	м3	7,98	8I,39	649
I5.	То же, ПСД-20 $\frac{I,2xI,5}{}$ -022 (I2 шт.)	расчет	м3	3,36	7I,24	239
I6.	Угловые вкладыши из керамзитобетона М-50 БД-42 (4 шт.)	расчет	м3	0,28	52,89	I5
I7.	То же, БД-24 (8шт.)	расчет	м3	0,4	57,8	23
I8.	Угловые бетонные вкладыши из бетона м-200 БI (4 шт.)	расчет	м3	0,05	80,47	4
	ИТОГО для базисного района		руб.			I3545
	Вариант для Т=-40°					
I.	Кирпич глиняный обыкновенный	Ценник п.325	тыс. шт.	49,75	47,5	2363
2.	Кирпич лицевой облицовочный	-"- п.385	тыс. шт.	5,27	8I,0	427

I	2	3	4	5	6	7
3.	Раствор цементно-известковый 25	Ценник п.108	м3	83,12	13,1	484
4.	Перемычки железобетонные БI5 (2I шт.) из бетона М-200	расчет	м3	0,55	57,82	32
5.	То же, БI8 (3 шт.)	расчет	м3	0,09	57,87	5
6.	То же, БI9 (4 шт.)	расчет	м3	0,18	57,7	I0
7.	Панели стеновые из керамзитобетона М-50 ПСИ-24 / I,2х6 -I2I (I шт.)	расчет	м3	I,7	58,76	9I
8.	То же, ПСИ-24 / I,2х6 -22I (87шт.)	расчет	м3	62,9	6I,44	3865
9.	То же, ПСИ-24 / I,2х6 -I22 (I2шт.)	расчет	м3	20,4	57,26	II68
I0.	То же, ПСИ-24 / I,2х6 -72I (20 шт.)	расчет	м3	84,0	57,4I	I952
II.	То же, ПСИ-24 / I,8х6 -I22 (8 шт.)	расчет	м3	20,48	55,26	II32
I2.	То же, ПСИ-24 / I,8х6 -I2I (20 шт.)	расчет	м3	5I,2	52,94	27II
I3.	То же, ПСИ-24 / I,8х6 -22I (I шт.)	расчет	м3	2,56	59,2	I52
I4.	То же, ПСИ-24 / I,2х0,75 -022 (57 шт.)	расчет	м3	9,69	76,98	746

I	2	3	4	5	6	7
I5.	То же, ПСЛ-24 $\frac{-0,22}{I,2xI,5}$ (I2 шт.)	расчет	м3	4,20	67,7	284
I6.	Угловые вкладыши из керамзитобетона М-50 БЛ-46 (4 шт.)	расчет	м3	0,36	5I,04	I8
I7.	То же, БЛ-28 (8шт.)	расчет	м3	0,56	54,3I	30
I8.	Бетонные угловые вкладыши Б-2 из бетона М-200	расчет	м3	0,07	73,48	5
	ИТОГО для базисного района		руб.			I5425

Начальник отдела ПОС и смет – (М.И.Чикин)

Составила – ст.инженер (Л.В.Кайманакова)

Проверила – руководитель группы – (Н.С.Малыгина)

СМЕТА № I-I-7

корпус стоянки гаража-финиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Покрытие

286,8 - сборных конструкций

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I,2	3I24			
		952	594	473	684
2.	4,5	3I05			
		952	594	473	684
3.	7	3862			
		992	670	566	82I
4.	8	3282			
		979	645	544	783
5.	9	3248			
		968	645	544	783
6.	I2	3301			
		979	645	544	785
7.	I8	3325			
		979	645	544	783
8.	I7	3686			
		I038	828	659	977

I	2	3	4	5	6
9.	I9	3330 / 984	645	544	783
	Вариант для Т = - 20°				
I.	2,3	3I24 / 952	594	473	684
2.	5	3I05 / 952	594	473	684
3.	6	3I6I / 989	594	473	684
	Вариант для Т = - 40°				
I.	4	3I05 / 952	594	473	684
2.	7,I4	3362 / 992	670	566	82I
3.	8	3282 / 979	645	544	788
4.	9	3248 / 968	645	544	783
5.	I3	3325 / 979	645	544	783
6.	I5	36I8 / I093	670	566	82I
7.	I6	38I2 / II97	699	6I5	885
8.	I8	3404 / I034	670	566	82I
9.	I9	3330 / 984	645	544	783

Примечание: В числителе -общая сметная стоимость,в знаменателе - в том числе стоимость металлоконструкций.

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т=-30°					
I.	Бетон М-200 (фракция заполнителя до 20 мм)	Ценник п.25	м3	40,6I	25,6	I040
2.	Плиты покрытия железобетонные из бетона М-300 ПАIУ 3х6 -3 (I50 шт.)	расчет	м3	I60,5	79,77	I2803
3.	То же, ПАIУ 3х6 -3а (20 шт.)	расчет	м3	2I,4	80,77	I728
4.	То же, ПАIУ 3х6 -3б (25 шт.)	расчет	м3	26,8	80,53	2I58
5.	То же, ПАIУ 3х6 -3в (4 шт.)	расчет	м3	4,28	82,50	353
6.	То же, ПАIУ-4 3х6 -4 (2 шт.)	расчет	м3	2,62	84,07	220
7.	То же, ПАIУ-4 3х6 -4б (2 шт.)	расчет	м3	2,62	84,68	222

I	2	3	4	5	6	7
8.	То же, ПАIУ-7 / 3х6 -4 (6 шт.)	расчет	м3	7,7	84,64	652
9.	То же, ПАIУ-7 / 3х6 -4а (5 шт)	расчет	м3	6,4	85,26	546
I0.	То же, ПАIУ-I0 / 3х6 -4а (2 шт)	расчет	м3	2,9	85,2I	247
II	Стаканы железобетонные из бетона М-200 СШ-4 (4 шт)	расчет	м3	0,I4	I33,86	I9
I2.	То же, СШ-7 (IIшт)	расчет	м3	0,63	I26,02	79
I3.	То же, СШ-I0(4 шт)	расчет	м3	0,32	II4.63	37
	Итого для базисного района		руб	-	-	20I04
	Вариант для Т= - 20°					
I.	Бетон М-200 (фракция заполнителя до 20 мм)	Ценник п.25	м3	40,6I	25,6	I040
2.	Плиты покрытия из бетона М-300 ПА-IУ / 3х6 -3 (I50 шт)	расчет	м3	I60,5	79,77	I2803
3.	То же, ПА-IУ / зх 6 -3а (20 шт)	расчет	м3	2I,4	80,77	I728
4.	То же, ПА-IУ / 3х6 -3б	расчет	м3	26,8	80,53	2I58
5.	То же, ПА-IУ / 3х6 - 3в (4 шт)	расчет	м3	4,28	82,50	353

I	2	3	4	5	6	7
6. То же, плиты ПА-IУ-4 (3х6) -3 (2 шт)		расчет	м3	2,62	82,68	2I7
7. То же, ПА-IУ-4 (3х6) - 3а (2 шт)		расчет	м3	2,62	78,99	207
8. То же, ПА-IУ-7 (3х6) - 3 (6 шт)		расчет	м3	7,7	83,22	64I
9. То же, ПА-IУ-7 (3х 6) - 3а (5 шт)		расчет	м3	6,4	83,85	537
I0. То же, ПА-IУ-I0 (3х 6) -3а (2 шт)		расчет	м3	2,9	83,96	243
II. Стаканы из бетона М-200 СШ-4(4шт)		расчет	м3	0,I4	I33,86	I9
I2. То же, СШ-7(IIшт.)		расчет	м3	0,63	I26,02	79
I3. То же, СШ-I0(4шт.)		расчет	м3	0,32	II4,63	37
Итого для базисного района			руб	-	-	20062
Вариант для Т= -40°						
I. Бетон М-200(фракция заполнителя до 20 мм)		Ценник п.25	м3	40.6I	25,6	I040
2. Плиты покрытия железобетонные из бетона М-300						
ПА-IУ (3х6) -4 (I50 шт)		расчет	м3	I60,5	8I,47	I3076

1	2	3	4	5	6	7
3.	То же, ПА-IV 3х6 -4а (20 шт)	расчет	м3	2I,4	82,46	I765
4.	То же, ПА-IV 3х6 -4б (25 шт)	расчет	м3	26,8	82,22	2203
5.	То же, ПА-IV 3х6 -4в (4 шт)	расчет	м3	4,28	84,2	360
6.	То же, ПА-IV-4 3х6 -4 (2 шт)	расчет	м3	2,62	84,07	220
7.	То же, ПА-IV-4 3х6 -4а (2 шт)	расчет	м3	2,62	84,68	222
8.	То же, ПА-IV-7 3х6 -4 (6 шт)	расчет	м3	7,7	84,64	652
9.	Тоже, ПА-IV-7 3х6 -4а (5 шт)	расчет	м3	6,4	85,26	546
I0.	То же, ПА-IV-I0 3х6 -4а	расчет	м3	2,9	85,2I	247
II.	Стаканы из бетона М-200 СШ-4(4шт)	расчет	м3	0,I4	I33,86	I9
I2.	То же, СШ-7(IIшт)	расчет	м3	0,63	I26,02	79
I3.	То же, СШ-I0(4шт)	расчет	м3	0,82	II4,63	37
	Итого для базисного района		руб	-	-	20466

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила -ст.инженер Л.В.Кайманакова
Проверила -руководитель группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № I-I-8

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочленённых автобусов с закрытой стоянкой

Кровля

4082,4 м2 рулонной кровли

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе: эксплуатация машин	В том числе: основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т = - 30°				
I.	2а	I6020	236	2653	2728
2.	Iб,в	I6023	236	2653	2726
3.	2а,в,г,д,	I6060	236	2653	2728
4.	2б	I6067	236	2653	2728
5.	4а	I6I86	236	2653	2728
6.	4б,в,	I6I83	236	2653	2728
7.	5	I6I04	236	2653	2728
8.	7	I7097	240	3I84	3260
9.	8	I6833	236	3043	3II8
I0.	9а	I6478	236	3043	3II8
II.	9б	I6473	236	3043	3II8
I2.	I2	I7323	236	3043	3II8
I3.	I3	I7232	236	3043	3II8
I4.	I7	I8898	260	37I4	3800
I5.	I9а,в	I7265	236	3043	3II8
I6.	I9б	I7260	236	3043	3II8
	Вариант для Т = - 20°				
I.	2а,в,г,д	I6060	236	2653	2728
2.	2б	I6067	236	2653	2728
3.	3	I6I08	236	2653	2728

I	2	3	4	5	6
4.	5	I6I04	236	2653	2728
5.	6	I664I	236	2653	2728
		Вариант для $T = -40^0$			
I.	4а	I6I86	236	2653	2728
2.	4б,в	I6I83	236	2653	2728
3.	7	I7097	240	3I84	3260
4.	8	I6833	236	3043	3II8
5.	9а	I6478	236	3043	3II8
6.	9б	I6473	236	3043	3II8
7.	I3	I7232	236	3043	3II8
8.	I4	I7I93	240	3I84	3260
9.	I5	I8347	240	3I84	3260
I0.	I6	I8430	244	343I	35I3
II.	I8	I7066	240	3I84	3260
I2.	I9а,в	I7265	236	3043	3II8
I3.	I9б	I7260	236	3043	3II8

5. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т=-30°					
I.	Раствор цементный 75	Ценник п.97	м3	85,73	I5,8	I355
2.	Плиты утеплителя из керамзитобетона =500 кг/м3 толщиной I00 мм	Доп.вып. I для строек Московской области стр.43 п.I2	м3	420,49	26,I	I0975
	ИТОГО для базисного района		руб.			I2330
	Вариант для Т=-20°					
I.	Раствор цементный 75	Ценник п.97	м3	85,78	I5,8	I355
2.	Плиты из керамзитобетона =500 кг/м3 толщиной 80 мм	Доп.вып. I для строек Московской области стр.43 п.I2	м3	336,89	26,I	8780
	ИТОГО для базисного района		руб.			I0I85

I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т=-40°					
I.	Раствор цементный 75	Ценник п.97	м3	85,78	I5,8	I355
2.	Плиты керамзитобетонные =500 кг/м3 толщиной I20 мм	Доп.вып. I п.I2 стр.43	м3	504,58	26,I	I3I70
	ИТОГО для базисного района		руб.			I4525

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - ст.инженер- (Л.В.Кайманакова)

Проверила - руководитель группы - (Н.С.Малыгина)

С М Е Т А № I-I-9

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочленеенных автобусов с закрытой стоянкой

Полы

Бетонные - 3427,0 м2
из керамической плитки - I2,8 м2

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	2604	I68	I785	I790
2.	2	2602	I68	I785	I790
3.	4	2687	I68	I785	I790
4.	5	2603	I68	I785	I790
5.	7	3023	207	2097	2I75
6.	8	2928	207	202I	2099
7.	9	2927	207	202I	2099
8.	I2а,б	2996	207	202I	2099
9.	I3а,б	2998	207	202I	2099
I0.	I7	3586	2I2	2488	2528
II.	I9	2964	207	202I	2099
	Вариант для Т=-20°				
I.	2,3	2602	I68	I785	I790
2.	5	2603	I68	I785	I790
3.	6	2688	I68	I785	I790
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	2687	I68	I785	I790
2.	7	3023	207	2097	2I75
3.	8	2928	207	202I	2099

1	2	3	4	5	6
4.	9	2927	207	202I	2099
5.	I3a,6	2998	207	202I	2099
6.	I4	3056	207	2097	2I75
7.	I5	309I	207	2097	2I75
8.	I6	3288	207	2257	2373
9.	I8	3I25	207	2097	2I75
I0.	I9	2964	207	202I	2099

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т=-30°, -20°, -40°					
I.	Бетон М-150 (фракция заполнителя более 40 мм	Ценник п.4	м3	13,06	21,9	286
2.	Бетон М-200 (фракция заполнителя более 40 мм)	-"- п.5	м3	524,33	23,2	12164
3.	Бетон М-300 (фракция заполнителя более 40 мм)	-"- п.7	м3	104,87	26,8	2811
4.	Раствор цементный 150	-"- п.99	м3	0,26	19,6	5
5.	Щебень	-"- п.219	м3	161,7	10,1	1633
6.	Плиты пенобетонные толщиной 80мм	Доп.вып. I для строек Московской области п.9, стр.48	м3	0,89	26,8	24
	ИТОГО для базисного района		руб.			16928

Начальник отдела ПОС и смет - (Н.И.Чикин)

Составила - ст.-инженер - (Л.В.Кайманакова)

Проверила - руководитель группы - (Н.С.Малыгина)

С М Е Т А № I-I-IO

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Перегородки

201,8 м2 кирпичных перегородок

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I,2,4,5	I49	I8	I22	I26
2.	7	I76	I8	I47	I52
3.	8,9	I70	I8	I4I	I45
4.	I2а,б	I74	I8	I4I	I45
5.	I3а,б	I73	I8	I4I	I45
6.	I7	208	I5	I72	I78
7.	I9	I7I	I8	I4I	I45
	Вариант для Т=-20°				
I.	2,5,6	I49	I8	I22	I26
2.	8	I48	I8	I22	I26
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	I49	I8	I22	I26
2.	7,I4,I5	I76	I8	I47	I52
3.	8,9	I70	I8	I4I	I45
4.	I3а,б	I73	I8	I4I	I45
5.	I6	I95	I8	I60	I64
6.	I8	I79	I8	I47	I52
7	I9	I7I	I8	I4I	I45

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т=-30°, -20°, -40°					
I.	Кирпич глиняный обыкновенный	Ценник п.325	тыс. шт.	I0,29	47,5	489
2.	Раствор цементно-известковый М-50	-"- п.I04	м3	4,64	I5,8	7I
3.	Плиты пенобетонные =500 кг/м3 толщиной 80 мм	Доп.вып. I для строек Московской области п.9 стр.43	м3	5,5	26,8	I47
	ИТОГО для базисного района		руб.			707

Начальник отдела НОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - ст.инженер - (Л.В.Кайманакова)

Проверила - руководитель группы - (Н.С.Малыгина)

СМЕТА № I-I-II

корпус стоянки гарама-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Проемы

Оконные заполнения - 808 м2
Дверные заполнения - 28 м2
Ворота - 298,45 м2

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	Iа	44880/I065	587	685	847
2.	Iб	44816/I065	587	685	847
3.	Iв	44842/I065	587	685	847
4.	2а,2в, 2г	44850/I067	587	685	847
5.	2б	44858/I067	587	685	847
6.	2д	44878/I067	587	685	847
7.	4а	44822/I062	587	685	847
8.	4б	44810/I062	587	685	847

1	2	3	4	5	6
9.	4в	44798 I062	537	685	847
I0.	5а	44836 I062	537	685	847
II.	5б	45219 I062	537	685	847
I2.	7	45576 II00	57I	824	I0I9
I3.	8а	45224 I066	562	783	975
I4.	8б	45236 I066	562	783	975
I5.	9а	45476 I067	562	783	975
I6.	9б	45454 I067	562	783	975
I7.	I2	45620 I096	562	783	975
I8.	I2	45620 I096	562	783	975
I9.	I3	4559I I089	562	783	975
20.	I7	46624 II42	648	960	II90
2I.	I9а,в	45504 IC74	62I	787	975
22.	I9б	45480 I077	62I	787	975

1	2	3	4	5	6
		Вариант для T = - 40°			
I.	4а	44822 I062	537	685	847
2.	4б	448I0 I062	537	685	847
3:	4в	44798 I062	537	685	847
4.	7	45576 II00	57I	824	I0I9
5.	8а	45224 I066	562	783	975
6.	8б	45236 I066	562	783	975
7.	9а	45476 I067	562	783	975
8.	9б	45454 I067	562	783	975
9.	I3	4559I I089	562	783	975
I0.	I4	457I2 II03	57I	824	I0I9
II.	I5а	45825 II3I	57I	824	I0I9
I2.	I5б	458II II3I	57I	824	I0I9
I3.	I5в	45836 II3I	57I	824	I0I9
I4.	I6а	47273 I252	589	887	II0I

I	2	8	4	5	6
I5.	I6б	47331 / I252	589	887	II0I
I6.	I6в	47382 / I252	589	887	II0I
I7.	I8	45653 / II08	57I	824	I0I9
I8.	I9а,I9в	45504 / I077	62I	787	975
I9.	I9б	45480 / I077	62I	787	975
	Вариант для T=-20°				
I.	2а, 2в, 2г	44830 / I067	537	685	847
2.	2б	44858 / I067	537	685	847
3.	2д	44878 / I067	537	685	847
4.	3а	44808 / I044	537	685	847
5.	3б	44854 / I044	537	685	847
6.	5а	44836 / I062	537	685	847
7.	5б	45219 / I062	537	685	847
8.	6	44865 / I066	537	685	847

Примечание: В числителе - общая сметная стоимость.
в знаменателе - в том числе стоимость металлоконструкций.

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - ст.инженер - (Т.М.Андреева)

Проверила - руководитель группы - (Н.С.Калыгина)

СМЕТА № I-I-I2

корпус стояния гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Отделочные работы

I03I4,0 м2 отделываемой поверхности

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I,4	2283	28	I8I0	I82I
2.	2	2248	28	I8I0	I82I
3.	5	2238	28	I8I0	I82I
4.	7	2553	29	I6I2	I6I9
5.	8,I9	2473	29	I532	I54I
6.	9	2448	29	I532	I54I
7.	I2	2479	29	I532	I54I
8.	I3	2499	29	I532	I54I
9.	I7	2892	35	I846	I886
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	2238	28	I8I0	I82I
2.	3	2243	28	I8I0	I82I
3.	5	2238	28	I8I0	I82I
4.	6	2228	28	I8I0	I82I
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	2238	28	I8I0	I82I
2.	7	2553	29	I6I2	I6I9
3.	8,I9	2473	29	I532	I54I
4.	9	2448	29	I532	I54I
5.	I8	2499	29	I532	I54I

1	2	3	4	5	6
6.	I4,I5	2565	29	I6I2	I6I9
7.	I6	2830	3I	I733	I744
8.	I8	2584	29	I6I2	I6I9

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т=-30°, -20°, -40°					
I.	Раствор цементный I:3	Ценник п.II7	м3	I,87	I5,8	30
2.	Раствор цементно-известковый I:I-6	-"- п.I20	м3	3,04	I4,8	45
	ИТОГО для базисного района		руб.			75

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - ст.инженер - (Л.В.Кайманакова)

Проверила руководитель группы - (Н.С.Малыгина)

СМЕТА № I-I-I3

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Разные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I,2а, б,в,г,д	388	28	228	288
2.	4	392	28	228	288
8.	5а,б	389	28	228	288
4.	7	442	25	272	28I
5.	8,9	427	25	26I	278
6.	I2	439	25	26I	278
7.	I3	437	25	26I	278
8.	I7	508	28	3I9	325
9.	I9	429	25	26I	278
	Вариант для Т=-20°				
I0.	2а,б,в,г,д	388	28	228	288
II.	3, 5а,б	389	28	228	288
I2.	6	392	28	228	288
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	392	28	228	288
2.	7	442	25	272	28I
3.	8,9	427	25	26I	278
4.	I8	437	25	26I	278
5.	I4	445	25	272	28I
6.	I5а,б,в	45I	25	272	28I
7.	I6	48I	26	295	289
8.	I8	455	25	272	28I
9.	I9	429	25	26I	278

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
	Вариант для Т=-30°, -20°, -40°					
I.	Плиты железобетонные Ш1д	Ценник п.3948	м3	0,96	70,0	67
2.	Плиты железобетонные входных площадок	Ценник п.4452	м3	0,64	44,8	28
3.	Бетон М-200 (фракция заполнителя более 40 мм)	-"- п.5	м3	73,3	23,2	I70I
4.	Кирпич глиняный обыкновенный	-"- п.825	тыс. шт.	2,76	47,5	I3I
5.	Раствор цементно-известковый 50	-"- п.I04	м3	I,25	I5,3	I9
6.	Раствор цементный 50	-"- п.96	м3	0,I7	I4,2	2
7.	Смесь асфальтобетонная	-"- п.309	тн.	7,32	I4,5	I06
8.	Щебень	Ценник п.2I9	м3	I8,8I	I0,I	I90
	ИТОГО для базисного района		руб.			2244

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - ст.инженер- (Л.В.Каймонакова)

Проверила - руководитель группы - (Н.С.Малыгина)

СМЕТА № 2-I-I

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Водомерный узел

Сантехнические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	63	I	9	9
2.	2	63	I	9	9
3.	4	63	I	9	9
4.	5	63	I	9	9
5.	7	66	I	II	II
6.	8	66	I	II	II
7.	9	66	I	II	II
8.	I2	66	I	II	II
9.	I3	66	I	II	II
I0.	I7	67	I	I3	I3
II.	I9	66	I	II	II
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	63	I	9	9
2.	3	63	I	9	9
3.	5	63	I	9	9
4.	6	63	I	9	9
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	63	I	9	9
2.	7	66	I	II	II
3.	8	66	I	II	II

I	2	3	4	5	6
4.	9	66	I	II	II
5.	I3	66	I	II	II
6.	I4	66	I	II	II
7.	I5	66	I	II	II
8.	I6	69	I	I0	I0
9.	I8	66	I	II	II
I0.	I9	66	I	II	II

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикиш)

Составила - инженер - (Р.С.Хохлова)

Проверила руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-2

на оборудование водомерного узла

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса стоянки

Сметная стоимость - 0,I3 тыс. руб.
в т.ч. ст.оборудование - 0,I2 тыс. руб.
ст.монтажных работ - 0,0I тыс. руб.

Основание: Составлена в ценах I969г.по прейскурантам,введенным в действие с I.I.I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	II0	5	-	3	I
2.	2	II0	5	-	3	I
3.	3	II0	5	-	3	I
4.	4	II0	5	-	3	I
5,	5	II0	5	-	3	I
6.	6	II0	5	-	3	I
7.	7	II0	8	-	5	2
8.	8	II0	8	-	5	2
9.	9	II0	8	-	5	2
I0.	I2	II0	8	-	5	2
II.	I3	II0	8	-	5	2
I2.	I4	II0	8	-	5	2
I3.	I5	II0	8	-	5	2
I4.	I6	II0	8	-	5	2
I5.	I7	II0	8	-	5	2
I6.	I8	II0	8	-	5	2
I7.	I9	II0	8	-		

Начисления на оборудования - 80 - 9 руб.

Стоимость оборудования по I террит. району - II9 руб.

Плановые накопления 6% - I руб.

Стоимость монтажных работ по I террит.району - 6 руб.

Общая стоимость по смете - I25 руб.

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - инженер - (Р.С.Хохлова)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-8

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Внутренний водопровод

Сантехнические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	I745	24	I55	I64
2.	2	I746	24	I55	I64
3.	4	I746	24	I55	I64
4.	5	I746	24	I55	I64
5.	7	I79I	25	I83	I90
6.	8	I783	24	I78	I84
7.	9	I802	24	I78	I84
8.	I2	I842	24	I78	I84
9.	I3	I802	24	I78	I84
I0.	I7	I892	24	222	226
II.	I9	I784	24	I78	I84
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	I746	24	I55	I64
2.	3	I745	24	I55	I64
3.	5	I746	24	I55	I64
4.	6	I757	24	I55	I64
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	I746	24	I55	I64
2.	7	I79I	24	I84	I90
3.	8	I783	24	I78	I84

I	2	3	4	5	6
4.	9	I802	24	I78	I84
5.	I3	I802	24	I78	I84
6.	I4	I809	24	I84	I90
7.	I5	I823	24	I84	I90
8.	I6	I936	24	20I	208
9.	I8	I799	24	I84	I90
I0.	I9	I784	24	I78	I84

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - инженер - (Р.С.Хохлова)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-4

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Внутренний водопровод

Строительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	69	I	46	47
2.	2	69	I	46	47
3.	4	69	I	46	47
4.	5	69	I	46	47
5.	7	80	I	56	56
6.	8	76	I	52	52
7.	9	76	I	52	52
8.	I2	76	I	52	52
9.	I8	76	I	52	52
I0.	I7	89	I	65	65
II.	I9	76	I	52	52
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	69	I	46	47
2.	3	69	I	46	47
3.	5	69	I	46	47
4.	6	69	I	46	47
	Вариант для Т=-40				
I.	4	69	I	46	47
2.	7	80	I	56	56
3.	8	76	I	52	52

I	2	3	4	5	6
4.	9	76	I	52	52
5.	I3	76	I	52	52
6.	I4	80	I	56	56
7.	I5	80	I	56	56
8.	I6	85	I	59	59
9.	I8	80	I	56	56
I0.	I9	76	I	52	52

Начальник отедела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - инженер - (Р.С.Хохлова)

Проверила - руководитель группы- (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-5

на устройство производственной канализации

К типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянгой

На строительство корпуса стоянки

Сметная стоимость - 0,20 тыс. руб.

в т.ч. оборудование - 0.I7 тыс. руб.

монтажные работы - 0,03 тыс. руб.

Основание:

Составлена в ценах I969 г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе		
				материалы, не учтенные ценником	зарплата	
					основная	По эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	I35	3I	-	I5	2
2.	2	I35	3I	-	I5	2
3.	3	I35	3I	-	I5	2
4.	4	I35	3I	-	I5	2
5.	5	I35	3I	-	I5	2
6.	6	I35	3I	-	I5	2
7.	7	I35	37	-	20	2
8.	8	I35	35	-	I8	3
9.	9	I35	35	-	I8	3
I0.	I2	I35	35	-	I8	3
II.	I3	I35	35	-	I8	3
I2.	I4	I35	37	-	20	3
I37	I5	I35	37	-	20	3
I4.	I6	I35	4I	-	24	3
I5.	I7	I35	42	-	25	3
I6.	I8	I35	37	-	20	3
I7.	I9	I35	35	-	I8	3

Начисления на оборудование 8% - 3I руб.

Стоимость оборудования по I террит.району - I46 руб.

Плановые накопления 6% - 2 руб.

Стоимость монтажных работ по I террит.району - 36 руб.

Сбщая стоимость по смете - I72 руб.

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикиш)

/Составила - инженер - (Р.С.Хохлова)

Проверила - руководитель группы (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-6

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Производственная канализация

Сантехнические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	905	7	II5	II7
2.	2	905	7	II5	II7
3.	4	905	7	II5	II7
4.	5	920	7	II5	II7
5.	7	935	7	I38	I42
6.	8	937	7	I33	I36
7.	9	968	7	I33	I36
8.	I2	I002	7	I33	I36
9.	I8	968	7	I33	I36
I0.	I7	I044	7	I63	I65
II.	I9	987	7	I33	I35
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	905	7	II5	II7
2.	8	905	7	II5	II7
3.	5	920	7	II5	II7
4.	6	920	7	II5	II7
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	905	7	II5	II7
2.	7	935	7	I38	I42
3.	8	937	7	I33	I36

I	2	3	4	5	6
4.	9	968	7	I33	I36
5.	I8	968	7	I33	I36
6.	I4	935	7	I38	I42
7.	I5	972	7	I38	I42
8.	I6	I050	7	I52	I54
9.	I8	935	7	I38	I42
I0.	I9	937	7	I33	I35

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - инженер - (Р.С.Хохлова)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-7

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Производственная канализация

Строительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе: эксплуатация машин	В том числе: основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	I47I	42	I27	I40
2.	2	I47I	42	I27	I40
3.	3	I468	42	I27	I40
4.	5	I470	42	I27	I40
5.	7	I509	42	I52	I68
6.	8	I496	42	I46	I6I
7.	9	I496	42	I46	I6I
8.	I2	I5I9	42	I46	I6I
9.	I3	I503	42	I46	I6I
I0.	I7	I562	42	I79	I96
II.	I9	I497	42	I46	I6I
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	I47I	42	I27	I40
2.	3	I469	42	I27	I40
3.	5	I468	42	I27	I40
4.	6	I468	42	I27	I40
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	I468	42	I27	I6I
2.	7	I509	42	I52	I6I
3.	8	I496	42	I46	I6I

I	2	3	4	5	6
4.	9	I496	42	I46	I6I
5.	I8	I503	42	I46	I6I
6.	I4	I508	42	I52	I67
7.	I5	I525	42	I46	I6I
8.	I6	I555	42	I66	I82
9.	I8	I5II	42	I46	I6I
I0.	I9	I497	42	I46	I6I

Начальник отдела ПОС и смет - (И.И.Чикин)

Составила - инженер - (Р.С.Хохлова)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

Корпус стоянки

Производственная канализация

Б. Материалы, подлежащие привязке к местным условиям строительства

№№ пп	Наименование материалов	Обоснование стоимости	Единица измерения	Количество материалов	Цена единицы измерения (для базисного района)	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I.	Кольца железобетонные диаметром 700 мм	Ценник для состава сметных цен п.4656	п.м	25,8	I0,0	258
2.	Кольца железобетонные диаметром I000 мм	-"- п.4658	п.м	37,66	I5,2	572
3.	Плиты непрямоугольные гладкие 200, арм. 248 кг/м3, с отверстием	-"- п.4822	м3	0,84	76,0	64
4.	Бетон М-I00	-"- п.I8	м3	7,2	20,8	I50
	ИТОГО для базисного района		руб.			I039

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила инженер - (Р.С.Хохлова)

Проверила руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-8

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Внутренние водостоки

Сантехнические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	629	7	8I	84
2.	2	629	7	8I	84
3.	4	629	7	8I	84
4.	5	629	7	8I	84
5.	7	649	7	97	I0I
6.	8	648	7	94	97
7.	9	664	7	95	97
8.	I2	689	7	95	97
9.	I3	664	7	95	97
I0.	I7	7I2	7	II4	II7
II.	I9	647	7	94	97
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	629	7	8I	84
2.	3	629	7	8I	84
3.	5	629	7	8I	84
4.	6	640	7	8I	84
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	629	7	8I	84
2.	7	649	7	97	I0I
3.	8	648	7	94	97

I	2	3	4	5	6
4.	9	664	7	94	97
5.	I3	664	7	94	97
6.	I4	649	7	97	I0I
7.	I5	669	7	98	I0I
8.	I6	737	7	I06	II0
9.	I8	649	7	97	I0I
I0.	I9	647	7	94	97

Начальник отдела ПОС и смет - (И.И.Чикин)

Составила - инженер - (Р.С.Хохлова)

Проверила - руководитель группы (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-9

оборудования теплового узла

К типовому проекту на строительство корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Сметная стоимость - 0,I9 тыс.руб. Основание:

В т.ч. оборудование - 0,I7 тыс.руб.

монтажных работ - 0,02 тыс.руб. Составлена в ценах I969 г. по прейскурантам, введенным в действие с1/I-I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	Зарплата основная	Зарплата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I53	I9	-	II	-
2	2	I53	I9	-	II	-
3	3	I53	I9	-	II	-
4	4	I53	I9	-	II	-
5	5	I53	I9	-	II	-
6	6	I53	I9	-	II	-
7	7	I53	22	-	I4	-
8	8	I53	22	-	I4	-
9	9	I53	22	-	I4	-
I0	I2	I53	22	-	I4	-
II	I3	I53	22	-	I4	-
I2	I4	I53	22	-	I4	-
I3	I5	I53	22	-	I4	-
I4	I6	I53	24	-	I6	-
I5	I7	I53	26	-	I8	-
I6	I8	I53	22	-	I4	-
I7	I9	I53	22	-	I4	-

Начисления на оборудование по I террит.району 8% -	руб. I2
ИТОГО оборудования по I террит.району	руб. I65
Плановые накопления 6% по I террит.району	руб. I
ИТОГО по I территориальному району	руб. 20
ВСЕГО по смете по I территор. району	руб. I85

Начальник ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - ст.инженер - (Н.В.Андреева)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-IO

Корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочленённых автобусов с закрытой стоянкой

Тепловой узел

Сантехнические работы

I. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе: эксплуатация машин	В том числе: основная зарплата	Всего заработной платы
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	I3I2	8	8I	88
2.	2	I3I3	8	8I	88
3.	4	I3I0	8	8I	88
4.	5	I3I2	8	8I	88
5.	7	I355	8	97	I00
6.	8	I344	8	93	96
7.	9	I355	8	93	96
8.	I2	I385	8	93	96
9.	I8	I86I	8	93	96
I0.	I7	I425	9	II4	II7
II.	I9	I348	8	98	96
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	I3I3	8	8I	88
2.	9	I3I8	8	8I	88
3.	5	I3I2	8	8I	88
4.	6	I327	8	8I	88
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	I3I0	8	8I	88
2.	7	I355	8	97	I00
3.	8	I344	8	93	96

I	2	3	4	5	6
4.	9	I355	8	98	96
5.	I3	I36I	8	98	96
6.	I4	I37I	8	97	I00
7.	I5	I366	8	97	I00
8.	I6	I479	8	I02	I07
9.	I8	I362	8	97	I00
I0.	I9	I348	8	93	96

Начальник отдела ПОС и смет - (И.И.Чикин)

Составила - инженер - (Л.Г.Постнова)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-II

Корпус стоянки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Тепловой узел

Строительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
I.	Вариант для Т=-30°				
I.	I	II4	I	I2	I3
2.	2	II4	I	I2	I3
3.	4	II4	I	I2	I3
4.	5	II4	I	I2	I3
5.	7	I22	I	I5	I6
6.	8	II8	I	I4	I4
7.	9	II8	I	I4	I4
8.	I2	I34	I	I4	I4
9.	I3	I64	I	I4	I4
I0.	I7	I30	I	I8	I8
II.	I9	II8	I	I4	I4
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	II4	I	I2	I3
2.	3	II4	I	I2	I3
3.	5	II4	I	I2	I3
4.	6	II4	I	I2	I3
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	II4	I	I2	I3
2.	7	I22	I	I5	I5
3.	8	II8	I	I4	I4

1	2	3	4	5	6
4.	9	II8	I	I4	I4
5.	I8	I64	I	I4	I4
6.	I4	I22	I	I5	I5
7.	I5	I87	I	I5	I5
8.	I6	I7I	I	I6	I6
9.	I8	I28	I	I5	I5
I0.	I9	II8	I	I4	I4

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - инженер - (Л.Г.Постнова)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-I2

Теплоснабжение калориферов

Оборудование

к типовому проекту на строительство корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Сметная стоимость - 0,23 тыс. руб.
В т.ч.оборудование- 0,2I тыс. руб.
монтажные работы-0,02 тыс. руб.

Основание:
Составлена в ценах I969 г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.-I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	зарплата основная	зарплата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	I92	I8	-	I0	-
2.	2	I92	I8	-	I0	-
3.	3	I92	I8	-	I0	-
4.	4	I92	I8	-	I0	-
5.	5	I92	I8	-	I0	-
6.	6	I92	I8	-	I0	-
7.	7	I92	2I	-	I3	-
8.	8	I92	2I	-	I3	-
9.	9	I92	2I	-	I3	-
I0.	I2	I92	2I	-	I3	-
II.	I3	I92	2I	-	I3	-
I2.	I4	I92	2I	-	I3	-
I3.	I5	I92	2I	-	I3	-
I4.	I6	I92	23	-	I5	-
I5.	I7	I92	25	-	I7	-
I6.	I8	I92	2I	-	I8	-
I7.	I9	I92	2I	-	I9	-

Начисление на оборудование по I тер.району 8% -	руб. I5
ИТОГО по оборудованию по I тер.району	руб. 207
Плановые накопления по I тер.району 6%	руб. I
ИТОГО монтажных работ по I тер. району	руб. I9
ВСЕГО по смете по I тер.району	руб. 226

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - инженер - (Л.Г.Постнова)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-I8

корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Теплоснабжение калориферов

Сантехнические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	307	3	33	34
2.	2	306	3	33	34
3.	4	305	3	33	34
4.	5	306	3	33	34
5.	7	3I8	3	39	4I
6.	8	3I8	3	38	39
7.	9	322	3	38	39
8.	I2	33I	3	38	39
9.	I3	323	3	38	39
I0.	I7	342	4	46	48
II.	I9	3I7	3	38	39
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	307	3	33	34
2.	3	307	3	33	34
3.	5	307	3	33	34
4.	6	309	3	33	34
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	306	3	33	34
2.	7	3I8	3	39	4I
3.	8	3I8	3	38	39

1	2	3	4	5	6
4.	9	322	3	38	39
5.	18	328	3	38	39
6.	14	319	3	39	41
7.	15	325	3	39	41
8.	16	351	4	43	44
9.	18	318	3	39	41
10.	19	317	3	38	39

Начальник отдела ПОС и смет - (И.И.Чикин)

Составила - инженер - (Л.Г.Постнова)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-I4

Корпус стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Теплоснабжение калориферов

Строительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	202	I	I9	20
2.	2	202	I	I9	20
3.	4	202	I	I9	20
4.	5	202	I	I9	20
5.	7	2I5	I	23	24
6.	8	206	I	22	22
7.	9	206	I	22	22
8.	I2	289	I	22	22
9.	I8	297	I	22	22
I0.	I7	229	I	27	28
II.	I9	206	I	22	22
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	202	I	I9	20
2.	3	202	I	I9	20
3.	5	202	I	I9	20
4.	6	202	I	I9	20
	Вариант для Т=-40°				
I.	4	202	I	I9	I9
2.	7	2I5	I	23	23
3.	8	206	I	22	22

I	2	3	4	5	6
4.	9	206	I	22	22
5.	I8	297	I	22	22
6.	I4	2I5	I	23	23
7.	I5	245	I	28	28
8.	I6	309	I	25	26
9.	I8	2I5	I	28	28
I0.	I9	206	I	22	22

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - инженер - (Л.Г.Постнова)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родинова)

СМЕТА № 2-I-I5

Корпус стоянки

гаража- филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Вентиляция

Сантехническое оборудование

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в руб.	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная заработная плата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т= -30°				
I.	I	4I23	58	237	255
2.	2	4I78	58	237	255
3.	4	4I37	58	237	255
4.	5	4I27	58	237	255
5.	7	424I	67	283	306
6.	8	4238	60	272	293
7.	9	42I2	60	272	293
8.	I2	4340	60	272	293
9.	I3	4350	60	272	293
I0.	I7	4306	69	332	358
II.	I9	4224	60	272	293
	Вариант для Т = -20°				
I.	2	37I4	58	237	255
2.	3	366I	58	237	255
3.	5	3667	58	237	255
4.	6	3673	58	237	255

I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т = -40°				
I.	4	4I6I	58	237	255
2.	7	4235	62	283	306
3.	8	4238	60	272	293
4.	9	42I2	60	272	293
5.	I3	4322	60	272	293
6.	I4	430I	62	283	306
7.	I5	4293	62	283	306
8.	I6	4489	64	307	332
9.	I8	4362	62	283	306
I0.	I9	4242	60	272	293

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила - инженер Л.Г.Постнова

Проверила- руководитель группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I6

Корпус стоянки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Вентиляция

Сантехнические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т =-30°				
I.	I	5970	25	478	48I
2.	2	5980	25	478	48I
3.	4	5970	25	478	48I
4.	5	5970	25	478	48I
5.	7	6292	25	5I8	526
6.	8	6327	25	50I	5I3
7.	9	6323	25	50I	5I3
8.	I2	6925	25	50I	5I3
9.	I3	6558	25	50I	5I3
I0.	I7	6788	33	6I2	62I
II.	I9	6330	25	50I	5I3
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	5982	25	476	480
2.	3	5967	25	476	480
3.	5	5972	25	476	480
4.	6	5975	25	476	480

I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т = -40°				
I.	4	5972	25	478	48I
2.	7	6292	25	5I8	526
3.	8	6327	25	50I	5I3
4.	9	6323	25	50I	5I3
5.	I3	6555	25	50I	5I3
6.	I4	6366	25	5I8	526
7.	I5	6425	25	5I8	526
8.	I6	7037	27	558	567
9.	I8	6399	25	5I8	526
I0.	I9	6330	25	50I	5I3

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила - Л.Г.Постнова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 2-I-I7

Корпус стоянки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Вентиляция

Строительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	68	7	27	27
2.	2	68	7	27	27
3.	4	68	7	27	27
4.	5	68	7	27	27
5.	7	74	7	32	32
6.	8	72	7	3I	3I
7.	9	72	7	3I	3I
8.	I2	73	7	3I	3I
9.	I3	72	7	3I	3I
I0.	I7	80	8	38	38
II.	I9	72	7	3I	3I
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	68	7	27	27
2.	3	68	7	27	27
3.	5	68	7	27	27
4.	6	68	7	27	27

I	2	3	4	5	6
I.	4	68	7	27	27
2.	7	74	7	32	32
3.	8	72	7	3I	3I
4.	9	72	7	3I	3I
5.	I3	72	7	3I	3I
6.	I4	74	7	32	32
7.	I5	74	7	32	32
8.	I6	80	7	35	35
9	I8	76	7	32	32
I0.	I9	72	7	3I	3I

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составила - (Л.Г.Постнова)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-I8

Корпус стоянки

гаража-филиала на 60 сочленсенных автобусов с закрытой стоянкой

Отопление

Сантехнические работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	592	6	70	7I
2.	2	592	6	70	7I
3.	4	592	6	70	7I
4.	5	592	6	70	7I
5.	7	680	7	90	92
6.	8	684	7	86	88
7.	9	643	7	86	88
8.	I2	643	7	86	88
9.	I3	643	7	86	88
I0.	I7	643	8	I08	I08
II.	I9	646	7	86	88
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	524	6	70	7I
2.	3	524	6	70	7I
3.	5	524	6	70	7I
4.	6	524	6	70	7I

I	2	3	4	5	6
	Вариант для I=-40°				
I.	4	702	6	70	7I
2.	7	745	7	90	92
3.	8	758	7	86	88
4.	9	76I	7	86	88
5.	I3	76I	7	86	88
6.	I4	77I	7	90	92
7.	I5	792	7	90	92
8.	I6	83I	8	I06	I08
9.	I8	744	7	90	92
I0.	I9	768	7	86	88

Начальник отдела ПОС и смет - (И.И.Чикиш)

Составила - ст.инженер - (Н.В.Андреева)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 2-I-I9

Корпус стоянки

гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Центральное отопление

Строительные работы

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т=-30°				
I.	I	I6	-	I2	I8
2.	2	I6	-	I3	I3
3.	4	I6	-	I3	I8
4.	5	I6	-	I8	I8
5.	7	I8	-	I5	I5
6.	8	I8	-	I4	I4
7.	9	I8	-	I4	I4
8.	I2	I8	-	I4	I4
9.	I3	I8	-	I4	I4
I0.	I7	2I	-	I8	I8
II	I9	I8	-	I4	I4
	Вариант для Т=-20°				
I.	2	I6	-	I8	I8
2.	3	I6	-	I8	I8
3.	5	I6	-	I8	I3
4.	6	I6	-	I8	I3

1	2	3	4	5	6
	Вариант для $T=-40^{0}$				
1.	4	I6	-	I8	I8
2.	7	I8	-	I5	I5
3.	8	I8	-	I4	I4
4.	9	I8	-	I4	I4
5.	I3	I8	-	I4	I4
6.	I4	I8	-	I5	I5
7.	I5	I8	-	I5	I5
8.	I6	2I	-	I6	I6
9.	I8	I8	-	I5	I5
I0.	I9	I8	-	I4	I4

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чижик)

Составила - ст.инженер - (Н.В.Андреева)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 3-I-1

на строительство электроосвещения

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

На строительство корпуса стоянки

Сметная стоимость - 7,52 тыс.руб.
в т.ч. оборудования - 0,23 т.руб.
монтажных работ - 7,29 т.руб.

Основание:
Составлена в ценах 1969 г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.1973 г.

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	209	6876	5257	483	I23
2	2	209	6829	52I0	483	I23
3	3	209	6874	5255	483	I23
4	4	209	69I4	5295	483	I23
5	5	209	6858	5239	483	I23
6	6	209	6846	5227	483	I23
7	7	209	72II	5889	653	I56
8	8	209	7055	5287	609	I46
9	9	209	7042	5274	609	I46
I0	I2	209	7I92	5424	609	I46
II	I3	209	7089	582I	609	I46
I2	I4	209	735J	5528	653	I56
I3	I5	209	7044	5222	653	I56
I4	I6	209	7602	568I	737	I7I
I5	I7	209	74II	5890	82I	I87
I6	I8	209	73II	5489	653	I56
I7	I9	209	6983	52I5	609	I46

Начисления на оборудование 8%	руб. I7
ИТОГО по оборудованию	руб. 226
Плановые накопления 6%	руб. 4I3
ИТОГО по монтажу	руб. 7289
ВСЕГО по смете по I территор.району	руб. 75I5

Начальник отдела НОС и смет - (М.И.Чикин)

Составил - (А.П.Семенов)

Проверила - руководитель группы - (Т.Г.Родионов

СМЕТА № 3-I-2

на приобретение силового электрооборудования и его монтаж

к типовому проекту на строительство "Корпуса стоянки, гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой.

Сметная стоимость 6,44 тыс.руб.
В т.ч. оборудование - 2,78 т.руб.
монтажных работ - 3,66 т.руб.

Основание: Составлена в ценах I969 г. и по прейскурантам, введенным в действие с I.I.I973 г.

№№ пп	№№ территориальных районов	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	Зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	2574	3454	I459	698	I05
2	2	2574	3468	I473	698	I05
3	3	2574	3450	I455	698	I05
4	4	2574	3470	I475	698	I05
5	5	2574	3464	I469	598	I05
6	6	2574	3465	I470	698	I05
7	7	2574	3746	I479	943	I32
8	8	2574	3663	I463	882	I26
9	9	2574	3683	I483	882	I26
I0	I2	2574	3726	I526	882	I26
II	I3	2574	3709	I509	882	I26
I2	I4	2574	3774	I507	943	I32
I3	I5	2574	3753	I486	943	I32
I4	I6	2574	3980	I577	I064	I47

I	2	3	4	5	6	7
I5.	I7	2574	402I	I483	II86	I60
I6.	I8	2574	377I	I504	948	I82
I7.	I9	2574	367I	I47I	882	I26

Начисления на оборудование 8%	руб.	206
ИТОГО за оборудование	руб.	2780
Плановые накопления 6%	руб.	207
ИТОГО за монтаж	руб.	366I
ВСЕГО по смете по I террит.району	руб.	644I

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составил - (А.П.Семенов)

Проверил - руководитель группы - (Т.Г.Родионова)

СМЕТА № 3-I-3

на приобретение и монтаж комплектной однотрансформаторной подстанции " КТП-630-6 (I0) 0,4 "

к типовому проекту гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Сметная стоимость - 7,66 тыс. руб.
В т.ч. оборудование - 7,46 тыс. руб.
монтажных работ - 0,20 тыс. руб.

Основание:
Спецификация №
Составлена в ценах I96Эг. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.73г.

№№ пп	№№ территориальных районов	Общая стоимость в рублях				
		Оборудования	монтажных работ			
			Всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	6905	I85	-	85	8
2	2	6905	I85	-	85	8
3	3	6905	I85	-	85	8
4	4	6905	I85	-	85	8
5	5	6905	I85	-	85	8
6	6	6905	I85	-	85	8
7	7	6905	2I8	-	II5	II
8	8	6905	209	-	I08	9
9	9	6905	209	-	I08	9
I0	I2	6905	209	-	I08	9
II	I3	6905	209	-	I08	9
I2	I4	6905	2I8	-	II5	II
I3	I5	6905	2I8	-	II5	II
I4	I6	6905	234	-	I3I	II

1	2	3	4	5	6	7
I5.	I7	6905	249	-	I45	I2
I6.	I8	6905	2I8	-	II5	II
I7.	I9	6905	209	-	I08	9

Начисления на оборудование по I террит. району 8% - руб. 552

Итого оборудования по I террит. району руб, 7457

Плановые накопления по I террит.району-6% руб. II

Итого монтажа по I террит. району руб. I96

Всего по смете по I террит. району руб. 7653

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил А.П.Семенов

Проверил - рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 4-I-I

на приобретение и монтаж оборудования по автоматике

К типовому проекту: гараж- филиал на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

На строительство корпуса стоянки

Сметная стоимость - I,40 тыс. руб.

В т.ч. оборудование - 0,86 тыс. руб.

монтажных работ - 0,54 тыс. руб.

Составлена в ценах I969 г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			всего	в том числе		
				материалы, не учтенные ценником	зарплата основная	зарплата по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	796	505	207	III	9
2	2	796	507	209	III	9
3	3	796	505	207	III	9
4	4	796	506	208	III	9
5	5	796	507	209	III	9
6	6	796	505	207	III	9
7	7	796	550	2I0	I50	I2
8	8	796	535	206	I4I	I0
9	9	796	539	2I0	I4I	I0
I0	I2	796	544	2I5	I4I	I0
II	I3	796	544	2I5	I4I	I0
I2	I4	796	553	2I3	I50	I2
I3	I5	796	550	2I0	I50	I2
I4	I6	796	582	222	I69	I3
I5	I7	796	590	2I0	I88	I4

1	2	3	4	5	6	7
I6	I8	796	553	213	I50	I2
I7	I9	796	538	209	I4I	I0

Начисления на оборудование - 8% руб. 64

ИТОГО за оборудование руб. 860

Плановые накопления - 6% руб. 30

ИТОГО по монтажу руб. 535

ВСЕГО по смете по I территориальному району руб. I395

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил А.П.Семенов

Проверил - рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА №5-I-I

на приобретение средств связи и сигнализации

К типовому проекту: Корпуса стоянки, гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Сметная стоимость - I,46 тыс.руб.

В т.ч. оборудование - I,45 тыс.руб.
монтажных работ-I,0I тыс.руб.

Основание: Спецификация №_____

Составлена в ценах I969г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I. I973г.

№№ пп	№№ территориальных районов	Общая стоимость в руб.				
		оборудования	монтажных работ			
			всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные заказчиком	зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I343	95I	70	407	29
2	2	I343	95I	70	407	29
3	3	I343	95I	70	407	29
4	4	I343	95I	7C	407	29
5	5	I343	95I	70	407	29
6	6	I343	95I	70	407	29
7	7	I343	II02	7I	549	37
8	8	I343	I063	70	5I4	34
9	9	I343	I063	70	5I4	34
I0	I2	I343	I066	73	5I4	34
II	I3	I343	I064	7I	5I4	34
I2	I4	I343	II04	73	549	37

I	2	3	4	5	6	7
I3	I5	I343	II0I	70	549	37
I4	I6	I343	II83	76	62I	4I
I5	I7	I343	I253	7I	692	45
I6	I8	I343	II04	73	549	37
I7	I9	I343	I063	70	5I4	34

Начисления на оборудование - 8%	руб.	I07
ИТОГО по оборудованию	руб.	I450
Плановые накопления - 6%	руб.	57
ИТОГО по монтажу	руб.	I008
ВСЕГО по смете по I территор. району	руб.	2458

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составил А.П.Семенов

Проверил - рук. группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 6-I-I

на приобретение и монтаж технологического оборудования

К типовому проекту: Гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

На строительство корпуса стоянки

Сметная стоимость - 2,40 тыс.руб.

В т.ч. ст.оборудования -I,8I тыс.руб.
монтажных работ - 0,59 тыс.руб.

Основание:

Составлена в ценах I969г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	в том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I680	553	-	293	9
2	2	I680	553	-	293	9
3	3	I680	553	-	293	9
4	4	I680	553	-	293	9
5	5	I680	553	-	293	9
6	6	I680	553	-	293	9
7	7	I680	656	-	393	I2
8	8	I680	629	-	368	I0
9	9	I680	629	-	368	I0
I0	I2	I680	629	-	368	I0
II	I3	I680	629	-	368	I0
I2	I4	I680	656	-	393	I2
I3	I5	I680	656	-	393	I2
I4	I6	I680	707	-	443	I3
I5	I7	I680	757	-	492	I4
I6	I8	I680	656	-	393	I2
I7	I9	I680	629	-	368	I0

Начисления на стоимость оборудования 8%	руб. I34
Плановые накопления на монтаж 6%	руб. 33
	I8
	I
Итого по I территор.району	руб. I8I4
Итого монтажа	руб. 586
Всего по I территор.району	руб. 2400

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составил - инженер Г.А.Вербова

Проверила - руководитель группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 6-I-2

на изготовление и монтаж нестандартизированного технологического оборудования

К типовому проекту: Гараж-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

На строительство корпуса стоянки

Сметная стоимость - I9,33 тыс.руб.

В т.ч. ст. оборудования - I9,I4 тыс.руб.
монтажных работ - 0,I9 тыс.руб.

Основание:

Составлена в ценах I969г. по прейскурантам, введенным в действие с I.I.I973г.

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	Зарплата	
					Основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	I9008	I77	-	94	6
2	2	I9008	I77	-	94	6
3	3	I9008	I77	-	94	6
4	4	I9008	I77	-	94	6
5	5	I9008	I77	-	94	6
6	6	I9008	I77	-	94	6
7	7	I9008	I97	-	I26	7
8	8	I9008	I92	-	II8	7
9	9	I9008	I92	-	II8	7
I0	I2	I9008	I92	-	II8	7
II	I3	I9008	I92	-	II8	7
I2	I4	I9008	I97	-	I26	7
I3	I5	I9008	I97	-	I26	7
I4	I6	I9008	207	-	I42	7
I5	I7	I9008	2I7	-	I59	9
I6	I8	I9008	I97	-	I26	9
I7	I9	I9008	I92	-	II8	7

Начисления на стоимость оборудования 0,7%	руб.I33
Плановые накопления на монтаж 6%	руб. II
Итого по I территор.району	руб.I9I4I
Итого монтажа	руб. I88
Всего по I территор.району	руб.I9329

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила - инженер Г.А.Вербова

Проверила - руководитель группы Т.Г.Родионова

СМЕТА № 6-I-3

технологические трубопроводы (монтажные работы)

К типовому проекту: Гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

на строительство корпуса стоянки

Сметная стоимость - 0,99 тыс.руб.

Основание:

Составлена в ценах I969г., по прейскурантам, введенным в действие с I.I. I973г.

№№ пп	Территориальный район	Стоимость оборудования	Общая стоимость монтажа, руб.			
			Всего	В том числе:		
				материалы, не учтенные ценником	Зарплата	
					основная	по эксплуатации машин
I	2	3	4	5	6	7
I	I	-	929	508	229	4
2	2	-	929	508	229	4
3	3	-	929	5I0	229	4
4	4	-	929	508	229	4
5	5	-	929	508	229	4
6	6	-	929	5II	229	4
7	7	-	I0I0	5I0	307	5
8	8	-	988	508	287	5
9	9	-	988	508	287	5
I0	I2	-	I002	522	287	5
II	I3	-	I002	522	287	5
I2	I4	-	I022	522	307	5
I3	I5	-	I0I4	5I4	307	5
I4	I6	-	I070	53I	346	5
I5	I7	-	I0E6	506	385	7
I6	I8	-	I034	534	307	5
I7	I9	-	990	5I0	287	5

Плановые накопления	6%	руб. 56
ИТОГО монтажа по I территориальному району		руб. 985

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила -ст.инженер Н.И.Савина

Проверила- рук. группы Н.С.Малыгина

СМЕТА № 6-I-4

Гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

Технологические трубопроводы корпуса стоянки (строительные работы)

А. Неизменяемая (постоянная) часть без стоимости местных материалов

№№ пп	Территориальный район	Общая стоимость, в рублях	В том числе		Всего заработной платы
			эксплуатация машин	основная зарплата	
I	2	3	4	5	6
	Вариант для Т = -30°				
I.	I	27	0,0I4	I4,85	I4,85
2.	2	27	0,0I4	I4,85	I4,85
3.	4,5	27	0,0I4	I4,85	I4,85
4.	7	30,I6	0,0I4	I7,83	I7,83
5.	8	29,I6	0,0I4	I7,I	I7,I
6.	9	29,I6	0,0I4	I7,I	I7,I
7.	I2	29,62	0,0I4	I7,I	I7,I
8.	I3	29,I6	0,0I4	I7,I	I7,I
9.	I7	33,24	0,0I4	20,8	20,8
I0.	I9	29,I6	0,0I4	I7,I	I7,I
	Вариант для Т = -20°				
I.	2	27	0,0I4	I4,85	I4,85
2.	3	27	0,0I4	I4,85	I4,85
3.	5	27	0,0I4	I4,85	I4,85
4.	6	27	0,0I4	I4,85	I4,85
	Вариант для Т = -40°				
I.	4	27	0,0I4	I4,85	I4,85
2.	7	30,I6	0,0I4	I7,83	I7,83
3.	8	29,I6	0,0I4	I7,I	I7,I
4.	9	29,I6	0,0I4	I7,I	I7,I

I	2	3	4	5	6
5	I3	29,I6	0,0I4	I7,I	I7,I
6	I4	30,I6	0,0I4	I7,83	I7,83
7	I5	30,I6	0,0I4	I7,83	I7,83
8	I6	32,76	0,0I4	I9,3	I9,3
9	I8	30,62	0,0I4	I7,83	I7.83
I0	I9	29,I6	0,0I4	I7,I	I7,I

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила - ст. инженер Н.И.Савина

Проверила - рук. группы Н.С.Малыгина

В Е Д О М О С Т Ь

объемов работ по основному варианту (Т =-30°)
к типовому проекту на строительстве корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество	№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3	4	5	6
	Смета № I-I-I			Смета № I-I-3	
I-397	м3	867	I3-33	м3	6,62
I-398					
I-320	м3	297		Смета № I-I-4	
I-82	м3	I890	I-320	м3	I20,0
I-6I0	м3	59	I-82	м3	I08,0
I-I40	м3	I6	I-6I0	м3	7,0
I-6I8	м3	5	I-399	м3	II5,0
I-399			I-400		
I-400	м3	I970	I-399	м3	II5,0
I-399			I-400		
I-400	м3	I970	I-429	м3	80,0
I-429	м3	I379	I-6II	м3	35,0
I-6II	м3	59I	I-79I	м3	80,0
I-3I9	м3	987	I6-43	м3	4,2
			I3-4I	м3	7,5
	Смета № I-I-2		II-493	м3	28,62
I6-43	м3	29,93	II-3I5	шт	48
II-II3	шт	2I	II-3I3	шт	I02
II-II4	шт	2	I4-23	т	0,I38
I2-3	м3	I90,58	I4-I58	т	0,I8I
I2-42	т	0,75	I3-30	м2	275,6
I2-II	м3	II,30	I-6I8	м3	25,0
I3-I6	м2	3I,50	I-6I9	м3	7,0
I3-20	м2	3I,60	I-696	м3	I8,0
I2-II	м3	3,00	I2-I37	м3	7,0
I2-I2	м3	52,0	II-3I5	шт	2
			I2-I54	м3	0,68

I	2	3
26-987	шт	2
36-654	м2	0,72
I4-I58	т	0,072
I-6I8	м3	I2,0
I-6I9	м3	4,0
I-696	м3	8,0
I2-I36	м3	2,9
II-3I5	шт	2
I3-30	м2	I0,0
I2-20	м3	2,8
I2-I36	м3	I2,5
I2-42	т	0,I58
I4-23	т	0,039
I3-64	т	0,I32
36-654	м2	8,5
I4-I58	т	0,46
I4-I8I	м2	8,5
I6-4I	м3	0,6
I3-30	м2	9,3
26-87	м	I,2
26-3	м	35

Смета № I-I-5

II-3I	м3	23,7
II-32	м3	2I,0
II-339	шт	39
II-365	шт	I2
I4-27	т	3,09
I4-I2	т	4,0

Смета № I-I-6

II-383	шт	69,0
II-39I	шт	70,0
II-394	шт	
II-403	шт	I6
II-446	м	473
II-447	м	473
II-450	м	473
II-45I	м	473
II-474	т	0,344
I3-I23	м3	30,65
I3-33	м3	98,58
II-I99	м3	0,8
I4-I	т	0,457

Смета № I-I-7

II-208	шт	2I6
II-47I	шт	I9
I4-23	т	5,29
I6-506	м2	470

Смета № I-I-8

I6-620	м2	4082,4
I6-600	м2	4082,4
I6-625	м2	4082,4
I6-532	м2	4082,4
I6-59I	м2	54,0
I5-I	м3	I,3
I6-600	м2	64,8
I9-I45	м2	64,8
I6-583	м2	2I92,4

Смета № I-I-9

I6-39	м2	3850,0
I6-43	м3	I2,8
I6-43	м3	5I4,05
I6-I0I	м2	3427,0
I6-230	м2	I2,8
I9-I0I	м3	0,96

Смета № I-I-I0

I3-48	м2	20I,8
I9-I00	м3	4,86
I9-I0I	м3	0,99

Смета № I-I-II

I8-220	м2	784,6
I4-30	т	I,72
I7-900	м2	23,I

1	2	3	4	5	6
I4-30	т	0,3	32-339	м2	I04,5
I5-2II	м2	3,3	I3-323	м2	6,4
I7-900	м2	I,2	I6-43	м3	50,76
I5-2I6	м2	4,3	I6-I0I	м2	
I5-I89	м2	3,6I	I6-I02		338,4
I5-I88	м2	24,42			
			I3-48	м2	54,I4
I4-30	т	0,92I	II-3I3	шт	24
I4-I58	т	3,0	I2-8	м3	4,05

Смета № I-I-I2

I7-236	м	266,82
I7-623	м2	820,8
I7-29I	м2	66,0
I7-589	м2	20I,72
I7-324	м2	3850,0
I7-32I	м2	I735,9
I7-589	м2	I463,4
I7-589	м2	7627,4
I7-I38	м2	I0I,43
I3-337 I3-338	м2	3I5,0
I7-647	м2	II,33
I7-70I	м2	55,94
I7-645	м2	3I,92
I4-I70	т	5,29
I4-I74	т	3,09
I4-I68	т	4,6
I4-I79	т	0,973
I4-I79	т	0,92I

Смета № I-I-I3

32-34I	м2	I04,5

1	2	3
Смета № 2-I-I		
I2-У-2I98	шт	I
I2-У-446	м	25,0
Смета № 2-I-2		
23-397	шт	I
Доп.№ I к Ц.№I .чIII п.259I	шт	I
Ц.№I.ч.III п.I39	шт	I
Ц.№I.ч.III п.I984	м	4,4
23-I07	шт	2
23-687	шт	I
Ц.№I.ч.III п.I460	шт	I
24-708	кг	22,6
Смета № 2-I-3		
23-3	м	5,0
23-59	м	60,0
23-62	м	65,0
23-73	м	220,0
23-74	м	I0,0
23-22	т	0,036
23-I08	шт	3
Ц.№ I.ч.III п.I38	шт	4
23-I04	м	355,0
23-386	шт	I8
Ц.№ I,ч.III п.I824	м	90,0
23-385	шт	II
Ц.№ I.ч.III п.I826	м	II0,0
Смета № 2-I-4		
I-580	м3	I5,0
I-702	м3	I5,0
I-58I	м3	I5,0
I6-43	м3	0,I2
I7-703	м3	83,0
Смета № 2-I-5		
7-У-306	м шт	I
Смета № 2-I-6		
23-32	м	I5,0
23-35	м	220,0
Смета № 2-I-7		
26-934	шт	3
	м3	2,97
Ц.№I.ч.I п.3263	шт	3
Ц.№I.ч.II п.475	т	0,I08
26-934	шт	9
	м3	II,07
Калькул. № I	шт	I8
I7-702	м2	75,0
Калькул. № 2	шт	9
Смета № 2-I-8		
23-74	м	I62,0
23-35	м	20,0
23-405	шт	I2
I2-У-446	м	25,0

I	2	3	4	5	6

Смета № 2-I-9

Пр-нт I7-04 п.5-0295	шт	I
Пр-нт I7-03-0I п.66	шт	I
II-II00	шт	I
II-I076	шт	I

Смета № 2-I-I0

23-667	шт	2
23-395	шт	I
23-III	шт	5
Ц.№I.ч.III п.804 п.79I 23-I09	шт	2
23-687	шт	2
Ц.№I,ч.III п.I3I	шт	9
-"- п.I30	шт	2
-"-п.I526	шт	2
23-688	шт	2
23-77	м	3,0
23-76	м	35,0
23-703	шт	I
23-I05	м	38,0
23-694	шт	2
Ц.I ч.III п.II37	шт	I

Смета № 2-I-II

I7-739	м2	20,0
I9-25	м3	I,5
24-708	кг	50,0

Смета № 2-I-I2

Пр-нт 23-07 п.I-I305	шт	2
I2-У-2229	шт	2

Смета № 2-I-I3

23-45	м	4,0
23-50	м	I0,0
23-72	м	I0,0
23-73	м	50,0
23-74	м	I0,0
Ц.№I,ч.III п.I30	шт	2
-"-п.II9	шт	8
-"-п.I526	шт	4
23-687	шт	2
23-688	шт	2
Ц.№I,ч.III п.I504	шт	2
23-673	шт	2

Смета № 2-I-I4

I7-739	м2	80,0
I9-25	м3	3,0
24-708	кг	80,0

Смета № 2-I-I5

24-404 Калькуляция "Сантехпроект" А-I52	шт	2
24-489 Доп.2 к.цен.I ч.III п.2752	шт	2
24-737	шт	2
Альбом "Сантехпроект" п.34 24-736	шт	2
-"-п.46		

1	2	3	4	5	6
24-745					
Ц.№I,ч.III			Ц.№I,ч.III		
п.1563	шт	2	п.1112	шт	7
п.9117	шт	8(-30°)	-"-		
			п.1113	шт	I
Смета № 2-I-I6					
			Смета № 2-I-I9		
24-2	м2	20,0			
24-4	м2	75,0	I7-739	м2	I65,0
24-5	м2	I00,0			
24-46	м2	4I6,0	Смета № 3-I-2		
24-486					
оЦ.2 к.			8-6273	шт	I
Ц.№I,ч.III			8-6247	шт	4
п.2778	шт	4	8-6646	шт	3
			8-6646	шт	2
24-5I7	шт	I0	8-6646	шт	2
24-5I6	шт	I			
			8-6646	шт	2
Ц.№I,ч.III					
п.776	шт	6	8-6646	шт	2
24-449	м2	I2,0	8-6607	шт	I
24-477	шт	2	8-6704	шт	20
			8-6705	шт	I
24-356					
			8-6706	шт	I
Ц.№I,ч.III			8-6646	шт	I
п.858	шт	4	8-6607	шт	2
24-375	шт	3	8-6704	шт	4
			8-6705	шт	4
24-374	шт	I	8-5903	шт	I
24-343	кг	480,0	8-5966	шт	II
24-708	кг	40,0	8-I452	м	0,69
24-352	кг	I057			
24-4I7	шт	48	8-I45I	м	0,24
			8-I450	м	4,62
			8-4208	м	II,27
Смета № 2-I-I7			8-4500	м	I,62
I7-702	м2	I60,0			
			8-450I	м	0,25
Смета № 2-I-I8			8-4277	м	0,05
			8-428I	м	0,24
23-45	м	260,0	8-4373	м	0,24
23-46	м	8,0			
23-673	шт	I	8-4372	м	0,76
			8-437I	м	I,I6
23-655	шт	I6(-30°)			
			8-4405	м	0,49
23-654	шт	I2	8-4404	м	I,52
	шт	I6			
			8-4403	м	2,23
23-655	шт	6(-30°)			

I	2	3	4	5	6
	Смета № 3-I-3			Смета № 6-I-I	
8-692	шт	I	7-У-I№	шт	3
8-885	шт	I	I7-У-2	шт	I
8-885	шт	I		Смета № 6-I-2	
8-886	шт	I	24-У-982	шт	22
8-882	шт	I		Смета № 6-I-3	
	Смета № 4-I-I		I2-У-2	м	60
8-6646	шт	2	I2-У-I	м	3I0
8-6273	шт	I	I2-У-20I7	м	3I0
8-6440	шт	II	I2-У-20I8	м	60
II-I	шт	4	I2-У-2045	м	3I0
II-I	шт	4	I2-У-2047	м	60
II-I	шт	2	I2-У-22I2	шт	44
II-47	шт	2	I2-У-2I89	шт	2
II-II2	шт	4	I2-У-2289	шт	2
8-4500	м	I,4	I2-У-2074	шт	3
8-4360	м	0,02			
8-437I	м	I,42			
8-4403	м	3,87			
8-4482	м	0,I5			
8-6760	м	0,I9			
	Смета № 5-I-I				
I0-704I	шт	2I6			
I0-974	шт	I			
I0-3098	шт	22			
I0-7I90	шт	2			
8-2792	шт	I			
I0-7242	шт	I5			
8-7006	шт	I			
8-2536	м	0,05			
8-4208	м	3,5			
8-254I	м	I8,0			

Составили/ст.инженер В.Л.Казаринова
ст.инженер Н.В.Андреева
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

В Е Д О М О С Т Ь

объемов сантехнических работ по варианту Т-20^{0} к типовому проекту на строительство корпуса стоянки гаража-филиала на 60 сочленённых автобусов с закрытой стоянкой

№№ ЕРЕР	Единицы измерения	Кол-во	№№ ЕРЕР	Единица измерения	Кол-во
I	2	3	4	5	6
	Из смет по основному варианту исключается:				
	Смета № 2-I-I5				
II.№I, ч.Ш, п.897	шт	4			
	Смета № 2-I-I8				
23-655	шт	4			
23-655	шт	2			

Составила ст.инженер Н.В.Андреева

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительных работ по варианту Т = -40°
к типовому проекту на строительство корпуса
стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов
с закрытой стоянкой

№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество	№№ ЕРЕР	Единица измерения	Количество
I	2	3	4	5	6
К сметам по основному варианту добавить:			Смета № 2-I-I8		
Смета № I-I-6			23-655	шт	4
I3-I25	м3	4I,I4			
I4-I	т	0,I37			
Смета № 2-I-I8					
23-655	шт	8			
23-654	шт	4			
Из смет по основному варианту исключается:					
Смета № I-I-6					
I3-I23	м3	30,65			

Составила ст.инженер Т.М.Андреева

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах по объектной смете № 1 к типовому проекту на строительство корпуса стоянки для гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

№№ пп	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество			
			для возведения конструкций одинаковых для всех вариантов	-20	-30	-40
I	2	3	4	5	6	7
	А. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
	Подземная часть					
I.	Затраты труда	ч-дн.		583,68	583,68	585,65
2.	Зарплата	руб.		I7II,85	I7II,95	I7I3,40
	Материалы					
I.	Бруски Шс 75 мм и более	м3	I,I7	-	-	-
2.	Бревна строительные Шс I40-240мм	м3	I,5I	-	-	-
3.	Гравий	м3	0,75	-	-	-
4.	Гвозди	кг	65,77	-	-	-
5.	Доски Шс 25-32мм	м3	3,I7	-	-	-
6.	Доски Шс 40 мм и более	м3	I,6	-	-	-
7.	Доски IУс 25-32 мм	м3	0,I8	-	-	-
8.	Доски IУс 40 мм и более	м3	I,72	-	-	-
9.	Закрепы	тн.	0,0I	-	-	-
I0.	Камень бутовый	м3	22,88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
II.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	5,64	-	-	-
I2.	Люки чугунные	шт.	2	-	-	-
I3.	Мастика битумная	т	I,5I	-	-	-
I3.	Олифа	кг	2,87	-	-	-
I4.	Рубероид	м2	69,52	-	-	-
I5.	Скобы ходовые	кг	I9,2	-	-	-
I6.	Стекло жидкое	кг	I5,75	-	-	-
I7.	Сурик железный густотертый	кг	7,90	-	-	-
I8.	Щебень	м3	0,04	-	-	-
	Строительные машины					
I.	Бульдозеры	м-см.	67,64	-	-	-
2.	Краны гусеничные 5тн	м-см.	8,I6	-	-	-
3.	Краны гусеничные I0 тн.	м-см.	I,57	-	-	-
4.	Краны автомобильные 5 тн.	м-см.	I,37	-	-	-
5.	Трамбовки пневматические	м-см.	26,26	-	-	-
6.	Экскаваторы	м-см.	I8,32	-	-	-
	Полуфабрикаты					
I.	Бетон М-I00	м3	74,79	-	-	-
2.	Бетон М-I50	м3	I2,69	-	-	-
3.	Бетон М-200	м3	2I9,96	-	-	-
4.	Бетон М-300	м3	4,52	-	-	-
5.	Раствор цементный 25	м3	0,79	-	-	-
6.	Раствор цементный 50	м3	4,26	-	-	-
7.	Раствор цементно-известковый	м3	I,09	-	-	-
8.	Раствор цементный I:3	м3	I,57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
9.	Щиты опалубки	м2	24I,96	-	-	-
	Надземная часть					
I.	Затраты труда	ч-дн.	-	8039,99	8039,99	8045,48
2.	Зарплата	руб.	-	9292,56	9292,56	9309,05
	Материалы					
I.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	0,0I	-	-	-
2.	Бруски Пс 70 мм и более	м3	I,2I	-	-	-
8.	Белила цинковые тертые	кг	I8,85	-	-	-
4.	Болты	кг	I2,I5	-	-	-
5.	Болты строительные оцинкованные	кг	87,I8	-	-	-
6.	Битум жидкий	т	0,02	-	-	-
7.	Войлок	м2	8,58	-	-	-
8.	Гравий	м3	42,46	-	-	-
9.	Грунтовка битумная	т	6,54	-	-	-
I0.	Доски Пс 40 мм и более	м3	0,I6	-	-	-
II.	Доски Шс 40 мм и более	м3	0,02	-	-	-
I2.	Замазка железосурико вая	кг	58,46	-	-	-
I8.	Известь негашеная	кг	2I87,28	-	-	-
I4.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	-	58,78	58,78	62,80
I5.	Кирпич лицевой облицовочный	тыс. шт.	5,27	-	-	-
I6.	Краски перхлорвиниловые	кг	64I,87	-	-	-
I7.	Краски сухие	кг	46,47	-	-	-
I8.	Краски тертые	кг	2,88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
I9.	Листы асбестоцементные	м2	6II,0	-	-	-
20.	Мастика битумная	т	6I,64	-	-	-
2I.	Мел молотый	кг	8,87	-	-	-
22.	Олифа	кг	89,I9	-	-	-
23.	Пакля	кг	35,42	-	-	-
24.	Подковки	кг	27,82	-	-	-
25.	Подковки оцинкованные	кг	325,45	-	-	-
26.	Порошок минеральный	тн.	0,78	-	-	-
27.	Проволока стальная отожженная	кг	I,94	-	-	-
28.	Плитки керамические метлахская	м2	I8,06	-	-	-
29.	Плитка керамическая рядовая	м2	95,95	-	-	-
30.	Плитка керамическая карнизная	м	55,79	-	-	-
3I.	Плитка керамическая плинтусная	м	55,79	-	-	-
32.	Плиты пенобетонные толщиной 80мм	м3	6,89	-	-	-
33.	Плиты керамзитобетонные толщиной 80 мм	м2	-	427I,6I	66,74	66,74
34.	Плиты керамзитобетонные толщиной I00мм	м2	-	-	4204,87	-
35.	Плиты керамзитобетонные толщиной I20 мм	м2	-	-	-	4204,87
36.	Рубероид	м2	I988I,29	-	-	-
37.	Растворитель Р-4	кг	88,65	-	-	-
38.	Сетка проволочная плетеная	м2	68,04	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
39.	Сурик железный густотертый	кг	96,44	-	-	-
40.	Стеклоблоки	м3	74,54	-	-	-
41.	Сталь кровельная оцинкованная	т	I,97	-	-	-
42.	Стекло оконное Эмы	кв.м	24,78	-	-	-
43.	Толь	м2	4514,72	-	-	-
44.	Щебень	м3	I80,5I	-	-	-
45.	Электроды	кг	I35,38	-	-	-
	Строительные машины					
I.	Краны башенные 5т	м-см.	0,9I	-	-	-
2.	Краны гусеничные I0т	м-см.	29,57	-	-	-
3.	Краны гусеничные 20т	м-см.	24,88	-	-	-
4.	Катки самоходные 6,3т	м-см.	0,28	-	-	-
5.	Катки самоходные I,5 - 2 т	м-см.	0,I4	-	-	-
6.	Машины поливочные 3800 л	м-см.	0,07	-	-	-
	Полуфабрикаты					
I.	Бетон М-I00	м3	0,32	-	-	-
2.	Бетон М-I50	м3	I3,06	-	-	-
3.	Бетон М-200	м3	638,24	-	-	-
4.	Бетон М-300	м3	I09,96	-	-	-
5.	Раствор цементный 50	м3	I0,7I	-	-	-
6.	Раствор цементный 75	м3	85,73	-	-	-
7.	Раствор цементный I00	м3	0,40	-	-	-
8.	Раствор цементный I50	м3	0,26	-	-	-
9.	Раствор цементный 200	м3	6,02	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
I0.	Раствор цементно-известковый 25	м3	-	30,40	30,40	33,I2
II.	Раствор цементно-известковый 50	м3	II,86	-	-	-
I2.	Раствор теплый 25	м3	0,46	-	-	-
I3.	Раствор цементный I:3 (отделочный)	м3	I,87	-	-	-
I4.	Раствор цементный I:4 (отделочный)	м3	I,52	-	-	-
I5.	Раствор цементный I:I:6 (отделочный)	м3	6,74	-	-	-
I6.	Смесь асфальтобетонная	тн.	7,82	-	-	-
I7.	Щиты опалубки	м2	0,28	-	-	-
	Водомерный узел					
I.	Затраты труда	ч.дн.	2,97	-	-	-
2.	Зарплата	руб.	I0,4	-	-	-
	Материалы					
I.	Болты с гайками	кг	2,6	-	-	-
2.	Водомеры с обводной линией диаметром 32 мм	шт.	I	-	-	-
3.	Вентили запорные диаметром 32 мм	шт.	3	-	-	-
4.	Задвижка чугунная марки 30ч6бр диаметром 50мм	шт.	2	-	-	-
5.	Кронштейны	кг	39,I	-	-	-
6.	Манометры	шт.	I	-	-	-
7.	Трубы водогазопроводные диаметром 32 мм	м	I3,2	-	-	-
8.	Фланцы стальные диаметром 50 мм	шт.	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
	Внутренний водопровод					
I.	Затраты труда	ч-дн.	65,97	-	-	-
2.	Зарплата	руб.	208,I2	-	-	-
	Материалы					
3.	Болты с гайками	кг	9,45	-	-	-
4.	Вода	м3	3,9	-	-	-
5.	Вентили пожарные диаметром 50 мм	шт.	II	-	-	-
6.	Вентили поливочные диаметром 25 мм	шт.	I8	-	-	-
7.	Головки для присоединения поливочных рукавов	шт.	33	-	-	-
8.	Детали трубопровода из стальных труб диаметром 80 мм	м	220,0	-	-	-
9.	То же, Диаметром I00 мм	м	I0,0	-	-	-
I0.	Задвижка марки 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	3	-	-	-
II.	Колер масляный	кг	20,25	-	-	-
I2.	Краски тертые	кг	0,I6	-	-	-
I3.	Крепления	кг	I88,6	-	-	-
I4.	Олифа	кг	2,24	-	-	-
I5.	Рукава пожарные диаметром 50 мм	м	II0	-	-	-
I6.	Стволы ручные	шт.	II	-	-	-
I7.	Узлы трубопроводные из водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметром I00 мм	м	60,0	-	-	-
I8.	То же, диаметром 50 мм	м	65,0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
I9.	Фланцы диаметром 80 мм	шт.	6	-	-	-
20.	Фасонные части диаметром I00 мм	т	0,036	-	-	-
2I.	Шкафчики для пожарных рукавов	шт.	II	-	-	-
22.	Щиты инвентарные	кв.м	3,I5	-	-	-
23.	Трубы чугунные напорные диаметром I00 мм	м	5,25	-	-	-
	Полуфабрикаты					
24.	Бетон М-I00	м3	0,I2	-	-	-
	Производственная канализация					
I.	Затраты труда	ч.дн.	79,36	-	-	-
2.	Зарплата	руб.	250,I	-	-	-
	Материалы					
3.	Колер масляный	кг	I8,3	-	-	-
4.	Краски тертые	кг	0,I5	-	-	-
5.	Олифа	кг	2,02	-	-	-
6.	Муфты	шт.	I,5	-	-	-
7.	Трубы чугунные канализационные диаметром I00 мм	м	I5,45	-	-	-
8.	Узлы и детали из чугунных канализационных труб с креплениями диаметром I00 мм	м	220,0	-	-	-
	Полуфабрикаты					
9.	Бетон М-I00	м3	6,73	-	-	-
	Внутренние водостоки					
I.	Затраты труда	ч-дн.	24,24	-	-	-
2.	Зарплата	руб.	80,78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
	Материалы					
8.	Воронки Вр-96 диаметром 100 мм	шт.	35	-	-	-
4.	Крепления	кг	132,84	-	-	-
5.	Детали трубопроводные из стальных труб диаметром 100 мм	м	162	-	-	-
6.	Узлы и детали из чугунных канализационных труб с креплениями диаметром 100 мм	м	20,0	-	-	-
	Тепловой узел					
1.	Затраты труда	ч.дн.	29,63	-	-	-
2.	Зарплата	руб.	92,5	-	-	-
	Материалы					
3.	Болты с гайками	кг	31,1	-	-	-
4.	Бандаж металлический	кг	50,0	-	-	-
5.	Водомер ВВ-150	шт.	2	-	-	-
6.	Вентиль запорный муфтовый 15кч18п диаметром 15 мм	шт.	2	-	-	-
7.	То же, диаметром 20 мм	шт.	9	-	-	-
8.	Вода	м3	3,04	-	-	-
9.	Грязевик диаметром 150 мм	шт.	2	-	-	-
10.	Гребенки диаметром 216 мм	шт.	2	-	-	-
11.	Детали трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 159 мм	м	35,0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
I2.	Задвижки стальные клиновые 30с64нж диаметром I50 мм	шт.	5	-	-	-
I3.	Задвижки 30ч6бр диаметром I00 мм	шт.	2	-	-	-
I4.	Кронштейны для водомеров	кг	9,4	-	-	-
I5.	Кран трехходовой КТК	шт.	2	-	-	-
I6.	Крепления для труб	кг	42,65	-	-	-
I7.	Клапан обратный I6Б1бк диаметром 20 мм	шт.	I	-	-	-
I8.	Лак кузбасский	кг	0,9	-	-	-
I9.	Лента стальная упаковочная	кг	I9,2	-	-	-
20.	Манометры ОБМ-I00	шт.	2	-	-	-
2I.	Насос БКФ-2	шт.	I	-	-	-
22.	Отводы стальные	шт.	I	-	-	-
23.	Полуцилиндры минераловатные	м3	I,55	-	-	-
24.	Регулятор давления РД-80	шт.	I	-	-	-
25.	Регулятор расхода РР-80	шт.	I	-	-	-
26.	Термометры технические	шт.	2	-	-	-
27.	Трубы стальные электросварные диаметром 2I9 мм	м	2,79	-	-	-
28.	Фланцы стальные	шт.	24	-	-	-
	Теплоснабжение калориферов					
I.	Затраты труда	ч-дн.	I6,87	-	-	-
2.	Зарплата	руб.	50,88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
	Материалы					
3.	Бандаж металлический	кг	30,0	-	-	-
4.	Воздухосборник диаметром 159 мм	шт.	2	-	-	-
5.	Вентиль запорный муфтовый 15кч18п диаметром 15 мм	шт.	2	-	-	-
6.	То же, 15ч8бр диаметром 80 мм	шт.	8	-	-	-
7.	Детали трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 76 мм	м	10,0	-	-	-
8.	То же, диаметром 89 мм	м	50,0	-	-	-
9.	То же, диаметром 108 мм	м	10,0	-	-	-
10.	Клапан регулирующий 25ч93I нж диаметром 50 мм	шт.	2	-	-	-
11.	Крепления для труб	кг	54,2	-	-	-
12.	Кран трехходовой КТК	шт.	4	-	-	-
13.	Кран пробно-спускной диаметром 15 мм	шт.	2	-	-	-
14.	Лак кузбасский	кг	1,85	-	-	-
15.	Лента стальная упаковочная	кг	38,4	-	-	-
16.	Манометр ОБМ-100	шт.	2	-	-	-
17.	Полуцилиндры минераловатные	м3	3,09	-	-	-
18.	Термометр технический	шт.	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
I9.	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром I5 мм с креплениями	м	4,0	-	-	-
20.	То же, диаметром 50 мм	м	I0,0	-	-	-
	Вентиляция					
I.	Затраты труда	ч.дн	-	I77,62	I72,82	I77,62
2.	Зарплата	руб.	-	553,98	587,28	553,98
	Материалы					
3.	Вентилятор Ц4-70 № I2,5 с электродвигателем А02-72-6	шт.	2	-	-	-
4.	То же, Ц4-70 №6,3 с электродвигателем А02-5I-4	шт.	4	-	-	-
5.	То же, КЦ3-90 №4 с электродвигателем АОЛ-2-II-6	шт.	I	-	-	-
6.	То же, КЦ3-90 № 5 с электродвигателем АОЛ-2-II-6	шт.	I0	-	-	-
7.	Воздуховоды из листовой стали т.0,55 мм диаметром 3I5 мм	м2	22,0	-	-	-
8.	То же, толщиной 0,7 мм диаметром 630 мм	м2	75,0	-	-	-
9.	То же, диаметром 800 мм	м2	I00,0	-	-	-
I0.	То же, толщиной I,0 мм диаметром до I540 мм	м2	4I6,0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
II.	Вставки гибкие	м2	I2,0	-	-	-
I2.	Двери герметические неутепленные I,25х0,5 мм	шт.	2	-	-	-
I3.	То же, дверя утепленные	шт.	6	-	-	-
I4.	Дефлектор Т-I9	шт.	3	-	-	-
I5.	Дефлектор Т-I7	шт.	I	-	-	-
I6.	Заслонки воздушные унифицированные I400хI800 с электроприводом МЭО-I0/I00	шт.	2	-	-	-
I7.	Зонт Т-6	шт.	4	-	-	-
I8.	Крепления для воздуховодов	кг	II40,0	-	-	-
I9.	Калориферы КВБ-I2П	шт.	-	8	4	8
20.	Колер масляный	кг	39,04	-	-	-
2I.	Краски тертые	кг	0,32	-	-	-
22.	Ключок для замера	шт.	6	-	-	-
23.	Олифа	кг	4,32	-	-	-
24.	Патрубки поворотные ПП-8	кг	480,0	-	-	-
25.	Поддоны под вентиляторы	кг	40,0	-	-	-
26.	Подставки под калориферы	кг	-	32	I6	32
27.	Решетки жалюзийные 225х500	шт.	48	-	-	-
28.	Сетка металлическая	м2	5,0	-	-	-
29.	Узлы прохода через покрытие	кг	I057,0	-	-	-
30.	Шибер стальной размером 840хI9I5 мм	шт.	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7
3I.	Шибер размером 426х780 мм	шт.	4	-	-	-
	Центральное отопление					
I.	Затраты труда	ч.дн.	-	26,44	25,0	28,36
2.	Зарплата	руб.	-	82,65	78,27	88,49
	Материалы					
3.	Воздухосборник диаметром I50 мм	шт.	I	-	-	-
4.	Вентиль запорный муфтовый I5ч18бр диаметром I5 мм	шт.	7	-	-	-
5.	То же, диаметром 20 мм	шт.	I	-	-	-
6.	Кронштейны для труб	шт.	-	68	56	84
7.	Лак кузбасский	кг	7,43	-	-	-
8.	Трубы ребристые диаметром 2,0 м	шт.	-	I6	I2	24
9.	То же, длиной I,5м	шт.	-	I2	I2	I6
I0.	То же, длиной I,0м	шт.	-	6	4	2
II.	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром I5 мм с креплениями	м	260,0	-	-	-
I2.	То же, диаметром 20 мм	м	8,0	-	-	-
I3.	Фланцы стальные	шт.	-	68	56	84

Начальник отдела ПОС и смет - (М.И.Чикин)

Составили: ст.инженеры- (Л.В.Кайманакова)

(Л.Г.Постнова)

(Р.С.Хохлова)

РАСЧЕТ

сметной стоимости железобетонных изделий с учетом стоимости арматуры и других дополнительных затрат по корпусу стоянки гаража-филиала на 60 сочлененных автобусов с закрытой стоянкой

№№ пп	Марка изделия	Объем изделия, м3	Марка бетона	Арматура, кг					Закладные детали, кг	Номер позиции по ценнику за м3, в руб.	Сметная стоимость по ценнику за м3, в руб.	Формула подсчета	Сметная стоимость за м3, в руб.
				А-I	А-II	А-III	А-IУ	В-I					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Фундаментные балки												
I.	ФБ-6-4I	0,27	200	II,8	-	6,0	-	4,0	-	3753	63,0	(0,I73xII,8 +0,I94x6,0+ +0,2Ix4,0): :0,27+63,0= = 78,I2	77,96
2.	ФБ-6-43	0,24	200	I0,5	-	5,0	-	4,0	-	3753	63,0	(0,I73xI0,5+ +0,I94x5,0+ +0,2Ix4,0): :0,24+63,0=	78,I2
3.	ФБ-6-I4	0,53	300	20,0	-	I4,0	-	-	-	3753	63,0	(0,I73x20,0+ +0,I94xI4):	77,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
												+(I,0+I,5) xI,02+63,0	
4.	ФБ-6-29	0,75	800	I2,2	-	42,0	-	-	2,8	3753	63,0	(0,I73xI2,2 +0,I94x42+ +0,3Ix2,8): :0,75+(I,0+ +I,5)xI,02+ +63,0	80,89
5.	ФБ-6-3I	0,66	200	25,0	-	22,0	-	-	-	3753	63,0	(0,I73x25+ +0,I94x22): :0,66+63,0	76,03
	Фермы стропильные												
I.	ФБМI8П-5АIУ	3,25	400	24,0	-	-	2I4,0	48,0	60,0	п. 4343	I05,0	(24,0x0,I73 +2I4,0x0,235 +48,0x0,2I4+ +60,0x0,8I): :3,25=25,3 цена: I05,0+25,3= =I30,3	I80,3
	Фермы подстропительные												
I.	ФП12-3АIУ ФП12-3АIУк	3,75	400	II,0	-	308,0	273,0	34,0	I2I,0	п. 4347	86,0	(II,0x0,I73 +308,0x0,I94 +273,0x0,235 +34,0x0,2I4+ +I2I,0x0,3I): :3,75=45,49	I34,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
												цена: 86,0+I,53x2+ +45,49	
	Стеновые панели												
I.	ПСЛ-20 I,2x6 -22I	I,42	50	3,42	72,0	-	-	7,8	26,2	п. 4356	49,I	(3,42x0,I73 +72,0x0,I84 +7,8x0,2I4+ +26,2x0,3I): :I,42=I6,64 цена: 49,I+I6,64= =65,74	65,74
2.	ПСЛ-20 I,2x6 I<2	I,42	50	3,42	-	I5,I	-	6,8	27,2	п. 4356	49,I	(3,42x0,I73 +I5,Ix0,I94 +6,8x0,2I4+ +27,2x0,3I): :I,42=9,44 цена: 49,I+9,44= =58,54	58,54
3.	ПСЛ-20 I,2x6 -72I	I,42	М-50	3,42	-	I5,I	-	6,8	28,0	п. 4356	49,I	(3,42x0,I73 +I5,Ix0,I94 +6,8x0,2I4+ +28,0x0,3I) :I,42=9,62 цена: 49,I+9,62= =58,72	58,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	ПСЛ-20 I,2x6 -I2I	I,42	50	3,42	-	I5,I	-	6,8	8,8	п. 4856	49,I	(I5,Ix0,I94 +6,8x0,2I4+ +8,8x0,3I+ +3,42x0,I78) :I,42=5,48 цена: 49,I+5,48= =54,58	54,58
5.	ПСЛ-20 I,8x6 -I22	2,I8	50	4,32	-	20,3	-	I0,0	27,2	п. 4856	49,I	(4,32x0,I78 +20,3x0,I94 +I0,0x0,2I4 +27,2x0,3I) :2,I8=7,I6 цена: 49,I+7,I6= =56,26	56,26
6.	ПСЛ-20 I,8x6 -I2I	2,I8	50	4,32	-	20,3	-	I0,0	8,8	п. 4856	49,I	(4,32x0,I78 +20,3x0,I94 +I0,0x0,2I4 +8,8x0,3I): :2,I8=4,49 цена: 49,I+4,49= 53,59	53,59
7.	ПСЛ-20 I,8x6 -22I	2,I8	50	4,32	I00,8	-	-	II,4	26,2	п. 4856	49,I	(4,32x0,I78 +I00,8x0,I84 +II,4x0,2I4 +26,2x0,3I): :2,I8=I4,02	63,I2

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
												цена: 49,I+I4,02 =63,I2	
8.	ПСЛ-20 I,2x0,75 -022	0,I4	50	0,32	-	-	-	2,3	I2,8	п. 4356	49,I	(0,32x0,I73 +2,3x0,2I4+ +I2,8x0,3I) :0,I4=32,29 цена: 49,I+32,29= =8I,39	8I,39
9.	ПСЛ-20 I,2xI,5 -022	0,28	50	I,48	-	-	-	4,6	I6,0	п. 4356	49,I	(I,48x0,I73 +4,6x0,2I4+ +I6,0x0,3I) :0,28=22,I4 цена: 49,I+22,I4 =7I,24	7I,24
I0.	ПСЛ-24 I,2x6 -I2I	I,7	50	4,I	-	I5,I	-	7,3	8,8	п. 4356	49,I	(I5,Ix0,I94 +7,3x0,2I4 +4,Ix0,I73+ +8,8x0,3I): :I,7=4,66 цена: 49,I+4,66= 58,76	58,76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	ПСЛ-24 I,2x6 -22I	I,7	50	4,I	58,0	-	-	8,3	28,2	п. 4356	49,I	(4,Ix0,I73 +53,0x0,I84 +8,3x0,2I4 +28,2x0,3I) :I,7=I2,34 цена: 49,I+I2,34= =6I,44	6I,44
I2.	ПСЛ-24 I,2x6 -I22	I,7	50	4,I	-	I5,I	-	7,3	28,0	п. 4356	49,I	(4,Ix0,I73 I5,Ix0,I94 +7,3x0,2I4 +28,0x0,3I) :I,7=8,I6 цена: 49,I+8,I6= =57,26	57,26
I8.	ПСЛ-24 I,2x6 -72I	I,7	50	4,I	-	I5,I	-	7,3	28,8	п. 4356	49,I	(4,Ix0,I73 +I5,Ix0,I94 +7,3x0,2I4 +28,8x0,3I) :I,7=8,3I цена: 49,I+8,3I= =57,4I	57,4I
I4.	ПСЛ-24 I,8x6 -I22	2,56	50	5,0	-	20,8	-	I0,7	28,0	п. 4356	49,I	(5,0x0,I73 +20,3x0,I94 +I0,7x0,2I4 +28,0x0,3I) :2,56=6,I6	55,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
												цена: 49,I+6,I6= =55,26	
I5.	ПСЛ-24 I,8x6 -I2I	2,56	50	5,0	-	20,3	-	I0,7	8,8	п. 4356	49,I	(5,0x0,I78 +20,3x0,I94 +I0,7x0,2I4 +8,8x0,3I): :2,56=3,84	52,94
												цена: 49,I+3,84= =52,94	
I6.	ПСЛ-24 I,8x6 -22I	2,56	50	5,0	74,2	-	-	I2,I	28,2	п. 4356	49,I	(5,0x0,I73 +74,2x0,I84 +I2,Ix0,2I4 +28,2x0,3I) :2,56=I0,I	59,2
												цена: 49,I+I0,I= =59,2	
I7.	ПСЛ-24 I,2x0,75 -022	0,I7	50	0,74	-	-	-	2,3	I3,6	п. 4356	49,I	(0,I7x0,I73 +2,3x0,2I4 +I3,6x0,3I) :0,I7=27,88	76,98
												цена: 49,I+27,88= =76,98	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8.	ПСЛ-24 I,2xI,5 -022	0,85	50	I,8	-	-	-	4,6	I6,8	п. 4356	49,I	(I,86x0,I73 +4,6x0,2I4 +I6,8xC,3I) :0,35=I8,6 цена: 49,I+I8,6= =67,70	67,70
	Угловые вкладыши												
I9.	БЛ-42	0,07	50	0,8	-	-	-	0,7	2,8	п. 4368	37,6	(0,3x0,I78 +0,7x0,2I4 +2,8x0,3I) :0,07=I5,29 цена: 37,6+I5,29= =52,89	52,89
20.	БЛ-46	0,09	50	0,4I	-	-	-	0,7	3,2	п. 4368	37,6	(0,4Ix0,I73 +0,7x0,2I4 +3,2x0,3I): :0,09=I8,44 цена: 37,6+I3,44= =5I,04	5I,04
2I.	БЛ-24	0,05	50	0,I9	-	-	-	0,5	2,8	п. 4368	37,6	(0,I9x0,I73 +0,5x0,2I4 +2,8x0,3I): :0,05=20,2 цена: 37,6+20,2= 57,8	57,8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
22.	БД-28	0,07	50	0,3	-	-	-	0,6	3,2	п. 4368	37,6	(0,3x0,I73 +0,6x0,2I4 +3,2x0,3I) :0,07=I6,7I цена 37,6+I6,7I= =54,3I	54,3I
28.	Б-I	0,0I2	200	-	-	-	-	-	I,4	п. 3452	44,3	(I,4x0,3I) :0,0I2=36,I7 цена: 44,3+36,I7= =80,47	80,47
24.	Б-2	0,0I7	200	-	-	-	-	-	I,6	п. 3452	44,3	(I,6x0,3): :0,0I7= =29,I8 цена: 44,3+29,I8= =73,48	73,48
		Перемычки											
25.	Б-I5	0,026	200	-	-	-	-	0,58	-	п. 445I	52,7	(0,58x0,2I4) :0,026= =4,62 цена: 52,7+4,62= =57,32	57,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
26.	Б-I8	0,03	200	-	-	0,89	-	0,29	-	п. 445I	52,7	(0,89x0,I94 +0,29x0,2I4) :0,03=4,67 цена: 52,7+4,67= =57,87	57,87
27.	Б-I9	0,044	200	-	-	0,76	-	0,82	-	п. 445I	52,7	(0,76x0,I94 +0,82x0,2I4) :0,044=5,0 цена: 52,7+5,0= 57,7	57,7
		Плиты покрытия											
28.	ПА-IУ 8x6 -8	I,07	800	8,2	-	27,8	24,0	34,8	8,2	п. 4352	59,7	(3,2x0,I73 +27,3x0,I94 +24x0,235+ +34,8x0,2I4 +8,2x0,3I): :I,07= =20,07 цена: 59,7+20,07= =79,77	79,77
29.	ПА-IУ 8x6 -8а	I,07	800	8,2	-	27,8	24,0	34,8	II,6	п. 4352	59,7	(3,2x0,I73 +27,3x0,I94 +24,0x0,235 +34,8x0,2I4 +II,6x0,3I) :I,07=2I,07	80,77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
												цена: 59,7+2I,07 =80,77	
30.	ПА-IУ 3х6 -3б	I,07	800	8,2	-	27,3	24,0	34,8	I0,8	п. 4352	59,7	(3,2х0,I73 +27,3х0,I94 +24,0х0,285 +34,8х0,2I4 +I0,8х0,3I) :I,07= =20,88	80,53
												цена: 59,7+20,88= =80,53	
3I.	ПА-IУ 3х6 -3в	I,07	800	8,2	-	27,3	24,0	34,8	I7,6	п. 4352	59,7	(8,2х0,I73 +27,3х х0,I94+24,0 х0,285+34,8 х0,2I4+I7,6 х0,3I):I,07 = 22,80	82,50
												цена: 59,7+22,80 =82,5	
32.	ПА-IУ-4 3х6 -3	I,3I	800	4,4	-	59,8	24,0	35,4	I4,6	п. 4352	59,7	(4,4х0,I73 +59,8х0,I94 24,0х0,285 +35,4х0,2I4 +I4,6х0,3I) :I,3I)=22,98	82,68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
												цена: 59,7+22,98 =82,68	
33.	ПА-IУ-4 3х6 -3б	I,3I	300	4,4	-	59,8	24,0	35,4	I7,2	п. 4352	59,7	(4,4х0,I73 +59,8х х0,I94+ +24,0х0,235 +35,4х0,2I4 +I7,2х0,8I) -I9,29 цена: 59,7+I9,29= =78,99	78,99
34.	ПА-IУ-7 3х6 -3	I,28	300	4,4	-	59,8	24,0	35,4	I4,6	п. 4352	59,7	(24,0х0,235 +4,4х0,I73 +59,8х0,I94 +35,4х0,2I4 +I4,6х0,3I) :I,28=23,52 цена: 59,7+23,52 =83,22	83,22
35.	ПА-IУ-7 3х6 -б	I,28	300	4,4	-	59,8	24,0	35,4	I7,2	п. 4352	59,7	(24,0х0,235 +4,4х0,I73 +59,8х0,I94 +35,4х0,2I4 +I7,2х0,3I) :I,28=24,I5	88,85

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
												цена: 59,7+24,I5 =83,85	
86.	ПА-IУ-I0 8x6 -8а	I,45	800	4,4	-	86,8	24,0	84,6	I4,6	п. 4852	59,7	(24,0x0,285 +4,4x0,I78 +86,8x0,I94 +34,6x0,2I4 +I4,6x0,8I) :I,45=24,26	83,96
												цена: 59,7+24,26= =83,96	
87.	ПА-IУ-4 8x6 -4	I,8I	800	4,4	-	59,8	29,6	87,7	I4,6	п. 4852	59,7	(29,6x0,285 +4,4x0,I78 +59,8x0,I94 +37,7x0,2I4 +I4,6x0,8I) :I,8I= =24,37	84,07
												цена: 59,7+24,37 =78,75	
88.	ПА-IУ-4 8x6 46	I,8I	800	4,4	-	59,8	29,6	87,7	I7,2	п. 4852	59,7	(4,4x0,I78 +59,8x0,I94 +29,6x0,285 +37,7x0,2I4 +I7,2x0,8I) :I,8I= = 24,98	84,68

I	2	8	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I8	I4
												цена: 59,7+24,98 =84,68	
39.	ПА-IУ-7 8x6 -4	I,28	800	4,4	-	59,8	29,6	87,7	I4,6	п. 4852	59,7	(29,6x0,285 +4,4x0,I78 +59,8x0,I94 +87,7x0,2I4 +I4,6x0,8I) :I,28=24,94 цена: 59,7+24,94= =84,64	84,64
40.	ПА-IУ-7 8x6 -4б	I,28	800	4,4	-	59,8	29,6	87,7	I7,2	п. 4852	59,7	(29,6x0,285 +4,4x0,I78 +59,8x0,I94 +87,7x0,2I4 +I7,2x0,8I) :I,28=25,56 цена: 59,7+25,56 =85,26	85,26
4I.	ПА-IУ- I0 8x6 -4а	I,45	800	4,4	-	86,8	29,6	86,9	I4,6	п. 4852	59,7	(29,6x0,285 +4,4x0,I78 +86,8x0,I94 +36,9x0,2I4 +I4,6x0,8I) :I,45=25,5I	85,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
												цена: 59,7+25,5I =85,2I	
42.	ПА-IУ –4 3x6	I,07	300	3,2	-	27,3	29,6	37,I	8,2	п. 4352	59,7	(3,2x0,I73 +27,3x0,I94 +29,6x0,235 +37,Ix0,2I4 +8,2x0,3I): :I,07= 2I,77	8I,47
												цена: 59,7+2I,77 =8I,47	
43.	ПА-IУ –4а 3x6	I,07	300	3,2	-	27,3	29,6	37,I	II,6	п. 4352	59,7	(3,2x0,I73 +27,3x0,I94 +29,6x0,235 +37,Ix0,2I4 +II,6x0,3I) :I,07=22,76	82,46
												цена: 59,7+22,76 =82,46	
44.	ПА-IУ –4б 3x6	I,07	300	3,2	-	27,3	29,6	37,I	I0,8	п. 4352	59,7	(3,2x0,I73 +27,3x0,I94 +29,6x0,235 +37,Ix0,2I4 +I0,8x0,3I) :I,07= =22,52	82,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
												цена: 59,7+22,52 =82,22	
45.	ПА-IУ 3х6 4В	I,07	300	8,2	-	27,8	29,6	87,I	I7,6	п. 4352	59,7	(8,2х0,I78 +27,3х0,I94 +29,6х0,285 +87,Iх0,2I4 +I7,6х0,3I) :I,07=24,5 цена: 59,7+24,5= =84,2	84,2
	Стаканы												
46.	СШ-4	0,035	200	-	-	-	-	I,6	5,I	п. 4377	79,0	(I,6х0,2I4 +5,Iх0,3I): :0,035=54,86 цена: 79,0+54,86= =I33,86	I33,86
47.	СШ-7	0,057	200	-	-	-	-	2,4	7,0	п. 4377	79,0	(2,4х0,2I4 +7,0х0,3I): :0,057= =47,02 цена: 79,0+47,02= =I26,02	I26,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
48.	СШ-I0	0,08	200	-	-	-	-	3,2	7,0	п. 4377	79,0	(3,2x0,2I4 +7,0x0,3I) : 0,08= = 35,63 цена : 79,0+35,63 = II4,63	II4,63
			К О Л О Н Н И										
49.	КП II-7а, КП II-7в	0,9I	200	9,6	-	97,4	-	-	6I,60	п. 4402	59,70	59,7 $\frac{0,I73x9,6+ +0,I94x97,4+ +0,3Ix6I,60}{0,9I}$ - -(I,0+I,5)xI,02= = I0I,72	I0I,72
50.	КП II-7б, КП II-7г, КШП-7д, КП II-7е, КП II-7ж	0,9I	200	9,6	-	97,4	-	-	73,I	п. 4402	59,70	59,7 + $\frac{0,I73x9,6+ +0,I94x97,4+ +0,3Ix73,I}{0,9I}$ - -(I,0+I,5)xI,02= =I04,65	I04,65

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.В.Кайманакова

Проверила рук.группы Н.С.Малыгина

503-260 (VI)

196

gost.e-ecolog.ru