ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903.-I.228.13.86

БЛОК ТЕПЛОАККУМУЛЯЦИОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ с 6-ю ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100И2

А Л Ь Б О М Ш

СМЕТЫ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

/в ценах 1984г/

Каунас, 1986г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-228.I2.86

БЛОК ТЕПЛОАККУМУЛЯЦИОННОЙ КОТЕЛЬНОЙ С 6-ю ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-I00И2

А Л Ь Б О М - Ш

СМЕТНЫЕ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стоимость:

общая	29,26 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	23,06 тыс.руб.
оборудования	6,20 тыс.руб.
стоимость строительно-монтажных работ на 1м3 строительного объема	I06,76 руб.
стоимость строительно-монтажных работ на 1м2 общей площади	427,04 руб.

РАЗРАБОТАН
Институтом проектирования с/х строительства

Рабочий проект УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие
Госагропромом Литовской ССР
Приказ № 1042 от 18.08.....1986 г

Главный инженер института Л.Анкудавичюс
Начальник отдела Э.Навицкас
Гл.инж. проекта И.Янкаускас
Гл.сметчик института А.Яшкявичюс.

г.Каунас, 1986года.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета № I	4
3. Подземная часть здания.Локальная смета № 01-001	6
4. -"- (вариант) № 02-100	13
5. Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 01-001	18
6. Надземная часть здания Локальная смета № 01-002	19
7. -"- (вариант) № 02-200	27
8. Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 01-002	28
9. Холодный водопровод ,Локальная смета № 01-003	31
10. Канализация .Локальная смета № 01-004	33
II. Оборудование котельной " № 01-005	36
I2. Вентиляция " № 01-006	45
I3. Электроосвещение и электросиловые сети " № 01-007	47
I4. Автоматика -"- № 01-008	53
I5. Ведомость потребности в производственных ресурсах.	61
I6. Ведомость потребности в материалах	62

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан на основании "Инструкции по типовому проектированию " СН-227-82, в нормах и ценах 1984г

При составлении смет применены следующие нормативные документы:

I. Сборник единичных расценок(СЕР) на строительные конструкции и работы по Литовской ССР утвержден Государственным комитетом Лит.ССР по делам строительства для применения с I января 1984 года ТОМ I-П и Ш.

2. Каталог сметных цен сборных бетонных и ж/б изделий и деревянных изделий за штуку для Литовской ССР.

3. Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства -часть I.

4.Сборник районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (части I,П,Ш.У).

5. Сборник расценок на монтаж оборудования выпуска 1982-1983 г.г.

6. Прейскуранты выпуска 1981 года, с применением в случае необходимости соответствующих коэффициентов.

Накладные расходы на общестроительные работы приняты в размере 21,4% на внутренние сантехнические работы- 13,3 %, на металлоконструкции -8,6% .плановые накопления -8%.

Нормативная условно-чистая продукция в нормах накладных расходов исчислена для общестроительных и сантехнических работ в размере 63% от суммы основной заработной платы рабочих и стоимости эксплуатации строительных машин, для металлических конструкций - 41% в нормах плановых накоплений - 44%.

При составлении сметной документации для конкретного строительства следует принимать затраты, изложенные в п.п. 2.8 и 2.9 методических указаний по определению стоимости строительства предприятий , зданий и сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет (2-е издание, уточненное и дополненное/, утвержденных Госстроем СССР от 12.04.84г.

Разницу стоимости аккумуляторных баков между оптовой ценой и стоимостью Плунгесского ремонтно-механического завода составленной по временной калькуляции утвержденной Госагропромом от 1986 .04.22, включить в прочие расходы

т.е. (1520 х3)-(11,13х310) =1110 руб.

Примечание: в сметной документации предусмотрены:

I. Земляные работы при сборных фундаментах

вариант - на сваях -колоннах

2. Фундаменты при сборных клоннах

вариант- на сваях- колоннах.

3.Каркас при сборных колоннах

вариант- на сваях- колоннах

Технические характеристики

Строительный объем здания	- 216 м3
Общая площадь	-54,0м2
Мощность	-600 квт.

Гл. инж.проекта И.Янкаускас

Нач. сектора А. Баронас

Составил: ст.инж. К.Адомавичюс.

01593-93

01593-93

УI.7. I4 -85-3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-228.I3.86

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № OI

К типовому проекту: Блок теплоаккумуляционной котельной с 6-ю электроподогревателями ЭПЗ-I00

Сметная стоимость - 29,86 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на:

Iквт. мощности - 48,77 руб

2.Iм2 общей площади здания- 54I,85 руб.

3.Iм3 объема здания - I35,46 руб.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Технико-экономические показатели					
			строительные работы	монтажные работы	Оборудования приспособления мебели и и н в е н т.	Прочих затрат	Всего	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	Нормативная условно-чистая продукция	Наименование единицы измерения	количество единиц измерения	Стоимость единицы руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	OI-00I	Подземная часть	I,I7	-	-	-	I,I7	-	-	-	м3	2I6,00	5,42
2	OI-002	Надземная часть	4,99	-	-	-	4,99	-	-	-	м3	2I6,00	23.I0
3	OI-003	Холодный водопровод	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-	м3	2I6,0	2,08
4	OI-004	Канализация	0,05	-	-	-	0,05	-	-	-	м3	2I6,0	0,23
5	OI-005	Оборудование котельной	9,58	4,23	4,I6	-	I7,97	-	-	-	м3	2I6,0	83,I9
6	OI-006	Вентиляция	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	м3	2I6,0	0,I4
7	OI-007	Электроосвещение и электро-силовые сети	-	I,40	0,36	-	I,76	-	-	-	м3	2I6,0	8,I5

01593-94
01593-94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8.	0I-008	Автоматика	-	I,I6	I,68	-	2,84	-	-	-	м3	2I6,00	I3,I5
		ИТОГО:	I6,27	6,79	6,20	-	29,26	-	-	-	с3	2I6,0	I35,46

Гл.инженер института Л.Анкудавичюс
Нач. отдела И.Йотаутас
Гл.инженер проекта И. Янкаускас
Составил: ст.инж. К. Адомавичюс
Проверил: нач. сектора А. Баронас.

01596-95
01593-95

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛИР.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬМ ЭЛЕКТРОВОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-228.13.86

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 01-001

НА: ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР: АР1-АР3

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1172.51 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 305.63 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 204.68 Ч/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 141.64 РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 216.00 М3
СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 5.42 РУБ.

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

НН п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Количество	Стоим. ед. изм. руб. всего	Стоим. ед. изм. руб. эксплуатация машин	Общая стоимость руб. всего	Стоимость руб. основной заработной платы	Стоимость руб. эксплуатация машин	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, чел.-ч. на ед. изм.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, чел.-ч. всего
				основная заработная плата	в т.ч. заработная платы			в т.ч. заработная платы	обслуживающих мех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
2	Е1-276	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	0.390	0.86 0.30	0.86 0.30	0.34	-	0.30 0.12	- 0.03	- 0.17
3	Е1-230 КЗ = 1.100	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТ.ГРУНТА 1000 М3	0.059	37.18 12.98	37.18 12.98	2.19	-	2.19 0.77	- 18.69	- 1.10
4	Е1-237 КЗ = 1.100	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 РАСТ.ГРУНТА 1000 М3	0.059	30.47 10.65	30.47 10.65	1.80	-	1.80 0.63	- 15.34	- 0.91
5	Е1-183	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТ.ГРУНТА 1000 М3	0.059	136.00 9.61	126.39 49.80	8.02	0.57	7.46 2.94	19.56 71.71	1.15 4.23
6	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	70.200	0.21	- 0.04	14.74	-	- 2.81	- 0.06	- 4.21
7	Е1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.059	10.70 1.30	9.26 2.97	0.63	0.08	0.55 0.18	2.63 4.28	0.16 0.25
8	Е1-65 КЗ = 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.031	170.52 5.42	165.10 65.40	5.29	0.17	5.12 2.03	11.00 94.18	0.34 2.92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-960 К2 = 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА 100 М3	0.007	89.40 89.40	-	0.63	0.63	-	184.80	1.29
10	Е1-231 К1 = 0.850 К3 = 1.100	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ОТ ФУНДАМЕНТОВ 1000 М3	0.032	38.15	38.15 13.37	1.22	-	1.22 0.43	- 19.25	- 0.62
11	Е1-238 К3 = 1.100	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ОТ ФУНДАМЕНТОВ 1000 М3	0.032	35.53	35.53 12.43	1.14	-	1.14 0.40	- 17.90	- 0.57
12	Е1-257 К3 = 1.100	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.020	20.79	20.79 7.25	0.42	-	0.42 0.15	- 10.44	- 0.21
13	Е1-268 К3 = 1.100	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000 М3	0.020	11.88	11.88 4.16	0.24	-	0.24 0.08	- 5.99	- 0.12
14	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100 М3	0.196	9.69 6.20	3.49 2.29	1.90	1.22	0.68 0.45	11.20 3.30	2.20 0.65
15	Е1-231 К1 = 0.850 К3 = 1.100	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД ПОЛЫ И РУК 1000 М3	0.009	38.15	38.15 13.37	0.34	-	0.34 0.12	- 19.25	- 0.17
16	Е1-238 К3 = 1.100	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ПОД ПОЛЫ И РУЧНУЮ ЗАСЫПКУ 1000 М3	0.009	35.53	35.53 12.43	0.32	-	0.32 0.11	- 17.90	- 0.16
17	Е1-184 К3 = 1.100	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.036	184.71 11.90	172.81 67.76	6.65	0.43	6.22 2.44	24.20 97.57	0.87 3.51
18	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	64.800	0.21	- 0.04	13.61	-	- 2.59	- 0.06	- 3.89
19	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.028	46.00 46.00	-	1.29	1.29	-	99.30	2.78
20	Е1-995	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД ПОЛЫ И КРЫЛЬЦА 100 М3	0.139	69.30 52.60	16.70 7.47	9.63	7.31	2.32 1.04	113.00 10.76	15.71 1.50
21	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100 М3	0.139	9.69 6.20	3.49 2.29	1.35	0.86	0.49 0.32	11.20 3.30	1.56 0.46
22	Е1-257 К3 = 1.100	ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТЕЛИ СПОСОБОМ ДЛЯ БАКОВ 1000 М3	0.040	20.79	20.79 7.25	0.83	-	0.83 0.29	- 10.44	- 0.42
23	Е1-967	РУЧНЫМ СПОСОБОМ 100 М3	0.100	41.50 41.50	-	4.15	4.15	-	89.60	8.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		ЗАЩИТНАЯ НАСЫПЬ								
25	Е1-231 К3 = 1.100 К4 = 1.050	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ -ФОРМИРОВАНИЕ НАСЫПИ 1000 М3	0.021	44.88 15.02	44.88	0.94	-	0.94 0.32	- 21.63	- 0.45
26	Е1-238 К3 = 1.100 К4 = 1.050	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000 М3	0.021	35.53 11.87	35.53	0.75	-	0.75 0.25	- 17.09	- 0.36
27	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М2	0.604	7.15 7.15	-	4.32	4.32	-	12.90	7.79
28	Е1-1204	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ 100 М2	0.604	50.70 18.10	0.10 0.02	30.62	10.93	0.06 0.01	36.00 0.03	21.74 0.02
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					113.36	31.96	33.43 18.48	-	64.55 26.90
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 2-23,25-28					24.24	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(41.13)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2.23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	4.35	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					10.99	(28.79)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					148.59	31.96	33.43 18.48	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	135.31	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	93.68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	54.79	-	-	-
29		ФУНДАМЕНТЫ								
30	Е7-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 1,5Т ШТ	6.000	3.20 0.75	2.45 0.89	19.20	4.50	14.70 5.34	1.32 1.15	7.92 6.90
31	58-7501	ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ Ж/Б ПОДКОЛОННЫЕ 1 Ф 9.9-1 ШТ	4.000	23.00	-	92.00	-	-	-	-
32	58-7503	ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ Ж/Б ПОДКОЛОННЫЕ 1Ф 12.12-1 ШТ	2.000	33.80	-	67.60	-	-	-	-
33	Е7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	2.000	6.42 2.71	2.68 0.96	12.84	5.42	5.36 1.92	4.51 1.24	9.02 2.48
34	58-8365	ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ Ф66-1 ШТ	2.000	48.20	-	96.40	-	-	-	-
35	Е6-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ М3	0.140	8.48 2.70	0.34 0.10	1.19	0.39	0.05 0.01	5.07 0.13	0.71 0.02
36	60-36	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) С КРУПНОСТЬЮ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,МАРКИ 100 М3	0.150	20.80	-	3.12	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т.	ШТ	4.000	1.39 0.22	0.79 0.29	5.56	0.88	3.16 1.16	0.39 0.37	1.56 1.48
38	57-20	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС9.3.6-Т	ШТ	4.000	6.48	-	25.92	-	-	-	-
39	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0.3 ДО 0.7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4.000	1.54 0.46	1.04 0.38	6.16	1.84	4.16 1.52	0.81 0.49	3.24 1.96
40	58-3245	ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР28-27.25.19У	ШТ	4.000	13.30	-	53.20	-	-	-	-
41	Е6-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ, БЕТОННЫХ	М3	0.600	5.66 1.55	0.76 0.23	3.40	0.93	0.46 0.14	2.86 0.30	1.72 0.18
42	60-36	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) С КРУПНОСТЬЮ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ, МАРКИ 100	М3	0.610	20.80	-	12.69	-	-	-	-
43	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0.076	69.70 19.60	1.50 0.45	5.30	1.49	0.11 0.03	38.10 0.58	2.90 0.04
44	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ	М3	5.700	5.24 0.78	0.53 0.16	29.87	4.45	3.02 0.91	1.64 0.21	9.35 1.20
45	57-307	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ КРУПНЫЙ И СРЕДНИЙ	М3	-6.000	3.74	-	-22.44	-	-	-	-
46	57-300	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ФРАКЦИИ В ММ ОТ 5 ДО 20	М3	6.000	7.11	-	42.66	-	-	-	-
47	Е8-11-1	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0.900	8.43 0.45	0.37 0.11	7.59	0.41	0.33 0.10	2.19 0.14	1.97 0.13
48	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	0.700	10.09 2.34	1.20 0.36	7.06	1.64	0.84 0.25	4.35 0.46	3.05 0.32
49	60-37	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) С КРУПНОСТЬЮ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ, МАРКИ 150	М3	0.710	21.70	-	15.41	-	-	-	-
50	Е6-36	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	0.700	0.92 0.38	0.43 0.13	0.64	0.27	0.30 0.09	0.67 0.17	0.47 0.12
51	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	10.900	4.85 0.40	0.32 0.10	52.87	4.36	3.49 1.09	0.80 0.13	8.72 1.42
52	Е27-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВОЙ БИТУМОГРУНТОВОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 15СМ, ПРИГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ПЕСЧАНЫХ, СУПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРОВ	100 М2	0.440	5.41 1.45	2.57 0.58	2.38	0.64	1.13 0.26	2.61 0.75	1.15 0.33
53	57-329	СМЕСИ БИТУМНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ	Т	8.700	9.15	-	79.61	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:							620.23	27.22	37.11 12.82	-	51.78 16.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 30-53					132.74	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(40.47)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	12.21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	23.89	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					60.24	(28.30)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ					813.21	27.22	37.11 12.82	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	133.10	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	80.57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	63.93	-	-	-
54		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
55	Е7-723	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ М3	0.700	7.02 1.80	2.99 1.06	4.91	1.26	2.09 0.74	2.96 1.37	2.07 0.96
56	58-6093	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛОТКОВ ЛТ1А-4.5-2 ШТ	2.000	19.70	-	39.40	-	-	-	-
57	58-6123	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ ЛОТКОВ ПТ-2-6 ШТ	13.000	0.80	-	10.40	-	-	-	-
58	Е6-230	МОНОЛИТНЫЕ ЛОТКИ М3	0.300	21.40 8.17	0.86 0.26	6.42	2.45	0.26 0.08	14.60 0.34	4.38 0.10
59	60-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) С КРУПНОСТЬЮ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ С 5ММ ДО 20ММ,МАРКИ 150 М3	0.300	23.30	-	6.99	-	-	-	-
60	Е8-27	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0.017	90.00 19.50	1.50 0.45	1.53	0.33	0.03 0.01	33.60 0.58	0.57 0.01
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					69.65	4.04	2.38 0.83	-	7.02 1.07
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 55-60					14.91	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(4.04)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1.39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	2.69	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					6.77	(2.82)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ					91.33	4.04	2.38 0.83	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	13.28	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	9.48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	7.56	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
61		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
62		ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА									
63	Е6-177	ВХОДНАЯ ПЛОЩАДКА	М3	0.730	24.30 7.92	1.28 0.38	17.74	5.78	0.93 0.28	13.90 0.49	10.15 0.36
64	60-4	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) С КРУПНОСТЬЮ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ С 5ММ ДО 10ММ,МАРКИ 150	М3	0.740	24.20	-	17.91	-	-	-	-
65	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.009	388.00	-	3.49	-	-	-	-
66	Е11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2	0.032	9.96 7.86	0.08 0.02	0.32	0.25	-	12.60 0.03	0.40
67	Е8-61	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	0.012	333.00 23.00	6.32 1.90	4.00	0.28	0.08 0.02	37.40 2.45	0.45 0.03
68		ОТМОСТКА									
69	Е11-5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	0.900	6.98 1.67	-	6.28	1.50	-	3.16	2.84
70	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1.700	24.30 1.62	-	41.31	2.75	-	2.90	4.93
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					91.05	10.56	1.01 0.30	-	18.77 0.39
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 63-67,69-70	21.4 %				19.49	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(7.28)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	1.79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	3.50	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					8.84	(5.09)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ					119.38	10.56	1.01 0.30	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	23.94	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	20.95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	14.36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1172.51	73.78	73.93 32.43	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	305.63	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	204.68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	140.64	-	-	-

СОСТАВИЛ Ломавичюс

ПРОВЕРИЛ Баронас

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-Ю ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-228.13.86

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 02-100

НА: ВАРИАНТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР: АР1-АР3

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.00 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0.00 Ч/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.00 РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 216.00 М3

СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 0.00 РУБ.

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3(VAR) ОБЪЕКТ 02 СМЕТА 100 ЛИСТ 1

НН П/П	ОБОСНОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МЕХ	
				ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ. ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВАРИАНТЕ СО СВАЯМИ КОЛОНАМИ								
2	Е1-276	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	0.390	0.86	0.86 0.30	0.34	-	0.34 0.12	- 0.43	- 0.17
3	Е1-230 КЗ = 1.100	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТ.ГР. 1000 М3	0.059	37.18	37.18 12.98	2.19	-	2.19 0.77	- 10.69	- 1.10
4	Е1-237 КЗ = 1.100	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 РАСТ.ГР. 1000 М3	0.059	30.47	30.47 10.65	1.80	-	1.80 0.63	- 15.34	- 0.91
5	Е1-183	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТ.ГР. 1000 М3	0.059	136.00 9.61	126.39 49.80	8.02	0.57	7.46 2.94	19.50 71.71	1.15 4.23
6	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	70.200	0.21	- 0.04	14.74	-	- 2.81	- 0.06	- 4.21
7	Е1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАПКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.059	10.70 1.30	9.26 2.97	0.63	0.08	0.55 0.18	2.63 4.28	0.16 0.25
8	Е1-65 КЗ = 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.013	170.52 5.42	165.10 65.40	2.22	0.07	2.15 0.85	11.00 94.18	0.14 1.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е1-960 К2 = 1,200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА 100 М3	0,032	89,40 89,40	-	2,86	2,86	-	184,80	5,91
10	Е1-231 К1 = 0,850 К3 = 1,100	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ОТ ФУНДАМЕНТОВ 1000 М3	0,016	38,15	38,15 13,37	0,61	-	0,61 0,21	- 19,25	- 0,31
11	Е1-238 К3 = 1,100	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ОТ ФУНДАМЕНТОВ 1000 М3	0,016	35,53	35,53 12,43	0,57	-	0,57 0,20	- 17,90	- 0,29
12	Е1-257 К3 = 1,100	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,008	20,79	20,79 7,25	0,17	-	0,17 0,06	- 10,44	- 0,08
13	Е1-268 К3 = 1,100	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 1000 М3	0,008	11,88	11,88 4,16	0,10	-	0,10 0,03	- 5,99	- 0,05
14	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100 М3	0,080	9,69 6,20	3,49 2,29	0,78	0,50	0,28 0,18	11,20 3,30	0,90 0,26
15	Е1-231 К1 = 0,850 К3 = 1,100	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОД ПОЛЫ И РУЧНУЮ ЗАСЫПКУ 1000 М3	0,008	38,15	38,15 13,37	0,31	-	0,31 0,11	- 19,25	- 0,15
16	Е1-238 К3 = 1,100	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 ПОД ПОЛЫ И РУЧНЫМ ЗАСЫПКУ 1000 М3	0,008	35,53	35,53 12,43	0,28	-	0,28 0,10	- 17,90	- 0,14
17	Е1-184 К3 = 1,100	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,037	184,71 11,90	172,81 67,76	6,83	0,44	6,39 2,51	24,20 97,57	0,90 3,61
18	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	66,600	0,21	- 0,04	13,99	-	- 2,66	- 0,06	- 4,00
19	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,028	46,00 46,00	-	1,29	1,29	-	99,30	2,78
20	Е1-995	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПОЛ ПОЛЫ И КРЫЛЬЦО 100 М3	0,139	69,30 52,60	16,70 7,47	9,63	7,31	2,32 1,04	113,76 10,76	15,71 1,50
21	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100 М3	0,139	9,69 6,20	3,49 2,29	1,35	0,86	0,49 0,32	11,20 3,30	1,56 0,46
22	Е1-257 К3 = 1,100	ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТЕЛИ ДЛЯ БАКОВ МЕХ. СПОСОБОМ 1000 М3	0,040	20,79	20,79 7,25	0,83	-	0,83 0,29	- 10,44	- 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е1-967	ТО ЖЕ РУЧНЫМ СПОСОБОМ 100 М3	0.100	41.50 41.50	-	4.15	4.15	-	89.60	8.96
24		ЗАЩИТНАЯ НАСЫПЬ								
25	Е1-231 К3 = 1.100 К4 = 1.050	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ -ФОРМИРОВАНИЕ НАСЫПИ 1000 М3	0.021	44.88	44.88 15.02	0.94	-	0.94 0.32	- 21.63	- 0.45
26	Е1-238 К3 = 1.100 К4 = 1.050	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000 М3	0.021	35.53	35.53 11.87	0.75	-	0.75 0.25	- 17.09	- 0.36
27	Е1-1132	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М2	0.604	7.15 7.15	-	4.32	4.32	-	12.90	7.79
28	Е1-1204	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ 100 М2	0.604	50.70 18.10	0.10 0.02	30.62	10.93	0.06 0.01	36.00 0.03	21.74 0.02
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				110.32	33.38	28.59 16.59	-	67.70 24.19
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 2-23,25-28				23.61	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(38.98)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2.18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	4.24	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				10.73	(27.27)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВАРИАНТЕ				144.66	33.38	28.59 16.59	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	128.22	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	94.07
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	54.21	-	-	-
29		ФУНДАМЕНТЫ ПРИ ВАРИАНТЕ СО СВАЯМИ КОЛОНАМИ								
30	Е7-15	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	2.000	6.42 2.71	2.68 0.96	12.84	5.42	5.36 1.92	4.51 1.24	9.02 2.48
31	58-8365	ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ФБ6-1 ШТ	2.000	48.20	-	96.40	-	-	-	-
32	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	8.000	1.39 0.22	0.79 0.29	11.12	1.76	6.32 2.32	0.39 0.37	3.12 2.96
33	57-20	БЛОКИ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС9.3.6-Т ШТ	4.000	6.48	-	25.92	-	-	-	-
34	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0.3 ДО 0.7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	4.000	1.54 0.46	1.04 0.38	6.16	1.84	4.16 1.52	0.81 0.49	3.24 1.96
35	58-3245	ПЕРЕМЫЧКИ 1ПР28-27.25.19У ШТ	4.000	13.30	-	53.20	-	-	-	-
36	Е6-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ , БЕТОННЫХ М3	0.900	5.66 1.55	0.76 0.23	5.09	1.40	0.68 0.21	2.86 0.30	2.57 0.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	60-36	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) С КРУПНОСТЬЮ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,МАРКИ 100 М3	0.920	20.80	-	19.14	-	-	-	-
38	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100 М2	0.076	69.70 19.60	1.50 0.45	5.30	1.49	0.11 0.03	38.10 0.58	2.90 0.04
39	Е6-171	ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ М3	5.700	5.24 0.78	0.53 0.16	29.87	4.45	3.02 0.91	1.64 0.21	9.35 1.20
40	57-307	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ КРУПНЫЙ И СРЕДНИЙ М3	-6.000	3.74	-	-22.44	-	-	-	-
41	57-300	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ФРАКЦИИ В ММ ОТ 5 ДО 20 М3	6.000	7.11	-	42.66	-	-	-	-
42	Е8-11-1	УСТРОЙСТВО ГРАВИЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	0.900	8.43 0.45	0.37 0.11	7.59	0.41	0.33 0.10	2.19 0.14	1.97 0.13
43	Е6-30	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М3	0.700	10.09 2.34	1.20 0.36	7.06	1.64	0.84 0.25	4.35 0.46	3.05 0.32
44	60-37	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) С КРУПНОСТЬЮ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,МАРКИ 150 М3	0.710	21.70	-	15.41	-	-	-	-
45	Е6-36	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	0.700	0.92 0.38	0.43 0.13	0.64	0.27	0.30 0.09	0.67 0.17	0.47 0.12
46	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	10.900	4.85 0.40	0.32 0.10	52.87	4.36	3.49 1.09	0.80 0.13	8.72 1.42
47	Е27-3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОТОВОЙ БИТУМОГРУНТОВОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 15СМ,ПРИГОТОВЛЕННОЙ ИЗ ПЕСЧАНЫХ, СУПЕСЧАНЫХ ГРУНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРОВ 100 М2	0.440	5.41 1.45	2.57 0.58	2.38	0.64	1.13 0.26	2.61 0.75	1.15 0.33
48	57-329	СМЕСИ БИТУМНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ Т	8.700	9.15	-	79.61	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				450.82	23.68	25.74 8.70	-	45.56 11.23
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 30-48				96.48	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(31.09)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	8.88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	17.38	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				43,78	(21.75)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ ПРИ ВАРИАНТЕ СО				591.08	23.68	25.74 8.70	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	102.26	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	65.67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	49.76	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				735.74	57.06	54.33 25.29	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	230.48	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	159.74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	103.97	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОЭФИЦИЕНТОМ: 0.000				-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ДОМАВИЧЮС

ПРОВЕРИЛ БАРОНАС

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете №0I-00I

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единицы измерения	Количество	Сметная стоимость в рублях						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента вида работ % к общей стоимости работ по смете стоимость единицы измерения
				прямых затрат	накладных расходов % сумма	Плановых накоплений 8% стоимости по гр. 5.7	Всего по гр. 5.7.8.	В том числе: основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	в накладных расходах, % сумма по гр.7	в плановых накоплениях % стоимости по гр. I0.II	Всего по данным гр.I0.II,I2 I3	
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Земляные работы	м3	243,40	II3.36	2I.40 24.24	I0.99	I48.59	-	-	-	-	-	I2,67 0.6I
2.	Фундаменты	м3	7.82	620.23	2I.40 I32.74	60.24	8I3.2I	-	-	-	-	-	69.36 I03.99
3.	Подпольные каналы	м3	I.00	69.65	2I.40 I4.9I	6,77	9I.33	-	-	-	-	-	7.79 9I.33
4.	Разные работы	м3	2I6.00	9I.05	2I.40 I9.49	8.84	II9.38	-	-	-	-	-	I0.I8 0.5б
	ИТОГО:						II72,5I						

Гл. инженер проекта И.Янкаускас
Нач,сектора А.Баронас
Составил :ст.инж К.Адомавичюс
Проверил :нач.сектора А.Баронас

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬЮ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-228.13.86

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 01-002

НА: НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР: АР1-АР3

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4992.45 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	922.26 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	594.86 Ч/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	465.35 РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 216.00 М3	
СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 23.11	РУБ.
КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3	ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

НН П/П	ОБОСНОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ. ПЛАТА	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1		КАРКАС											
2	Е7-31	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	6.000	8.30 2.49	3.51 1.28	49.80	14.94	21.06 7.68	4.16 1.65	24.96 9.90			
		ШТ											
3	58-7683	КОЛОННЫ 1К36.2-2	4.000	19.20	-	76.80	-	-	-	-			
		ШТ											
4	58-7692	КОЛОННЫ 1К42.3-2	2.000	40.20	-	80.40	-	-	-	-			
		ШТ											
5	58-Т1-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ КОЛОННАХ	0.014	408.00	-	5.71	-	-	-	-			
		Т											
6	58-Т1-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0.014	173.00	-	2.42	-	-	-	-			
		Т											
7	Е7-139	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	2.000	10.20 4.04	5.25 1.93	20.40	8.08	10.50 3.86	5.95 2.49	11.90 4.98			
		ШТ											
8	58-7780	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ 1БСТ6-1А1УТ	2.000	55.60	-	111.20	-	-	-	-			
		ШТ											
9	58-Т1-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ БАЛКАХ	0.011	408.00	-	4.49	-	-	-	-			
		Т											
10	58-Т1-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0.011	173.00	-	1.90	-	-	-	-			
		Т											
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					353.12	23.02	31.56 11.54	-	36.86 14.88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 %					75.59	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 2-10									
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(34.33)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	6.95
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	13.60	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					34,30	(24.02)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС					463.01	23.02	31.56 11.54	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	112.93	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	58.69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	48.16	-	-	-
11		СТЕНЫ								
12	Е7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	13.000	16.80 4.05	5.72 2.06	218.40	52.65	74.36 26.78	6.60 2.66	85.80 34.58
13	Е7-261	УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	11.000	11.40 3.33	4.03 1.44	125.40	36.63	44.33 15.84	5.30 1.86	59.18 20.46
14	58-8240	СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПСД60.12.30-Т ШТ	2.000	138.00	-	276.00	-	-	-	-
15	58-8238	СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПСД 60.6.30-Т ШТ	2.000	73.10	-	146.20	-	-	-	-
16	58-8252	СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПСД30.12.30-Т ШТ	5.000	69.30	-	346.50	-	-	-	-
17	58-8250	СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПСД30.6.30-Т ШТ	5.000	34.40	-	172.00	-	-	-	-
18	58-8254	СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПСД12.12.30-Т ШТ	6.000	30.30	-	181.80	-	-	-	-
19	58-8255	СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПСД6.12.30-Т ШТ	4.000	17.00	-	68.00	-	-	-	-
20	58-Т1-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0.051	408.00	-	20.81	-	-	-	-
21	58-Т1-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ Т	0.051	173.00	-	8.82	-	-	-	-
22	Е7-288	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.027	328.00 27.80	6.00 1.80	8.86	0.75	0.16 0.05	40.50 2.32	1.09 0.06
23	Е7-290	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0.068	358.00 42.50	3.30 0.99	24.34	2.89	0.22 0.07	66.60 1.28	4.53 0.09
24	Е7-291	КРЕПЛЕНИЕ СТЕН К СТЕНОВЫМ ПАНЕЛЯМ Т	0.007	342.00 21.30	-	2.39	0.15	-	34.00	0.24

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е7-662	УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6.000	1.01 0.34	0.34 0.13	6.06	2.04	2.04 0.78	0.56 0.17	3.36 1.02
26	58-8002	КОРНИЗНЫЕ ПАНЕЛИ ПК6.75-П	ШТ	2.000	82.80	-	165.60	-	-	-	-
27	58-9003	ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА М150	М3	1.720	59.10	-	101.65	-	-	-	-
28	58-Т1-1	СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА А-1	Т	0.034	224.00	-	7.62	-	-	-	-
29	58-Т1-8	СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА А-3	Т	0.046	245.00	-	11.27	-	-	-	-
30	58-Т1-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	Т	0.024	316.00	-	7.58	-	-	-	-
31	58-Т1-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0.072	408.00	-	29.38	-	-	-	-
32	58-Т1-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	0.072	173.00	-	12.46	-	-	-	-
33	Е6-168	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УГЛОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	М3	0.100	14.50 4.91	1.06 0.32	1.45	0.49	0.11 0.03	8.54 0.41	0.85 0.04
34	60-26	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) С КРУПНОСТЬЮ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ С 20ММ ДО 40ММ,МАРКИ 150	М3	0.102	22.30	-	2.27	-	-	-	-
35	С124-9	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.001	281.00	-	0.28	-	-	-	-
36	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.001	388.00	-	0.39	-	-	-	-
37	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.003	405.00 124.00	1.40 0.42	1.34	0.37	-	210.00 0.54	0.63
38	Е8-72-4	СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО РЯДОВОГО С ОБЛИЦОВКОЙ СИЛИКАТНЫМ ЛИЦЕВЫМ НЕОКРАШЕННЫМ КИРПИЧОМ, ОБЩЕЙ ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	0.700	32.40 2.92	0.87 0.26	22.68	2.04	0.61 0.18	5.08 0.34	3.56 0.24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1969.55	98.01	121.83 43.73	-	159.24 56.49
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 12-38					421.50	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(138.28)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	38.80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	75.85	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					191.26	(96.73)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ					2582.31	98.01	121.83 43.73	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	454.85	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	254.53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	217.59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39		ПОКРЫТИЕ								
40	Е7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	3.000	7.61 1.67	2.88 1.04	22.83	5.01	8.64 3.12	2.85 1.34	8.55 4.02
41	58-7837	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ 1ПГ-3А1УТ ШТ	2.000	88.80	-	177.60	-	-	-	-
42	58-7863	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ 1ПВ7-3А1УТ ШТ	1.000	110.00	-	110.00	-	-	-	-
43	Е7-209	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	1.000	2.44 1.01	1.03 0.38	2.44	1.01	1.03 0.38	1.64 0.49	1.64 0.49
44	58-491	СТАКАНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗОНТОВ И ДЕФЛЕКТОРОВ С67А-1 ШТ	1.000	13.10	-	13.10	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				325.97	6.02	9.67 3.50	-	10.19 4.51
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 40-44				69.76	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(9.87)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	6.43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	12.55	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				31.66	(6.91)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЕ				427.39	6.02	9.67 3.50	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	32.47	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	21.13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	22.07	-	-	-
45		КРОВЛЯ								
46	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100 М2	0.594	42.60 7.64	0.74 0.22	25.30	4.54	0.44 0.13	14.30 0.28	8.49 0.17
47	Е12-300	НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100 М2	-5.940	1.93 0.03	0.05 0.02	-11.46	-0.18	-0.30 -0.12	0.07 0.03	-0.42 -0.18
48	Е12-289	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	0.600	51.00 10.70	1.30 0.39	30.60	6.42	0.78 0.23	18.90 0.50	11.34 0.30
49	Е12-286	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ (ЯЧЕИСТЫХ) БЕТОНОВ 100 М2	0.594	17.30 15.50	1.80 0.53	10.28	9.21	1.07 0.31	28.50 0.68	16.93 0.40
50	57-145	ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЕТОНОВ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Б М3	7.300	19.10	-	139.43	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100 М2	0.594	42.60 7.64	0.74 0.22	25.30	4.54	0.44 0.13	14.30 0.28	8.49 0.17
52	Е12-176	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100 М2	0.594	344.00 54.90	15.60 4.69	204.34	32.61	9.27 2.79	95.20 6.05	56.55 3.59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				423.79	57.14	11.70 3.47	-	101.38 4.45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 46-52				90.69	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(43.30)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	8.34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	16.32	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				41.17	(30.29)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ				555.65	57.14	11.70 3.47	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	142.43	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	114.17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	76.93	-	-	-
53		ПРОЕМЫ								
54	Е10-84	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	8.200	4.12 0.74	0.36 0.11	33.78	6.07	2.95 0.90	1.38 0.14	11.32 1.15
55	53-5162	ОКНА СВД12-12 М2	8.200	15.80	-	129.56	-	-	-	-
56	Е15-747	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНОВЛЕННЫХ В КОРОБКИ, ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ 100 М2	0.082	237.00 13.50	0.80 0.24	19.43	1.11	0.07 0.02	25.30 0.31	2.07 0.03
57	Е10-155	УСТАНОВКА НАЩЕЛЬНИКОВ 100 М	0.168	33.60 4.16	0.13 0.04	5.64	0.70	0.02 0.01	7.94 0.05	1.33 0.01
58	С111-435	СКОБЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ КОМПЛЕКТ	6.000	1.76	-	10.56	-	-	-	-
59	Е10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	3.000	1.46 0.55	0.35 0.11	4.38	1.65	1.05 0.33	0.91 0.14	2.73 0.42
60	53-5482	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ С ПОЛОТНАМИ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ОБШИТЫМИ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ, ПРООЛИФОЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ Л72 М2	3.000	25.60	-	76.80	-	-	-	-
61	С111-446	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТ	1.000	7.04	-	7.04	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				287.19	9.53	4.09 1.26	-	17.45 1.61
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 54-61				61.48	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(0.56)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	5.66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	11.07	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				27.90	(0.80)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПРОЕМЫ				376.57	9.53	4.09 1.26	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	28.18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	24.72
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	21.86	-	-	-
62		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
63	Е15-564	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100 М2	0.072	80.40 50.80	0.08 0.02	5.79	3.66	0.01	88.70 0.03	6.39
64	Е15-565	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100 М2	0.180	107.00 77.40	0.07 0.02	19.26	13.93	0.01	133.00 0.03	23.94 0.01
65	Е15-279	УСТРОЙСТВО НИЖНИХ ЗАГЛУШИН 100 М2	0.015	257.00 177.00	6.20 1.86	3.86	2.66	0.09 0.03	264.00 2.40	3.96 0.04
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				28.91	20.25	0.11 0.03	-	34.29 0.05
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 63-65				6.19	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(12.81)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0.57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	1.11	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				2.81	(0.95)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				37.91	20.25	0.11 0.03	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	42.12	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	34.91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	21.39	-	-	-
66		ПОЛЫ								
67	Е11-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ 100 М2	0.540	29.40 3.57	0.99 0.30	15.88	1.93	0.53 0.16	7.19 0.39	3.88 0.21
68	Г11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100 М2	0.540	106.00 20.50	1.74 0.52	57.24	11.07	0.94 0.28	40.20 0.67	21.71 0.36
69	Е11-68	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ(НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ ПО РАСЦЕНКЕ 67) 100 М2	5.400	13.20 0.59	0.28 0.08	71.28	3.19	1.51 0.43	1.06 0.10	5.72 0.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					144.40	16.19	2.98 0.87	-	31.31 1.11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 67-69					30.90	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(12.06)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2.84
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	5.57	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					14.02	(8.43)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ					189.32	16.19	2.98 0.87	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	39.66	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	35.26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	22.63	-	-	-
70		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
71	Е12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100 М2	0.399	9.48 2.30	0.01	3.78	0.92	-	4.14	1.65
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					3.78	0.92	-	-	1.65
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 71					0.81	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(0.58)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	0.07
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	0.15	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					0.37	(0.40)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗЛЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					4.96	0.92	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	1.90	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	1.72
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1.07	-	-	-
72		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
73		ОГРАЖДЕНИЕ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ И ЛЕСТНИЦИ АКК.БАКОВ								
74	Е9-207	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ,ОГРАЖДЕНИЯ, ПАНЕЛИ И ДВЕРКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ Т	0.673	40.80 19.80	15.50 4.62	27.46	13.33	10.43 3.11	32.90 5.96	22.14 4.01
75	С121-1981	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 Т	0.673	327.00	-	220.07	-	-	-	-
76	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.230	60.80 38.40	0.03	13.98	8.83	0.01	68.00	15.64
77	Е15-744	ОСТЕКЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ 100 М2	0.010	351.00 27.30	1.70 0.51	3.51	0.27	0.02 0.01	49.80 0.66	0.50 0.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	Е8-9005	КРЕПЛЕНИЕ А/Ц К ОГРАЖДЕНИЯМ М2	11.800	0.20 0.20	-	2.36	2.36	-	0.38	4.48
79	С111-30	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10 100 ШТ	0.040	743.00	-	29.72	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				297.10	24.79	10.46 3.12	-	42.76 4.02
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 76-79				10.61	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6% ПО ПУНКТАМ 74-75				21.29	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(16.96)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2.95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5.74	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				26.33	(15.51)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ				355.33	24.79	10.46 3.12	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	67.72	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	49.73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	33.65	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4992.45	255.87	192.40 67.52	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	922.26	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	594.86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	465.35	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				4702.12	242.54	181.97	-	566.75
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(878.31)			68.41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(445.08)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				290.33	13.33	10.43	-	28.11
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(43.95)			3.11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(20.27)			

СОСТАВИЛ АДОМАВИЧИУС

ПРОВЕРИЛ БАРОНАС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-Ю ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-228.13.86

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 02-200

НА: ВАРИАНТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР: АР1-АР3

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.00 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 0.00 Ч/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.00 РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 216.00 М3

СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 0.00 РУБ.

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3(VAR) ОБЪЕКТ 02 СМЕТА 200 ЛИСТ 1

НН п/п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Количество	Стоим. ед.руб. всего	Стоим. ед.руб. эксп. машин	Общая стоимость руб. всего	Общая стоимость руб. основной заработ. платы	Общая стоимость руб. эксп. машин в т.ч. заработ. платы	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, чел.-ч. на ед.	Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием механизмов, чел.-ч. всего
				основная заработ. плата	в т.ч. заработ. платы				обслуживающих мех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		КАРКАС								
2		ПРИ ВАРИАНТЕ СО СВАЯМИ КОЛОННАМИ								
3	Е5-172	ПОГРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СВАЙ-КОЛОНН ДЛИНОЙ ДО 6М,НА ГЛУБИНУ ДО 3М В ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ М3	3.300	22.30 2.13	12.00 2.02	73.59	7.03	39.60 9.31	3.58 3.64	11.81 12.01
4	58-9245	СТОИМОСТЬ СВАЙ-КОЛОН ИЗ БЕТОНА М300 МАРКИ 1СД М3	3.300	81.80	-	269.94	-	-	-	-
5	РАЗД.58ТБ3	СКИДКА НА БЕТОН М50 М3	-3.300	0.82	-	-2.71	-	-	-	-
6	58-Т1-8	СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРА А-3 Т	0.178	245.00	-	43.61	-	-	-	-
7	58-Т1-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 Т	0.040	316.00	-	12.64	-	-	-	-
8	58-Т1-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0.053	408.00	-	21.62	-	-	-	-
9	58-Т1-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ КОЛОННАХ Т	0.014	408.00	-	5.71	-	-	-	-
10	58-Т1-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ Т	0.014	173.00	-	2.42	-	-	-	-
11	Е7-139	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	2.000	10.20 4.04	5.25 1.93	20.40	8.08	10.50 3.86	5.95 2.49	11.90 4.98
12	58-7780	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ 1БСТ6-1А1УТ ШТ	2.000	55.60	-	111.20	-	-	-	-

1	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
13		58-Т1-24		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ БАЛКАХ	Т	0,011		400,00		-		4,49		-		-		-		-
14		58-Т1-29		МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	Т	0,011		173,00		-		1,90		-		-		-		-
				ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:								564,81		15,11		50,10 13,17		-		23,71 16,99
				НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21,4 % ПО ПУНКТАМ 3-14								120,88		-		-		-		-
				НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ								-		(41,02)		-		-		-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ								-		-		-		-		11,13
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ								-		21,76		-		-		-
				ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%								54,87		(28,70)		-		-		-
				ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС								740,56		15,11		50,10 13,17		-		-
				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ								-		134,93		-		-		-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								-		-		-		-		51,83
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								-		50,04		-		-		-
				ВСЕГО ПО СМЕТЕ:								740,56		15,11		50,10 13,17		-		-
				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ								-		134,93		-		-		-
				НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ								-		-		-		-		51,83
				СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								-		50,04		-		-		-
				ВСЕГО ПО СМЕТЕ С КОЭФИЦИЕНТОМ: 0,000								-		-		-		-		-

СОСТАВИЛ АДОМАВИЧЮС

ПРОВЕРИЛ БАРОНАС

УI.7.I-4-85-3

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете №0I-002

№ № п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единицы измерения	Количество единиц. измерения	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений. 8% стоимости по гр. 5.7	Всего по гр. 5.7.8	в том числе: основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	в том числе заработная плата	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах % суммы по гр.7	В плановых накоплениях % суммы стоимости по гр. I0.II	Всего на данных гр.I0.II I2.I3	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости по смете: стоимость единицы измерения, руб
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4		I5
I.	Каркас	м3	2.22	353.I2	2I,40	75.59	34.30	463.0I							9.27/208.56
2.	Стены	м3	6I,96	I969.55	2I.40	42I.50	I9I.26	2582.3I							5I,72/4I,68
3.	Покрытие	м2	53.37	325,97	2I.40	69.76	3I,66	427.39							8.56/8.0I
4.	Кровля	м2	59.4	423.79	2I,40	90.69	4I.I8	555,65							II,I3/9.35
5.	Проемы	м2	II,20	287.I9	2I.40	6I.48	27.90	376,57							7.54/33,62
6.	Внутренняя отделка	м2	26.70	28.9I	2I,40	6,I9	2,8I	37.9I							0.76/I,42
7.	П о л ы	м2	54.00	I44.40	2I.40	30.90	I4.02	I89.32							3.79/3.5I
8.	Наружная отделка	м2	39.90	3.78	2I.40	0.8I	0.37	4.96							0.I0/0.I2
9.	Разные работы	м3 здания	2I6.0	297.I0	I0.85	3I,90	26,33	355,33							7.I2/I.865
	ИТОГО:							4992.45							I00

Гл.инж.проекта И.Янкаускас
Нач.сектора А.Баронас
Составил ст,инж, К.Адомавичюс
Проверил :нач.сект А.Баронас

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬЮ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-228.13.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-003

НА: ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРАВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР: ВК1-ВК2

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 449.54 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 63.99 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 45.92 Ч/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 36.51 РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 216.00 М3

СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 2.08 РУБ.

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

НН П/П	ОБОСНОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. ВСЕГО
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ. ПЛАТА / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
2	Е16-194	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ ШТ	1.000	161.00 10.90	1.51 0.45	161.00	10.90	1.51 0.45	10.30 0.58	10.30 0.58
3	С150-1523	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ ПРИМЕНЕНО Ф65ММ ШТ	1.000	47.30	-	47.30	-	-	-	-
4	Е16-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	5.000	4.84 0.38	0.06 0.02	24.20	1.90	0.30 0.10	0.70 0.03	3.50 0.15
5	Е16-48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	13.500	2.94 0.35	0.04 0.01	39.69	4.73	0.54 0.14	0.57 0.01	7.70 0.14
6	С113-56	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-80 Т-4 М	-13.500	1.94	-	-26.19	-	-	-	-
7	С113-58	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 2362-75 С ИЗМ.1 ОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-100 Т-4,5 М	13.500	2.73	-	36.86	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е16-45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ М	9.500	1.79 0.23	0.01	17.01	2.19	0.10	0.37	3.52
9	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.280	3.94 3.73	-	1.10	1.04	-	5.16	1.44
10	Е16-100	ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ РУКАВ К ШТУЦЕРАМ ШТ	1.000	0.59 0.12	0.04 0.04	0.59	0.12	0.04 0.04	0.92 0.05	0.92 0.05
11	С130-1484	ПРИМЕНЕНО ГИБКИЕ ВСТАВКИ ИЗ РУКАВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ М	9.000	2.26	-	20.34	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					321.90	20.88	2.49 0.73	-	35.38 0.92
	ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ С1= 1.150					363.09	24.03	2.88 0.85	-	35.38 0.92
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 2-11					48.28	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(16.96)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	4.46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	8.70	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					32.91	(11.84)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					444.28	24.03	2.88 0.85	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	55.71	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	40.76
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	33.58	-	-	-
12		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
13	Е1-65 К3 = 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.010	170.52 5.42	165.10 65.40	1.71	0.05	1.65 0.65	11.00 94.18	0.11 0.94
14	Е1-960 К2 = 1.200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.005	89.40 89.40	-	0.45	0.45	-	184.80	0.92
15	Е1-257 К3 = 1.100	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.009	20.79	20.79 7.25	0.19	-	0.19 0.07	- 10.44	- 0.09
16	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100 М3	0.085	9.69 6.20	3.49 2.29	0.82	0.53	0.30 0.19	11.20 3.30	0.95 0.28
17	Е1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100 М3	0.020	41.50 41.50	-	0.83	0.83	-	89.60	1.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						4.00	1.86	2.14 0.91	-	3.77 1.31
ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ						4.00	1.86	2.14	-	3.77
С1= 1.150								0.91		1.31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		21.4 %				0.87	-	-	-	-
ПО ПУНКТАМ 13-17										
НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	(2.51)	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	0.08
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	0.16	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%						0.39	(1.77)	-	-	-
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						5.26	1.86	2.14 0.91	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	8.28	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	5.16
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	2.93	-	-	-
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						449.54	25.89	5.02 1.76	-	-
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	63.99	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	45.92
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	36.51	-	-	-
В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						5.26	1.86	2.14	-	5.16
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ							(8.28)			0.91
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(2.93)			
САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ						444.28	24.03	2.88	-	40.76
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ							(55.71)			0.85
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(33.58)			

СОСТАВИЛ Гадонавичюс

ПРОВЕРИЛ Баронас

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬЮ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭП3-100
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-228.13.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-004

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР: ВК1-ВК2

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 53.89 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 18.02 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12.01 Ч/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8.33 РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 216.00 М3

СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 0.24 РУБ.

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

НН П/П	ОБОСНОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МЕХ	
				ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ. ПЛАТА	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
2	Е16-28	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	6.500	3.01 0.39	0.03 0.01	19.57	2.54	0.20 0.07	0.65 0.01	4.23 0.07
3	Е17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛЕКТ	1.000	14.80 1.14	0.03 0.01	14.80	1.14	0.03 0.01	1.85 0.01	1.85 0.01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				34.37	3.68	0.23 0.08	-	6.08 0.08
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ С1= 1.150				39.53	4.23	0.26 0.09	-	6.08 0.08
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 2-3				5.25	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(2.82)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0.49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0.95	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				3.58	(1.98)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				48.36	4.23	0.26 0.09	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	9.29	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	6.65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	5.27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е1-65 К3 = 1,200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,011	170,52 5,42	165,10 65,40	1,88	0,06	1,82 0,72	11,00 94,18	0,12 1,04
6	Е1-960 К2 = 1,200	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0,005	89,40 89,40	-	0,45	0,45	-	184,80	0,92
7	Е1-257 К3 = 1,100	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0,009	20,79	20,79 7,25	0,19	-	0,19 0,07	- 10,44	- 0,09
8	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100 М3	0,090	9,69 6,20	3,49 2,29	0,87	0,56	0,31 0,21	11,20 3,30	1,01 0,30
9	Е1-967	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100 М3	0,020	41,50 41,50	-	0,83	0,83	-	89,60	1,79
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4,22	1,90	2,32 1,00	-	3,84 1,43
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ С1= 1,150				4,22	1,90	2,32 1,00	-	3,84 1,43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21,4 % ПО ПУНКТАМ 5-9				0,91	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(2,65)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	0,09
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	0,16	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				0,40	(1,86)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				5,53	1,90	2,32 1,00	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	8,73	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	5,36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3,06	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				53.89	6.13	2.58 1.09	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	18.02	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	12.01
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	8.33	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				5.53	1.90	2.32	-	5.36
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(8.73)			1.00
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3.06)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				48.36	4.23	0.26	-	6.65
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(9.29)			0.09
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5.27)			

СОСТАВИЛ ГАДОНАВИЧЮС

ПРОВЕРИЛ БАРОНАС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬЮ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭП3-100
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-228.13.86

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 01-005

НА: ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР: ОВ1-ОВ4

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17970.40 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2620.02 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2043.08 Ч/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1448.09 РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 216.00 М3

СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 83.19 РУБ.

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

НН П/П	ОБОСНОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МЕХ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
2	Е18-76	УСТАНОВКА ЭП3-100М2(ПРИМ) ШТ	6.000	11.70 5.39	0.45 0.14	70.20	32.34	2.70 0.84	8.75 0.18	52.50 1.08
3	1514-04038	СТОИМОСТЬ ЭП3-100М2 ЦЕНА= 400*1.109 ШТ	6.000	443.60	-	2661.60	-	- -	-	-
4	Е18-165	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т ШТ	4.000	11.60 7.89	0.39 0.12	46.40	31.56	1.56 0.48	13.30 0.15	53.20 0.60
5	С130-1955	НАСОСЫ(АГРЕГАТЫ),ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К20/30 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С2 ШТ	4.000	127.00	-	508.00	-	-	-	-
6	Е18-165	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т ШТ	1.000	11.60 7.89	0.39 0.12	11.60	7.89	0.39 0.12	13.30 0.15	13.30 0.15
7	С130-1953	НАСОСЫ(АГРЕГАТЫ)ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ К8/18 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А2 ШТ	1.000	101.00	-	101.00	-	-	-	-
8	Е18-86	УСТАНОВКА ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ СКОРОСТНЫХ ТРЕХСЕКЦИОННЫХ, ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА ОДНОЙ СЕКЦИИ ДО 4М2 ШТ	2.000	15.30 8.05	0.79 0.24	30.60	16.10	1.58 0.48	12.80 0.31	25.60 0.62
9	1905-04088	СТОИМОСТЬ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ Н03-34-588 ЦЕНА= (45+38*5)*1.109 ШТ	1.000	260.61	-	260.61	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е18-165	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т	ШТ	2.000	11.60 7.89	0.39 0.12	23.20	15.78	0.78 0.24	13.30 0.15	26.60 0.30
11	2301-01625	СТОИМОСТЬ ЭЛЕТРОНАСОСА ЦВЦ-6.3-3.5 ЦЕНА= 300*1.109	ШТ	2.000	332.70	-	665.40	-	-	-	-
12	Е16-135	УСТАНОВКА ПМУ	ШТ	2.000	1.60 0.97	0.13 0.04	3.20	1.94	0.26 0.08	1.51 0.05	3.02 0.10
13	С130-1769	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ НАБОРНОЕ ПМУ-1	ШТ	2.000	23.30	-	46.60	-	-	-	-
14	Е16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	33.000	2.98 1.71	0.29 0.09	98.34	56.43	9.57 2.97	2.67 0.12	88.11 3.96
15	2307-11095	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР,ДУ100,РУ10 ЦЕНА= 40*1.109	ШТ	4.000	44.36	-	177.44	-	-	-	-
16	С130-1779	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	ШТ	8.000	1.56	-	12.48	-	-	-	-
17	2307-11094	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БР,ДУ80,РУ10 ЦЕНА= 32*1.109	ШТ	29.000	35.48	-	1028.92	-	-	-	-
18	С130-1778	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	58.000	1.28	-	74.24	-	-	-	-
19	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	6.000	1.60 0.97	0.13 0.04	9.60	5.82	0.78 0.24	1.51 0.05	9.06 0.30
20	2307-11087	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч47БК,ДУ50,РУ10 ЦЕНА= 20*1.109	ШТ	6.000	22.18	-	133.08	-	-	-	-
21	С130-1776	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	12.000	0.95	-	11.40	-	-	-	-
22	Е16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	5.000	2.98 1.71	0.29 0.09	14.90	8.55	1.45 0.45	2.67 0.12	13.35 0.60
23	2307-10824	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80;РУ16 ЦЕНА= 13*1.109	ШТ	5.000	14.41	-	72.05	-	-	-	-
24	С130-1778	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 80	ШТ	10.000	1.28	-	12.80	-	-	-	-
25	С130-845	ПРИМЕНЕНО КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19б1НЖ Ф25ММ	ШТ	2.000	1.22	-	2.44	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	3.000	1.60 0.97	0.13 0.04	4.80	2.91	0.39 0.12	1.51 0.05	4.53 0.15
27	2307-10823	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ50;РУ16 ЦЕНА= 10.6*1.109	ШТ	3.000	11.75	-	35.25	-	-	-	-
28	С130-1776	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	6.000	0.95	-	5.70	-	-	-	-
29	С130-846	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б16К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1.000	2.89	-	2.89	-	-	-	-
30	Е16-135	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	2.000	1.60 0.97	0.13 0.04	3.20	1.94	0.26 0.08	1.51 0.05	3.02 0.10
31	2307-10237	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9Р2,ДУ40,РУ16 ЦЕНА= 4*1.109	ШТ	2.000	4.43	-	8.86	-	-	-	-
32	С130-1775	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	4.000	0.78	-	3.12	-	-	-	-
33	2307-10222	ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Ч8БР, ДУ40,РУ16 ЦЕНА= 3*1.109	ШТ	6.000	3.32	-	19.92	-	-	-	-
34	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	12.000	1.84	-	22.08	-	-	-	-
35	С130-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3.000	1.48	-	4.44	-	-	-	-
36	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6.000	1.26	-	7.56	-	-	-	-
37	1704-510468ВЫП.13	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТДО-20 ЦЕНА= 66*1.109	ШТ	1.000	73.19	-	73.19	-	-	-	-
38	С130-1775	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (10КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	2.000	0.78	-	1.56	-	-	-	-
39	Е16-135	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА	ШТ	1.000	1.60 0.97	0.13 0.04	1.60	0.97	0.13 0.04	1.51 0.05	1.51 0.05
40	С130-2333	СЧЕТЧИК УВК-32	ШТ	1.000	29.30	-	29.30	-	-	-	-
41	Е16-135	УСТАНОВКА КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО	ШТ	1.000	1.60 0.97	0.13 0.04	1.60	0.97	0.13 0.04	1.51 0.05	1.51 0.05

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
42	1704-50064	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ УРРД Ф40ММ ЦЕНА= 70*1.109	ШТ	1.000	77.63	-	77.63	-	-	-	-
43	Е18-187	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	ШТ	1.000	42.20 3.18	0.51 0.15	42.20	3.18	0.51 0.15	5.25 0.19	5.25 0.19
44	Е18-186	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ	ШТ	1.000	40.50 3.18	0.51 0.15	40.50	3.18	0.51 0.15	5.25 0.19	5.25 0.19
45	Е16-69	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	31.000	3.11 0.53	0.07 0.02	96.41	16.43	2.17 0.62	0.86 0.03	26.66 0.93
46	С113-161	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-4	М	-31.000	1.76	-	-54.56	-	-	-	-
47	С113-160	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-108 Т-3.5	М	31.000	1.58	-	48.98	-	-	-	-
48	Е16-68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	20.000	2.57 0.53	0.07 0.02	51.40	10.60	1.40 0.40	0.86 0.03	17.20 0.60
49	С113-154	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89: Т-3.5	М	-20.000	1.27	-	-25.40	-	-	-	-
50	С113-153	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-89: Т-3	М	20.000	1.14	-	22.80	-	-	-	-
51	Е16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	137.000	2.20 0.47	0.05 0.02	301.40	64.39	6.85 2.74	0.77 0.03	105.49 4.11
52	С113-140	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ.ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т3.5	М	-137.000	1.09	-	-149.33	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
53	С113-142	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-76: Т-3	М	137.000	0.97	-	132.89	-	-	-	-
54	Е16-66	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	4.000	1.78 0.41	0.05 0.02	7.12	1.64	0.20 0.08	0.66 0.03	2.64 0.12
55	С113-139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3.5	М	-4.000	0.82	-	-3.28	-	-	-	-
56	С113-138	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3	М	4.000	0.72	-	2.88	-	-	-	-
57	Е16-66	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	92.000	1.78 0.41	0.05 0.02	163.76	37.72	4.60 1.84	0.66 0.03	60.72 2.76
58	С113-139	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57: Т-3.5	М	-92.000	0.82	-	-75.44	-	-	-	-
59	С113-135	ПРИМЕНЕНО ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ТРУБЫ Ф45*2	М	16.000	0.52	-	8.32	-	-	-	-
60	С113-130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2.2 И Ф25*2	М	64.000	0.32	-	20.48	-	-	-	-
61	С113-129	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	М	12.000	0.20	-	2.40	-	-	-	-
62	Е18-133	БАЧЕК ДЛЯ ВВОДА ХИМИКАТОВ ЕМК.10Л.	ШТ	1.000	17.60 2.29	0.22 0.07	17.60	2.29	0.22 0.07	3.80 0.09	3.80 0.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С130-1484	ПРИМЕНЕНО ГИБКИЕ ВСТАВКИ ИЗ РУКАВ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ М	9.000	2.26	-	20.34	-	-	-	-
64	Е16-100	ПОДСОЕДИНЕНИЕ ГИБКИХ РУКАВ К ШТУЦЕРАМ	6.000	0.59	0.04	3.54	0.72	0.24	0.92	5.52
		ШТ		0.12	0.04			0.24	0.05	0.30
65	Е22-362	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ РУКАВ Т	0.064	779.00	162.00	49.86	12.16	10.37	305.00	19.52
				190.00	48.60			3.11	62.69	4.01
66	С111Ф-51	ИЗОЛЯТОРЫ ФАРФОРОВЫЕ ДЛЯ РАДИО И СВЯЗИ ТУ 16-528.112-73 ОПОРНОГО ТИПА ИО-30-280 У1(ЧЕРТ.6263) СТОИМОСТ	0.180	702.00	-	126.36	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				723Ф.03	335.51	47.05	-	547.36
								15.58		21.36
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 2-66				8.51	7.44	1.07	-	11.38
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ				7769.19	372.66	53.21	-	547.36
		С1= 1.15Ф						17.65		21.36
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 11-66				537.86	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80% ПО ПУНКТАМ 2,4,6,8,10				84.83	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(233.22)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	57.29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	112.09	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				67Ф.66	(187.37)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				9062.54	372.66	53.21	-	-
								17.65		
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	854.97	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	637.39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	509.84	-	-	-
67		МОНТАЖ								
68	Ц18-3-6	МОНТАЖ БАКА-АККУМУЛЯТОРНОГО ШТ	3.000	38.10	17.60	114.30	31.50	52.80	16.80	50.40
				10.50						
69	Ц11-390-1	УСТАНОВКА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТЛО-20 ШТ	1.000	2.55	-	2.55	2.50	-	4.00	4.00
				2.50						
70	Ц8-52-1	ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ,НАПРЯЖЕНИЕ,КВ,ДО 10 С КОЛИЧЕСТВОМ ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ 1 ШТ	18.000	0.26	0.01	4.68	4.14	0.18	1.00	18.00
				0.23						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				121.53	38.14	52.98	-	72.40
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ				121.53	38.14	52.98	-	72.40
		С1= 1.15Ф								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80% ПО ПУНКТАМ 68-69				27.20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87% ПО ПУНКТАМ 70				3.60	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(29.16)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2.83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5.55	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				12.18	(40.09)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				164.51	38.14	52.98	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	160.37	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	75.23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	43.69	-	-	-
71		ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
72	С121-2364	СТОИМОСТЬ БАКА АККУМУЛЯТОРА ЕМК.50М3 Т	11.130	365.00	-	4062.45	-	-	-	-
73	2307-12784	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА РЕГУЛИРУЮЩЕГО 25Ч939НЖ Ф40ММ ЦЕНА= 94*1.05*1.012 ШТ	1.000	99.88	-	99.88	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				4162.33	-	-	-	-
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ С1= 1.150				4162.33	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				4162.33	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-
74		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
75	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	6.370	20.40 8.37	0.17 0.05	129.95	53.32	1.08 0.32	13.80 0.06	87.91 0.38
76	061508-01119	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МИНЕР.КОНСТ Р. ТИПА ТК С ПОКРОВНЫМ СЛОЕМ НА ФОЛЬГОИЗОЛЕ ТОЛЩ.60ММ М2 ЦЕНА= 6.8*1.2*1.1	18.200	8.97	-	163.25	-	-	-	-
77	061508-01091	ТО ЖЕ НА СТЕКЛОРУБЕРОИДЕ ТОЛЩ.60ММ М2 ЦЕНА= 4.7*1.2*1.1	84.000	6.20	-	520.80	-	-	-	-
78	Е26-62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 100 М2	0.840	80.10 78.30	1.21 0.36	67.28	65.77	1.02 0.30	108.00 0.46	107.52 0.39
79	С111-524	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.60 ММ Т	0.475	321.00	-	152.48	-	-	-	-
80	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ М3	33.000	20.40 8.37	0.17 0.05	673.20	276.21	5.61 1.65	13.80 0.06	455.40 1.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С114-124	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125 М3	34.000	23.40	-	795.60	-	-	-	-
82	Е26-46	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100 М2	2.750	17.50 9.30	3.60 1.08	48.13	25.58	9.90 2.97	14.80 1.39	40.70 3.82
83	Е26-62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100 М2	2.820	80.10 78.30	1.21 0.36	225.88	220.81	3.41 1.02	128.00 0.46	360.96 1.30
84	С111-525	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ Т	1.771	295.00	-	522.45	-	-	-	-
85	Е8-189	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ,ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100 М2	4.330	43.10 25.40	0.23 0.07	186.62	109.98	1.00 0.30	45.80 0.09	198.31 0.39
86	Е13-121	ОГРУНТОВКА ГРУНТОМ ТФ-020 100 М2	0.560	7.73 2.05	0.20 0.06	4.33	1.15	0.11 0.03	3.10 0.08	1.74 0.04
87	Е13-168	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 100 М2	0.560	7.15 0.98	0.15 0.04	4.00	0.55	0.08 0.02	1.45 0.05	0.81 0.03
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				3493.97	753.37	22.21 6.61	-	1253.35 8.33
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ С1= 1.150				3493.97	753.37	22.21 6.61	-	1253.35 8.33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 21.4 % ПО ПУНКТАМ 75-87				747.72	-	-	-	-
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ				-	(487.84)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	68.78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	134.58	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%				339.33	(341.26)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				4581.02	753.37	22.21 6.61	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	1604.68	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1330.46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	894.56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				17970.40	1171.61	129.47 24.26	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	2620.02	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2043.08
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1448.09	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				4581.02	753.37	22.21	-	1330.46
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(1604.68)			6.61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(894.56)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				4999.51	290.45	47.93	-	480.94
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(687.44)			15.73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(405.60)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				4227.54	127.79	59.33	-	231.68
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(327.90)			1.92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(147.93)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				4162.33	-	-	-	-

СОСТАВИЛ [signature] АДОМАВИЧЮС

ПРОВЕРИЛ [signature] БАРОНАС

RASA-SM V3.0
27-01-87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬЮ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-228.13.86

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 01-006

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР: ВК1-ВК2

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 27.44 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 7.23 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5.41 Ч/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3.96 РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 216.00 М3

СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 0.12 РУБ.

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

НН П/П	ОБОСНОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ВСЕГО	в т.ч. ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ. ПЛАТА	в т.ч. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН в т.ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МЕХ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
2	Е20-528	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500 ШТ	1.000	19.50 2.95	0.09 0.03		19.50	2.95	0.09 0.03	5.10 0.04	5.10 0.04
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					19.50	2.95	0.09 0.03	-	5.10 0.04
		ИТОГО С УЧЕТОМ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ					22.43	3.39	0.10 0.03	-	5.10 0.04
		С1= 1.150									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					2.98	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2									
		НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(2.20)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	0.27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	0.54	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					2.03	(1.54)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					27.44	3.39	0.10 0.03	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	7.23	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	5.41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	3.96	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				27.44	3,39	0.10 0.03	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	7.23	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	5.41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3.96	-	-	-

СОСТАВИЛ Ф. АДОМАВИЧЮС

ПРОВЕРИЛ БАРОНАС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬЮ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-228.13.86

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 01-007

НА: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ СЕТИ

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР: С01-3

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1765.02 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 737.98 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 612.59 Ч/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 414.16 РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 216.00 М3
СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 8.17 РУБ.

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

НН П/П	ОБОСНОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МЕХ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МЕХ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		МОНТАЖ								
2	У91-1112	ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРП-3036 ШТ	1.000	18.00 11.00	1.00	18.00	11.00	1.00	17.60	17.60
3	СКЦ384-1257	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ МПП-15 ШТ	1.000	10.20 1.55	0.10 0.02	10.20	1.55	0.10 0.02	2.48 0.03	2.48 0.03
4	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А -ПМЛ-1220002В ШТ	7.000	3.40 1.49	0.08 0.01	23.80	10.43	0.56 0.07	2.00 0.01	14.00 0.07
5	Ц8-529-5	ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204 ШТ	4.000	1.99 1.09	0.05 0.01	7.96	4.36	0.20 0.04	2.00 0.01	8.00 0.04
6	Ц8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ -ЯТП-0.25 100 ШТ	0.010	179.00 94.30	3.20 1.16	1.79	0.94	0.03 0.01	159.00 1.50	1.59 0.02
7	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100 ШТ	0.060	116.00 48.80	58.00 18.20	6.96	2.93	3.48 1.09	81.00 23.48	4.86 1.41
8	Ц8-591-3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 100 ШТ	0.020	49.80 38.40	1.10 0.06	1.00	0.77	0.02	68.00 0.08	1.36
9	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ 100 М	0.350	51.80 14.90	1.60 0.10	18.13	5.22	0.56 0.04	26.00 0.13	9.10 0.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100 ШТ	0.010	30.00 19.50	1.13 0.11	0.30	0.20	0.01	34.00 0.14	0.34
11	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.010	103.00 35.00	0.90 0.34	1.03	0.35	0.01	63.00 0.44	0.63
12	Ц8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.100	34.00 14.40	12.20 3.85	10.44	4.32	3.66 1.16	26.00 4.97	7.80 1.49
13	Ц8-417-4	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 70ММ 100 М	0.100	74.80 25.30	26.60 8.38	13.46	4.55	4.79 1.51	45.00 10.81	8.10 1.95
14	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100 М	0.500	56.10 13.40	1.70 0.10	28.05	6.70	0.85 0.05	24.00 0.13	12.00 0.07
15	Ц8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100 М	0.200	64.20 13.40	1.80 0.20	12.84	2.68	0.36 0.04	24.00 0.26	4.80 0.05
16	Ц8-618-1	ЗАРЯДКА СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ И ВЗРЫВООПАСНЫХ УСТАНОВОК ПРОВОДОМ МАРКИ ПРКА И ПРИ 100 ШТ	0.060	126.00 29.20	0.10 0.02	7.56	1.75	0.01	44.00 0.03	2.64
17	Ц8-102-1	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ЭП3-100 ШТ	6.000	18.30 13.40	4.02 2.06	109.80	80.40	24.12 12.36	22.00 2.66	132.00 15.96
18	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.200	54.00 23.20	23.10 9.73	10.80	4.64	4.62 1.95	43.00 12.55	8.60 2.51
19	Ц8-469-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРОВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ ЭП3-100 ШТ	6.000	9.96 4.89	0.52 0.25	59.76	29.34	3.12 1.50	7.00 0.32	42.00 1.92
20	Ц8-396-7	КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ 100 М	0.350	86.10 12.60	21.30 6.81	30.14	4.41	7.46 2.38	22.00 8.78	7.70 3.07
21	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	0.800	60.80 23.40	22.80 8.40	48.64	18.72	18.24 6.72	41.00 10.84	32.80 8.67
22	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100 М	0.380	48.00 18.20	12.70 4.04	18.24	6.92	4.83 1.54	31.00 5.21	11.78 1.98
23	Ц8-146-2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:6КГ 100 М	0.660	55.80 24.10	13.80 4.46	36.83?	15.91	9.11 2.94	42.00 5.75	27.72 3.80
24	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО: 0,1Т ШТ	7.000	1.38 0.94	0.04	9.66	6.58	0.28	1.00	7.00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	ЦВ-Н1-50	РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	ШТ	7.000	1.03 1.47	0.12 0.06	12.81	10.29	0.84 0.42	2.35 0.98	16.45 0.56
26	ЦВ-Н1-145	СУШКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ	ШТ	7.000	5.43 5.08	-	38.01	35.56	-	8.13	56.91
27	ЦВ-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100 М	0.400	4.88 2.36	2.33 0.71	1.95	0.94	0.93 0.28	4.00 0.92	1.60 0.37
28	ЦВ-409-6	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:120ММ2	100 М	0.170	17.00 7.33	8.94 2.59	2.89	1.25	1.52 0.44	13.00 3.34	2.21 0.57
29	ЦВ-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2	100 М	1.200	1.21 1.14	-	1.45	1.37	-	2.00	2.40
30	ЦВ-409-16	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 120ММ2	100 М	0.510	4.34 3.97	-	2.19	2.02	-	7.00	3.57
31	ЦВ-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	20.000	1.33 0.46	-	26.60	9.20	-	1.00	20.00
32	ЦВ-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	ШТ	12.000	2.17 0.50	-	26.04	6.00	-	1.00	12.00
33	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	ШТ	32.000	0.54 0.53	-	17.28	16.96	-	1.00	32.00
34	ЦВ-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.050	377.00 33.30	4.70 1.41	18.85	1.67	0.24 0.07	61.00 1.82	3.05 0.09
35	ЦВ-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100 ШТ	0.360	5.69 5.15	-	2.05	1.85	-	8.00	2.88
36	ЦВ-169-6	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:150ММ2	100 ШТ	0.720	44.10 23.00	-	31.75	16.56	-	33.00	23.76
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					667.26	328.34	90.95 34.63	-	541.73 44.68
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80% ПО ПУНКТАМ 33					13.57	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87% ПО ПУНКТАМ 2-32,34-36					279.90	-	-	-	-
		УЧТЕНО В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ					-	(134.20)	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	26.18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	51.19	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					76.13	(184.49)	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					1027.66	328.34	90.95 34.63	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИРНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	-	737.98	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	612.59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	410.16	-	-	-
37		МАТЕРИАЛЫ									
38	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0.25	ШТ	1.000	13.70	-	13.70	-	-	-	-
39	С153-42	СВЕТИЛЬНИК НСП11-200	ШТ	6.000	7.44	-	44.64	-	-	-	-
40	1507-5132	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-60МУ3 ЦЕНА= 1.25*1.095	ШТ	1.000	1.36	-	1.36	-	-	-	-
41	С153-348	СТЕКЛО ПЛАФОНА БЕСЦВЕТНОЕ	10 ШТ	0.100	5.93	-	0.59	-	-	-	-
42	092-178	ЭЛ.ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ МОШ.60ВТ. ЦЕНА= .32*.86	ШТ	1.000	0.27	-	0.27	-	-	-	-
43	092-170	ТО ЖЕ 150ВТ. ЦЕНА= .41*.86	ШТ	6.000	0.35	-	2.10	-	-	-	-
44	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х2,5	1000 М	0.040	193.00	-	7.72	-	-	-	-
45	С151-1091 К1 = 1.300	ТО ЖЕ СЕЧ.1(4*2.5)ММ2	1000 М	0.020	250.90	-	5.02	-	-	-	-
46	С151-1092 К1 = 1.200	ТО ЖЕ СЕЧ.1(3*4+1*2.5)ММ2	1000 М	0.002	274.80	-	0.55	-	-	-	-
47	С151-1094 К1 = 1.200	ТО ЖЕ СЕЧ.1(3*10+1*6)ММ2	1000 М	0.016	453.60	-	7.26	-	-	-	-
48	С151-1261 К1 = 1.300	ТО ЖЕ СЕЧ.1(4*95)ММ2	1000 М	0.066	2470.00	-	163.02	-	-	-	-
49	С152-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 2,5	1000 М	0.176	22.20	-	3.91	-	-	-	-
50	С152-175	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 95	1000 М	0.072	472.00	-	33.98	-	-	-	-
51	1504-00127	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНА= 1.3*1.095	ШТ	2.000	1.42	-	2.84	-	-	-	-
52	С154-160	РОЗЕТКА ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	ШТ	1.000	0.38	-	0.38	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
53	2405-1002 К1 = 1.119	АНКЕР К809БУ3	ШТ	4.000	0.95	-	3.80	-	-	-	-
54	2405-1100 К1 = 1.119	ЗАЖИМ ТРОСТОВЫЙ ЗТ-5КПУ3	1000 ШТ	0.084	98.47	-	8.27	-	-	-	-
55	2405-1539 К1 = 1.119	МУФТА НАТЯЖНАЯ НМ-300 У3	ШТ	2.000	4.48	-	8.96	-	-	-	-
56	С113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5	М	20.000	0.30	-	6.00	-	-	-	-
57	С159-589	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ.	10 М	3.000	1.30	-	3.90	-	-	-	-
58	С159-595	ТО ЖЕ Д=90ММ.	10 М	1.800	16.10	-	28.98	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						347.25	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%						27.78	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ						375.03	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-
59		ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
60	У91-1112-1	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3036-54У3 ЦЕНА= 255*1.13	ШТ	1.000	288.15	-	288.15	-	-	-	-
61	1504-04224	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-122002В ЦЕНА= 6.5*1.13	ШТ	7.000	7.34	-	51.38	-	-	-	-
62	1504-18100	ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204 ЦЕНА= 5*1.13	ШТ	4.000	5.65	-	22.60	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						362.13	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						362.13	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1765.02	328.34	90.95 34.63	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ				-	737.98	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	612.59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	414.16	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				1402.89	328.34	90.95	-	612.59
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					(737.98)			34.63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(414.16)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				362.13	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ЯКУТАВИЧЮС

ПРОВЕРИЛ БАРОНАС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬМ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭП3-100
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-1-228.13.86

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 01-008

НА: АВТОМАТИКА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ НР:

СОСТАВЛЕНО В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2841.54 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 728.96 РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 630.98 Ч/Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 408.25 РУБ.
ТЭ ПОКАЗАТЕЛИ: 216.00 М3

СТОИМОСТЬ ЕД. ИЗМ. ТЭП 13.15 РУБ.

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

НН П/П	ОБОСНОВАНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ. ПЛАТА	СТОИМ. ЕДИН.РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ, ЧЕЛ.-Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1		МОНТАЖ									
2	Ц11-13-1	ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0879	6.000 ШТ	0.90 0.84	0.04 0.01	5.40	5.04	0.24 0.06	1.00 0.01	6.00 0.06	
3	Ц11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6.000 ШТ	0.21 0.21	-	1.26	1.26	-	0.50	3.00	
4	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	12.000 ШТ	0.80 0.77	-	9.60	9.24	-	1.00	12.00	
5	Ц11-628-1	ДАТЧИК-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДД-.25	1.000 ШТ	2.16 1.51	0.04 0.01	2.16	1.51	0.04 0.01	3.00 0.01	3.00 0.01	
6	У91-2000	РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЭРСУ-3	3.000 ШТ	5.00 5.00	-	15.00	15.00	-	8.00	24.00	
7	Ц10-744-5	ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ М3-1	1.000 ШТ	1.18 1.04	-	1.18	1.04	-	2.00	2.00	
8	Ц12-717-1	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ИМПУЛЬСА ДАВЛЕНИЯ	24.000 ШТ	0.76 0.66	0.08 0.01	18.24	15.84	1.92 0.24	1.00 0.01	24.00 0.24	
9	У91-2008	КРАН КОНТРОЛЬНЫЙ КТК	18.000 ШТ	4.00 1.00	-	72.00	18.00	-	1.60	28.80	
10	У91-2011	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ТИПА 15КЧ18БР Д 15ММ	0.010 100 ШТ	406.00 136.00	9.00	4.06	1.36	0.09	217.60	2.18	
11	У91-2012	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСК-8	6.000 ШТ	4.00 1.00	-	24.00	6.00	-	1.60	9.60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц8-406-4	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М	0.180	54.00 23.20	23.10 9.73	9.72	4.18	4.16 1.75	43.00 12.55	7.74 2.26
13	Ц8-408-1	МЕТАЛЛОРУКАВ ДУ=15ММ 100 М	0.400	32.00 9.26	7.54 2.28	12.80	3.70	3.02 0.91	16.00 2.94	6.40 1.18
14	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 ПВ1 В МЕТАЛЛОРУКАВЕ 100 М	0.350	4.88 2.36	2.33 0.71	1.71	0.83	0.82 0.25	4.00 0.92	1.40 0.32
15	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО: 2,5ММ2 ПВ1 В МЕТАЛЛОРУКАВЕ 100 М	0.350	1.21 1.14	-	0.42	0.40	-	2.00	0.70
16	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	0.180	10.70 6.24	0.27 0.10	1.80	1.12	0.05 0.02	11.00 0.13	1.98 0.02
17	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	2.460	60.80 23.40	22.80 8.40	149.57	57.56	56.09 20.66	41.00 10.84	100.86 26.67
18	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ, ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	52.000	0.49 0.22	-	25.48	11.44	-	1.00	52.00
19	Ц8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100 М	0.560	68.00 25.00	28.20 8.88	38.08	14.00	15.79 4.97	44.00 11.46	24.64 6.42
20	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ШТ	52.000	0.54 0.53	-	28.08	27.56	-	1.00	52.00
21	Ц11-680-5	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:ПОЛУ ШТ	8.000	4.74 1.87	0.35 0.12	37.92	14.96	2.80 0.96	3.00 0.15	24.00 1.20
22		РАЗВОДКА К АППАРАТУРЕ НА ЩИТЕ ОБЩЕКОТЕЛЬНОМ АВТОМАТИКИ								
23	Ц8-574-48	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ШТ	10.000	0.78 0.46	-	7.80	4.60	-	0.70	7.00
24	Ц8-574-56	ТАБЛО ДВУХЛАМПОВОЕ ТСМ-Ш ШТ	7.000	0.55 0.33	-	3.85	2.31	-	0.50	3.50
25	Ц8-574-55	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РВП72-3221 ШТ	5.000	1.19 0.73	-	5.95	3.65	-	1.00	5.00
26	Ц8-574-55	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63-МГ ШТ	8.000	1.19 0.73	-	9.52	5.84	-	1.00	8.00
27	Ц8-574-28	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2010/М2 ШТ	2.000	0.28 0.16	-	0.56	0.32	-	0.30	0.60
28	Ц8-574-50	ДИОД Д-226 ЦЕПЬ	7.000	0.43 0.18	-	3.01	1.26	-	0.30	2.10
29	Ц8-574-56	РЕЗИСТОР ПЭ-25 ШТ	1.000	0.55 0.33	-	0.55	0.33	-	0.50	0.50

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
30	У91-2004	ПРОГРАММНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2РВМ	ШТ	1.000	1.00 1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00
31	Ц8-574-55	ПРОГРАМНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2РВМ	ШТ	1.000	1.19 0.73	-	1.19	0.73	-	1.00	1.00
32	Ц8-574-55	РЕЛЕ ТОКА РТ-40	ШТ	1.000	1.19 0.73	-	1.19	0.73	-	1.00	1.00
33	Ц8-574-55	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-4	ШТ	6.000	1.19 0.73	-	7.14	4.38	-	1.00	6.00
34	Ц8-574-56	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ ЛАМПЫ АМЕ	ШТ	7.000	0.55 0.33	-	3.85	2.31	-	0.50	3.50
35	Ц8-574-28	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПМОВ-45	ШТ	4.000	0.28 0.16	-	1.12	0.64	-	0.30	1.20
36		ПО МЕСТУ									
37	Ц8-403-1	ПРОВОД ПВ1 ПО СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛИ	100 М	1.600	11.50 9.28	0.16 0.01	18.40	14.85	0.26 0.02	16.00 0.01	25.60 0.02
38	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.010	377.00 33.30	4.70 1.41	3.77	0.33	0.05 0.01	61.00 1.82	0.61 0.02
39	2005-1738 К1 = 1.119	РЕЙКА К109/1У2	ШТ	3.000	0.17	-	0.51	-	-	-	-
40	2005-1737 К1 = 1.119	РАМКИ Х26.434.001-02	1000 ШТ	0.003	19.92	-	0.06	-	-	-	-
41	2005-1701 К1 = 1.119	СКОБА К1157Ц1Т1	1000 ШТ	0.008	155.54	-	1.24	-	-	-	-
42	С152-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000 М	0.160	23.80	-	3.61	-	-	-	-
43		РАЗВОДКА К АППАРАТУРЕ НА ЩИТЕ ИЗМЕРЕНИИ									
44	Ц11-34-2	ЛОГОМЕТР Ш69000	ШТ	1.000	2.54 2.49	-	2.54	2.49	-	4.00	4.00
45	Ц8-574-50	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА ТОЧЕК ПТИ-М	ЦЕПЬ	2.000	0.43 0.18	-	0.86	0.36	-	0.30	0.60
46	Ц8-574-55	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63-МТ	ШТ	1.000	1.19 0.73	-	1.19	0.73	-	1.00	1.00
47		ПО МЕСТУ									
48	Ц8-403-1	ПРОВОД ПВ1 ПО СТАЛЬНЫМ ПАНЕЛЕМ	100 М	0.500	4.88 2.36	2.33 0.71	2.44	1.18	1.17 0.36	4.00 0.92	2.00 0.46

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
49	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0.005	377.00 33.30	4.70 1.41	1.89	0.17	0.02 0.01	61.00 1.82	0.31 0.01
50	С152-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000 М	0.050	23.80	-	1.19	-	-	-	-
51	2405-1738 К1 = 1.119	РЕЙКА К109/1У2	ШТ	1.000	0.17	-	0.17	-	-	-	-
52	2405-1885	УГОЛКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЦЕНА= .38*1.119	ШТ	2.000	0.42	-	0.84	-	-	-	-
53		РАЗВОДКА К АППАРАТУРЕ НА ЩИТАХ КОТЛОВ									
54	Ц8-574-6	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250/200А	ШТ	18.000	0.66 0.34	-	11.88	6.12	-	0.40	7.20
55	Ц8-574-6	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ППТ-10/6А	ШТ	6.000	0.66 0.34	-	3.96	2.04	-	0.40	2.40
56	Ц8-574-44	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004	ШТ	6.000	1.15 0.55	-	6.90	3.30	-	0.90	5.40
57	Ц8-574-55	РЕЛЕ РПУ-0-961	ШТ	12.000	1.19 0.73	-	14.28	8.76	-	1.00	12.00
58	Ц8-574-39	КОНТАКТОР КТ7023	ШТ	6.000	1.84 0.79	-	11.04	4.74	-	1.00	6.00
59	Ц8-574-55	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/60	ШТ	6.000	1.19 0.73	-	7.14	4.38	-	1.00	6.00
60	Ц8-574-28	ТУМБЛЕР П2Т-1	ШТ	6.000	0.28 0.16	-	1.68	0.96	-	0.30	1.80
61	Ц8-574-54	АМПЕРМЕТР Э-337	ШТ	6.000	0.46 0.32	-	2.76	1.92	-	0.50	3.00
62	Ц8-574-53	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Т066	ШТ	6.000	0.51 0.13	-	3.06	0.78	-	0.20	1.20
63	Ц8-574-1	РУБИЛЬНИК Р15-35320	ПОЛЮС	18.000	0.53 0.20	-	9.54	3.60	-	0.30	5.40
64	Ц8-574-55	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ	ШТ	6.000	1.19 0.73	-	7.14	4.38	-	1.00	6.00
65		ПО МЕСТУ									
66	Ц11-6-2	ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ТПГ-СК	ШТ	12.000	1.66 1.63	-	19.92	19.56	-	3.00	36.00
67	Ц12-717-1	ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ИМПУЛЬСА ДАВЛЕНИЯ	ШТ	12.000	0.76 0.66	0.08 0.01	9.12	7.92	0.96 0.12	1.00 0.01	12.00 0.12

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
68	2405-3033	БОБЫШКА ДЛЯ ОТБОРА ЦЕНА= .48*1.109	ШТ	12.000	0.53	-	6.36	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						658.90	326.71	87.48 30.35	-	565.82 39.61
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87% ПО ПУНКТАМ 2-21,23-35,37-38,44-46,48-49,54-64,66-67						284.26	-	-	-	-
	НУЧП В СОСТАВЕ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ						-	(132.52)	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	26.15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	51.19	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%						75.45	(182.25)	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						1018.61	326.71	87.48 30.35	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	728.96	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	630.98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	408.25	-	-	-
69		МАТЕРИАЛЫ									
70	1602-050120	ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ НЗ-1 ЦЕНА= 3.30*1.095	ШТ	1.000	3.61	-	3.61	-	-	-	-
71	2405-3033	БОБЫШКА ДЛЯ ОБОРА ЦЕНА= .48*1.109	ШТ	24.000	0.53	-	12.72	-	-	-	-
72	С113-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2.8	М	18.000	0.40	-	7.20	-	-	-	-
73	0517/1-03869	МЕТАЛОРУКАВ Д=15ММ ЦЕНА= .54*1.083	М	40.000	0.58	-	23.20	-	-	-	-
74	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000 М	0.040	197.00	-	7.88	-	-	-	-
75	С151-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000 М	0.056	370.00	-	20.72	-	-	-	-
76	С151-1815	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 5Х1	1000 М	0.176	231.00	-	40.66	-	-	-	-
77	С151-1816	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 7Х1	1000 М	0.048	284.00	-	13.63	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
78	С152-178	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000 М		0.075	23.80	-	1.79	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					131.41	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8%					10.52	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					141.93	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-
79		ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
80	1704-10181	ТЕРМОПРЕБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-087 9 ЦЕНА= 4.10*1.13	ШТ	6.000	4.63	-	27.78	-	-	-	-
81	170648-1363. 1753	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ В ОПРАВЕ ЦЕНА= (.95+2)*1.13	ШТ	6.000	3.33	-	19.98	-	-	-	-
82	1704-20001	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБМ1-100 ЦЕНА= 2.30*1.13	ШТ	12.000	2.59	-	31.08	-	-	-	-
83	1704-50520	ДАТЧИК РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДД-.25 ЦЕНА= 18.50*1.13	ШТ	1.000	20.90	-	20.90	-	-	-	-
84	У91-2000-1	РЕГУЛЯТОР СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЭРСУ-3 ЦЕНА= 54*1.13	ШТ	3.000	61.02	-	183.06	-	-	-	-
85	Д71517-01016	ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЦЕНА= 30*1.13	ШТ	8.000	33.90	-	271.20	-	-	-	-
86		АППАРАТУРА НА ЩИТЕ ОБЩЕКОТЕЛЬНОЙ АВТОМАТИКИ									
87	1504-18010.1 517-1444	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011 ЦЕНА= (.80+1.25)*1.13	ШТ	10.000	2.31	-	23.10	-	-	-	-
88	1504-19070.1 517-1489	ТАБЛО ДВУХЛАМПОВОЕ ТСМ-Ш ЦЕНА= (4.50+2.90)*1.13	ШТ	7.000	8.36	-	58.52	-	-	-	-
89	1504-12015.1 517-1429	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ РВП72-3221 ЦЕНА= (8.60+3)*1.13	ШТ	5.000	13.10	-	65.50	-	-	-	-
90	1504-01006.1 517-1453	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63-МГ ЦЕНА= (1,45+1)*1.13	ШТ	8.000	2.76	-	22.08	-	-	-	-
91	С154-33.1517 -1453	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПП2-10 /М2 ЦЕНА= (5.52+1)*1.13	ШТ	2.000	7.36	-	14.72	-	-	-	-
92	1517-1549	ДИОД Д-226 ЦЕНА= .27*1.13	ШТ	7.000	0.30	-	2.10	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	1504-12066-2 .1517-1421	РЕЗИТОР ПЭ-25 ЦЕНА= (2.10+.60)*1.13	ШТ	1.000	3.05	-	3.05	-	-	-	-
94	У91-2004-1.1 517-1428	ПРОГРАММНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 2Р ВМ ЦЕНА= (19+2.50)*1.13	ШТ	1.000	24.29	-	24.29	-	-	-	-
95	1504-12087.1 517-1428	РЕЛЕ ТОКА РТ-40 ЦЕНА= (2.70+3)*1.13	ШТ	1.000	6.44	-	6.44	-	-	-	-
96	1504-12065.1 517-1428	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-4 ЦЕНА= (6.20+3)*1.13	ШТ	6.000	10.39	-	62.34	-	-	-	-
97	1567-15049.1 517-1481	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ ЛАМПЫ АМЕ ЦЕНА= (1.15+.75)*1.13	ШТ	7.000	2.14	-	14.98	-	-	-	-
98	1504-06447.1 517-1453	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПМОВ-45 ЦЕНА= (4.40+1)*1.13	ШТ	4.000	6.10	-	24.40	-	-	-	-
99		АППАРАТУРА НА ЩИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ АВТОМАТИКИ									
100	1701-03226.1 517-1489	МАНОМЕТР Ш69000 ЦЕНА= (17+2.90)*1.13	ШТ	1.000	22.48	-	22.48	-	-	-	-
101	1504-06380.1 517-1445	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧЕК ПТИ-М ЦЕНА= (4.20+1.25)*1.13	ШТ	2.000	6.15	-	12.30	-	-	-	-
102	1504-01006.1 517-1453	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А63-МГМ ЦЕНА= (1.45+1)*1.13	ШТ	1.000	2.76	-	2.76	-	-	-	-
103		АППАРАТУРА НА ЩИТАХ КОЛОВ									
104	1504-03102.0 3106.1517-13 79	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН2-250/200А ЦЕНА= (1.08+.48+.65)*1.13	ШТ	18.000	2.49	-	44.82	-	-	-	-
105	1504-03060.0 3061.1517-13 79	ТО ЖЕ ПРТ-10/6А ЦЕНА= (.10+.02+.65)*1.13	ШТ	6.000	0.87	-	5.22	-	-	-	-
106	1504-04223.1 517-1386	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-110004 ЦЕНА= (6+4.20)*1.13	ШТ	6.000	11.52	-	69.12	-	-	-	-
107	1504-12055.1 517-1428	РЕЛЕ РПУ-0-961 ЦЕНА= (6.20+3)*1.13	ШТ	12.000	10.39	-	124.68	-	-	-	-
108	1504-05234.1 517-1428	КОНТАКТОР КТ7023 ЦЕНА= (25.50+3)*1.13	ШТ	6.000	32.20	-	193.20	-	-	-	-
109	1504-12087.1 517-1428	РЕЛЕ ТОКА РТ-40/60 ЦЕНА= (2.70+3)*1.13	ШТ	6.000	6.44	-	38.64	-	-	-	-
110	1504-15038.1 517-1453	ТУМБЛЕР П2Т-1 ЦЕНА= (.83+1)*1.13	ШТ	6.000	2.06	-	12.36	-	-	-	-
111	1701-03245.1 517-1429	АМПЕРМЕТР Э-337 ЦЕНА= (4.20+3)*1.13	ШТ	6.000	8.13	-	48.78	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	1701-07039.1 517-1386	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА Т066 ЦЕНА= (10+4.25)*1.13	ШТ	6.000	16.04	-	96.24	-	-	-	-
113	1504-02063.1 517-1447	РУБИЛЬНИК Р15-35320 ЦЕНА= (7+3.70)*1.13	ШТ	6.000	12.09	-	72.54	-	-	-	-
114	1504-12055.1 517-1428	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОМЕЖ.РПУ ЦЕНА= (6.20+3)*1.13	ШТ	6.000	10.39	-	62.34	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1681.00	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					1681.00	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						2841.54	326.71	87.48 30.35	-	-
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						-	728.96	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	630.98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	408.25	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ						1160.54	326.71	87.48	-	630.98
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ							(728.96)			30.35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(408.25)			
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						1681.00	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ЯКУТАВИЧЮС

ПРОВЕРИЛ БАРОНАС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬМ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭП3-100

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ АР

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	2560000000	168		0.8717	0.8717
	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	9300000000				
2	Д 6ММ	Т	9300400006	168		0.1234	0.1234
3	Д 8ММ	Т	9300400008	168		0.1454	0.1454
4	Д 10ММ	Т	9300400010	168		0.1406	0.1406
5	Д 12ММ	Т	9300400012	168		0.1166	0.1166
6	Д 14ММ	Т	9300400014	168		0.1327	0.1327
7	Д 16ММ	Т	9300400016	168		0.0525	0.0525
8	Д 20ММ	Т	9300400020	168		0.0590	0.0590
9	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	9300400099	168		0.8162	0.8162
10	Д 16ММ	Т	9300600016	168		0.0388	0.0388
11	Д 18ММ	Т	9300600018	168		0.0486	0.0486
12	ИТОГО ПО КЛАССУ А-4	Т	9300600099	168		0.0874	0.0874
13	Д 6ММ	Т	9300900006	168		0.0093	0.0093
14	Д 8ММ	Т	9300900008	168		0.0057	0.0057
15	Д 10ММ	Т	9300900010	168		0.0293	0.0293
16	Д 12ММ	Т	9300900012	168		0.0334	0.0334
17	Д 14ММ	Т	9300900014	168		0.0057	0.0057
18	Д 18ММ	Т	9300900018	168		0.0121	0.0121
19	Д 20ММ	Т	9300900020	168		0.0162	0.0162
20	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	9300900099	168		0.1457	0.1457
21	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	9300900099	168		1.0493	1.0493
22	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	9530999999	168		0.0158	0.0158
23	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	9730999999	168		0.1367	0.1367
24	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	9730999991	168		1.2018	1.2018
25	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	9730999992	168		0.0182	0.0182
26	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	9730999993	168		0.0752	0.0752
27	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	9730999994	168		0.6903	0.6903
28	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	9730999995	168		0.2838	0.2838
29	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	9730999996	168		0.1343	0.1343

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Т	1200000000				
30	ПРОВОЛОКА В-1 Т	1213000000	168		0.0511	0.0511
31	ПРОВОЛОКА ВР-1 Т	1210000000	168		0.1889	0.1889
32	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ Т	1276000000	168		0.0101	0.0101
33	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Т	1299990091	168		0.2501	0.2501
34	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1 Т	1299990092	168		1.8452	1.8452
35	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА СТ.3 Т	1299990093	168		0.1525	0.1525
36	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 Т	1299990094	168		1.9977	1.9977
37	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3 Т	1299990973	168		0.0258	0.0258
38	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	1299990977	168		0.0258	0.0258
39	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	1299990986	168		0.0258	0.0258
40	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 Т	1299990987	168		0.0258	0.0258
41	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т	1299990988	168		2.6040	2.6040
42	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т	1299990990	168		0.0182	0.0182
43	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т	1299990991	168		0.0752	0.0752
44	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т	1299990992	168		0.6903	0.6903
45	В.Т.Ч.КАТАНКА Т	1299990993	168		0.2838	0.2838
46	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т	1299990994	168		0.1343	0.1343
47	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	1299990997	168		0.0258	0.0258
48	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 Т	1299990998	168		3.1340	3.1340
49	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т	1299991101	168		0.0160	0.0160
50	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т	1299991102	168		2.0430	2.0430
51	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ Т	1299991106	168		0.4170	0.4170
52	ЭЛЕКТРОДЫ КГ	1299991200	166		32.1522	32.1522
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ Т	1299995999				
53	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ Т	1299996000	168		0.0006	0.0006
54	ВТЧ ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ Т	1299996001	168		0.0006	0.0006

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ 2310000000				
55	[illegible] НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ	КГ 2312840000	166		7.0200	7.0200
56	КРАСКИ СУХОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ 2317000000	166		12.0185	12.0185
57	[illegible]	КГ 2318002751	166		3.5242	3.5242
58	СПЕЦИАЛЬНЫЕ [illegible]	КГ 2385100000	166		67.9000	67.9000
59	[illegible]	М3 5711100006	113		7.6125	7.6125
60	ГРАВИЙ	М3 5711200000	113		9.9451	9.9451
61	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3 5711400000	113		21.3303	21.3303
62	АСБЕСТ	Т 5721000000	168		0.1010	0.1010
	ЦЕМЕНТ	Т 5730000000				
63	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т 5731120000	168		8.5242	8.5242
64	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	Т 5731510000	168		1.5333	1.5333
65	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т 5739990099	168		10.0540	10.0540
66	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т 5739990111	168		1.9110	1.9110
67	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т 5739990112	168		7.5880	7.5880
68	ВТЧ НА РАСТВОРЫ	Т 5739990113	168		0.5590	0.5590
69	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т 5739990114	168		0.0019	0.0019
70	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ЗАДЕЛКА КАМНИ)	1000 ШТ 5741200000	798		0.2744	0.2744
71	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ	Т 5744100000	168		0.0156	0.0156
72	РУБЕРОИД	М2 5774020000	055		377.8560	377.8560
73	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ И ТОЛЬ -КОЖА	М2 5774040000	055		14.0680	14.0680
74	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.П. 5781250000			1.9303	1.9303
	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2 5910000000				
75	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2 5911200000	055		7.4250	7.4250
76	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.Ч 9900000001	539		577.2573	577.2573

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬЮ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100

В Е Д О М О С Т Ь М А Т Е Р И А Л О В ПО Г О С Т 21.1[illegible]9-80
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.	М3	53[illegible]			
1	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ	М3	5[illegible]	113	0.0110	0.0110
2	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ НАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53[illegible]	113	1.0812	1.0812
3	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53[illegible]	055	8.2000	8.2000
4	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	5599999999	113	1.8600	1.8600

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬЮ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭП3-100

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ СБОРНЫЕ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1	ЩЕБЕНЬ	М3	5711100000	113		9.5072	9.5072
2	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	5711400000	113		7.1304	7.1304
3	ЗАПОЛНИТЕЛИ ЛЕГКИЕ	М3	5712000000	113		14.0832	14.0832
4	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ	М3	5712010001	113		7.8240	7.8240
5	ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА И БАШМАКИ	М3	5812000000	113		2.5400	2.5400
6	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТОВ	М3	5813000000	113		0.5840	0.5840
7	КОЛОННЫ	М3	5821000000	113		1.3200	1.3200
8	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ	М3	5822000000	113		0.9000	0.9000
9	БАЛКИ ПОДКРАНОВЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ И СООРУЖЕНИЙ	М3	5824000000	113		1.2400	1.2400
10	ПЕРЕМЫЧКИ	М3	5828000000	113		0.5200	0.5200
11	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ	М3	5831000000	113		15.6480	15.6480
12	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	М3	5841000000	113		2.9400	2.9400
13	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ	М3	5894000000	113		1.8400	1.8400
14	ИТОГО СБОРНЫХ ЖБ КОНСТРУКЦИЙ	М3	5899990099	113		42.9500	42.9500

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬМ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-160

В Е Д О М О С Т Ь М А Т Е Р И А Л О В ПО Г О С Т 21.109-80
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	СТАЛЬ СОРТОВАЯ, КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т 1299997869				
1	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т 1299990973	168		0.0916	0.0916
2	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т 1299990977	168		0.0916	0.0916
3	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т 1299993979	168		0.0036	0.0036
4	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т 1299990980	168		0.0050	0.0050
5	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т 1299997981	168		0.0054	0.0054
6	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т 1299996983	168		0.0448	0.0448
7	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т 1299990984	168		0.0329	0.0329
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 34/23	Т 1299990987	168		0.0916	0.0916
9	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т 1299990988	168		0.0916	0.0916
10	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т 1299990990	168		0.0036	0.0036
11	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т 1299994991	168		0.0050	0.0050
12	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т 1299996992	168		0.0054	0.0054
13	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т 1299990994	168		0.0448	0.0448
14	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т 1299997995	168		0.0329	0.0329
15	ВСЕГО ПРОКАТНОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т 1299990998	168		0.0916	0.0916
16	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т 1299991185	168		0.0916	0.0916
17	ТРУБЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М 1373000000	006		1.0000	1.0000
18	ТРУБЫ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т 1373000001	168		0.0113	0.0113
19	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М 1385000000	006		23.2000	23.2000
20	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т 1385000001	168		0.1538	0.1538
21	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ХОДОВОДОВОДНЫЕ	Т 1461000000	168		0.1111	0.1111
22	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ	Т 4925000000	168		0.0892	0.0892

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
23	ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч	9900000001	539		54.1728	54.1728

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬЮ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

КОМПЛЕКС ВТ.7.1-4-85-3 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т 1299992869				
1	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т 1299990973	168		1.7587	1.7587
2	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т 1299990977	168		1.7587	1.7587
3	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т 1299990979	168		0.0024	0.0024
4	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т 1299990980	168		0.0032	0.0032
5	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т 1299990981	168		0.0024	0.0024
6	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т 1299990983	168		0.4664	0.4664
7	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т 1299990984	168		0.0363	0.0363
8	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т 1299990986	168		1.2480	1.2480
9	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38У23	Т 1299990987	168		1.7587	1.7587
10	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т 1299990988	168		1.7587	1.7587
11	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т 1299990992	168		0.0024	0.0024
12	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т 1299990991	168		0.0032	0.0032
13	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т 1299990992	168		0.0024	0.0024
14	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т 1299990994	168		0.4664	0.4664
15	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т 1299990995	168		0.0363	0.0363
16	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т 1299990997	168		1.2480	1.2480
17	ВСЕГО ПРОКАТНОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3	Т 1299990998	168		1.7587	1.7587
18	В.Т.Ч. НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ	Т 1299991104	168		0.8307	0.8307
19	В.Т.Ч.НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т 1299991105	168		0.3505	0.3505
20	В.Т.Ч.НА ПРОЧИЕ РАБОТ	Т 1299991106	168		0.5775	0.5775
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т 1300000000				
21	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М 1317000000	006		0.9200	0.9200

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
22	ТРУБЫ [illegible] БЕСШОВНЫЕ	Т	1317000001	168	0.0360	0.0360
23	ТРУБЫ [illegible] (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	М	1319000000	006	0.6700	0.6700
24	ТРУБЫ [illegible] (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ)	Т	1319000001	168	0.0063	0.0063
25	ТРУБЫ ТЕПЛОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ [illegible] 114ММ)	М	1373000000	006	284.0000	284.0000
26	ТРУБЫ ТЕПЛОСТОЙКИЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ [illegible] 114ММ)	Т	1373000001	168	1.7668	1.7668
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ	2310000000			
27	ГРУНТ [illegible]	КГ	2310402235	166	4.8160	4.8160
28	КРАСКА ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	2317000000	166	4.7040	4.7040
29	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	2319102986	166	1.5680	1.5680
30	ИЗДЕЛИЯ [illegible] ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	5762000000	113	6.1320	6.1320
31	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.Ч	9900200001	539	1822.7080	1822.7080

НАИМЕНОВАНИЕ [illegible] ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭП3-100

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЭМ

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД		КОЛИЧЕСТВО		
			МАТЕРИАЛА	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ТИПОВЫХ	ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.Ч	9900000001	539		448.2900	448.2900

RASA-SM V3.1
23-02-87

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: БЛОК ТЕПЛОАКУМУЛЯЦ.КОТЕЛЬНОЙ С 6-ЬЮ ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ЭПЗ-100 (71)

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80
ПО КОМПЛЕКТАМ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ А1

КОМПЛЕКС VI.7.1-4-85-3 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч	9900000001	539	*	499.6350	499.6350

Затраты труда на объект: 3402.074.42с.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 27.08. 1987 г.
Заказ № 260 Тираж 700 экз.
Инв.№ г. Каунас, ЦПСХС,
УОЗ-1-228.1386. альб III
Цена 2-81

gost.e-ecolog.ru