ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-237.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9ЖН
ТОПЛИВО – ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ 10

ЧАСТЬ I *СМЕТА*

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-1-237.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9ЖН

ТОПЛИВО – ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АЛЬБОМ 10 ЧАСТЬ I

СОСТАВ ПРОЕКТА:

АЛЬБОМ 1 Пояснительная записка.
АЛЬБОМ 2 Тепломеханическая часть. Водопровод и канализация.
АЛЬБОМ 3 Нетиповые технологические конструкции. часть 1 Блоки оборудования.
АЛЬБОМ 3 Нетиповые технологические конструкции. часть 2,3 Блоки оборудования, из т.п. 903-1-235.87.
АЛЬБОМ 4 Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Отопление и вентиляция.
АЛЬБОМ 5 Строительные изделия.
АЛЬБОМ 6 Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Техническая документация НКУ.
АЛЬБОМ 7 Регулирование и контроль.
АЛЬБОМ 8 Щиты автоматизации.
АЛЬБОМ 9 Спецификации оборудования.
АЛЬБОМ 10 Сметы.
АЛЬБОМ 11 часть 1,2 Ведомости потребности в материалах.

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ:

т.п. 907-2-221.83 Металлические трубы для отвода дымовых газов с температурой до 350°С. Труба Н = 31,815 м. Поставщик: ЦИТП г. Москва.

т.п. 704-1-161.83 Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 м³ альбом II, V, VII, VIII Поставщик: Казахский филиал ЦИТП

РАЗРАБОТАН:
ГПИ, Казахский Сантехпроект
Главный инженер Шульц Г.Н.
Главный инженер проекта Кутлиметов Р.Т.

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ВО Союзсантехпроект
Протокол № 16, КУ 86
от 27 ноября 1986 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ

Заказ № 4349 Тираж 500 экз. Цена 4-45 Инв № 503-1-23+ 0,10 г/см Сдано в печать 6/XI-87

О Г Л А В Л Е Н И Е

№ п/п	№ смет	Наименование	Стр.
		СМЕТНАЯ ЧАСТЬ	
		КНИГА I	
I		Пояснительная записка	3
2		Сводный сметный расчет № I	4
3	№ I	Объектная смета № I. Котельная	6
4	№ 3	Объектная смета № 2. Баки-аккумуляторы 2 х 25 м^3	8
5	I-I	Общестроительные работы для варианта Т-30°С, I, II ветровой и II, III снеговых районов	9
6		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	45
7	I-I-I	Общестроительные работы для Т-20°С	46
8	I-I-2	То же, для Т-40°С	48
9	I-I-3	Общестроительные работы для варианта Т-30°С, III ветровой район	53
IO	I-I-4	То же, для IУ ветрового района	55
II	I-I-5	То же, для IУ снегового района	58
I2	I-2	Фундаменты под оборудование и подпольный канал	6I
I3	I-3	Отопление при Т-30°С	66
I4	I-3-I	То же, для Т-20°С	70
I5	I-3-2	То же, для Т-40°С	73
I6	I-4	Коллектор	76
I7	I-5	Теплоснабжение	8I
I8	I-6	Вентиляция	85
I9	I-7	Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный	9I
20	I-8	Противопожарное оборудование	99
2I	I-9	Горячее водоснабжение	IO3
22	I-IO	Канализация производственная	IO7
23	I-II	Канализация хоз-бытовая	II0
24		Ведомость потребности в производственных ресурсах	II3-II4
		КНИГА II	
25	I-I2	Приобретение и монтаж оборудования котельной	II5
26	I-I3	Приобретение и монтаж оборудования резервуаров склада топлива емк. 25 м^3	I23
27	I-I4	Оборудование бытовок	I26
28	I-I5	Трубопроводы и арматура котельной	I29
29	I-I6	Изоляционные работы оборудования, трубопроводов	I72

№ № п/п	№ № смет	Наименование	Стр.
30	I-I7	Изоляционные работы резервуаров склада топлива 2 х 25 м^3	I68
3I	I-I8	Антикоррозийная защита оборудования, трубопроводов	I73
32	I-I9	Антикоррозийная защита резервуара склада топлива 2 х 25 м^3	I80
33	I-20	Электроосвещение	I83
34	I-2I	Силовое электрооборудование	I9I
35	I-22	Пожарная сигнализация	202
36	I-23	КИП и Автоматика	206
37	2-I	Фундаменты под баки-аккумуляторы	224
38	2-2	Приобретение и монтаж оборудования к бакам-аккумуляторам	228
39	2-3	Изоляция баков-аккумуляторов	232
40	2-4	Химзащита баков-аккумуляторов	236
4I	I-24	Общестроительные работы продувочного колодца и канала к нему	240
42	I-25	Трубопроводы вне здания котельной	248
43	I-26	Изоляция трубопроводов вне здания котельной	257
44	№ I	Калькуляция № I к смете № I-I2	262
45	№ 2	Калькуляция № 2 к смете № I-I2	269
46	№ 3	Калькуляция № 3 к смете № I-I2	284
47	№ 4	Калькуляция № 4 к смете № I-I2	289
48	№ 5	Калькуляция № 5 к смете № I-I2	295
49		Ведомость потребности в производственных ресурсах (Сооружения вне здания котельной)	300

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту котельной с 4 котлами Е-I-9ЖН /топливо – печное, бытовое/ составлены в соответствии с инструкцией к типовому проектированию СН 227-82, утвержденной постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от I8 мая I982 года № I4I для варианта с железобетонным каркасом.

Сметная документация составлена в двух книгах: в I книге помещены сводные сметные расчеты, объектные сметы, сводка объемов и стоимости работ, к смете по общестроительным работам, локальные сметы по строительной и сантехнической части, ведомость потребности в производственных ресурсах, во II книге – помещены сметы по тепломеханической части, электротехнической части и КИП и А.

Сметная стоимость строительства котельной определена на основании сметной документации, введенной в действие с Iго января I984 года:

а/ сборников "Единых районных единичных расценок на строительные работы" /ЕРЕР-84/ для первого территориального района. /подрайон I,I/;

б/ сборников сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные для Московской области, являющегося базисным районом;

в/ сборников на монтаж оборуд ования;

г/ прейскурантов оптовых цен на оборудование.

При составлении смет приняты следующие начисления:

- накладные расходы на общестроительные работы – I6,5%
- накладные расходы на санитарно-технические работы – I3,3%
- накладные расходы на металлоконструкции – 8,6%
- плановые накопления – 8%.

На стоимость оборудования приняты начисления:

- транспортные расходы на технологическое оборудование – 3%, на электротехническое и КИПиА – 5%
- заготовительно-складские расходы – I,2%
- комплектация оборудования, кабельных и других изделий – 0,7%
- процент на тару и упаковку технологического оборудования – I%, электротехнического и КИП и А – I,5%
- процент на запчасти – 2%.

Сметная стоимость котельной определена для расчетной наружной температуры воздуха – 30°С, I,II ветровых районов и II,III снеговых районов, а для других параметров /-20°, -40°, ветровых районов III,IУ/ определяется с учетом изменений, данных к основной смете.

Полная сметная стоимость по котельной определяется сводкой затрат с учетом дымовой трубы по типовому проекту 907-2-22I.

Составила рук.группы И.Н.СОКОЛЕНКО

1429-10
903-I-237.87 (а.10.т.1)

(Наименование стройки)

Форма № 3

Смета в сумме _____ тыс. руб.
Согласована:
Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

Смета в сумме _____
утверждена
Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

на строительство к типовому проекту котельной с 4 котлами Е-I-9ЕН. Топливо-печное бытовое. Здание из сборных железобетонных конструкций.
(наименование объекта)

Сметная стоимость 143,73 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Нормативная трудоемкость _____ тыс. чел.-ч.
Сметная заработная плата _____ тыс. руб.
Составлена в ценах 1984 г.
Расчетный измеритель единичной стоимости _____

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименования работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Объектная смета №I	Котельная	43,27	29,00	53,I9	0,42	I25,88				
2.	-"-№3 ТП 907-2-22I К-I,I7 Постановление ГС №94 от II.05.83	Дымовая труба 4,09хI,I7 0,70хI,I7	4,79	0,82	-	-	5,6I				
3.	-"-№2	Аккумуляторные баки	0,58	2,23	5,70	-	8,5I				
4.	Смета №I-24	Общестроительные работы продувочного колодца и канала к нему	0,77	-	-	-	0,77				

1429-10
903-I-237.87 (а. 10.4.I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	Смета № I-25	Трубопроводы вне здания котельной	-	I,79	-	-	I,79				
6.	-"-№I-26	Изоляция трубопроводов вне здания котельной	-	I,I7	-	-	I,I7				
		Итого по сводному сметному расчету	49,4I	35,6I	58,89	0,42	I43,73				

Гл.инженер проектной организации Г.Н.ШУЛЬЦ
Гл.инженер проекта Р.Т.КУТЛИМЕТОВ
Начальник сметного отдела В.А.ШЕЙКИН
Составил: рук.группы И.Н.СОКОЛЕНКО
Проверил: гл.специалист З.М.КУЧКОВА

1429-10

903-I-237.87 (с.10.т.1)

(Наименование стройки)

Форма № 3

Смета в сумме _____ тыс. руб.
Согласована:
Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____"_____19____г.

Смета в сумме _____
утверждена
Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____"_____19____г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

на строительство к типовому проекту котельной с 4-мя котлами Е-I-9ГН. Топливо – печное бытовое. Здание из сборных железобетонных конструкций
(наименование объекта)

Сметная стоимость 125,88 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Нормативная трудоемкость _____ тыс. чел.-ч.
Сметная заработная плата _____ тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлена в ценах 1984 г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Смета №I-I	Общестроительные работы здания котельной	37,35	-	-	-	37,35	-	-	-	I53I/24,30
2.	-"-№I-2	Фундаменты под оборудование и подпольный канал	I,90	-	-	-	I,90	-	-	-	I,23
3.	-"-№I-3	Отопление	0,3I	-	-	-	0,3I	-	-	-	0,20
4.	-"-№I-4	Коллектор	0,I2	0,0I	-	-	0,I3	-	-	-	-
5.	-"-№I-5	Теплоснабжение	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	-
6.	-"-№I-6	Вентиляция	I,73	0,0I	-	-	I,74	-	-	-	I,I4
7.	-"-№I-7	Водопровод хозяйственно-питьевой производственно-противопожарный	I,08	-	-	-	I,08	-	-	-	0,7I
8.	-"-№I-8	Противопожарное оборудование	0,20	-	0,03	-	0,23	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	Смета № I-9	Горячее водоснабжение	0,08	–	–	–	0,08	–	–	–	–
I0.	–"–№I-I0	Канализация производственная	0,I4	–	–	–	0,I4	–	–	–	0,09
II.	–"–№I-II–	Канализация хоз-бытовая	0,22	–	–	–	0,22	–	–	–	0,I4
I2.	–"–№I-I2	Приобретение и монтаж оборудования котельной	–	7,66	29,35	–	37,0I	–	–	–	–
I2а.	–"–№I-I3	Приоб.и монт.оборуд.резервуаров 2х25м3	–	I,I0	0,56	–	I,66	–	–	–	–
I3.	–"–№I-I4	Оборудование бытовок	–	0,03	0,55	0,42	I,00	–	–	–	–
I4.	–"–№I-I5	Трубопроводы и арматура котельной	–	8,I3	–	–	8,I3	–	–	–	–
I5.	–"–№I-I6	Изоляционные работы оборудования трубопроводов	–	2,78	–	–	2,78	–	–	–	–
I6.	–"–№I-I7	Изоляционные работы резервуаров склада топлива 2х25м3	–	I,04	–	–	I,04	–	–	–	–
I7.	–"–№I-I8	Антикоррозийная защита оборудования и трубопроводов	–	0,79	–	–	0,79	–	–	–	–
I8.	–"–№I-I9	Антикоррозийная защита резервуаров склада топлива 2х25м3	–	0,42	–	–	0,42	–	–	–	–
I9.	–"–№I-20	Электроосвещение	–	I,88	0,I3	–	2,0I	–	–	–	I,3I
20.	–"–№I-2I	Силовое электрооборудование	–	I,58	2,04	–	3,62	–	–	–	–
2I.	–"–№I-22	Пожарная сигнализация	–	0,23	0,70	–	0,93	–	–	–	–
22.	–"–№I-23	КИП и Автоматика	–	3,34	I9,83	–	23,I7	–	–	–	–
		Всего по объектной смете	43,27	29,00	53,I9	0,42	I25,88				

Гл.инженер проектной организации Г.Н.ШУЛЬЦ
Гл.инженер проекта Р.Т.КУТЛИМЕТОВ
Нач.сметного отдела В.А.ШЕЛКИН
Составил: рук.группы И.Н.СОКОЛЕНКО
Проверил: гл.специалист З.М.ЖУЧКОВА

(Наименование стройки)

Форма № 3

Смета в сумме _____ тыс. руб.
Согласована:
Подрядчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

Смета в сумме _____
утверждена
Заказчик _____
должность, подпись (инициалы, фамилия)
"____" _____ 19____ г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на строительство к типовому проекту котельной с 4 котлами Е-I-9КН.
(наименование объекта) Топливо – печное бытовое Баки-аккумуляторы 2х25м³

Сметная стоимость _____ тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Нормативная трудоемкость _____ тыс. чел.-ч.
Сметная заработная плата _____ тыс. руб.
Составлена в ценах 1984 г.
Расчетный измеритель единичной стоимости _____

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч.	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Смета № 2-I	Фундаменты под баки-аккумуляторы	0,58	-	-	-	0,58				
2	Смета № 2-2	Приобретение и монтаж оборудования и трубопроводов баков-аккумуляторов	-	0,54	5,70	-	6,24				
3	Смета № 2-3	Изоляция баков-аккумуляторов	-	I,04	-	-	I,04				
4	Смета № 2-4	Антикоррозийная защита баков-аккумуляторов	-	0,65	-	-	0,65				
		Всего по объектной смете	0,58	2,23	5,70	-	8,5I				

Главный инженер института — Г.Н.Шульц
Главный инженер проекта — Р.Т.Кутлиметов
Начальник сметного отдела — В.А.Шейкин
Составил рук.группы — И.Н.Сосоленко
Проверил гл.специалист — З.М.Кучкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КАТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ. Е1-9ЖН ТОПЛИВО-ПЕЧНОЕ БЫТОВОЙ

ОСНОВАНИЕ; АР1-11 КЖ1-20 КМ1-11

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	37,346 ТЫС,РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	5187 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	3,684 ТЫС,РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	1531,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	24,39 РУБ.

К ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-175 Т.Ч. П.1,11 ТАБ,3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,45	178,21 / 7,64	170,30 / 70,61	80	3	77 / 32	15,50 / 101,68	7 / 46
2	Е1-936 Т.Ч. П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ПОСЛЕ ЭКСКАВАТОРНОЙ РАЗРАБОТКИ В ТРАНШЕЯХ ПОД КАРКАС 100М3	0,05	96,96 / 96,96	- / -	5	5	- / -	176,64 / -	9 / -
3	Е1-942 Т.Ч. П.3,67 К=1,2	-ТО ЖЕ В ТРАНШЕЯХ ПОД ГАЗОХОДЫ 100М3	0,89	170,40 / 170,40	- / -	152	152	- / -	316,80 / -	282 / -
4	Е1-948 Т.Ч. П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ТО ЖЕ В КАТЛАВАНАХ 100М3	0,05	115,20 / 115,20	- / -	6	6	- / -	218,88 / -	11 / -
5	Е1-174 Т.Ч. П.1.11	-ПОГРУЗКА РАЗРАБОТАНОГО ГРУНТА НА АВТОТРАНСПОРТ 1000М3	0,10	149,66 / 6,41	143,04 / 59,22	15	1	14 / 6	13,00 / 85,28	1 / 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБ.3 П.3 К=1,15									
6	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1017,17	0,29	-	295	61	-	0,09	92
				0,06	-			-	-	-
7	Е1-174 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ В РЕЗЕРВЕ 1000М3	0,39	149,66	143,04	58	2	55	13,00	5
				6,41	59,22			23	85,28	33
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ Т	716,06	0,29	-	208	43	-	0,09	64
				0,06	-			-	-	-
9	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,39	46,00	-	18	18	-	99,30	38
				46,00	-			-	-	-
10	Е1-257 Т,Ч, П.1.11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,35	20,79	20,79	7	-	8	-	-
				-	7,25			3	10,44	4
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	3,48	9,69	3,49	34	22	12	11,26	39
				6,20	2,29			8	3,30	11
12	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,16	13,20	11,34	2	-	2	3,23	1
				1,59	3,63			1	5,23	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		680	313	168		549
				РУБ.				73		103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		880	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	386	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		664
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	411	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		664
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	411	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
13	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	15,41	28,40	0,28	438	11	4	1,37	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКИ МБ100								
		М3		0,70	0,08			1	0,10	2
14	Е6-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	26,10	38,90	0,59	1015	96	16	6,66	174
				3,63	0,18			5	0,23	6
		М3								
15	Е6-7	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3	7,60	33,00	1,12	266	17	9	4,10	31
				2,21	0,34			3	0,44	5
		М3								
16	С134-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
17	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
18	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,44	270,00	-	119	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
19	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,47	270,00	-	127	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
20	Е6-13	-НАБЕТОНКА ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ БМ200	3,00	36,34	0,34	109	8	1	5,07	15
		М3		2,78	0,10			-	0,13	-
21	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	9,00	6,50	2,68	59	24	24	4,51	41
		М3		2,71	0,96			9	1,24	11
22	608-70214 ССЦМСМП9-3 48	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	1,34	67,90	-	91	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	608-70216 ССЦМСМП9-3 52	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	1,77	67,50	-	119	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
24	608-70216 ССЦМСМП9-3 52	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МБ300	1,06	69,14	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,43	22,40	-	32	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,24	22,40	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,96	24,50	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,16	31,60	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,19	43,80	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,19	5,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
		100КГ		-	-			-	-	-
31	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ	0,06	476,00	2,20	29	1	-	34,40	2
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,56			-	0,85	-
		Т								
32	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,31	5,10	-	2	-	-	-	-
		ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		-	-			-	-	-
		100КГ								
33	Е7-402	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	33,20	1,50	0,79	50	7	27	0,39	13
		МТ		0,22	0,29			10	0,37	12
34	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	12,00	1,95	1,09	23	4	13	0,53	6
				0,30	0,40			5	0,52	6
		МТ								
35	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	16,00	2,97	1,63	48	8	26	0,82	13
		МТ		0,47	0,68			10	0,77	12
36	ССЦМСМП3-19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФЗС ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	0,01	44,20	-	354	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
37	ССЦМСМП3-3	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	0,09	40,90	-	355	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
38	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,40	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	Е8-90	-МОНОЛИТНЫЕ ВСТАВКИ ИЗ БЕТ 200	2,10	34,14	2,33	72	3	-	2,81	6
		М3		1,65	0,10			-	0,13	-
40	Е6-73-1	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА ,ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,08	90,20	0,98	7	2	-	44,60	3
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
41	Е6-74	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩИНЫ 50ММ	0,08	105,30	0,98	8	2	-	13,00	1
		100М2		22,50	0,27			-	0,35	-
42	Е13-103	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ	2,02	7,43	0,36	21	8	1	4,58	13
		СЛОЙ		2,71	0,11			-	0,14	-
		100М2								
43	Е13-133	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177	2,02	6,94	0,13	28	2	-	1,19	3
		100М2		0,81	0,34			-	0,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3541	192	121		342
				РУБ.				43		52
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3541	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		1851	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	235	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1376	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			329	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	339	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4450	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		444
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	339	-		-
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС								
44	Е7-31	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	12,00	8,67 2,49	3,51 1,28	104	30	42 15	4,16 1,65	50 20
		МТ								
45	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	1,00	10,60 3,01	4,19 1,52	11	3	5 2	5,02 1,96	5 2
		МТ								
46	608-70001-2	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ,М300,ОБЪЕМОМ ОТ 0,21	5,32	78,96	-	420	-	-	-	-
	ССЦМСМП9-5	ДО 1М3 М5200		-	-			-	-	-
		М3								
47	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,76	22,40	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,90	24,50	-	120	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1	0,25	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,55	40,80	-	145	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	3,55	5,10	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	Е7-145	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 12М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	5,00	13,80 4,95	8,58 3,16	69	25	43 16	7,56 4,05	38 20
		МТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	608-10057 ССЦМСИП8-5	-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400	9,00	91,00	-	819	-	-	-	-
	0	М3		-	-			-	-	-
54	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,26	24,50	-	55	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	С147-4	-АРМАТУРА А-4	6,62	22,40	-	148	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-16	-ПРОВОДОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,58	31,60	-	50	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,46	40,80	-	60	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	1,46	5,10	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
59	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	0,95	43,00	18,10	41	12	17	19,40	18
		Т		12,60	8,59			6	8,50	8
60	С121-1785	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 5	0,95	259,00	-	246	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
61	Е7-298	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ	0,27	358,00	3,50	97	11	1	66,60	18
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
62	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,12	328,00	6,00	39	3	1	40,50	5
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
63	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,16	313,00	4,00	50	3	-	28,50	5
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
64	Е15-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ДВУМЯ СЛОЯМИ	0,41	20,60	6,24	8	1	-	2,30	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
65	С147-29	-ОЦИНКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	2,36	17,30	-	49	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2575	88	109		148
			РУБ.					39		50
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2288	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			208	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	109	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1910	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			374	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	65	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			215	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2877	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			287	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			246	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			337	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
66	Е8-36	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	30,04	34,40	0,81	1033	66	24	4,05	122
				2,21	0,24			7	0,31	9
		М3								
67	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	24,00	0,27	0,15	6	2	3	0,13	3
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			1	0,08	2
		МТ								
68	608-70036 ССЦМСМП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,6М3	0,75	64,40	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
69	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,21	24,50	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	Е7-653	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	5,00	7,39	4,08	37	14	21	4,81	24
				2,81	1,57			8	2,03	10
		МТ								
72	608-92344 ССЦМСМП11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200	1,50	53,50	-	80	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
73	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,06	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,10	22,40	-	2	-	-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,55	24,50	-	14	-	-	-	-
76	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1 100КГ	0,41	31,60	-	13	-	-	-	-
77	С147-24	-ТРУБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 100КГ	0,03	40,80	-	1	-	-	-	-
78	Е7-287	-ЗАНКЕРОВКА КОЗЫРЬКОВ Т	0,07	293,00	-	21	1	-	13,30	1
79	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М МТ	24,00	6,18 18,30	- 5,72	391	97	- 137	- 6,60	- 158
				4,85	2,06			49	2,66	64
80	Е7-249	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М МТ	1,00	19,40	7,54	19	5	8	8,85	8
				4,93	2,78			3	3,48	3
81	608-10393 СОЦКСМП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	197,37	14,90	-	2941	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
82	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	3,03	5,10	-	15	-	-	-	-
83	Е7-261	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М МТ	4,00	11,30	4,03	45	13	13	5,38	22
				3,33	1,44			5	1,86	7
84	608-10426 СОЦМСМП8-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	6,52	48,50	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
85	608-10427 СОЦМСМП8-402	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М3	1,32	45,70	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1429.10
903-1-237.87 (а 10 т I)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 9 50300012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,40	-	1	-	-	-	-
87	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	-	24,50	-	1	-	-	-	-
88	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,14	31,60	-	4	-	-	-	-
89	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,35	40,80	-	14	-	-	-	-
90	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,35	5,10	-	2	-	-	-	-
91	Е7-662	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	8,00	0,81	0,34	6	3	3	0,56	4
				0,34	0,13			1	0,17	1
92	608-10405 ССЦМСМП8-3 80	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150 М3	6,56	58,90	-	386	-	-	-	-
93	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,52	24,50	-	62	-	-	-	-
94	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,11	31,60	-	35	-	-	-	-
95	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,82	40,80	-	74	-	-	-	-
96	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,82	5,10	-	9	-	-	-	-
97	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,23	86,50	1,50	20	4	-	38,10	9
				19,60	0,45			-	3,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			5374	205	212		351
			РУБ.					75		96
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5374	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1163	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	280	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3794	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			878	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	157	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			497	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6749	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	437	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ.				8749	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		527
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	437	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ								
98	Е7-177	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 18М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М МТ	2,00	5,70 1,20	1,67 0,68	11	2	3 1	2,04 0,88	4 2
99	Е7-183	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М МТ	15,00	8,02 1,67	2,88 1,04	120	25	44 16	2,85 1,34	43 20
100	608-10325 ССЦМСМП8-1 15	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	9,00	5,56 -	- -	50	-	- -	- -	- -
101	608-10325 ССЦМСМП8-1 41	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 400ММ М2	9,00	7,43 -	- -	67	-	- -	- -	- -
102	608-10329 ССЦМСМП8-1 19	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 М2	216,00	5,35 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
103	608-10329 ССЦМСМП8-1 56	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 1000ММ М2	36,00	7,51 -	- -	270	-	- -	- -	- -
104	608-10329 ССЦМСМП8-1 58	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 400ММ М2	18,00	6,64 -	- -	129	-	- -	- -	- -
105	638-70170 ССЦМСМП9-3 32	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 М2	28,80	28,60 -	- -	824	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
106	ССЦМСМПРИМЕЧ	-СТЯЖКА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	288,00	0,51	-	147	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
107	ССЦМСМПРИМЕЧ ШИФР 0,221	-ТРЕХСЛОЙНЫЙ РУБЕРОИДНЫЙ КОВЕР	288,00	1,83	-	527	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
108	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	5,00	2,43	1,03	12	5	5	1,64	8
				1,01	0,38			2	0,49	2
		ШТ								
109	608-10358 ССЦМСМП8-2 36	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОВЬЕМОМ ДО 0,1М3,М200	0,38	90,20	-	34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
110	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,16	22,40	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
111	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,11	31,60	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
112	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,29	40,80	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
113	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,23	5,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
114	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПЛИТ	0,74	40,80	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
115	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	2,28	5,10	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			3401	32	52		55
			РУБ.					19		24
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3401	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			59	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	51	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			3258	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			559	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	99	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			316	-	-		-
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4276	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			4276	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	150	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
116	Е12-38	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ	2,68	252,00	11,10	726	128	32	76,30	220
		ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЯ		44,50	3,34			10	4,31	12
		БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2								
117	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕДКИХ ПОКРЫТИЙ	0,33	192,00	0,41	64	15	-	83,00	27
		100М2		45,00	0,12			-	0,15	-
118	Е9-24	-ПОКРЫТИЕ НАВЕСА ПРОФНАСТИЛОМ	0,11	39,00	15,30	4	2	2	31,40	3
		100М2		18,10	5,13			1	6,62	1
119	ДОП,Ц1 Ч 2 П,2414	-СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА (АР-3) Т	0,17	361,00	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				855	145	34		250
		РУБ.						11		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				799	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				614	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	153	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		271
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	176	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				65	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				1068	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	180	-		-
		РАЗДЕЛ 7. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е9-229	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ГАЗОХОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ МАССОЙ ДО 0,1Т	2,81	59,60	7,43	167	124	21	75,14	211
		Т		44,20	3,14			9	4,05	11
121	Е9-230	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ГОЗОХОДЫ И ТРУБОПРОВОДЫ МАССОЙ ДО 0,5Т	2,08	31,30	2,97	65	52	6	42,50	88
		Т		25,00	1,32			3	1,70	4
122	С121-2019	-СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,10	347,92	-	35	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
123	С121-2022	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,94	283,92	-	267	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
124	С121-2022	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,42	265,00	-	111	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
125	С121-2022	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	3,43	293,01	-	1005	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
126	Е9-233	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПЛОЩАДКИ ПОД ДЕАЭРАТОР	3,12	34,70	10,90	108	49	34	26,52	83
		Т		15,60	3,87			12	4,99	16
127	С121-1781	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,83	251,01	-	208	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
128	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ВСТ3КП2	0,62	260,98	-	162	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
129	С121-1912	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ВСТ3ПС6	1,14	225,00	-	256	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
130	С121-1962	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ВСТ3КП2	0,52	234,92	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
131	Е9-51	-УСТАНОВКА СТОЕК НАВЕСА	0,10	19,20	9,10	2	1	1	9,15	1
		Т		6,30	3,42			-	4,41	-
132	Е9-116	-МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,42	31,20	14,80	13	4	5	15,60	7
				10,00	4,74			2	6,11	3
		Т								
133	С121-1783	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ	0,10	280,92	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ Б ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
134	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ВСТ3ПС6-1 Т	0,42	214,01 -	- -	90	-	- -	- -	- -
135	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,62	58,00 13,80	32,10 11,80	36	9	20 7	22,60 15,22	14 9
136	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	0,93	46,80 19,00	17,60 5,43	44	18	16 5	30,10 7,08	28 7
137	С121-478	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ60-36.6 6 Т	4,00	55,90 -	- -	224	-	- -	- -	- -
138	С121-410	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ45-12.6 6 МТ	1,00	26,90 -	- -	27	-	- -	- -	- -
139	С121-498	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,36,ОГПМЛХ 60-10,36 7 МТ	8,00	8,31 -	- -	66	-	- -	- -	- -
140	С121-488	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ45-10.12,ОГПМЛХ 45-10,12 7 МТ	2,00	3,50 -	- -	7	-	- -	- -	- -
141	С121-647	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХ85-10,9 7 МТ	9,00	4,61 -	- -	41	-	- -	- -	- -
142	С121-651	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХ85-10,21 7 МТ	3,00	8,08 -	- -	24	-	- -	- -	- -
143	С121-653	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ	2,00	11,50 -	- -	23	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОФИЛЕЙ;ОГПМХЭБ-10,30 7 мТ								
144	С121-660	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ОГПМХЭБ-10,14,1 7 мТ	1,00	6,82	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
145	С121-654	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ОГПМХЭБ-10,36 7 мТ	2,00	12,80	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
146	С121-648	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ОГПМХЭБ-10,12 7 мТ	3,00	5,19	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
147	С121-609	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ШТАМПОВАННОГО ТИПА;ПМХШ-12,8 6 шТ	1,00	22,50	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
148	С121-628	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ШТАМПОВАННОГО ТИПА;ПМХШ-36,8 6 шТ	2,02	45,40	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
149	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 т	0,33	326,00	-	108	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
150	Е13-154	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-837 ЗА 2 РАЗА 100М2	3,81	33,20	0,28	127	12	1	2,30	9
				3,02	0,08			-	0,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		3529	269	105		441
				РУБ.				38		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		127	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		114	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	12	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3402	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	295	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2967	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			293	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			295	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3990	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		519
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	365	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ								
151	Е9-118	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ ДВЕРЕЙ,ЛЮКОВ,ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК,КОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР	0,13	66,20	0,20	8	0	-	63,40	8
				36,90	0,05			-	0,06	-
		Т								
152	С121-1972	-ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОГРАЖДАЮЩИХ И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ-ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ОБШИВКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3	0,13	269,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
153	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,15	35,90	1,23	5	2	-	21,30	3
				12,70	0,37			-	0,48	-
		М3								
154	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	0,15	20,40	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
155	С111-392	-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	1,00	3,44	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
156	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	12,12	1,63	0,35	20	9	4	0,91	11
				0,73	0,11			1	0,14	2
		М2								
157	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	18,04	2,18	0,13	39	15	3	1,16	21
				0,85	0,04			1	0,05	1
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С122-280	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56 М2	12,12	16,00	-	204	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
159	С122-273	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д33,Д34,Д37,Д38 М2	15,29	14,80	-	226	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
160	С122-276	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНЦЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д32,Д35,Д36 М2	2,75	14,40	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
161	С111-446-1	-ПРИВОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
162	С111-448-1	-ПРИВОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ	8,00	2,97	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
163	С111-449-1	-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ КОМПЛ	1,00	3,23	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
164	Е9-211	-МОНТАЖ МЕТАЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ДВЕРИ Т	0,07	38,70	16,20	3	1	1	32,00	2
				19,90	4,78			-	6,17	-
165	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ Т	0,07	287,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
166	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,97	2,18	0,13	4	2	-	1,16	2
				0,85	0,04			-	0,85	-

1429-10
903-1-232.87 (2 10 ч I)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 18 50300012

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	С122-292	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ М2	1,97	10,90 -	- -	21	-	- -	- -	- -
168	Е10-130	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2	1,97	5,59 0,75	0,02 0,01	11	1	- -	1,44 0,01	3 -
169	С111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ КГ	3,75	0,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
170	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ КГ	10,46	0,47 -	- -	5	-	- -	- -	- -
171	Е10-130	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2	1,91	5,59 0,75	0,02 0,01	11	1	- -	1,44 0,01	3 -
172	Е15-612	-ОКРАСКА МЕТАЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ 100М2	0,22	32,00 6,60	0,79 0,24	7	1	- -	11,70 0,31	3 -
173	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ 100М2	0,05	80,00 50,80	0,08 0,02	4	2	- -	88,70 0,03	4 -
174	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ 100М2	0,66	23,70 14,60	0,02 0,01	16	10	- -	24,60 0,01	17 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			747	49	8		77
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			681	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			64	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			564	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			935	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	71	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА								
175	Е9-34	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАЩЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	0,44	279,00	136,00	124	31	69	111,00	49
		100М2		69,00	50,70			22	65,40	29
176	С121-317	-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР60,18 7	2,00	141,00	-	282	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
177	С121-321	-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР30,18 7	3,00	86,00	-	258	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
178	С121-327	-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР18,18 7	2,00	67,30	-	135	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
179	С111-423-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОН	5,00	8,58	-	43	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
180	С111-420-1	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ОКОН	2,00	5,93	-	12	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
181	Е15-770	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ П-4	0,05	94,30	2,60	4	4	-	133,45	6
		100М2		78,50	0,78			-	1,01	-
182	Е15-771	-ТО ЖЕ П-2,П-6	0,33	66,70	2,50	22	18	1	95,37	31
		100М2		56,10	0,75			-	0,97	-
183	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	37,18	9,87	-	367	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
184	Е6-84	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА УГОЛКОМ	0,05	355,00	1,30	18	2	-	64,60	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
185	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580 ЖР-1	14,00	1,52	0,05	21	12	-	1,41	20
		1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
186	С121-1967	-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И	0,02	357,00	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУГА 3		-	-			-	-	-
		Т								
187	Е15-814	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,46	60,50	0,83	28	17	-	68,00	31
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1321	84	70		140
			РУБ,					22		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			615	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			422	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			649	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	69	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			905	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			24	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	55	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			682	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			947	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			1596	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПЕРЕГОРОДКИ								
188	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ НЕАРМИРОВАННЫЕ,	8,39	457,00	7,59	177	18	3	85,00	33
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИ4А ИЗ		46,38	2,28			1	2,94	1
		КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
189	Е7-279	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК	2,00	5,79	1,35	14	4	3	3,12	6
		ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ		1,05	0,42			1	0,54	1
		,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М2								
		МТ								
190	Е7-280	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	2,00	8,07	1,79	16	5	3	3,72	7
				2,31	0,55			1	0,71	1
		МТ								
191	608-10430 СОЦМСМП8-4 12	-САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА	51,60	5,82	-	300	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
192	Е8-42	-ЗАДЕЛКИ МЕЛЕЙ КИРПИЧОМ	0,04	290,00	4,25	12	2	-	91,00	4
		100М2								
				50,50	1,28			-	1,65	-
193	Е9-33	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	1,23	43,00	18,10	53	15	22	19,49	24
		Т								
				12,60	6,59			8	8,50	10
194	С121-1786	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Б	0,86	289,00	-	249	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
195	С121-1782	-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ Б	0,37	275,00	-	102	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
196	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,39	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
197	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124	0,39	21,60	0,34	9	1	-	1,45	1
		100М2		1,96	0,10			-	0,13	-
198	Е7-747	-ОБШИВКА КАРКАСА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,94	135,00	19,10	127	16	18	29,41	28
		100М2		17,30	5,87			6	7,57	7
199	С111-29	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 3000Х1500Х12	0,21	1367,00	-	286	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100МТ								
200	Е10-271	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 78ММ	165,00	1,76	0,04	290	142	7	1,60	264
				0,86	0,01			2	0,01	2
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	СЦ1Ч1П754	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ	332,00	1,75	-	578	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
202	Е26-35	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	21,62	35,50	1,22	768	272	26	21,50	465
				12,60	0,37			8	0,48	10
		М3								
203	С114-126	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	21,20	25,60	-	543	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
204	С111-295	-СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	1,70	2,96	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			3532	476	82		838
			РУБ.					27		32
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3128	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			895	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	486	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1711	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			513	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	91	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			291	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3932	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		870
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	571	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			404	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			15	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	29	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			351	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			35	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			36	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			475	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	39	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			4407	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		915
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	621	-		-

РАЗДЕЛ 11: ПОЛЫ

=ТИП 1=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,09	43,30	0,99	47	4	1	7,19	8
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
206	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ200	32,76	31,24	-	1023	53	-	2,90	95
		М3		1,62	-			-	-	-
207	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,77	15,30	1,40	12	5	1	12,30	9
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
208	С124-1-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 7ММ	0,77	270,00	-	208	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
209	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ МБ300	1,09	135,24	1,74	148	22	2	40,20	44
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
		=ТИП2=								
210	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,75	43,30	0,99	32	3	1	7,19	5
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
211	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ200	7,26	31,24	-	227	12	-	2,90	21
		М3		1,62	-			-	-	-
212	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ МБ300	0,73	135,24	1,74	98	15	1	40,20	29
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		=ТИП3=								
213	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,60	43,30	0,99	26	2	-	7,19	4
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
214	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ150	6,02	30,22	-	182	10	-	2,90	17
		М3		1,62	-			-	-	-
215	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,60	417,00	4,52	251	37	3	108,00	65
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
		=ТИП4=								
216	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,38	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
217	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ200	3,80	31,24	-	119	6	-	2,90	11
		М3		1,62	-			-	-	-
218	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	0,38	82,60	1,12	31	6	-	29,40	11
				14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
219	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	0,38	519,00	0,75	197	17	-	75,50	29
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		=ТИП5=								
220	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,06	43,30	0,99	3	-	-	7,19	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
				3,57	2,30			-	0,39	-
221	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ200	0,60	31,24	-	19	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
222	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	6,00	1,83	0,21	11	5	1	1,40	8
		М2		0,84	0,06			-	0,08	-
223	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	6,00	0,69	0,01	4	2	-	0,50	3
		М2		0,30	-			-	-	-
224	Е11-140	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,06	394,00	6,20	24	4	-	109,00	7
		100М2		67,50	1,86			-	2,40	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			2678	206	10		371
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2678	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2252	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	207	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	78	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			247	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			3363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		410
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	285	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК								
225	Е9-50	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,13	73,00	14,30	7	4	1	69,10	7
		Т		43,30	4,29			-	5,53	1
226	С121-1968	-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ Б	0,10	342,00	-	34	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
227	Е7-744	-УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ	0,48	176,00	23,40	84	20	11	78,30	34
		100М2		41,40	7,19			3	9,28	4
228	С111-32	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ	0,50	166,00	-	83	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1200Х800Х8 ММ								
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			178	24	12		41
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			222	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
229	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ	3,91	20,70	0,15	81	72	-	29,80	117
		ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
230	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2,43	110,00	6,80	267	113	17	74,00	180
				46,40	4,03			10	5,20	13
		100М2								
231	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	8,61	8,17	0,18	70	46	1	9,70	83
				5,30	0,05			-	0,06	1
		100М2								
232	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	6,29	8,44	0,06	53	23	-	6,92	43
				3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
233	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	0,09	76,70	0,80	7	2	-	49,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,80	0,24			-	0,31	-
		100М2								
234	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	1,42	59,70	0,69	85	26	1	32,60	46
		СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		18,50	0,21			-	0,27	-
		100М2								
235	Е15-571	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗВЕДЕННЫМ ПО	0,06	68,40	1,26	4	1	-	35,80	2
		СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		23,30	0,38			-	0,49	-
		100М2								
236	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1,64	58,80	0,80	97	25	1	24,30	40
		ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		13,80	0,24			-	0,31	1
		100М2								
237	Е15-666	-ВЫСОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	0,08	77,70	0,99	6	2	-	44,40	3
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН		26,60	0,27			-	0,35	-
		100М2								
238	Е15-663	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ	0,39	60,80	1,00	24	6	-	27,40	11
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ		15,50	0,30			-	0,39	-
		100М2								
239	Е15-141	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХС-759	0,71	34,60	0,24	25	2	-	2,32	2
		100М2		3,01	0,08			-	0,10	-
240	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	2,41	11,90	0,83	29	19	-	13,50	32
		ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	3,01			-	2,01	-
		100М2								
241	Е15-231	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	0,82	35,30	4,09	78	29	4	57,40	47
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			2	3,81	2
		100М2								
242	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	0,61	34,60	1,18	21	11	-	30,00	18
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ		17,60	0,33			-	0,43	-
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
243	Е15-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	3,50	9,43	0,01	33	8	-	4,14	14
		100М2		2,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			872	384	24		645
			РУБ.					12		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			872	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			461	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	396	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			143	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1097	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	423	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1097	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	423	-		-
		РАЗДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
244	Е10-28	-УСТРОЙСТВО МОСТИКА И ДЕРЕВЯННОГО ЛАРЯ	0,20	110,00	1,30	22	3	-	24,00	5
			м3	12,90	0,39			-	0,50	-
245	Е15-561	-ОКРАСКА МОСТИКА И ДЕРЕВЯННОГО ЛАРЯ	0,07	70,10	0,69	5	2	-	56,00	4
			100м2	31,50	0,21			-	0,27	-
246	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	3,64	10,40	-	38	8	-	3,00	11
			м3	1,62	-			-	-	-
247	Е8-179	-КРЫЛЬЦА С ВХОДНОЙ ПЛОЩАДКОЙ	9,00	13,30	0,20	120	7	2	1,49	13
			м2	0,77	0,06			1	0,08	1
248	Е8-61	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,10	335,00	6,32	34	2	-	37,40	4
			т	23,00	1,90			-	2,45	-
249	Е8-26	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ	0,49	11,80	2,16	6	2	1	6,50	3
			м3	3,20	0,65			-	0,84	-
250	Е11-11	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО ПАНДУСА	0,56	29,30	-	16	1	-	2,90	2
			м3	1,62	-			-	-	-
251	Е11-77	-ЗАГЛАЖИВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,13	9,83	0,08	1	1	-	12,60	2
			100м2	7,86	0,02			-	0,03	-
252	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,50	230,00	7,40	115	7	4	25,60	13
			100м2	14,00	1,90			1	2,45	1
253	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ	0,50	156,00	-	78	4	-	14,40	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ		8,23	-			-	-	-
		100М2								
254	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ДЛЯ ПЛОЩАДКИ НАВЕСА	0,11	43,30	0,99	5	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
255	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ МБ200 ТОЛЩ 270ММ	2,84	31,24	-	89	5	-	2,90	8
		М3		1,62	-			-	-	-
256	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ МБ300	0,11	135,24	1,74	14	2	-	40,20	4
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
257	Е11-11	-УТОЛЩЕНИЯ ПОД АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	0,20	31,24	-	6	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
258	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,04	478,00	2,20	19	1	-	34,40	1
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
259	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,19	5,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			569	43	7		79
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			569	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			517	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			94	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			716	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			30052	2509	1014		4312
			РУБ.					368		478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24901	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8289	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2475	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			15297	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4095	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	728	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2319	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31395	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4508
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3200	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5071	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			132	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	422	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4396	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			442	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	481	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			37346	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3684	-		-

СОСТАВИЛ МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ ВАРИАНТ
ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,6		201	-САМОНЕСУЩИЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ БЕТОНА		8,00
2,ССЦМСМП3-19			-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	М3	922,78
3,608-10057 ССЦМСМП8-60			-БАЛКИ ДВУТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 М-400	М3	9,00
4,608-10325 ССЦМСМП8-115			-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	М2	10,00
5,608-10329 ССЦМСМП8-119			-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М3	М2	270,00
6,608-10358 ССЦМСМП8-236			-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200	М3	0,38
7,608-10393 ССЦМСМП8-347			-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	М2	197,37
8,608-10405 ССЦМСМП8-366			-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-152	М3	6,56
9,608-10426 ССЦМСМП8-401			-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,52
10,608-10427 ССЦМСМП8-402			-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	М3	1,32
11,608-70001-2 ССЦМСМП9-5			-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ,М300,ОБЪЕМОМ ОТ 0,21 ДО 1М3 МБ200	М3	5,82
12,608-70006 ССЦМСМП9-92			-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,75
13,608-70170 ССЦМСМП9-352			-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3	М3	20,00
14,608-70214 ССЦМСМП9-348			-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	1,34
15,608-70216 ССЦМСМП9-352			-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	М3	2,03
16,608-92344 ССЦМСМП11-182			-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200	М3	1,50
17,С111-29			-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ,	100МТ	0,21

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ; 3000Х1500Х12		
18.	С111-32		-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х600Х8 ММ	100ШТ	0,50
19.	С111-295		-СТОИМОСТЬ ПРОКЛАДОК ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА	КГ	1,70
20.	С111-343		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2.5-4 КГ	КГ	3,75
21.	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	10,45
22.	С111-392		-ЗАМОК НАКЛАДНОЙ С ЗАСОВОМ И ОДНОСТОРОННИМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ МЕХЕНИЗМОМ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	1,00
23.	С111-420-1		-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ОКОН	КОМПЛ	2,00
24.	С111-423-1		-СТОИКОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ОКОН	КОМПЛ	5,00
25.	С111-446-1		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	5,00
26.	С111-448-1		-ПРИБОРЫ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	8,00
27.	С111-449-1		-ТО ЖЕ ДЛЯ ДВУПОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ	КОМПЛ	1,00
28.	С111-599		-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2	37,18
29.	С114-123		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	М3	0,15
30.	С114-125		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150	М3	21,20
31.	С121-317		-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР60,18 7	ШТ	2,00
32.	С121-321		-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР30,18 7	ШТ	3,00
33.	С121-327		-ПАНЕЛИ ОКОННЫЕ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ДВОЙНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ:ОДР18,18 7	ШТ	2,00
34.	С121-410		-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ45-12,6 6	ШТ	1,00
35.	С121-478		-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ60-36,6 6	ШТ	4,00
36.	С121-488		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ45-10,12,ОГПМЛХ45-10,12 7	ШТ	2,00
37.	С121-498		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,36,ОГПМЛХ60-10,36 7	ШТ	8,00
38.	С121-609		-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:ПМХШ-12,6 6	ШТ	1,00
39.	С121-626		-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:ПМХШ-36,6 6	ШТ	2,00
40.	С121-647		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЗБ-10,9 7	ШТ	9,00
41.	С121-648		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЗБ-10,12 7	ШТ	3,00
42.	С121-651		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЗБ-10,21 7	ШТ	3,00
43.	С121-653		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЗБ-10,30 7	ШТ	2,00
44.	С121-654		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЗБ-10,36 7	ШТ	2,00
45.	С121-660		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЗБ-10,14,1 7	ШТ	1,00
46.	С121-1781		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ/ГОСТ	Т	0,83

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3 ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1		
47.	С121-1782		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5	Т	0,37
48.	С121-1783		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ 5 ВСТ3КП2	Т	0,10
49.	С121-1785		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВ/ГОСТ 8239-72/,ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ 3	Т	0,95
50.	С121-1786		-СТЕНЫ,ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕГОРОДКИ,СТЕЛЛАЖИ,СТОЙКИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ 5	Т	0,86
51.	С121-1789		-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1 ВСТ3КП2	Т	0,62
52.	С121-1912		-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ВСТ3ПС6	Т	1,14
53.	С121-1959		-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 ВСТ3ПС6-1	Т	0,42
54.	С121-1962		-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1 ВСТ3КП2	Т	0,32
55.	С121-1967		-РЕШЕТКИ ОКОННЫЕ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГА 3	Т	0,02
56.	С121-1968		-КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5	Т	0,10
57.	С121-1969		-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ РАМЫ	Т	0,07
58.	С121-1972		-ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ОГРАЖДАЮЩИХ И НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ-ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ОБШИВКА ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 3	Т	0,13
59.	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	0,33
60.	С121-2019		-СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,10
61.	С121-2022		-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	4,79
62.	С122-273		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д33,Д34,Д37,Д38	М2	15,29
63.	С122-276		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕЧНИЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНЦЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА Д32,Д35,Д36	М2	2,75
64.	С122-280		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56	М2	12,12
65.	С122-292		-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2000ММ	М2	1,97
66.	С124-1-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,12
67.	С124-1-7		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 7ММ	Т	0,77
68.	С124-1-8		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,85
69.	С124-3-10		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,44
70.	С124-3-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,47
71.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	3,09

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
72.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,34
73.	С147-4		-АРМАТУРА А-4	100КГ	6,62
74.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	11,40
75.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,27
76.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,39
77.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	8,45
78.	С147-29		-ОЦИНКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	100КГ	2,86
79.	С147-30		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	100КГ	13,41
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
80.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3673,97
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
81.		203	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	2,61
82.		205	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	0,59
83.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	0,73
84.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	3,64
85.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	7,09
86.		456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч	0,24
87.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	5,82
88.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч	3,84
89.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	16,34
90.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч	0,75
91.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч	0,66
92.		496	-КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	6,69
93.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч	0,02
94.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,27
95.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	263,76
96.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ СМ3/4АС	МАШ.-Ч	13,43
97.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	37,97
98.		1002	-ЭКСКАВАТОРЫ С ПРЯМОЙ ЛОПАТОЙ 0,5 М3	МАШ.-Ч	29,78
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
99.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,35
100.		2022	-АСБЕСТ КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЙ	КГ	1,20
101.		2050	-БЕНЗИН	КГ	0,36
102.		2054	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ	Т	2,76
103.		2057	-БИТУМ БН-1У	Т	2,40
104.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,03
105.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	47,45
106.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,10
107.		2097	-БРУСКИ 2С,50-60ММ	М3	1,14
108.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С,75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,19

П,Н,	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД,ИЗМ,	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
109.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3	1,09
110.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	849,03
111.		2234	-ГРУНТОВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	11,87
112.		2240	-ГРУНТ БИТУМНЫЙ	КГ	16,95
113.		2262	-ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,02
114.		2265	-ДОСКИ ЗС,25-35ММ	М3	0,03
115.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	1,12
116.		2299	-ДРОВА	М3	2,40
117.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	136,36
118.		2390	-КРАСКИ СУХИЕ	КГ	10,69
119.		2433	-КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ 4ММ	Т	0,03
120.		2516	-КЛЕЯ РАЗНЫЕ	КГ	19,01
121.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	72,16
122.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,20
123.		2572	-КУПОРОС МЕДНЫЙ	КГ	2,52
124.		2623	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2	38,79
125.		2653	-КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ	КГ	4,40
126.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,02
127.		2677	-МАСТИКА КЛЕЕВАЯ	Т	23,10
128.		2705	-МЫЛО	КГ	2,52
129.		2729	-НАПОЛНИТЕЛЬ	КГ	19,38
130.		2746	-ОТХОДЫ МРАМОРНЫХ ПЛИТ	Т	0,10
131.		2751	-ОЛИФА	КГ	20,52
132.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,60
133.		2786	-ПАСТА МЕЛОВАЯ	КГ	138,34
134.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2	67,46
135.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	10,37
136.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ	10,46
137.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	371,00
138.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	45,28
139.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	1162,92
140.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	12,83
141.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,30
142.		3083	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ЧЕРНАЯ	Т	0,04
143.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	11,41
144.		3177	-ТОЛЬ	М2	10,79
145.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	30,88
146.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	64,43
147.		3399	-ЭМАЛЬ ХСЭ-23,ХСЭ-26 ИЛИ ХВ-124	КГ	4,34
148.		3900	-АРМАТУРА А-1 Д=6ММ	100КГ	0,05
149.		4240	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,01
150.		4245	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	0,22
151.		4370	-МИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	53,48
152.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М	108,06
153.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	40,69
154.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0,27
155.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т	0,19
156.		5128	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,35
157.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	4,55
158.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,87
159.		6178	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ	М2	339,90
160.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	236,60

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
161.		8007	-ВОДА	М3	1,00
162.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	55,58
163.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	2,21
164.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,58
165.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	6,16
166.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	55,28
167.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,89
168.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	0,71
169.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,55
170.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	2,47
171.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,39
172.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3	6,91
173.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	0,92
174.		8248	-РАСТБОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3	0,07
175.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	7,42
176.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	13,49
177.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	8,69
178.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	3,17
179.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	4,33
180.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИЙ 40-70ММ	М3	12,20
181.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР,8 ФРАКЦИЙ 20-40ММ	М3	0,04
182.		8698	-ГЛИНА	М3	0,56
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
183.		10500	-АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,12
184.		10501	-АРМАТУРА А1 Д=7 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,77
185.		10502	-АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,05
186.		10544	-АРМАТУРА А3 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,44
187.		10545	-АРМАТУРА А3 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,47
188.		10763	-РЕШЕТКИ ХАЛЬЗИНЯНЫЕ СТД301, СТД 302	ШТ	14,00
189.		10903	-ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ	Т,У,Д,	3,32
190.		11056	-СТЕКЛОПАКЕТЫ	М2	37,18
191.		11441	-ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,01
192.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	3,57
193.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	71,32
194.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	2,79
195.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	6,04
196.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	5,20
197.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,28
198.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,89

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
199.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	34,20
200.		15137	-БИТУМ БН-90/10	КГ	24,24
201.		15138	-БИТУМ БН-70/30	КГ	34,56
202.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ	3,40
203.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ	23,72
204.		16162	-КОДЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	55,90
205.		16490	-МАСТИКА УМС	КГ	100,10
206.		16496	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,12
207.		17279	-ТАЛЬК	КГ	339,84
208.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	3,25
209.		18121	-ЭМАЛЬ ПФ-837	КГ	61,00
210.		18123	-ЭМАЛЬ ХС-759	КГ	10,64

I429-I0
903-I-237.87(а.I0 ч.I)

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I на общестроительные работы котельной (здание из сборных железобетонных конструкций)

Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам смет	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работы к общей стоимости работ по смете
			прямые затраты	накладные расходы % сумма I6,6 5, 8	плановые накопления % от стоимости по графам 5,6-8 %	Всего по графам 5, 6, 7	В том числе:		в накладных расходах % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях % от стоимости по графам I0, II	Всего по данным граф I0, II, I2, I3	Стоимость единицы измерения в руб.
							основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата				
I 2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
Земляные работы	I000м³	0,549	880	I48	80	II08	3I3	I68/73				2,92
Фундаменты	м³	52,4	354I	560	329	4450	I92	I2I/43				II,79
Каркас	м³	I4,32	2575	399	240	32I4	88	I09/39				8,56
Стены	м³/м²	4I,25/ I9I,3	5374	878	497	6749	2I2	35I/96				I7,89
Покрытие	м²	270	340I	559	3I6	4276	32	52/I9				II,3I
Кровля	I00 м²	2,88	855	I34	79	I068	I45	34/II				2,84
Металлоконструкции	т	9,49	3529	3I4	307	4I50	269	I05/38				II,74
Двери	м²	36,67	747	I20	68	935	49	8/2				2,49
Окна	м²	27	I32I	I56	II9	I596	84	70/22				4,60
Перегородки	м²	349	3532	549	327	4408	476	82/27				II,75
Полы	м²	234	2678	438	247	3363	205	I0/2				8,9I
Подвесной потолок	I00 м²	0,48	I78	27	I7	222	24	I2/3				0,6
Отделочные работы			872	I44	82	I097	384	24/I2				2,90
Разные работы			569	94	53	7I6	43	7/2				I,90
Итого:			30052	4540	276I	37352	25I6	II53/389				I00,00

Главный инженер проекта — Р.Т.ЮТЛИМЕТОВ
Начальник сметного отдела — В.А.ШЕЙКИН
Составил: Рук. группы — И.Н.СОКОЛЕНКО
Проверил: Гл.специалист — З.М.Жучкова

1429-10
903-1-237.87 (а.10. ч.I)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 1 50300010

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-1

НА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 20 ГРАД С К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9ЖН ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ-БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: КЖ-3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,778 ТЫС,РУБ;
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 10 ЧЕЛ,-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,018 ТЫС,РУБ;

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=ФУНДАМЕНТЫ= =ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
1	608-70214 ССЦМСМП9-3 48	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М	- 0,23	67,90 / -	- / -	16	-	- / -	- / -	- / -
2	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 М3 100КГ	- 0,01	31,60 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
		=КАРКАС= =ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
3	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	- 0,02	328,00 / 27,80	6,00 / 1,80	7	1	- / -	40,50 / 2,32	1 / -
4	С147-29	-ОЦИНКОВАНИЕ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ Т 100КГ	- 0,18	17,30 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
		=СТЕНЫ= =ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
5	608-10369 ССЦМСМП8-3 43	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	193,74	12,20 / -	- / -	2400	-	- / -	- / -	- / -
		=ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАЗДЕЛУ= М2								
6	608-10393 ССЦМСМП8-3 47	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ	- 197,37	14,90 / -	- / -	2941	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2								
7	608-10426 ССЦМСМП8-401	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М2	- 0,10	48,50	- -	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	608-10427 ССЦМСП8-402	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М3	- 0,26	45,70	- -	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
9	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	- 0,01	31,60	- -	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
10	608-10405 ССЦМСМП8-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150 М3	- 0,56	58,90	- -	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
11	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	- 0,02	86,50	1,50-	2	-	- -	38,10-	1
			-	19,60	0,45			- -	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	621-	1	-	-	2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	621	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.		-	610	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	778	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	778	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	18	-		-

СОСТАВИЛ МИХАЙЛОВА

1429-10

903-1-237.87(с.10 т I)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 50300015

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-2

НА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАДУСОВ К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9КН ТОПЛИВО-ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ; КК-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,291 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 91 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,090 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=ФУНДАМЕНТЫ=								
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
1	608-70216 ССЦМСМП9-3 Б2	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М МВ300 М3	1,15	69,14	-	80	-	-	-	-
2	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	0,54	22,40	-	12	-	-	-	-
3	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т МТ	5,00	3,75	2,03	19	3	10	1,04	5
4	ССЦМСМП3-3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 М3	0,68	8,61 40,90	6,74 -	28	-	4 -	0,95 -	6 -
5	ССЦМСМП3-1 1	-ТО ЖЕ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,3М3 М3	0,33	42,50	-	14	-	-	-	-
6	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,05	22,40	-	1	-	-	-	-
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
7	Е7-402	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т МТ	5,00 -	2,97	1,63 -	15 -	2 -	8	0,82 -	4
8	608-70216 ССЦМСМП9-3 Б2	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ М-200 ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М М3	0,45 -	8,47 67,50	2,62 - -	38	-	3 -	0,77 - -	4 -
9	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,00 -	22,40	- -	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ССЦМСМП3-1 9	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3	0,17	44,20	-	8	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		=КАРКАС=								
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
11	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,02	328,00	6,00	7	1	-	40,50	1
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
12	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	0,06	313,00	4,00	19	1	-	28,50	2
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
13	Е7-29	-УСИЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ БЕТОНОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 60ММ	72,80	1,95	0,04	142	6	3	0,15	11
		М2		0,08	0,01			1	0,01	1
		=СТЕНЫ=								
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
14	Е8-30	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ИЗ КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	10,30	34,40	0,81	354	25	8	4,05	42
		М3		2,21	0,24			2	0,31	3
15	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	0,27	0,15	2	1	1	0,13	1
		МТ		0,08	0,06			-	0,08	1
16	608-70006 ССЦМСМП9-9 2	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЬЕМОМ ДО 0,6М3	0,23	64,40	-	15	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
18	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
19	608-10397 ССЦМСМП6-3 51	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	198,00	17,90	-	3544	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
20	608-10426 ССЦМСМП8-4 01	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	0,10	46,50	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
21	608-10427 ССЦМСМП8-4 02	-БЛОКИ/ПАНЕЛИ/ СТЕНОВЫЕ ДЛЯ ВСТАВОК ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ /С ФАКТУРНЫМИ СЛОЯМИ/ ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3,М-50 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	0,12	45,70	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
22	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,08	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	608-10405 ССЦМСМП8-3 60	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	0,64	58,90	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,28	24,50	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1	0,05	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,18	40,80	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	0,18	5,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	Е8-13	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	3,07	86,50	1,50	6	1	-	36,10	2
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
30	608-10393 ССЦМСМП8-3 47	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2	197,37	14,90	-	2941	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
31	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1	0,09	31,60	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		=ПОКРЫТИЕ=								
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
32	608-10326 ССЦМСМП116	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, БНР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2	9,00	6,40	-	58	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
33	608-10326 ССЦМСМП9-1 42	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, БНР,ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 400ММ	9,02	8,50	-	77	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
34	608-10330 ССЦМСМП120	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, БНР, БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2	216,00	5,62	-	1214	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
35	608-10332	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	36,00	7,92	-	285	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦМСМП157	ОТВЕРСТИЯ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 1000ММ		-	-			-	-	-
36	608-10330 ССЦМСМП8-1 51	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР. БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	18,00	7,00 -	- -	126	-	- -	- -	- -
37	608-70170 ССЦМСМП9-3 32	-УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ НЕАРМИРОВАННОГО БЕТОНА ПЛОТНОСТЬЮ УТЕПЛИТЕЛЯ В КГ/М3 М2	14,40	28,80 -	- -	412	-	- -	- -	- -
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ= М3								
38	608-10325 ССЦМСМП8-1 15	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 М2	9,00	5,56 -	- -	50	-	- -	- -	- -
39	608-10325 ССЦМСМП8-1 41	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 400ММ М2	9,00	7,43 -	- -	67	-	- -	- -	- -
40	608-10329 ССЦМСМП8-1 19	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 М2	216,00	5,35 -	- -	1156	-	- -	- -	- -
41	608-10329 ССЦМСМП8-1 56	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 1000ММ М2	36,00	7,51 -	- -	270	-	- -	- -	- -
42	608-10329 ССЦМСМП8-1 50	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЯ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 400ММ М2	18,00	6,64 -	- -	120	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1823	34	14		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					4		6
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1823	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			485	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1287	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			298	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			170	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	90	-		-

СОСТАВИЛ МИХАЙЛОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-3

НА ДЛЯ 3 ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9ЖН ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ-БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,055 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=КАРКАС= =ДОБАВЛЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
1	С147-8	-АРМАТУРА А-3 АРМАТУРА КОЛОННЫ 100КГ	1,67	24,50	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА Вр-1 100КГ	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			42	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ МИХАЙЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 33)

```
3079    1    S50300009' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
3080    2    Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9ЖН ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ-БЫТОВОЕ' Р' ' 1-
                 1-3' ДЛЯ 3 ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИ
                 Й)' ' КУТЛИМЕТОВ*
3081    3    Н1s=0*
3082    4    П2=КАРКАС=*
3083    5    П2=ДОБАВЛЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
3084    6    С147-8' (67,8-51,8),10+26,5-19,5' ' + АРМАТУРА КОЛОННЫ*
3085    7    С147-16' 2,3-1.3*
3086    8    К' МИХАЙЛОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-4

НА ДЛЯ 4 ВЕТРОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е1-9-ЖН ТОПЛИВО-ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,078 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		=КАРКАС=								
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
1	С147-8	-АРМАТУРА А-3 АРМАТУРА КОЛОНН	2,55	24,50	-	62	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
2	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
3	С147-1	-АРМАТУРА А-1 -	0,02	22,40	- -	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				62	-	-		-
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				62	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ.				78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ МИХАЙЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 35)

```
3109     1      35=388811' Н9' ' ' 1' ' ' 
```

1429-10
903 1-237 37 (а.10.4 I)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 50001693

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1-b

НА ДЛЯ4СНЕГОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е-1-9-ЖН ТОПЛИВО ПЕ4НОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,034 ТЫС,РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС,РУБ;

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАРКАС								
		=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=								
1	С147-8	-АРМАТУРА А-3 АРМАТУРА БАЛОК 100КГ	0,12	24,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	С147-4	-АРМАТУРА А-4 АРМАТУРА БАЛОК 100КГ	0,95	22,40	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 АРМАТУРА БАЛОК 100КГ	0,12	31,60	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			28	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			34	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			28	-	-		-
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			34	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

СОСТАВИЛ МИХАЦАИЛОВА

1429-10
903-1-237.87 (а.10.ч.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 150)

```
8875   1   35000 1693' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
8876   2   Д' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ Е-1-9-ЖН ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ' ' ' 1 1
                -5' ДЛЯ4СНЕГОВОГО РАЙОНА К СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ)'
                ' КУТЛИМЕТОВ*
8877   3   Н15=0*
8878   4   Р3*
8879   5   П2=ДОБАВЛЯЕТСЯ ПО РАЗДЕЛУ=*
8880   6   С147-8' (47,6-45,2).5' ' + АРМАТУРА БАЛОК*
8881   7   С147-4' (151,2-132,3).5' ' + АРМАТУРА БАЛОК*
8882   8   С147-16' (79,2-76,8).5' ' + АРМАТУРА БАЛОК*
8883   9   К' МИХАЙЛОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ФУНДАМЕНТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4 КОТЛАМИ Е-1-9КН ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ-БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: КК-13

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,896 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 168 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,132 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		=ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ УЧТЕНЫ В СМЕТЕ НР1=									
1	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	9,62 М3	28,40	0,28	273	7	3	1,37	13	
				0,70	0,08			1	0,10	1	
2	Е6-33	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	11,00 М3	37,30	1,21	410	27	13	4,46	49	
				2,41	0,36			4	0,46	5	
3	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,06 Т	270,00	-	16	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
4	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,16 Т	270,00	-	43	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
5	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,09 Т	478,00	2,20	43	2	-	34,40	3	
				20,20	0,66			-	0,85	-	
6	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,46 Т	5,10	-	2	-	-	-	-	
				-	-			-	-	-	
7	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,06 100КГ	93,20	0,99	6	2	-	44,80	3	
8	Е6-74	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО ТОЛЩ 30ММ	0,06 100М2	25,30	0,27	5	1	-	0,35	-	
				70,20	0,62			-	13,00	1	
9	Е7-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	14,00 100М2	15,00	0,18	29	7	-	0,23	-	
				2,09	1,59			22	0,86	12	
				0,50	0,57			8	0,74	10	
				МТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е7-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	1,00	2,99	2,23	3	1	2	1,29	1
				0,76	0,79			1	1,02	1
11	ССЦМСМП3-19	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЬЕМОМ ДО 0,3М3,ФБС12-4-6Т М3	2,65	44,20	-	117	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	ССЦМСМП3-3	-ТОЖЕ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3,ФБС24-6-6Т ФБС24-4-6Т М3	2,99	42,90	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,23	22,40	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
14	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,35	40,80	-	137	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	3,35	5,10	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
16	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 МБ200 М3	2,40	37,33	1,20	90	6	3	4,35	10
				2,34	0,36			1	0,46	1
17	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,49	90,00	1,50	44	10	1	33,60	18
				19,50	0,45			-	0,58	-
18	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МН425-2 Т	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,80	4
				124,00	0,42			-	0,54	-
19	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 М1-9-3,МН156-3 Т	0,23	355,00	1,30	82	9	-	64,60	15
				38,00	0,39			-	0,50	-
20	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0,07	478,00	2,20	33	1	-	34,40	2
				20,20	0,66			-	0,85	-
21	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100КГ =ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ=	2,30	5,10	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	-	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
				3,57	0,30			-	0,39	-
23	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ М3	0,07	6,93	2,99	1	-	-	2,96	-
				1,80	1,06			-	1,37	-
24	608-10499	-ЛОТКИ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3,М300	0,05	73,66	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦМСМП8-5	МБ200								
	11	М3		-	-			-	-	-
25	608-10490	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ	0,02	63,20	-	1	-	-	-	-
	ССЦМСМП8-5	РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300								
	12	М3		-	-			-	-	-
26	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,03	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
28	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
29	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЙ	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
30	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА	0,05	37,90	0,62	2	-	-	6,86	-
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
31	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,01	90,00	1,50	1	-	-	33,60	-
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1512	78	44		129
			РУБ.					16		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1512	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			912	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	90	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			477	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			245	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	42	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			139	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1896	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	132	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			1896	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	132	-		-

СОСТАВИЛ МИХАЙЛОВА

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ФУНДАМЕНТЫ ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ССЦМСМП3-19		-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3,ФБС12-4-6Т	М3	5,64
2.	6.68-18499 ССЦМСМП8-612		-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300	М3	0,22
3.	6.68-18459 ССЦМСМП8-621		-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3,М300 МБ200	М3	0,05
4.	С124-1-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,06
5.	С124-3-10		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,15
6.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,24
7.	С147-3		-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,03
8.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,01
9.	С147-23		-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЯ	100КГ	0,01
10.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,35
11.	С147-38		-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100КГ	6,11
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
12.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕД,-4	112,58
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
13.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,-4	3,69
14.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	24,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
15.		2876	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,16
16.		2265	-ДОСКИ ОБ,25-35ММ	М3	0,07
17.		2266	-ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	0,21

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,21
19.		3900	-АРМАТУРА А-1 Д=6ММ	100КГ	0,25
20.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	15,54
21.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	12,18
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОВАНИЕ		
22.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	23,42
23.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,01
24.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,20
25.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
26.		10500	-АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,06
27.		10544	-АРМАТУРА А3 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,18
28.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,12
29.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	9,81
30.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,45
31.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	11,16

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-39ГРАД)|ВАРИАНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА* К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-9КН ТОПЛИВО-ГАЗОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: СО1-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,385 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 51 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,834 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С138-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,28 -	- -	5	-	-	-	-
2	Е18-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	80,00	0,91 8,21	0,01 -	73	17	1 -	0,36 -	29
3	Е18-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3,00	4,61 3,00	- -	3	3	- -	0,26 -	4
4	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ ЭКМ	20,40	5,12 0,22	0,03 0,01	151	6	1 -	0,39 0,01	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ. --- РУБ.		232	26	2 -		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		232	-			
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		198	-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	3,48	8,17	8,28	4	1		3,79	2
	Т.Ч.П.3.8	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	К=1,2	РАЗ ГРУНТОВКОЙ		2,51	8,86		-		8,88	-
		ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2								
6	Е13-157	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	8,96	13,83	8,17	13	1		1,79	2
	Т.Ч.П.3.8	ХВ-110Г ЗА 2РАЗА								
	К=1,2	100М2		1,21	8,85		-		8,86	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			17	2			4
			РУБ.				-			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			249	28	2		48
			РУБ.				-			-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

1429-10
903-1-237.87 (а.10.2.1)

-88-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			232	-	-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			195	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			284	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			385	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34			

ЗОСТАВИЛ [signature] ШЛЕМОВА

ПРОВЕРИЛ [signature] ГРИММ

1420-10
903-1-237.87(а.ю.г.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 138)

```
7907   1   350001662' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
7908   2   Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-9ЖН ТОПЛИВО-ПЕЧНОЕ' Р' ' ' ОТОПЛЕНИ
                 Е(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГРАД)1ВАРИАНТ' СО1-2' КУТЛИМЕТОВ*
7909   3   Н10=16,5' Н21=2' Н13=0*
7910   4   Д2-Т*
7911   5   Д2-С*
7912   6   Д2-В*
7913   7   Д2-М*
7914   8   Д3-Д*
7915   9   Д4-А*
7916  10   Д4-Ж*
7917  11   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
7918  12   С130-91' 4*
7919  13   Е16-36' 80*
7920  14   Е16-219' 80*
7921  15   Е18-116' 29,4*
7922  16   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
7923  17   Е13-121(13038)' 48*
7924  18   Е13-157(13038)' 48.2' ' + 3Д 2РАЗА*
7925  19   К' ШЛЕМОВА' ГРИММ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-1

НА ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГРАД)1ВАРИАНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-9КН ТОПЛИВО-ПЫЛЕВОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: С01-С02

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,059 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,004 ТЫС.РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ								
1	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ ЭКН	20,10	5,12 0,22	0,03 0,01	103 -	4	- -	0,39 0,01	8 -
		ВСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ								
2	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ ЭКН	- 29,40 -	5,12 0,22	0,03- 0,01	151- -	6-	1 -	0,39- 0,01	11 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	48-	2-	1 -	- -	3 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.		-	45	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			- -	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ З Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.		-	59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	59	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	4	-		-

СОСТАВИЛ ЯЕМОВА

ПРОВЕРИЛ ГРИММ

1429-10
903-1-237.87 (а.10.г.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 129)

7899	1	850001661' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' *
7900	2	Ю' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-9ЖН ТОПЛИВО-ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ' Р' ' ' ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГРАД)1ВАРИАНТ' СО1-СО2' КУТЛИМЕТОВ*
7901	3	Н21=2' Н15=3*
7902	4	П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ#*
7903	5	Е18-116' 20.1*
7904	6	П2#ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ#*
7905	7	Е18-116(ВП)' 29.4*
7906	8	К' ШЛЕМОВА' ГРИНЬ*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 50001663

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГРАД)1ВАРИАНТ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-9ЖМ ТОПЛИВО-ПЫЛЕВОЕ-БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: СО1-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,086 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,001 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ								
1	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ ЭКМ	30,50	5,12	0,03	156	7	1	0,39	12
				0,22	0,01			-	0,01	-
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ								
2	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ ЭКМ	- 29,40	5,12	0,03-	151-	6-	1	0,39-	11
			-	0,22	0,01			- -	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5	1	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СОСТАВИЛ		ЯЛЕМОВА						
		ПРОВЕРИЛ		ГРИММ						

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 131)

```
7926    1    950001663' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' @
7927    2    В' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-9КН ТОПЛИВО-ЛЕДНОЕ-БЫТОВОЕ' Р' ' '
                         ОТОПЛЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГРАД)1ВАРИАНТ' С91-2' КУТЛИМЕТОВ*
7928    3    Н21=2' Н15=0*
7929    4    П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ#*
7930    5    Е18 116' 30,5*
7931    6    П2#ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ#*
7932    7    Е1Б-116(ВП)' 29,4*
7933    8    К' ШЛЕМОВА' ГРИНН*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА КОЛЛЕКТОР(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ ЖН ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: С01-С09

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,129 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 27 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,016 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	6,00	1,70 / 0,99	0,13 / ,04	10	6	1 / -	1,54 / 0,05	9 / -
		ШТ								
2	С130-128	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,44 / -	- / -	10	-	- / -	- / -	- / -
		ШТ.								
3	С139-1391	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА25	4,00	3,99 / -	- / -	16	-	- / -	- / -	- / -
		КОМПЛЕКТ								
4	2307	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ15КЧ19П2ДИАМ20ММ	2,00	1,71 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
		НЕТ								
5	С139-1392	-ФЛАНЦЫ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВСТ3СП3 С ТЕМПЕРАТУРНЫМ ПРЕДЕЛОМ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ 243К ДО 573К НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА20	2,00	3,40 / -	- / -	7	-	- / -	- / -	- / -
		КОМПЛЕКТ								
6	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	2,00	1,07 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ ШТ	2,00	2,41	-	5	-	-	0,32	1
				0,28	-			-	-	-
8	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ В ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	2,00	4,43	0,01	9	-	-	0,33	1
				0,29	-			-	-	-
9	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ КОМПЛ	35,00	1,03	0,01	36	7	-	0,36	12
				0,21	-			-	-	-
10	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ М	0,35	4,01	-	1	1	-	5,26	2
				3,80	-			-	-	-
11	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 100М	2,00	1,17	0,10	2	1	-	1,02	2
				0,53	-			-	-	-
12	2485ДОП	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ШТ	2,00	2,62	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				106	15	1		27
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				99	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - РУБ.				35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				5	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	15	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				127	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	16	-		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
13	Е13-121 Т.Ч.П.3.в К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/	100М2	8,84	8,17 2,51	0,28 0,86	1	-	- -	3,79 0,88	- -
14	Е15-157 Т.Ч.П.3.в К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ЗА2РАЗА	100М2	8,88	13,83 1,21	0,17 0,03	1	-	- -	1,70 0,86	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				2	-	-		-
			--- РУБ.						--- -		--- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				108	15	1		27
			--- РУБ.						--- -		--- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				9	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				99	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				43	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	15	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	16	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ЗОСТАВИЛ [signature] ШЛЕМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: [signature] ГРИММ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.N.= 33)

```
1528      1      3508081660' 49Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' '*
1529      2      В' ' ' ' 
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-5

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ ТОПЛИВО ПЕ4НОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: СО1-СО2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,139 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 36 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,024 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИ4ЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С13Б-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
2	С13Б-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,20	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
3	С13Б-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
4	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	5,00	0,91	0,01	5	1	-	0,36	2
				0,21	-			-	-	-
		М								
5	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	75,00	1,03	0,01	77	16	1	0,36	27
				0,21	-			-	-	-
		М								
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0,80	4,01	-	3	3	-	5,26	4
				3,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
7	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ / 100М	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
		МТ		1,24	0,04			-	0,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			113	22	1		37
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е13-121 Т,Ч.П.3.8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ / 100М2	0,08	8,17	0,28	1	-	-	3,79	-
				2,51	0,06			-	0,08	-
9	Е13-157 Т,Ч.П.3.8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ЗА2РАЗА / 100М2	0,16	13,03	0,17	2	-	-	1,79	-
				1,21	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			116	22	1		37
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	22	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-

СОСТАВИЛ МЛЕЧКОВА

ПЕРФОРАЦИЯ ГРИММ

1429-10
903-1-237.87 (а.10.2.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 232 50001659

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 127)

```
7850    1    Э50001659' Н9Г1МI' ' ' 1' ' ' ' ' *
7851    2    В' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ ТОПЛИВО ПЕ4НОЕ БЫТОВОЕ' Р' ' ' ТЕПЛОСНАБ
                 ЖЕНИЕ(РАС4ЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)' СО1-СО2' КУТЛИМЕТОВ*
7852    3    Н10=16,5' Н21=2' Н15=0*
7853    4    Д2-Т*
7854    5    Д2-С*
7855    6    Д2-Б*
7856    7    Д2-Н*
7857    8    Д3-Д*
7858    9    Д4-А*
7859   10    Д4-Ж*
7860   11    Р САНТЕХНИ4ЕСКИЕ РАБОТЫ*
7861   12    С130-93' 2*
7862   13    С130-91' 6*
7863   14    С130-92' 2*
7864   15    Е16-36' 5*
7865   16    Е16-37' 75*
7866   17    Е16-219' 80*
7867   18    Е10-196' 2*
7868   19    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
7869   20    Е13-121(13038)' 8*
7870   21    Е13-157(13038)' 16' ' + ЗА2РАЗА*
7871   22    К' ШЛЕМОВА' ' ГРИММ*
```

1429-10
903-1-23787 (а 10 ч I)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 50001655

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ1-9ЖН ТОПЛТИВРО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: СО1-9

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,742 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 214 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,145 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

Ц ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ УЗЛЫ								
1	Е20-707	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ВЦ4-70 НР5С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ4А71В6	1,00	104,13	0,72	104	6	1	10,92	11
		ШТ		6,28	0,22			-	0,28	-
2	С130-226	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.40	5,00	1,01	-	5	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
3	Е20-706	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-70 Н 4А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	2,00	90,84	0,31	182	10	-	8,36	17
		ШТ		4,78	0,09			-	0,12	-
4	С130-225	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.39	10,00	0,83	-	8	-	-	-	-
		ШТ.		-	-			-	-	-
5	Е20-707	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ВЦ4-70 НР5С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ В71В6	2,00	112,38	0,72	225	13	1	10,92	22
		ШТ		6,28	0,22			-	0,28	1
6	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	5,00	1,43	0,04	7	5	-	1,05	5
		ШТ		0,99	-			-	-	-
7	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,25	0,46	13	8	1	5,38	11
		ШТ		2,97	0,14			-	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130-710	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-6-02, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-10,85	2,00	50,20	-	100	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600	2,00	3,93	0,09	8	5	-	4,41	9
				2,59	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
10	С130-818	-ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П1090.600	2,00	99,80	-	200	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	4,27	11,20	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
12	Е20-416	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1800	5,00	6,86	0,06	34	18	-	6,31	32
				3,51	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
13	ДОП2	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ А3Е024000-01ВЕСОМ12,5КГ	1,00	14,38	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
14	ДОП2	-ТО ЖЕ А3Е025000ВЕСОМ8КГ	1,00	11,96	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	ДОП2	-ТО ЖЕ А3Е026000ВЕСОМ14,5КГ	1,00	15,38	-	15	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	ДОП2	-ТО ЖЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ А3Е028000002ВЕСОМ8,9КГ	2,00	17,37	-	35	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Е20-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	8,43	0,03	8	5	-	4,30	4
				2,50	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
18	Е20-526	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	2,00	9,37	0,03	19	5	-	4,30	9
				2,50	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
19	Е20-543	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА УП1-00БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА	2,00	31,24	0,26	62	6	-	4,65	9
				2,66	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
20	Е20-536	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-02БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА	1,00	12,59	0,10	13	2	-	3,01	3
				1,71	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
21	Е20-537	-УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-03	1,00	13,29	0,10	13	2	-	3,01	3
		ШТ		1,71	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2	3,00	3,75	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Е20-14	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	7,23	5,55	0,04	40	3	-	0,74	5
				0,41	0,01			-	0,01	-
24	Е20-15	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 4000	2,80	5,44	0,04	15	1	-	0,60	2
				0,34	0,01			-	0,01	-
25	Е20-16	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	4,00	5,64	0,04	23	4	-	1,62	6
				0,92	0,01			-	0,01	-
26	Е20-11	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	4,80	5,34	0,04	26	3	-	1,25	6
				0,70	0,01			-	0,01	-
27	Е20-3	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	4,10	5,40	0,04	22	4	-	1,62	7
				0,92	0,01			-	0,01	-
28	Е20-9	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 800	12,56	4,59	0,04	58	5	-	0,74	9
				0,41	0,01			-	0,01	-
29	Е20-7	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630	3,33	4,90	0,04	16	2	-	1,07	4
				0,61	0,01			-	0,01	-
30	Е20-5	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ЧМ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	3,77	4,73	0,04	18	3	-	1,25	5
				0,70	0,01			-	0,01	-
31	Е20-4	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	4,95	5,26	0,04	26	5	-	1,62	8
				0,92	0,01			-	0,01	-
32	Е20-109	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	4,40	5,93	0,04	26	4	-	1,62	7
				0,92	0,01			-	0,01	-
33	Е20-111	М2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ 500	2,50	5,75	0,04	14	2	-	1,25	3
				0,70	0,01			-	0,01	-
34	Е20-7	М2 -ДИФФУЗОРЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ0,7ММ ДОНАМ500М	1,76	4,90	0,04	9	1	-	1,07	2
		М2		0,61	0,01			-	0,01	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.						1429	117	3		199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1422	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			865	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			448	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	137	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1721	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		210
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-
		РАЗДЕЛ 2, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е13-121 Т,Ч.П,3,8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2	0,50	6,25 2,58	0,21 0,65	4	1	- -	3,91 0,98	2 -
36	Е13-157 Т,Ч.П,3,8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1100 ЗА2РАЗА 100М2	1,00	13,87 1,25	0,18 0,05	13	1	- -	1,84 0,26	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			17	2	-		4
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1446	119	3		205
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1422	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			856	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	112	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			448	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		205
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	137	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1742	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-

СОСТАВИЛ ШЛЕМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ГРСИММ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 130)

```
7843   1   350001655, 19Г1М1, , , 1, , , , , *
7844   2   0, , , , , К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ1-9ЖН ТОПЛ ИВ О ПЕ4НОЕ БЫТОВОЕ, , , , ВЕН
                    ТИЛЯЦИЮ(РАС4ЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20,-30,-40), СО1-9, КУТЛИЧЕТОВ*
7845   3   Н10=16,5, Н15=0, Н21=5*
7846   4   Д2-Т*
7847   5   Д2-С*
7848   6   Д2-Б*
7849   7   Д2-М*
7850   8   Д3-Д*
7851   9   Д4-А*
7852  10   Д4-Х*
7853  11   Р САНТЕХНИ4ЕСКИЕ УЗЛЫ*
7854  12   Е20 707(А2=132,33-(64-52),1,1*), 1, , АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ ВЦ4-70 НР5С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ4А71В6*
7855  13   С130-226, 5*
7856  14   Е20-706, 2*
7857  15   С130-225, 10*
7858  16   Е20 707(А2=132,33-(64-39,5),1,1*), 2, , АГРЕГАТ  ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ ИЗ РАЗНОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ВЦ4-70 НР
                    5С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 87186*
7859  17   Ц8-481-19, 5*
7860  18   Е20-760, 2*
7861  19   С130-710, 2*
7862  20   Е20-480, 2*
7863  21   С130-818(=23), 2, , ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ УТЕПЛЕННАЯ П1000,600*
7864  22   С130-515, 0,54.3+0,38.2+0,43.3+0,3.2*
7865  23   Е20-416, 5*
7866  24   Т ДОП2(=21), 1, 10,10.1,25.1,139, КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНОГО СЕ4КЕНИЯ А3Е024000-01ВЕСОМ12
                    ,5КГ, ШТ*
7867  25   Т ДОП2(=21), 1, 3,4.1,25.1,139, ТО ЖЕ А3Е025000ВЕСОМ8КГ, ШТ*
7868  26   Т ДОП2(=21), 1, 10,8.1,25.1,139, ТО ЖЕ А3Е02600ВЕСОМ14,5КГ, ШТ*
7869  27   Т ДОП2(=21), 2, 12,2.1,25.1,139, ТО ЖЕ КРУГЛОГО СЕ4ЕНИЯ А3Е028000302ВЕСОМ8,9КГ, ШТ*
7870  28   Е20-525, 1*
7871  29   Е20-526, 2*
7872  30   Е20-543, 2, , УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА УП1-09БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА*
7873  31   Е20-536, 1, , УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-02БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА*
7874  32   Е20-537, 1, , УЗЕЛ ПРОХОДА УП1-03*
7875  33   С130-1487, 3*
7876  34   Е20-14, (1,0+0,6).2.2+(0,53+0,503).2.0.4*
7877  35   Е20-15, (0,35+0,35).2.2*
7878  36   Е20-10, (0,25+0,25).2.4*
7879  37   Е20-11, (0,4+0,4).2.3*
7880  38   Е20-3, (0,1+0,15).2.5+(0,2+0,2).2.2*
7881  39   Е20-9, 3,14.0,8.5*
7882  40   Е20-7, 3,14.0,56.1+3,14.0,5.1*
7883  41   Е20-5, 3,14.0,4.3*
7884  42   Е20-4, 3,14.0,315.5*
7885  43   Е20-109, 3,14,0,28.5*
7886  44   Е20-111, (0,1+0,15).2.5*
7887  45   Е20-7, 3,14.0,56.0,5.2, , ДИФ*УЗОРЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЖ.ТЧЧ ДОИАМ500М*
7888  46   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
7889  47   Е13-121(13038), 50*
7890  48   Е13-157(13038), 100, , + 332РАЗА*
7891  49   К, ШЛЕМОВА, , ГРЖИМ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-7

НА ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С КОТЛАМИ Е1-9ГН ТОПЛИВО ГАЗОВОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: СО1-1-3 СО2 1-5 ЛИСТОВ ВК 3

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,077 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,003 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 122 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-194	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	1.00	161,00	1,51	161	11	1	18,38	18
				10,90	0,45			-	0,58	1
		УЗЕЛ							-	
2	1784-3273 ДОП 36-38	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТБ-65	1.00	61,51	-	62	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Е16-185	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	3.00	2,07	0,21	6	1	-	0,31	1
		ШТ		0,19	-			-	-	-
4	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	60.00	2,23	-	134		-	-	-
		М		-	-			-	-	-
5	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ, ДИАМЕТРОМ 50ММ	3.00	47,76	0,26	143	5	-	3,14	9
		ШТ		1,60	0,22				0,03	-
6	8517-4184	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ 50ММ	30.00	2,28	-	65		-	-	-
		М		-	-				-	-
7	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1.00	2,22	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-
8	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	4.00	1,82	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	0138-65	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	4,00	1,25 -	- -	5	-	- -	- -	-
10	Е16-134	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ ШТ	1,00	1,68 0,97	0,13 0,04	2	1	1,51 0,05	1,51 0,05	2
11	2307-10021	-КРАН ПРОБКОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 10Б6БК1,ДУ15,РУ10 ШТ	1,00	1,65 -	- -	2	-	- -	- -	-
12	Е16-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,100 ММ М	5,00	4,82 0,38	0,06 0,02	24	2	- -	0,70 0,03	4 -
13	Е16-69	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 100ММ М	2,00	3,12 0,33	0,07 0,02	6	1	- -	0,86 0,03	2 -
14	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ М	8,00	2,99 0,33	0,04 0,01	24	3	- -	0,37 0,01	5 -
15	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	44,00	2,21 0,29	0,03 0,01	97	13	1 -	0,48 0,01	21 -
16	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	4,00	1,79 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	1 -
17	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	12,00	1,38 0,23	0,01 -	16	2	- -	0,37 -	4 -
18	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	16,00	1,36 0,23	0,01 -	22	4	- -	0,37 -	6 -
19	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	8,00	1,35 0,23	0,01 -	8	1	- -	0,37 -	2 -
20	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	20,00	1,28 0,23	0,01 -	24	5	- -	0,37 -	7 -
21	Е15-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,00	3,94	-	4	4	-	5,16	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М		3,73	-			-	-	-
22	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,10	4,22	-	1	-	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
23	Е9-155	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ ОП1,ОП2 Т	0,08	27,10	4,98	2	1	-	25,20	2
				14,80	1,52			-	1,96	-
24	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 Т	0,08	356,00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
25	Е13-121 Т,Ч,П,3,8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2	0,24	8,12	0,20	2	1	-	3,72	1
				2,46	0,06			-	0,08	-
26	Е13-168 Т,Ч,П,3,8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА2РАЗА 100М2	0,48	7,33	0,15	4	1	-	1,74	1
				1,18	0,04			-	0,05	-
27	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,02	23,40	0,24	1	-	-	18,80	-
				11,00	0,07			-	0,09	-
28	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150 М3	0,02	24,40	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ 100М2	0,04	81,10	1,33	3	1	-	47,20	2
				28,40	0,40			-	0,52	-
30	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В 1000М2		1870,00	-	9		-	-	-
				-	-			-	-	
31	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,07	74,50	-	5	5	-	154,00	11
				74,50	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3								
32	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	2,87	46,00	-	3	3	-	99,30	7
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			28	11	-		22
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			883	66	2		112
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			825		-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			487	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	54	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1077	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		122
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-

СОСТАВИЛ ЯЛЕМОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ГРИММ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (п.н.= 2)

```
71   1   350001644, Н9Г1М1, , , 1, , , , , *
72   2   0, , , , , К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С КОТЛАМИ Е1-9ЫН ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ, , , , ВОД
                 ОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ, СО1-1-3 СО2 1-5 ЛИСТОВ ВК 3, КУТЛ
                 ИМЕТОВ*
73   3   Н10=16,5, Н15=0*
74   4   Д2-Т*
75   5   Д2-С*
76   6   Д2-Б*
77   7   Д2-М*
78   8   Д3-Д*
79   9   Д4-А*
80  10   Д4-Ж*
81  11   Е16-194, 1*
82  12   Т1704-3273 ДОП 36-38(=21)(А1.1,139), 1, 54, С4ЕТ4ИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТБ-65, ШТ*
83  13   Е16-185, 3*
84  14   С130-1484, 60*
85  15   Е16-184, 3*
86  16   Т0517-4184(=21)(А1.1,139), 30, 2, РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ 50ММ, М*
87  17   С130-88, 1*
88  18   С130-87, 4*
89  19   С130-85, 4*
90  20   Е16-134, 1*
91  21   2307-10021(=21)(А1.1,139), 1*
92  22   Е16-4, 5*
93  23   Е16-69, 2, , ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ 100ММ*
94  24   Е16-48, 8*
95  25   Е16-46, 44*
96  26   Е16-45, 4*
97  27   Е16-44, 10*
98  28   Е16-43, 16*
99  29   Е16-42, 6*
100 30   Е16-41, 22*
101 31   Е16-219, 100*
102 32   Е16-220, 10*
103 33   Е9-153(Н15=41), (20,59+60,09),0,001, , + ОП1,ОП2*
104 34   С121-2019, (20,59+60,09),0,001*
105 35   Р.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
106 36   Е13-121(13038), 24*
107 37   Е13-168(13038), 48, , + ЗА2РАЗА*
108 38   Е26-7, 0,024*
109 39   С114-148, 0,024*
110 40   Е26-69, 4,0*
111 41   С114-193, 4.1,15*
112 42   Е1-960, 0,7.2,0,5*
113 43   Е1-968, 0.7.2,0,5*
114 44   К, ШЛЕМОВА, , ГРИММ*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО ПИТЬЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	8317-4184		-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ДИАМ 50ММ	М	36,00
2.	1784-3273 ДОП 36-38		-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ СТЕ-65	ШТ	1,00
3.	2387-10821		-КРАН ПРОБКОСПУСКНОЙ ЦАПКОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 11Б6БК1,ДУ15,РУ10	ШТ	1,00
4.	С114-148		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3	0,02
5.	С114-193		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	1000М2	0,00
6.	С121-2819		-СТВОЛЫ ДЫРОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4	Т	0,06
7.	С130-85		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,00
8.	С130-87		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00
9.	С130-88		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00
10.	С130-1484		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	60,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
11.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	111,21
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
12.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	0,0
13.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	5,3
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
14.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	10,90

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,32
16.		2165	-ВОДА	М3	1,38
17.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ	0,13
18.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,01
19.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,98
20.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М	30,00
21.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ	3,00
22.		3587	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	0,32
23.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,08
24.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	7,99
25.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ	3,00
26.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	3,00
27.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	15,00
28.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	3,00
29.		6856	-КРАНЫ ПРОБНОСПУСКНЫЕ	ШТ	1,00
30.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ	10,00
31.		6873	-МАНОМЕТРЫ	КОМПЛ	1,00
32.		7240	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ Д 50-100ММ	Т	0,11
33.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ	3,00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
34.		0320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3	0,01
35.		1084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М	20,00
36.		1085	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 20ММ	М	6,00
37.		1086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М	16,00
38.		1087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М	10,00
39.		1088	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 40ММ	М	4,00
40.		1089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М	44,00
41.		1091	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 80ММ	М	8,00
42.		1103	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М	1,80
43.		1105	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 108Х4ММ	М	2,00
44.		1159	-ТРУБЫ СТ.ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Д 15ММ	М	0,20
45.		1215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2	0,12
46.		1263	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ 80ММ	ШТ	8,00
47.		5321	-ГРУНТОВКА ГФ-021	КГ	2,06
48.		6071	-КРАСКА БТ-177	КГ	4,03
49.		7252	-ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ Д 100ММ	М	5,05

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 58381781

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ1-9ХМ ТОПЛИВО ПЫЛЕВИДНОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: СО1-28К3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,235 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 13 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2403-2813	-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ ОХВП-10 ШТ	0,00	3,43	-	27	-	-	-	-
2	Е19-32	-ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ИЗ ДОСОК М2	4,00	2,14	0,03	9	1	-	0,48	2
3	Е9-122	-ЯЩИК ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ Т	0,36	0,22 58,20	0,01 4,10	15	7	- 1	0,01 34,90	- 16
4	С121-2114	-СТОИМОСТЬ Т	0,50	25,10 441,00	1,22 -	132	-	-	1,57 -	-
5	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ЯЩИКА 100М2	0,03	7,71 2,05	0,28 0,06	1	-	-	3,10 0,38	-
6	Е13-157	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-1120 ЗАЗОРА 100М2	0,06	12,00	0,17	1	-	-	1,46	-
7	С114-9	-ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 36-2111-78 М3	1,35	0,99 14,20	0,05 -	19	-	-	0,06 -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ -		РУБ.		284	8	1		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				-		-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		27	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			149	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			132	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

СОСТАВИЛ МЛЕНОВА

ПЕРФОРАЦИЯ: ГРИММ

1429-10
903-1-237.87 (а10. ч1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (п.ш.= 3)

```
115    1    35000170I' H9F1M1' ' ' 1' ' ' ' ' *
116    2    0' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С4КОТЛАМИ1-9ЖН ТОПЛИВО ПЕ4НОЕ БЫТОВОЕ' ' ' ' ПРОТИ
                ВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' СО1-2ВК3' КУТЛИМЕТОВ*
117    3    H10=16,5' H15=0*
118    4    Д2-Т*
119    5    Д2-О*
120    6    Д2-Б*
121    7    Д2-М*
122    8    Д3-Д*
123    9    Д4-А*
124   10    Д4-Ж*
125   11    2402-3013(А1,1,09)' 8' 3,15*
126   12    Е10-32' 4' ' ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА ИЗ ДОСОК*
127   13    Е9-122' 75.4.0,001' ' ЯЩИК ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ*
128   14    С121-2114' 75.4.0,001' ' СТОИМОСТЬ*
129   15    Е13-121' 3,2' ' * ЯЩИКА*
130   16    Е13-157' 3,2,2' ' * ЗА2РАЗА*
131   17    С114-5' 3.3.0,15*
132   18    К' ШЛЕМОВД' ' ГРИММ*
```

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	2402-3@13		-ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =ОХВП-10	ШТ	0,08
2.	С114-5		-ВОЙЛОК ЭЛАСТИЧНЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТУ 36-2111-78	М3	1,35
3.	С121-2114		-СТОИМОСТЬ	Т	0,30
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	12,26
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,35
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,99
7.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	0,29
8.		2256	-ДОСКИ ОБ.15-16ММ	М3	0,36
9.		2295	-ДОСКИ СТРОГАНЫЕ В ЧЕТВЕРТЬ ОБ.25-32ММ	М3	0,81
10.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	4,20
11.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	0,42
12.		3307	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	4,56
13.		5194	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,30
14.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,85
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
15.		15321	-ГРУНТОВКА ГФ-021	КГ	0,28
16.		16124	-ЭМАЛЬ ХВ-1100	КГ	0,93

1428-10
903-1-237.87(а.10.ч.1)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 58001687

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-ЖН ТОПЛИВО-ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: СО1-3 СО2-5 ЛИСТ ВК3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,075 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	С130-2029	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15Б1БК ДИАМ32ММ ШТ	1,00	2,31 -	- -	2	-	-	- -	-
2	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	18,00	1,58 0,23	0,01 -	28	4	-	0,37 -	7
3	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	2,00	1,36 0,23	0,01 -	3	-	-	0,37 -	1
4	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	3,00	1,35 0,23	0,01 -	4	1	-	0,37 -	1
5	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	11,00	1,20 0,23	0,01 -	13	3	-	0,37 -	4
6	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,36	3,94 3,73	- -	1	1	-	5,16 -	2

1429-10
903-1-237.87 (Д-10 ч.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ ШТ	2,00	4,59	0,01	9	1	-	0,82	2
				0,51	-			-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			68	10	-		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			68	-	-		
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			45	-	-		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЦЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЦЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е13-121 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021/ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 1М/ 100М2	0,05	8,12	0,20	1	-	-	3,72	-
				2,46	0,06			-	0,08	-
9	Е13-168 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,10	7,33	0,19	1	-	-	1,74	-
				1,18	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			62	10	-		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			68	-			-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			45	-			-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	18			-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-			-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-			-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	1			-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-			-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			73	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11			-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			73	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11			-

СОСТАВИЛ Шлыкова

ПРОВЕРИЛ Гринм

1428-10
903-1-237.87(а.10.ч.1)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 115)

```
7555    1    350001647' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
7556    2    D' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-ЖН ТОПЛИВО-ПЕЧНОЕ ВЫТОВОЕ' Р' ' ' Г
                 ОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ' СО1-3 СО2-5 ЛИСТ ВК3' КУТЛИМЕТОВ*
7557    3    Н10=16,5' Н15=0*
7558    4    Д2-Т*
7559    5    Д2-С*
7560    6    Д2-Б*
7561    7    Д2-М*
7562    8    Д3-Д*
7563    9    Д4-А*
7564   10    Д4-Ж*
7565   11    Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
7566   12    СТ130-2029(=21)' 1' 2,31' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУЭТОВЫЙ 15Б1БК ДЛЯМ32ЧЧ' ШТ*
7567   13    Е16-44' 13*
7568   14    Е16-43' 2*
7569   15    Е16-42' 3*
7570   16    Е16-41' 11*
7571   17    Е16-219' 36*
7572   18    Е17-50' 2*
7573   19    Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
7574   20    Е13-121(13038)' 5,2*
7575   21    Е13-165(13038)' 10,4' ' * ЗА ДВА РАЗА*
7576   22    К' ШЛЕМОВА' ГРИНМ*
```

1429-10
903-1-237.87(а.10.2.с)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 1 88881636

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-9КН ТОПЛИВО-ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,141 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 23 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,017 ТЫС.РУБ.

N ПП	НИЕР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
												НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10	11
1	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТР-58 КОМПЛ.	1,00	6,31	0,02			6	-	-		0,46	
2	Е17-37	-ТРАП ПЛАСТМАССОВЫЙ ДИАМ.100ММ КОМПЛ.	3,00	0,29 9,48	0,01 0,03			28	3	-		0,01 1,85	6
3	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	5,00	1,14 1,92 0,38	0,01			19	2	-		0,01 0,61	3
4	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	23,00	3,18 0,37	0,01			71	9	-		0,58	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.					115	14	-			22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.										
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ.										
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.					115	-	-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.					102	-	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	СУБ.					-	14	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ц.Р. -	ЧЕЛ.-Ч					15	-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ц.Р. -	РУБ.					-	-	-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.					-	3	-			1
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.					11	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч					141	-	-			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.					-	17	-			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			141	-			
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	-	ЧЕЛ.-Ч			-	-			23
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	-	РУБ.			-	17			

СОСТАВИЛ Шлемова

ПРОВЕРИЛ Ермин

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ П.Н.= 1141

```
7547   1   ЗЗ00016[illegible]' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
7548   2   Ф' ' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-9ДН ТОПЛИВО-ПЕЗНОЕ БЫТОВОЕ' Р' ' '
                КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ' ЛИСТ ВК-3' КУТЛИМЕТОВ*
7549   3   Н16=16,5' Н15=6*
7550   4   Е17-36' 1*
7551   5   Е17-37(А2=13,43-13,2+8#)' 3' ' ТРАП ПЛАСТМАССОВЫЙ ДИАМ100ММ*
7552   6   Е16-33' 5*
7553   7   Е16-34' 23*
7554   8   К' ШЛЕНОВА' ГРИММ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

На КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-9ГМ ТОПЛИВО-ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ

ОСНОВАНИЕ: ЛИСТ ВК3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,217 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 29 ЧЕЛ. Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5 / 6		7	8	9		10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 160ММ М	18,00	3,10 / 0,37	0,01	56	7			0,58	10
2	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М	8,00	1,92 / 0,36	-	15	3			0,61	5
3	Е17-36	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ 11-50 КОМПЛ.	1,00	6,31	0,02	6	-			0,46	-
4	Е17-23	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ.	4,00	0,29 19,00 1,37	0,01 0,07 0,02	76	5			0,01 2,19 0,03	9
5	Е17-62	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-78 И Т-КВ КОМПЛС.	1,00	25,10 1,86	0,14 0,04	25	2			0,92 0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				178	17				27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			178	-			
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			168	-			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Ч.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.			-	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			217	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			217	-			-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТ, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-			29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21			

СОСТАВИЛ Шленова

ПРОВЕРИЛ Гримм

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 113)

```
7530    1    350001645' Н9Г1М1' ' ' 1' ' ' ' ' *
7531    2    0' ' ' ' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ С 4-КОТЛАМИ Е1-9ЖН ТОПЛИВО-ЛЕЖНОЕ БЫТОВОЕ' Р' ' '
                 КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВУЮ' ЛИСТ ВКЗ' КУТЛИМЕТОВ*
7532    3    Н10=16,5' Н15=0*
7533    4    Д2-Т*
7534    5    Д2-С*
7535    6    Д2-Б*
7536    7    Д2-М*
7537    8    Д3-Д*
7538    9    Д4-А*
7539   10    Д4-Х*
7540   11    П2*САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
7541   12    Е16-34' 18*
7542   13    Е16-33' 8*
7543   14    Е17-36' 1*
7544   15    Е17-23' 4*
7545   16    Е17-62' 1*
7546   17    К' ШЛЕМОВА' ГРИММ*
```

1429-10
903-I-237.87 (а.10.к.т)

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
котельной с 4 котлами ДЕ-9ГН
Топливо – печное бытовое
Здание из сборных ж/б конструкций

Наименование	Количество		
	Варианты		
	- 30°	- 20°	- 40°
I	2	3	4
Общестроительные работы здания котельной			
Затраты труда, чел/час	5187	5177	5286
Заработная плата, руб.	3684	3666	3774
Строительные машины, м/см	I70,47	I70,I3	I70,9I
Прочие машины, руб.	263,75	262,9I	264,02
Спетиальные строительные работы			
Затраты труда, ч/час	2268	2268	2268
Заработная плата, руб.	I489	I489	I489
Строительные машины, м/см	3,69	3,69	3,69
Прочие машины	24,08	24,08	24,08
Сантехнические работы			
Затраты труда, чел/час	503,78	503,78	503,78
Заработная плата, руб.	287,5	283,5	288,5
Прочие машины, руб.	I9,99	I9,99	I9,99
Монтажные работы			
Затраты труда, ч/час	3945	3945	3945
Заработная плата, руб.	2624	2624	2624

1428-10
903-I-237.87 (а.ю.е.1)

I	2	3	4
Монтажные работы электротехнического оборудования			
Затраты труда, ч/час	928	928	928
Заработная плата, руб.	602	602	602
Монтажные работы КИП и Автоматики			
Затраты труда, ч/час	I70I	I70I	I70I
Заработная плата, руб.	I057	I057	I057
Прочие работы, руб.			
Пожарная сигнализация			
Затраты труда, ч/час	I83	I83	I83

Начальник сметного отдела В.А.ШЕЙКИН
Составила: рук.группы И.Н.СОКОЛЕНКО
Проверил: гл.специалист З.М.ЖУЧКОВА

gost.e-ecolog.ru