МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г. № 1082/пр

Москва

О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров

gost.e-ecolog.ru

Приложение к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от «31» июля 2017г. № 1082/пр

Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

Техническая часть

1. Нормами настоящего сборника предусмотрены реставрация и воссоздание штукатурки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м^2, к воссозданию более - 10 м^2.

2. Нормами настоящего сборника предусмотрено выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка).

При работе на отдельных местах площадью до 1 м^2 устройство маяков не производится.

3. В нормах учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

3.1. Приготовление растворов.

3.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками.

3.3. Процеживание раствора и просеивание для покрывки.

3.4. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м.

3.5. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц при обработке поверхности высотой до 3,5 м.

3.6. Уборка мусора.

4. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м нормами не учтено и оплачивается дополнительно.

5. При работе с люлек к затратам труда применять коэффициент 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек и эксплуатационные затраты нормами не учтены и нормируются отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

6. При работе с приставных лестниц к затратам труда применять коэффициент 1,25.

7. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

8. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда соответствующих таблиц применяется коэффициент 1,2.

9. При необходимости к затратам труда применять следующие коэффициенты:

9.1. При реставрации поверхностей до 1 м^2 к затратам труда - 1,25.

9.2. Для тяг длиной до 5 м - 1,15.

10. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

11. Поправки и примечания к нормам

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
8-0101-1	11.1. Нормами предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких слоев к затратам труда применяется коэффициент 1,25. 11.2.При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда применяется коэффициент 1,1. 11.3. При работе на профилированных поверхностях к затратам труда применяется коэффициент 1,1.
8-0101-8	11.4. Нормами предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При поставке до 10 шт. и более к затратам труда применять коэффициент 0,9.

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
	Расход гипса на каждый дополнительный маяк увеличивается: на стенах - 0,15 кг, на сводах - 0,22 кг.
8-0101-15	11.5. При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к затратам труда применять коэффициент 1,3. Расход материалов увеличивается на: доска – 25 мм - 0,001 $м^3$, жесть - 0,045 кг.
8-0101-16 ÷ 8-0101-19, 8-0101-24, 8-0101-25	11.6. Настоящие таблицы относится также и к тягам на фасадах.
8-0101-1, 8-0101-2	11.7. При определении затрат увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 8-0101-11. 11.8. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 $м^2$ принять коэффициент 0,8.
8-0101-3, 8-0101-4	11.9. При определении затрат увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 8-0101-14. 11.10. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 $м^2$ принять коэффициент 0,8.

12. Нормы таблиц 8-0101-1÷8-0101-31 относятся к внутренней штукатурке, 8-0102-1 ÷ 8-0102-4 – к наружной штукатурке. Нормы таблиц 8-0101-16÷8-011-19, 8-011-24, 8-0101-25 относятся так же к тягам на фасадах.

13. При реставрации внутренней штукатурки с прорезными рустами, а также терразитовой штукатурки в интерьерах применяются соответствующие нормы из раздела «Наружная штукатурка».

Сборник 08. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

Раздел 1. Внутренняя штукатурка

Таблица 08-0101-001. Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей

Состав работ: 1. Изучение с помощью простукивания состояния штукатурных слоев.
2. Послойное снятие красочных слоев и штукатурки с особой осторожностью.

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-001-1	**Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей площадью до 1 м2 средней прочности штукатурки**	зондаж	
1	разряд 3.50	чел.-ч	1,53
08-0101-001-2	**Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей площадью до 1 м2 прочной штукатурки**	зондаж	
1	разряд 3.50	чел.-ч	2,9

Таблица 08-0101-002. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

Состав работ: 1. Отбивка ветхой штукатурки с каменных, бетонных поверхностей с осторожностью, обеспечивающей сохранность осталы штукатурки.

Измеритель: 1 м2 отбитой штукатурки

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-002-1	**Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей стен и потолков отдельными местами**	м2	
1	разряд 3.00	чел.-ч	0,53
08-0101-002-2	**Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей столбов, колонн и пилястр отдельными местами**	м2	
1	разряд 3.00	чел.-ч	0,59

Таблица 08-0101-003. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

Состав работ: 1. Отбивка ветхой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.

Измеритель: 1 м2 отбиваемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-003-1	**Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей стен и потолков**	м2	
1	разряд 3.00	чел.-ч	0,58
08-0101-003-2	**Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей столбов, колонн, пилястр**	м2	
1	разряд 3.00	чел.-ч	0,95

Таблица 08-0101-004. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

Состав работ: 1. Устройство креплений.
1.1. Разбивка отверстий для установки металлических штырей.
1.2. Сверление (пробивка) отверстий для установки металлических штырей-анкеров.
1.3. Смачивание отверстий для установки штырей.
1.4. Установка штырей в отверстие и цементирование.
2. Заготовка металлического каркаса с расчисткой, разметкой.
3. Приварка к металлическим штырям проволочной сетки.
4. Привязка к каркасу штукатурной сетки.
5. Зачистка от окалины, обработка антикоррозийным составом, окраска сетки суриком.

Измеритель: 1 м2 установки каркаса на поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-004-1	**Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу стен**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,48
	Материалы		
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,068
101-3903	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	м2	1,08
101-9270	Проволока стальная	кг	0,074
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг	10,65
08-0101-004-2	**Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу потолков**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,72
	Материалы		
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	кг	0,1

Измеритель: 1 м2 установки каркаса на поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,068
101-3903	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	м2	1,08
101-9270	Проволока стальная	кг	0,045
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг	15,1
08-0101-004-3	**Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу пилонов, пилястр, столбов**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,8
	Материалы		
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,068
101-3903	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	м2	1,08
101-9270	Проволока стальная	кг	0,074
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг	10,35
08-0101-004-4	**Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу балок карнизных, криволинейных стен, измельченных поверхностей**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,8
	Материалы		
101-1504	Электроды диаметром 2 мм Э42	кг	0,1
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,068
101-3903	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	м2	1,08
101-9270	Проволока стальная	кг	0,074
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг	10,35

Таблица 08-0101-005. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям

Состав работ: 1. Очистка поверхности.
2. Натяжка и пришивка сетки с отмериванием.

Измеритель: 1 м2 поверхности обтянутой сеткой

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-005-1	**Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям стен**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,34
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,068
101-3903	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	м2	1,09
101-9270	Проволока стальная	кг	0,09
08-0101-005-2	**Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям потолков подвесных**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,5
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,068
101-3903	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	м2	1,09
101-9270	Проволока стальная	кг	0,049
08-0101-005-3	**Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям пилонов, пилястр, столбов, стен криволинейных**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,56
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,067
101-3903	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	м2	1,09
101-9270	Проволока стальная	кг	0,09
08-0101-005-4	**Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям балок, карнизных измельченных поверхностей**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	0,56
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,067
101-3903	Сетка штукатурная тканая из проволоки толщиной 1,6 мм, 5х5 мм	м2	1,09
101-9270	Проволока стальная	кг	0,09

Таблица 08-0101-006. Замена негодной драни с применением изоляционного материала

Состав работ: 1. Расчистка поверхности от негодной драни, изоляционного материала.
2. Удаление гвоздей.
3. Подбивка изоляционного материала и драни.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-006-1	**Замена негодной драни с применением изоляционного материала стен**	**м2**	
1	разряд 3.00	чел.-ч	3,8
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,075
101-6863	Войлок строительный непропитанный	м2	1,04
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,04
08-0101-006-2	**Замена негодной драни с применением изоляционного материала потолков**	**м2**	
1	разряд 3.00	чел.-ч	3,8
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,125
101-6863	Войлок строительный непропитанный	м2	1,04
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,036
08-0101-006-3	**Замена негодной драни с применением изоляционного материала столбов, колонн, пилястр**	**м2**	
1	разряд 3.00	чел.-ч	4,2
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,125
101-6863	Войлок строительный непропитанный	м2	1,04
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,036

Таблица 08-0101-007. Замена негодной драни без изоляционного материала

Состав работ: 1. Очистка поверхности от негодной драни.
2. Удаление гвоздей.
3. Подбивка драни.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-007-1	**Замена негодной драни без изоляционного материала стен**	**м2**	
1	разряд 3.00	чел.-ч	2,8
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,075
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,04
08-0101-007-2	**Замена негодной драни без изоляционного материала потолков**	**м2**	
1	разряд 3.00	чел.-ч	3
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,125
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,036
08-0101-007-3	**Замена негодной драни без изоляционного материала столбов, колонн, пилястр**	**м2**	
1	разряд 3.00	чел.-ч	3,3
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,125
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,036

Таблица 08-0101-008. Установка маяков на трещинах стен и сводов

Состав работ: 1. Расчистка места на поверхности от штукатурки и окрасок (при необходимости вырубка кладки на глубину 2-3 см).
2. Устройство маяков из гипса с приготовлением раствора.
3. Датирование установки маяка.

Измеритель: 1 комплект маяков (5 шт.)

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-008-1	**Установка маяков на трещинах стен**	КОМПЛ.	
1	разряд 4.50	чел.-ч	0,5
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	0,75
08-0101-008-2	**Установка маяков на трещинах сводов**	КОМПЛ.	
1	разряд 4.50	чел.-ч	0,9
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	1,1

Таблица 08-0101-009. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки с уборкой отбитого материала.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Обрызг, нанесение грунта.
4. Отделка поверхности, затирка.

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-009-1	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен прямолинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	5
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	7,66
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	3,76
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,037
411-0001	Вода	м3	0,018
08-0101-009-2	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен криволинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	5,13
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	8,77
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	6,28
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,048
411-0001	Вода	м3	0,024
08-0101-009-3	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором потолков**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	6,2
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	7,88
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	3,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,039
411-0001	Вода	м3	0,019
08-0101-009-4	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором пилястр и столбов**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	9,2
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	7,66
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	3,76
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,037
411-0001	Вода	м3	0,018
08-0101-009-5	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов прямолинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	11,2
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	10,2
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	5,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,05
411-0001	Вода	м3	0,025
08-0101-009-6	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов криволинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	11,3
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	11,28
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,58
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,065
411-0001	Вода	м3	0,03
08-0101-009-7	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	11,7
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	11,28
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,58
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,065
411-0001	Вода	м3	0,03

Таблица 08-0101-010. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Обрызг, нанесение грунта.
4. Отделка поверхности, затирка.

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-010-1	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен прямолинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	3
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	7,66
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	3,76
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,037
411-0001	Вода	м3	0,018
08-0101-010-2	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен криволинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	3,7
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	8,77
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	6,28
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,049
411-0001	Вода	м3	0,024
08-0101-010-3	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором потолков**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	4,1
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	7,88
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	3,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,039
411-0001	Вода	м3	0,019
08-0101-010-4	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором столбов и пилястр**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	4,1
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	7,66
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	3,76
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,037
411-0001	Вода	м3	0,018
08-0101-010-5	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов прямолинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	4,6
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	10,2
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	5,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,05
411-0001	Вода	м3	0,025
08-0101-010-6	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов криволинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	5,1
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	11,28
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,58
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,065
411-0001	Вода	м3	0,03
08-0101-010-7	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	6,5
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	11,28
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,58
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,065
411-0001	Вода	м3	0,03

Таблица 08-0101-011. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по

Состав работ: 1. Обрызг, нанесение грунта.
2. Отделка поверхности, затирка.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-011-1	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором стен прямолинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,4
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1,33
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	2,69
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,012
411-0001	Вода	м3	0,006
08-0101-011-2	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором стен криволинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,5
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1,33
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	2,69
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,012
411-0001	Вода	м3	0,006
08-0101-011-3	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором потолков**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,6
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1,33
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	2,69
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,012
411-0001	Вода	м3	0,006
08-0101-011-4	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором столбов и пилястр**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,6
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1,32
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	2,69
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,012
411-0001	Вода	м3	0,006
08-0101-011-5	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором откосов прямолинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,6
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1,33
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	2,69
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,012
411-0001	Вода	м3	0,006
08-0101-011-6	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором откосов криволинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,7
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1,33
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	2,69
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,012
411-0001	Вода	м3	0,006
08-0101-011-7	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,9
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1,33
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	2,69
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,012
411-0001	Вода	м3	0,006

Таблица 08-0101-012. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Обрызг, нанесение грунта.
4. Отделка поверхности.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-012-1	**Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен прямолинейных**	м2 р.п.	
1	разряд 4.10	чел.-ч	4
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,07
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,03
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	14,3
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	5,4
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,027
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-012-2	**Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен криволинейных**	м2 р.п.	
1	разряд 4.10	чел.-ч	4,3
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,07
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,03
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	15,4
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,2
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,033
411-0001	Вода	м3	0,035
08-0101-012-3	**Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором потолков**	м2 р.п.	
1	разряд 4.10	чел.-ч	6
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,12
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,036
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	13,2
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	5,6
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,028
411-0001	Вода	м3	0,036
08-0101-012-4	**Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором столбов и пилястр**	м2 р.п.	
1	разряд 4.10	чел.-ч	8,2
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,07
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,03
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	14,3
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	5,4
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,027
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-012-5	**Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных**	м2 р.п.	
1	разряд 4.10	чел.-ч	9,5
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,085
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,035
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	15,4
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	6,73
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,033
411-0001	Вода	м3	0,048
08-0101-012-6	**Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов криволинейных**	м2 р.п.	
1	разряд 4.10	чел.-ч	10,2
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,086
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,036
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	18,6
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,64
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,042
411-0001	Вода	м3	0,055
08-0101-012-7	**Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов**	м2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	10,6

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,087
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,036
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	18,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,58
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,042
411-0001	Вода	м3	0,056

Таблица 08-0101-013. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности с частичной подбивкой драни.
3. Обрызг, нанесение грунта.
4. Отделка поверхности, затирка.

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-013-1	**Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен прямолинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	2,4
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,07
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,03
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	14,3
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	5,4
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,027
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-013-2	**Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен криволинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	3,5
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,07
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,03
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	15,4
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,2
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,033
411-0001	Вода	м3	0,046
08-0101-013-3	**Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором потолков**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	3,6
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,12
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,036
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	13,2
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	5,6
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,028
411-0001	Вода	м3	0,036
08-0101-013-4	**Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором столбов и пилястр**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	3,7
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,07
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,03
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	14,3
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	5,4
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,027
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-013-5	**Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	3,8
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,085
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,035
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	15,4
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	6,73
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,033
411-0001	Вода	м3	0,048
08-0101-013-6	**Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов криволинейных**	м2	

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 4.10	чел.-ч	4,4
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,086
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,035
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	18,6
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,64
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,042
411-0001	Вода	м3	0,055
08-0101-013-7	**Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	5,9
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,087
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,036
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	18,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,58
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,042
411-0001	Вода	м3	0,056

Таблица 08-0101-014. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по

Состав работ: 1. Обрызг, нанесение грунта.
2. Отделка поверхности, затирка.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-014-1	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором стен прямолинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,3
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,008
411-0001	Вода	м3	0,012
08-0101-014-2	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором стен криволинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,3
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,008
411-0001	Вода	м3	0,012
08-0101-014-3	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором потолков**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,4
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,008
411-0001	Вода	м3	0,012
08-0101-014-4	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором столбов и пилястр**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,6
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,008
411-0001	Вода	м3	0,012
08-0101-014-5	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных**	м2	
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,7
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,008
411-0001	Вода	м3	0,012
08-0101-014-6	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором откосов криволинейных**	м2	

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 4.10	чел.-ч	0,7
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,008
411-0001	Вода	м3	0,012
08-0101-014-7	**Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов**	м2	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,8
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,008
411-0001	Вода	м3	0,012

Таблица 08-0101-015. Изготовление шаблона

Состав работ:
1. Работа с чертежами.
2. Обработка жести. Подготовка под эталон.
3. Обработка профильной доски.
4. Закрепление профильной доски и жести.
5. Оснастка шаблона.

Измеритель: 1 шаблон длиной до 10 см

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-015-1	**Изготовление шаблонов длиною до 10 см, с количеством обломов от 1 до 5**	шт.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	10,4
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,01
101-9352	Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм	кг	0,095
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,001
08-0101-015-2	**Изготовление шаблонов длиною до 10 см, с количеством обломов от 5 до 10**	шт.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	15,3
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,01
101-9352	Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм	кг	0,095
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,001
08-0101-015-3	**Изготовление шаблонов длиною до 10 см, с количеством обломов свыше 10**	шт.	
1	разряд 4.00	чел.-ч	19,5
	Материалы		
101-1805	Гвозди строительные	кг	0,01
101-9352	Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм	кг	0,095
102-0052	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0,001

Таблица 08-0101-016. Реставрация тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Состав работ:
1. Осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Установка правил.
4. Примерка и переоснастка шаблона.
5. Вытягивание новых участков тяг.
6. Отделка поверхности тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-016-1	**Реставрация тяг горизонтальных, карнизов, падуг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	12,5
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	13,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,067
411-0001	Вода	м3	0,032
08-0101-016-2	**Реставрация тяг вертикальных по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	12,9
	Материалы		

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-9241	Портландцемент	кг	13,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,067
411-0001	Вода	м3	0,032
08-0101-016-3	**Реставрация тяг по наклонной поверхности фронтоном и из I-го центра по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	14,9
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	13,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,067
411-0001	Вода	м3	0,032
08-0101-016-4	**Реставрация тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения, тяги из 2-х, 3-х центров по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 5.20	чел.-ч	15,9
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	13,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,067
411-0001	Вода	м3	0,032
08-0101-016-5	**Реставрация тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 5.20	чел.-ч	16,7
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	13,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,067
411-0001	Вода	м3	0,032

Таблица 08-0101-017. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Состав работ: 1. Осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Установка правил.
4. Примерка и переоснастка шаблона.
5. Вытягивание новых участков тяг.
6. Отделка поверхности тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-017-1	**Воссоздание штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падуг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	7,4
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	13,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,067
411-0001	Вода	м3	0,032
08-0101-017-2	**Воссоздание штукатурки тяг вертикальных по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	8
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	13,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,067
411-0001	Вода	м3	0,032
08-0101-017-3	**Воссоздание штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтоном и из 1-го центра по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	8,6
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	13,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,067
411-0001	Вода	м3	0,032
08-0101-017-4	**Воссоздание штукатурки тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг из 2-х, 3-х центров по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 5.20	чел.-ч	9,7
	Материалы		

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
101-9241	Портландцемент	кг	13,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,067
411-0001	Вода	м3	0,032
08-0101-017-5	**Воссоздание штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 5.20	чел.-ч	11,9
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	13,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,067
411-0001	Вода	м3	0,032

Таблица 08-0101-018. Реставрация тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

Состав работ:
1. Осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Установка правил.
4. Примерка и переоснастка шаблона.
5. Вытягивание новых участков тяг.
6. Отделка поверхности тяг.

Измеритель: 1 м2 тяг

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-018-1	**Реставрация тяг горизонтальных, падуг, карнизов по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**	м2	
1	разряд 4.30	чел.-ч	11,9
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	24,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,043
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-018-2	**Реставрация тяг вертикальных по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**	м2	
1	разряд 4.30	чел.-ч	12,2
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	24,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,043
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-018-3	**Реставрация тяг по наклонной поверхности фронтоном и из 1-го центра по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**	м2	
1	разряд 4.30	чел.-ч	12,2
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	24,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,043
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-018-4	**Реставрация тяг на криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг 2-х, 3-х центров по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**	м2	
1	разряд 5.20	чел.-ч	13,6
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	24,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,043
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-018-5	**Реставрация тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**	м2	
1	разряд 5.20	чел.-ч	14,6
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	24,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,043
411-0001	Вода	м3	0,034

Таблица 08-0101-019. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым

Состав работ: 1. Осторожное снятие старой (поврежденной) или ветхой штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Вытягивание новых участков тяг.
4. Отделка поверхности тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-019-1	**Воссоздание штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падуг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	6,8
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	24,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,043
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-019-2	**Воссоздание штукатурки тяг вертикальных по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	7,6
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	24,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,043
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-019-3	**Воссоздание штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтом и из 1-го центра по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	7,6
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	24,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,043
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-019-4	**Воссоздание штукатурки тяг на криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг из 2-х, 3-х центров по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 5.20	чел.-ч	9,3
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	24,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,043
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0101-019-5	**Воссоздание штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором**	м2 р.п.	
1	разряд 5.20	чел.-ч	10,1
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	24,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,043
411-0001	Вода	м3	0,034

Таблица 08-0101-020. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Состав работ: 1. Простукивание, осторожное снятие фрагментов.
2. Смачивание поверхности.
3. Заделка от руки мелких повреждений тяг.
4. Установка реек по мере необходимости.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-020-1	**Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация 5%**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	0,8
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	1,4
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,5
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0022
411-0001	Вода	м3	0,0044
08-0101-020-2	**Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация 10%**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	1,5

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	2,6
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0047
411-0001	Вода	м3	0,0036
08-0101-020-3	**Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация 15%**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	2,1
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	3,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,4
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0063
411-0001	Вода	м3	0,006

Таблица 08-0101-021. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным раствором

Состав работ: 1. Простукивание, осторожное снятие фрагментов.
2. Смачивание поверхности.
3. Установка реек (по мере необходимости).
4. Заделка от руки мелких повреждений.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-021-1	**Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 5%**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	0,8
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	0,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,5
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0033
411-0001	Вода	м3	0,005
08-0101-021-2	**Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 10%**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	1,5
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0064
411-0001	Вода	м3	0,008
08-0101-021-3	**Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 15%**	м2 р.п.	
1	разряд 4.30	чел.-ч	2,1
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1,96
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,06
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0096
411-0001	Вода	м3	0,013

Таблица 08-0101-022. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Состав работ: 1. Простукивание, осторожное снятие фрагментов.
2. Смачивание поверхности.
3. Заделка от руки мелких повреждений тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-022-1	**Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 5%**	м2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,1
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	1,4
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,5
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0022
411-0001	Вода	м3	0,0014
08-0101-022-2	**Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 10%**	м2 р.п.	

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,8
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	2,6
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0047
411-0001	Вода	м3	0,0036
08-0101-022-3	**Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 15%**	м2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,6
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	3,9
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,4
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0063
411-0001	Вода	м3	0,006

Таблица 08-0101-023. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Состав работ: 1. Простукивание, осторожное снятие фрагментов.
2. Смачивание поверхности с поднятием на место.
3. Заделка от руки мелких повреждений тяг.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-023-1	**Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 5%**	м2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,1
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	0,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,5
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0033
411-0001	Вода	м3	0,005
08-0101-023-2	**Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 10%**	м2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	1,8
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	0,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0064
411-0001	Вода	м3	0,008
08-0101-023-3	**Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 15%**	м2 р.п.	
1	разряд 5.00	чел.-ч	2,6
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	1,96
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,06
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,0096
411-0001	Вода	м3	0,013

Таблица 08-0101-024. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Установка и натягивание проволоки.
4. Разделка от руки углов пересечения тяг.
5. Отделка, формовка углов.

Измеритель: 1 м суммы относа и высоты тяги

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-024-1	**Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором горизонтальной и вертикальной поверхности**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	11,45
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	21,6
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,036
411-0001	Вода	м3	0,036

Измеритель: 1 м суммы относа и высоты тяги

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм

Таблица 08-0101-025. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

Состав работ: 1. Простукивание и отбивка слабодержащейся штукатурки.
2. Очистка и смачивание поверхности.
3. Установка и натягивание проволоки.
4. Разделка от руки углов пересечения с выполнением 2-х доводок.
5. Отделка, формовка углов.

Измеритель: 1 м суммы относа и высоты тяги

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-025-1	**Разделка от руки углов пересечения тяг горизонтальной и вертикальной поверхности известково-цементным раствором**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	12,7
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	11,3
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	5,5
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,057
411-0001	Вода	м3	0,025

Таблица 08-0101-026. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Состав работ: 1. Смачивание поверхности борозд водой.
2. Заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности по старой штукатурке.

Измеритель: 1 м борозды

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-026-1	**Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 50 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,24
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	0,44
405-9010	Раствор известковый	кг	1,77
08-0101-026-2	**Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 100 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,26
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	0,85
405-9010	Раствор известковый	кг	3,52
08-0101-026-3	**Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 150 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,28
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	1,29
405-9010	Раствор известковый	кг	5,28
08-0101-026-4	**Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 200 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,33
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	1,7
405-9010	Раствор известковый	кг	7,04
08-0101-026-5	**Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 250 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,36
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	2,13
405-9010	Раствор известковый	кг	8,8
08-0101-026-6	**Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 50 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,33
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	0,45
405-9010	Раствор известковый	кг	1,85
08-0101-026-7	**Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 100 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,35
	Материалы		

Измеритель: 1 м борозды

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	0,9
405-9010	Раствор известковый	кг	3,69
08-0101-026-8	**Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 150 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,37
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	1,34
405-9010	Раствор известковый	кг	5,54
08-0101-026-9	**Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 200 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,4
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	1,79
405-9010	Раствор известковый	кг	7,92
08-0101-026-10	**Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 250 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,43
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	2,24
405-9010	Раствор известковый	кг	9,24

Таблица 08-0101-027. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым

Состав работ: 1. Смачивание поверхности борозд водой.
2. Приготовление раствора.
3. Заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности заподлицо со старой штукатуркой.

Измеритель: 1 м борозды

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-027-1	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,02
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	т	0,0002
405-9010	Раствор известковый	кг	0,88
08-0101-027-2	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,03
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	т	0,00044
405-9010	Раствор известковый	кг	1,76
08-0101-027-3	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,03
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	т	0,00063
405-9010	Раствор известковый	кг	2,65
08-0101-027-4	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,03
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	т	0,00086
405-9010	Раствор известковый	кг	3,53
08-0101-027-5	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,04
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	т	0,00106
405-9010	Раствор известковый	кг	4,5
08-0101-027-6	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 50 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,03
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	т	0,00022
405-9010	Раствор известковый	кг	0,93
08-0101-027-7	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 100 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,04

Измеритель: 1 м борозды

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	т	0,00045
405-9010	Раствор известковый	кг	1,86
08-0101-027-8	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 150 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,04
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	т	0,00076
405-9010	Раствор известковый	кг	2,79
08-0101-027-9	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 200 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,04
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	т	0,0009
405-9010	Раствор известковый	кг	3,18
08-0101-027-10	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 250 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,04
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	т	0,00112
405-9010	Раствор известковый	кг	4,62

Таблица 08-0101-028. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Состав работ: 1. Смачивание поверхности борозд водой.
2. Заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности со старой штукатуркой.

Измеритель: 1 м борозды

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-028-1	**Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,29
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	2
08-0101-028-2	**Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,31
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	3,7
08-0101-028-3	**Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,33
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	5,5
08-0101-028-4	**Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,4
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	7,23
08-0101-028-5	**Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,42
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	9
08-0101-028-6	**Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 50 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,39
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	2,05
08-0101-028-7	**Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 100 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,42
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	4
08-0101-028-8	**Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 150 мм**	м	

Измеритель: 1 м борозды

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,45
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	5,73
08-0101-028-9	**Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 200 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,49
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	8,12
08-0101-028-10	**Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 250 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,51
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	9,44

Таблица 08-0101-029. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Состав работ: 1. Смачивание поверхности борозд водой.
2. Заделка, оштукатуривание борозд с затиркой поверхности со старой штукатуркой.

Измеритель: 1 м борозды

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-029-1	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,03
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	0,85
08-0101-029-2	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,03
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	1,8
08-0101-029-3	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,03
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	2,62
08-0101-029-4	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,04
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	3,54
08-0101-029-5	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,04
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	4,5
08-0101-029-6	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 50 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,04
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	0,87
08-0101-029-7	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 100 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,04
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	1,92
08-0101-029-8	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 150 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,05
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	2,75
08-0101-029-9	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 200 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,05
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	3,9

Измеритель: 1 м борозды

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-029-10	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 250 мм**	м	
1	разряд 5.00	чел.-ч	0,05
	Материалы		
402-9050	Раствор цементный	кг	4,5

Таблица 08-0101-030. Перетирка штукатурки

Состав работ: 1. Смачивание поверхности.
2. Расшивка трещин, перетирка штукатурки стен и потолков, тяг, фасадов.

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-030-1	**Перетирка штукатурки стен и потолков**	м2 р.п.	
1	разряд 3.80	чел.-ч	1,3
	Материалы		
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,004
411-0001	Вода	м3	0,003
08-0101-030-2	**Перетирка штукатурки фасадов гладких**	м2 р.п.	
1	разряд 3.80	чел.-ч	2,1
	Материалы		
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,004
411-0001	Вода	м3	0,003
08-0101-030-3	**Перетирка штукатурки фасадов рустованных**	м2 р.п.	
1	разряд 3.80	чел.-ч	2,3
	Материалы		
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,004
411-0001	Вода	м3	0,003
08-0101-030-4	**Перетирка штукатурки тяг**	м2 р.п.	
1	разряд 3.80	чел.-ч	2,4
	Материалы		
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	1,2
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	1,2
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,004
411-0001	Вода	м3	0,003

Таблица 08-0101-031. Устройство гипсовых накрывок под живопись

Состав работ: 1. Цементная подготовка.
2. Обрызг клеевой водой.
3. Нанесение гипсового накрывочного слоя.
4. Циклевка поверхности циклями, шлифовка со шпаклевкой.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0101-031-1	**Устройство гипсовых накрывок под живопись на стенах**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	22,8
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	2,55
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	6,1
408-0144	Песок природный для строительных растворов мелкий, обогащенный	т	0,00255
08-0101-031-2	**Устройство гипсовых накрывок под живопись на потолках**	м2	
1	разряд 4.00	чел.-ч	26
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	2,66
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг	0,6
405-0053	Гипсовые вяжущие, марка Г5	кг	6,6
408-0144	Песок природный для строительных растворов мелкий, обогащенный	т	0,00266

Раздел 2. Наружная штукатурка

Таблица 08-0102-001. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным

Состав работ: 1. Снятие старой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.
2. Очистка, насечка и смачивание поверхности.
3. Устройство маяков.
4. Оштукатуривание поверхности с разделкой изделий.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0102-001-1	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором стен гладких**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	5,4
	Материалы		
101-9241	Портландцемент декоративный белый	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,4
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,035
411-0001	Вода	м3	0,028
08-0102-001-2	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	7,2
	Материалы		
101-9241	Портландцемент декоративный белый	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7,4
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,035
411-0001	Вода	м3	0,028
08-0102-001-3	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором стен с прорезными рустами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	9,6
	Материалы		
101-9241	Портландцемент декоративный белый	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,042
411-0001	Вода	м3	0,028
08-0102-001-4	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором столбов и пилястр с прорезными рустами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	8,1
	Материалы		
101-9241	Портландцемент декоративный белый	кг	3,7
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,042
411-0001	Вода	м3	0,028
08-0102-001-5	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором оконных и дверных четвертей карнизов и колонн с канелюрами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	12,9
	Материалы		
101-9241	Портландцемент декоративный белый	кг	13,8
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	7
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,068
411-0001	Вода	м3	0,032

Таблица 08-0102-002. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под "шубу" рустованных поверхностей известково-цементным или известковым раствором

Состав работ: 1. Снятие старой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.
2. Очистка, насечка и смачивание поверхности.
3. Устройство маяков.
4. Оштукатуривание поверхности с разделкой рустов и декоративной обработкой под шубу.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0102-002-1	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором (или известковым) стен с прорезными рустами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	13,8
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	4,6
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	11,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,053

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
411-0001	Вода	м3	0,035
08-0102-002-2	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором (или известковым) столбов и пилястр с прорезными рустами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	12,3
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	4,6
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	11,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,053
411-0001	Вода	м3	0,035
08-0102-002-3	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором (или известковым) стен криволинейных с прорезными рустами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	17,4
	Материалы		
101-9241	Портландцемент	кг	4,6
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	11,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,053
411-0001	Вода	м3	0,035

Таблица 08-0102-003. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

Состав работ: 1. Снятие старой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.
2. Очистка поверхности и частичная подбивка драни.
3. Оштукатуривание поверхности с выделкой рустов.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0102-003-1	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором стен гладких**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	4,8
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,07
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,03
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,042
411-0001	Вода	м3	0,024
08-0102-003-2	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором столбов, колонн, пилястр, криволинейных поверхностей**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	6
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,07
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,033
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,042
411-0001	Вода	м3	0,024
08-0102-003-3	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором стен с прорезными рустами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	8,1
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,08
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,035
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,042
411-0001	Вода	м3	0,024
08-0102-003-4	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором столбов и пилястр с прорезными рустами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	6,9
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,08
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,035
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	8,9
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,042
411-0001	Вода	м3	0,034
08-0102-003-5	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором оконных и дверных четвертей, карнизов, колонн с канелюрами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	10,8
	Материалы		

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,1
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,044
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	11,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,053
411-0001	Вода	м3	0,03

Таблица 08-0102-004. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянной поверхности известковым раствором

Состав работ: 1. Снятие старой штукатурки с осторожностью, обеспечивающей сохранность остальной штукатурки.
2. Очистка поверхности и частичная подбивка драни.
3. Устройство маяков.
4. Оштукатуривание поверхности с выделкой рустов и декоративной обработкой под шубу.

Измеритель: 1 м2 поверхности

Код затрат	Наименование элементов затрат	Единица измерения	Показатели норм
08-0102-004-1	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) стен с прорезными рустами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	11,7
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,08
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,035
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	11,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,053
411-0001	Вода	м3	0,035
08-0102-004-2	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) столбов и пилястр с прорезными рустами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	10,5
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,08
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,035
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	11,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,053
411-0001	Вода	м3	0,035
08-0102-004-3	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) стен криволинейных с прорезными рустами**	м2	
1	разряд 4.60	чел.-ч	14,7
	Материалы		
101-1656	Гвозди отделочные	кг	0,08
102-0308	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,035
405-0257	Известь строительная негашеная молотая (кипелка)	кг	11,1
408-0141	Песок природный для строительных растворов средний	м3	0,053
411-0001	Вода	м3	0,035

gost.e-ecolog.ru