МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г. № 1059/пр

Москва

О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров

gost.e-ecolog.ru

Приложение к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от «31» июля 2017г. № 1059/пр

Сборник 8. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

Техническая часть

1. Расценками настоящего сборника предусмотрены реставрация и воссоздание штукатурки в зданиях историко-архитектурных памятников. К реставрационным работам отнесено выполнение работ отдельными участками площадью до 10 м^2, к воссозданию более - 10 м^2.

2. Расценками настоящего сборника предусмотрено выполнение штукатурки толщиной 30 мм по маякам (высококачественная штукатурка).

При работе на отдельных местах площадью до 1 м^2 устройство маяков не производится.

3. В расценках учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

3.1. Приготовление растворов.

3.2. Перемешивание (заводка) растворов с добавками.

3.3. Процеживание раствора и просеивание для покрывки.

3.4. Перемещение материалов до 50 м и подъем до 7 м.

3.5. Перестановка и передвижка столиков-подмостей с перестилкой по ним щитов, стремянок и приставных лестниц при обработке поверхности высотой до 3,5 м.

3.6. Уборка мусора.

4. Устройство лесов и подмостей на высоте более 3,5 м расценками не учтено и оплачивается дополнительно.

5. При работе с люлек к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,2 (этим коэффициентом учитывается также и спуск рабочих в люльках). Установка и горизонтальная передвижка люлек и эксплуатационные затраты расценками не учтены и расцениваются отдельно. Количество установок и передвижек определять по потребности в зависимости от объема работ в каждом отдельном случае.

6. При работе с приставных лестниц к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,25.

7. Обмер выполненных работ, за исключением особо оговоренных случаев, производится по площади действительно обработанной поверхности с учетом рельефа и за вычетом необработанных мест.

8. При реставрации штукатурной отделки сужающих пилястр, колонн, полуколонн, балок переменного сечения и криволинейных балок к затратам труда и заработной плате соответствующих таблиц применяется коэффициент 1,2.

9. При необходимости к затратам труда и заработной плате применять следующие коэффициенты:

9.1. При реставрации поверхностей до 1 м^2 к затратам труда и заработной плате - 1,25.

9.2. Для тяг длиной до 5 м - 1,15.

10. Для криволинейных поверхностей намет принят до 10 мм толще, чем для соответствующих прямолинейных поверхностей.

11. Поправки и примечания к расценкам

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
8-0101-001	11.1. Расценками предусмотрено послойное снятие слоев, при одновременном снятии нескольких слоев к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 1,25. 11.2.При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 1,1.

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
	11.3. При работе на профилированных поверхностях к затратам труда и заработной плате применяется коэффициент 1,1.
8-0101-008 8-0101-015	11.4. Расценками предусмотрена постановка маяков (до 5 шт.) на один комплект одновременно. При поставке до 10 шт. и более к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,9. Расход гипса на каждый дополнительный маяк увеличивается: на стенах - 0,15 кг, на сводах - 0,22 кг. 11.5. При увеличении длины профиля шаблона на каждые 10 см к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,3. Расход материалов увеличивается на: доска – 25 мм - 0,001 $м^3$, жесть - 0,045 кг.
8-0101-016 ÷ 8-0101-019, 8-0101-024, 8-0101-025	11.6. Настоящие таблицы относится также и к тягам на фасадах.
8-0101-001, 8-0101-002	11.7. При определении стоимости увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 8-0101-011. 11.8. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 $м^2$ принять коэффициент 0,8.
8-0101-003, 8-0101-004	11.9. При определении стоимости увеличения намета на каждые 10 мм сверх учтенных 30 мм пользоваться табл. 8-0101-014. 11.10. При реставрации и воссоздании штукатурки площадью более 10 $м^2$ принять коэффициент 0,8.

12. Расценки таблиц 8-0101-001÷8-0101-031 относятся к внутренней штукатурке, 8-0102-001 ÷ 8-0102-004 – к наружной штукатурке. Расценки таблиц 8-0101-016÷8-011-019, 8-011-024, 8-0101-025 относятся так же к тягам на фасадах.

13. При реставрации внутренней штукатурки с прорезными рустами, а также терразитовой штукатурки в интерьерах применяются соответствующие расценки из раздела «Наружная штукатурка».

Сборник 08. Реставрация и воссоздание штукатурной отделки

Раздел 1. Внутренняя штукатурка

Таблица 08-0101-001. Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-001-1	Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей площадью до 1 м2 средней прочности штукатурки	зондаж	13,88	13,88	-	-	-	1,53
08-0101-001-2	Послойное снятие красочных и штукатурных слоев в местах зондажей площадью до 1 м2 прочной штукатурки	зондаж	26,30	26,3	-	-	-	2,9

Таблица 08-0101-002. Отбивка штукатурки с каменных, бетонных поверхностей отдельными местами

Измеритель: 1 м2 отбитой штукатурки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-002-1	Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей стен и потолков отдельными местами	м2	4,52	4,52	-	-	-	0,53
08-0101-002-2	Отбивка штукатурки с кирпичных и бетонных поверхностей столбов, колонн и пилястр отдельными местами	м2	5,03	5,03	-	-	-	0,59

Таблица 08-0101-003. Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей

Измеритель: 1 м2 отбиваемой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-003-1	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей стен и потолков	м2	4,95	4,95	-	-	-	0,58
08-0101-003-2	Отбивка штукатурки с деревянных поверхностей столбов, колонн, пилястр	м2	8,10	8,1	-	-	-	0,95

Таблица 08-0101-004. Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу

Измеритель: 1 м2 установки каркаса на поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-004-1	**Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу стен**	м2	39,56	4,62	-	-	34,94	0,48
101-9270	Проволока стальная	кг					0,074	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					10,65	
08-0101-004-2	**Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу потолков**	м2	41,87	6,93	-	-	34,94	0,72
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					15,1	
101-9270	Проволока стальная	кг					0,045	
08-0101-004-3	**Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу пилонов, пилястр, столбов**	м2	42,64	7,7	-	-	34,94	0,8
101-9270	Проволока стальная	кг					0,074	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					10,35	
08-0101-004-4	**Устройство каркаса, установка металлической сетки, пришивка сетки к каркасу балок карнизных, криволинейных стен, измельченных поверхностей**	м2	42,64	7,7	-	-	34,94	0,8
101-9270	Проволока стальная	кг					0,074	
101-9340	Сталь круглая и квадратная общего назначения	кг					10,35	

Таблица 08-0101-005. Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям

Измеритель: 1 м2 поверхности обтянутой сеткой

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-005-1	**Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям стен**	м2	37,14	3,27	-	-	33,87	0,34
101-9270	Проволока стальная	кг					0,09	
08-0101-005-2	**Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям потолков подвесных**	м2	38,68	4,81	-	-	33,87	0,5
101-9270	Проволока стальная	кг					0,049	
08-0101-005-3	**Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям пилонов, пилястр, столбов, стен криволинейных**	м2	39,25	5,39	-	-	33,86	0,56
101-9270	Проволока стальная	кг					0,09	
08-0101-005-4	**Установка металлической сетки и пришивка ее по деревянным поверхностям балок, карнизных измельченных поверхностей**	м2	39,25	5,39	-	-	33,86	0,56
101-9270	Проволока стальная	кг					0,09	

Таблица 08-0101-006. Замена негодной драни с применением изоляционного материала

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-006-1	Замена негодной драни с применением изоляционного материала стен	м2	97,92	32,41	-	-	65,51	3,8
08-0101-006-2	Замена негодной драни с применением изоляционного материала потолков	м2	97,92	32,41	-	-	65,51	3,8
08-0101-006-3	Замена негодной драни с применением изоляционного материала столбов, колонн, пилястр	м2	101,34	35,83	-	-	65,51	4,2

Таблица 08-0101-007. Замена негодной драни без изоляционного материала

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-007-1	Замена негодной драни без изоляционного материала стен	м2	34,29	23,88	-	-	10,41	2,8
08-0101-007-2	Замена негодной драни без изоляционного материала потолков	м2	36,00	25,59	-	-	10,41	3
08-0101-007-3	Замена негодной драни без изоляционного материала столбов, колонн, пилястр	м2	38,56	28,15	-	-	10,41	3,3

Таблица 08-0101-008. Установка маяков на трещинах стен и сводов

Измеритель: 1 комплект маяков (5 шт.)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-008-1	Установка маяков на трещинах стен	компл.	5,89	5,18	-	-	0,71	0,5
08-0101-008-2	Установка маяков на трещинах сводов	компл.	10,36	9,32	-	-	1,04	0,9

Таблица 08-0101-009. Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-009-1	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен прямолинейных	м2	56,10	48,85	-	-	7,25	5
101-9241	Портландцемент	кг					7,66	
08-0101-009-2	Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен криволинейных	м2	61,39	50,12	-	-	11,27	5,13
101-9241	Портландцемент	кг					8,77	

Измеритель: 1 м2 реставрируемой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-009-3	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором потолков**	м2	68,13	60,57	-	-	7,56	6,2
101-9241	Портландцемент	кг					7,88	
08-0101-009-4	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором пилястр и столбов**	м2	97,13	89,88	-	-	7,25	9,2
101-9241	Портландцемент	кг					7,66	
08-0101-009-5	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов прямолинейных**	м2	119,25	109,42	-	-	9,83	11,2
101-9241	Портландцемент	кг					10,2	
08-0101-009-6	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов криволинейных**	м2	124,43	110,4	-	-	14,03	11,3
101-9241	Портландцемент	кг					11,28	
08-0101-009-7	**Реставрация штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов**	м2	143,67	129,64	-	-	14,03	11,7
101-9241	Портландцемент	кг					11,28	

Таблица 08-0101-010. Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-010-1	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен прямолинейных**	м2	36,56	29,31	-	-	7,25	3
101-9241	Портландцемент	кг					7,66	
08-0101-010-2	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором стен криволинейных**	м2	47,48	36,15	-	-	11,33	3,7
101-9241	Портландцемент	кг					8,77	
08-0101-010-3	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором потолков**	м2	47,62	40,06	-	-	7,56	4,1
101-9241	Портландцемент	кг					7,88	
08-0101-010-4	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором столбов и пилястр**	м2	47,31	40,06	-	-	7,25	4,1
101-9241	Портландцемент	кг					7,66	
08-0101-010-5	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов прямолинейных**	м2	54,77	44,94	-	-	9,83	4,6
101-9241	Портландцемент	кг					10,2	
08-0101-010-6	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором откосов криволинейных**	м2	63,86	49,83	-	-	14,03	5,1
101-9241	Портландцемент	кг					11,28	
08-0101-010-7	**Воссоздание штукатурки по кирпичной поверхности известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов**	м2	86,05	72,02	-	-	14,03	6,5
101-9241	Портландцемент	кг					11,28	

Таблица 08-0101-011. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-011-1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором стен прямолинейных	м2	8,22	3,91	-	-	4,31	0,4
101-9241	Портландцемент	кг					1,33	
08-0101-011-2	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором стен криволинейных	м2	9,20	4,89	-	-	4,31	0,5
101-9241	Портландцемент	кг					1,33	
08-0101-011-3	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором потолков	м2	10,17	5,86	-	-	4,31	0,6
101-9241	Портландцемент	кг					1,33	
08-0101-011-4	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором столбов и пилястр	м2	10,17	5,86	-	-	4,31	0,6
101-9241	Портландцемент	кг					1,32	
08-0101-011-5	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором откосов прямолинейных	м2	10,17	5,86	-	-	4,31	0,6
101-9241	Портландцемент	кг					1,33	
08-0101-011-6	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором откосов криволинейных	м2	11,15	6,84	-	-	4,31	0,7
101-9241	Портландцемент	кг					1,33	
08-0101-011-7	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по камню известково-цементным раствором колонн круглых, сводов, куполов	м2	14,28	9,97	-	-	4,31	0,9
101-9241	Портландцемент	кг					1,33	

Таблица 08-0101-012. Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-012-1	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен прямолинейных	м2 р.п.	69,53	39,08	-	-	30,45	4
08-0101-012-2	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен криволинейных	м2 р.п.	76,25	42,01	-	-	34,24	4,3
08-0101-012-3	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором потолков	м2 р.п.	90,62	58,62	-	-	32	6
08-0101-012-4	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором столбов и пилястр	м2 р.п.	110,56	80,11	-	-	30,45	8,2

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-012-5	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных	м2 р.п.	127,87	92,82	-	-	35,05	9,5
08-0101-012-6	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов криволинейных	м2 р.п.	141,06	99,65	-	-	41,41	10,2
08-0101-012-7	Реставрация штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов	м2 р.п.	158,99	117,45	-	-	41,54	10,6

Таблица 08-0101-013. Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 воссозданной поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-013-1	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен прямолинейных	м2	53,90	23,45	-	-	30,45	2,4
08-0101-013-2	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором стен криволинейных	м2	68,46	34,2	-	-	34,26	3,5
08-0101-013-3	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором потолков	м2	67,17	35,17	-	-	32	3,6
08-0101-013-4	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором столбов и пилястр	м2	66,60	36,15	-	-	30,45	3,7
08-0101-013-5	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных	м2	72,18	37,13	-	-	35,05	3,8
08-0101-013-6	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором откосов криволинейных	м2	84,17	42,99	-	-	41,18	4,4
08-0101-013-7	Воссоздание штукатурки по деревянной поверхности известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов	м2	106,91	65,37	-	-	41,54	5,9

Таблица 08-0101-014. Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-014-1	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором стен прямолинейных	м2	9,46	2,93	-	-	6,53	0,3
08-0101-014-2	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором стен криволинейных	м2	9,46	2,93	-	-	6,53	0,3

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-014-3	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором потолков	м2	10,44	3,91	-	-	6,53	0,4
08-0101-014-4	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором столбов и пилястр	м2	12,39	5,86	-	-	6,53	0,6
08-0101-014-5	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором откосов прямолинейных	м2	13,37	6,84	-	-	6,53	0,7
08-0101-014-6	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором откосов криволинейных	м2	13,37	6,84	-	-	6,53	0,7
08-0101-014-7	Увеличение толщины намета на 10 мм сверх 30 мм при реставрации и воссоздании штукатурки по дереву известково-гипсовым раствором колонн круглых, сводов, куполов	м2	15,39	8,86	-	-	6,53	0,8

Таблица 08-0101-015. Изготовление шаблона

Измеритель: 1 шаблон длиной до 10 см

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-015-1	Изготовление шаблонов длиною до 10 см, с количеством обломов от 1 до 5	шт.	101,54	100,05	-	-	1,49	10,4
101-9352	Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм	кг					0,095	
08-0101-015-2	Изготовление шаблонов длиною до 10 см, с количеством обломов от 5 до 10	шт.	148,68	147,19	-	-	1,49	15,3
101-9352	Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм	кг					0,095	
08-0101-015-3	Изготовление шаблонов длиною до 10 см, с количеством обломов свыше 10	шт.	189,08	187,59	-	-	1,49	19,5
101-9352	Жесть толщиной от 0,18 до 0,22 мм	кг					0,095	

Таблица 08-0101-016. Реставрация тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-016-1	Реставрация тяг горизонтальных, карнизов, падуг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	м2 р.п.	140,07	125,75	-	-	14,32	12,5
101-9241	Портландцемент	кг					13,9	
08-0101-016-2	Реставрация тяг вертикальных по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором	м2 р.п.	144,09	129,77	-	-	14,32	12,9
101-9241	Портландцемент	кг					13,9	

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-016-3	**Реставрация тяг по наклонной поверхности фронтоном и из 1-го центра по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	164,21	149,89	-	-	14,32	14,9
101-9241	Портландцемент	кг					13,9	
08-0101-016-4	**Реставрация тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения, тяги из 2-х, 3-х центров по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	196,22	181,9	-	-	14,32	15,9
101-9241	Портландцемент	кг					13,9	
08-0101-016-5	**Реставрация тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	205,37	191,05	-	-	14,32	16,7
101-9241	Портландцемент	кг					13,9	

Таблица 08-0101-017. Воссоздание штукатурки тяг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-017-1	**Воссоздание штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падуг по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	88,76	74,44	-	-	14,32	7,4
101-9241	Портландцемент	кг					13,9	
08-0101-017-2	**Воссоздание штукатурки тяг вертикальных по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	94,80	80,48	-	-	14,32	8
101-9241	Портландцемент	кг					13,9	
08-0101-017-3	**Воссоздание штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтоном и из 1-го центра по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	100,84	86,52	-	-	14,32	8,6
101-9241	Портландцемент	кг					13,9	
08-0101-017-4	**Воссоздание штукатурки тяг по криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг из 2-х, 3-х центров по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	125,29	110,97	-	-	14,32	9,7
101-9241	Портландцемент	кг					13,9	
08-0101-017-5	**Воссоздание штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по камню (без разделки углов) известково-цементным раствором**	м2 р.п.	150,46	136,14	-	-	14,32	11,9
101-9241	Портландцемент	кг					13,9	

Таблица 08-0101-018. Реставрация тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 тяг

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-018-1	Реставрация тяг горизонтальных, падуг, карнизов по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	м2	157,63	119,71	-	-	37,92	11,9
08-0101-018-2	Реставрация тяг вертикальных по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	м2	160,65	122,73	-	-	37,92	12,2
08-0101-018-3	Реставрация тяг по наклонной поверхности фронтоном и из 1-го центра по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	м2	160,65	122,73	-	-	37,92	12,2
08-0101-018-4	Реставрация тяг на криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг 2-х, 3-х центров по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	м2	193,50	155,58	-	-	37,92	13,6
08-0101-018-5	Реставрация тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	м2	204,94	167,02	-	-	37,92	14,6

Таблица 08-0101-019. Воссоздание штукатурки тяг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-019-1	Воссоздание штукатурки тяг горизонтальных, карнизов, падуг по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	м2 р.п.	106,33	68,41	-	-	37,92	6,8
08-0101-019-2	Воссоздание штукатурки тяг вертикальных по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	м2 р.п.	114,38	76,46	-	-	37,92	7,6
08-0101-019-3	Воссоздание штукатурки тяг по наклонной поверхности фронтом и из 1-го центра по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	м2 р.п.	114,38	76,46	-	-	37,92	7,6
08-0101-019-4	Воссоздание штукатурки тяг на криволинейной поверхности постоянного сечения, тяг из 2-х, 3-х центров по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	м2 р.п.	144,31	106,39	-	-	37,92	9,3
08-0101-019-5	Воссоздание штукатурки тяг переменного сечения по криволинейной поверхности по дереву (без разделки углов) известковым или известково-гипсовым раствором	м2 р.п.	153,46	115,54	-	-	37,92	10,1

Таблица 08-0101-020. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-020-1	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация 5%	м2 р.п.	10,18	8,05	-	-	2,13	0,8
08-0101-020-2	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация 10%	м2 р.п.	19,03	15,09	-	-	3,94	1,5
08-0101-020-3	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация 15%	м2 р.п.	27,07	21,13	-	-	5,94	2,1

Таблица 08-0101-021. Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простых и сложных профилей известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-021-1	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 5%	м2 р.п.	8,92	8,05	-	-	0,87	0,8
101-9241	Портландцемент	кг					0,8	
08-0101-021-2	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 10%	м2 р.п.	16,42	15,09	-	-	1,33	1,5
101-9241	Портландцемент	кг					1	
08-0101-021-3	Реставрация мелких повреждений прямолинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 15%	м2 р.п.	23,14	21,13	-	-	2,01	2,1
101-9241	Портландцемент	кг					1,96	

Таблица 08-0101-022. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-022-1	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 5%	м2 р.п.	14,31	12,19	-	-	2,12	1,1
08-0101-022-2	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 10%	м2 р.п.	23,88	19,94	-	-	3,94	1,8

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-022-3	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-гипсовым раствором, реставрация до 15%	м2 р.п.	34,75	28,81	-	-	5,94	2,6

Таблица 08-0101-023. Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности тяги

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-023-1	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 5%	м2 р.п.	13,06	12,19	-	-	0,87	1,1
101-9241	Портландцемент	кг					0,8	
08-0101-023-2	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 10%	м2 р.п.	21,27	19,94	-	-	1,33	1,8
101-9241	Портландцемент	кг					1	
08-0101-023-3	Реставрация мелких повреждений криволинейных тяг простого и сложного профилей известково-цементным раствором, реставрация до 15%	м2 р.п.	30,82	28,81	-	-	2,01	2,6
101-9241	Портландцемент	кг					1,96	

Таблица 08-0101-024. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м суммы относа и высоты тяги

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-024-1	Разделка от руки углов пересечения тяг известково-гипсовым раствором горизонтальной и вертикальной поверхности	м	159,76	126,87	-	-	32,89	11,45

Таблица 08-0101-025. Разделка от руки углов пересечения тяг известково-цементным раствором

Измеритель: 1 м суммы относа и высоты тяги

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-025-1	Разделка от руки углов пересечения тяг горизонтальной и вертикальной поверхности известково-цементным раствором	м	151,50	140,72	-	-	10,78	12,7
101-9241	Портландцемент	кг					11,3	

Таблица 08-0101-026. Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-026-1	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 50 мм	м	3,08	2,66	-	-	0,42	0,24
405-9010	Раствор известковый	кг					1,77	
08-0101-026-2	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 100 мм	м	3,68	2,88	-	-	0,8	0,26
405-9010	Раствор известковый	кг					3,52	
08-0101-026-3	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 150 мм	м	4,32	3,1	-	-	1,22	0,28
405-9010	Раствор известковый	кг					5,28	
08-0101-026-4	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 200 мм	м	5,27	3,66	-	-	1,61	0,33
405-9010	Раствор известковый	кг					7,04	
08-0101-026-5	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен перегородок, ширина борозд 250 мм	м	6,00	3,99	-	-	2,01	0,36
405-9010	Раствор известковый	кг					8,8	
08-0101-026-6	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 50 мм	м	4,09	3,66	-	-	0,43	0,33
405-9010	Раствор известковый	кг					1,85	
08-0101-026-7	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 100 мм	м	4,73	3,88	-	-	0,85	0,35
405-9010	Раствор известковый	кг					3,69	
08-0101-026-8	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 150 мм	м	5,37	4,1	-	-	1,27	0,37
405-9010	Раствор известковый	кг					5,54	
08-0101-026-9	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 200 мм	м	6,12	4,43	-	-	1,69	0,4
405-9010	Раствор известковый	кг					7,92	

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-026-10	Заделка борозд глубиной 20 мм по оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 250 мм	м	6,88	4,76	-	-	2,12	0,43
405-9010	Раствор известковый	кг					9,24	

Таблица 08-0101-027. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-027-1	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм	м	0,41	0,22	-	-	0,19	0,02
405-9010	Раствор известковый	кг					0,88	
08-0101-027-2	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм	м	0,75	0,33	-	-	0,42	0,03
405-9010	Раствор известковый	кг					1,76	
08-0101-027-3	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм	м	0,93	0,33	-	-	0,6	0,03
405-9010	Раствор известковый	кг					2,65	
08-0101-027-4	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм	м	1,14	0,33	-	-	0,81	0,03
405-9010	Раствор известковый	кг					3,53	
08-0101-027-5	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм	м	1,44	0,44	-	-	1	0,04
405-9010	Раствор известковый	кг					4,5	
08-0101-027-6	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 50 мм	м	0,54	0,33	-	-	0,21	0,03
405-9010	Раствор известковый	кг					0,93	
08-0101-027-7	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 100 мм	м	0,87	0,44	-	-	0,43	0,04
405-9010	Раствор известковый	кг					1,86	
08-0101-027-8	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 150 мм	м	1,16	0,44	-	-	0,72	0,04
405-9010	Раствор известковый	кг					2,79	
08-0101-027-9	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 200 мм	м	1,29	0,44	-	-	0,85	0,04
405-9010	Раствор известковый	кг					3,18	

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-027-10	Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности известково-гипсовым раствором потолков, ширина борозд 250 мм	м	1,50	0,44	-	-	1,06	0,04
405-9010	Раствор известковый	кг					4,62	

Таблица 08-0101-028. Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-028-1	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм	м	3,21	3,21	-	-	-	0,29
402-9050	Раствор цементный	кг					2	
08-0101-028-2	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм	м	3,43	3,43	-	-	-	0,31
402-9050	Раствор цементный	кг					3,7	
08-0101-028-3	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм	м	3,66	3,66	-	-	-	0,33
402-9050	Раствор цементный	кг					5,5	
08-0101-028-4	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм	м	4,43	4,43	-	-	-	0,4
402-9050	Раствор цементный	кг					7,23	
08-0101-028-5	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм	м	4,65	4,65	-	-	-	0,42
402-9050	Раствор цементный	кг					9	
08-0101-028-6	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 50 мм	м	4,32	4,32	-	-	-	0,39
402-9050	Раствор цементный	кг					2,05	
08-0101-028-7	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 100 мм	м	4,65	4,65	-	-	-	0,42
402-9050	Раствор цементный	кг					4	
08-0101-028-8	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 150 мм	м	4,99	4,99	-	-	-	0,45
402-9050	Раствор цементный	кг					5,73	
08-0101-028-9	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 200 мм	м	5,43	5,43	-	-	-	0,49
402-9050	Раствор цементный	кг					8,12	
08-0101-028-10	Заделка борозд глубиной 20 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 250 мм	м	5,65	5,65	-	-	-	0,51
402-9050	Раствор цементный	кг					9,44	

Таблица 08-0101-029. Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-029-1	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 50 мм**	м	0,33	0,33	-	-	-	0,03
402-9050	Раствор цементный	кг					0,85	
08-0101-029-2	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 100 мм**	м	0,33	0,33	-	-	-	0,03
402-9050	Раствор цементный	кг					1,8	
08-0101-029-3	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 150 мм**	м	0,33	0,33	-	-	-	0,03
402-9050	Раствор цементный	кг					2,62	
08-0101-029-4	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 200 мм**	м	0,44	0,44	-	-	-	0,04
402-9050	Раствор цементный	кг					3,54	
08-0101-029-5	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором стен и перегородок, ширина борозд 250 мм**	м	0,44	0,44	-	-	-	0,04
402-9050	Раствор цементный	кг					4,5	
08-0101-029-6	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 50 мм**	м	0,44	0,44	-	-	-	0,04
402-9050	Раствор цементный	кг					0,87	
08-0101-029-7	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 100 мм**	м	0,44	0,44	-	-	-	0,04
402-9050	Раствор цементный	кг					1,92	
08-0101-029-8	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 150 мм**	м	0,55	0,55	-	-	-	0,05
402-9050	Раствор цементный	кг					2,75	
08-0101-029-9	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 200 мм**	м	0,55	0,55	-	-	-	0,05
402-9050	Раствор цементный	кг					3,9	
08-0101-029-10	**Увеличение глубины заделки борозд на 10 мм на оштукатуренной поверхности цементным раствором потолков, ширина борозд 250 мм**	м	0,55	0,55	-	-	-	0,05
402-9050	Раствор цементный	кг					4,5	

Таблица 08-0101-030. Перетирка штукатурки

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-030-1	Перетирка штукатурки стен и потолков	м2 р.п.	13,93	12,22	-	-	1,71	1,3
08-0101-030-2	Перетирка штукатурки фасадов гладких	м2 р.п.	21,45	19,74	-	-	1,71	2,1
08-0101-030-3	Перетирка штукатурки фасадов рустованных	м2 р.п.	23,33	21,62	-	-	1,71	2,3
08-0101-030-4	Перетирка штукатурки тяг	м2 р.п.	25,53	22,56	-	-	2,97	2,4

Таблица 08-0101-031. Устройство гипсовых накрывок под живопись

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0101-031-1	Устройство гипсовых накрывок под живопись на стенах	м2	225,19	219,34	-	-	5,85	22,8
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг					0,6	
101-9241	Портландцемент	кг					2,55	
08-0101-031-2	Устройство гипсовых накрывок под живопись на потолках	м2	256,44	250,12	-	-	6,32	26
101-9241	Портландцемент	кг					2,66	
117-0153	Пеностекло кусковое "Печора"	кг					0,6	

Раздел 2. Наружная штукатурка

Таблица 08-0102-001. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0102-001-1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором стен гладких	м2	68,69	56,7	-	-	11,99	5,4
101-9241	Портландцемент декоративный белый	кг					3,7	
08-0102-001-2	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором столбов, пилястр, колонн и криволинейных поверхностей	м2	87,59	75,6	-	-	11,99	7,2
101-9241	Портландцемент декоративный белый	кг					3,7	
08-0102-001-3	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором стен с прорезными рустами	м2	115,20	100,8	-	-	14,4	9,6
101-9241	Портландцемент декоративный белый	кг					3,7	
08-0102-001-4	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором столбов и пилястр с прорезными рустами	м2	99,45	85,05	-	-	14,4	8,1
101-9241	Портландцемент декоративный белый	кг					3,7	

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0102-001-5	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям известково-цементным (или известковым) раствором оконных и дверных четвертей карнизов и колонн с канелюрами	м2	148,90	135,45	-	-	13,45	12,9
101-9241	Портландцемент декоративный белый	кг					13,8	

Таблица 08-0102-002. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под "шубу" рустованных поверхностей известково-цементным или известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0102-002-1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором (или известковым) стен с прорезными рустами	м2	162,90	144,9	-	-	18	13,8
101-9241	Портландцемент	кг					4,6	
08-0102-002-2	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором (или известковым) столбов и пилястр с прорезными рустами	м2	147,15	129,15	-	-	18	12,3
101-9241	Портландцемент	кг					4,6	
08-0102-002-3	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по кирпичным поверхностям - декоративная штукатурка под шубу рустованных поверхностей известково-цементным раствором (или известковым) стен криволинейных с прорезными рустами	м2	200,70	182,7	-	-	18	17,4
101-9241	Портландцемент	кг					4,6	

Таблица 08-0102-003. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0102-003-1	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором стен гладких	м2	72,85	50,4	-	-	22,45	4,8
08-0102-003-2	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором столбов, колонн, пилястр, криволинейных поверхностей	м2	86,13	63	-	-	23,13	6
08-0102-003-3	Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором стен с прорезными рустами	м2	108,81	85,05	-	-	23,76	8,1

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0102-003-4	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором столбов и пилястр с прорезными рустами**	м2	96,24	72,45	-	-	23,79	6,9
08-0102-003-5	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянным поверхностям известковым раствором оконных и дверных четвертей, карнизов, колонн с канелюрами**	м2	143,15	113,4	-	-	29,75	10,8

Таблица 08-0102-004. Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов по деревянной поверхности известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
08-0102-004-1	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) стен с прорезными рустами**	м2	150,22	122,85	-	-	27,37	11,7
08-0102-004-2	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) столбов и пилястр с прорезными рустами**	м2	137,62	110,25	-	-	27,37	10,5
08-0102-004-3	**Реставрация и воссоздание штукатурки фасадов деревянной поверхности известковым раствором (декоративная с прорезными рустами) стен криволинейных с прорезными рустами**	м2	181,72	154,35	-	-	27,37	14,7

gost.e-ecolog.ru