МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г. № 1055/пр

Москва

О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник № 5. Реставрация и воссоздание конструкций и изделий из дерева» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров

gost.e-ecolog.ru

Приложение к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от «31» июля 2017г. № 1055/пр

Сборник N 5. Реставрация и воссоздание конструкций и изделий из дерева

Техническая часть

1. Настоящие расценки предусматривают специфические условия работ по реставрации и воссозданию деревянных конструкций и деталей памятников истории и культуры.

2. Плотничные и столярные работы на памятниках культуры имеют ряд ниже перечисленных отличительных особенностей от нового строительства и ремонтных работ.

3. Все реставрационные работы должны выполняться с большой осторожностью и тщательностью.

4. Особая осторожность необходима при всякого рода разборках, смене коробок, колод, подоконных досок, связанной с ними разборке древней кладки, среди которой могут быть обнаружены остатки изначальных форм памятника.

5. При реставрации элементов, находящихся в аварийном состоянии, в целях сохранения подлинных элементов памятника, необходимо прибегать к постановке всякого рода пробок и протезов, тщательно выпиливать пораженные места, расчищать и антисептировать по контуру выпиленные места.

6. В процессе фрагментарной замены отдельных выгнивших или поврежденных частей памятников требуется тщательный подбор древесины по породе, сорту, рисунку, степени влажности. На 1 метр бревна, бруска, доски допускаются до 2 сучков диаметром до 15 мм или 1 сучок диаметром до 30 мм.

Примечание: применение лесоматериала с «табачными» сучками, поврежденного жучком, гнилью, грибком, категорически воспрещается.

7. Специфика реставрационных работ требует доработки отдельных операций вручную.

8. При воссоздании и реставрации погонных профильных деталей (плинтусов, наличников, галтелей, поручней) принимается следующая категория сложности:

8.1. Простая – детали упрощенного поперечного сечения прямолинейной формы.

8.2. Средняя – детали с 2-3 ступенчатой формой сечения.

8.3. Сложная – детали с многоступенчатым поперечным сечением или криволинейной формы.

9. По сложности оформления лицевые поверхности панелей и дверных полотен делятся:

9.1. Простая - изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой несложного набора, имеющие не более 10% профилированной поверхности;

9.2. Средняя – изделия из массива, опалубленные или фанерованные ножевой фанерой, несложного набора, при 80% глади и 20% профилированной поверхности;

9.3. Сложная - изделия из массива или фанерованные ножевой фанерой при 60% глади и 40% профилированной поверхности или фанерованные в рисунок (крейцфуга, конверт, и пр.)

10. При воссоздании или реставрации оконных переплетов принимается следующая градация по сложности оформления:

10.1. Простая – переплеты с прямолинейным верхом, обвязка и горбыльки которых имеют простую форму (поперечное сечение их имеет прямолинейную форму);

10.2. Средняя – переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 2-х), горбыльки и обвязка которых средней сложности (поперечное сечение их имеет 2-3-х ступенчатую форму). Кроме того, к переплетам средней сложности относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, криволинейные) с обвязкой и горбыльками простой формы);

10.3. Сложная – переплеты с прямолинейным верхом с большим количеством членений (более 4-х), горбыльки и обвязки которых сложного оформления (поперечное сечение их имеет более чем 3-х ступенчатую форму). Кроме того, к сложным переплетам относятся все криводельные переплеты (полукруглые, круглые, фигурные и т.д.) с большим количеством членений (более 2-х) с горбыльками и обвязкой средней сложности (поперечное сечение имеет 2-3-х ступенчатую форму)

10.4. При реставрации или воссоздании переплетов более сложного оформления стоимость этих работ определять отдельным расчетом.

11. Изготовление кружал для фигурных шатров и глав памятников производится с небольшим против проектных данных допуском в целях возможности введения оптических поправок по месту.

12. Изготовление круглых опорных колец для основания шатров и способ крепления этих колец в кладке (в случае возведения шатра на каменном или кирпичном памятнике) требует осторожного применения системы анкеров.

13. При устройстве кружал для восстановления утраченных или поврежденных сводов необходима точная подгонка сопряжений. Работы по палублению закомар и куполов также весьма сложны и специфичны. Памятники чаще всего имеют ступенчатую форму. Ступенчатые очертания затрудняют проведение реставрационных работ на памятниках.

14. Все работы исполнителю приходится выполнять фактически по месту в стесненных и неудобных условиях.

15. Сводчатые конструкции памятников создают чрезвычайные затруднения при устройстве балок перекрытий, лаг, настила полов и др., основные из них – невозможность предварительной стандартной заготовки изделий.

16. Расценками учтена подноска материалов к рабочему месту в пределах 30 м по горизонтали и 7 м подъема. Подноска материала на расстояние более 30 м и подъем материалов на высоту свыше 7 м расценкам сборника не учтены и подлежат особому исчислению.

17. Учтены и не подлежат особой оплате все операции, предусмотренные технологическим процессом: разметка, острожка, пригонка, перепиливание, изготовление сопряжений, подготовка необходимых изолирующих материалов, антисептирующих растворов, антисептирование древесины, уборка мусора на рабочем месте.

18. Выпрямление скоб, болтов, гвоздей и прочих креплений расценками не предусмотрено.

19. Работы по удалению старых отделочных покрытий химическим или механическим способом и отделке поверхности не учтены. Расценками сборника не учтены затраты по антисептированию и огнезащите древесины, если в составе материальных ресурсов отсутствует антисептик. При выполнении данных работ пользоваться соответствующими сборниками.

20. Предусмотренные настоящим сборником работы выполняются из мягких пород дерева (сосна, ель, пихта).

21. При применении лесоматериалов других пород затраты труда и заработной платы умножать на следующие коэффициенты

№ п.п.	Наименование работ	Коэффициенты	
		дуб, ясень, бук, граб	лиственница
1	Ручная обработка материала (распиловка, стеска, долбление и изготовление всех врубок)	1,5	1,2
2	Изготовление, сборка, установка, разборка и ремонт всех деревянных конструкций	1,2	1,1

22. Поправки к применению расценок:

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
5-0101-002	22.1. Обмер конструкций производится без вычета площадей проемов. 22.2. Разборка обшивки стен замеряется по площади разборки с каждой стороны.
5-0102-001	22.3. Расценки приняты усредненные независимо от диаметра и глубины заложения стула. 22.4. Расценками предусмотрено выкапывание стульев в талом грунте.
5-0102-003	22.5. Расценками предусмотрена смена не более 3 смежных венцов или частей (по высоте). 22.6. За один подъем следует считать одно место установки домкрата, на котором производится подъем здания на необходимую для производства работ

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
	высоту, с закреплением положения подъема, выкладкой клетки, установкой козлов или подкосов с их последующей разборкой и опусканием (при необходимости) здания на требуемую величину с помощью домкрата.
5-0104-001-1 ÷ 5-0104-001-6	22.7. Расценками предусмотрена смена подшивки площадью в одном месте более 5 м^2. При площади сменяемой подшивки в одном месте менее 5 м^2 принять 1,25 к затратам труда и заработной плате. Расход металлоконструкций и крепежа (кроме строительных гвоздей) расценкой 5-0104-2 не учтен и учитывается дополнительно
5-0104-001-7 ÷ 5-0104-001-8	22.8. Расценками предусмотрена засыпка толщиной до 100 мм. При толщине засыпки более 100 мм на каждые следующие 10 мм добавлять по расценке 5-0104-1-9.
5-0104-002	22.9. Расход металлоконструкций и крепежа (кроме строительных гвоздей) не учтен и учитывается дополнительно
5-0106-002-11÷ 5-0106-002-13	22.10. При установке оконных коробок и колод с лесов применять к затратам труда и заработной плате коэффициент 1,4.
5-0106-003	22.11. При производстве работ без снятия коробок к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,8.
5-0106-007	22.12. При производстве работ без снятия переплетов к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 0,8.
5-0108-002	22.13. Расход материалов принимать по фактическим затратам в каждом конкретном случае. 22.14. При работе с лестниц затраты труда и заработную плату увеличивать на 1,15. 22.15. При устройстве расшивок добавлять на 1 м расшивки по расценке 5-0108-002-3
5-0108-003, 5-0108-004, 5-0108-005	22.16. Расход материалов рассчитывать по фактическим затратам в каждом конкретном случае.
5-0108-007-2	22.17. При большом количестве членений различной конфигурации к затратам труда применять коэффициент 1,15.

Сборник 05. Реставрация и воссоздание конструкций и изделий из дерева

Раздел 1. Разборка деревянных конструкций

Таблица 05-0101-001. Разборка конструктивных элементов крыши

Измеритель: 10 м2 обрешетки (1,2), 100 м элемента (3 - 5), 1 м2 (покрытия) (6,7)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0101-001-1	Разборка конструктивных элементов крыши, обрешетки из брусков и досок с прозорами	10 м2	19,50	19,5	-	-	-	2,15
05-0101-001-2	Разборка конструктивных элементов крыши, обрешетки из дощатого сплошного настила	10 м2	23,58	23,58	-	-	-	2,6
05-0101-001-3	Разборка конструктивных элементов крыши, стропил из бревен, брусьев или пластин	100 м	193,19	193,19	-	-	-	21,3
05-0101-001-4	Разборка конструктивных элементов крыши, стропил из досок	100 м	173,24	173,24	-	-	-	19,1
05-0101-001-5	Разборка конструктивных элементов крыши, мауэрлатов	100 м	149,65	149,65	-	-	-	16,5
05-0101-001-6	Разборка конструктивных элементов крыши, прогонов по фермам из брусьев	м2	3,63	3,63	-	-	-	0,4
05-0101-001-7	Разборка конструктивных элементов крыши, слуховых окон	м2	18,41	18,41	-	-	-	2,03

Таблица 05-0101-002. Разборка деревянных конструкций стен и перегородок

Измеритель: 10 м2 разбираемой конструкции

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0101-002-1	Разборка деревянных конструкций стен, обшивки наружных стен оштукатуренных	10 м2	49,88	49,88	-	-	-	5,5
05-0101-002-2	Разборка деревянных конструкций стен, обшивки наружных стен неоштукатуренных	10 м2	23,58	23,58	-	-	-	2,6
05-0101-002-3	Разборка деревянных конструкций стен из бревен	10 м2	94,33	94,33	-	-	-	10,4
05-0101-002-4	Разборка деревянных конструкций стен из брусьев	10 м2	87,98	87,98	-	-	-	9,7
05-0101-002-5	Разборка деревянных конструкций перегородок оштукатуренных из досок, забранных стоймя в обвязки	10 м2	74,37	74,37	-	-	-	8,2
05-0101-002-6	Разборка деревянных конструкций перегородок оштукатуренных обшивных	10 м2	87,98	87,98	-	-	-	9,7
05-0101-002-7	Разборка деревянных конструкций перегородок оштукатуренных щитовых (без разборки щитов)	10 м2	32,65	32,65	-	-	-	3,6
05-0101-002-8	Разборка деревянных конструкций перегородок неоштукатуренных чистых из досок, забранных стоймя в обвязки	10 м2	46,26	46,26	-	-	-	5,1
05-0101-002-9	Разборка деревянных конструкций перегородок неоштукатуренных обшивных	10 м2	58,05	58,05	-	-	-	6,4

Таблица 05-0101-003. Разборка конструкций перекрытий

Измеритель: 10 м2 разбираемой конструкции

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0101-003-1	Разборка конструкций перекрытий, накаты и подборы из досок простильных (чердачных)	10 м2	33,56	33,56	-	-	-	3,7
05-0101-003-2	Разборка конструкций перекрытий, накаты и подборы щитовые оштукатуренные	10 м2	72,56	72,56	-	-	-	8
05-0101-003-3	Разборка конструкций перекрытий, накаты и подборы щитовые неоштукатуренные	10 м2	66,48	66,48	-	-	-	7,33
05-0101-003-4	Разборка конструкций перекрытий, накаты и подборы из пластин или досок неоштукатуренные	10 м2	51,70	51,7	-	-	-	5,7
05-0101-003-5	Разборка конструкций перекрытий, накаты и подборы из пластин или досок оштукатуренные (без подшивки)	10 м2	85,62	85,62	-	-	-	9,44
05-0101-003-6	Разборка конструкций перекрытий, подшивка потолков оштукатуренная	10 м2	65,49	65,49	-	-	-	7,22
05-0101-003-7	Разборка конструкций перекрытий, подшивка потолков чистая	10 м2	41,27	41,27	-	-	-	4,55
05-0101-003-8	Разборка конструкций перекрытий, балки с освобождением концов в деревянных рубленых зданиях	10 м2	102,49	102,49	-	-	-	11,3
05-0101-003-9	Разборка конструкций перекрытий, балки с освобождением концов в каменных зданиях	10 м2	91,61	91,61	-	-	-	10,1

Таблица 05-0101-004. Разборка конструкций лестниц и крылец

Измеритель: 10 м2 лестничных маршей и площадок (1), 10 м длины марша (2), 10 м2 основания крыльца (3)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0101-004-1	Разборка лестниц чистых	10 м2	89,79	89,79	-	-	-	9,9
05-0101-004-2	Разборка лестниц чердачных	10 м	43,90	43,9	-	-	-	4,84
05-0101-004-3	Разборка конструкций крылец с площадкой и ступенями	10 м2	41,27	41,27	-	-	-	4,55

Таблица 05-0101-005. Разборка заполнений проемов

Измеритель: 1 проем (1), 1 полотно (2), 1 створка (3,4), 1 коробка (5 - 8), 1 подоконная доска (9, 10)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0101-005-1	Разборка наличников с одной стороны оконного или дверного проема	шт.	2,99	2,99	-	-	-	0,33
05-0101-005-2	Разборка заполнений проемов: снятие деревянных полотен с петель	шт.	6,26	6,26	-	-	-	0,69
05-0101-005-3	Разборка заполнений проемов: снятие переплетов с петель неостекленных	шт.	3,17	3,17	-	-	-	0,35
05-0101-005-4	Разборка заполнений проемов: снятие переплетов с петель остекленных	шт.	5,17	5,17	-	-	-	0,57
05-0101-005-5	Разборка заполнений проемов: снятие коробок в перегородках	шт.	4,99	4,99	-	-	-	0,55

Измеритель: 1 проем (1), 1 полотно (2), 1 створка (3,4), 1 коробка (5 - 8), 1 подоконная доска (9, 10)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0101-005-6	Разборка заполнений проемов: снятие коробок в рубленых, бревенчатых и брусчатых стенах	шт.	11,43	11,43	-	-	-	1,26
05-0101-005-7	Разборка заполнений проемов: снятие коробок в каменных стенах с разборкой кладки	шт.	53,51	53,51	-	-	-	5,9
05-0101-005-8	Разборка заполнений проемов: снятие коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах и зондированием	шт.	12,79	12,79	-	-	-	1,41
05-0101-005-9	Разборка заполнений проемов: снятие подоконных досок в рубленых бревенчатых и брусчатых стенах	шт.	5,17	5,17	-	-	-	0,57
05-0101-005-10	Разборка заполнений проемов: снятие подоконных досок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6,44	6,44	-	-	-	0,71

Раздел 2. Реставрация и воссоздание конструкций фрагментов стен и перегородок

Таблица 05-0102-001. Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий

Измеритель: 1 стул

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0102-001-1	**Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий на подкладках**	шт.	138,27	102,94	-	-	35,33	11,35
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,134	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 25-40 мм	м3					0,016	
05-0102-001-2	**Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий на лежнях**	шт.	201,70	117	-	-	84,7	12,9
102-9020	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт I	м3					0,053	
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,134	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 25-40 мм	м3					0,024	
05-0102-001-3	**Замена стульев из бревен под стенами деревянных зданий на крестовинах с подкосами**	шт.	286,88	134,42	-	-	152,46	14,82
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,134	
102-9020	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт I	м3					0,106	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, толщиной 25-40 мм	м3					0,048	

Таблица 05-0102-002. Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах

Измеритель: 1 место (при глубине заделки 10-15 см)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0102-002-1	**Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах длиной заделки до 0,35 м (при глубине заделки 10-15 см)**	место	41,37	37,01	-	-	4,36	3,34
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,014	
05-0102-002-2	**Замена отдельных поврежденных мест в бревенчатых стенах длиной заделки до 1 м (при глубине заделки 10-15 см)**	место	73,94	56,51	-	-	17,43	5,1
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,041	

Таблица 05-0102-003. Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах и воссоздание рубленных стен

Измеритель: 1 м венца (1-4), 1 подъем (5), 1 м2 стен (6)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0102-003-1	**Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах из бревен диаметром 240 мм без углового сопряжения**	м	67,60	55,8	-	-	11,8	5,8
102-8001	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II	м3					0,054	
05-0102-003-2	**Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах из бревен диаметром 240 мм с угловым сопряжением**	м	76,25	64,45	-	-	11,8	6,7
102-8001	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II	м3					0,054	
05-0102-003-3	**Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах из брусьев диаметром 200х200 мм без углового сопряжения**	м	58,94	47,14	-	-	11,8	4,9
102-8006	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I	м3					0,044	
05-0102-003-4	**Замена пришедших в негодность венцов в рубленых стенах из брусьев диаметром 200х200 мм с угловым сопряжением**	м	63,75	51,95	-	-	11,8	5,4
102-8006	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I	м3					0,044	
05-0102-003-5	**Подъем рубленых стен домкратами**	подъем	43,54	43,54	-	-	-	4,8
05-0102-003-6	**Воссоздание рубленых стен из бревен диаметром: до 200 мм**	м2	183,78	144,97	-	-	38,81	15,07
102-8001	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II	м3					0,245	

Таблица 05-0102-004. Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен

Измеритель: 1 м сменяемого элемента

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0102-004-1	**Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен, части элемента обвязки**	м	48,97	47,16	-	-	1,81	5,2
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 25-40 мм	м3					0,0084	
102-8001	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II	м3					0,059	
05-0102-004-2	**Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен, целого элемента обвязки**	м	32,92	31,11	-	-	1,81	3,43
102-8001	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II	м3					0,059	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт II, толщиной 25-40 мм	м3					0,0084	
05-0102-004-3	**Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен, части элемента стойки или подкоса**	м	65,39	39,64	-	-	25,75	4,37
102-8001	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II	м3					0,05	
05-0102-004-4	**Замена пришедших в негодность элементов каркасных стен, целого элемента стойки или подкоса**	м	49,33	23,58	-	-	25,75	2,6
102-8001	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II	м3					0,05	

Таблица 05-0102-005. Укрепление стен сжимами и установка подкосов к стенам

Измеритель: 1 м

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0102-005-1	**Укрепление стен сжимами из бревен**	м	171,87	50,79	-	-	121,08	5,6
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,1	
05-0102-005-2	**Укрепление стен сжимами из пластин**	м	150,78	46,26	-	-	104,52	5,1
102-9020	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт I	м3					0,106	
05-0102-005-3	**Установка подкосов к стенам из бревен**	м	60,23	35,74	-	-	24,49	3,94
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,05	

Таблица 05-0102-006. Замена отдельных мест обшивки деревянных стен, ветровых досок и наличников

Измеритель: 1 м сменяемой доски

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0102-006-1	Замена ветровых досок	м	7,13	6,89	-	-	0,24	0,76
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,009	
05-0102-006-2	**Замена отдельных мест наличников и обшивки углов**	м	12,39	12,15	-	-	0,24	1,34
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,009	

Измеритель: 1 м сменяемой доски

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0102-006-3	Замена отдельных мест обшивки стен	м	8,58	8,34	-	-	0,24	0,92
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,009	

Таблица 05-0102-007. Реставрация панелей и откосов без отделки поверхностей

Измеритель: 1 м2 проекции панели

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0102-007-1	**Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: простых**	м2	194,37	147,36	-	-	47,01	13,3
102-9016	Шпон ценных пород дерева	м2					0,65	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт II	м3					0,009	
102-9017	Бруски ценных пород дерева 30 мм	м3					0,013	
05-0102-007-2	**Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности**	м2	283,04	234,9	-	-	48,14	21,2
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт II	м3					0,01	
102-9017	Бруски ценных пород дерева 30 мм	м3					0,016	
102-9016	Шпон ценных пород дерева	м2					0,7	
05-0102-007-3	**Реставрация до 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных**	м2	381,86	332,4	-	-	49,46	30
102-9017	Бруски ценных пород дерева 30 мм	м3					0,019	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт II	м3					0,012	
102-9016	Шпон ценных пород дерева	м2					0,72	
05-0102-007-10	**Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: простых**	м2	248,71	185,04	-	-	63,67	16,7
102-9016	Шпон ценных пород дерева	м2					0,91	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт II	м3					0,013	
102-9017	Бруски ценных пород дерева 30 мм	м3					0,018	
05-0102-007-11	**Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: средней сложности**	м2	361,07	295,84	-	-	65,23	26,7
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт II	м3					0,014	
102-9017	Бруски ценных пород дерева 30 мм	м3					0,022	
102-9016	Шпон ценных пород дерева	м2					0,98	
05-0102-007-12	**Реставрация более 50% панелей и откосов из ценных пород дерева: сложных**	м2	461,52	394,45	-	-	67,07	35,6
102-9016	Шпон ценных пород дерева	м2					1,01	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт II	м3					0,017	
102-9017	Бруски ценных пород дерева 30 мм	м3					0,022	

Таблица 05-0102-008. Замена профилированных обшивных карнизов

Измеритель: 1 м2 заменяемой части карниза

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0102-008-1	**Замена профилированных обшивных карнизов простой сложности**	м2	58,53	55,18	-	-	3,35	4,98
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,032	
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 40-75 мм	м3					0,009	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 40-60 мм	м3					0,0038	
05-0102-008-2	**Замена профилированных обшивных карнизов средней сложности**	м2	100,23	96,4	-	-	3,83	8,7
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 40-60 мм	м3					0,0042	
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 40-75 мм	м3					0,009	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,035	
05-0102-008-3	**Замена профилированных обшивных карнизов многопрофильных**	м2	163,74	159,55	-	-	4,19	14,4
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 40-60 мм	м3					0,0048	
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 40-75 мм	м3					0,009	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,039	

Таблица 05-0102-009. Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн

Измеритель: 1 место

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0102-009-1	**Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; прямоугольных: площадью вставки до 0,1 м2 на глубину до 10,0 см**	место	76,14	69,03	-	-	7,11	6,23
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,012	
05-0102-009-2	**Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; прямоугольных: площадью вставки до 0,35 м2 на глубину до 10,0 см**	место	163,44	147,36	-	-	16,08	13,3
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,042	
05-0102-009-3	**Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн; круглых диаметром до 0,5 м: высота места вставки до 0,25 м на глубину до 10,0 см**	место	69,71	54,96	-	-	14,75	4,96
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,08	
05-0102-009-4	**Замена отдельных поврежденных участков деревянных колонн диаметром до 0,5 м; круглых: высота места вставки до 0,6 м на глубину до 10,0 см**	место	92,60	77,56	-	-	15,04	7
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,082	

Раздел 3. Реставрация и воссоздание конструкций полов

Таблица 05-0103-001. Перестилка полов, сплачивание сохранившихся полов, замена отдельных досок в полах

Измеритель: 1 м2 пола (1-9), 1 м доски (10)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0103-001-1	**Перестилка полов с добавлением новых досок, площадь перестилки в одном месте до 5 м2**	м2	92,22	60,61	-	-	31,61	6,3
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,028	
05-0103-001-2	**Перестилка полов с добавлением новых досок, площадь перестилки в одном месте до 10 м2**	м2	77,79	46,18	-	-	31,61	4,8
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,028	
05-0103-001-3	**Перестилка полов с добавлением новых досок, площадь перестилки в одном месте до 20 м2**	м2	69,22	37,61	-	-	31,61	3,91
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,028	
05-0103-001-4	**Перестилка полов с добавлением новых досок, площадь перестилки в одном месте более 20 м2**	м2	63,45	31,84	-	-	31,61	3,31
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,028	
05-0103-001-5	**Перестилка полов без добавления новых досок, площадь перестилки в одном месте до 5 м2**	м2	67,49	35,88	-	-	31,61	3,73
05-0103-001-6	**Перестилка полов без добавления новых досок, площадь перестилки в одном месте до 10 м2**	м2	59,12	27,51	-	-	31,61	2,86
05-0103-001-7	**Перестилка полов без добавления новых досок, площадь перестилки в одном месте до 20 м2**	м2	53,83	22,22	-	-	31,61	2,31
05-0103-001-8	**Перестилка полов без добавления новых досок, площадь перестилки в одном месте более 20 м2**	м2	50,85	19,24	-	-	31,61	2
05-0103-001-9	**Сплачивание чистых полов**	м2	72,98	41,37	-	-	31,61	4,3
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,0026	
05-0103-001-10	**Смена досок полов**	м	37,93	31,75	-	-	6,18	3,3
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,008	

Таблица 05-0103-002. Воссоздание и реставрация сосновых профилированных деталей (плинтусов, галтелей, наличников,

Измеритель: 10 м профилированных деталей (1-4, 8), 1 м воссозданной детали (5-7)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0103-002-1	**Снятие профилированных деталей плинтусов, галтелей, наличников, поручней**	10 м	6,65	6,65	-	-	-	0,78
05-0103-002-2	**Воссоздание профилированных деталей плинтусов, галтелей, наличников, поручней простого профиля**	10 м	60,94	60,94	-	-	-	5,5
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,022	
05-0103-002-3	**Воссоздание профилированных деталей плинтусов, галтелей, наличников, поручней среднего профиля**	10 м	100,83	100,83	-	-	-	9,1
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,044	

Измеритель: 10 м профилированных деталей (1-4, 8), 1 м воссозданной детали (5-7)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0103-002-4	**Воссоздание профилированных деталей плинтусов, галтелей, наличников, поручней сложного профиля**	10 м	125,20	125,2	-	-	-	11,3
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,051	
05-0103-002-5	**Реставрация профилированных деталей плинтусов, галтелей, наличников, поручней простого профиля**	м	26,39	24,38	-	-	2,01	2,2
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,0013	
05-0103-002-6	**Реставрация профилированных деталей плинтусов, галтелей, наличников, поручней профиля средней сложности**	м	33,03	31,02	-	-	2,01	2,8
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,003	
05-0103-002-7	**Реставрация профилированных деталей плинтусов, галтелей, наличников, поручней сложного профиля**	м	40,79	38,78	-	-	2,01	3,5
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,0031	
05-0103-002-8	**Установка профилированных деталей: в деревянных стенах**	10 м	38,20	36,28	-	-	1,92	4

Таблица 05-0103-003. Настилка вновь дощатых полов по старому образцу

Измеритель: 1 м2 пола

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0103-003-1	**Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу без фриза при площади пола до 10 м2**	м2	88,75	57,14	-	-	31,61	5,94
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,055	
05-0103-003-2	**Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу без фриза при площади пола до 25 м2**	м2	72,30	40,69	-	-	31,61	4,23
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,055	
05-0103-003-3	**Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу с фризом при площади пола до 10 м2**	м2	97,03	65,42	-	-	31,61	6,8
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,055	
05-0103-003-4	**Настилка вновь чистых дощатых полов по старому образцу с фризом при площади пола до 25 м2**	м2	86,44	54,83	-	-	31,61	5,7
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,055	

Таблица 05-0103-004. Смена лаг

Измеритель: 1 м лаг

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0103-004-1	**Смена лаг из пластин**	м	81,94	79,36	-	-	2,58	8,75
102-9020	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт I	м3					0,008	
05-0103-004-2	**Смена лаг из брусьев или досок**	м	55,09	51,7	-	-	3,39	5,7
102-8006	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I	м3					0,011	

Раздел 4. Реставрация и воссоздание конструкций перекрытий

Таблица 05-0104-001. Замена поврежденных накатов, подшивки и утепления

Измеритель: 1 м2 подшивки или наката (1-6), 1 м2 засыпки (7-9)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0104-001-1	**Замена поврежденных накатов заподлицо с низом балок в четверть**	м2	104,39	34,74	-	-	69,65	3,83
102-9020	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт I	м3					0,076	
05-0104-001-2	**Замена поврежденных накатов заподлицо с низом балок впритык**	м2	98,86	29,21	-	-	69,65	3,22
102-9020	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт I	м3					0,076	
05-0104-001-3	**Замена поврежденных накатов не заподлицо с низом балок в четверть**	м2	97,77	28,12	-	-	69,65	3,1
102-9020	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт I	м3					0,076	
05-0104-001-4	**Замена поврежденных накатов не заподлицо с низом балок впритык**	м2	90,06	20,41	-	-	69,65	2,25
102-9020	Пластины хвойных пород окоренные, длиной 3-6,5 м, сорт I	м3					0,076	
05-0104-001-5	**Замена поврежденной чистой подшивки**	м2	28,20	24,58	-	-	3,62	2,71
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,027	
05-0104-001-6	**Замена поврежденной подшивки под штукатурку**	м2	28,62	20,95	-	-	7,67	2,31
102-0308	Дрань штукатурная	1000 шт.					0,02	
05-0104-001-7	**Смена поврежденной изоляции рубероида и засыпки**	м2	20,98	14,16	-	-	6,82	1,66
406-9003	Гравий керамзитовый	м3					0,11	
05-0104-001-8	**Смена поврежденной изоляции смазки и засыпки толщ. до 100 мм**	м2	19,72	16,21	-	-	3,51	1,9
406-9003	Гравий керамзитовый	м3					0,11	
05-0104-001-9	**Смена поврежденной изоляции засыпки толщиной 10 мм**	м2	4,78	4,78	-	-	-	0,56
406-9003	Гравий керамзитовый	м3					0,01	

Таблица 05-0104-002. Замена отдельных повреждений мест и усиление деревянных балок перекрытий

Измеритель: 1 м

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0104-002-1	**Смена концов деревянных балок в рубленных стенах**	м	138,37	57,72	-	-	80,65	6
05-0104-002-2	**Смена концов деревянных балок в каменных стенах**	м	155,57	76	-	-	79,57	7,9
101-9241	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения	кг					0,0015	
404-9034	Кирпич лицевой	1000 шт.					0,02	
05-0104-002-3	**Усиление деревянных балок по всей длине в рубленных стенах**	м	43,87	38,29	-	-	5,58	3,98
101-9241	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения	кг					2	
05-0104-002-4	**Усиление деревянных балок по всей длине в каменных стенах**	м	47,91	42,33	-	-	5,58	4,4
101-9241	Цемент общестроительный, портландцемент общего назначения	кг					0,0003	
404-9034	Кирпич лицевой	1000 шт.					0,004	

Таблица 05-0104-003. Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в

Измеритель: 1 м балки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0104-003-1	**Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам: длиной 6 м**	м	44,06	28,12	-	-	15,94	3,1
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3					0,0053	
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,076	
05-0104-003-2	**Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам: длиной 5 м**	м	49,66	33,65	-	-	16,01	3,71
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3					0,0053	
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,056	
05-0104-003-3	**Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по кирпичным стенам: длиной 4 м**	м	59,33	43,26	-	-	16,07	4,77
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3					0,0053	
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,044	
05-0104-003-4	**Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам: длиной 6 м**	м	24,06	19,86	-	-	4,2	2,19
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3					0,005	
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,076	
05-0104-003-5	**Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам: длиной 5 м**	м	29,23	25,03	-	-	4,2	2,76

Измеритель: 1 м балки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3					0,005	
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,056	
05-0104-003-6	**Воссоздание и укладка деревянных балок перекрытий взамен утраченных или полностью пришедших в негодность по деревянным стенам: длиной 4 м**	м	34,58	30,38	-	-	4,2	3,35
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 50-60мм	м3					0,005	
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,044	
05-0104-003-7	**Выделка профиля балок по старинному образцу и врубка**	м	25,88	25,88	-	-	-	2,69

Раздел 5. Реставрация и воссоздание конструкций крыши

Таблица 05-0105-001. Замена отдельных повреждений элементов стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных мансардных, вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)

Измеритель: 1 м конструкции

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0105-001-1	**Замена стропил из бревен (одно-двух и многоскатных, мансардных, вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)**	м	76,20	61,48	-	-	14,72	5,94
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,054	
05-0105-001-2	**Замена стропил из досок (одно-двух и многоскатных, мансардных, вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)**	м	43,15	39,02	-	-	4,13	3,77
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,0126	
05-0105-001-3	**Замена подстропильных досок мауэрлатов (одно-двух и многоскатных, мансардных, вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)**	м	70,52	53,82	-	-	16,7	5,2
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,054	

Таблица 05-0105-002. Воссоздание стропильных конструкций скатных крыш (одно-, двух- и многоскатных, мансардных и вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)

Измеритель: 1 м конструкции (1-3); 1 сопряжение (4, 5)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0105-002-1	**Воссоздание стропил из бревен (одно-двух и многоскатных, мансардных, вальмовых, полувальмовых, щипцовых, многощипцовых)**	м	30,15	28,09	-	-	2,06	2,92
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,054	

Измеритель: 1 м конструкции (1-3); 1 сопряжение (4, 5)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0105-002-2	**Воссоздание стропил из досок (одно-двух и многоскатных, мансардных, вальмовых, полувальмовых, шипцовых, многошипцовых)**	м	20,68	19,72	-	-	0,96	2,05
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,0132	
05-0105-002-3	**Воссоздание подстропильных брусьев мауэрлатов (одно-двух и многоскатных, мансардных, вальмовых, полувальмовых, шипцовых, многошипцовых)**	м	17,31	13,08	-	-	4,23	1,36
102-8014	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт I	м3					0,054	
05-0105-002-4	**Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине стропильной конструкции: до 4,0 м**	шт.	58,83	58,83	-	-	-	5,31
05-0105-002-5	**Выделка сопряжений с зачисткой и подгонкой их при длине стропильной конструкции: более 4,0 м**	шт.	35,46	35,46	-	-	-	3,2

Таблица 05-0105-003. Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав, куполов, шатров, конусов и башен

Измеритель: 1 м конструкции

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0105-003-1	**Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов: из брусьев**	м	53,14	47,52	-	-	5,62	4,94
102-8001	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II	м3					0,054	
05-0105-003-2	**Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов: из досок**	м	30,07	26,07	-	-	4	2,71
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,015	
05-0105-003-3	**Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях глав и куполов: журавницы (из досок)**	м	90,58	86,58	-	-	4	9
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,02	
05-0105-003-4	**Замена отдельных повреждений в стропильных конструкциях конусообразных и фигурных шатров и башен**	м	45,54	39,92	-	-	5,62	4,15
102-8001	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II	м3					0,054	

Таблица 05-0105-004. Воссоздание стропильных конструкций глав, шатров, куполов и башен

Измеритель: 1 м конструкции

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0105-004-1	**Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав: из брусьев**	м	42,95	36,65	-	-	6,3	3,81
102-8001	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II	м3					0,054	
05-0105-004-2	**Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав: из досок**	м	27,00	22,32	-	-	4,68	2,32
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,015	
05-0105-004-3	**Воссоздание стропильных конструкций куполов и глав: журавцы (из досок)**	м	76,06	71,38	-	-	4,68	7,42
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,02	
05-0105-004-4	**Воссоздание стропильных конструкций конусообразных и фигурных шатров и башен**	м	38,53	32,23	-	-	6,3	3,35
102-8001	Бревна строительные хвойных пород, окоренные, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, сорт II	м3					0,054	

Таблица 05-0105-005. Смена обрешетки крыш

Измеритель: 1 м2 обрешетки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0105-005-1	**Смена обрешетки крыш;: из досок и брусков с прозорами**	м2	21,85	21,13	-	-	0,72	2,33
102-9020	Бруски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 40-75 мм	м3					0,01	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт I, толщиной 40-60 мм	м3					0,0074	
05-0105-005-2	**Смена обрешетки крыш: сплошных из досок**	м2	50,51	49,43	-	-	1,08	5,45
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,042	
05-0105-005-3	**Смена обрешетки крыш: закомарных сводов с ендовами и разжелобками из досок и брусьев**	м2	95,71	95,42	-	-	0,29	10,52
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт I, толщиной 40-60 мм	м3					0,018	
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,063	
05-0105-005-4	**Смена обрешетки крыш: глав, куполов, шатров и башен сплошной из досок**	м2	125,06	122,9	-	-	2,16	13,55
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,063	
05-0105-005-5	**Смена обрешетки крыш из жердей под тесовые кровли**	м2	11,26	10,97	-	-	0,29	1,21
102-0376	Жерди окоренные бессортные хвойных пород	м3					0,011	
05-0105-005-6	**Смена обрешетки крыш из жердей под стальные и черепичные кровли**	м2	24,88	24,04	-	-	0,84	2,65
102-0376	Жерди окоренные бессортные хвойных пород	м3					0,036	
05-0105-005-7	**Смена обрешетки крыш из жердей под гонтовые кровли**	м2	32,31	31,11	-	-	1,2	3,43
102-0376	Жерди окоренные бессортные хвойных пород	м3					0,05	

Раздел 6. Реставрация и воссоздание конструкций проемов

Таблица 05-0106-001. Замена негодных частей оконных и дверных коробок

Измеритель: 1 м коробки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-001-1	**Замена негодных частей оконных и дверных коробок в каменных стенах**	м	58,28	42,85	-	-	15,43	4,14
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 40-60 мм	м3					0,0075	
05-0106-001-2	**Замена негодных частей оконных и дверных коробок в перегородках**	м	35,65	29,08	-	-	6,57	2,81
102-9020	Доски хвойных пород, обрезные, длина 2-6,5 м, сорт I, толщина 70 мм и более	м3					0,0088	
05-0106-001-3	**Замена негодных частей колод в деревянных стенах**	м	53,56	38,4	-	-	15,16	3,71
102-8006	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I	м3					0,011	

Таблица 05-0106-002. Воссоздание и установка оконных и дверных коробок и колод по старым образцам

Измеритель: 1 м (1-10); 1 шт. (15-17) коробки или колоды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-002-1	**Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с прямолинейным верхом: из целого элемента**	м	23,69	17,17	-	-	6,52	1,55
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной более 44 мм	м3					0,008	
05-0106-002-2	**Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с прямолинейным верхом: клееных в 2 слоя**	м	39,94	30,58	-	-	9,36	2,76
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной более 44 мм	м3					0,018	
05-0106-002-3	**Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с прямолинейным верхом: клееных в 3 слоя**	м	48,76	37,89	-	-	10,87	3,42
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной более 44 мм	м3					0,024	
05-0106-002-4	**Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с прямолинейным верхом: клееных в 4 слоя**	м	59,36	46,98	-	-	12,38	4,24
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной более 44 мм	м3					0,032	
05-0106-002-5	**Воссоздание сосновых колод с прямолинейным верхом по старым образцам**	м	49,56	42,66	-	-	6,9	3,85
102-8006	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I	м3					0,23	
05-0106-002-6	**Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с криволинейным верхом: из целого элемента**	м	33,53	26,92	-	-	6,61	2,43
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной более 44 мм	м3					0,01	
05-0106-002-7	**Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с криволинейным верхом: клееных в 2 слоя**	м	90,24	79,44	-	-	10,8	7,17
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной более 44 мм	м3					0,021	

Измеритель: 1 м (1-10); 1 шт. (15-17) коробки или колоды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-002-8	**Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с криволинейным верхом: клееных в 3 слоя**	м	116,31	103,93	-	-	12,38	9,38
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт I, толщиной более 44 мм	м3					0,03	
05-0106-002-9	**Воссоздание сосновых оконных и дверных коробок по старым образцам с криволинейным верхом: клееных в 4 слоя**	м	150,84	135,62	-	-	15,22	12,24
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6.5 м, сорт I, толщиной более 44 мм	м3					0,042	
05-0106-002-10	**Воссоздание сосновых колод с криволинейным верхом по старым образцам**	м	135,80	128,53	-	-	7,27	11,6
102-8006	Брусья хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I	м3					0,3	
05-0106-002-15	**Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту: в каменных стенах**	шт.	205,35	38,3	-	-	167,05	3,7
05-0106-002-16	**Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту: в деревянных стенах (колода)**	шт.	245,16	112,71	-	-	132,45	10,89
05-0106-002-17	**Установка изготовленных вновь дверных коробок и колод с пригонкой по месту: в перегородках**	шт.	93,42	92,22	-	-	1,2	8,91

Таблица 05-0106-003. Реставрация дверных и оконных коробок

Измеритель: 1 коробка

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-003-1	**Реставрация дубовых дверных коробок площадью до 3,5 м2 в каменных стенах**	шт.	190,33	119,66	-	-	70,67	10,8
102-9020	Доски обрезные дубовые I сорта	м3					0,023	
05-0106-003-2	**Реставрация дубовых дверных коробок площадью до 3,5 м2 в деревянных стенах**	шт.	224,37	155,12	-	-	69,25	14
102-9020	Доски обрезные дубовые I сорта	м3					0,03	
05-0106-003-3	**Реставрация дубовых оконных коробок площадью до 3,5 м2 в каменных стенах**	шт.	219,22	137,95	-	-	81,27	12,45
102-9020	Доски обрезные дубовые I сорта	м3					0,023	
05-0106-003-4	**Реставрация дубовых дверных коробок площадью до 6 м2 в каменных стенах**	шт.	254,97	147,92	-	-	107,05	13,35
102-9020	Доски обрезные дубовые I сорта	м3					0,048	
05-0106-003-5	**Реставрация дубовых дверных коробок площадью до 6 м2 в деревянных стенах**	шт.	275,54	171,08	-	-	104,46	15,44
102-9020	Доски обрезные дубовые I сорта	м3					0,051	
05-0106-003-6	**Реставрация дубовых оконных коробок площадью до 6 м2 в каменных стенах**	шт.	271,48	162,54	-	-	108,94	14,67
102-9020	Доски обрезные дубовые I сорта	м3					0,048	

Таблица 05-0106-004. Реставрация глухих дверей и тамбуров (без отделки поверхностей)

Измеритель: 1 м2 дверного полотна или тамбура

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-004-1	**Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей) до 50% реставрации: простых**	м2	190,11	187,19	-	-	2,92	14,5
102-9018	Доски ценных пород обрезные I сорта	м3					0,02	
05-0106-004-2	**Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей) до 50% реставрации: средней сложности**	м2	246,59	242,71	-	-	3,88	18,8
102-9018	Доски ценных пород обрезные I сорта	м3					0,024	
05-0106-004-3	**Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей) до 50% реставрации: сложных**	м2	319,51	315	-	-	4,51	24,4
102-9018	Доски ценных пород обрезные I сорта	м3					0,028	
05-0106-004-4	**Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей) более 50% реставрации: простых**	м2	357,02	352,44	-	-	4,58	27,3
102-9018	Доски ценных пород обрезные I сорта	м3					0,046	
05-0106-004-5	**Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей) более 50% реставрации: средней сложности**	м2	456,08	450,56	-	-	5,52	34,9
102-9018	Доски ценных пород обрезные I сорта	м3					0,056	
05-0106-004-6	**Реставрация глухих дверей и тамбуров из ценных пород дерева (без отделки поверхностей) более 50% реставрации: сложных**	м2	584,14	577,08	-	-	7,06	44,7
102-9018	Доски ценных пород обрезные I сорта	м3					0,064	

Таблица 05-0106-005. Воссоздание и навеска дверных полотен по старым образцам

Измеритель: 1 м2 полотна (1-10); 1 проем (17, 18)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-005-1	**Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: филенчатых, однопольных глухих**	м2	302,85	285,75	1,8	-	15,3	25,79
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I	м3					0,132	
05-0106-005-2	**Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: филенчатых, двупольных глухих**	м2	389,24	369,3	2,37	-	17,57	33,33
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I	м3					0,153	
05-0106-005-3	**Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: полусветлые (без остекления), однопольных**	м2	302,73	285,64	1,79	-	15,3	25,78
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I	м3					0,118	
05-0106-005-4	**Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: полусветлые (без остекления), двупольных простых на шпонах**	м2	389,23	369,3	2,36	-	17,57	33,33
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I	м3					0,125	

Измеритель: 1 м2 полотна (1-10); 1 проем (17, 18)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-005-5	**Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с прямолинейным верхом: простых на шпонках**	м2	139,45	123,32	0,83	-	15,3	11,13
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I	м3					0,149	
05-0106-005-6	**Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: филенчатых, однопольных глухих**	м2	413,10	393,01	2,52	-	17,57	35,47
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I	м3					0,183	
05-0106-005-7	**Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: филенчатых, двупольных глухих**	м2	505,23	480,98	3,09	-	21,16	43,41
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I	м3					0,209	
05-0106-005-8	**Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: полусветлых (без остекления), однопольных**	м2	412,76	392,68	2,51	-	17,57	35,44
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I	м3					0,148	
05-0106-005-9	**Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: полусветлых (без остекления), двупольных**	м2	504,66	480,43	3,07	-	21,16	43,36
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I	м3					0,156	
05-0106-005-10	**Воссоздание дверных полотен из древесины хвойных пород по старым образцам; с криволинейным верхом: простых на шпонках**	м2	188,77	170,08	1,12	-	17,57	15,35
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I	м3					0,2	
05-0106-005-17	**Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: однопольных**	проем	30,58	29,05	-	-	1,53	3,02
101-9411	Петли накладные лакированные	шт.					2	
05-0106-005-18	**Пригонка и навеска вновь изготовленных дверных полотен: двупольных**	проем	61,26	58,2	-	-	3,06	6,05
101-9411	Петли накладные лакированные	шт.					4	

Таблица 05-0106-006. Воссоздание оконных переплетов по старым образцам с установкой и навеской на петли

Измеритель: 1 м2 площади проема при одинарном заполнении

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-006-1	**Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; створных: простых**	м2	268,14	259,27	0,24	-	8,63	23,4
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 44 мм и более	м3					0,048	
05-0106-006-2	**Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; створных: средней сложности**	м2	384,40	374,5	0,34	-	9,56	33,8
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 44 мм и более	м3					0,07	
05-0106-006-3	**Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; створных: сложные**	м	467,18	456,5	0,42	-	10,26	41,2
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 44 мм и более	м3					0,08	
05-0106-006-4	**Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих: простых**	м2	191,26	182,82	0,19	-	8,25	16,5
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 44 мм и более	м3					0,038	

Измеритель: 1 м2 площади проема при одинарном заполнении

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-006-5	**Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих: средней сложности**	м2	331,61	322,43	0,29	-	8,89	29,1
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 44 мм и более	м3					0,05	
05-0106-006-6	**Изготовление сосновых переплетов из цельных элементов; глухих: сложных**	м2	428,54	418,82	0,38	-	9,34	37,8
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 44 мм и более	м3					0,06	
05-0106-006-7	**Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; створных: простых**	м2	512,65	503,03	0,45	-	9,17	45,4
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 32-40 мм	м3					0,056	
05-0106-006-8	**Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; створных: средней сложности**	м2	625,59	614,94	0,55	-	10,1	55,5
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 32-40 мм	м3					0,084	
05-0106-006-9	**Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; створных: сложных**	м2	1264,01	1252,04	1,07	-	10,9	113
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 32-40 мм	м3					0,09	
05-0106-006-10	**Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; глухих: простых**	м2	397,98	388,91	0,35	-	8,72	35,1
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 32-40 мм	м3					0,042	
05-0106-006-11	**Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; глухих: средней сложности**	м2	570,38	560,65	0,49	-	9,24	50,6
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 32-40 мм	м3					0,056	
05-0106-006-12	**Изготовление сосновых переплетов из клееных элементов; глухих: сложных**	м2	1015,82	1004,96	0,88	-	9,98	90,7
102-9020	Доски хвойных пород обрезные сорт I, толщиной 32-40 мм	м3					0,08	

Таблица 05-0106-007. Реставрация оконных переплетов

Измеритель: 1 м2 площади проема при одинарном заполнении

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-007-1	**Реставрация до 50% дубовых переплетов; глухих: простых и средней сложности**	м2	166,61	157,34	0,01	-	9,26	14,2
102-9020	Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт I	м3					0,0077	
05-0106-007-2	**Реставрация до 50% дубовых переплетов; глухих: сложных**	м2	216,67	207,31	0,01	-	9,35	18,71
102-9020	Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт I	м3					0,01	
05-0106-007-3	**Реставрация до 50% дубовых переплетов; створных: простых и средней сложности**	м2	197,08	187,81	0,01	-	9,26	16,95
102-9020	Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт I	м3					0,009	
05-0106-007-4	**Реставрация до 50% дубовых переплетов; створных: сложных**	м2	228,85	219,49	0,01	-	9,35	19,81
102-9020	Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт I	м3					0,012	
05-0106-007-5	**Реставрация более 50% дубовых переплетов; глухих: простых и средней сложности**	м2	198,29	189,02	0,01	-	9,26	17,06
102-9020	Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт I	м3					0,009	
05-0106-007-6	**Реставрация более 50% дубовых переплетов; глухих: сложных**	м2	265,42	256,06	0,01	-	9,35	23,11

Измеритель: 1 м2 площади проема при одинарном заполнении

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102-9020	Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт I	м3					0,012	
05-0106-007-7	**Реставрация более 50% дубовых переплетов; створных: простых и средней сложности**	м2	228,76	219,49	0,01	-	9,26	19,81
102-9020	Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт I	м3					0,01	
05-0106-007-8	**Реставрация более 50% дубовых переплетов; створных: сложных**	м2	265,42	256,06	0,01	-	9,35	23,11
102-9020	Бруски твердых лиственных пород обрезные сорт I	м3					0,013	

Таблица 05-0106-008. Воссоздание и реставрация тумбочек к оконным и дверным проемам

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-008-1	**Воссоздание тумбочек к оконным и дверным проемам**	м2 р.п.	33,07	22,49	-	-	10,58	2,03
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,037	
05-0106-008-2	**Реставрация до 50% тумбочек к оконным и дверным проемам**	м2 р.п.	34,92	29,47	-	-	5,45	2,66
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,0185	
05-0106-008-3	**Реставрация свыше 50% тумбочек к оконным и дверным проемам**	м2 р.п.	44,82	37,89	-	-	6,93	3,42
102-9020	Доски хвойных пород обрезные, длиной 2-6,5 м, сорт I, толщиной 25-40 мм	м3					0,024	

Таблица 05-0106-009. Воссоздание и реставрация подоконных досок по старому образцу

Измеритель: 1 м2 подоконной доски

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-009-1	**Воссоздание подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева**	м2	393,68	272,4	1,5	-	119,78	21,1
05-0106-009-2	**Реставрация подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева: реставрация до 50%**	м2	200,63	140,72	0,71	-	59,2	10,9
05-0106-009-3	**Реставрация подоконных досок по старому образцу из хвойных пород дерева: реставрация более 50%**	м2	254,78	174,28	1	-	79,5	13,5

Таблица 05-0106-010. Снятие старых многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам и дверных

Измеритель: 1 м2 расчищенной поверхности (1), 1 м2 развернутой поверхности (2)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0106-010-1	Снятие многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с дверных полотен	м2	39,22	37,26	-	-	1,96	3,6
05-0106-010-2	Снятие многослойных трудноудаляемых покрасок методом обжига с оконных рам	м2	134,86	132,48	-	-	2,38	12,8

Раздел 7. Реставрация и воссоздание конструкций лестниц и крылец

Таблица 05-0107-001. Реставрация деревянных лестниц и крылец

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0107-001-1	Реставрация деревянных лестниц и крылец: до 50%	м2 р.п.	104,33	64,74	0,01	-	39,58	6,73
05-0107-001-2	Реставрация деревянных лестниц и крылец: свыше 50%	м2 р.п.	106,10	55,31	0,01	-	50,78	5,75
05-0107-001-3	Реставрация деревянных лестниц и крылец: чердачных лестниц, реставрация до 50%	м2 р.п.	55,82	35,02	0,06	-	20,74	3,64

Таблица 05-0107-002. Воссоздание деревянных лестниц и крылец

Измеритель: 1 м2 развернутой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0107-002-1	Воссоздание деревянных лестниц и крылец	м2 р.п.	163,13	56,93	-	-	106,2	5,5
102-8014	Бревна строительные окоренные, хвойных пород, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт 1	м3					0,52	

Таблица 05-0107-003. Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец

Измеритель: 1 м конструкции

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0107-003-1	Установка вновь изготовленных деревянных лестниц и крылец	м	55,01	32,09	-	-	22,92	3,1

Раздел 8. Разные работы

Таблица 05-0108-001. Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм

Измеритель: 1 стойка

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0108-001-1	Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм высотой стоек до 4 метров	стойка	21,86	21,86	-	-	-	2,41
05-0108-001-2	Временное подкружаливание оконных перемычек, обеспечивающее сохранность существующих форм высотой стоек до 12 метров	стойка	32,29	32,29	-	-	-	3,56

Таблица 05-0108-002. Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода

Измеритель: 1 стойка крепления

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0108-002-1	Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода высотой стоек до 4 м	стойка	40,81	40,81	-	-	-	4,5
05-0108-002-2	Временное крепление просевших сводов при расслоившейся кладке свода высотой стоек до 12 м	стойка	60,77	60,77	-	-	-	6,7
05-0108-002-3	Добавлять при устройстве расшивок, на 1 м расшивки к табл. 5-0108-02	м	2,72	2,72	-	-	-	0,3

Таблица 05-0108-003. Зондаж дощатых полов с основанием

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0108-003-1	Зондаж дощатых полов площадью до 1 м2 с основанием на глубину до 15 см	зондаж	19,34	19,34	-	-	-	2,01
05-0108-003-2	Зондаж дощатых полов площадью до 1 м2 с основанием на глубину до 30 см	зондаж	39,83	39,83	-	-	-	4,14
05-0108-003-3	Зондаж дощатых полов площадью до 1 м2 с основанием на глубину до 50 см	зондаж	57,72	57,72	-	-	-	6

Таблица 05-0108-004. Заделка зондажных окон дощатого пола

Измеритель: *1 зондаж площадью до 1 м2*

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0108-004-1	**Заделка зондажных окон площадью до 1 м2 дощатого пола**	зондаж	64,45	64,45	-	-	-	6,7

Таблица 05-0108-005. Воссоздание профилированных столярных тяг

Измеритель: 1 м2 лицевой развернутой поверхности

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05-0108-005-1	**Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 1**	м2	40,20	40,2	-	-	-	3,35
05-0108-005-2	**Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 2**	м2	77,64	77,64	-	-	-	6,47
05-0108-005-3	**Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 3**	м2	104,76	104,76	-	-	-	8,73
05-0108-005-4	**Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 4**	м2	130,80	130,8	-	-	-	10,9
05-0108-005-5	**Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 5**	м2	162,00	162	-	-	-	13,5
05-0108-005-6	**Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 6**	м2	189,60	189,6	-	-	-	15,8
05-0108-005-7	**Воссоздание профилированных столярных тяг, количество заготовок в тяге 7**	м2	224,40	224,4	-	-	-	18,7