МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от "31" июля 2017 г. № 1054/пр

Москва

О включении отраслевых сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 26 июля 2017 г. № 191-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и подпунктом 5.4.5 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить в федеральный реестр сметных нормативов «Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры. Сборник № 3. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра Х.Д. Мавлияров

gost.e-ecolog.ru

Приложение к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от «31» июля 2017г. № 1054/пр

Сборник N 3. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок

Техническая часть

1. Расценками настоящего сборника предусмотрены реставрация и воссоздание кирпичных кладок памятников истории и культуры.

2. Факторы, значительно увеличивающие трудоемкость реставрации и воссоздания кирпичных кладок по сравнению с обычными кладками, следующие:

2.1. Разборка только вручную и отдельными небольшими участками повреждений и ветхой древней кладки с осторожностью во избежание разрушений смежных участков древней кладки, которые должны быть сохранены.

2.2. Реставрация кирпичных кладок на отдельных небольших участках памятника с непременным выполнением специфических правил сопряжений новой и старой кладки с соблюдением перевязок, строго соответствующих перевязкам древней сохранившейся кладки.

2.3. Выполнение работ в производственных условиях, предусматривающих необходимость сохранения имеющейся в конструкции памятника живописи, мозаики, лепки и т. п., представляющих историко-архитектурную художественную ценность.

2.4. Необходимость точного воспроизведения всех форм и порядков старой кладки.

2.5. Заготовка вручную профилированных деталей с предварительным изготовлением шаблонов и притеской профилированного кирпича по месту.

3. Расценками сборника принято следующее распределение кладок по сложностям:

3.1. Стены и прямоугольные столбы (сложность архитектурного оформления):

3.1.1. Простые – гладкие, лишенные архитектурного декора или с простейшими архитектурными деталями (поэтажные пояски, сандрики, русты, радиаторные ниши, карнизы высотой не более 4 рядов кирпича и т. д.).

3.1.2. Средней сложности – кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен (карнизы высотой более 4 рядов кирпича, пилястры, полуколонны, ширинки, кокошники и другие архитектурные детали).

3.1.3. Сложные – кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

3.1.4. Особо-сложные – кладки, усложненные деталями архитектурного декора, занимающими площадь более 40% лицевой стороны наружных стен.

3.2. Своды и арки (конструктивная сложность):

3.2.1. Простые – своды коробовые, цилиндрические, арки и арочные перемычки – полуциркульные, трехцентровые.

3.2.2. Средней сложности – своды сомкнутые, купольные, шатровые, лотковые, ползучие и другие с небольшим количеством распалубок, арки – двоякой кривизны, ползучие.

3.2.3. Сложные – своды крестовые и другие с большим количеством распалубок.

3.2.4. Особо сложные – все вспарушенные своды и арки.

4. Реставрацию оконных проемов расценивать по нижеперечисленным расценкам:

4.1. Оконные откосы – по таблицам 3-0102-001, 3-0102-002.

4.2. Оконные наличники – по таблице 3-0102-003.

5. Затраты труда и заработная плата рабочих сборника усреднена для кирпича стандартного, старого образца и большемерного.

5.1. Расценками предусмотрены кладки кирпича трех видов:

5.1.1. Большемерного размером 300х145х80 мм, весом 7 кг;

5.1.2. Старого образца размером 270х130х65 мм, весом 4,4 кг;

5.1.3. Стандартного размером 250х120х65 мм, весом 3,75 кг.

5.2. При толщине швов горизонтальных и вертикальных соответственно:

5.2.1. Для большемерного кирпича до 20 мм и 12 мм;

5.2.2. Для кирпича старого образца до 15 мм и 12 мм;

5.2.3. Для стандартного кирпича до 12 мм и 10 мм.

Расценки усреднены для различных видов и типов перевязки кладок.

6. За исключением расценок специально предусматривающих криволинейные кладки – круглые колонны, своды, арки, закомары и др., криволинейные кладки расценивать как обычные с применением к затратам труда и заработной плате коэффициентов:

6.1. Кладки, имеющие в плане криволинейные очертания, коэффициент - 1,1;

6.2. Наклонные, конусные и цилиндрические кладки, а также контрфорсы коэффициент 1,15.

7. Затратами труда и заработной платой расценок предусмотрено применение в дело кирпичного половняка в количестве до 10 % от объема кирпича. При употреблении в дело большего количества половняка на каждые следующие 10% к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,05.

8. Расценками предусмотрено применение кирпича от разборки (очищенного от раствора) в количестве 50% от нормального потребления. При применении указанного кирпича более 50% к номам затрат труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,1.

9. Расценками учтены кладки на известково-цементном растворе. При кладке на цементном растворе, выполняемой в отдельных случаях по специальным решениям, к затратам труда и заработной плате следует применять коэффициент 1,15. Марку раствора, предусмотренного расценками, следует определять по проектным данным.

10. Расценками сборника учтено:

10.1. Подготовка инертных материалов, приготовление раствора и бетона, подноска материалов к рабочему месту в пределах до 50 м по горизонтали и 7 м подъема, уборка мусора на рабочем месте.

10.2. Перестановка приставных лестниц и стремянок высотой до 3,5 м, а также сборка, разборка и передвижка подмостей высотой до 2-х м от опорной плоскости.

10.3. Операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, подбор кирпича по цвету и качеству, замачивание его в воде, приколка, притеска и разверстка кирпича насухо перед укладкой его на раствор.

11. При работе с приставных лестниц на высоте более 3,5 м к затратам труда и заработной плате применять коэффициент 1,15.

12. В случаях, когда разборка кирпичной кладки или вытеска профилированного кирпича для архитектурных деталей не включены в состав работ расценок, стоимость этих работ следует учитывать по расценкам таблиц 3-0101-1, 3-0101-3.

13. Работы по особо сложным кладкам стен и прямоугольных столбов (пункт 3.1.4 настоящей технической части) следует расценивать как сложные с применением к затратам труда и заработной плате рабочих коэффициента 1,15.

14. Поправки к применению расценок:

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
3-0101-001-1 ÷3-0101-001-3	14.1. Под кладкой слабой прочности следует подразумевать кладку, выполненную на известковом растворе или других непрочных растворах, когда ряды кирпича легко снимаются скарпелью. 14.2. При кладке средней прочности следует подразумевать кладку, выполненную на известковом или сложном растворе, когда ряды кладки с помощью скарпели снимаются с трудом, и требуется применение зубила и ударного инструмента. 14.3. Под кладкой большой прочности подразумевается кладка с характеристикой, приведенной в 3-0101-001-2, но сложенной на более прочном растворе, например, известковом растворе особой прочности, на цементном растворе, на других растворах аналогичной прочности сильно затрудняющих разборку. При разборке кладки, насыщенной профилированными архитектурными деталями, к затратам труда применять коэффициент 1,15. При разборке кирпичных фундаментов к затратам труда применять коэффициент 1,1.

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
	При разборке кладки поздних пристроек и заделок, непосредственно с древней кладкой, не сопрягающихся и не содержащих в себе материалов от разборки древней кладки к стоимости трудозатрат применять К-0,85.
3-0101-003-1 ÷ 3-0101-003-3	14.4.При выполнении работ на арках и сводах к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,1.
3-0201-003-1 ÷ 3-0201-003-3	14.5. При толщине заделки ½ кирпича подразумевается чередование ложковых рядов ½ кирпича и тычковых в 1 кирпич. 14.6. Расценками предусмотрена реставрация поверхности площадью 1 $м^2$ в одном месте. При площади реставрации более 1 $м^2$ в одном месте к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 0,8. 14.7. При реставрации стен глубиной долее 1,5 кирпича следует применять расценку 3-0203-7.
3-0201-006	14.8. При теске кирпича мелкого размера к затратам труда и заработной плате рабочих следует применять коэффициент 0,9.
3-0203-007	14.9. Расценками предусмотрена реставрация кирпичной кладки стен объемом до 5 $м^3$ в одном месте. 14.10. При реставрации кладки стен объемом в одном месте более 5 $м^3$ к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 0,9, более 10 $м^3$ – 0,8. 14.11. При воссоздании больших массивов кладки стен в древней форме и конструкции к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 0,7.
3-0203-008, 3-0203-009	14.12. Расценками предусмотрена реставрация кирпичной кладки объемом до 1 $м^3$ в одном месте, при реставрации столбов, колонн, барабанов, глав объемом более 1 $м^3$ в одном месте к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициенты: 14.12.1. При объеме до 3 $м^3$ – 0,9; 14.12.2 При объеме более 3 $м^3$ – 0,8. 14.13. Воссоздание больших массивов кирпичной кладки столбов, колонн, барабанов, глав в древней форме расценивать по настоящей табл. с применением к затратам труда и заработной плате рабочих коэффициента 0,7.
3-0203-010	14.14. Расценками приняты перемычки толщиной в 1 кирпич. При другой толщине перемычек затраты труда, заработную плату и общую стоимость затрат изменять пропорционально толщине кладки стен.
3-0203-011	14.15. При реставрации кладок сводов, арок и закомар объемом более 1 $м^3$ в одном месте к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициенты: 14.15.1. При объеме до 3 $м^3$ – 0,9, 14.15.1.При объеме более 3 $м^3$ – 0,8. 14.16. Воссоздание больших массивов кладок, сводов, арок и закомар расценивать по настоящим расценкам с применением к затратам труда и заработной плате коэффициента 0,7. 14.17. При устройстве архитектурных деталей на сводах, арках, главах и закомарах, при одновременной их реставрации, пользоваться расценками табл. 3-4. 14.18. При работах на особосложных сводах и арках к затратам труда и заработной плате в расценках: 3-0203-11-3, 3-0203-11-6, 3-0203-11-9, 3-0203-11-12, 3-0203-11-15, 3-0203-11-18 применять коэффициент 1,15.
3-0203-012	14.19. При обмере работ площадь, занимаемая плинтусами и галтелями, не исключается. 14.20. Установка плинтусов и галтелей расценками не учтена. 14.21. При устройстве полов с уклоном, заданным по проекту, к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,1. 14.22. При устройстве полов с криволинейным очертанием в плане, радиусом до 2 м к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,2.

№ таблиц	Поправки и примечания
1	2
	14.23. При выстилке полов без шнура и ватерпаса, под правило к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 0,55.
3-0204-013	14.24. Расценками предусмотрена пробивка горизонтальных борозд. При пробивке вертикальных или наклонных борозд к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,15. 14.25. При пробивке борозд в сводах и потолках применять коэффициент 1,25. 14.26. При пробивке фигурных борозд к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,3.
3-0204-014	14.27. При заделке фигурных борозд к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,2.
3-0205-015	14.28. Потребное количество металлоконструкций и стальных затяжек определять по проекту, а стоимость – по Сборнику средних сметных цен на материалы изделия и конструкции в зависимости от сложности. 14.29. Очистку связей от ржавчины после их установки, а также окраску расценивать по соответствующим расценкам. 14.30. Заделку кирпичной кладки расценивать по соответствующим расценкам настоящего сборника.
3-0205-016	14.31. При объеме работ на одном объекте от 1000 до 3000 л раствора к затратам труда и заработной плате рабочих на нагнетание раствора применять коэффициент 0,65, при объеме работ более 3000 л- 0,5. 14.32. При составлении смет считать: розетки на вертикальных трещинах устанавливаются в зависимости от ширины трещины: до 1,5 мм – через 0,6 - 0,8 м; 1,6 – 3 мм – через 0,8 – 1,20 м; 4,0 – 5 мм и более – через 1,3 – 1,5 м. На участках с горизонтальными трещинами, указанное расстояние следует уменьшать на 0,2 – 0,3 м. 14.33. Расценкой 3-0102-013-1 принята обмазка трещин 10 мм при ширине трещин менее 5 мм, затраты труда и заработную плату рабочих и расход материалов умножать на коэффициент 0,7, а более 10 мм умножать на коэффициент 1,2. 14.34. Трещины шириной более 30 мм зачеканиваются смешанным известково-цементным раствором с добавлением цемента не более 15-20% и расцениваются по расценке 3-0102-013-2. 14.35. Расход инъекционного раствора принимать в зависимости от ширины, длины и глубины трещин с добавлением 30% на внутреннее расслоение трещин и пустот в кладках. Например, на 1 м трещин при ширине 10 мм и глубине 1 м расход составит: 0,01 х 1,0 х 1,0 х 1,3 = 13 литров 14.36. Наличие и состояние трещин на объекте необходимо до начала инъекционных работ фиксировать двухсторонним актом. Пластифицирующие добавки вводятся только в цементные растворы в следующем количестве: известь гашеная 20-40% от веса цемента или отмученная красная глина 10-20%; каолин и другие добавки по соответствующим нормам.
3-0301-001, 3-0301-002, 3-0301-004, 3-0301-005	14.37. При расшивке профилированных поверхностей к затратам труда и заработной плате рабочих применять: 14.37.1. При профиле средней сложности коэффициент 1,25; 14.37.2. При сложном профиле коэффициент 1,5; 14.37.3. При реставрации швов на сводах, куполах, шатрах при работе снизу применять коэффициент 1,2.
3-0301-003	14.38. При реставрации сводов, куполов, шатров при работе снизу к затратам труда и заработной плате рабочих применять коэффициент 1,2.

Сборник 03. **Реставрация и воссоздание кирпичных кладок**

Отдел 1. **Разборка кирпичной кладки**

Раздел 1. **Разборка первоначальной кирпичной кладки или поздних пристроек и заделки в памятниках непосредственно сопрягающихся с древней кладкой или содержащих в кладки материалы от разборки других частей памятника**

Таблица 03-0101-001. Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0101-001-1	Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.: слабой прочности	м3	44,70	44,7	-	-	-	5,24
509-9900	Масса мусора	т					0,58	
03-0101-001-2	Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.: средней прочности	м3	56,90	56,9	-	-	-	6,67
509-9900	Масса мусора	т					0,7	
03-0101-001-3	Разборка кладки стен, столбов, колонн, сводов, арок, глав и т.д.: большой прочности	м3	67,90	67,9	-	-	-	7,96
509-9900	Масса мусора	т					0,92	

Таблица 03-0101-002. Разборка кирпичных полов и площадок

Измеритель: 1 м2 пола

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0101-002-1	Разборка кирпичных полов и площадок выкладкой на ребро	м2	5,80	5,8	-	-	-	0,68
509-9900	Масса мусора	т					0,09	
03-0101-002-2	Разборка кирпичных полов и площадок выкладкой плашмя	м2	4,18	4,18	-	-	-	0,49
509-9900	Масса мусора	т					0,04	

Таблица 03-0101-003. Зондаж кирпичных стен

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0101-003-1	Зондаж кирпичных стен на глубину вырубки 15 см	зондаж	26,87	26,87	-	-	-	3,15
509-9900	Масса мусора	т					0,1	
03-0101-003-2	Зондаж кирпичных стен на глубину вырубки 30 см	зондаж	42,99	42,99	-	-	-	5,04
509-9900	Масса мусора	т					0,2	
03-0101-003-3	Зондаж кирпичных стен на глубину вырубки 50 см	зондаж	91,78	91,78	-	-	-	10,76
509-9900	Масса мусора	т					0,3	

Таблица 03-0101-004. Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др.

Измеритель: 1 зондаж площадью до 1 м2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0101-004-1	Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. глубиной вырубки: 15 см	зондаж	24,91	24,91	-	-	-	2,92
509-9900	Масса мусора	т					0,2	
03-0101-004-2	Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. глубиной вырубки: 30 см	зондаж	49,90	49,9	-	-	-	5,85
509-9900	Масса мусора	т					0,4	
03-0101-004-3	Зондаж полов, покрытых естественным камнем, кирпичом, метлахской плиткой и др. глубиной вырубки: 50 см	зондаж	82,91	82,91	-	-	-	9,72
509-9900	Масса мусора	т					0,5	

Отдел 2. Реставрация и воссоздание кирпичных кладок

Раздел 1. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки (кроме архитектурной детали)

Таблица 03-0201-001. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом

Измеритель: 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0201-001-1	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом глубиной заделки в 0,5 кирпича	м2	108,31	94,57	-	-	13,74	9,68
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,042	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,074	
509-9900	Масса мусора	т					0,42	
509-9899	Масса материалов	т					0,42	
03-0201-001-2	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом глубиной заделки в 1 кирпич	м2	151,07	123,59	-	-	27,48	12,65
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,077	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,127	
509-9900	Масса мусора	т					0,76	
509-9899	Масса материалов	т					0,76	
03-0201-001-3	Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки большемерным кирпичом глубиной заделки в 1,5 кирпича	м2	197,05	155,83	-	-	41,22	15,95
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,109	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,172	
509-9900	Масса мусора	т					1,06	
509-9899	Масса материалов	т					1,06	

Таблица 03-0201-002. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца

Измеритель: 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0201-002-1	**Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки в 0,5 кирпича**	м2	106,94	94,57	-	-	12,37	9,68
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,062	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,058	
509-9900	Масса мусора	т					0,37	
509-9899	Масса материалов	т					0,37	
03-0201-002-2	**Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки в 1,0 кирпича**	м2	149,01	123,59	-	-	25,42	12,65
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,113	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,095	
509-9900	Масса мусора	т					0,66	
509-9899	Масса материалов	т					0,66	
03-0201-002-3	**Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки кирпичом старого образца при глубине заделки в 1,5 кирпича**	м2	195,09	155,93	-	-	39,16	15,96
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,158	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,122	
509-9900	Масса мусора	т					0,9	
509-9899	Масса материалов	т					0,9	

Таблица 03-0201-003. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом

Измеритель: 1 м2 лица кирпичной кладки фактически реставрируемой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0201-003-1	**Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом при глубине заделки в 0,5 кирпича**	м2	106,25	94,57	-	-	11,68	9,68
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,067	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,058	
509-9900	Масса мусора	т					0,35	
509-9899	Масса материалов	т					0,35	
03-0201-003-2	**Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом при глубине заделки в 1 кирпич**	м2	147,64	123,59	-	-	24,05	12,65
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,122	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,095	
509-9900	Масса мусора	т					0,62	
509-9899	Масса материалов	т					0,62	
03-0201-003-3	**Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки стандартным кирпичом при глубине заделки в 1,5 кирпича**	м2	191,56	155,83	-	-	35,73	15,95
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,169	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,127	
509-9900	Масса мусора	т					0,86	
509-9899	Масса материалов	т					0,86	

Таблица 03-0201-004. Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном

Измеритель: 10 кирпичей, уложенных в дело

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0201-004-1	**Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте: большемерным кирпичом**	10 шт.	31,17	31,17	-	-	-	3,19
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,011	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,015	
509-9900	Масса мусора	т					0,1	
509-9899	Масса материалов	т					0,103	
03-0201-004-2	**Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте: кирпичом старого образца**	10 шт.	27,94	27,94	-	-	-	2,86
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,011	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9900	Масса мусора	т					0,062	
509-9899	Масса материалов	т					0,062	
03-0201-004-3	**Реставрация лицевой поверхности кирпичной кладки отдельными местами от 1 до 10 кирпичей в одном месте: стандартным кирпичом**	10 шт.	27,94	27,94	-	-	-	2,86
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,011	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,007	
509-9900	Масса мусора	т					0,043	
509-9899	Масса материалов	т					0,053	

Раздел 2. Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте

Таблица 03-0202-005. Заготовка профилированных и резных кирпичей

Измеритель: 10 шт. вытесанного большемерного кирпича

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0202-005-1	**Заготовка профилированных кирпичей при простой теске: на фаску**	10 шт.	12,85	12,85	-	-	-	1,16
03-0202-005-2	**Заготовка профилированных кирпичей при простой теске: полуовал, треугольник и т.п.**	10 шт.	21,38	21,38	-	-	-	1,93
03-0202-005-3	**Заготовка профилированных кирпичей при простой теске: валик с подсечкой скоция и т.п.**	10 шт.	24,38	24,38	-	-	-	2,2
03-0202-005-4	**Заготовка профилированных кирпичей при фигурной средней сложности теске: валик с 2-мя подсечками, полукруг на плашку вогнут**	10 шт.	57,28	57,28	-	-	-	5,17
03-0202-005-5	**Заготовка профилированных кирпичей при фигурной средней сложности теске: вал на ребро с 2-мя подсечками, полуовал на ребро**	10 шт.	70,69	70,69	-	-	-	6,38
03-0202-005-6	**Заготовка профилированных кирпичей при фигурной сложной теске: фигурная выемка угла**	10 шт.	101,16	101,16	-	-	-	9,13
03-0202-005-7	**Заготовка профилированных кирпичей при фигурной сложной теске: 4 и более разных профилей на 1 кирпич**	10 шт.	121,88	121,88	-	-	-	11
03-0202-005-8	**Заготовка профилированных кирпичей при фигурной сложной теске: 4 и более разных профилей на 1 кирпич, угол и раскреповка**	10 шт.	152,35	152,35	-	-	-	13,75

Измеритель: 10 шт. вытесанного большемерного кирпича

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0202-005-9	Заготовка резных кирпичей : буквы и знаки гладкие	10 шт.	411,83	411,83	-	-	-	31,9
03-0202-005-10	Заготовка резных кирпичей: славянская вязь, веревочка	10 шт.	681,65	681,65	-	-	-	52,8
03-0202-005-11	Заготовка резных кирпичей: плоскостные орнаментованные фигуры	10 шт.	1008,27	1008,27	-	-	-	78,1
03-0202-005-12	Заготовка резных кирпичей: лепестковый цветочный орнамент	10 шт.	1420,10	1420,1	-	-	-	110

Таблица 03-0202-006. Реставрация архитектурных деталей

Измеритель: 10 кирпичей, уложенных в дело

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0202-006-1	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте: большемерным кирпичом	10 шт.	38,12	38,12	-	-	-	3,63
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,012	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,015	
509-9899	Масса материалов	т					0,103	
03-0202-006-2	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте: кирпичом старого образца	10 шт.	34,65	34,65	-	-	-	3,3
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,012	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9899	Масса материалов	т					0,062	
03-0202-006-3	Реставрация кирпичных архитектурных деталей карнизов, поясков, наличников и прочих деталей от 1 до 10 кирпичей в одном месте: стандартным кирпичом	10 шт.	34,65	34,65	-	-	-	3,3
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,012	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,007	
509-9899	Масса материалов	т					0,053	

Раздел 3. Реставрация кирпичной кладки

Таблица 03-0203-007. Реставрация кирпичной кладки стен

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-007-1	Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3	м3	104,76	104,76	-	-	-	11,55
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,21	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-2	Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3	м3	97,77	97,77	-	-	-	10,78

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,21	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-3	**Реставрация простой кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5 м3**	м3	93,78	93,78	-	-	-	10,34
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,21	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-4	**Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3**	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,213	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-007-5	**Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3**	м3	118,22	118,22	-	-	-	12,1
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,213	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-007-6	**Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3**	м3	112,84	112,84	-	-	-	11,55
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,213	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-007-7	**Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3**	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,215	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-8	**Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3**	м3	150,15	150,15	-	-	-	14,3
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,215	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-9	**Реставрация сложной кирпичной кладки стен большемерным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5 м3**	м3	138,60	138,6	-	-	-	13,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,215	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,288	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-10	**Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3**	м3	104,76	104,76	-	-	-	11,55
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,347	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-11	**Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3**	м3	97,77	97,77	-	-	-	10,78
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,347	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-12	**Реставрация простой кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте до 5 м3**	м3	93,78	93,78	-	-	-	10,34
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,347	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-007-13	**Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3**	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,351	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-007-14	**Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3**	м3	118,22	118,22	-	-	-	12,1
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,351	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-007-15	**Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3**	м3	112,84	112,84	-	-	-	11,55
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,351	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-007-16	**Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3**	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,356	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-17	**Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3**	м3	150,15	150,15	-	-	-	14,3
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,356	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-18	**Реставрация сложной кирпичной кладки стен кирпичом старого образца; при количестве кладки в одном месте: до 5 м3**	м3	138,60	138,6	-	-	-	13,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,356	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,252	
509-9899	Масса материалов	т					2,02	
03-0203-007-19	**Реставрация простой кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3**	м3	104,76	104,76	-	-	-	11,55
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,403	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-007-20	**Реставрация простой кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3**	м3	97,77	97,77	-	-	-	10,78
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,403	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-007-21	**Реставрация простой кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5 м3**	м3	93,78	93,78	-	-	-	10,34
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,403	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-007-22	**Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3**	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,03	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-007-23	**Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2,0 м3**	м3	118,22	118,22	-	-	-	12,1
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,03	
03-0203-007-24	**Реставрация кирпичной кладки стен средней сложности стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5,0 м3**	м3	112,84	112,84	-	-	-	11,55
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,03	
03-0203-007-25	**Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 0,5 м3**	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,05	
03-0203-007-26	**Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 2 м3**	м3	150,15	150,15	-	-	-	14,3
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,05	
03-0203-007-27	**Реставрация сложной кирпичной кладки стен стандартным кирпичом; при количестве кладки в одном месте: до 5 м3**	м3	138,60	138,6	-	-	-	13,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,257	
509-9899	Масса материалов	т					2,05	

Таблица 03-0203-008. Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-008-1	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-2	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	247,18	247,18	-	-	-	25,3
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-008-3	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	311,85	311,85	-	-	-	29,7

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-008-4	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	161,21	161,21	-	-	-	16,5
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-5	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-008-6	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-008-7	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	139,71	139,71	-	-	-	14,3
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-8	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	171,95	171,95	-	-	-	17,6
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-008-9	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	225,22	225,22	-	-	-	21,45
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-008-10	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	101,02	101,02	-	-	-	10,34
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-11	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509-9899	Масса материалов	т					1,99	
03-0203-008-12	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича большемерным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,214	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,01	
03-0203-008-13	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,354	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-14	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	247,18	247,18	-	-	-	25,3
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,358	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-008-15	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	311,85	311,85	-	-	-	29,7
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,363	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-16	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	161,21	161,21	-	-	-	16,5
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,354	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-17	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,358	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-008-18	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,363	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-19	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	139,71	139,71	-	-	-	14,3
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,354	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-008-20	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	171,95	171,95	-	-	-	17,6
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,358	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-008-21	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	225,22	225,22	-	-	-	21,45
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,363	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-22	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	101,02	101,02	-	-	-	10,34
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,354	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-23	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,358	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					1,98	
03-0203-008-24	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича кирпичом старого образца; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,363	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-25	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,411	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,95	
03-0203-008-26	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	247,18	247,18	-	-	-	25,3
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,416	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-27	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 1,5х1,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	311,85	311,85	-	-	-	29,7
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,421	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-008-28	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	161,21	161,21	-	-	-	16,5
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,411	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,95	
03-0203-008-29	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	198,82	198,82	-	-	-	20,35
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,416	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-30	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 2,0х2,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,421	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-31	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	139,71	139,71	-	-	-	14,3
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,411	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,95	
03-0203-008-32	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	171,95	171,95	-	-	-	17,6
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,416	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	
03-0203-008-33	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,0х3,0 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	225,22	225,22	-	-	-	21,45
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,421	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2	
03-0203-008-34	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления) простая**	м3	101,02	101,02	-	-	-	10,34
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,411	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,95	
03-0203-008-35	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	128,96	128,96	-	-	-	13,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,416	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					1,97	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-008-36	**Реставрация кирпичной кладки прямоугольных столбов сечением 3,5х3,5 кирпича стандартным кирпичом; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,421	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2	

Таблица 03-0203-009. Реставрация кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав объемом до 1 м3

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-009-1	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,247	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-2	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	433,90	433,9	-	-	-	38,5
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,251	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-3	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	520,67	520,67	-	-	-	46,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,254	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-4	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	285,13	285,13	-	-	-	25,3
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,247	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-5	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,251	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-6	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	421,50	421,5	-	-	-	37,4
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,254	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-7	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	148,76	148,76	-	-	-	13,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,247	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-8	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	192,15	192,15	-	-	-	17,05
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,251	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-9	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более большемерным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	223,15	223,15	-	-	-	19,8
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,254	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-10	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-11	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	433,90	433,9	-	-	-	38,5
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-12	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	520,67	520,67	-	-	-	46,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,418	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-13	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	285,13	285,13	-	-	-	25,3
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-14	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-15	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	421,50	421,5	-	-	-	37,4
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,418	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-16	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	148,76	148,76	-	-	-	13,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-17	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	192,15	192,15	-	-	-	17,05
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,22	
03-0203-009-18	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более кирпичом старого образца, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	223,15	223,15	-	-	-	19,8
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,418	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,24	
03-0203-009-19	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,474	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,16	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-009-20	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления):средняя**	м3	433,90	433,9	-	-	-	38,5
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,48	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-21	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром от 1,5 до 2,5 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	520,67	520,67	-	-	-	46,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,486	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,21	
03-0203-009-22	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	285,13	285,13	-	-	-	25,3
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,474	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,16	
03-0203-009-23	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	347,12	347,12	-	-	-	30,8
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,48	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0203-009-24	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,0 кирпича стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	421,50	421,5	-	-	-	37,4
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,486	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,21	
03-0203-009-25	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): простая**	м3	148,76	148,76	-	-	-	13,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,474	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,16	
03-0203-009-26	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): средняя**	м3	192,15	192,15	-	-	-	17,05
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,48	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-009-27	**Реставрация кирпичной кладки круглых, многогранных и бочкообразных колонн, барабанов, глав диаметром 3,5 кирпича и более стандартным кирпичом, объемом до 1 м3 в одном месте; сложность кладки (архитектурного оформления): сложная**	м3	223,15	223,15	-	-	-	19,8
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,486	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,21	

Таблица 03-0203-010. Реставрация кирпичных перемычек

Измеритель: 1 м2 перемычек

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-010-1	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек прямых**	м2	84,31	84,31	-	-	-	8,03
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,063	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,087	
509-9900	Масса мусора	т					0,21	
509-9899	Масса материалов	т					0,6	
03-0203-010-2	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек наклонных**	м2	101,64	101,64	-	-	-	9,68
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,063	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,087	
509-9900	Масса мусора	т					0,21	
509-9899	Масса материалов	т					0,6	
03-0203-010-3	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек прямых**	м2	109,72	109,72	-	-	-	10,45
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,063	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,087	
509-9900	Масса мусора	т					0,21	
509-9899	Масса материалов	т					0,6	
03-0203-010-4	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек наклонных**	м2	132,83	132,83	-	-	-	12,65
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,063	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,087	
509-9900	Масса мусора	т					0,21	
509-9899	Масса материалов	т					0,6	
03-0203-010-5	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек прямых**	м2	84,31	84,31	-	-	-	8,03
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,094	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,068	
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
509-9899	Масса материалов	т					0,54	
03-0203-010-6	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек наклонных**	м2	101,64	101,64	-	-	-	9,68
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,094	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,068	
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
509-9899	Масса материалов	т					0,54	

Измеритель: 1 м2 перемычек

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-010-7	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек прямых**	м2	109,72	109,72	-	-	-	10,45
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,094	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,068	
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
509-9899	Масса материалов	т					0,54	
03-0203-010-8	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек наклонных**	м2	132,83	132,83	-	-	-	12,65
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,094	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,068	
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
509-9899	Масса материалов	т					0,54	
03-0203-010-9	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек прямых**	м2	84,31	84,31	-	-	-	8,03
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,101	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,064	
509-9900	Масса мусора	т					0,17	
509-9899	Масса материалов	т					0,49	
03-0203-010-10	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: одно- и трехцентровых кирпичных перемычек наклонных**	м2	101,64	101,64	-	-	-	9,68
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,101	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,064	
509-9900	Масса мусора	т					0,17	
509-9899	Масса материалов	т					0,49	
03-0203-010-11	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек прямых**	м2	109,72	109,72	-	-	-	10,45
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,101	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,064	
509-9900	Масса мусора	т					0,17	
509-9899	Масса материалов	т					0,49	
03-0203-010-12	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки: пятицентровых кирпичных перемычек наклонных**	м2	132,83	132,83	-	-	-	12,65
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,101	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,064	
509-9900	Масса мусора	т					0,17	
509-9899	Масса материалов	т					0,49	

Таблица 03-0203-011. Реставрация кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-011-1	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: простая кладка**	м3	190,57	190,57	-	-	-	18,15
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,227	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,1	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-011-2	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: кладка средней сложности**	м3	242,55	242,55	-	-	-	23,1
117-9040	*Кирпич большемерный*	*1000 шт.*					0,227	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,1	
03-0203-011-3	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: сложная кладка**	м3	300,30	300,3	-	-	-	28,6
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,227	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,1	
03-0203-011-4	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: простая кладка**	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,216	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,297	
509-9899	Масса материалов	т					2,09	
03-0203-011-5	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: кладка средней сложности**	м3	202,13	202,13	-	-	-	19,25
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,216	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,297	
509-9899	Масса материалов	т					2,09	
03-0203-011-6	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: сложная кладка**	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,216	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,297	
509-9899	Масса материалов	т					2,09	
03-0203-011-7	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: простая кладка**	м3	190,57	190,57	-	-	-	18,15
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,377	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,07	
03-0203-011-8	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: кладка средней сложности**	м3	242,55	242,55	-	-	-	23,1
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,377	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,07	
03-0203-011-9	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: сложная кладка**	м3	300,30	300,3	-	-	-	28,6
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,377	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,07	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-011-10	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: простая кладка**	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,357	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-11	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: кладка средней сложности**	м3	202,13	202,13	-	-	-	19,25
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,357	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-12	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: сложная кладка**	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,357	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,26	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-13	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: простая кладка**	м3	190,57	190,57	-	-	-	18,15
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,44	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,223	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-14	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: кладка средней сложности**	м3	242,55	242,55	-	-	-	23,1
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,44	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,223	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-15	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 0,5 кирпича и в 1,0 кирпич: сложная кладка**	м3	300,30	300,3	-	-	-	28,6
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,44	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,223	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-16	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: простая кладка**	м3	161,70	161,7	-	-	-	15,4
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,415	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,265	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	
03-0203-011-17	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: кладка средней сложности**	м3	202,13	202,13	-	-	-	19,25
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,415	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,265	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-011-18	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки сводов, арок, глав и закомар в старой технике объемом до 1 м3 в одном месте; при толщине кладки в 1,5 кирпича и более: сложная кладка**	м3	254,10	254,1	-	-	-	24,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,415	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,265	
509-9899	Масса материалов	т					2,08	

Таблица 03-0203-012. Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней

Измеритель: 1 м2 пола, площадки, ступеней

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0203-012-1	**Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя: стандартным кирпичом**	м2	19,71	16,71	-	-	3	1,71
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,032	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9899	Масса материалов	т					0,22	
03-0203-012-2	**Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя: кирпичом старого образца**	м2	19,71	16,71	-	-	3	1,71
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,029	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9899	Масса материалов	т					0,23	
03-0203-012-3	**Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке плашмя: большемерным кирпичом**	м2	19,71	16,71	-	-	3	1,71
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,021	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9899	Масса материалов	т					0,25	
03-0203-012-4	**Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро: стандартным кирпичом**	м2	29,87	26,87	-	-	3	2,75
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,053	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,023	
509-9899	Масса материалов	т					0,33	
03-0203-012-5	**Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро: кирпичом старого образца**	м2	29,87	26,87	-	-	3	2,75
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,049	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,024	
509-9899	Масса материалов	т					0,34	
03-0203-012-6	**Реставрация кирпичных полов, площадок и ступеней при выстилке на ребро: большемерным кирпичом**	м2	29,87	26,87	-	-	3	2,75
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,036	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,029	
509-9899	Масса материалов	т					0,38	

Раздел 4. Борозды

Таблица 03-0204-013. Пробивка борозд

Измеритель: 1 м пробитой борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0204-013-1	**Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке слабой прочности**	м	3,07	3,07	-	-	-	0,36
509-9900	Масса мусора	т					0,05	
03-0204-013-2	**Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке средней прочности**	м	6,74	6,74	-	-	-	0,79
509-9900	Масса мусора	т					0,05	
03-0204-013-3	**Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке большой прочности**	м	9,89	9,89	-	-	-	1,16
509-9900	Масса мусора	т					0,05	
03-0204-013-4	**Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке слабой прочности**	м	6,74	6,74	-	-	-	0,79
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-5	**Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке средней прочности**	м	13,56	13,56	-	-	-	1,59
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-6	**Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке большой прочности**	м	18,77	18,77	-	-	-	2,2
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-7	**Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке слабой прочности**	м	9,47	9,47	-	-	-	1,11
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-8	**Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке средней прочности**	м	30,03	30,03	-	-	-	3,52
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-9	**Пробивка борозд высотой 1,5 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке большой прочности**	м	45,04	45,04	-	-	-	5,28
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-10	**Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке слабой прочности**	м	4,69	4,69	-	-	-	0,55
509-9900	Масса мусора	т					0,065	
03-0204-013-11	**Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке средней прочности**	м	9,30	9,3	-	-	-	1,09
509-9900	Масса мусора	т					0,065	
03-0204-013-12	**Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке большой прочности**	м	13,65	13,65	-	-	-	1,6
509-9900	Масса мусора	т					0,065	
03-0204-013-13	**Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке слабой прочности**	м	8,79	8,79	-	-	-	1,03
509-9900	Масса мусора	т					0,13	
03-0204-013-14	**Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке средней прочности**	м	18,77	18,77	-	-	-	2,2
509-9900	Масса мусора	т					0,13	
03-0204-013-15	**Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке большой прочности**	м	27,21	27,21	-	-	-	3,19
509-9900	Масса мусора	т					0,13	

Измеритель: 1 м пробитой борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0204-013-16	**Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке слабой прочности**	м	17,83	17,83	-	-	-	2,09
509-9900	Масса мусора	т					0,26	
03-0204-013-17	**Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке средней прочности**	м	36,59	36,59	-	-	-	4,29
509-9900	Масса мусора	т					0,26	
03-0204-013-18	**Пробивка борозд высотой 2,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке большой прочности**	м	53,99	53,99	-	-	-	6,33
509-9900	Масса мусора	т					0,26	
03-0204-013-19	**Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке слабой прочности**	м	5,72	5,72	-	-	-	0,67
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-20	**Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке средней прочности**	м	12,20	12,2	-	-	-	1,43
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-21	**Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,25 кирпича: в кладке большой прочности**	м	18,77	18,77	-	-	-	2,2
509-9900	Масса мусора	т					0,095	
03-0204-013-22	**Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке слабой прочности**	м	11,26	11,26	-	-	-	1,32
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-23	**Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке средней прочности**	м	25,33	25,33	-	-	-	2,97
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-24	**Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 0,5 кирпича: в кладке большой прочности**	м	36,59	36,59	-	-	-	4,29
509-9900	Масса мусора	т					0,19	
03-0204-013-25	**Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке слабой прочности**	м	22,52	22,52	-	-	-	2,64
509-9900	Масса мусора	т					0,38	
03-0204-013-26	**Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке средней прочности**	м	49,73	49,73	-	-	-	5,83
509-9900	Масса мусора	т					0,38	
03-0204-013-27	**Пробивка борозд высотой 3,0 кирпича; глубиной 1,0 кирпича: в кладке большой прочности**	м	74,13	74,13	-	-	-	8,69
509-9900	Масса мусора	т					0,38	

Таблица 03-0204-014. Заделка борозд

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0204-014-1	**Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,0х0,5 кирпича**	м	12,12	12,12	-	-	-	1,26
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,013	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,011	

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
509-9899	Масса материалов	т					0,11	
03-0204-014-2	**Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,0х1,0 кирпича**	м	21,16	21,16	-	-	-	2,2
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,024	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,021	
509-9899	Масса материалов	т					0,2	
03-0204-014-3	**Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,0х1,5 кирпича**	м	32,80	32,8	-	-	-	3,41
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,036	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,032	
509-9899	Масса материалов	т					0,3	
03-0204-014-4	**Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 1,5х1,5 кирпича**	м	47,62	47,62	-	-	-	4,95
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,054	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,046	
509-9899	Масса материалов	т					0,46	
03-0204-014-5	**Заделка большемерным кирпичом борозд сечением: 2,0х1,5 кирпича**	м	65,61	65,61	-	-	-	6,82
117-9040	Кирпич большемерный	1000 шт.					0,073	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,058	
509-9899	Масса материалов	т					0,51	
03-0204-014-6	**Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,0х0,5 кирпича**	м	12,12	12,12	-	-	-	1,26
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,016	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,012	
509-9899	Масса материалов	т					0,09	
03-0204-014-7	**Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,0х1,0 кирпича**	м	21,16	21,16	-	-	-	2,2
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,029	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,023	
509-9899	Масса материалов	т					0,17	
03-0204-014-8	**Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,0х1,5 кирпича**	м	32,80	32,8	-	-	-	3,41
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,043	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,035	
509-9899	Масса материалов	т					0,26	
03-0204-014-9	**Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 1,5х1,5 кирпича**	м	47,62	47,62	-	-	-	4,95
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,064	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,051	
509-9899	Масса материалов	т					0,37	
03-0204-014-10	**Заделка кирпичом старого образца борозд сечением: 2,0х1,5 кирпича**	м	65,61	65,61	-	-	-	6,82
117-9041	Кирпич старого образца	1000 шт.					0,086	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,065	
509-9899	Масса материалов	т					0,5	
03-0204-014-11	**Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,0х0,5 кирпича**	м	12,12	12,12	-	-	-	1,26
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,016	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,01	
509-9899	Масса материалов	т					0,08	
03-0204-014-12	**Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,0х1,0 кирпича**	м	21,16	21,16	-	-	-	2,2
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,029	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,02	
509-9899	Масса материалов	т					0,16	
03-0204-014-13	**Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,0х1,5 кирпича**	м	32,80	32,8	-	-	-	3,41
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,043	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,031	
509-9899	Масса материалов	т					0,21	
03-0204-014-14	**Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 1,5х1,5 кирпича**	м	47,62	47,62	-	-	-	4,95
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,064	

Измеритель: 1 м борозды

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,045	
509-9899	Масса материалов	т					0,33	
03-0204-014-15	**Заделка стандартным кирпичом борозд сечением: 2,0х1,5 кирпича**	м	65,61	65,61	-	-	-	6,82
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,086	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,058	
509-9899	Масса материалов	т					0,43	

Раздел 5. Укрепление кирпичной кладки

Таблица 03-0205-015. Укрепление кирпичных кладок путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.

Измеритель: 1 т уложенных балок и затяжек

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0205-015-1	**Укрепление кирпичных кладок: стен, столбов и др. конструкций путем заделки стальных балок, рельсов, затяжек, связей и т.д.**	т	1870,82	1870,82	-	-	-	166
201-9006	Металлоконструкции усиления	т					1	
03-0205-015-2	Укрепление кирпичных кладок: сводов стальными затяжками	т	2090,59	2090,59	-	-	-	185,5
109-9002	Затяжки стальные	т					1	

Таблица 03-0205-016. Укрепление расслоившейся кирпичной кладки путем инъектирования связующими растворами

Измеритель: 10 м трещин (1, 2); 10 розеток (3); 50 л инъекционного раствора (4-7)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0205-016-1	**Расчистка и обмазка трещин связующим раствором**	10 м	22,68	16,91	-	-	5,77	1,82
03-0205-016-2	**Расчистка и зачеканка трещин связующим раствором**	10 м	88,56	47,01	-	-	41,55	5,06
509-9899	Масса материалов	т					0,26	
03-0205-016-3	**Формовка и заделка розеток связующим раствором**	10 шт.	14,09	11,24	-	-	2,85	1,21
103-9019	Трубы стальные водогазопроводные	м					П	
509-9899	Масса материалов	т					0,009	
03-0205-016-4	**Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины до 5 мм путем инъектирования связующего раствора: ручным инъектором**	50 л	96,34	75,98	-	-	20,36	8,47
509-9899	Масса материалов	т					0,06	
03-0205-016-5	**Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины до 5 мм путем инъектирования связующего раствора: гидравлическим инъектором**	50 л	30,73	9,24	1,13	0,8	20,36	1,03
509-9899	Масса материалов	т					0,06	

Измеритель: 10 м трещин (1, 2); 10 розеток (3); 50 л инъекционного раствора (4-7)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0205-016-6	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины более 5 мм путем инъектирования связующего раствора: ручным инъектором	50 л	100,88	75,98	-	-	24,9	8,47
509-9899	Масса материалов	т					0,07	
03-0205-016-7	Укрепление расслоившейся кирпичной кладки при ширине инъекционной трещины более 5 мм путем инъектирования связующего раствора: гидравлическим инъектором	50 л	35,27	9,24	1,13	0,8	24,9	1,03
509-9899	Масса материалов	т					0,07	

Отдел 3. Реставрация поверхностей кирпичной кладки

Таблица 03-0301-001. Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения специальным (известковым) раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-001-1	Реставрация швов кирпичной кладки путем заполнения известковым раствором	м2	17,70	16,1	-	-	1,6	1,6
509-9899	Масса материалов	т					0,0106	

Таблица 03-0301-002. Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором

Измеритель: 1 м2 расшитой поверхности

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-002-1	Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором: выпуклая расшивка	м2	6,76	6,76	-	-	-	0,61
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,007	
509-9899	Масса материалов	т					0,013	
03-0301-002-2	Расшивка швов в старых кладках обычным кладочным раствором: вогнутая расшивка	м2	5,36	5,36	-	-	-	0,48
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,008	
509-9899	Масса материалов	т					0,011	

Таблица 03-0301-003. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки путем обмазки специальным

Измеритель: 1 реставрируемый кирпич в стене

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-003-1	**Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки с воспроизведением форм отдельных глубоко выветрившихся кирпичей путем обмазки: цемяночным раствором**	шт.	15,39	15,39	-	-	-	1,6
405-9010	Раствор известковый цемяночный	м3					0,0018	
509-9899	Масса материалов	т					0,003	

Таблица 03-0301-004. Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки без воспроизведения формы кирпичей (сплошная обмазка) специальными известковыми растворами

Измеритель: 1 м2 поверхности гладких стен

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-004-1	**Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей: путем обмазки поврежденного кирпича известковым раствором**	м2	11,64	11,64	-	-	-	1,21
405-9010	Раствор известковый	м3					0,006	
405-9010	Тесто известковое	м3					0,0023	
509-9899	Масса материалов	т					0,0114	
03-0301-004-3	**Реставрация поврежденных поверхностей кирпичной кладки, без воспроизведения формы кирпичей: путем сплошной обмазки поврежденного насечкой или имеющего мелкие каверны кирпича**	м2	16,93	16,93	-	-	-	1,76
405-9010	Раствор известковый	м3					0,006	
405-9010	Раствор известковый цемяночный	м3					0,015	
405-9010	Тесто известковое	м3					0,0069	
509-9899	Масса материалов	т					0,0285	

Таблица 03-0301-005. Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором

Измеритель: 1 м2 поверхности кладки гладких стен

Номера расценок	Наименование и характеристика работ и конструкций	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-005-1	**Комбинированная реставрация кирпичных поверхностей путем обмазки кирпича цемяночным раствором и заполнения швов известковым раствором**	м2	28,61	28,61	-	-	-	3,08
405-9010	Раствор известковый	м3					0,001	
405-9010	Раствор известковый цемяночный	м3					0,015	
509-9899	Масса материалов	т					0,036	

Таблица 03-0301-006. Реставрация зубцов крепостных и монастырских стен

Измеритель: 1 м3 кладки

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов	Ед. измер.	Прямые затраты, руб.	в том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-0301-006-1	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: простой сложности**	м3	346,50	346,5	-	-	-	33
117-9041	Кирпич керамический реставрационный	1000 шт.					0,247	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0301-006-2	**Реставрация большемерным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: сложной**	м3	438,77	438,77	-	-	-	39,6
117-9041	Кирпич керамический реставрационный	1000 шт.					0,251	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,212	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0301-006-3	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: простой сложности**	м3	346,50	346,5	-	-	-	33
117-9041	Кирпич керамический реставрационный	1000 шт.					0,408	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0301-006-4	**Реставрация стандартным кирпичом кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: сложной**	м3	438,77	438,77	-	-	-	39,6
117-9041	Кирпич керамический реставрационный	1000 шт.					0,413	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,242	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0301-006-5	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: простой сложности**	м3	346,50	346,5	-	-	-	33
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,354	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	
03-0301-006-6	**Реставрация кирпичом старого образца кирпичной кладки зубцов крепостных и монастырских стен: сложной**	м3	438,77	438,77	-	-	-	39,6
404-9020	Кирпич керамический обыкновенный	1000 шт.					0,358	
402-9078	Раствор цементно-известковый	м3					0,216	
509-9899	Масса материалов	т					2,2	

gost.e-ecolog.ru