ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-220

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

(стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IВ подрайоне, II и III климатических районах

Альбом 3

Часть II

С м е т ы

1099-04
2-11

gost.e-ecolog.ru

Министерство культуры СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий

"ГИПРОТЕАТР"

Ленинградский филиал

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-12-220

"Сельский клуб" (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

Рабочий проект

Альбом 3, Часть II

Сметы

Сметная стоимость 112,33 тр

РАЗРАБОТАН:

Ленинградским филиалом института "ГИПРОТЕАТР"

УТВЕРЖДЕН:

Госгражданстроем 13.11.80 г. Приказ № 319

Введен в действие ЛФ института "Гипротеатр" 15.09.81 г. Приказ № 21

Главный инженер института Б.И.Булынин

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Ленинград

1981

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-12-220

"Сельский клуб" (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах

Состав проекта

Альбом I.	Архитектурно-строительные чертежи. Технология. Механооборудование. Кинотехнология и электроакустика. Связь и сигнализация.
Альбом 2.	Отопление и вентиляция. Водопровод и канализация. Электроснабжение. Силовое электрооборудование. Электроосвещение здания. Освещение сцены. Автоматизация сантехустройств. Электрооборудование водяного пожаротушения.
Альбом 3.	Часть № I. Сметы Часть II. Сметы.

Оглавление

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I	7	Кинотехнология и звукофикация	7 - 14
2	8	Связь и сигнализация	17 - 30
3	9	Механооборудование эстрады	31 - 39
4	I0	Технологическое оборудование	40 - 54
5	II	Освещение здания	55 - 72
6	I2	Электроснабжение и силовое электрооборудование	73 - 85
7	I3	Освещение сцены	86 - 93
8	I4	Автоматизация сантехустройств	94 - 107
9	-	Сводная ведомость затрат труда	108 - 110

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № 7
Кинотехнология и звукофикация

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года – 9,04 тыс.руб.

В том числе:
оборудования – 8,03 тыс.руб.
монтажа – 1,01 тыс.руб.

Основание: Чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:
1. Объем здания – 3151 м3
2. Рабочая площадь – 459 м2
3. Стоимость на:
1 м3 здания – 2 руб.87 коп.
1 м2 рабочей площади – 19 руб.69 коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет Л.П.Головатый

Составила Л.Д.Тейтельбаум

Ленинград
1981

№ пп	Обоснование (§ прейскурантов или ценников на монт. оборуд.)	Един. измерения	Колич. един. измерения	Вес в тоннах: Единицы измерен.	Вес в тоннах: Всего	Сметная стоимость единицы измерения в руб.: Оборудования	Сметная стоимость единицы измерения в руб.: Монтажн. работ: Общая	Сметная стоимость единицы измерения в руб.: Монтажн. работ: В т.ч. зарпл. основн.	Сметная стоимость единицы измерения в руб.: Монтажн. работ: В т.ч. зарпл. на эксплуат. машин	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость (в руб.): Оборудования	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ: Всего	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ: В т.ч. зарпл. основн.	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ: В т.ч. зарпл. на эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II	I2		I3
I	Заявка 80 г.	комп.	2	-	-	I800	-	-		Кинопроектор "Ксенон-IM" I кВт со световым потоком 2500 лм	3600	-		-
2	3I-У-9I	I00 лм	50	-	-	-	2,6I	-			-	I3I		-
3	-"-	шт	I	-	-	250	-	-		Распределительное устройство 60РУК-90-380	250	-		-
4	3I-У-2	т	0,045	-	-	-	20I	-			-	9		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	28-0I-80 п.2-037	шт	2	-	-	200	-	-	Выпрямительное устройство 53 ВУК-50	400	-	-
6	3I-У-35	т	0,22	-	-	-	I4I	-		-	3I	-
7	28-0I-80 п.2-048	"	2	-	-	29	-	-	Пульт дистанционного управления 55 ПДУ	58	-	-
8	3I-У-67	т	0,0I2	-	-	-	850	-		-	I0	-
9	"Кинап" г.Самарканд	"	I	-	-	I600	-	-	Звуковоспроизводящее устройство "Звук Т2-25"	I600	-	-
I0	3I-У-I44	т	0,2I	-	-	-	470	-		-	99	-
II	Кат.ИРП--74 т.5 стр.30	"	I	-	-	I40	-	-	Магнитофон бытовой I класса "Маяк-20Г"	I40	-	-
I2	Кат.МРП т.5	шт	I	-	-	43	-	-	Электрофон транзисторный II класса "Аккорд-20Г"	43	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3	Каталог МРП т.5	шт	2	-	-	50	-	-	Колонка звуковая I5 К3-2	I00	-	-
I4	I0-3098	"	2	-	-	-	3,56	-		-	7	-
I5	28-0I-80 п.2-054	"	I	-	-	55	-	-	Автозаслонка I6кПК-2	55	-	-
I6	3I-У-44	т	0,047	-	-	-	455	-		-	2I	-
I7	28-0I-0I п.50	"	I	-	-	450	-	-	Устройство автоматизации киносеанса АКП-6М-2	450	-	-
I8	3I-У-I78	"	I	-	-	-	245	-		-	245	-
I9	Заявка 80 г.	шт	I	-	-	I90	-	-	Автоперематыватель 35П-5М	I90	-	-
20	3I-У-I67	т	0,06	-	-	-	472	-		-	28	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I	Заявка	шт	2	-	-	36	-	-	Фильмостат ФС-35	72	-	-
22	3I-У-I73	т	0,I3	-	-	-	96,3	-		-	I3	-
23	8-7055	"	2	-	-	-	2,2	-	Плафон ПСХ	-	4	-
24	28-0I-80 п.2-065	шт	I	-	-	59	-	-	Пресс для склейки 35 мм фильмов 35П-I	59	-	-
25	3I-У-I76	т	0,002	-	-	-	250	-		-	I	-
26	Заявка	т	1	-	-	I00	-	-	Устройство для нанесения сигнальных меток 35 НМ-I	I00	-	-
27	28-0I-0I п.55	шт	2	-	-	28	-	-	Кресло киномеханика СК-I	56	-	-
28	28-0I-0I п.37	"	I	-	-	85	-	-	Комплект инструментов и приспособлений НИП-3	85	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
29	ССН т.2 вып.2 табл.9	шт	2	-	-	46	-	-	Стол рабочий СУ-I	92	-	-
30	ССН,т.2 вып.3 т.3	"	I	-	-	59,2	-	-	Шкаф	59	-	-
3I	8-7006	"	2	-	-	-	0,67	-	Розетка штепсельная для радиофикации РПВ-I	-	I	-
32	8-7007	"	I	-	-	-	I,I7	-	Розетка штепсельная У-220	-	I	-
33	8-636I	кг	I0	-	-	-	0,36	-	Коробка подпольная (5 шт.)	-	4	-
34	8-4276	I00м	I,4I	-	-	-	97,7	-	Монтаж труб диаметром до 25 мм	-	I38	-
35	8-45I0	"	0,43	-	-	-	27	-	То же, винипластовых	-	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
36	8-437I	I00м	0,80	-	-	-	6,86	-	Затянуть в трубы 1-й провод сечением до 2,5 мм2	-	5	-
37	8-4373	"	0,10	-	-	-	I2,6	-	I6 мм2	-	I	-
38	8-4403	"	4,97	-	-	-	2,37	-	То же, каждый последующий сечением до:			
									2,5 мм2	-	I2	-
39	8-4405	"	0,88	-	-	-	4,54	-	I6 мм2	-	4	-
40	8-I530	"	0,95	-	-	-	I3,4	-	То же, кабель при весе I м до I кг	-	I3	-
									Материалы, не учтенные ценником:			
4I	I5-09 т.I40	км	0,5I	-	-	-	3I	-	Провод ШВ сечением IхI,5	-	I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
42	-"-	км	0,025	-	-	-	45	-	Ix2,5	-	1	-
43	-"-	"	0,1	-	-	-	215	-	1x16	-	22	-
44	-"- п.I27	"	0,06	-	-	-	36	-	Кабель для радио-фикации ПРШМ2xI,0	-	2	-
45	I5-09 д.I9 т.73I	"	0,035	-	-	-	83	-	Кабель КММ2x0,35	-	3	-
46	-"- т.I48	"	0,06	-	-	-	55	-	Провод ПРВД 2xI,5	-	3	-
47	Ценн.I ч.I-II9	м	I45	-	-	-	0,6I	-	Труба ГОСТ 8734--75 20x0,3	-	88	-
48	Сб.доп. в.8 п.2724	IOм	4,3	-	-	-	2,0I	-	Труба ПВх60 с наружным диаметром 25 мм	-	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
49	-"-	шт	8	-	-	-	0,2I	-	Муфта соединительная Дн-25	-	2	-
50	I5-04-I I7-023	"	2	-	-	-	3	-	Вилка ВПВ-I	-	6	-
5I	д.№ I5, I6 к.I5-07	"	2	-	-	-	0,9	-	Плафон ПСХ	-	2	-
									ИТОГО	7409	944	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	622	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на материалы по: п.4I,-43, 46 -I0,9%	-	5	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	п.44,45 - 9,7%	-	-	-
									ИТОГО	803I	949	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Переносе:	803I	949	-
55	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТОГО с плановыми накоплениями х х I,06	803I	I006	-
									ВСЕГО:	9037		

Министерство культуры СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные)
с залом на 100 мест и административными помещениями
для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах

С М Е Т А № 8
Связь и сигнализация

Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.1969 года
- I,5I тыс.руб.
в том числе:
оборудования - 0,45 тыс.руб.
монтажа - I,06 тыс.руб.

Показатели по смете:
I. Объем здания - 3I5I м3
2. Рабочая площадь - 459 м2
3. Стоимость на:
I м3 здания - 0руб.48коп.
I м2 рабочей площади - 3руб.29коп.

Основание: Чертежи рабочего проекта

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила Л.Д.Тейтельбаум

№№ пп	Обоснование (§ прейскурантов или ценников на монтажное оборудован.)	Единица измерен.	Количество ед. изм.	Вес в тоннах: Единицы измерен.	Вес в тоннах: Всего	Сметная стоимость единицы измерения в руб.: Оборудования	Сметная стоимость единицы измерения в руб.: Монтажн. раб. Общая	Сметная стоимость единицы измерения в руб.: Монтажн. раб. в т.ч. зарпл. основн.	Сметная стоимость единицы измерения в руб.: Монтажн. раб. в т.ч. зарпл. основн. на эксплуат. машин	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость (руб.): Оборудования	Общая стоимость (руб.): Монтажных работ: Всего	Общая стоимость (руб.): Монтажных работ: В т.ч. зарпл. основн.	Общая стоимость (руб.): Монтажных работ: В т.ч. зарпл. основн. на эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9		IO	II	I2	I2	
										I. Телефонизация от СТС				
I	I6-04 п.05-003	шт	8	-	-	9,50	-	-		Аппарат телефонный ТАН-70	76	-	-	
2	IO-974	"	8	-	-	-	0,56	-			-	4	-	
3	8-2792	"	2	-	-	-	4,97	-		Коробка распределительная телефонная КРТП-IO	-	IO	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	8-I530	I00м	0,3	-	-	-	I3,4	-	Затянуть в трубы кабель при весе I м до I кг	-	4	-
5	8-437I	"	I,3	-	-	-	6,86	-	То же, первый провод сечением до 2,5 мм2	-	9	-
6	88-4403	"	0,64	-	-	-	2,37	-	То же, каждый последующий	-	2	-
7	8-2660	шт.	2	-	-	-	6,43	-	Муфта ПЭ ICП-I2	-	I3	-
8	8-2680	"	I	-	-	-	8,87	-	То же, 2РП-I5	-	9	-
									Материалы, не учтенные ценниками:			
9	I5-09 т.88	км	0,03	-	-	-	I50	-	Кабель ТПП I0х2х0,4	-	5	-
I0	I5-09 т.II2	км	0,2	-	-	-	II	-	Провод телефонный ТРП Iх2х0,4	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	п/я Р-6653	шт	2	-	-	-	0,28	-	Муфта соединительная ПЭ ICП--I2	-	I	-
I2	-"-	"	I	-	-	-	0,53	-	Муфта разветвительная ПЭ на 2 на 2 направления	-	I	-
									2РП-I5= $\frac{II}{I5} + \frac{I0}{I3}$			
									ИТОГО:	76	60	-
I3	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	6	-	-
									Начисления на материалы по:			
I4	-	-	-	-	-	-	-	-	п.9 - 9,7%	-	-	-
I5	-	-	-	-	-	-	-	-	п.I0 - I0,9%	-	-	-
									ИТОГО:	82	60	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Перенос:	82	60	-
I6	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТОГО по I с плановыми накоплениями xI,06	82	64	-
									II. Радиофикация от СРС			
I7	ЕрЕр 35-54I	шт	I	-	-	-	I4,3	-	Стойка для линий сети проводного вещания с траверсой 2Т РС-II I600x60	-	I4	-
I8	I0-3096	"	I	-	-	-	I,3	-	Трансформатор ТАГ-I0М	-	I	-
I9	Каталог ИРП т.5 I0-3098	"	5	-	-	5	3,56	-	Громкоговоритель ГА-II	25	I8	-
20	-"-	"	9	-	-	5	3,56	-	ГА-Ш	45	32	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
2I	IO-7242	шт	5	-	-	-	0,769	-	Коробка универсальная УК-2П	-	4	-
22	IO -7242	"	I4	-	-	-	0,769	-	То же, УК-2	-	II	-
23	8-7007	"	I4	-	-	-	I,I7	-	Розетка РПВ-2	-	I6	-
24	8-437I	IOOм	I,2	-	-	-	6,86	-	Затянуть в трубы первый провод сечением до 2,5 мм2	-	8	-
25	8-4403	"	0,6	-	-	-	2,37	-	То же, каждый последующий сечением до 2,5 мм2	-	I	-
									Материалы, не учтенные ценниками:			
26	Каталог ИРП т.I-49	шт	I	-	-	-	I,9	-	Трансформатор ТАГ-IOМ	-	2	-
27	Р-6653	"	5	-	-	-	0,II	-	Коробка УК-2П	-	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28	Р-6653	шт	I4	-	-	-	0,II	-	Коробка УК-2	-	2	-
29	I5-04-I I7-023	"	I4	-	-	-	3	-	Вилка ВПВ-I	-	42	-
30	I5-09 т.II9	км	0,08	-	-	-	23,5	-	Провод трансляционный 2хI,2	-	2	-
3I	-"-	"	0,I	-	-	-	II	-	2х0,6	-	I	-
									ИТОГО по П	70	I60	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	6	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на материалы по п.29 - 8,6%	-	4	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	п.30,3I - I0,9%	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
35	-	-	-	-	-	-	-	-	Накладные расходы по п.I7 - I6,5%	-	2	-
									ИТОГО:	76	I66	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТОГО по II с плановыми начислениями xI,06	76	I76	-
									III. Электрочасофикация			
37	I7-03-II I-096	шт	I	-	-	220	-	-	Часы электрические первичные П4М3	220	-	-
38	I0-7I35	"	I	-	-	-	8,38	-		-	8	-
39	I0-7I80	"	5	-	-	-	I,35	-	То же, вторичные ВП-400-24-324 к	-	7	-
40	I0-7I80	"	9	-	-	-	I,35	-	ВП-300-24-323 к	-	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4I	I6-02 п.05-0097	шт	I	-	-	45	-	-	Блок питания БП 24/4	45	-	-
42	I0-948	"	I	-	-	-	9,47	-		-	9	-
43	I0-7242	шт	I5	-	-	-	0,769	-	Коробка УК-2П	-	I2	-
44	8-437I	I00м	I,2	-	-	-	6,86	-	Затянуть в трубы первый провод	-	8	-
45	8-4403	"	0,4	-	-	-	2,37	-	То же, каждый последующий	-	I	-
									Материалы, не учтенные ценниками:			
46	I7-03-II п.I-080	шт	5	-	-	-	I0,5	-	Часы вторичные ВП 400-24-324 к	-	53	-
47	п.I-075	"	9	-	-	-	4,3	-	То же, ВП-300-24--323 к	-	39	-
48	I5-09 т.II2	км	0,I6	-	-	-	II	-	Провод ТРП Ix2x0,4	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
49	п/я Р-6653	шт	I5	-	-	-	0,II	-	Коробка универсальная УК-2Ш	-	2	-
									ИТОГО:	265	I53	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	22	-	-
5I	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на материалы по:			
									п.п.46,47 - 8,6%	-	8	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	п.48 - I0,9%	-	-	-
									ИТОГО:	287	I6I	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТОГО по Ш с плановыми накоплениями х I,06	287	I7I	-
									IУ. Коллективный прием телевидения			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
54	IO-4802	шт	I	-	-	-	20,3	-	Антенна телевизионная наружная коллективная с горизонтальной поляризацией АТКГ-2.2.I.3.2	-	20	-
55	IO-48IO	шт	I	-	-	-	I3,I	-	АТКГ-2.2.6-I2.2	-	I3	-
56	IO-4800	ант.	2	-	-	-	II,7	-	Определение места установки антенны с измерением величины сигнала, трассы кабеля, коробок соединительных	-	23	-
57	IO-48II	ант	2	-	-	-	4,56	-	Измерения контрольные и сдача работ	-	9	-
58	IO-4822	шт	I	-	-	-	I,0	-	Фильтр диапазонный ФТД I-II / III	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
59	IO-4822	шт	2	-	-	-	I,0	-	Устройство абонентское распределительное УАР-6,2	-	2	-
60	IO-4822	"	4	-	-	-	1,0	-	То же, УПА-I	-	4	-
6I	IO-4824	кабель	6	-	-	-	0,32	-	Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку и абонентский телевизор	-	2	-
62	8-I530	IOOм	I,2	-	-	-	I3,4	-	Затянуть в трубы кабель при весе 1м до 1 кг	-	I6	-
									Материалы, не учтенные ценниками:			
63	I5-09 стр.92	км	0,04	-	-	-	350	-	Кабель РК-75-9--I2	-	I4	-
64	I5-09 стр.9I	"	0,08	-	-	-	I07	-	РК-75-4-II	-	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
65	I6-0I-2--638	шт	I	-	-	-	4,45	-	Антенна АТКГ-2.2. I.3.2	-	4	-
66	I6-0I--2-637	шт	I	-	-	-	3,2	-	То же, АТКГ-2.2.6--I2.2	-	3	-
67	-"- 2-639	"	I	-	-	-	7,3	-	Мачта телевизионная МТ-5/I-II	-	7	-
68	-"- 2-667	"	I	-	-	-	0,52	-	Фильтр ФТД- $\frac{\text{I-II}}{\text{III}}$ I	-	I	-
69	Р-6653	"	2	-	-	-	I,7	-	Устройство абонентское УАР-6,2	-	3	-
70	-"-	"	4	-	-	-	0,I2	-	То же, УПА-I	-	-	-
									ИТОГО:	-	I3I	-
7I	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на материалы по:			
									п.п.63,64 - 9,7%	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
72	-	-	-	-	-	-	-	-	п.п.65,66,67 - - 7,6%	-	I	-
									ИТОГО:	-	I34	-
73	-	-	-	-	-	-	-	-	ИТОГО по IУ с плановыми накоплениями х I,06	-	I42	-
									У. Закладные устройства			
74	8-4273	т	0,0I5	-	-	-	432	-	Обрамление слаботочное И-258 (2 шт.)	-	6	-
75	8-636I	кг	70	-	-	-	0,36	-	Коробка ПКП-I2	-	25	-
76	8-428I	I00м	I,I6	-	-	-	40,9	-	Монтаж труб диаметром до 25 мм	-	47	-
77	8-45II	"	0,5	-	-	-	33,4	-	То же, винипластовых диаметром до 32 мм	-	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
78	8-45I0	I00м	3,5	-	-	-	27	-	25 мм	-	95	-
									Материалы, не учтенные ценниками			
79	Ценн.I ч.I-II9	м	I20	-	-	-	0,6I	-	Труба ГОСТ 8734-75 20х0,3	-	73	-
80	Сб.доп. в.8 п.2725	I0м	5,0	-	-	-	3,8I	-	То же, винипластовая ПВХ 60 с наружным диаметром 32	-	I9	-
8I	п.2724	"	35,0	-	-	-	2,0I	-	25	-	70	-
82	-"-	шт	584	-	-	-	0,2I	-	Муфта соединительная ДН 25	-	I23	-
83	-"-	"	9	-	-	-	0,2I	-	ДН 32	-	2	-
84	24-05	"	40	-	-	-	0,2	-	Уголок соединительный У280	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
									Перенос:	-	8	-
									ИТОГО:	-	485	-
									ИТОГО по У с плановыми накоплениями х I,06	-	5I4	-
									ИТОГО по I-У:			
									телефонизация	82	64	-
									радиофикация	76	I76	-
									электрочасофикация	287	I7I	-
									Колективный прием телевидения	-	I42	-
									Закладные устройства	-	5I4	-
									ВСЕГО	445	I067	-
											I5I2	

264-12-220

Министерство культуры СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ТИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № 9
Механооборудование эстрады

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года
- 1,06 тыс.руб.

В том числе:
оборудования - 0,43 тыс.руб.
монтажа - 0,63 тыс.руб.

Основание:
Чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:
1. Объем здания - 3151 м3
2. Рабочая площадь - 459 м2
3. Стоимость на:
1 м3 здания - 0 руб.34 коп.
1 м2 рабочей площади - 2 руб. 31 коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила Л.Д.Тейтельбаум

№№ пп	Обоснование (§ прейскурантов или ценников на монтажное оборудование)	Единица измерения	Количество единиц измерения	Вес в тоннах: Единицы измерения	Вес в тоннах: Всего	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Оборудования	Монтажн. работ: Общая	Монтажн. работ: В т.ч. зарпл. основная	Монтажн. работ: В т.ч. зарпл. на эксплуат. машин	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость (в руб.): Оборудования	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ: Всего	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ: В т.ч. зарпл. основн.	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ: В т.ч. зарпл. на эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9		IO	II	I2	I3	
										I. Занавес антрактно-раздвижной				
I	-	шт	I	0,009	0,009	-	-	-		Лебедка раздвижки занавеса	смотри	п.2,3		
2	28-0I-0I п.33	компл.	I	-	-	I4I	-	-		Механизм предэкранного занавеса МПЗ-I е=8,9м Цена: I44-3	I4I	-	-	
3	3I-У-I34	"	I	-	-	-	I0I	-			-	I0I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	29-II2	шт	2	-	-	-	2,I	-	Труба для подвески дороги занавеса-монтаж	-	4	-
5	29-376	компл.	I	-	-	-	28,6	-	Опробование	-	29	-
6	29-07-0I п.65	шт	4	-	-	I,2	-	-	Хомут, монтаж	5	-	-
7	29-I06	"	4	-	-	-	0,4	-		-	2	-
8	-"-	"	4	-	-	I,2	- -	-	Подвеска, монтаж	5	-	-
9	-"-	"	4	-	-	-	0,4	-		-	2	-
									Материалы			
I0	Ценн.I ч.I-I04	м	I2	-	-	-	0,4I	-	Труба диам.25 мм	-	5	-
									ИТОГО:	I5I	I43	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
II	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4 %	I3	-	-
I2	-	-	-	-	-	-	-	-	Плановые накопления - 6%	-	9	-
									ИТОГО по I:	I64	I52	-
									2. Киноэкран с предэкранным занавесом			
I3	28-0I-0I п.33	компл.	I	-	-	I4I	-	-	Механизм предэкранного занавеса е=8,9м МПЗ-I	I4I	-	-
I4	3I-У-I34	"	I	-	-	-	I0I	-		-	I0I	-
I5	3I-У-I29	м2	I4,2I	-	-	-	6,36	-	Киноэкран ЭКМ-II			
									5,8х2,45	-	90	-
I6	3I-У-I30	"	I3,2	-	-	-	0,63	-	Монтаж рамы киноэкрана	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7	29-376	компл.	I	-	-	-	28,6	-	Опробование	-	29	-
									Материалы:			
I8	Ценн.I ч.I-I04	м	20	-	-	-	0,30	-	Труба 20 ГОСТ 3262-75	-	6	-
I9	-"-	"	36	-	-	-	0,4I	-	Труба 25 ГОСТ 3262-75	-	I5	-
20	-"-	"	2I	-	-	-	0,52	-	Труба 32 ГОСТ 3262-75	-	II	-
2I	Ценн.I ч.У п.533	I0м	4,0	-	-	-	I,43	-	Канат 6,5-Г-В-Н--I80 ГОСТ 3070-74	-	6	-
22	Ценн.I ч.II п.462	т	0,I7	-	-	-	272	-	Металлоконструкции (площадка громкоговорителей, опорные конструкции)	-	46	-
23	I3-279	"	0,I7	-	-	-	62,7	-		-	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
									Строительные работы			
24	I5-2	м3	0,0I3	-	-	-	85	-	Каркас из брусков	-	I	-
25	I5-I8	м2	3,2	-	-	-	I,2I	-	Настил из досок	-	4	-
26	I5-I35	м2	3,3	-	-	-	I,3	-	Карниз из фанеры	-	4	-
									ИТОГО:	I4I	332	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	I2	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на п.п.22,23 - 8,3%	-	5	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на п.п. 22,23 - 8,3%	-	5	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	п.п. 24,25,26 - - I6,5%	-	I	-
									ИТОГО:	I53	338	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
									Перенос:	I53	338	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	6% - плановые накопления	-	20	-
									ИТОГО по 2:	I53	358	-
									3. Штанкеты			
3I	29-II2	шт	I4	-	-	-	2,I	-	Монтаж штанкетов	-	29	-
32	29-07-0I п.65	"	45	-	-	I,2	-	-	Подвеска	54	-	-
33	29-I06	"	45	-	-	-	0,4	-		-	I8	-
34	-"-	"	45	-	-	I,2	-	-	Хомут	54	-	-
35	-"-	"	45	-	-	-	0,4	-		-	I8	-
									Материалы:			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Материалы:			
36	Ценн.I ч.I-I04	м	I07,5	-	-	-	0,4I	-	Труба 25 ГОСТ 3262-75	-	44	-
									ИТОГО:	I08	I09	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	9	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	Плановые накопления - 6%	-	7	-
									ИТОГО по 3:	II7	II6	-
									ИТОГО по смете:			
39	-	-	-	-	-	-	-	-	I. Антрактно-раздвижной занавес	I64	I52	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	2. Киноэкран с предэкранным занавесом	I53	358	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4I	-	-	-	-	-	-	-	-	3. Штакеты	II7	II6	-
									ВСЕГО:	434	626	
										I060		

264-12-220

Министерство культуры СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные)
с залом на 100 мест и административными помещениями
для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № 10
Технологическое оборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года
– 11,32 тыс.руб.

в том числе:

оборудования – 10,99 тыс.руб.
монтажа – 0,33 тыс.руб.
Возврат материалов –
– 0,10 тыс.руб.

Основание: Чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания – 3151 м3
2. Рабочая площадь – 459 м2
3. Стоимость на:

1 м3 здания – 3 руб. 59 коп.

1 м2 рабочей площади – 24 руб.66 коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.Ш.Головатый

Составила Л.А.Эренбург

№ пп	Обоснование (№ прейскурантов или ценников на монтажное оборудование)	Ед. измерения	Количество един. измерен.	Вес в тоннах: Единицы измерения	Вес в тоннах: Всего	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Оборудования	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажных раб. Общая	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажных раб. В т.ч. зарпл. основн.	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость (в руб.): Оборудования	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ Всего	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ УВ т.ч. зарпл. основн. / на эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									I. Мебель			
I	ССН, Госстрой СССР, т.2 вып.I табл.I п.2I	шт	7	-	-	4I	-	-	Стол рабочий однотумбовый I200x750x730 мм	287	-	-
2	-"-, п.20	"	I	-	-	66,5	-	-	То же, двухтумбовый I500x750x730 мм	67	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	т.2 вып.I табл.I п.43	шт	4	-	-	47	-	-	Шкаф конторский 880х4I0хI560 мм	I88	-	-
4	-"- п.36	"	37	-	-	9	-	-	Стул 470х430х760 мм	333	-	-
5	Табл.6 п.2I	"	I	-	-	I8	-	-	Стол приставной I200х420х680 мм	I8	-	-
6	Табл.6 п.I2	"	I	-	-	I3	-	-	Кресло рабочее 600х645х720 мм	I3	-	-
7	-"- п.9	"	2	-	-	37	-	-	Кресло для отдыха 700х830х700 мм	74	-	-
8	-"- п.I26	"	I	-	-	26,7	-	-	Пульт дирижера I200х900х400 мм	27	-	-
9	-"- п.I27	"	II	-	-	II,8	-	-	Пюпитр ПД-I-а 480х480хперем.	I30	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	т.5 вып.2 табл.3 п.83	шт	2	-	-	49,9	-	-	Стеллаж деревянный, СП-7	I00	-	-
II	ССН т.4 вып.I табл.I3 п.97	шт	2	-	-	I5	-	-	Подтоварник металлический ПТ-I I470x840x280 мм	30	-	-
I2	-"- п.98	"	I	-	-	I2	-	-	То же, ПТ-IA I050x840x280 мм	I2	-	-
I3	т.2 вып.I табл.2 п.2I	"	I3	-	-	30	-	-	Стеллаж деревянный односекционный, односторонний, СБI-08	390	-	-
I4	-"- К=2	"	I2	-	-	60	-	-	То же, СБ2-08	720	-	-
I5	т.2 вып.I табл.3 п.9	"	I	-	-	68	-	-	Кафедра выдачи книг К-0I I200x620x900 мм	68	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6	-"- п.46	шт	I	-	-	84	-	-	Шкаф каталожный	84	-	-
I7	-"- табл.4 п.30	"	7	-	-	74	-	-	Стол гримировальный с инд.ящиком I050x560x780	5I8	-	-
I8	т.6 вып.I п.I6 К=0,25 Табл.3	"	3	-	-	I7,25	-	-	Прилавок гардеробный I000x300x800 мм	52	-	-
I9	т.2 вып.I табл.I п.72	"	6	-	-	63	-	-	Вешалка консольная крючков I8 шт.	378	-	-
20	т.6 вып.I табл.3 п.I6 К=0,25	"	I	-	-	I7,25	-	-	Прилавок гардеробный I000x300x800 мм	I7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I	т.2 вып.I табл.4 п.6	шт	8	-	-	52	-	-	Вешалка для артистических уборных, 420х200хI800 мм	4I6	-	-
22	-"- вып.2 табл.7 п.I	"	9	-	-	I8,3	-	-	Банкетка 3-местная полумягкая Б-7 I3I0х390х445 мм	I65	-	-
23	т.2 вып.I табл.I п.I5	"	5	-	-	I9	-	-	Подзеточница 405х980х460 мм	95	-	-
24	т.2 вып.I табл.I п.78	"	I	-	-	3I,3	-	-	Зеркало, 750хI500 мм	3I	-	-
25	т.5 вып.2 табл.I п.47	"	2	-	-	45	-	-	Сейф, 738х628хI3I0 мм	90	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									II. Технологическое оборудование			
26	т.4 вып.I табл.9 п.66	шт	I	-	-	425	-	-	Прилавок-витрина "Тапр-I06" I800x950xI070 мм	425	-	-
27	28-У--8272	"	I	-	-	-	I0,7	-	То же	-	II	-
28	т.4 вып.I табл.I2 п.89	"	I	-	-	58	-	-	Стол производственный I000x800x850 мм	58	-	-
29	т.2 вып.I [illegible] п.56	"	I	-	-	255	-	-	Шкаф холодильный, ШХ-0,4М 750x750xI8I0 мм	255	-	-
30	28-У--8272	"	I	-	-	-	I0,7	-	То же	-	II	-
3I	т.4 вып.I т.I0,п.I68	"	I	-	-	I4I	-	-	Шкаф для одежды ШО-I 680x630x2000 мм	I4I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32	т.2 вып.I табл.2 п.33	шт	3	-	-	23	-	-	Стол читательский МБ-03 I500x600x720 мм	69	-	-
33	т.6 вып.2 табл.I п.98	шт	I	-	-	I03	-	-	Диван секционный I765x730x720 мм	I03	-	-
									Ш. Инвентарь:			
34	ССН т.2, вып.I, т.I	"	I	-	-	4,6	-	-	а) жесткий хозяйственный бачок для воды эмалированный	5	-	-
35	-"-	"	7	-	-	63	-	-	Вешалка металлическая на I8 крючков	44I	-	-
36	-"-	"	2	-	-	I,I	-	-	Ведро оцинкованное	2	-	-
37	-"-	"	3	-	-	0,3	-	-	Держатель туалетной бумаги	I	-	-
38	-"-	"	I	-	-	5	-	-	Доска для вывешивания цен на билеты	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
39	-"-	шт	I	-	-	IO	-	-	Доска объявлений	IO	-	-
40	-"-	"	6	-	-	3I,3	-	-	Зеркало	I88	-	-
4I	-"-	"	2	-	-	9	-	-	Карнизы для раздвижки штор	I8	-	-
42	-"-	"	6	-	-	6	-	-	Карнизы для штор и занавесей на окна	36	-	-
43	-"-	м2	3	-	-	II	-	-	Коврик резиновый	33	-	-
44	-"-	шт	I	-	-	8,5	-	-	Лампа настольная	9	-	-
45	-"-	"	I	-	-	IO	-	-	Лестница ПЛСК-I2	IO	-	-
46	-"-	"	3	-	-	I	-	-	Мыльница для жидкого мыла	3	-	-
47	-"-	"	3	-	-	2,5	-	-	Полотенцедержатель	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
48	-"-	шт	I4	-	-	II,8	-	-	Пюпитр	I65	-	-
49	-"-	"	I	-	-	26,7	-	-	Пульт дирижера	27	-	-
50	-"-	"	2	-	-	IO	-	-	Портреты разные	20	-	-
5I	-"-	к-т	I	-	-	I50	-	-	Репертуарная доска	I50	-	-
52	-"-	шт	I4	-	-	I2	-	-	Светильник для пюпитров и гримерных столов	I68	-	-
53	-"-	"	9	-	-	4,6	-	-	Урна	4I	-	-
54	-"-	шт	2	-	-	2,3	-	-	Щетка половая	5	-	-
55	-"-	"	2	-	-	0,85	-	-	Щетка одежная	2	-	-
56	-"-	"	2	-	-	I,I	-	-	Щетка обувная	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									б) культинвентарь и спортинвентарь			
57	-"-	шт	I	-	-	527	-	-	Пианино С-5	527	-	-
58	-"-	к-т	I	-	-	9,3	-	-	Сетка волейбольная с мячом	9	-	-
59	-"-	"	2	-	-	3	-	-	Шахматы - комплект с доской	6	-	-
60	-"-	"	2	-	-	0,7	-	-	Шашки - комплект с доской	I	-	-
									Инструмент разный			
6I	По набору	"	I	-	-	27	-	-	Комплект инструментов столярной мастерской	27	-	-
62	-"-	"	I	-	-	I9	-	-	Комплект инструментов для слесарной мастерской	I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
63	-"-	шт	3	-	-	2,5	-	-	Молоток театральный	8	-	-
64	-"-	к-т	I	-	-	I0	-	-	Набор кистей для художника	I0	-	-
65	-"-	шт	I	-	-	2,06	-	-	Паяльник ЭПСС	2	-	-
									Одежда сцены			
66	-"-	шт	I	-	-	3I3	-	-	Занавес антрактный раздвижной из двух половинок (9х6)	3I3	-	-
67	-"-	"	I	-	-	242	-	-	Горизонт (IIх8)	242	-	-
68	-"-	"	2	-	-	44	-	-	Кулиса поплановая (I,5х6)	88	-	-
69	-"-	"	I	-	-	I67	-	-	Радуга портальная (8,5х3,5)	I67	-	-
70	-"-	шт	2	-	-	67	-	-	Радуга поплановая (8х2)	I34	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
7I	-"-	шт	2	-	-	43	-	-	Кулиса поплавковая (I,5x6)	86	-	-
72	-"-	"	I	-	-	59	-	-	Дуга предэкранная (8x2)	59	-	-
									IУ. Инвентарь противопожарный			
73	-"-	шт	I	-	-	I,9	-	-	Веревка спасательная	2	-	-
74	-"-	"	2	-	-	I,I	-	-	Ведро оцинкованное	2	-	-
75	-"-	"	2	-	-	2	-	-	Каска пожарная	4	-	-
76	-"-	"	I	-	-	26,I	-	-	Костюм брезентовый	26	-	-
77	-"-	"	I	-	-	8,5	-	-	Костюм хлопчатобумажный	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
78	-"-	шт	20	-	-	I0	-	-	Огнетушитель углекислотный ОУ-5	200	-	-
79	-"-	"	I	-	-	I3,2	-	-	Одеяло асбестовое АТ-I3	I3	-	-
80	-"-	"	I	-	-	I5	-	-	Приспособление для тушения пожара	I5	-	-
8I	-"-	"	I	-	-	95	-	-	Противогаз КИП-8	95	-	-
82	-"-	"	I	-	-	4	-	-	Пояс пожарный	4	-	-
83	-"-	пар	2	-	-	I,7	-	-	Рукавицы брезентовые	3	-	-
84	-"-	"	I	-	-	I3,6	-	-	Сапоги яловые	I4	-	-
85	-"-	шт	2	-	-	I,3	-	-	Топор пожарный	3	-	-
86	-"-	"	I	-	-	I,2	-	-	Фонарь карманный	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									У. Установка кресел			
87	ССН т.2, вып.2 п.96	шт	I00	-	-	-	2,30	-	Установка кресел и номерных знаков	-	230	-
88	ССН т.2 вып.I стр.I5 п.I0	шт	I00	-	-	22,00	-	-	Кресла Таллинского НПМО "Стандард" 500х446 мм	2200	-	-
									ИТОГО:	I0992	252	-
									Сборка немонтируемого оборудования х0,0I	-	8I	-
									(I0992-2880)х0,0I			
									ИТОГО:	I0992 II325	333	-
									Возврат материалов - 0,75%	85	-	-
									(I0992+333)х0,0075			

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № II
Освещение здания

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года – 7,14 тыс.руб.

В том числе:

оборудования – 0,16 тыс.руб.

монтажа – 6,98 тыс.руб.

Основание: Чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания – 3151 м3
2. Рабочая площадь – 459 м2
3. Стоимость на:

1 м3 здания – 2 руб.27 коп.

1 м2 рабочей площади – 15 руб.56 коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила Л.А.Эренбург

№№ пп	Обоснование (§ прейскурантов или ценников на монтажн. оборудование)	Единица измерения	Количество единиц измерения	Вес в тоннах: Единица измерения	Вес в тоннах: Всего	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Оборудования	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажн. работ: Общая	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажн. работ: В т.ч. зарпл. основная	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажн. работ: В т.ч. зарпл. на эксплуат. машин	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость: Оборудования	Общая стоимость: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость: Монтажных работ: В т.ч. зарпл. основн.	Общая стоимость: Монтажных работ: В т.ч. зарпл. на эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II	I2	I3	
										Оборудование и материалы				
I	I5-04-II I-09I	к-т	I	-	-	34	-	-		Шкаф управления освещением зрительного зала, ШУЭН-I0 800(п)х600х350 мм	34	-	-	
2	8-6646	"	I	-	-	-	5,46	-		То же	-	5	-	
3	I5-04-II I-090	"	I	-	-	30	-	-		Пульт управления навесной 450х700(п)х350 мм ШУЭН-8	30	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	9-6646	к-т	I	-	-	-	5,46	-	То же	-	5	-
5	8-7099	шт	3	-	-	-	5,25	-	Щиток осветительный, ЩО 33-I5	-	I6	-
6	8-7I0I	"	I	-	-	-	8,49	-	То же, ЩО 33-26	-	8	-
7	8-7088	"	3	-	-	-	3,3I	-	Ящик с понижающим трансформатором, ЯТП-0,25	-	I0	-
8	I5-04-I доп.54 0I-469	"	3	-	-	3,8	-	-	Выключатель однополюсный, АВ-2034	II	-	-
9	I5-04-II I-320	"	3	-	-	0,9	-	-	То же	3	-	-
I0	8-6699	шт	3	-	-	-	0,64	-	То же	-	2	-
II	I5-04-I Доп.3I 04-786	"	3	-	-	4,2	-	-	Пускатель магнитный, ПМЕ-III	I3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2	I5-04-II I-354	шт	3	-	-	3,50	-	-	То же	II	-	-
I3	8-6725	"	3	-	-	-	I,I	-	То же	-	3	-
I4	I5-04--I/8 I8-246	"	I2	-	-	I,I5	-	-	Кнопка КЕ-0IIУ3	I4	-	-
I5	I5-04-II I-4I8	"	I2	-	-	I	-	-	То же	I2	-	-
I6	8-67I4	"	I2	-	-	-	0,6	-	То же	-	7	-
I7	I5-04--I/4 03-479 03-480	"	3	-	-	0,I3	-	-	Предохранитель ШТ-I0	-	-	-
I8	I5-04-II I-347	"	3	-	-	0,50	-	-	То же	2	-	-
I9	8-6687	"	3	-	-	-	0,58	-	То же	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20	I5-04-I Доп.28 I9-424	шт	I0	-	-	0,33	-	-	Арматура светосигнальная, АС I20 ВУ2	3	-	-
2I	I5-04-II I-452	"	I0	-	-	0,6	-	-	То же	6	-	-
22	8-6735	"	I0	-	-	-	0,9	-	То же	-	9	-
23	8-5966	"	I	-	-	-	2,68	-	Выключатель пакетный, ВПК 3-25	-	3	-
24	8-850	"	I	-	-	-	I,29	-	Звонок громкого боя, 220В ЗЗ-I	-	I	-
25	8-7090	"	5	-	-	-	0,46	-	Звонок бытовой в комплекте с кнопкой 220В, 3-220	-	2	-
26	I5-04-I I8-098	"	I	-	-	I,2	-	-	Кнопка управления, КУ I22-2	I	-	-
27	8-6240	"	I	-	-	-	I,85	-	То же	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28	I5-04-I 09-098	шт	4	-	-	0,3	-	-	Переключатель однополюсный.ТВ-I-I	I	-	-
29	I5-04-II I-427	"	4	-	-	0,8	-	-	То же	3	-	-
30	8-6682	"	4	-	-	-	0,64	-	То же	-	3	-
3I	I5-04--I/4 06-537	"	I	-	-	0,5	-	-	Выключатель ВВ I-I0	I	-	-
32	I5-04-II I-383	"	I	-	2,7	-	-	-	Выключатель ВВI-I0	3	-	-
33	8-6707	"	I	-	-	-	0,66	-	То же	-	I	-
34	8-70I4	"	6	-	-	-	I,64	-	Светильник подвесной (шар) НС002-I50/Р-02	-	I0	-
35	8-7055	"	3	-	-	-	2,20	-	То же, потолочный арт.38-07	-	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
36	8-7055	шт	II	-	-	-	2,20	-	То же, брызгозащищенный ПСХ-60МУ3 Арт.I35	-	24	-
37	8-7055	"	4	-	-	-	2,20	-	То же, арт.200	-	9	-
38	8-70I5	"	I0	-	-	-	I,93	-	Светильник подвесной, НСП02х хI00/Р33-03	-	I9	-
39	8-70I5	"	4	-	-	-	I,93	-	То же, НСП02х200/ р33-03	-	8	-
40	8-7063	"	6	-	-	-	2,89	-	Световой указатель "Выход"	-	I7	-
4I	8-7035	"	63	-	-	-	2,I8	-	Светильник потолочный, ЛПО03х40/Н-0I	-	I37	-
42	8-7038	"	42	-	-	-	2,57	-	То же, ЛПО02-2х х40/Н-0I	-	I08	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
43	8-7038	шт	38	-	-	-	2,57	-	Светильник подвесной, ЛСО02--2х40/р-0I	-	98	-
44	8-002	"	40	-	-	-	I,06	-	Выключатель однополюсный инд. 02210	-	42	-
45	8-7003	"	24	-	-	-	2,33	-	То же, 02630 брызгозащищенный	-	56	-
46	8-7007	"	2I	-	-	-	I,I7	-	Розетка штепсельная, У-86-АМ	-	25	-
47	8-5990	"	I0	-	-	-	I,76	-	Розетка штепсельная, У-94-С	-	I8	-
48	8-59-90	"	7	-	-	-	I,76	-	Розетка пыленепроницаемая, ШП-I0	-	I2	-
49	8-7008	"	2	-	-	-	I,59	-	Розетка, У86-РБ	-	3	-
50	8-7007	"	I	-	-	-	I,I7	-	Розетка штепсельная,инд.032I0	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
5I	8-4208	IOOм	I,5	-	-	-	95,5	-	Кабель ВВГ сечением 2хI,5 мм2	-	I43	-
52	8-4208	"	0,75	-	-	-	95,5	-	3хI,5 мм2	-	72	-
53	8-4208	"	I,5	-	-	-	95,5	-	Кабель АВВГ-2х х2,5 мм2	-	I43	-
54	8-4208	"	0,75	-	-	-	95,5	-	То же, 3х2,5 мм2	-	72	-
55	8-428I	"	7,5	-	-	-	40,9	-	Прокладка трубы стальной электро-сваркой, 20хI,6мм	-	307	-
56	8-4282	"	0,7	-	-	-	43,2	-	26хI,8 мм	-	30	-
57	8-4282	"	0,4	-	-	-	43,2	-	32х2мм	-	I7	-
58	8-428I	"	0,45	-	-	-	40,9	-	То же, водогазо-проводных 20х2,8 мм	-	I8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
59	8-437I	IOOм	8,38	-	-	-	6,86	-	Затягивание проводов в трубы сечением до 2,5 мм2 первых	-	57	-
60	8-4403	"	I5,I2	-	-	-	2,37	-	То же, последующих	-	36	-
6I	8-4372	"	0,67	-	-	-	8,49	-	То же, сечением до 6 мм2, первых	-	6	-
62	8-4404	"	I,23	-	-	-	2,72	-	То же, сечением до 6 мм2, последующих	-	3	-
63	8-4223	"	I2	-	-	-	I5,6	-	Провод, АШВС 2х2,5 мм2 3х2,5 мм2, при скрытой проводке	-	I87	-
64	8-4223	"	0,8	-	-	-	I5,6	-	То же, ШВС при скрытой проводке	-	I2	-
65	8-903	т	I,5	-	-	-	444	-	Металлоконструкции	-	666	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Стоимость материалов, не учтенных сметами:			
66	I5-04-II 3-670	шт	3	-	-	-	I3	-	Ящик ЯТП-0,25/36	-	39	-
67	Цена завода-изготовителя	"	3	-	-	-	28,5	-	Щиток осветительный ЩО 33-I5	-	86	-
68	-"-	"	I	-	-	-	42,3	-	То же, ЩОЗЗ-26	-	42	-
69	I5-04-I 06-06I	"	I	-	-	-	2,6	-	Выключатель пакетный, ВПК3-25	-	3	-
70	I6-02 54-0I9	"	I	-	-	-	4,I5	-	Звонок громкого боя, МЗ-I	-	4	-
7I	-"- 54-028	"	5	-	-	-	9,50	-	То же, 3-220	-	48	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
72	Цена завода-изготовителя	шт	6	-	-	-	3,2	-	Светильник НСО02х х I50/Р-02	-	I9	-
73	-"-	"	3	-	-	-	4,2	-	Светильник арт. 38-07	-	I3	-
74	I5-07/305-I46	"	II	-	-	-	I,3	-	То же, Арт.I35	-	I4	-
75	Цена завода-изготовителя	"	4	-	-	-	4,5	-	То же, арт.200	-	I8	-
76	I5-07/I0 I-256	"	I0	-	-	-	9	-	То же, НСП 02х хI00/Р53-03	-	90	-
77	-"- I-257	"	4	-	-	-	I2,9	-	То же, НСП 02х200/Р53--03	-	52	-
78	I5-07/25 I-270	"	3	-	-	-	2,5	-	Светильник переносной РВО-220	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
79	I5-04-I I9-020	шт	6	-	-	-	I	-	Световой указатель "Выход"	-	6	-
80	Цена завода-изготовителя	"	63	-	-	-	20	-	Светильник потолочный ЛПО 03х40/П-0I	-	I260	-
8I	I5-07 доп.23 3-206	"	42	-	-	-	I7	-	То же, ЛПО 02-2х40/П-0I	-	7I4	-
82	Цена завода-изготовителя	"	38	-	-	-	I4,6	-	Светильник подвесной ЛСО 02-2х40/Р-0I	-	558	-
83	I6-03 ч.II п.7-007	"	I3	-	-	-	0,07	-	Лампа накаливания, Б220-25	-	I	-
84	-"- 7-023	"	I6	-	-	-	0,08	-	То же, Б220-60	-	I	-
85	-"- 7-033	"	I7	-	-	-	0,09	-	То же, Б220-I00	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
86	-"- 7-037	шт	I0	-	-	-	0,09	-	То же, Б220-I50	-	I	-
87	-"- 9-008	"	3	-	-	-	0,07	-	То же, местного освещения 60 вт КО 36-60	-	-	-
88	I6-03-II I-025	"	228	-	-	-	I,2	-	Лампа люминесцентная, ЛБ40-4	-	274	-
89	-"- 6-002	"	228	-	-	-	0,I63	-	Стартер I5-80/ СК-220	-	37	-
90	Ценн.I ч.У стр.340 п.222	"	2I	-	-	-	0,I8	-	Вилка к розетке У-87-АМ	-	4	-
91	-"- п.226	"	I0	-	-	-	0,3	-	Розетка с заземляющими контактами, У-94-С	-	3	-
92	-"- п.226	"	I0	-	-	-	0,3	-	Вилка к розетке инд. 03540	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
93	Ценн.I ч.У п.242	шт	7	-	-	-	3,2I	-	Розетка, ШП-I0	-	22	-
94	-"- п.243	"	7	-	-	-	3,2I	-	Вилка, ШГ-I0	-	22	-
95	-"- п.223	"	2	-	-	-	0,28	-	Вилка к розетке У-86-РБ У-87-РБ	-	I	-
96	I5-09 табл.4I	км	0,I5	-	-	-	I38	-	Кабель марки ВВГ-2хI,5 мм2	-	2I	-
97	-"-	"	0,075	-	-	-	205	-	То же, сечением 3хI,5 мм2	-	I5	-
98	-"-	"	0,I5	-	-	-	355	-	То же, АВВГ 2х2,5 мм2	-	53	-
99	I5-09 табл.4I	"	0,075	-	-	-	400	-	Кабель АВВГ 3х2,5 мм2	-	30	-

264-12-220

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I00	-"- табл.I40	км	I,5	-	-	-	27	-	Провод АПВ Iх2,5 мм2	-	4I	-
I0I	-"-	"	0,I5	-	-	-	4I	-	То же, АПВ Iх6 мм2	-	6	-
I02	-"-	"	0,75	-	-	-	3I	-	То же, ПВ - IхI,5 мм2	-	23	-
I03	-"-	"	0,04	-	-	-	62	-	То же, ПВ-Iх4мм2	-	2	-
I04	табл. I38	"	0,I	-	-	-	24	-	Провод АПР-2,5 мм2	-	2	-
I05	I5-09 табл. I47	"	0,8	-	-	-	53	-	Провод АППВС-2х2,5 мм2	-	42	-
I06	-"-	"	0,4	-	-	-	80	-	3х2,5 мм2	-	32	-
I07	-"-	"	0,03	-	-	-	92	-	То же, сечением 3хI,5 мм2	-	3	-
I07а	-"-	"	0,05	-	-	-	63	-	То же, ППВС 2хI,5 мм2	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I08	Ценн.I ч.I стр.I04	м	45	-	-	-	0,3	-	Труба стальная водогазопроводная 20х2,8 мм	-	I4	-
I09	-"- стр.I06	"	750	-	-	-	0,26	-	То же, электросварная, 20хI,6 мм	-	I95	-
II0	-"-	км	II0	-	-	-	0,32	-	То же, 26хI,8 мм 32х2,0 мм	-	35	-
									ИТОГО:	I48	6286	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	I2	-	-
II2	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на материалы по поз:			
									66 - 7,6%	-	3	-
II3	-	-	-	-	-	-	-	-	67,68 - 4,7%	-	5	-
II4	-	-	-	-	-	-	-	-	69 - 7,6%	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II5	-	-	-	-	-	-	-	-	70,7I - 8,6%	-	4	-
II6	-	-	-	-	-	-	-	-	72-82 - 8,3%	-	228	-
II7	-	- -	-	-	-	-	-	-	83-89 - 8,6%	-	27	-
II8	-	-	-	-	-	-	-	-	96-99 - 9,7%	-	I2	-
II9	-	-	-	-	-	-	-	-	I00-I07 - I0,9%	-	I7	-
									ИТОГО:	I60	6582	-
I20	-	-	-	-	-	-	-	-	Плановые накопления - 6%	-	395	-
									ИТОГО:	I60	6977	-
									ВСЕГО по смете:		7I37	

264-12-220

Министерство культуры СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий

"ГИПРОТЕАТР"

Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № I2

Электроснабжение и силовое электрооборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.1969 года

- 0,82 тыс.руб.

В том числе:

оборудования - 0,I3 тыс.руб.
монтажа - 0,69 тыс.руб.

Основание: Чертежи и спецификация рабочего проекта

Показатели по смете:

I. Объем здания - 3I5I м3

2. Рабочая площадь - 459 м2

3. Стоимость на:

I м3 здания - 0руб.26коп.

I м2 рабочей площади - Iруб.79коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила Л.А.Эренбург

№№ пп	Обоснование (§ прейскурантов или ценников на монтажное оборудование)	Единица измерения	Количество единиц измерения	Вес в тоннах: Единицы	Вес в тоннах: Всего	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Оборудования	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажн. работ: Общая	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажн. работ: В т.ч. зарпл. основн.	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажн. работ: В т.ч. зарпл. основн.: на эксплуат. машин	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость (в руб.): Оборудования	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ: Всего	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ: В т.ч. зарпл. основн.	Общая стоимость (в руб.): Монтажных работ: В т.ч. зарпл. основн.: на эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II	I2	I3	
										Оборудование и монтажные работы				
I	8-6606	к-т	I	-	-	-	I7,2	-		Панель вводная с предохранителями ПН2-250 и переключателями ПЦ, ВРУ-8I (I700x800x500 мм)	-	I7	-	
2	I5-04-II I-III0	м ширины по фронту	0,8	-	-	-	95	-		То же	-	76	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-6606	к-т	I	-	-	-	I7,2	-	Панель распредели-тельная, ВРУ-PI3 (I700x800x500 мм)	-	I7	-
4	I5-04-II I-II0	м ши-рины по фрон-ту	0,8	-	-	-	95	-	То же	-	76	-
5	I5-04-I доп.4 03-390	шт	3	-	-	-	0,95	-	Предохранитель, ПН2-250	-	3	-
6	I5-04-II I-35I	"	3	-	-	-	I,5	-	То же	-	5	-
7	8-6688	"	3	-	-	-	I,08	-	То же	-	3	-
8	I5-04-I 02-308	"	2	-	-	-	4,8	-	Переключатели, ПУ-250	-	I0	-
9	I5-04-II I-340	"	2	-	-	-	4,2	-	То же	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	8-6683	по-дюс	6	-	-	-	I,I3	-	То же	-	7	-
II	I5-04-I доп.4 03-389	шт	27	-	-	-	0,52	-	Предохранитель; ПН2-I00	-	I4	-
I2	I5-04-II I-330	"	27	-	-	-	I,4	-	То же	-	38	-
I3	8-6687	"	27	-	-	-	0,58	-	Подготовка к включению предохранителя	-	I6	-
I4	I7-0I 07-037	"	I	-	-	-	9,3	-	Счетчик, САЧУ-И672М	-	9	-
I5	I5-04-II I-347	"	I	-	-	-	I,5	-	То же	-	2	-
I6	8-6733	"	I	-	-	-	2,32	-	То же	-	2	-
I7	I5-03 05-0I6	"	3	-	-	-	I,I	-	Трансформатор ТК-20 75/5	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8	I5-04-II I-435	шт	3	-	-	-	I,4	-	Трансформатор ТК-20 75/5	-	4	-
I9	8-6730	"	3	-	-	-	0,48	-	То же	-	I	-
20	I5--04-I 04-I66	"	3	-	-	4	-	-	Пускатель магнитный, ПМЕ-I2I	I2	-	-
2I	8-6273	"	3	-	-	-	3,9I	-	То же	-	I2	-
22	I5-04-II I-383	"	2	-	-	-	2,70	-	Переключатель пакетный, ПП2-I0/И2	-	5	-
23	8-6707	"	2	-	-	-	0,66	-	То же	-	I	-
24	I5-04- -I/8 I8-246	"	4	-	-	I,I5	-	-	Кнопка управления КЕ 0IIУ3	5	-	-
25	I5-04-II I-4I8	"	4	-	-	-	I,0	-	То же	-	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
26	8-67I4	шт	4	-	-	-	0,6	-	То же	-	2	-
27	I5-04-II I-347	"	4	-	-	-	0,5	-	Предохранитель ПРС-6ПУЗ	-	2	-
28	8-6687	"	4	-	-	-	0,58	-	То же	-	2	-
29	8-I530	I00м	0,I	-	-	-	I3,4	-	Кабель АВВГ-660В затягиваемый в трубу весом Iм до I кг	-	I	-
30	8-T6T4	шт	2	-	-	-	2,24	-	Заделка кабеля АВВГ-660В сечением 4х2,5 мм2	-	4	-
3I	8-4208	I00м	0,2	-	-	-	95,5	-	Кабель АВВГ-660В сечением 4х2,5 мм2, прокладываемый по стене с креплением накладными скобами	-	I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32	8-4276	I00м	0,25	-	-	-	97,7	-	Прокладка труб стальных электросварных 20хI,6 мм открыто	-	24	-
33	8-428I	"	0,25	-	-	-	40,9	-	То же, скрыто	-	I0	-
34	8-45I0	"	I	-	-	-	27	-	Прокладка винипластовой трубы диаметром 25 мм	-	27	-
35	8-4360	"	0,05	-	-	-	48,7	-	Монтаж металлорукава РЗ-Ц-Х-Ш, диаметром I5 мм	-	2	-
36	8-6349	"	2	-	-	-	4,57	-	Ящик протяжной, У997	-	9	-
37	I5-04-II I-476	зажим	40	-	-	-	0,4	-	Блок зажимов на I0А(20 зажимов) п=2шт. БЗНI9	-	I6	-
38	8-903	т	0,I5	-	-	-	444	-	Металлоконструкции	-	67	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
39	8-437I	I00м	I,55	-	-	-	6,86	-	Затягивание проводов в трубы и рукава первых сечением до 2,5 мм2	-	II	-
40	8-4403	"	2,65	-	-	-	2,37	-	То же, последующих	-	6	-
									II. Стоимость материалов, не учтенных ценниками			
4I	I5-04-I 06-096	шт	2	-	-	-	0,95	-	Переключатель ПП2-I0/Н2	-	2	-
42	I5-04-I 03-098	"	4	-	-	-	0,65	-	Предохранитель ПРС-6ПУ3	-	3	-
43	I5-09 табл.4I К=I,3	км	0,03	-	-	-	520	-	Кабель АВВГ-660В 4х2,5 мм2	-	I6	-
44	I5-09 табл. I40	"	0,3	-	-	-	27	-	Провод АПВ сечением 2,5 мм2	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
45	-"-	"	0,I	-	-	-	45	-	То же, ШВ-2,5	-	5	-
46	-"-	"	0,02	-	-	-	3I	-	То же, ШГВ-I,5	-	I	-
47	Ценн.I ч.I стр.I06	м	50	-	-	-	0,26	-	Труба стальная электросварная, 20хI,6 мм	-	I3	-
48	Доп.к Ценн.I ч.У вып.8 п.2725	"	I00	-	-	-	0,38I	-	Труба винипластовая, ПХВ60-25-С	-	38	-
49	24-I6--49 I-062	"	5	-	-	-	0,I2	-	Рукав, I3-Ц-Х-Ш, диам.I5 мм	-	I	-
50	24-05 I-863	шт	2	-	-	-	3	-	Ящик, У997	-	6	-
5I	24-05 I-075	шт	4	-	-	-	0,09	-	Болт заземления	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
									Защитные средства для безопасной эксплуатации электроустановок			
52	I7-0I 02-I24	шт	I	-	-	I,05	-	-	Указатель низкого напряжения, МИ-I	I	-	-
53	02-II0	"	I	-	-	26,7	-	-	Клещи К-I000	27	-	-
54	I7-0I 02-I68	к-т	2	-	-	26	-	-	Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками	52	-	-
55	I5-08- -I-08	пара	2	-	-	0,43	-	-	Перчатки диэлектрические	I	-	-
56	45-0I- -I043	"	2	-	-	I,09	-	-	Галоши диэлектрические	2	-	-
57	05-08- I-07	шт	2	-	-	0,62	-	-	Ковер диэлектрический резиновый I000x750 мм	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
58	24-05 I-I33	шт	2	-	-	8,5	-	-	Заземление защитное переносное для установок до I000В	I7	-	-
59	-"- I-776	к-т	2	-	-	0,49	-	-	Плакаты предупредительные	I	-	-
60	05-08 I2-094	"	2	-	-	0,42	-	-	Очки защитные, ЗН	I	-	-
									ИТОГО:	I20	628	-
6I	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	I0	-	-
62	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на материалы по поз.: 5, II,42, - 8,6%	-	2	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	поз.8,4I- 7,6%	-	I	-
64	-	-	-	-	-	-	-	-	43 - 9,7%	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
65	-	-	-	-	-	-	-	-	44-46 - I0,9%	-	2	-
66	-	-	-	-	-	-	-	-	49 - 6,6%	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-	50 - 8,6%	-	I	-
									ИТОГО:	I30	636	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	Плановые накопления - 6%	-	38	-
									ИТОГО по разделу I	I30	674	-
									II. Строительные работы			
69	36-40I	км	0,0I3	-	-	-	840	-	Прокладка асбоцементной трубы диаметром I00 мм	-	I3	-
									ИТОГО:	-	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
70	-	-	-	-	-	-	-	-	Накладные расходы с плановыми накоплениями - 23,49%	-	3	-
									ИТОГО по разделу II	-	I6	-
									ИТОГО по разделам I-II	I30	690	-
									ВСЕГО по смете:		820	

264-12-22.(1)

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в 1В подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № I3
Освещение сцены

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года – 2,50 тыс.руб.

в том числе:

оборудования – 1,18 тыс.руб.

монтажа – 1,32 тыс.руб.

Основание: Чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания – 3151 м3
2. Рабочая площадь – 459м2
3. Стоимость на:

1 м3 здания – 0руб.79коп.

1м2 рабочей площади – 5руб.44коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила Л.А.Эренбург

№№ пп	Обоснование (№ прейскурантов или ценников на монтажное оборудование)	Единица измерения	Количество един. измерения	Вес в тоннах: Единица	Вес в тоннах: Всего	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Оборудования	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажн. работ: Общая	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажн. работ: В т.ч. зарпл. основная	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Монтажн. работ: на эксплуат. машин	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость: Оборудования	Общая стоимость: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость: Монтажных работ: В т.ч. зарпл. основн.	Общая стоимость: Монтажных работ: на эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0	II	I2	I3	
										Оборудование и монтажные работы				
I	I5-04-II 2-I73	шт	I	-	-	I03	-	-		Пункт распределительный ПР9232-207	I03	-	-	
2	8-6606 К=0,7	"	I	-	-	-	I2,04	-		Пункт распределительный ПР9232-207	-	I2	-	
3	8-6704	"	I	-	-	-	2,99	-		Подготовка к включению: А3I24	-	3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	8-6699	шт	9	-	-	-	0,64	-	А3I6I	-	6	-
5	8-6703	"	I	-	-	-	2,36	-	А3I63	-	2	-
6	57-07-2I 3-II	к-т	I	-	-	5I0	-	-	Регулятор РТМ-30	5I0	-	-
7	8-8I06	"	I	-	-	-	45,5	-	То же	-	46	-
8	57-07-2I 3-08	шт	I	-	-	563	-	-	Автотрансформатор, ТР-I00/30м	563	-	-
9	8-8I03	"	I	-	-	-	33,2	-	Автотрансформатор, ТР-I00/30М	-	33	-
I0	8-8I53	"	I2	-	-	-	I,66	-	Световой прибор РСП-4К	-	20	-
II	8-8I58	"	6	-	-	-	8,I	-	Прожектор ПР-05-I50М	-	49	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
I2	8-8220	шт	4	-	-	-	I3,8	-	Коробка, КШТ-4	-	55	-
I3	8-4276	I00м	I,9	-	-	-	97,7	-	Прокладка трубы стальной электросварной диаметром до 25 мм, открыто	-	I86	-
I4	8-4277	"	0,02	-	-	-	I05	-	Прокладка трубы стальной электросварной диаметром до 40 мм, открыто	-	2	
I5	8-428I	"	0,2I	-	-	-	40,9	-	То же, диаметром 25 мм, скрыто	-	9	-
I6	8-437I	"	2,II	-	-	-	6,86	-	Затягивание проводов сечением до 2;5 мм2 в трубы, первых	-	I4	-
I7	8-4403	"	9,53	-	-	-	2,37	-	То же, последующих	-	23	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8	8-4372	I00м	0,02	-	-	-	8,49	-	Затягивание проводов сечением до 0,6 мм2 в трубы, первых	-	-	-
I9	8-4404	"	0,08	-	-	-	2,72	-	То же, последующих	-	-	-
20	8-4373	"	0,0I	-	-	-	I2,6	-	То же, сечением до I6 мм2, первых	-	-	-
2I	8-4405	"	0,08	-	-	-	4,54	-	То же, последующих	-	-	-
22	8-903	т	0,5	-	-	-	444	-	Металлоконструкции	-	222	-
									Стоимость материалов, не учтенных ценниками:			
23	57-07--2I I-05	шт	I2	-	-	-	5,80	-	Световой прибор, РСП-4К	-	70	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
24	-"- 2-03	шт	6	-	-	-	I2,3	-	Прожектор ПР-05-I50М	-	74	-
25	Данные завода-изгото-вителя	"	4	-	-	-	56,24	-	Коробка, КШГ	-	225	-
26	57-07-2I 3-06	"	6	-	-	-	3,80	-	Штатив, ШТУ-I	-	23	-
27	57-07-2I 3-07	"	6	-	-	-	4,I0	-	Штатив, ШТУ-2	-	25	-
28	I5-09 табл.I40	км	I,2	-	-	-	45	-	Провод марки ПВ сечением 2,5 мм2	-	54	-
29	-"-	"	0,0I	-	-	-	62	-	То же, 4 мм2	-	I	-
30	-"-	"	0,0I	-	-	-	I45	-	То же, I0 мм2	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3I	Ценн.I ч.I стр.I06	м	2I0	-	-	-	0,26	-	Труба стальная электросварная диаметром до 25 мм	-	55	-
32	Ценн.I ч.У стр.I06	"	I0	-	-	-	0,4I	-	Труба стальная электросварная диаметром до 450 мм	-	4	-
									ИТОГО:	II76	I2I4	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на оборудование - 8,4%	99	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	Начисления на материалы по поз.:			
									23,24 - 7,6%	-	II	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	25 - 5,I%	-	II	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	26,27 - 8,6%	-	4	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	28-30 - I0,9%	-	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
									Перенос:	-	6	-
									ИТОГО:	II76	I246	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	Плановые накопления - 6%	-	75	-
									ИТОГО:	II76	I32I	-
									ВСЕГО:		2497	

2-64-12-220

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий

"ГИПРОТЕАТР"

Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № I4

Автоматизация сантехустройств

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года - 0,97 тыс.руб.

в том числе:

оборудования - 0,35 тыс.руб.

монтажа - 0,62 тыс.руб.

Показатели по смете:

1.Объем здания - 3151 м3

2.Рабочая площадь - 459 м2

3.Стоимость на:

1м3 здания - 0 руб.31 коп.

1м2 рабочей площади - 2 руб.11 коп.

Основание: Чертежи рабочего проекта

Главный архитектор проекта Меккель Р.А.

Начальник отдела экономики строительства и смет Головатый И.П.

Составила Эренбург Л.А.

№№ пп	Обоснование (§ прейск. ... ников на монтажное оборудование)	Единица измерения	Количество един. измерен.	Вес в тоннах: Единицы измерен.	Вес в тоннах: Всего	Сметная стоимость единицы измерения в рублях: Оборудования	Монтажн. работ: Общая	Монтажн. работ: В т.ч. зарпл. основная	Монтажн. работ: на эксплуат. машин	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость: Оборудования	Монтажных работ: Всего	Монтажных работ: В т.ч. сметн. зарпл. на эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	
I	8-6606 К=0,7	к-т	I	-	-	-	I2,04	-	Шкаф Ш90С-I086 I900(п)х800х х600 мм	-	I2	-	
2	I5-04-I I-06I	I м ширины по фронту	0,8	-	-	I04	-	-	То же	83	-	-	
3	I5-04-II I-089	шт	I	-	-	28	-	-	Шкаф управления навесной ШУЭН-7 500х450х350 мм	28	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	8-6646	шт	I	-	-	-	5,46	-	То же	-	5	-
5	I5-04-I доп.3I 04-804	"	2	-	-	I3	-	-	Пускатель магнитный, ПМЕ-2I3	26	-	-
6	I5-04-I I-354	"	2	-	-	3,5	-	-	То же	7	-	-
7	8-6725	"	2	-	-	-	I,I	-	То же	-	2	-
8	I5-04-I 04-465 8-6273	"	2	-	-	9,7	3,9I	-	ПМЕ-I23	I9	8	-
9	I5-04-I I2-I63	"	3	-	-	3,95	-	-	Реле промежуточное, П9-2I-8У3	I2	-	-
I0	I5-04-I Доп.8 I8-259	"	I	-	-	I,35	-	-	Реле промежуточное, П9-2I-5У3	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
II	I5-04-II I-400	шт	4	-	-	3	-	-	То же	I2	-	-
I2	8-673I	"	4	-	-	-	I,27	-	То же	-	5	-
I3	I5-04-I д.25 I2-5I4	"	I	-	-	6,2	-	-	Реле времени пневматическое РВП-72	6	-	-
I4	I5-04-I I-399	"	I	-	-	2	-	-	То же	2	-	-
I5	8-673I	"	I	-	-	-	I,27	-	То же	-	I	-
I6	I5-04-II I-383	"	3	-	-	-	2,7	-	Переключатель пакетный, ПП2-IO/H3, ПП3-IO/H2	-	8	-
I7	8-6707	"	3	-	-	-	0,66	-	То же	-	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
I8	I5-04-I 06-I38	шт.	2	-	-	I,05	-	-	То же, ШI2-IO/H2	2	-	-
I9	I5-04-II I-383	"	2	-	-	2,7	-	-	Переключатель ШI2-IO/H2	5	-	-
20	8-6707	"	2	-	-	-	0,66	-	То же	-	I	-
2I	I5-04-I д.4I 0I-458	"	2	-	-	6	-	-	Выключатель автоматический АЕ-20I3-IOУ3	I2	-	-
22	I5-04-II I-320	"	2	-	-	2,5	-	-	То же	5	-	-
23	8-6703	"	2	-	-	-	2,36	-	То же	-	5	-
24	I5-04- -I97/45	"	4	-	-	2,3	-	-	Выключатель АЕ-I03I-3У4	9	-	-
25	I5-04-II I-320	"	4	-	-	0,9	-	-	То же	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
26	8-6699	шт.	4	-	-	-	0,64	-	То же	-	3	-
27	8-7055	"	4	-	-	-	2,2	-	Светильник ПСХ-60-ИУ3 (арт.I35)	-	9	-
28	I5-04-I I9-077	"	I	-	-	3,7	-	-	Сирена сигнальная СО-I	4	-	-
29	8-850	"	I	-	-	-	I,29	-	То же	-	I	-
30	I5-04-I доп.8 I8-246	"	I3	-	-	I,I5	-	-	Кнопка управления КЕ0IIУ3	I5	-	-
3I	I5-04-II I-4I8	"	I3	-	-	I	-	-	То же	I3	-	-
32	8-67I4	"	I3	-	-	-	0,6	-	То же	-	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
33	I5-04-I доп.4 I8-35I	"	4	-	-	4,3	-	-	Кнопка управления КУ-I23-I2У2, КУ-I25-I3У3	I7	-	-
34	-"- I8-350	шт.	9	-	-	3,I5	-	-	То же, КУ-I23--IIУ3	28	-	-
35	8-6240	"	I3	-	-	-	I,85	-	Кнопка управления КУ-I23	-	24	-
36	I5-04-I д.28 I9-424	"	7	-	-	0,33	-	-	Арматура светосигнальная, АС-I20	2	-	-
37	I5-04-II I-452	"	7	-	-	0,6	-	-	То же	4	-	-
38	8-6735	"	7	-	-	-	0,9	-	То же	-	6	-
39	36-08 2-024	"	5	-	-	0,I8	-	-	Диод кремниевый Д-226-Б	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
40	I5-04-II I-4I2	"	5	-	-	0,65	-	-	То же	3	-	-
4I	8-6735	"	5	-	-	-	0,9	-	То же	-	5	-
42	8-4208	I00м	0,3	-	-	-	95,5	-	Кабель АВВГ-4х2,5 мм2, проложенный открыто	-	29	-
43	8-I530	"	0,2	-	-	-	I3,4	-	Кабель АВВГ-660В, затягиваемый в асбестоцементную трубу, весом I м до I кг.	-	3	-
44	8-4208	"	0,3	-	-	-	95,5	-	То же, АКВВГ сечением 4х2,5 мм2, проложенный открыто	-	29	-
45	8-I530	"	0,2	-	-	-	I3,4	-	То же, затягиваемый в асбестоцементную трубу, весом I м до I кг	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
46	8-I450	"	0,2	-	-	-	5I,7	-	Кабель,АКВВГ,весом I м до I кг,проложенный открыто	-	I0	-
47	8-I530	I00м	0,I	-	-	-	I3,4	-	Кабель АКВВГ весом I м до I кг, затягиваемый в асбестоцементную трубу	-	I	-
48	8-4276	"	0,32	-	-	-	97,7	-	Труба стальная электросварная 20хI,6 мм,проложенная открыто	-	3I	-
49	8-428I	"	0,03	-	-	-	40,9	-	То же, скрыто	-	I	-
50	8-4360	"	0,25	-	-	-	48,7	-	Рукав негерметический, диаметром I5мм	-	I2	-
5I	8-4500	"	I,08	-	-	-	80,7	-	Труба винипластовая, диам.25 мм, проложенная открыто	-	87	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
52	8-45I0	I00м	0,I2	-	-	-	27	-	Труба винипластовая диам.25 мм, проложенная скрыто	-	3	-
53	8-6349	шт.	3	-	-	-	4,57	-	Коробка, У995	-	I4	-
54	II-5292	"	2	-	-	-	8,02	-	Коробка соединительная, КС-I0	-	I6	-
55	II-I593	"	3	-	-	-	8,97	-	То же, КС-20	-	27	-
56	8-903	т	0,05	-	-	-	444	-	Металлоконструкции	-	22	-
57	8-437I	I00м	I,72	-	-	-	6,86	-	Затянуть в проложенные трубы и рукава провода сечением до 2,5 мм2, первые.	-	I2	-
58	8-4403	"	8,78	-	-	-	2,37	-	То же, последующие	-	2I	-
59	8-4372	I00м	0,08	-	-	-	8,49	-	Затянуть в проложенные трубы и рукава провода сечением до 6мм2, первые	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
60	8-4404	I00м	0,42	-	-	-	2,72	-	То же, последующие	-	I	-
									Стоимость материалов, не учтенных ценниками:			
6I	I5-04-I п.06-I40	шт.	2	-	-	-	I,05	-	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н3 ПП3-I0/Н2	-	2	-
62	-"-	"	I	-	-	-	I,35	-		-	I	-
63	I6-03 ч.II 7-0I7	"	4	-	-	-	0,075	-	Лампа накаливания, Б220-40	-	-	-
64	I5-09 табл.4I К=I,3	км	0,05	-	-	-	520	-	Кабель АВВГ-4х2,5 мм2	-	26	-
65	-"- табл.56	км	0,05	-	-	-	245	-	То же, контрольный АКВВГ-4х2,5 мм2	-	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
66	-"-	км	0,03	-	-	-	640	-	То же,I4x2,5 мм2	-	I9	-
67	I5-09 табл.I40	"	0,05	-	-	-	34	-	Провод АПВ-4 мм2	-	2	-
68	-"-	"	0,3	-	-	-	33	-	То же, марки ПГВ- - I,5мм2	-	I0	-
69	-"-	"	0,75	-	-	-	3I	-	То же,ПВ-I,5 мм2	-	23	-
70	Цен.I ч.I стр.I06	м	35	-	-	-	0,26	-	Труба стальная, электросварная, диаметром до 25мм	-	9	-
7I	24-I6--49 п.I-062	км	0,025	-	-	-	I20	-	Рукав РЗ-Ц-Х-Ш диаметром I5 мм	-	3	-
72	Доп. к цен.I ч.У вып.8 п.27-24	I0м	I2	-	-	-	2,0I	-	Труба винипластовая, ПВХ-60-25с	-	24	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
73	I5-07 доп.30 5-I46	шт.	4	-	-	-	I,3	-	Светильник ПСХ--60 МУЗ(арт.I35)	-	5	-
75	Цен.I ч.У стр.354	"	2	-	-	-	2,86	-	Коробка, КС-I0	-	6	-
76	-"-	"	4	-	-	-	4,39	-	То же, КС-20	-	I8	-
77	24-05 I-25I	"	3	-	-	-	0,75	-	То же, У995	-	2	-
									Итого:	320	577	-
78									Начисления на оборудование - 8,4%	27	-	-
79									Начисления на материалы по поз.:			
									6I,62 - 7,6%	-	-	-
80									63 - 8,6%	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8I									64 - 9,7%	-	3	-
82									65,66 - I0,7%	-	3	-
83									67÷69 - I0,9%	-	3	-
84									72 - 6,6%	-	-	-
85									78 - 8,6%	-	-	-
									Итого:	347	586	-
86									Плановые накопления - 6%	-	35	-
									Итого:	347	62I	
									Всего по смете	968		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Количество
I	2	3	4
	I. Общестроительные работы		
	А. Подземная часть		
I	Земляные работы	чел./дн.	I02,40
2	Фундаменты	"	I05,74
3	Стены	"	73,39
4	Перекрытия	"	3,86
5	Перегородки	"	4,I4
6	П о л ы	"	8,9I
7	Проемы	"	5,20
8	Лестницы	"	3,49
9	Отделочные работы	"	5,89
I0	Прочие работы	"	64,38
	Итого по подземной части		377,40
	Б. Надземная часть		
II	Стены	чел./дн.	4I0,60
I2	Перекрытия и покрытия	"	93,38
I3	Кровля	"	55,26

264-12-22.0

I	2	3	4
I4	Перегородки	чел/дн.	48,5I
I5	П о л ы	"	99,64
I6	Проемы	"	I09,38
I7	Лестницы	"	40,I2
I8	Отделочные работы	"	698,II
I9	Прочие работы	"	64,20
	Итого по надземной части		I6I9,20
	Итого по общестроительным работам		I996,60
	II. Специальные работы		
20	Водопровод и канализация	чел/дн.	80,90
2I	Отопление	"	86,62
22	Теплоснабжение калориферов	"	I6,7I
23	Узел управления	"	I8,82
24	Вентиляция	"	67,83
25	Кинотехнология и звукофикация	"	95,89
26	Связь и сигнализация	"	73,48
27	Механооборудование эстрады	"	II0,70
28	Технологическое оборудование	"	27,57

I	2	3	4
29	Освещение здания	чел/дн.	228,96
30	Электроснабжение и силовое электрооборудование	"	94,04
31	Освещение сцены	"	67,21
32	Автоматизация сантехустройств	"	40,47
	Итого по специальным работам		I009,20
	Всего по зданию		3005,80

Человеко-дней на I м3 здания:

$$\frac{3005,80}{3151,00} = 0,95$$

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 19.11. 1985 г.
Заказ № 190 Тираж 30 экз.
Инв.№ 1099/4

gost.e-ecolog.ru