Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-12-220

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

(стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах

Рабочий проект

Альбом 3

Часть I

С М Е Т Ы

Сметная стоимость 112,33 тыс.руб.

РАЗРАБОТАН
Ленинградским филиалом института "Гипротеатр"

1099-03
3-00

УТВЕРЖДЕН
Госграждастроем 18.II.80 г.
Приказ № 319.

Введен в действие ЛФ института "Гипротеатр" 15.09.81 г.
Приказ № 21.

Главный инженер ЛФ института "Гипротеатр" Б.И.Булынин

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики [illegible] смет

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 264-12-220

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, III и IV климатических районах

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I. Архитектурно-строительные чертежи.
Технология.
Механооборудование.
Кинотехнология и электроакустика.
Связь и сигнализация.

Альбом 2. Отопление и вентиляция.
Водопровод и канализация.
Электроснабжение.
Силовое электрооборудование.
Электроосвещение здания.
Освещение сцены.
Автоматизация сантехустройств.
Электрооборудование водяного пожаротушения.

Альбом 3. Часть I. Сметы
Часть II. Сметы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4 - 6
2		Технико-экономические показатели проекта	7 - 8
3		Объектная смета	9 - II
4	I	Общестроительные работы	I2 - 7I
5	2	Водопровод и канализация	72 - 89
6	3	Отопление при температуре наружного воздуха -40°С	90 - 95
7	3а	Отопление при температуре наружного воздуха -30°С	96 - 101
8	3б	Отопление при тем наружного воздуха	
9	4	Теплоснабжение ка при теплоносителе 95-70°С	
I0	4а	Теплоснабжение кал при теплоносителе I50-70°С	
II	5	Узел управления. Вариант при теплоносителе воды 95-70°С	I2I - I3I
I2	5а	Узел управления. Вариант при теплоносителе. воды I50-70°С	I3I - I40
I3	6	Вентиляция	I4I - I57

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с "Временной инструкцией на разработку проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 401-69", утвержденной Госстроем СССР 19 декабря 1969 года, по рабочим чертежам для строительства в 1В подрайоне, II и III климатических районах.

Базисная сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, действующих с 1 января 1969 года.

Стоимость строительно-монтажных работ определена по единичным расценкам на строительные работы для 1А территориального района.

Стоимость материалов и изделий, не включенных в единые районные единичные расценки, определена отдельно в конце каждого раздела сметы по ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам Госстроя.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования Госстроя СССР.

Стоимость оборудования - по прейскурантам оптовых цен, действующих с 1 января 1973 года.

Накладные расходы приняты установленные для смет к типовым проектам в размере:

на строительные работы	-	16,5%
на металлоконструкции	-	8,3%
на сантехнические работы	-	14,9%
плановые накопления	-	6%.

Характеристика конструктивных решений, отделки и оборудования здания:

1. Фундаменты	– сборные железобетонные по серии ИИ-04-1, вып.7. Бетонные блоки по ГОСТ 13579-78.
2. Стены	– наружные – из кирпича глиняного пустотелого, облицованного лицевым кирпичом. Внутренние – из кирпича глиняного обыкновенного.
3. Перекрытия и покрытия	– сборные железобетонные. Плиты по серии 1.141-1 и 1.241-1
4. Кровля	– рулонная плоская, из четырех слоев рубероида с защитным слоем из гравия, с внутренним водостоком
5. Перегородки	– кирпичные и гипсобетонные
6. Полы	– паркетные, из линолеума, бетонные, из керамической плитки, мозаичные
7. Лестницы	– сборные железобетонные по серии 1.251-3, 1.252-3, 1.155-1
8. Двери	– по ГОСТ 6629-74 и по серии 1.135-1
9. Окна	– по ГОСТ 11214-78

10. Витражи	- индивидуальные из алюминиевых конструкций
11. Подпольные каналы	- кирпичные. Плиты перекрытия сборные железобетонные по серии 3.006-2
12. Внутренняя отделка	- штукатурка, облицовка стен акустическими и керамическими плитками, известковая, клеевая и поливинилацетатная окраска
13. Наружная отделка	- облицовка цоколя керамическими плитками, стены - лицовым кирпичом с расшивкой швов.

Здание оборудуется водопроводом, канализацией, отоплением и вентиляцией.

Электроснабжение принято от наружных сетей. Для демонстрации широкоэкранных, кашетированных и обычных кинофильмов предусмотрена установка кинопроекторов типа "Ксенон-1м".

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	Количество
I	2	3	4
I	Количество этажей	этаж	2
2	Количество посетителей	чел.	I30
3	Площадь застройки	м2	427
4	Строительный объем (общий)	м3	3I5I
	в том числе, подвальной части	м3	288,8
5	Общая площадь Полезная площадь	м2 м2	6I0,4 6I3,5
6	Рабочая площадь	м2	459
7	Отношение рабочей площади к общей (K_1)	-	0,75
8	Отношение объема здания к рабочей площади (K_2)	-	6,86
9	Объем здания на расчетный показатель	м3	24,24
I0	Общая площадь на расчетный показатель	м2	4,72
II	Рабочая площадь на расчетный показатель	м2	3,53
I2	Количество типоразмеров индустриальных изделий	шт	64

I	2	3	4
I3	Средний вес монтажного элемента	т	I,9
I4	Максимальный вес монтажного элемента	т	2,675
I5	Потребность в бетоне и железобетоне на Iм2 полезной площади	м3	0,56
I6	Потребность в металле на I м2 полезной площади		
	натуральная сталь	кг	I6,25
	приведенная к классу А-I и С 38/23		23,I0
I7	Затраты труда на I м2 полезной площади (на строй-площадке)	чел/дни	4,9
I8	Сметная стоимость строительства	тыс.руб	II2,33
	в том числе:		
	а) строительные работы	тыс.руб.	77,47
	б) монтажные работы	тыс.руб.	I2,67
	в) оборудование и мебель	тыс.руб.	22,I9
I9	Стоимость строительно-монтажных работ на Iм3 здания	руб.	28,60
20	Стоимость строительно-монтажных работ на расчетную единицу	руб.	693

/Главный архитектор проекта Р.А.Межиель

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту : "Сельский клуб с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

В ценах, введенных с 01.01.1969г.

№№ пп	№№ смет	Наименование объектов, глав, работ и затрат	Сметная стоимость (в тыс.руб.)						Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	инженерного оборудован.	технологического оборудован. мебели инвентаря	прочих затрат	Всего	Наим. единицы измерения	Колич. единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I	Общестроительные работы	68,I2	-	-	-	-	68,I2	м3 здания	3I5I	2I,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	2	Водопровод и канализация	2,87	0,02	0,24	-	-	3,I3	м3 здан.	3I5I	0,99
3	3	Отопление (Т= -40°С)	2,I4	-	-	-	-	2,I4	"	"	0,68
4	4	Теплоснабжение калориферов	0,35	-	0,07	-	-	0,42	"	"	0,I3
5	5	Узел управления	0,55	0,0I	0,08	-	-	0,64	"	"	0,20
6	6	Вентиляция	3,44	-	0,08	-	-	3,52	"	"	I,I2
7	7	Кинотехнология и звукофикация	-	I,0I	-	8,03	-	9,04	"	"	2,87
8	8	Связь и сигнализация	-	I,06	0,45	-	-	I,5I	"	"	0,48
9	9	Механооборудование эстрады	-	0,63	-	0,43	-	I,06	"	"	0,34
I0	I0	Технологическое оборудование	-	0,33	-	I0,99 (0,I0)	-	II,32 (0,I0)	"	"	3,59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	II	Освещение здания	-	6,98	0,I6	-	-	7,I4	м3 здан.	3I5I,0	2,27
I2	I2	Электроснабжение и силовое электрооборудование	-	0,69	0,I3	-	-	0,82	"	"	0,26
I3	I3	Освещение сцены	-	I,32	-	I,I8	-	2,50	"	"	0,79
I4	I4	Автоматизация сантехустройств	-	0,62	0,35	-	-	0,97	"	"	0,3I
		ВСЕГО:	77,47	I2,67	I,56	20,63	-	II2,33			
		В том числе, возврат материалов	-	-	-	0,I0	-	0,I0			

Главный архитектор проекта Р.А.Менкель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

264-12-220

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект: "Сельский клуб (Стены кирпичные) с залом на I00 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № I

Общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с OI.OI.I969 года

- 68,I2 тыс.руб.

Основание: чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:

I. Объем здания - 3I5I м3

2. Рабочая площадь - 459 м2

3. Стоимость на:

I м3 здания - 2Iруб.6½ коп.

I м2 рабочей площади - I48р.4I к.

Главный архитектор проекта - Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет - И.П.Головатый

Составил: А.В.Першин

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость		
					Единица Итого / в т.ч. сметн. зарпл.	Общая (руб.) Итого	В т.ч. сметн. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8
		А. Подземная часть					
		I. Земляные работы					
I	I-406 I-407 I977г. I0-48--г	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80-I00 л.с. с перемещением до 50 м					
		Цена:					
		2,59+(I,58х4)= =8,9I	I00 м3	I,4	8,9I	I2	
2	I-324 I977г. I0-4I--в	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3	"	I,4	II,60	I6	-
3	Ценн.3 ч.I стр.28 К=I	Перемещение растительного грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	I68	0,25	42	-
4	I-368 I977г. I0-44-в	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автосамосвалами	I00 м3	I,4	I,64	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8
5	I-325 I977г. I0-4I--к	Разработка грунта II группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I00 м3	II,26	I4,40	I62	-
6	I-I42 I977 I0-28-б	Срезка недобора грунта II группы в выемках, разработанных механизированным способом	"	0,34	85,00	29	-
7	Ценн.3 ч.I стр.28 К=I	Перемещение грунта на расстояние I км	т	I97I	0,25	493	-
8	I-369 I0-44 "ж"	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами	I00 м3	II,26	I,96	22	-
9	I-24I I977г. I0-35Е	Разработка ранее разрыхленного грунта II группы в резерве экскаватором - прямой лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	"	8,I4	II,I0	90	-
I0	Ценн.3 ч.I, стр.28 К=I	Транспортирование грунта для обратной засыпки на расстояние I км	т	I425	0,25	356	-

I	2	3	4	5	6	7	8
II	I-438 I-439 I977г. I0-49д	Обратная засыпка грунта II группы бульдозером мощностью 80-I00 л.с. с перемещением до 50 метров Цена: I,65+(0,69х4)=4,4I	I00 м3	5,65	4,4I	25	-
I2	I-636 I977г. I0-I46	Обратная засыпка грунта II группы вручную	м3	283	0,43	I22	-
I3	I-824 I977г.	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками при работе от передвижных компрессоров	I00 м3	5,65	I2,40	70	-
		ИТОГО по разделу I		-	-	I44I	-
		II. Фундаменты					
I4	I3-I 2I-5-а	Устройство песчаной подготовки под фундаменты толщиной I00 мм	м3	I6,2	0,63	I0	-
I5	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона марки I00 по грунту	м3	4,4	2,33	I0	-
I6	II-3 I97I г. I9-I-6	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5т на песчаное основание при глубине котлована до 4м	м3	20,89	3,63	76	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I7	II-5 I97Iг. I9-I-в	То же, весом до 3 тонн	м3	I6,97	2,48	42	-
I8	II-I3 II-I9 I97Iг. I9-I Прим.2	Укладка фундаментов весом более 3 тонн под колонны на бетонное основание					
		Цена: 3,00+0,0I5=3,02	м3	2,44	3,02	7	-
I9	II-28 I97I I9-2-а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	"	35,0	6,I0	2I4	-
20	II-29 I97I г. I9-2-б	То же, объемом более 0,4 м3	м3	II4,5	3,59	4II	-
2I	I2-69 20-9ж	Пояса железобетонные с устройством опалубки	"	3,46	7,9I	27	-
22	I3-30 2I-6ж	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов битумной мастикой в два слоя	м2	485	0,56	272	-
23	I6-60 I6-6I 25-7 Ж-3	То же, горизонтальная обмазочная гидроизоляция					
		Цена: 29,60+II,40 = = 4I,00	I00 м2	0,9	4I,00	37	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР.					
24	Ценн. к ТП п.300	Песок	м3	I7	4,96	84	-
25	Ценн. к Т.П. п.3	Бетон марки I00	м3	4,48	20,00	80	-
26	Ценн. к Т.П. п.4459 Прил.3	Плиты фундаментные трапециедальные объемом до I м3 из бетона марки I50					
		Цена: 38,8-(I,I6xI,02)=					
		=37,63	м3	37,86	37,63	I425	-
27	Ценн. к Т.П. Прил.2 п.4	Добавляется стоимость арматуры класса А-Ш					
		Цена:					
		0,22xI,02=0,224	кг	463	0,22	I02	-
28	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I0	То же, класса А-I					
		Цена:					
		0,24xI,02=0,244	кг	96	0,24	23	-
29	Ценн. к Т.П. п.4472	Фундаменты стаканного типа объемом более I м3	м3	2,44	38,80	95	-

I	2	3	4	5	6	7	8
30	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I	Добавляется стоимость арматуры класса А-I	кг	46	0,I7	8	-
3I	Ценн. к Т.П. п.96	Раствор цементный марки 50	м3	0,I	I4,20	I	-
32	Ценн. к Т.П. п.I54	Блоки из тяжелого бетона марки I00 объемом менее 0,3 м3	м3	27,I	35,90	973	-
33	Ценн. к Т.П. п.I53	То же, объемом менее 0,5 м3	м3	7,9	34,60	273	-
34	Ценн. к Т.П. п.I52	То же, объемом более 0,5 м3	м3	II4,5	33,20	380I	-
35	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I	Добавляется стоимость арматуры класса А-I	кг	3I0	0,I7	53	-
36	Ценн. к Т.П. п.4	Бетон марки I50	м3	3,5	2I,90	77	-
37	Ценн.I ч.II разд.IУ п.I3	Арматура класса А-I	т	0,4	I53,00	6I	-
		ИТОГО по разделу II	.	-	-	8I62	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Ш. С т е н ы					
38	I3-I87 2I-I6B	Стены наружные до отметки ±0.00 м из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в два кирпича, с простым архитектурным оформлением и облицовкой керамическими плитками	м2	5I,8	5,48	284	-
39	II-I99 I97Iг. I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,45	9,30	4	-
40	I3-35 2I-7-б	Стены внутренние до отметки + 0.00м из кирпича глиняного обыкновенного	м3	26,8	3,47	93	-
4I	I3-30 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в два слоя	м2	54	0,56	30	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР					
42	Ценн. к Т.П. п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	I0,I	47,50	480	-
43	Ценн.I ч.I разд.I п.I84	Плиты керамические цокольные малогабаритные	м2	52,8	5,50	290	-

I	2	3	4	5	6	7	8
44	Ценн. к Т.П. п.445I	Перемычки из бетона марки 200	м3	0,45	52,70	24	-
45	Ценн. к Т.П. прил.2 п.4	Добавляется стоимость арматуры класса А-Ш	кг	24,8	0,I9	5	-
46	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I0	То же, класса В-I	кг	8,4	0,2I	2	-
47	Ценн. к Т.П. п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	I0,3	47,50	489	-
48	Ценн. к Т.П. п.I03	Раствор цементно-известковый	м3	6,2	I3,I0	8I	-
		ИТОГО по разделу Ш		-	-	I782	-
		IУ. Перекрытия					
49	II-322 I97Iг. I9-I6г	Укладка панелей перекрытий толщиной более I6 см, площадью до 5м2	шт	I	2,85	2	-
50	II-323 I97Iг. I9-I6-д	То же, площадью до I0 м2	шт	I0	3,I0	3I	-
5I	I2-73 20-I0а	Монолитные участки железобетонного перекрытия из бетона марки 200	м3	0,7	II,I0	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР					
52	Пр-нт 06-08 п.1900 общ. указ. п.7 примеч. к табл. 3-В п.3 Ценн. к Т.П. прил.1 п.22	Панели перекрытия железобетонные многопустотные площадью 5,92 м2 приведенной толщиной 12 см марки ПК 8-60.10 Цена: (6,30+/0,06х8/+ + $\frac{4,16 \times 1,725}{5,92}$ + + $\frac{0,55 \times 0,69}{5,92}$) х х 1,02 = 8,22	м2	23,68	8,22	195	
53	-"-	То же, пролетом 5,68 м площадью 5,62 м2 марки ПК8-57.10 Цена: (6,30+/0,06х5/+ + $\frac{4,16 \times 1,65}{5,62}$ + + $\frac{0,55 \times 0,66}{5,62}$) х1,02= = 8,04	м2	22,43	8,04	181	-
54	-"-	То же, пролетом 4,48 м площадью 6,68 м2 марки ПК 8-45.15					

I	2	3	4	5	6	7	8
		Цена:					
		(6,30-/0,04x6/+					
		+ $\frac{4,16x2,12}{6,68}$ +					
		+ $\frac{0,55x0,85}{6,68}$) x					
		x+ I,02=7,60	м2	I3,36	7,60	I02	-
55	Пр-нт 06-08 п.I899 общ. указ. п.7 прим. к таб. 3-В п.3 Ценн. к Т.П. прил.I п.22	То же, пролетом 2,98 м площадью 4,44 м2 марки ПТ 30-I5					
		Цена:					
		(5,55-/0,03x5/+					
		+ $\frac{4,16xI,08}{4,44}$ +					
		+ $\frac{0,55x0,43}{4,44}$) x					
		x I,02 = 6,59	м2	4,44	6,59	29	-
56	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I7	Добавляется стоимость анкерных деталей					
		Цена:					
		0,45xI,02=0,46	кг	I0,I	0,46	5	-
57	Ценн. к Т.П. п.5	Бетон марки 200	м3	0,7	23,20	I6	-
58	Ценн.I ч.П разд.IУ п.2I	Арматура класса А-I	т	0,04	I66,00	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос:	т	0,04	I66,00	7	-
		ИТОГО по разделу IУ:		-	-	576	-
		У. Перегородки					
59	I3-48 2I-7-д	Перегородки из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	м2	2I,7	0,66	I4	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР					
60	Ценн. к Т.П. п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	I,I	47,50	52	-
6I	Ценн. к Т.П. п.I04	Раствор цементно-известковый марки 50	м3	0,5	I5,30	8	-
		ИТОГО по разделу У		-	-	74	-
		УI. П о л ы					
62	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	65,95	0,06	4	-
63	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона марки I00	м3	5,3	2,33	I2	-
64	I6-I0I I6-I02 25-I2 е-ж	Покрытия бетонные толщиной 20мм Цена: 0,32-0,0095=0,3I	м2	65,95	0,3I	20	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР					
65	Ценн. к Т.П. п.265	Щебень	м3	2,8	7,03	20	-
66	Ценн. к Т.П. п.13	Бетон марки 100	м3	5,4	20,80	112	-
67	Ценн. к Т.П. п.25	Бетон марки 200	м3	1,4	25,60	36	-
		ИТОГО по разделу IУ:		-	-	204	-
		УП. Проемы					
68	I5-I88 I972 г. 23-35-а	Установка дверных блоков с привязкой приборов в каменных стенах	м2	4,12	1,33	5	-
69	I5-I90 I972 г. 23-35-в	То же, в перегородках	м2	6,18	2,15	13	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР					
70	Ценн.I ч.П разд.П п.64	Блоки дверные ДТ-9	м2	10,3	39,10	403	-

I	2	3	4	5	6	7	8
7I	Ценн.I ч.I разд.I п.540	Добавляется стоимость дверных приборов	к-т	5	4,34	22	-
		ИТОГО по разделу УП:		-	-	443	-
		УШ. Лестницы					
72	II-379 I97Iг. I9-I9-б	Укладка лестничных площадок и маршей весом до 2,5 т	шт	3	4,27	I3	-
73	I3-302 2I-23 "а"	Укладка железобетонных ступеней по готовому основанию	м	7,0	0,7I	5	-
74	I2-73 20-I0-а	Монолитный участок железобетонной лестничной площадки из бетона марки 200	м3	0,2	II,I0	2	-
75	I2-9 20-I-п	Железобетонные ступени из монолитного бетона марки 200	м3	0,4	I,80	I	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР					
76	Ценн. к Т.П. п.4732	Марши лестничные облицованные проступями	м2	3,9	II,30	44	-
77	Ценн. к Т.П. п.4740	Площадки лестничные	м2	6,2	6,40	40	-

I	2	3	4	5	6	7	8
78	Ценн. к Т.П. п.4746	Ступени лестничные железненные	м	7	2,50	I8	-
79	Ценн. к Т.П. п.5	Бетон марки 200	м3	0,6	23,20	I4	-
80	Ценн.I ч.П разд.IУ п.2I	Добавляется стоимость арматуры класса А-I	т	0,04	I66,00	7	-
		ИТОГО по разделу УШ:		-	-	I44	-
		IX. Отделочные работы					
8I	I7-283 27-30а прим.2	Простая штукатурка кирпичных перегородок цементно-известковым раствором	м2	43,4	0,29	I3	-
82	I7-588 27-64 "д"	Известковая окраска потолков, стен и перегородок	I00 м2	2,0	5,55	II	-
83	I7-628 27-54г	Простая масляная окраска дверных заполнений	м2	26,6	0,36	I0	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР					

I	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР					
84	Цена, к Т.П. п.I2I	Раствор цементно-известковый	м3	0,8	I3,I0	I0	-
		ИТОГО по разделу IX:		-	-	44	-
		X. Прочие работы					
		а) венткамера					
85	I3-48 2I-7-д	Перегородки из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	м2	I5,3	0,66	I0	-
86	I9-I4I 28-I0а	Изготовление и приварка крючьев для крепления теплоизоляции	м2	9,9	0,3I	3	-
87	I9-I06 28-7-ж	Изоляция перегородок плитами жесткими минераловатными	м3	0,8	63,00	50	-
88	I9-II7 28-7к	Изоляция перекрытий снизу плитами жестними минераловатными	м3	0,2	8I,00	I6	-
89	I9-I45 28-I0-д	Устройство каркаса изоляции из сетки плетеной	м2	9,9	0,79	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8
90	I9-I68 28-IIг	Штукатурка по теплоизоляции цементным раствором толщиной I0 мм	м2	9,9	0,56	6	-
9I	I2-42 20-5-в	Обрамление проемов закладными металлическими элементами	т	0,09	309,00	28	-
92	I4-I79 I97Iг. 22-25-м	Окраска металлических обрамлений проемов масляными составами за два раза	т	0,09	24,50	2	-
		б) отмостки					
93	I6-40 25-6-б	Подстилающий слой из песка по грунту	м3	I7,I	I,I3	I9	-
94	I6-4I 25-6-в	Слой гравия	м3	4,5	3,6I	I6	-
95	32-I99	Покрытия отмостки из горячей асфальтобетонной смеси толщиной слоя 25мм	I00 м2	I,I4	8,48	I0	-
		В. Крыльца					
96	I3-I 2I-5-а	Песчаная подготовка	м3	I,7	0,68	I	-
97	I3-2 2I-5-б	Щебеночные основания	м3	3,2	0,39	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8
98	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона марки 200	м3	I,6	2,33	4	-
99	I2-9 20-I-н	Железобетонные ступени из монолитного бетона марки 200	м3	4,5	I,80	8	-
I00	I3-302 2I-23-а	Сборные железобетонные ступени по готовому основанию	м	9	0,7I	6	-
I0I	I3-35 2I-7-б	Кирпичные стенки	м3	4,4	3,47	I5	-
I02	I3-30 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция кирпичных стенок битумной мастикой в два слоя	м2	6,I	0,56	3	-
I03	I6-224 25-I7-а	Покрытия из бетонных плиток на цементном растворе	м2	8,9	0,55	5	-
I04	I6-I05 25-I2-н	Покрытия мозаичные толщиной 25мм	м2	7,3	I,44	II	-
		г) водопольные каналы					
I05	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона марки I00 по грунту	м3	4,3	2,33	I0	-
I06	I3-4I 2I-7-д	Стенки каналов из кирпича глиняного обыкновенного	м3	2,5	4,I8	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I07	I 2-42 20-5-в	Установка закладных деталей	т	0,09	309,00	28	-
I08	II-495 I97Iг. I9-32-д	Установка сборных железобетонных лотков сечением до 0,5 м2	м3	0,9	9,40	8	-
I09	II-3I4 I9-I4-м	Укладка плит покрытия каналов площадью до 1м2	шт	8	0,47	4	-
II0	II-3I5 I9-I4м	То же, площадью более I м2	"	I4	I,34	I9	-
III	37-457 58-I9	Стенки каналов из монолитного бетона марки 200	м3	0,8	I7,50	I4	-
II2	I2-79 20-I0-ж	Монолитные участки железобетонного перекрытия каналов	м3	0,2	I4,20	3	-
II3	I4-29 I97Iг. 22-7-ж	Перекрытия каналов листовой рифленой сталью	т	0,04	26,I0	I	-
		д) стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР					
II4	Ценн. к Т.П. п.300	Песок	м3	2I,I	4,96	I05	-
II5	п.246	Щебень	м3	3,7	8,I9	30	-
II6	п.294	Гравий	м3	5,6	7,50	42	-

I	2	3	4	5	6	7	8
II7	Ценн. к Т.П. п.I03	Раствор цементно-известковый марки 25	м3	I,0	I3,I0	I3	-
II8	п.I04	То же, марки 50	м3	0,4	I5,30	6	-
II9	Ценн. к Т.П. п.96	Раствор цементный марки 50	м3	0,6	I4,20	9	-
I20	п.II7	Раствор цементный I:3	м3	0,2	I5,80	3	-
I2I	Ценн. к Т.П. п.3	Бетон марки I00	м3	4,4	20,00	88	-
I22	п.I5	Бетон марки 200	м3	7,2	24,60	I77	-
I23	Ценн.I ч.II разд.IУ п.5	Арматура класса А-I	т	0,3	I59,00	48	-
I24	Ценн. к Т.П. п.3I0	Смесь асфальтобетонная	т	6,6	II,90	79	-
I25	п.I39	Плиты бетонные толщиной 50 мм	м2	9	2,45	22	-
I26	Ценн. к Т.П. п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	3,5	47,50	I66	-
I27	Ценн. к Т.П. п.4746	Ступени лестничные железненые	м	9	2,50	23	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I28	Пр-нт 06-08 п.542 Ценн. к Т.П. прил.I п.20	Лотки сборные железобетонные Цена: 38,30+(6,62x2,5)= =54,85	м3	0,9	54,85	49	-
I29	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I	Добавляется стоимость арматуры класса А-I	кг	8,I	0,I7	I	-
I30	п.2	То же, класса А-II	кг	52,3	0,I8	9	-
I3I	Ценн.I ч.II разд.I п.468	Конструкции из листовой рифленой стали	т	0,04	303,00	I2	-
I32	Пр-нт 06-08 п.I90I общ. указ. п.7 примеч. к табл. 3-В п.5 Ценн. к Т.П. прил.I п.24	Плиты перекрытия каналов сплошные приведенной толщиной 7 см, пролетом до 2 м, площадью 2,33 м2, марки П5-8 Цена: (4,80-/0,I8x3/+ $+\frac{3,72X0,4I}{2,33}+$ $+\frac{0,55x0,I6}{2,33})$ x x I,02 = 5,05	м2	30,29	5,05	I53	-
I33	-"-	То же, площадью 0,53 м2 марки П 5д-8 Цена:					

I	2	3	4	5	6	7	8
		(4,80-/0,18x3/+ + $\frac{3,72x0,1}{0,58}$ + + $\frac{0,55x0,04}{0,58}$) x x I,02 = 5,04	м2	3,48	5,04	I8	-
I34	Пр-нт 06-08 п.I90I Общ. указ. п.7 Ценн. к Т.П. прил.I п.24	Плиты перекрытия каналов сплошные приведенной толщиной I0 см, пролетом до 2 м, площадью 3,47 м2 марки П 8-8 Цена: (4,80+ $\frac{3,72x0,87}{3,47}$ + + $\frac{0,55x0,35}{3,47}$) x x I,02 = 5,79	м2	3,47	5,79	20	-
I35	-"-	То же, площадью 0,86 м2 марки П8 д-8 Цена: (4,80+ $\frac{3,72x0,22}{0,86}$ + + $\frac{0,55x0,09}{0,86}$) x x I,02 = 5,93	м2	I,72	5,93	I0	-
		ИТОГО по разделу X		-	-	I403	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос:		-	-	I403	-
		В том числе, стоимость металлоконструкций		-	-	I3	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		I. С т е н ы					
I36	I3-I25 2I-I4-б	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 540 мм	м3	324,6	4,43	I438	-
I36а	I3-I23 2I-I4а	То же, общей толщиной 380 мм	"	46,9	5,22	245	-
I37	I3-35 2I-7-б	Стены из кирпича лицевого толщиной 250 мм	"	5,8	3,47	20	-
I37а	I3-50 2I-8-б	Столбы прямоугольные из лицевого кирпича	"	I,3	4,65	6	-
I38	I3-35 2I-7-б	Стены из кирпича глиняного обыкновенного	"	I98,I	3,47	687	-
I39	I3-58 2I-9-а	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	I,I5	I0,30	I2	-
I40	I3-330 2I-26-а	Леса наружные стальные трубчатые для кладки и облицовки	"	5,I9	42,60	22I	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I4I	I3-6I 2I-9-г	Армирование кирпичной кладки	т	0,I	I79,00	I8	-
I42	II-463 I97Iг. I9-30-а	Укладка железобетонных опорных подушек	м3	0,25	I0,I0	3	-
I43	II-I94 I97Iг. I9-II-д	Укладка прогонов весом до 3 тонн	шт	9	0,76	7	-
I44	II-I88 I97Iг. I9-II-а	Укладка перемычек весом до I тонны	"	2	I,63	3	-
I45	II-I99 I97Iг. I9-II-и	То же, весом до 0,3 тонны	м3	5,34	9,30	50	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР:					
I46	Ценн. к Т.II. п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	I69,2	47,50	8037	-
I47	п.338	Кирпич керамический лицевой	"	52,4	73,00	3825	-
I48	п.I03	Раствор цементно-известковый марки 25	м3	I35,6	I3,I0	I776	-
I49	п.I04	То же, марки 50	м3	0,3	I5,30	5	-
I50	Ценн. к Т.II. п.4452	Железобетонные опорные подушки	м3	0,25	44,30	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I5I	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I	Добавляется стоимость арматуры класса А-I	кг	5	0,I7	I	-
I52	п.3	То же, класса А-Ш	кг	I6,6	0,I9	3	-
I53	Ценн. к Т.П. п.4750	Прогоны сборные железобетонные прямоугольного сечения	м3	5,52	66,0	364	-
I54	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I	Добавляется стоимость арматуры класса А-I	кг	I93,I	0,I7	33	-
I55	п.4	То же, класса А-Ш	кг	257,0	0,I9	49	-
I56	п.I0	То же, класса В-I	кг	9,6	0,2I	2	-
I57	п.I6	То же, закладных деталей Цена: 0,30xI,02=0,3I	кг	49,5	0,3I	I5	-
I58	Ценн. к Т.П. п.445I	Перемычки из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	5,66	52,70	298	-
I59	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I	Добавляется стоимость арматуры класса А-I	кг	28,5	0,I7	5	
I60	п.I0	То же, класса В-I	кг	74,I	0,2I	I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I6I	п.I0	То же, класса В-I	кг	74,I	0,2I	I6	-
		ИТОГО по разделу I:		-	-	I7202	-
		II. Перекрытия и покрытия					
I62	II-322 I9-I6-г	Укладка панелей перекрытий и покрытий толщиной более I6 см, площадью до 5 м2	шт	I6	2,35	38	-
I63	II-323 I97Iг. I9-I6-д	То же, площадью до I0 м2	шт	74	3,I0	229	-
I64	II-324 I97Iг. I9-I6-е	То же, площадью более I0 м2	шт	3	4,86	I5	-
I65	II-3I9 I97Iг. I9-I6-а	Укладка плит перекрытий и покрытий толщиной до I6 см площадью до 5 м2	шт	4	I,70	7	-
I66	II-456 I97Iг. I9-27-а	Укладка железобетонных козырьков над входами	шт	4	4,60	I8	-
I67	II-47I I97Iг. I9-30-п	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	2	I,83	4	-
I68	I2-73 20-I0-а	Монолитные участки железобетонного перекрытия из бетона марки 200	м3	2,6	II,I0	29	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I69	I2-42 20-5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,07	309-00	22	-
I70	I6-6I8 26-I0-з	Пароизоляция покрытий оклеечная из рубероида в один слой	I00 м2	4,II	48,00	I97	-
I7I	I6-600 26-I0в	Утепление покрытий пенобетонными плитами толщиной I40 мм	I00 м2	4,II	I4,50	60	-
I72	I6-608 26-I0-е	Слой керамзита для создания уклона	м3	30,8	I,85	57	-
I73	I6-624 26-II-а	Выравнивающая цементная стяжка по засыпному утеплителю	I00 м2	4,II	I2,20	50	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР:					
I74	Пр-нт 06-08 п.I900 общие указ. п.7 прим. к таб. 3-В п.3 п.4 Ценн. к Т.П.	Панели перекрытия железобетонные многопустотные площадью 6,76 м2, пролетом 5,68 м, приведенной толщиной I2 см, с нормативной нагрузкой 660 кг/м2, марки ПКЧ-57,I2 Цена:					

I	2	3	4	5	6	7	8
	Прил.I п.22	(6,30+/0,06x5/- -/0,I5x3/+ + $\frac{4,I6x2,0}{6,76}$ + + $\frac{0,55x0,8}{6,76}$) x x I,02 = 7,59	м2	27,04	7,59	205	-
I75	-"-	То же, площадью 8,46 м2, пролетом 5,68 м, марки ПКЧ-57.I5 Цена: (6,30+/0,06x5/- -/0,I5x3/+ + $\frac{4,I6x2,68}{8,46}$ + + $\frac{0,55xI,07}{8,46}$) x x I,02 = 7,69	м2	25,38	7,69	I95	
I76	-"-	То же, площадью 5,92 м2, пролетом 5,98 м, марки ПКЧ-60.I0 Цена: (6,30+/0,06x8/- -/0,I5x3/+ + $\frac{4,I6xI,73}{5,92}$ + + $\frac{0,55x0,69}{5,92}$) x					

I	2	3	4	5	6	7	8
		x I,02=7,76	м2	35,52	7,76	276	-
I77	-"-	То же, площадью 7,I2 м2, пролетом 5,98 м, марки ПКЧ-60.I2 Цена: (6,30+/0,06x8/- -/0,I5x3/ + + $\frac{4,I6 \times 2,I}{7,I2}$ + + $\frac{0,55x0,84}{7,I2}$) x					
		x I,02 = 7,77	м2	78,32	7,77	609	-
I78	-"-	То же, площадью 8,9I м2, пролетом 5,98 м, марки ПКЧ-60.I5 Цена: (6,30+/0,06x8/- -/0,I5x3/ + + $\frac{4,I6x2,80}{8,9I}$ + + $\frac{0,55xI,I2}{8,9I}$) x					
		x I,02=7,86	м2	53,46	7,86	420	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I79	-"-	Панели перекрытия железобетонные многопустотные площадью 5,92 м2 пролетом 5,98 м приведенной толщиной I2 см, с нормативной нагрузкой 800 кг/м2, марки ПК6-60.I0					
		Цена:					
		(6,30+/0,06x8/+					
		$+\frac{4,I6xI,73}{5,92}$ -					
		-/0,I5x2/ +					
		$+\frac{0,55x0,69}{5,92}$) x					
		x I,02=7,92	м2	I7,76	7,92	I4I	-
I80	-"-	То же, площадью 7,I2 м2, марки ПК6-60.I2					
		Цена:					
		(6,30+/0,06x8/+					
		$+\frac{4,I6x2,I}{7,I2}$ -					
		- /0,I5x2/ +					
		$+\frac{0,55x0,84}{7,I2}$) x					
		x I,02 = 7,93	м2	56,96	7,93	406	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I8I	Пр-нт 06-08 п.I900 Общ. указ. п.7 прим. к табл. 3-В Ценн. к Т.П. прил.I п.22	Панели перекрытия железобетонные многопустотные площадью 4,43 м2 пролетом 4,48 м, приведенной толщиной I2 см, с нормативной нагрузкой 970 кг/м2 марки ПКВ-45.I0 (6,30-/0,04x6)+ + $\frac{4,I6xI,3I}{4,43}$ + + $\frac{0,55 \times 0,52}{4,43}$) x x I,02=7,50	м2	8,86	7,50	66	-
I82	-"-	То же, площадью 6,68 м2, марки ПК 8-45.I5 Цена: (6,30-/0,04x6/+ + $\frac{4,I6 \times 2,I2}{6,68}$ + + $\frac{0,55 \times 0,85}{6,68}$) x x I,02=7,60	м2	26,72	7,60	203	-
I83	-"-	То же, пролетом 5,68 м площадью 6,76 м2 марки ПКВ-57-I2 Цена: (6,30+/0,06x5/+					

I	2	3	4	5	6	7	8
		+ 4,I6x2,0 / 6,76 + + 0,55x0,80 / 6,76) x x I,02=8,05	м2	20,28	8,05	I63	-
I84	-"-	То же, пролетом 5,68 м, площадью 8,46 м2, марки ПКВ-57.I5 (6,30+/0,06x5/+ + 4,I6x2,68 / 8,46 + + 0,55xI,07 / 8,46) x x I,02 = 8,I5	м2	33,84	8,I5	275	
I85	-"-	То же, пролетом 5,98 м, площадью 5,92 м2, марки ПКВ-60.I0 Цена: (6,30+/0,06x8/ + + 4,I6 x I,725 / 5,92 + + 0,55 x 0,69 / 5,92) x x I,02 = 8,22	м2	59,2	8,22	487	-
I86	Пр-нт 06-08 п.I898 общ. указ. п.7	То же, пролетом 2,38 м, площадью 3,55 м2 марки ПКВ-24.I5 Цена:					

I	2	3	4	5	6	7	8
	прим. к табл. 3-В п.3 Цены к Т.П. прил.I п.22	(5,I5+/0,03xII/+ + $\frac{4,I6xI,05}{3,55}$ + + $\frac{0,55 \times 0,42}{3,55}$) x x I,02 = 6,9I	м2	2I,3	6,9I	I47	-
I87	-"-	То же, пролетом 2,68 м, площадью 3,I9 м2, марки ПТ 27-I2 Цена: (5,I5+/0,03x6/ + + $\frac{4,I6xI,03}{3,I9}$ + + $\frac{0,55x0,4I}{3,I9}$)xI,02= = 6,88	м2	3,I9	6,88	22	-
I88		То же, пролетом 2,68 м, площадью 3,99 м2, марки ПТ 27-I5 Цена: (5,I5+/0,03x6/+ + $\frac{4,I6xI,29}{3,99}$ + + $\frac{0,55x0,52}{3,99}$) x x I,02 = 6,88	м2	7,98	6,88	55	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I89	Пр-нт 06-08 п.I899 общ. указ. п.7 Ценн. к Т.П. прил.I п.22	То же, пролетом 3,58 м, площадью 4,26 м2, марки ПТ 36-I2 Цена: $(5,55+\frac{4,I6xI,38}{4,26}+$ $+\frac{0,55x0,55}{4,26})$ xI,02= = 7,II	м2	I2,78	7,II	9I	-
I90	Пр-нт 06-08 п.I899 Общ. указ. п.7 Прим. к таб. 3-В Ценн. к Т.П. прил.I п.22	То же, пролетом 4,I8 м, площадью 6,23 м2, марки ПТ 42-I5 Цена: $(5,55+/0,04x6/+$ $+\frac{4,I6x2,0}{6,23}+$ $+\frac{0,55x0,8}{6,23})$ x xI,02=7,34	м2	I2,46	7,34	9I	
I9I	Пр-нт 06-08 п.I900 общ. указ. п.7 прим. к табл. 3-В п.3 п.4 Ценн. к Т.П. прил.I п.22	Панели перекрытия железобетонные многопустотные площадью 8,79 м2, пролетом 8,88 м, приведенной толщиной I2 см, с нормативной нагрузкой 660 кг/м2 марки П 89-I0 Цена: (6,30+/0,06x37/- -/0,I5x3/ +					

I	2	3	4	5	6	7	8
		$+\frac{4,16x2,56}{8,79}+$					
		$+\frac{0,55xI,02}{8,79}$) x					
		x I,02 = 9,53	м2	I05,48	9,53	I005	-
I92	-"-	То же, площадью I0,54 м2 марки П 89-I2					
		Цена:					
		(6,30+/0,06x37/-					
		-/0,I5x3/+					
		$+\frac{4,I6x3,I}{I0,54}+$					
		$+\frac{0,55xI,24}{I0,54}$) x					
		x I,02 = 9,55	м2	3I,62	9,55	302	-
I93	Пр-нт 06-08 п.I903 общ. указ. п.7 Ценн. к Т.П. прил.I п.24	Плиты перекрытия сплошные приведенной толщиной I4 см, пролетом до 2 метров, площадью I,52 м2					
		Цена:					
		$(5,70+\frac{3,72x0,53}{I,52}+$					
		$+\frac{0,55x0,2I}{I,52}$) x					
		x I,02=7,2I	м2	6,08	7,2I	44	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I94	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I7	Добавляется стоимость анкерных деталей Цена: 0,45xI,02=0,46	кг	6I0	0,46	28I	-
I95	Ценн. к Т.П. п.4377	Стаканы железобетонные марки СБ4А-I для опирания дефлекторов	м3	0,I2	79,00	9	-
I96	Ценн. к Т.П. прил.2 п.I0	Добавляется стоимость арматуры класса В-I	кг	3,4	0,2I	I	-
I97	п.I	То же, класса А-I	кг	4,6	0,I7	I	-
I98	п.4	То же, класса А-III	кг	5,2	0,I9	I	-
I99	п.I6	То же, закладных деталей Цена: 0,30xI,02=0,3I	кг	6,6	0,3I	2	-
200	Ценн. к Т.П. п.4767	Козырьки входов железобетонные с гидроизоляцией	м2	I8,36	5,80	I06	-
20I	Ценн. к Т.П. п.5	Бетон марки 200	м3	2,6	23,20	60	-
202	Ценн.I часть II разд.IУ п.2I	Арматура класса А-I для монолитного железобетона	т	0,I9	I66,00	32	-

I	2	3	4	5	6	7	8
203	Ценн. к Т.П. п.I69	Плиты пенобетонные	м3	59,3	34,80	2063	-
204	п.363	Гравий керамзитовый	м3	33,9	II,00	373	-
205	п.96	Раствор цементный марки 50	м3	I0,7	I4,20	I52	-
		ИТОГО по разделу П:		-	-	90II	-
		Ш. К р о в л я					
206	I6-544 26-6-г прим.2	Кровли рулонные четырехслойные из рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	4II,I	2,89	II88	-
207	I6-82 I6-83 25-I0 а, б	Цементная стяжка средней толщиной I5 мм для создания уклонов на покрытии парапетов					
		Цена:					
		0,I6-0,0I=0,I5	м2	2I,2	0,I5	3	-
208	I6-59I 26-9-е прим.I	Покрытия парапетов из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,42	I52,00	64	-
209	II-463 I87Iг.	Покрытия вентшахт из парапетных плит	м3	0,2	I0,I0	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР:					
2I0	Ценн. к Т.П. п.II7	Раствор цементный	м3	0,3	I5,80	5	-
2II	п.I3I	Плиты парапетные из бетона М-200	м3	0,2	40,50	8	-
		ИТОГО по разделу Ш		-	-	I270	-
		IУ. Перегородки					
2I2	I3-293 2I-22-б	Перегородки из гипсовых плит толщиной 80 мм однослойные	м2	I59,2	2,57	409	-
2I3	I3-294 2I-22-в	То же, двуслойные	м2	4I,3	4,89	202	-
2I3а	I3-48 2I-7-и	Перегородки из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	м2	82,3	0,66	54	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР:					
2I4	Ценн. к Т.П. п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	4,2	47,50	200	-
2I5	п.I04	Раствор цементно-известковый марки 50	м3	I,9	I5,30	29	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос:	м3	I,9	I5,30	29	-
		ИТОГО по разделу IУ:		-	-	894	-
		У. П о л ы					
2I6	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I88,C	0,06	II	-
2I7	I6-78 I6-79 25-9 д-е	Теплоизоляция древесно-волокнистыми плитами толщиной I2,5 мм в два слоя на мастике					
		Цена: 0,95+0,86=I,8I	м2	I6,8	I,8I	30	-
2I8	I6-43 25-6-д	Подстилающие слои из бетона марки I00	м3	I2,8	2,33	30	-
2I9	I6-43 25-6-д	То же, из бетона марки 300	м3	4,6	2,33	II	-
220	I6-86 I6-87 25-I0 в-г	Стяжки толщиной 60 мм из шлакобетона марки 50					
		Цена:					
		0,I8+0,0I=0,I9	м2	7,65	0,I9	I	-
22I	I6-86 I6-87 25-I0 в-г	Стяжки толщиной 40 мм из бетона марки 200					
		Цена:					
		0,I8-0,0I=0,I7	м2	57,6	0,I7	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8
222	-"-	То же, толщиной 60 мм					
		Цена: 0,I8+0,0I=0,I9	м2	77,I5	0,I9	I5	-
223	I6-82 25-I0а	Стяжки цементные толщиной 20 мм из раствора марки I50	м2	95,0	0,I6	I5	-
224	I6-82 I6-83 25-I0 а-б	То же, толщиной 35 мм					
		Цена: 0,I6+(0,0063х3)= =0,I8	м2	60,8	0,I8	II	-
225	I6-82 I6-83 25-I0 а-б	То же, толщиной 60 мм					
		Цена: 0,I6+(0,0063х8)= =0,2I	м2	66,8	0,2I	I4	-
226	-"-	То же, толщиной 76 мм					
		Цена: 0,I6+(0,0063хII)= =0,23	м2	I26,0	0,23	29	-
227	I6-60 I6-6I 25-7 ж-з	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в два слоя					
		Цена: 29,60+II,40=4I,00	I00 м2	0,I4	4I,00	6	

I	2	3	4	5	6	7	8
228	I6-I0I I6-I02 25-I2 в-ж	Покрытия бетонные толщиной 20мм Цена: 0,32-0,0095=0,3I	м2	24,8	0,3I	8	-
229	I6-I04 25-I2-п	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм	м2	I34,7	I,44	I94	-
230	I6-332 25-23-б	Покрытия из линолеума на битумной мастике	м2	I85,3	3,64	674	-
23I	I6-227 25-I7-г	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе	м2	I4,23	2,2I	3I	-
232	I6-3I9 25-22д	Покрытия из штучного паркета на мастике	м2	II5,6	7,86	909	-
233	I3-64 2I-9-е	Установка металлической решетки над приямком	т	0,0I	285,00	3	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР:					
234	Ценн. к Т.П. п.265	Щебень	м3	7,9	7,03	56	-
235	п.I3	Бетон марки I00	м3	I3,0	20,80	270	-
236	п.25	Бетон марки 200	м3	7,6	25,60	I95	-

I	2	3	4	5	6	7	8
237	п.I5	Бетон марки 300	м3	4,7	24,60	II6	-
238	п.34	Шлакобетон марки 50	м3	0,5	I5,80	8	-
239	п.99	Раствор цементный марки I50	м3	I7,2	I9,60	337	-
240	п.98	Раствор цементный марки I00	м3	0,34	I7,90	6	-
24I	п.II7	Раствор цементный I : 3	м3	I,I	I5,80	I7	-
242	Ценн.I часть I разд.I п.287	Крошка мраморная	т	4,6	II,60	53	-
		ИТОГО по разделу У:		-	-	3060	-
		УI. Проемы					
243	I5-I88 I972г. 23-35а	Установка дверных блоков при площади до 3 м2, с приврезкой приборов, в каменных стенах	м2	22,84	I,33	30	-
244	I5-I90 I972г. 23-35-в	То же, в перегородках	м2	36,94	2,I5	79	-
245	I5-I89 I972г. 23-35б	Установка дверных блоков при площади более 3 м2 с приврезкой приборов в каменных стенах	м2	30,09	I,03	3I	-

I	2	3	4	5	6	7	8
246	I5-I5I I972г. 23-27а	Установка оконных блоков при площади до 2 м2	м2	4,53	3,04	I4	-
247	I5-I52 I972г. 23-27-б	То же, при площади более 2 м2	м2	65,6	2,I9	I44	-
248	I5-I85 I972г. 23-34-а	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до I м	м2	I,52	I,29	2	-
249	I5-I86 I972г. 23-34-б	То же, при высоте проема до 2 м	м2	68,6I	0,7I	49	-
250	I242 20-5в	Установка стальных закладных деталей для крепления алюминиевых витражей	т	0,36	309,00	III	-
25I	Ценн.I часть IУ, стр.39 п.336	Металлизация закладных деталей	т	0,36	I74,00	63	-
252	I4-37 I97Iг. 22-8-г	Устройство витражей из алюминиевых конструкций	I00 м2	0,23	202,00	46	-
253	24-4I8 33-9-б	Установка металлической решетчатой двери площадью до I м2	шт	I	I,35	I	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР:					

I	2	3	4	5	6	7	8
254	Ценн.I ч.II, разд.II п.64	Блоки дверные ДГ-9	м2	8,24	39,I0	322	-
255	п.20	ДГ 2I-7	м2	5,56	I2,30	68	-
256	п.I4	ДГ 24-I9	м2	4,44	9,90	44	-
257	п.24	ДО 2I-I3	м2	5,3	9,30	49	-
258	п.42	ДВ 9	м2	8,28	II,50	95	-
259	п.48	ДВВ 7.7	м2	I0,62	9,80	I04	-
260	п.49	ДВВ 9,9	м2	4,5	9,50	43	-
26I	Ценн.I часть II разд.II п.I5 техн. часть, п.5I	Блоки дверные фанерованные дубовым шпоном с лакировкой поверхности ДГ-24-I5					
		Цена:					
		I0,50+3,40=I3,90	м2	I0,53	I3,90	I46	-
262	-"- п.I9 техн. часть п.5I	То же, ДГ 2I-9					
		Цена:					
		II,I0+3,40=I4,50	м2	32,40	I4,50	470	-
263	Ценн.I часть I разд.I п.527	Приборы для однопольных дверей входных в здание	к-т	3	5,23	I6	-
264	п.528	То же, для двупольных дверей	"	3	6,44	I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8
265	п.540	Приборы для однопольных дверей входных в комнаты	к-т	23	4,34	I00	-
266	п.54I	То же, для двупольных дверей	"	7	4,68	33	-
267	п.533	Приборы для дверей входных в санузлы	"	4	I,53	6	-
268	Ценн.I ч.П разд.П п.I55	Блоки оконные ОР I8-24 г	м2	33-36	I3,60	442	-
269	п.I37	ОР I8-I2В	м2	32,8	I3,20	437	-
270	п.I46	ОР I2-I2 В	м2	I,35	I7,90	24	-
27I	п.I28	ОР I2-7.5А	"	I,82	I6,40	28	-
272	п.86	ОС 9-9	"	I,48	I5,00	23	-
273	Ценн.I часть I разд.П п.542	Приборы для одностворчатых окон с двойными переплетами, с форточкой	к-т	I8	2,72	49	-
274	п.543	То же, без форточки	"	I	2,50	3	-
275	п.545	Приборы для двустворчатых окон с двойными переплетами, без форточки	"	8	5,02	40	-

I	2	3	4	5	6	7	8
276	п.548	Приборы для одностворчатых окон со спаренными переплетами	к-т	2	I,94	4	-
277	Ценн.I часть II разд.II п.315	Доски подоконные	п.м	53,I	I,07	57	-
278	Пр-нт 02-09 п.2-[illegible] Ценн.I часть II стр.40 п.I33	Витражи алюминиевые с двумя дверными створками на петлях, анодированные, с расходом алюминия I4 кг на I кв.м Цена: $(75+\frac{375}{I,02}-360)\times$ $\times\frac{I4}{I000})\times I,02=$ $=76,6I$	м2	22,9	76,6I	I754	-
279	Ценн.I часть II стр.92 п.462	Дверь металлическая решетчатая	т	0,025	272,00	7	-
		ИТОГО по разделу УI:		-	-	4953	-
		В том числе:					
		Стоимость металлоконструкций		-	-	I809	-
		УII. Лестницы					

I	2	3	4	5	6	7	8
		УП. Лестницы					
280	II-379 I97Iг. I9-I9-б	Укладка лестничных маршей и площадок весом до 2,5 тонн	шт	4	4,27	I7	-
28I	I3-302 2I-23-а	Укладка железобетонных ступеней по готовому основанию	м	45	0,7I	32	-
282	I3-3I6 2I-23-з	Установка простых стальных лестничных решеток с сосновым поручнем	м	I3,3	6,25	83	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР					
283	Ценн. к Т.П. п.4732	Марши лестничные облицованные проступями	м2	7,8	II,30	88	-
284	Ценн. к Т.П. п.4740	Площадки лестничные	м2	6,2	6,40	40	-
285	Ценн. к Т.П. п.4746	Ступени лестничные железненные	м	45	2,50	II3	-
		ИТОГО по разделу УП:		-	-	373	-
		УШ. Отделочные работы					
286	I7-I20 27-I2в	Облицовки стен керамическими глазурованными плитками	м2	82,9	3,83	3I8	-

I	2	3	4	5	6	7	8
287	36-296 49-66а	Конструкция каркаса на стене для крепления акустических плит	м2	I02,3	I,84	I88	-
287а	36-333 49-68д	Облицовка стен акустическими плитами	м2	I02,3	4,I2	42I	-
288	36-297 49-66-б	Конструкция каркаса на стене в местах установки радиаторов для крепления древесно-стружечных плит	м2	48,2	3,I0	I49	-
288а	36-33I 49-68г Ценн.I часть II техн. часть п.5I	Облицовка каркасов стен древесно-стружечными плитами, фанерованными дубовым шпоном Цена: 2,06+3,40=5,46	м2	48,2	5,46	263	-
289	I8-337 2I-26-з	Леса стальные трубчатые для отделочных работ при высоте помещения до 6 м	I00 м2	I,I6	59,20	69	-
290	I7-298 27-23в	Затирка, бетонных поверхностей потолков	м2	584	0,I7	99	-
290а	I7-283 27-23а прим.2	Простая штукатурка стен и перегородок цементно-известковым раствором	м2	269	0,29	78	-

I	2	3	4	5	6	7	8
290б	I7-2	Улучшенная штукатурка стен и перегородок	м2	784,9	0,44	345	-
290в	I9-I64 I9-I65 28-IIг прим. I,2	Акустическая штукатурка стен толщиной 20 мм в зрительном зале Цена: 0,72+(0,24х2)=I,20	м2	255,7	I,20	307	-
291	I7-588 27-64д	Известковая окраска потолков и стен	I00 м2	3,24	5,55	I8	-
292	I7-575 27-64а	Простая клеевая окраска стен	"	I,33	5,78	8	-
293	I7-576 27-64-б	Улучшенная клеевая окраска потолков и стен	"	7,22	9,42	68	-
294	I7-775 27-75-в	Водоэмульсионная поливинилацетатная улучшенная окраска стен	м2	7I4,6	0,64	457	-
295	I7-645 27-55-г	Улучшенная масляная окраска дверных заполнений	м2	I93,3	0,74	I43	-
296	I7-646 27-55д	То же, оконных заполнений	м2	I95,9	0,90	I76	-
297	I4-I78 I97Iг. 22-25-д	Окраска лестничных решеток масляными составами за два раза	т	0,I5	I0,50	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8
298	I7-853 27-69-б	Остекление оконных двойных переплетов 3 мм стеклом на штапиках по замазке	м2	68,6I	2,06	I4I	-
299	I7-856 27-69-в	То же, спаренных переплетов	м2	I,52	2,03	3	-
300	I7-874 27-69к прим.I	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке	м2	5,7	2,03	I2	-
30I	I7-883 27-69м	Остекление проемов с металлическими переплетами витринным неполированным стеклом толщиной 6,5 мм на резиновых прокладках	м2	29	0,77	22	-
		Стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР:					
302	Ценн. к Т.П. п.I28	Раствор цементно-известковый	м3	I0,8	I0,40	II2	-
303	п.I29	Раствор известковый	м3	I4,I	I7,30	244	-
304	Ценн.I часть I разд.I п.803	Стекло витринное неполированное толщиной 6,5 мм	м2	29,6	3,52	I04	-
305	п.508	Резиновые прокладки	т	0,02	970,0	I9	-
		ИТОГО по Разделу УШ		-	-	3766	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		IX. Прочие работы					
		а) эстрада					
306	I3-50 2I-8-Б	Кирпичные столбики	м3	3,3	4,65	I5	-
307	I5-I3 I972 г. 23-3-б	Прогоны из брусьев	м3	I,37	89,00	I22	-
308	36-33I 49-68г. Ценн.I часть техн. часть п.5I	Обшивка вертикальной поверхности эстрады древесностружечными плитами, фанерованными дубовым шпоном					
		Цена:					
		2,06+3,40=5,46	м2	7,7	5,46	42	-
309	I5-227 I972г. 23-43-а	Деревянная лестница на эстраду	м2	I,25	8,94	II	-
3I0	I6-3I2 25-22-в	Покрытия дощатые толщиной 37 мм	м2	50,4	3,72	I87	-
3II	I7-642 27-55-а	Улучшенная масляная окраска вертикальной поверхности эстрады	м2	7,7	0,68	5	-
		б) теплоизоляция вентшахты					
3I2	I9-I4I 28-I0а	Изготовление и приварка крючьев для крепления теплоизоляции	м2	2,6	0,3I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8
3I3	I9-I06 28-7ж	Изоляция стен плитами жесткими минераловатными	м3	0,2I	63,00	I3	-
3I4	I9-I45 28-I0-д	Устройство каркаса изоляции из сетки плетеной	м2	2,6	0,79	2	-
3I5	I9-I68 28-II-г	Штукатурка по теплоизоляции цементным раствором толщиной I0 мм	м2	2,6	0,56	I	-
		в) стоимость материалов, не учтенных в ЕРЕР:					
3I6	Ценн. к Т.П. п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	I,33	47,50	63	-
3I7	п.I04	Раствор цементно-известковый марки 50	м3	0,73	I5,30	II	-
		ИТОГО по разделу IX:		-	-	473	-

СВОДКА ОБЪЕМОВ

к стоимости строительно-монтажных работ сельского клуба (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в 1В подрайоне, II и III климатических районах.

№№ пп	Наименование работ	Един. изм.	Количество единиц измерения	Стоимость по смете в рублях			Стоимость единицы измерения	Удельный вес в % к общей стоимости
				Прямые затраты	Накладные расходы и плановые накопл. К=0,2349 К=0,148	Всего		
1	2 I	3	4	5	6	7	8	9
	А. Подземная часть							
I	Земляные работы	м3	1300	1441	338	1779	1,37	2,61
II	Фундаменты	м3	198	8162	1917	10079	50,90	14,80
III	Стены	м3	79,1	1782	419	2201	27,82	3,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9
IУ	Перекрытия	м3	I4	576	I35	7II	50,78	I,04
У	Перегородки	м2	2I,7	74	I7	9I	4,25	0,I3
УI	П о з и	м2	66,0	204	48	252	3,82	0,37
УП	Проемы	м2	I0,3	443	I04	547	53,I0	0,80
УШ	Лестницы	м2	I0,I	I44	34	I78	I7,62	0,26
IX	Отделочные работы	м2	3I3,4	44	I0	54	0,I7	0,08
X	Прочие работы	м3 здан.	288,8	I403	329	I732	6,00	2,54
	В том числе, металлоконструкции	т	0,I8	I3	2	I5	II5,38	0,02
	ИТОГО по подземной части			I4286	3353	I7639	-	25,89

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Б. Надземная часть							
I	Стены	м3	588,I	I7202	404I	2I243	36,I2	3I,I9
II	Перекрытия и покрытия	м3	I62,0	90II	2II6	IIII27	68,68	I6,33
III	Кровля	м2	4II,I	I270	298	I568	3,8I	2,30
IV	Перегородки	м2	282,8	894	2I0	II04	3,90	I,62
V	П о л ы	м2	474,6	3060	7I9	3779	7,96	5,55
VI	Проемы	м2	I83,0	4953	I007	5960	32,57	8,75
	В т.ч., металло-конструкции	м2	23	I808	268	2076	90,26	3,05
VII	Лестницы	м2	27,5	373	88	46I	I6,76	0,68
VIII	Отделочные работы	м2	2346	3766	885	465I	I,98	6,83
IX	Прочие работы	м3 здан.	2862,2	473	III	584	0,20	0,86

I	2	3	4	5	6	7	8	9
	Перенос:	м3 здан.	2862,2	473	III	584	0,20	0,86
	ИТОГО по надземной части			41002	9475	50477	-	74,10
	ИТОГО по зданию			55288	12828	68116	-	100%

СВОДКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование материалов	Един. измерения	Количество
I	2	3	4
I	Арматура	т	I,I2
2	Асфальтобетон	т	6,6
3	Бетон	м3	55,6
4	Белила цинковые	кг	63,6
5	Блоки дверные	м2	98,II
6	Блоки оконные	м2	70,I3
7	Блока фундаментные	м3	I29,5
8	Витражи алюминиевые	м2	22,9
9	Гравий	м3	9,87
I0	Гравий керамзитовый	м3	33,9
II	Гипс строительный	кг	432
I2	Гвозди	кг	I25
I3	Дверь металлическая	компл.	I
I4	Детали закладные	кг	6I2
I5	Детали анкерные	кг	620
I6	Доски подоконные	п.м	53,I
I7	Замазка меловая	кг	47
I8	Известь негашеная	кг	95,3
I9	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	96,3
20	Кирпич глиняный пустотелый	тыс.шт.	II3,4

I	2	3	4
2I	Кирпич керамический лицевой	тыс. шт.	42,4
22	Клей малярный	кг	I2
23	Краски масляные густотертые	кг	I0,9
24	Краски поливинилацетатные	кг	450,2
25	Краски сухие	кг	I6,I
26	Крошка мраморная	т	4,6
27	Купорос медный	кг	4,9
28	Козырьки входов железобетонные	м2	I8,36
29	Лотки железобетонные	м3	0,9
30	Линолеум	м2	I95
3I	Марши лестничные	м2	II,7
32	Мастика битумная	т	8,95
33	Мыло хозяйственное	кг	4,9
34	Мел молотый	кг	85
35	Олифа	кг	67,9
36	Перемычки железобетонные	м3	6,I
37	Паркет	м2	II7,9
38	Плинтусы деревянные	п.м	59,9
39	Поковки	кг	45
40	Приборы оконные	компл.	29
4I	Приборы дверные	компл.	44
42	Плитка [illegible]	м2	I2,4

I	2	3	4
43	Плиты железобетонные	м2	55,I
44	Подушки опорные железобетонные	м3	0,25
45	Плиты фундаментные	м3	37,86
46	Песок	м3	38,56
47	Плитки керамические метлахские	м2	I4,94
48	Плитки керамические цокольные	м2	52,8
49	Плитки керамические глазурованные	м2	84,5
50	Пиломатериалы	м3	8,9
5I	Панели железобетонные многопустотные	м2	702,I
52	Паста меловая	кг	225,4
53	Плиты пенобетонные	м3	59,3
54	Плиты парапетные	м3	0,2
55	Плиты гипсовые 80 мм	м2	222,5
56	Плиты древесно-волокнистые I2,5 мм	м2	33,6
57	Плиты минераловатные жесткие	м3	I,3
58	Прокладки резиновые	кг	22
59	Прогоны железобетонные	м3	5,52
60	Раствор	м3	2I0,4
6I	Рубероид	м2	2454

I	2	3	4
62	Решетки лестничные	п.м	I3
63	Ступени лестничные	п.м	6I
64	Сетка металлическая	м2	44
65	Сталь полосовая рифленая	кг	45
66	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,293
67	Стекло оконное	м2	I08,6
68	Стекло витринное неполированное	м2	29,6
69	Стаканы железобетонные	м3	2,56
70	Шлакобетон	м3	0,5
7I	Шпаклевка купоросная	кг	23,I
72	Шпаклевка масляная	кг	264,4
73	Щебень	м3	I4,4

264-12-220

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № 2
Водопровод и канализация

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года

– 3,13 тыс.руб.

В том числе:

Оборудования – 0,24 тыс.руб.
Монтажа – 0,02 тыс.руб.
Строительных работ – 2,87 тыс.руб.

Основание: Чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:
1. Объем здания – 3151 м3
2. Рабочая площадь – 459 м2
3. Стоимость на:
1 м3 здания – 0 руб. 99 коп.
1 м2 рабочей площади – 6 руб.82 коп.

Главный архитектор Меккель Р.А.

Начальник отдела экономики строительства и смет Головатый И.П.

Составила Гневушева М.А.

264-12-220

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Коли-чество	Сметная стоимость		
					Единица итого в т.ч. сметн. зарпл.	Общая (руб.) Итого	В т.ч. сметн. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8
		I. Оборудование					
I	23-366 тб. 3I-5-а	Унитаз "Компакт" керамический тарельчатый с цельноотлитой полочкой с прямым выпуском	компл.	2	2I,80	44	-
2	23-3I8 тб. 3I-I-г	Умывальник керамический со спинкой, смесителем, нижней камерой смешения, с бутылочным сифоном СБПУ	"	5	I8,90	95	-
3	23-372 тб. 3I-6-а	Писсуар настенный полуфарфоровый ч с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном	"	I	6,66	7	-
4	23-359 тб. 3I-4-г	Раковина стальная эмалированная с двумя водоразборными кранами и сифоном ревизией	"	2	7,II	I4	-
5	23-357 тб. 3I-4-б	Ванна моечная ВМ-2П	компл.	I	33,90	34	-
		ИТОГО по I разделу		-	-	I94	

I	2	3	4	5	6	7	8
		II. Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный					
		BI					
6	23-63 тб. 30-I0-г ЦТС № I ч.I п.43,44 стр.I04	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие диаметром 80 мм Цена: (2,74-I,68)+2,I5	м	I05	3,2I	337	-
7	23-63 тб. 30-I0-г	То же, диаметром 70 мм	м	5	2,74	I4	-
8	23-62 тб. 30-I0-г	То же, диаметром 50 мм	"	40	2,30	92	-
9	23-59 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 25 мм	"	4	I,34	5	-
I0	23-58 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 20 мм	"	35	I,07	37	-
II	23-57 тб. 30-I0 -в	То же, диаметром I5 мм	м	I0	I,07	II	-
I2	Ценн.I ч.Ш п.I459	Стоимость крана водоразборного диаметром 20 мм	шт	2	0,92	2	-
I3	Ценн.I ч.Ш п.I06	Стоимость вентиля запорного муфтового I5ч 8р диаметром 25 мм	шт	5	I,I7	6	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I4	-"- п.I05	То же, диаметром 20 мм	шт	2	0,83	2	-
I5	-"- п.I43	То же, I5ч 8 I2 диаметром 25 мм	"	2	I,I7	2	-
I6	23-I07 тб. 30-I5а	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч 6бр диаметром 50 мм	"	2	II,00	22	-
I7	23-I08 тб. 30-I5-б	То же, диаметром 80 мм	"	8	I7,I0	I37	-
I8	23-I09 тб. 30-I5-б	То же, диаметром I00 мм	"	2	2I,30	43	-
I9	23-I96	Клапан обратный поворотный I9ч I6бр диаметром I00 мм	шт	2	7,4I	I5	-
20	Ценн.I ч.III п.II90	Стоимость клапана	"	2	23,40	47	-
20а	23-I96	Клапан I9ч I6 бр диаметром 80 мм	"	2	7,4I	I5	-
	Ценн.I ч.III п.II89	Стоимость клапана	"	2	20,80	42	-
2I	I2-У--2I74 К=I,25	Задвижка с электроприводом 30 ч 906 бр Д=I00					
		Цена:					

I	2	3	4	5	6	7	8
		(6,66-3,7)+3,7х х I,25	шт	2	7,59	I5	-
22	Пр-нт 23-07 п.I-I240 стр.83	Стоимость задвижки 30ч 906 бр диаметром I00 мм	"	2	II0,00	220	-
23	23-3 тб. 30-I-б	Труба чугунная напорная раструбная I00-А в траншее	I м труб	I0	4,50	45	-
24	23-I3 тб. 30-I-б	То же, по стенам зданий	"	3	4,75	I4	-
25	23-2I тб. 30-2-а	Фасонные части чугунные диаметром 50 мм	т	0,0I7	397,00	7	-
26	23-22 тб. 30-2-б	То же, диаметром I00 мм	т	0,2II	380,00	80	-
27	23-390 тб. 3I-I3-д ЦТС № I-Ш п.2590 п.2593	Счетчик ВКМС-20 Цена: (I3,60-II,40)+ +I4,I0	шт	I	I6,30	I6	-
28	23-385 тб. 3I-II-а	Вентиль запорный пожарный угловой с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, со отводом пожарным ручным РС-50 и рукавом длиной I0 м	I компл.	9	36,50	329	-

I	2	3	4	5	6	7	8
29	ЦТС № I ч.Ш п.623 стр.56	Стоимость головок соединительных рукавных ГР диаметром 50 мм	шт.	I8	0,29	5	-
30	-"- п.624	То же, диаметром 65 мм	"	2	0,39	I	-
3I	-"- п.I826 стр. I44	То же, рукава пожарного льняного диаметром 5I мм	м	I0	I,78	I8	-
32	-"- п.I824	То же, резино-тканевого с текстильным каркасом диаметром 25 мм	м	60	I,34	80	-
33	-"- I674	То же, скользящих опор под трубопроводы	т	0,02	236	5	-
34	23-I04 тб. 30-I4-а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до I00 мм	м	I99	0,03	6	-
		ИТОГО по разделу II		-	-	I670	-
		Ш. Горячее водоснабжение Т3					
35	23-60 тб. 30-I0-в	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	м	I8	I,6I	29	у-

I	2	3	4	5	6	7	8
36	23-59 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 25 мм	м	8	I,34	II	-
37	23-58 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 20 мм	м	I8	I,07	I9	-
38	23-57 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 15 мм	"	II	I,07	I2	-
39	ЦПС № I ч.Ш п.II4 стр.I6	Стоимость вентиля муфтового I5ч 8бр диаметром 25 мм	шт	I	I,34	I	-
40	-"- п.II3	То же, диаметром 20 мм	"	I	0,95	I	-
4I	-"-	То же, крана водоразборного диаметром 20 мм	"	2	I,40	3	-
22	23-688 тб. 32-I2-в	Термометр технических в оправе	компл.	I	2,I8	2	-
23	23-I04 тб. 30-I4-а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до I00мм	м	55	0,03	2	-
		ИТОГО:		-	-	80	-
		IУ. Циркуляционное водоснабжение					

I	2	3	4	5	6	7	8
44	23-59 тб. 30-I0-в	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	I8	I,34	24	-
45	ЦГС № I ч.Ш п.II4 отр.I6	Стоимость вентиля муфтового I5ч 8бр. диаметром 25 мм	шт	I	I,34	I	-
46	23-I04 тб. 30-I4-а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до I00 мм	м	I8	0,03	I	-
47	23-688 тб. 32-I2-в	Термометр технический в оправе	компл.	I	2,I8	2	-
		ИТОГО по разделу IУ:	руб	-	-	28	-
		У. Бытовая канализация					
		КI					
48	23-39 тб. 30-6-б	Труба ТЧК диаметром I00 мм по стенам здания	м	I0	3,95	40	-
49	23-32 тб. 30-4-а	То же, в траншее	м	5	2,38	I2	-
50	23-3I тб. 30-4-а	То же, диаметром 50 мм	"	5	I,45	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8
5I	23-34 тб. 30-6-а	То же, по стенам здания	м	II	2,52	28	-
52	ЦГС № I ч.Ш п.2I69	Ревизия диаметром I00	компл.	I	I,37	I	-
		ИТОГО:	руб	-	-	88	-
		УI. Дождевая канализация К2					
53	23-35 тб. 30-6-б	Труба ТЧК диаметром I00 мм по стенам здания	м	30	3,95	II9	-
54	23-34 тб 30-6-а	То же, диаметром 50 мм	"	7	2,52	I8	-
55	ЦГС № I ч.Ш п.2I69	Ревизия диаметром I00 мм	компл.	2	I,37	3	-
56	23-74 тб 30-II-б	Труба стальная диаметром I00 мм	м	II,0	3,29	36	-
57	23-54 тб 30-I0-в	То же, диаметром 32 мм	м	2,0	I,I4	2	-
58	ЦГС № I ч.Ш п.I542	Стоимость крана сальникового, муфтового, проходного диаметром 32 мм	шт	2	2,05	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8
60	-"- п.I909	То же, сифона-ревизии двухоборотного	шт	2	0,89	2	-
6I	23-I8I	Установки воронки водосточной чугунной	"	2	I,30	3	-
62	ЦГС № I-Ш доп.I2 п.4002 стр.60	Стоимость воронки	"	2	I6,20	32	-
		ИТОГО по УI разделу	руб	-	-	2I9	-
		УП. Производственная канализация					
63	23-34 тб 30-6-а	Труба ТЧК диаметром 50 мм по стенам зданий	м	26	2,52	66	-
64	23-3I тб. 30-4-а	То же, в траншее	м	I0	I,45	I5	-
65	ЦГС № I ч.Ш п.2I67	Ревизии диаметром 50 мм	компл.	2	0,60	I	-
66	23-54 тб. 30-I0-в	Труба стальная диаметром 32 мм	м	4	I,I4	5	-
67	ЦГС № I ч.Ш п.I909	Стоимость сифона-ревизии двухоборотного	шт	2	0,89	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8
68	-"- п.I9I0	То же, СПрЧПМ	шт	I	3,35	3	-
69	23-35I тб 3I-3-г	Трап чугунный эмалированный диаметром 50 мм	"	I	4,08	8	-
70	23-406 тб 3I-I6-в	Воронки стальные сварные I50х50	I воронка	4	0,72	3	-
7I	ЦГС № I ч.Ш п.48 прим.	Стоимость воронки	кг	2	0,22	-	-
		ИТОГО по УП разделу:	руб	-	-	I03	-
		УШ. Строительные работы					
72	I7-703 тб. 27-60-э 27-68-э	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм белилами с добавлением колера за 2 раза	I00 м2	0,I2	54,80	7	-
73	I7-702 тб 27-60-ж 27-68-ж	То же, диаметром более 50 мм	"	0,I7	42,40	7	-
74	I7-739 тб 27-62-г прим.I	Окраска кузбасским лаком за 2 раза чугунных труб	"	0,33	8,88	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8
75	I9-23 тб. 28-2-г	Изоляция труб минераловатными скорлупами на фенольной связке	м3	I,92	54,00	I04	-
76	I9-206 тб. 28-I3-и	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	75,5	0,96	72	-
77	I2-20 тб. 20-3-а	Упор бетонный	м3	0,5	5,30	3	-
	ЦММ к тип. проект.	Стоимость бетона	"	0,5	35,90	I8	-
		ИТОГО по УШ разделу:	руб	-	-	2I4	-
		Сводка затрат по с м е т е :					
	I	Оборудование	руб	-	-	I94	-
	II	ВI - Водопровод	"	-	-	I670	-
	III	Т3 - Горячее водоснабжение	"	-	-	80	-
	IУ	Т4 - Циркуляционное водоснабжение	"	-	-	28	-
	У	К-I - Бытовая канализация	"	-	-	88	-
	УI	К-2 - Дождевая канализация	"	-	-	2I9	-

I	2	3	4	5	6	7	8
	УП	К-3 - Производственная канализация	руб	-	-	I03	-
	УШ	Строительные работы	"	-	-	2I4	-
		ИТОГО по смете:	руб	-	-	2696	-
		Заготовительно-складские расходы по п.22 - 8,4% от 220 руб.	руб	-	-	I8	-
		Накладные расходы I4,9% на сантехнические работы без п.п.2I,22 на сумму 2I47 руб.	руб	-	-	320	-
		Накладные расходы I6,5% на строительные работы	руб	-	-	35	-
		ИТОГО:	руб	-	-	2969	-
		Плановые накопления - 6% без п.22	руб	-	-	I65	-
		ВСЕГО по смете:	руб	-	-	3I34	-
		В том числе, оборудования	руб	-	-	238	-

СВОДКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование материалов	Единица измерен.	Количество
I	2	3	4
I	Унитаз "Компакт" керамический тарельчатый с сидением и креплением, смывным бачком и смывной трубкой или смывным коленом	компл.	2
2	Умывальник керамический со спинкой, смесителем, нижней камерой смешения, с бутылочным сифоном СБПу	"	5
3	Писсуар настенный полуфарфоровый с пальноотдитым сифоном и писсуарным краном	"	I
4	Раковина стальная эмалированная с двумя водоразборными кранами и сифоном ревизией	"	2
5	Ванна моечная ВМ-2П	"	I
6	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие диаметром 80 мм	м	I05
7	То же, диаметром 70 мм	"	5
8	То же, диаметром 50 мм	м	40
9	То же, диаметром 25 мм	"	30

I	2	3	4
I0	То же, диаметром 20 мм	м	53
II	То же, диаметром I5 мм	"	2I
I2	То же, диаметром 32 мм	шт	I8
I3	То же, диаметром 32 мм (черная)	"	6
I4	Труба чугунная напорная раструбная диаметром I00 мм	"	I3
I5	То же, канализационная, диаметром I00 мм	"	45
I6	То же, диаметром 50 мм	м	59
I7	Труба стальная горячекатанная диаметром I00 мм	"	II
I8	Кран водоразборный диаметром 20 мм	шт	4
I9	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8р диаметром 25 мм	"	5
20	То же, диаметром 20 мм	"	2
2I	То же, I5 ч 8 П2 диаметром 25 мм	"	2
22	То же, I5 ч 8 бр диаметром 25 мм	шт	2
23	То же, диаметром 20 мм	"	I

1	2	3	4
24	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая 30ч 6 бр диаметром 50 мм	шт	2
25	То же, диаметром 80 мм	"	8
26	То же, диаметром 100 мм	"	2
27	Задвижка с электроприводом 30 ч 906 бр диаметром 100 мм	"	2
28	Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапфой диаметром 50 мм, со отводом пожарным ручным РС-50	комл	9
29	Головки соединительные рукавные ГР диаметром 50 мм	шт	18
30	То же, диаметром 65 мм	"	2
31	Рукав пожарный льняной диаметром 51 мм	м	20
32	То же, резино-тканевый с текстильным каркасом диаметром 25 мм	"	60
33	Скользящие опоры под трубопроводы	т	0,02
34	Фасонные части чугунные диаметром 50 мм	т	0,017
35	То же, диаметром 100 мм	т	0,210

1	2	3	4
36	Клапан обратный поворотный I9 ч I6 бр диаметром I00 мм	шт	2
37	То же, диаметром 80 мм	"	2
38	Кран сальниковый, муфтовый проходной диаметром 32 мм	"	2
39	Счетчик ВКМС-20	"	I
40	Термометр технический в оправе	компл	2
4I	Ревизии диаметром I00 мм	"	3
42	То же, диаметром 50 мм	"	2
43	Сифон-ровизия двухоборотный	шт	4
44	Сифон СПрЧШМ	"	I
45	Трап чугунный эмалированный диаметром 50 мм	"	I
46	Воронка водосточная чугунная	"	2
47	То же, стальная сварная	"	4
48	Белила	кг	3,94
49	Краски тертые	кг	0,8I

I	2	3	4
50	Олифа	кг	4,0
51	Колер масляный	"	7,08
52	Лак кузбасский	"	I,49
53	Скорлупы минераловатные	м3	I,98
54	Лента стальная упаковочная	кг	24,58
55	Стеклоткань	м2	79,28
56	Проволока стальная оцинкованная черная	кг	2,32
57	Бетон М-I00	м3	0,50

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные) на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах"

С М Е Т А № 3
О т о п л е н и е
при температуре наружного воздуха -40°С

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года- 2,14 тыс.руб.

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м3
2. Рабочая площадь - 459 м2
3. Стоимость на:

1 м3 здания - 0 руб.68 коп.
1 м2 рабочей площади - 4 руб.66 коп.

Основание: Чертежи рабочего проекта

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Роловатый

Составила М.А.Гневушева

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость		
					Единица итого / в т.ч. сметн. зарпл.	Общая (руб.) Итого	В т.ч. сметн. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8
		I. Сантехнические работы					
I	23-5I тб. 30-I0-б	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб черных диаметром I5 мм	м	I95	0,76	I48	-
2	23-52 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 20 мм	"	I05	0,8I	85	-
3	23-53 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 25 мм	"	35	0,98	34	-
4	23-54 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 32 мм	"	95	I,I4	I08	-
5	23-55 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 40 мм	"	25	I,25	3I	-
6	23-56 тб. 30-I0-г	То же, диаметром 50 мм	"	I0	I,54	I5	-
7	23-I04 тб. 30-I4-а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	465	0,03	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8
8	Ценн.I ч.Ш доп.I п.27I9	Стоимость кранов трехходовых КРТ диаметром I5 мм	шт	7	I,30	9	-
9	-"- п.27-20	То же, диаметром 20 мм	"	6	I,58	9	-
I0	23-689 тб. 32-I2-г	Кран для спуска воздуха конструкции Маевского	"	26	0,40	I0	-
II	Ценн.I ч.Ш п.I33	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8 п диаметром 32 мм	"	4	I,7I	7	-
I2	23-646 тб. 32-9-б	Радиаторы М-I40-АО	Iвкм	206,85	5,29	I094	-
I3	23-658 тб. 32-9-г	Гладкие трубы диаметром 50 мм	м	2	2;I3	4	-
I4		ИТОГО:	руб	-	-	I568	-
		На пуск и регулировку - I%	руб	-	-	I6	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I584	-
		Накладные расходы - I4,9%	руб	-	-	236	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I820	-
		Плановые накопления - 6%	руб	-	-	I09	-
		ИТОГО по I разделу:	руб	-	-	I929	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		2. Строительные работы					
I5	I9-23 тб. 28-2-г	Изоляция трубопроводов скорлупами минераловатными марки 200 на связке из фенольных смол	м3	0,372	54,0	20	-
I6	I9-206 тб. 28-I3-и	Обертывание поверхности изоляции стеклотканью	м2	I8,84	0,96	I8	-
I7	I7-703 тб. 27-60-з 27-68-в	Масляная окраска за 2 раза стальных труб диаметром менее 50 мм	I00 м2 окрас-ки	0,66	54,8	36	-
I8	-"-	То же, радиаторов М-I40-АО	"	I,77	54,80	97	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I7I	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	28	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I99	-
		Плановые накопления - 6%	руб	-	-	I2	-
		ИТОГО по разделу II:	руб	-	-	2II	-
		ВСЕГО по смете:	руб	-	-	2I40	-

СВОДКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование материалов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I	Трубы водогазопроводные черные диаметром I5 мм	м	I95
2	То же, диаметром 20 мм	"	I05
3	То же, диаметром 25 мм	"	35
4	То же, диаметром 32 мм	"	95
5	То же, диаметром 40 мм	"	25
6	То же, диаметром 50 мм	"	I2
7	Кран трехходовый КРТ диаметром I5 мм	шт	7
8	То же, диаметром 20 мм	"	6
9	Кран конструкции Маевского	"	26
I0	Вентиль муфтовый I5 кч I8п диаметром 32 мм	"	4
II	Радиаторы М-I40-АО	секций экм	59I 206,85
I2	Кронштейны	шт	32I
I3	Скорлупы минераловатные	м3	0,38
I4	Лента стальная упаковочная	кг	4,76
I5	Стеклоткань	м2	I9,8

I	2	3	4
I6	Проволока стальная отожженная	кг	0,57
I7	Белила цинковые тертые	кг	33,0
I8	Краски тертые	кг	6,80
I9	Олифа	"	33,53
20	Колер масляный	"	59,30

264-12-220

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально - зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб. (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах

С М Е Т А № 3-а

Отопление при температуре наружного воздуха - 30° С

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года - 1,99 тыс.руб.

Основание:

Чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м3
2. Рабочая площадь - 459 м2
3. Стоимость на:

1 м3 здания - 0руб.63 коп.

1 м2 рабочей площади - 4руб.34 коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила М.А.Гневушева

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во един. изм.	Сметная стоимость		
					Итого единица	Общая (руб.) Итого	в т.ч. смети. зарплата
					в т.ч. смети зарпл.		
I	2	3	4	5	6	7	8
		I. Сантехнические работы					
I	23-5I тб. 30-I0-б	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб черных диаметром I5 мм	м	I95	0,76	I48	-
2	23-52 тб 30-I0-в	То же, диаметром 20 мм	"	I05	0,8I	85	-
3	23-53 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 25 мм	"	35	0,98	34	-
4	23-54 тб 30-I0-в	То же, диаметром 32 мм	"	95	I,I4	I08	-
5	23-55 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 40 мм	"	25	I,25	3I	-
6	23-56 тб 30-I0-г	То же, диаметром 50 мм	"	I0	I,54	I5	-
7	23-I04 тб. 30-I4-а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	465	0,03	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8
8	Ценн.I ч.Ш доп.I п.2719	Стоимость кранов трехходовых КРТ диаметром I5 мм	шт	7	I,30	9	-
9	-"- п.2720	То же, диаметром 20 мм	"	6	I,58	9	-
I0	23-689 тб 32-I2-г	Кран для спуска воздуха конструкции Маевского	"	26	0,40	I0	-
II	Ценн.I ч.Ш п.I33	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8 п диаметром 32 мм	"	4	I,7I	7	-
I2	23-646 тб 32-9-б	Радиаторы М-I40-АО	экм	I84,8	5,29	973	-
I3	23-658 тб 32-9-г	Гладкие трубы диаметром 50 мм	м	2	2,I3	4	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I452	-
		На пуск и регулировку - I%	руб	-	-	I5	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I467	-
		Накладные расходы - I4,9%	"	-	-	2I9	-
		ИТОГО:	"	-	-	I686	-
		Плановые накопления 6%	"	-	-	I0I	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос:	руб	-	-	I0I	-
		ИТОГО по I разделу	"	-	-	I787	-
		2. Строительные работы					
I5	I9-23 тб. 28-2-г	Изоляция трубопроводов скорлупами минераловатными марки 200 на связке из фенольных смол	м3	0,372	54,0	20	-
I6	I9-206 тб 28-I3-и	Обертывание поверхности изоляции стеклотканью	м2	I8,84	0,96	I8	-
I7	I7-703 тб 27-60-з 27-68-в	Масляная окраска за 2 раза стальных труб диаметром менее 50мм	I00м2 окраски	0,66	54,80	36	-
I8	-"-	То же, радиаторов М-I40-АО	"	I,58	54,80	87	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I6I	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	27	-
		ИТОГО:	"	-	-	I88	-
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	II	-
		ИТОГО по разделу 2	"	-	-	I99	-
		ВСЕГО по смете:	руб	-	-	I986	-

СВОДКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование материалов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I	Трубы водогазопроводные черные диаметром 15 мм	м	195
2	То же, диаметром 20 мм	"	105
3	То же, диаметром 25 мм	"	35
4	То же, диаметром 32мм	"	95
5	То же, диаметром 40 мм	"	25
6	То же, диаметром 50 мм	"	I2
7	Кран трехходовый КРТ диаметром I5 мм	шт	7
8	То же, диаметром 20 мм	"	6
9	Кран конструкции Маевского	"	26
I0	Вентиль муфтовый I5 кч I8П диаметром 32 мм	"	4
II	Радиаторы М-I40-АО	секций экм	528 I84,8
I2	Кронштейны	шт	286
I3	Скорлупы минераловатные	м3	0,38
I4	Лента стальная упаковочная	кг	4,76
I5	Стеклоткань	м2	I9,8
I6	Проволока стальная отожженная	кг	0,57

I	2	3	4
I7	Белила цинковые тертые	кг	30,46
I8	Краски тертые	"	6,27
I9	Олифа	"	30,9I
20	Колер масляный	"	54,66

264-12-220

Министерство культуры СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий

"ГИПРОТЕАТР"

Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах

С М Е Т А № 3-б

Отопление при температуре наружного воздуха -20°С

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года

- 1,78 тыс.руб.

Основание:
Чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м3
2. Рабочая площадь - 459 м2
3. Стоимость на:

1 м3 здания - 0 руб.56 коп.

1 м2 рабочей площади - 3 руб.88 коп.

Главный архитектор проекта — Меккель Р.А.

Начальник отдела экономики строительства и смет — Головатый И.П.

Составила — Гневушева М.А.

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сметная стоимость		
					Единица Итого в т.ч. сметн. зарпл.	Общая (руб.) Итого	В т.ч. Сметная зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8
		1. Сантехнические работы					
I	23-5I тб. 30-I0-б	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб черных диаметром 15 мм	м	205	0,76	I56	-
2	23-52 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 20 мм	м	95	0,8I	77	-
3	23-53 тб 30-I0-в	То же, диаметром 25 мм	"	30	0,98	29	-
4	23-54 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 32 мм	"	95	I,I4	I08	-
5	23-55 тб 30-I0-в	То же, диаметром 40 мм	"	30	I,25	38	-
6	23-56 тб 30-I0-г	То же, диаметром 50 мм	"	I0	I,54	I5	-
7	23-I04 ТБ 30-I4-а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м	465	0,03	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8
8	Ценн.I ч.Ш доп.I п.2719	Стоимость кранов трехходовых КРТ диаметром I5 мм	шт	5	I,30	7	-
9	-"- п.2720	То же, диаметром 20 мм	"	8	I,68	I3	-
I0	23-689 тб 32-I2-г	Кран для спуска воздуха конструкции Маевского	"	26	0,40	I0	-
II	Ценн.I ч.Ш п.I33	Стоимость вентиля муфтового I5 кч I8п диаметром 32 мм	"	2	I,7I	3	-
I2	-"- п.I34	То же, диаметром 40 мм	"	2	2,35	5	-
I3	23-646 тб 32-9-б	Радиаторы М-I40--АО	экм	I54,7	5,2?	8I8	-
I4	23-658 тб. 32-9-г	Гладкие трубы диаметром 50 мм	м	2	2,I3	4	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I297	-
		На пуск и регулировку - I%	руб	-	-	I3	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I3I0	-
		Накладные расходы - I4,9%	"	-	-	I95	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I505	-
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	90	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	I595	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		II. Строительные работы					
I5	I9-23 тб. 28-2-г	Изоляция трубопроводов скорлупами минераловатными марки 200 на связке из фенольных смол	м3	0,372	54,0	20	-
I6	I9-206 тб 28-I3-и	Обертывание поверхности изоляции стеклотканью	м2	I8,84	0,96	I8	-
I7	I7-703 тб. 27-60-в 27-68-в	Масляная окраска за два раза стальных труб диаметром 50 мм	I00м2 окраски	0,66	54,80	36	-
I8	-"-	То же, радиаторов М-I40-АО	"	I,32	54,80	72	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I46	-
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	24	-
		ИТОГО:	"	-	-	I70	-
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	I0	-
		ИТОГО по разделу II	"	-	-	I80	-
		ВСЕГО по смете:	руб	-	-	I775	-

СВОДКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование материалов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I	Трубы водогазопроводные черные диаметром I5 мм	м	205
2	То же, диаметром 20 мм	"	95
3	То же, диаметром 25 мм	"	30
4	То же, диаметром 32 мм	"	95
5	То же, диаметром 40 мм	"	30
6	То же, диаметром 50 мм	"	I2
7	Кран трехходовый КРТ диаметром I5 мм	шт	5
8	То же, диаметром 20 мм	"	8
9	Кран конструкции Маевского	"	26
I0	Вентиль муфтовый I5 кч I8 п диаметром 32 мм	"	2
II	То же, 40 мм	"	2
I2	Радиаторы М-I40-АО	секций экм	442 I54,7
I3	Кронштейны	шт	240
I4	Скорлупы минераловатные	м3	0,38
I5	Лента стальная упаковочная	кг	4,76
I6	Стеклоткань	м2	I9,8

I	2	3	4
I7	Проволока стальная отожженная	кг	0,57
I8	Белила цинковые тертые	"	26,93
I9	Краски тертые	"	5,54
20	Олифа	"	27,32
2I	Колер масляный	"	48,3I

264-12-220

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в 1В подрайоне, II и III климатических районах

СМЕТА № 4

теплоснабжение калориферов при теплоносителе воды 95-70° С

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года

- 0,42 тыс.руб.

в том числе:

оборудования - 0,07 тыс.руб.

строительных работ - 0,35 тыс.руб.

Основание: чертежи и спецификации рабочего проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м3
2. Рабочая площадь - 459 м2
3. Стоимость на:

1 м3 здания - 0 руб.13 коп.

1 м2 рабочей площади - 0руб.92 коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила М.А.Гневушева

264-12-220

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость		
					Единица	Общая (руб.)	
					Итого / в т.ч. смети. зарпл.	Итого	в т.ч. смет. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8
		I. Сантехнические работы					
I	23-53 тб. 30-I0-б	Трубопровод из стальных черных водопроводных труб диаметром 25 мм	м	25	0,98	25	-
2	23-56 тб. 30-I0-г	То же, диаметром 50 мм	"	40	I,54	6I	-
3	23-I04 тб 30-I4-а	Испытание систем водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре труб до I00 мм	"	65	0,03	2	-
4	Ценн.I ч.Ш п.I30	Стоимость вентиля запорного муфтового I5 кч I8 п диаметром I5 мм	шт	4	0,95	4	-
5	-"- п.I32	То же, диаметром 25 мм	"	3	I,44	4	-
6	23-I95 тб 30-I5-а	Вентиль запорный фланцевый I5 кч I9 п диаметром 50 мм	"	3	3,9I	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8
7	Ценн.I ч.Ш п.I88	Стоимость вентиля I5 кч I9п диаметром 50 мм	шт	3	4,87	I5	-
8	ЦМО № I2 п.I2-У--2I72 К=I,25	Монтаж регулирующего клапана с электрическим исполнительным механизмом диаметром 25 мм	"	I	3,79	4	-
9	Пр-нт 23-07 Доп.5 К=I,084	Стоимость клапана 25ч 93Iнж диаметром 25 мм	"	I	7I,54	72	-
I0	23-2II тб. 30-26-б	Фильтры для очистки воды диаметром 50 мм	I фильтр	I	30,7	3I	-
II	23-673 тб 32-I0-д	Воздухосборник из стальных труб с наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	4	5,83	23	-
		ИТОГО:	руб	-	-	253	-
		Накладные расходы- I4,9% без п.п.8,9 от стоимости I77 руб.	"	-	-	26	-
		ИТОГО:	руб	-	-	279	-
		Плановые накопления - 6% без п. 9 от 207 руб.	"	-	-	I2	-
		ИТОГО:	руб	-	-	29I	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		На пуск и регулировку - I%	руб	-	-	3	-
		ИТОГО по разделу I	руб	-	-	294	-
		П. Строительные работы					
I2	I9-23 тб. 28-2-г	Изоляция трубопроводов минераловатными скорлупами на фенольной связке	м3	I,5	54,0	8I	-
I3	I9-206 тб 28-I3-и	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	5,7	0,96	5	-
I4	I7-702 тб. 27-60-ж 27-68-ж	Ммсляная окраска за 2 раза труб диаметром более 50 мм	I00м2	0,I0	42,40	4	-
I5	I7-703 тб. 27-60-з 27-68-з	То же, диаметром менее 50 мм	"	0,I4	54,80	8	-
		ИТОГО:	руб	-	-	98	-
		Накладные расходы-I6,5%	руб	-	-	I6	-
		ИТОГО:	руб	-	-	II4	-
		Плановые накопления - 6%	руб	-	-	7	-
		ИТОГО по разделу П	руб	-	-	I2I	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос:	руб	-	-	I2I	-
		ВСЕГО по смете:	руб	-	-	4I5	-
		В том числе, оборудование	руб	-	-	73	-

СВОДКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование материалов	Един. измер.	Количество
I	2	3	4
I	Трубы стальные водогазопроводные черные диаметром 25 мм	м	25
2	То же, диаметром 50 мм	"	40
3	Вентиль запорный муфтовый I5 кч I8 п диаметром I5 мм	шт	4
4	То же, диаметром 25 мм	"	3
5	Вентиль запорный фланцевый I5 кч I9 п	"	3
6	Фланцы стальные	"	6
7	Клапан регулирующий с электрич.исполнительным механизмом 25ч 93I нж диаметром 25 мм.	"	I
8	Фильтр для очистки воды диаметром 50 мм	"	I
9	Воздухосборник из стальных труб диаметром I59х4,5 мм е = 3,5 м	"	4
I0	Скорлупы минераловатные	м3	I,55
II	Лента стальная упаковочная	кг	I9,2

I	2	3	4
I2	Стеклоткань	м2	6,0
I3	Проволока стальная отожженная черная	кг	0,I8
I4	Белила цинковые тертые	кг	3,3
I5	Краски тертые	"	0,67
I6	Олифа	"	3,3
I7	Колер масляный	"	5,9

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах.

С М Е Т А № 4-а

теплоснабжение калориферов при температуре теплоносителя - воды 150 - 70° С

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года

- 0,34 тыс.руб.

в том числе:

оборудования - 0,07 тыс.руб.

строительных работ - 0,27 тыс.руб.

Основание: Чертежи и спецификации рабочего проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м3
2. Рабочая площадь - 459 м2
3. Стоимость на:

1 м3 здания - 0 руб. 11 коп.

1 м2 рабочей площади - 0 руб. 74 коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Мекжель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила М.А.Гневушева

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость		
					Единица измер. Итого в т.ч. смети. зарпл.	Общая (руб.) Итого	В т.ч. смети. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8
		Теплоснабжение					
		Теплоноситель I50-70°С					
		температура -40°С					
		1. Сантехнические работы					
I	23-5I тб 30-I0-б	Трубопровод из стальных черных водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	25	0,76	I9	-
2	23-54 тб 30-I0-б	То же, диаметром 32 мм	"	40	I,I4	46	-
3	23-I04 тб. 30-I4-а	Испытание систем водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре труб до I00 мм	"	65	0,03	2	-
4	Ценн.I ч.Ш п.I30	Стоимость вентиля запорного муфтового I5 кч I8 п диаметром I5 мм	шт	7	0,95	7	-
5	-"- п.I33	То же, диаметром 32 мм	шт	3	I,7I	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8
6	ЦМО № I2 п.I2-У--2I72 К=I,25	Монтаж регулирующего клапана с электр. исполнительным механизмом диаметром I5 мм	шт	I	3,79	4	-
7	Пр-нт 23-07 доп.7 К=I,084	Стоимость клапана 25ч 93I нж диаметром I5 мм	"	I	69,38	69	-
8	23-209 тб 30-26-а	Фильтры для очистки воды диаметром 32 мм	I фильтр	I	20,50	2I	-
9	23-673 тб 32-I0-д	Воздухосборник из стальных труб с наружным диаметром корпуса I59 мм	шт	4	5,83	23	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I96	-
		Накладные расходы I4,9% без п.п.6,7 от стоимости I23 руб	"	-	-	I8	-
		ИТОГО:	руб	-	-	2I4	-
		Плановые накопления - 6% без п.7 от I45 руб	руб	-	-	9	-
		ИТОГО:	руб	-	-	223	-
		На пуск и регулировку - I%	руб	-	-	2	-
		ИТОГО по разделу I	руб	-	-	225	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		II. Строительные работы					
I0	I9-23 тб. 28-2-г	Изоляция трубопроводов минераловатными скорлупами на фенольной связке	м3	I,5	54,0	8I	-
II	I9-206 тб 28-I3-и	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	5,7	0,96	5	-
I2	20-56 тб 27-I-40	Нанесение на металлические конструкции грунта	"	0,20	II,70	2	-
I3	20-64 тб 27I-5-б Доп. т.4 п.3	Окраска краской АЛ-I77	"	0,20	5,07	I	-
		ИТОГО:	руб	-	-	89	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	I5	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I04	-
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	6	-
		ИТОГО по разделу II	"	-	-	II0	-
		ВСЕГО по смете	"	-	-	335	-
		В т.ч. оборудование	"	-	-	70	-

СВОДКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование материалов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I	Трубы стальные водогазопроводные черные диаметром I5 мм	м	25
2	То же, диаметром 32 мм	"	40
3	Вентиль запорный муфтовый I5 кч I8 п диаметром I5 мм	шт	7
7	То же, диаметром 32 мм	"	3
5	Клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом 25 ч 93Iнж диаметром I5 мм	"	I
6	Фильтр для очистки воды диаметром 32 мм	"	I
7	Воздухосборник из стальных труб диаметром I59х4,5 мм е=3,5 м	"	4
8	Скорлупы минераловатные	м3	I,55
9	Лента стальная упаковочная	кг	I9,2
I0	Стеклоткань	м2	6,0
II	Проволока стальная отожженная черная	кг	0,I8

I	2	3	4
I2	Грунт	кг	2,2
I3	Растворитель	"	0,70
I4	Лак	"	I,7
I5	Пудра алюминиевая	"	0,2

2.64-12-220

Министерство культуры СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные) с залом на 100 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах

СМЕТА № 5

Узел управления

Вариант при температуре теплоносителя-воды - 95-70°С

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года

- 0,64 тыс.руб.

В том числе:

Оборудования - 0,08 тыс.руб.
Монтажа - 0,01 тыс.руб.

Строительных работ - 0,55 тыс.руб.

Основание: чертежи рабочего проекта

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м3
2. Рабочая площадь - 459 м2
3. Стоимость на:

   1 м3 здания - 0 руб.20 коп.

   1 м2 рабочей площади - 1 руб.39 коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила М.А.Гневушева

264-12-220

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость		
					Единица Итого / В т.ч. сметн. зарпл.	Общая (руб.) Итого	В т.ч. сметн. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8
		I. Сантехнические работы					
I	23-22I тб 30-II-а ЦТС №I п.I99 п.I97	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 76х3,0 мм Цена: (I,86-I,I5)+0,99	м	I2	I,70	20	-
2	23-220 тб 30-II-а ЦТС №I п.I96 I94	То же, диаметром 57х3,0 мм Цена: (I,58-0,84)+0,73	"	7	I,47	I0	-
3	23-220 тб 30-II-а ЦТС п.4073 п.I96	То же, диаметром 45х2,5 Цена: (I,58-0,84)+0,72	"	2	I,25	8	-
4	23-55 тб. 30-I0-в	То же, из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	"	I0	I,25	I3	-
5	23-53 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 25 мм	м	9	0,98	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8
6	23-5I тб. 30-I0-в	То же, диаметром I5 мм	м	3	0,76	2	-
7	23-I04 тб. 30-I4-а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре труб до I00 мм	п.м	43	0,03	I	-
8	23-I96 тб. 30-I5-б	Установка вентиля фланцевого запорного диаметром 65 мм Ру=40 I5 с 22 нж	шт	2	7,4I	I5	-
9	23-I95 тб 30-I5-а	То же, диаметром 50 мм, Ру=40	"	2	3,9I	8	-
I0	23-I95 тб 30 -I5-а	То же, диаметром 40 мм Ру=I6 I5 ч 9 п2	"	2	3,9I	8	-
II	ЦТС № I ч.Ш п.200	Стоимость вентиля фланцевого I5 с 22 нж диаметром 65 мм Ру=40	"	2	24,90	50	-
I2	Ц. I ч.Ш п.I99	То же, диаметром 50 мм	шт	2	I4,20	28	-
I3	Ц. I ч.Ш п.I57 прим.	То же, диаметром 40 мм Ру=I6	"	2	3,24	6	-
I4	23-I07 тб 30-I5-а	Установка задвижек чугунных 30ч 6 бр параллельных фланцевых диаметром 50мм	"	5	II,0	55	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I5	ЦГС № I ч.Ш п.I524	Стоимость крана пробкового проходного диаметром 40 мм, Ру=I0 IIБ 6бк	шт	4	3,I8	I3	-
I6	Ц. I ч.Ш п.I522	То же, диаметром 25 мм	"	7	I,48	I0	-
I8	Ц. №I ч.Ш п.I520	То же, диаметром I5 мм	"	2	0,86	2	-
I9	23-664 тб 32-I0-б	Грязевик абонентский Т 34.03 диаметром 65 мм	"	2	23,90	48	-
20	23-703 тб 32-I4-в	Установка насоса ЬКФ с трубкой, обвязкой и кранами	узел	I	25,30	25	-
2I	ЦГС № I ч.Ш п.II39	Стоимость клапана обратного муфтового диаметром 25 мм I6 Б II бк	шт	I	I,20	I	-
22	ЦМО № II п.I070	Регулятор расхода РР-40	"	I	6,6I	7	-
23	Пр-нт I7-04 п.I--08I4 Цена.I ч.У т.ч.	Стоимость РР-40 Цена: 7IхI,076	"	I	76,40	76	-

I	2	3	4	5	6	7	8
24	23-392 тб. 3I-I3-д ЦГС №I ч.III п.2592 2792 Прим.	Водомер (счетчик) ВКМ-40 Цена: (I7-I4,7)+22,8	шт	I	25,I0	25	-
25	23-688 тб 32-I2-в	Термометр технический П.4.I.I60,66 с оправой	к-т	3	2,I8	7	-
26	23-688 тб 32-I2-б	То же, У.4.I.I60. I04	"	2	2,I8	4	-
28	23-687 тб. 32-I2-б	Манометр технический общего назначения ОБМ-I-I60-I6 с трехходовым краном с трубкой-сифоном	"	5	4,I8	2I	-
29	24-708 тб 33-26-а	Кронштейны под оборудование	кг	50	0,34	I7	-
		ИТОГО	руб	-	-	484	-
		Накладные расходы I4,9% без пов. 22,23	"	-	-	60	-
		ИТОГО:	"	-	-	544	-
		Плановые накопления - 6% без поз.23 от суммы 468 руб.	"	-	-	28	-
		ИТОГО:	руб	-	-	572	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос:	руб	-	-	572	-
		На пуск и регулировку - I%	руб	-	-	6	-
		ИТОГО по разделу I	руб	-	-	578	-
		II. Строительные работы					
30	I9-25 тб 28-2-г	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты δ =40 мм на синтетической связке	м3	0,65	62	40	-
3I	I9-I56 тб 28-II-а	Оштукатуривание поверхности изоляции асбоцементным раствором	м2	9,88	0,57	6	-
32	I7-703	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм за 2 раза	I00 м2	0,03	54,80	2	-
		ИТОГО:	руб	-	-	48	-
		Накладные расходы- I6,5%	"	-	-	8	-
		ИТОГО:	"	-	-	56	-
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	3	-
		ИТОГО по II разделу :	руб	-	-	59	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сводка затрат по смете					
	I	Сантехнические работы	руб	-	-	578	-
	II	Строительные работы	руб	-	-	59	-
		ВСЕГО по смете:	руб	-	-	637	-
		В том числе, оборудование	руб	-	-	77	-

СВОДКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование материалов	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I	Трубы электросварные стальные диаметром 76х3 мм	м	I2
2	То же, диаметром 57х3 мм	"	7
3	То же, диаметром 45х2,5 мм	"	2
4	То же, водогазопроводные диаметром 40 мм	"	I0
5	То же, диаметром 25 мм	"	9
6	То же, диаметром I5 мм	"	3
7	Вентиль фланцевый запорный I5с 22 нж диаметром 65 мм, Ру=40	шт	2
8	То же, диаметром 50мм	"	2
9	То же, I5ч 9 п2 диаметром 40 мм Ру=I6	"	2
I0	Задвижка чугунная параллельная фланцевая 30 ч 6 бр, диаметром 50 мм	"	5
II	Кран пробковый проходной IIБ 6 бк диаметром 40 мм, Ру=I0	"	4
I2	То же, диаметром 25 мм	"	7
I3	То же, диаметром I5 мм	"	2

I	2	3	4
I4	Грязевик абонентский Т34.03 диаметром 65 мм	шт	2
I5	Насос БКФ с трубкой, обвязкой и кранами	узел	I
I6	Клапан обратный муфтовый I6Б IIбк диаметром 25 мм	шт	I
I7	Регулятор расхода РР-40	"	I
I8	Водомер (счетчик) ВКМС-40	"	I
I9	Термометр технический П.4.I.I60.66 с оправой	компл.	3
20	То же, У.4.I.I60,I04	"	2
2I	Манометр технический общего назначения ОБМ-I-I60-I6 с трехходовым краном и трубкой сифоном	"	5
22	Кронштейны под оборудование	кг	50
23	Фланцы стальные	шт	26
24	Болты с гайками	кг	I4,3
25	Белила цинковые	"	0,4
26	Олифа	"	0,4
27	Колер масляный	"	0,7
28	Полуцилиндры из минераловаты для изоляции трубопроводов	м3	0,67

I	2	3	4	5
29	Лента стальная упаковочная	кг	8,32	
30	Раствор асбоцементный	м3	0,1	

264-12-220

Министерство культуры СССР
Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"
Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные) с залом на I00 мест и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах

С М Е Т А № 5-а

Узел управления

Вариант при теплоносителе воды I50-70°С

Сметная стоимость в ценах, введенных с 0I.0I.1969 года

- 0,62 тыс.руб.

в том числе:

оборудования	- 0,08 тыс.руб.
монтажа	- 0,0I тыс.руб.
строительных работ	- 0,53 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания - 3I5I м3
2. Рабочая площадь - 459 м2
3. Стоимость на:
   Im3 здания - 0 руб.20 коп.
   Im2 рабочей площади - I руб.35 коп.

Основание: чертежи рабочего проекта

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила М.А.Гневушева

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Сметная стоимость		
					Единица Итого	Общая (руб.) Итого	В т.ч. сметн. зарпл.
					В т.ч. сметн. зарпл.		
I	2	3	4	5	6	7	8
		I. Сантехнические работы					
I	23-220 тб 30-II-а ЦГС № I ч.Ш п.I96, I94	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 57х3 мм Цена: (I,58-0,84)+0,73	м	5	I,47	7	-
2	23-220 тб 30-II-а ЦГС п.4073 п.I96	То же, диаметром 45х2,5 мм Цена: (I,58-0,84)+0,72	м	I5	I,25	I9	-
3	23-220 тб. 30-II-а ЦГС № I, ч.Ш п.I96 п.I84	То же, диаметром 38х2,5 Цена: (I,58-0,84)+0,43	"	I,5	I,I7	2	-
4	23-55 тб. 30-I0-в	То же, из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	"	6	I,25	8	-
5	23-53 тб. 30-I0-в	То же, диаметром 25 мм	м	I0	0,98	I0	-

I	2	3	4	5	6	7	8
6	23-5I тб. 30-I0-в	То же, диаметром I5 мм	м	4	0,76	3	-
7	23-I04 тб. 30-I4-а	Испытание систем водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре труб до I00 мм	"	4I,5	0,03	I	-
8	23-I95 тб 30-I5-а	Установка вентиля фланцевого запорного диаметром 40 мм Ру=40 I5с 22 нж	шт	7	3,9I	27	-
9	23-I95 тб. 30-I5-а	То же, I5 ч 9 п2, Ру=I6	"	2	3,9I	8	-
I0	ЦГС № I ч.Ш п.I98	Стоимость вентиля фланцевого Ру=40, диаметром 40 мм, I5 с 22 нж	"	7	I3,70	96	-
II	ЦГС № I ч.Ш п.I57	То же, диаметром 40 мм, Ру=I6 I5, Ч 9 п2	"	2	3,24	6	-
I2	23-I07 тб 30-I5-а	Установка задвижек чугунных параллельных фланцевых 30ч 6 бр диаметром 50 мм	"	3	II,0	33	-
I3	ЦГС № I ч.Ш п.I524	Стоимость крана пробкового проходного диаметром 40 мм, Ру=I0 IIБ 6 бк	шт	4	3,I8	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8
I4	ЦГС № I ч.Ш п.I522	То же, диаметром 25 мм	шт	7	I,48	I0	-
I5	Ц. №I ч.Ш п.I520	То же, диаметром I5 мм	"	5	0,86	4	-
I6	23-662 тб 32-I0-а	Грязевик абонентский Т 3I.0I диаметром 40 мм	"	I	I3/30	I3	-
I7	23-663 тб 32-I0-а	То же, Т 34.02 диаметром 50 мм	"	I	I5,90	I6	-
I8	23-703 тб 32-I4-в	Установка насоса БКФ с трубкой обвязкой и кранами	узел	I	25,30	25	-
I9	23-679 тб 32-II-а	То же, элеватора водоструйного стального 40 с I0 бк № 2 $d_ч$=20 мм $d_с$=6,0 мм	I элеватор	I	24,50	25	-
20	23-I57 тб 30-I7-а	Установка клапана предохранительного I7ч 3бр I диаметром 40 мм	шт	I	I0,5	II	-
2I	ЦГС № I ч.Ш п.II39	Стоимость клапана обратного муфтового диаметром 25 мм I6Б I бк	шт	I	I,20	I	-
22	ЦМО № II п.I070	Регулятор расхода РР-40	"	I	6,6I	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8
23	Пр-нт I7-04 п.I--08I4 Ц. №I ч.У т.ч.	Стоимость РР-40 Цена: 7IxI,076	шт	I	76,40	76	-
24	23-392 тб 3I-I3-д ЦТС №I ч.Ш п.2592 п.2594	Водомер (счетчик) ВКМС-32г диаметром 32 мм Цена: (I7-I4,70)+I4,5	"	I	I6,80	I7	-
25	23-688 тб 32-I2-б	Термометр технический П.5.2.I60.66 с оправой	комплект	I	2,I8	2	-
26	23-688 тб 32-I2-в	Термометр технический Р.4.I.I60,66 с оправой	"	3	2,I8	7	-
27	23-688 тб 32-I2-в	То же, У.4.I.I60.I04	"	2	2,I8	4	-
28	23-687 тб 32-I2-б	Манометр технический общего назначения ОБМ-I-I60-I6 с трехходовым краном и трубкой сифоном	к-т	6	4,I8	25	-
29	24-708 тб 33-26-а	Кронштейны под оборудование	кг	50	0,34	I7	-
		ИТОГО:	руб	-	-	493	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос:	руб	-	-	493	-
		Накладные расходы I4,9% без поз. 22,23 от суммы 4I0 руб	руб	-	-	6I	-
		ИТОГО:	"	-	-	554	-
		Плановые накопления - 6% без поз. 23, от суммы 478 руб	"	-	-	29	-
		ИТОГО:	руб	-	-	583	-
		На пуск и регулировку - I%	"	-	-	6	-
		ИТОГО по разделу I	руб	-	-	589	-
		II. Строительные работы					
30	I9-25 тб 28-2-г	Изоляция трубопроводов полуцилиндрами из минеральной ваты б=40 мм на синтетической связке	м3	0,24	62	I5	-
3I	I9-I56 тб 28-II-а	Оштукатуривание поверхности изоляции асборитоцементным раствором	м2	8,23	0,57	5	-
32	I7-703	Масляная окраска труб диаметром менее 50 мм за два раза	I00 м2	0,03	54,80	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:	руб	-	-	22	-
		Накладные расходы-16,5%	руб	-	-	4	-
		ИТОГО:	"	-	-	26	-
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	2	-
		ИТОГО по II разделу	руб	-	-	28	-
		Сводка затрат по смете:					
	I	Сантехнические работы	руб	-	-	589	-
	II	Строительные работы	"	-	-	28	-
		ВСЕГО по смете:	руб	-	-	617	-
		В т.ч. оборудование	руб	-	-	77	-

СВОДКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

№№ пп	Наименование материалов	Един. измер.	Количество
I	2	3	4
I	Трубы стальные электросварные диаметром 57х3 мм	м	5
2	То же, диаметром 45х2,5 мм	"	I5
3	То же, диаметром 38х2,5 мм	"	I,5
4	То же, водопроводные, диаметром 40 мм	"	6
5	То же, диаметром 25 мм	"	I0
6	То же, диаметром I5 мм	"	4
7	Вентиль фланцевый запорный I5с 2? нж диаметром 40 мм, Ру=40	шт	7
8	То же, I5 ч 9 п2, Ру=I6	"	2
9	Фланцы стальные	"	36
I0	Болты с гайками	кг	I6,9
II	Задвижки чугунные параллельные фланцевые диаметром 50 мм	шт	3
I2	Кран пробковый проходной диаметром 40 мм, Ру=I0 II Б 6 бк	"	4
I3	То же, диаметром 25 мм	"	7
I4	То же, диаметром I5 мм	"	5

I	2	3	4
I5	Грязевик абонентский Т 3I.0I диаметром 40 мм	шт	I
I6	То же, Т 34.02 диаметром 50 мм	"	I
I7	Насос БКФ с трубкой, обвязкой и кранами сальниковыми	узел	I
I8	Элеватор водоструйный стальной 40 с I0 бк № 2 dг=20 мм, dс=5,5 мм	шт	I
I9	Клапан предохранительный I7 ч 3 бр I диаметром 40 мм	"	I
20	Клапан обратный муфтовый I6 Б I бк диаметром 25 мм	"	I
2I	Регулятор расхода РР-40	"	I
22	Водомер (счётчик) ВКМС-32г диаметром 32 мм	"	I
23	Термометр технический П.5.2.I60.66 с оправой	компл.	I
24	То же, П.4.I.I60.66	"	3
25	То же, У.4.I.I60.I04	"	2
26	Манометр технический общего назначения ОБМ-I-I60-I6 с трехходовым краном и трубкой сифоном	"	6
27	Кронштейны под оборудование	кг	50

I	2	3	4
28	Белила цинковые	кг	0,4
29	Олифа	"	0,4
30	Колер масляный	"	0,7
3I	Полуцилиндры из минеральной ваты для изоляции трубопроводов	м3	0,25
32	Лента стальная упаковочная	кг	3,I0
33	Раствор асбоцементный	м3	0,08

264-12-220

Министерство культуры СССР

Государственный институт по проектированию театрально-зрелищных предприятий
"ГИПРОТЕАТР"

Ленинградский филиал

Типовой проект "Сельский клуб" (стены кирпичные) и административными помещениями для строительства в IB подрайоне, II и III климатических районах".

СМЕТА № 6
Вентиляция

Сметная стоимость в ценах, введенных с 01.01.1969 года

- 3,52 тыс.руб.

в том числе:

оборудования - 0,08 тыс.руб.

строительных работ - 3,44 тыс.руб.

Основание: Чертежи рабочего проекта.

Показатели по смете:

1. Объем здания - 3151 м3
2. Рабочая площадь - 459 м2
3. Стоимость на:

1 м3 здания - 1 руб.12 коп.

1 м2 рабочей площади - 7 руб.67 коп.

Главный архитектор проекта Р.А.Меккель

Начальник отдела экономики строительства и смет И.П.Головатый

Составила М.А.Гневушева

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость		
					Единица итого / в т.ч. сметная з/пл	Общая (руб.) Итого	В т.ч. сметн. зарпл.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Сантехнические работы					
		I. Вентиляция					
I	24-35 тб 33-I-б	Воздуховоды из тонколистовой кровельной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм	м2	5,7	5,68	32	-
2	24-37 тб 33-I-г	То же, толщиной 0,7 мм, периметром до 2000 мм	"	43,5	5,08	22I	-
3	24-36 тб 33-I-б	Воздуховод пирамидальный из тонколистовой кровельной стали толщиной 0,7 мм, средним периметром до I500 мм	"	9,78	5,07	50	-
4	24-30 тб 33-I-а	Воздуховод из тонколистовой кровельной стали толщиной 0,5 мм, диаметром I25 мм	"	3,9	8,83	34	-
5	24-3I тб 33-I-б	То же, диаметром 200 мм	м2	6,3	5,04	32	-

I	2	3	4	5	6	7	8
6	I8-I4 тб 24-4-б	Воздуховоды асбестоцементные периметром до I000 мм	м2	50	0,46	23	-
7	Пр-нт 06-04 п.953 К=I,I стр.80	Стоимость асбестоцементных коробов I50х200 мм Цена: 90,7хI,I=99,77	I00м	0,5	99,77	50	-
8	Пр-нт 06-04 п.956 К=I,I	То же, сечением 300х200 мм Цена: I37хI,I=I50,70	"	0,I5	I50,70	23	-
9	Ценн. № I ч.Ш м.776	Стоимость заглушек к питометрическим лючкам	шт	9	0,I4	I	-
I0	24-374 тб 33-7-а	Установка дефлектора Д.00.000 диаметром 200 мм	"	I	2,77	3	-
II	Ценн.I ч.Ш п.660 прим.	Стоимость дефлектора Д.00.000 диаметром 200 мм	"	I	5,75	6	-
I2	24-4I6 тб 33-9-а	Решетки щелевые регулирующие	"	68	0,42	29	-
I3	Ценн.I ч.Ш п.I846	Стоимость решеток Р I50I,Р 200I, Р 300I У	м2	2,52	I7,80	45	-

I	3	3	4	5	6	7	8
I4	Доп.7 24-790 тб 33-4I-а	Узел прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытие зданий УП-I	I узел	2	I,98	4	-
I5	Ценн.I ч.Ш доп.8 п.3835	Стоимость узла прохода УП-I	"	2	I3,40	27	-
I6	24-40I тб 33-37-д	Заслонка воздушная КВУ 600хI000 III с электроприводом МЭО 4/I00	шт	I	6,02	6	-
I7	Ценн.I ч.Ш доп.6 п.370I стр.32	Стоимость заслонки КВУ 600 х I000 Э с исполнительным механизмом МЭО-4/I00	"	I	458	458	-
I8	24-4I6 тб 33-9-а	Жалюзийная решетка СТД 5289	"	I2	0,42	5	-
I9	Ценн.I ч.Ш п.I846	Стоимость решетки	м2	I,04	I7,80	I9	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I068	-
		Накладные расходы - I4,9% без п.п.7,8 от суммы 995 руб.	руб	-	-	I48	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I2I6	-
		Плановые накопления 6% без п п.7,8 от суммы II43 руб	"	-	-	69	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос:	руб	-	-	69	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I285	-
		На пуск и регулировку - 2,5%	руб	-	-	32	-
		ИТОГО по I разделу	руб	-	-	I3I7	-
		II. Приточная вентиляция					
		III					
20	24-485 тб 33-I8-б	Монтаж вентагрегата А5 I002а с и/б вентилятором Ц4-70 №5 и электродвигателем 4А90 L АЧ (А02-3I-4)	I вентилятор	I	6,I3	6	-
2I	Ценн.I ч.Ш доп.I п.2570 стр.I70	Стоимость центробежного вентилятора с электродвигателем 4А 90Ь	компл	I	III	III	-
22	24-449 тб 33-I6	Устройство гибких вставок ВВ-5 и ВНА-5	м2	0,67	I3	9	-
23	24-704 тб 33-25-б прим.	Ограждение всасывающего отверстия диаметром 600 мм	I ограждение	I	0,34	-	-
24	Пр-нт 0I-05 тб.3 стр.I97	Стоимость сетки № I0-2	м2	0,3	5,55	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8
25	24-392 тб 33-37-б	Установка заслонки воздушной с ручным приводом Р 200х400Р АЗ ДО 38-02	шт	I	3,26	3	-
26	Ценн.I ч.Ш доп.6 п.3684	Стоимость заслонки АЗ ДО 38-02	шт	I	I3,0	I3	-
27	24-603 тб 33-20-а	Установка калорифера весом до 0,I25 т	"	2	5,43	II	-
28	Ценн.I ч.Ш доп.I2 п.4030	Стоимость калорифера КВБ-8П	"	2	59,50	II9	-
29	24-709 тб 33-26-б	Устройство подставки под калорифер	кг	I2	0,32	4	-
30	24-439 тб 23-II-б	Установка фильтров ФЯВ	шт	4	6,I5	25	-
3I	24-709 тб 33-26-б	Устройство рамы из уголка ∠ 63х4	кг	I6,6	0,32	5	-
32	24-446 тб 33-I4-б Ценн. № I-Ш п.654 доп.4 п.3284	Установка дверей утепленных для венткамер Цена: (I3,70-II)+I3,80	кг	2	I6,50	33	-
33	24-4I6 тб 33-9-а	Жалюзийная решетка СТД 5289	шт	4	0,42	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8
34	Ценн.I ч.Ш п.I846	Стоимость решетки	м2	0,35	I7,80	6	-
35	24-799 тб 33-42-ж	Установка пластинчатых шумогдушителей ШТП-I3	шт	3	0,3I	I	-
36	Ценн.I ч.Ш доп.I2 п.4I82	Стоимость пластинчатых шумогдушителей ШТП-I3 (АЕ I47.000-I2)	"	3	59,50	I79	-
37	24-40I тб 33-37-д	Установка заслонки воздушной КВУ 600хI0009 с электроприводом МЭО-4/I00	шт	I	6,02	6	-
38	Ценн.I ч.Ш доп.6 п.370I	Стоимость КВУ 600хI0009	"	I	458	458	-
39	24-32 тб 33-I-б	Установка патрубка диаметром 500 мм е=3 δ0, δ=0,7 мм	м2	0,55	4,45	2	-
40	24-37 тб. 33-I-г	Установка перехода из дистовой стали δ=0,7 мм с 350х350+500х500 ℓ=300	м2	0,5I	6,08	3	-
4I	24-50 тб 33-2-д	То же, из стали δ=I мм размером 600х400+600х950, ℓ=700 мм	м2	I,79	5,28	9	-
42	24-52 тб 33-2-ж	То же, размером 600х 950+I064хI064 мм длиной ℓ=250 мм	м2	0,92	4,86	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8
43	24-5I тб 33-2-а	То же, подуотвода из стали толщиной I мм размером 600х950 мм	м2	2,I7	4,94	II	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I022	-
		Накладные расходы I4,9% без п.24 от суммы I020 руб	"	-	-	I52	-
		ИТОГО:	"	-	-	II74	-
		Плановые накопления - 6% без п.30 от суммы II72 руб	"	-	-	70	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I244	-
		На пуск и регулировку - 2,5%	руб	-	-	3I	-
		ИТОГО по П разделу	руб	-	-	I275	-
		Ш. Вытяжная система					
		BI					
44	24-484 тб 33-I8-а	Монтаж вентагрегата А3,I5 I05-I с ц/б вентилятором Ц4-70 № 3,I5 и электродвигателем 4АА63В4	I вентилятор	I	3,59	4	-
45	Ценн.I ч.Ш доп.2 п.2777	Стоимость центробежного вентилятора с электродвигателем 4АА63В4					

I	2	3	4	5	6	7	8
	Пр-нт I5-0I п.I2-024 п.0I-602	(АОП-22-4) Цена: 76-(27-I2,40)xI,I	компл	I	60	60	-
46	24-449 тб 33-I6	Устройство гибких вставок ВВ3,I5 и ВНА 3,I5	м2	0,38	I3	5	-
47	Доп.7 24-790 тб 33-4I-а	Узел прохода вентиляционных вытяжных шахт через покрытие здания УП-I	I узел	I	I,98	2	-
48	Ценн.I ч.Ш доп.8 п.3835	Стоимость узла прохода УП-I	"	I	I3,40	I3	-
49	24-354 тб 33-6-а	Устройство зонта ЗК.00.000(Т-I)	I зонт	I	I,75	2	-
50	Ценн.I ч.Ш п.856	Стоимость зонта ЗК.00.000	кг	2,I	0,75	2	-
5I	24-392 тб 33-37-б	Установка клапана	шт	I	3,26	3	-
52	Цена вывода-изготовителя	Стоимость клапана КОП-I Цена: 24,65xI,I	"	I	27,I2	27	-
53	24-37 тб 33-I-г	Переход 224x224+ +250x950 из тонколистовой стали длиной 200мм и толщиной 7 мм	м2	0,33	5,08	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8
54	24-35 тб 33-I-б	То же, диаметром 3I5+200xI50 e=280мм и б=7 мм					
		250x250+ ∅ 200	м2	0,33	5,68	2	-
55	24-5I тб 33-2-е	Патрубок из тонколистовой стали толщиной I мм, длиной I50 мм, размером 960x600	"	0,47	4,94	2	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I24	-
		Накладные расходы- I4,9%	руб	-	-	I8	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I42	-
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	9	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I5I	-
		На пуск и регулировку - 2,5%	"	-	-	4	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб	-	-	I55	-
		IУ -Ш -I					
56	24-603 тб 33-20-а	Установка калорифера КВС-6	шт	I	5,43	5	-
57	Ценн.I ч.Ш доп.8 п.3774 стр.56	Стоимость калорифера КВС-6	"	I	4I,70	42	-

I	2	3	4	5	6	7	8
58	24-708 тб 33-26-а прим.	Изготовление растяжки из стали полосовой	кг	4,9	0,34	2	-
59	24-79 тб 33-2-е	Переход из листовой стали при толщине I,5 мм длиной 400мм					
		530х503+I000х600	м2	I,05	6,I9	6	-
60	24-40I тб 33-37-л	Заслонка воздушная КВУ 600хI000 с электроприводом МЭО 4/I00	шт	I	6,02	6	-
6I	Ценн.I ч.Ш доп.6 п.370I стр.32	Стоимость заслонки КВУ 600хI000Э с исполнительным механизмом МЭО 4/I00	"	I	458	458	-
62	24-4I6 тб 33-9-а	Жалюзийная решетка СТД 5289 I50х 580 мм	"	7	0,42	3	-
63	Ценн.I ч.Ш п.I846	Стоимость решеток	м2	0,6I	I7,80	II	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб	-	-	533	-
		Накладные расходы - I4,9%	"	-	-	79	-
		ИТОГО:	руб	-	-	6I2	-
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	37	-
		ИТОГО	руб	-	-	649	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Перепад:	руб	-	-	649	-
		На пуск и регулировку - 2,5%	руб	-	-	I6	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб	-	-	665	-
		У. Строительные работы					
64	I7-70I-тб 27-60-б 27-68-б	Масляная окраска воздуховодов за 2 раза	I00 м2	0,32	34,30	II	-
65	I7-703 тб 27-60-з 27-68-з	То же, решеток	"	0,05	54,80	3	-
66	I7-588 тб 27-64-д 27-49-а	Известковая окраска асбестоцементных коробов	"	0,5	5,55	3	-
67	I9-23 тб 28-2-г	Изоляция воздуховода скорлупами минераловатными	м3	0,85	54	46	-
68	I9-206 тб 28-I3-и	Покрытие поверхности изоляции стеклотканью	м2	2I	0,96	20	-
69	I9-I4I тб 28-I0-а	Изготовление и приварка штырей для крепления изоляции	"	2I	0,3I	7	-
		ИТОГО:	руб	-	-	90	-

I	2	3	4	5	6	7	8
		Перенос:	руб	-	-	90	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	I5	-
		ИТОГО:	руб	-	-	I05	-
		Плановые накопления- 6%	"	-	-	6	-
		ИТОГО по У разделу	руб	-	-	III	-
		Сводка затрат по смете					
		Сантехнические работы					
I	I	Вентиляция	руб	-	-	I3I7	-
	II	III	"	-	-	I275	-
	III	BI	руб	-	-	I55	-
	IУ	IIII-I	"	-	-	665	-
	У	Строительные работы	"	-	-	III	-
		ИТОГО по смете:	руб	-	-	3523	-
		В том числе, оборудование	руб	-	-	75	-

СВОДКА ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

по вентиляции

№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество
I	2	3	4
I	Воздуховоды из тонколистовой кровельной стали толщиной 0,5 мм	м2	I5,9
2	То же, из стали толщиной 0,7 мм	"	43,5
3	То же, пирамидальный	"	9,78
4	Короб асбестоцементный	"	50,0
5	Заглушки к питометрическим лючкам	шт	9
6	Дефлектор Д.00.000 диаметром 200 мм	"	I
7	Решетка щелевая регулирующая Р I50I	"	I9
8	То же, Р200 I	"	5
9	То же, Р 300 IУ	"	II
I0	Узел прохода УП-I	I узел	3
II	Заслонка воздушная КВУ 600хI000 с электроприводом М30 4/I00	шт	3

I	2	3	4
I2	То же, с ручным приводом Р200х400Р АЗД38-02	шт	I
I3	Калорифер КВБ-8П	"	2
I4	То же, КВС-6	"	I
I5	Жалюзийная решетка СТД-5289 I50х580 мм	"	23
I6	Агрегат вентиляторный А5 I00-2А с н/б вентилятором Ц4-70 № 5 и электродвигателем 4 А90 L4	комплт	I
I7	То же, А 3,I5 I05-I с н/б вентилятором Ц 4-70 № 3,I5 и электродвигателем 4АА 64 В4	"	I
I8	Вставка гибкая ВВ5	м2	0,39
I8а	То же, ВНА-5	"	0,28
I9	То же, ВВ 3,I5	"	0,20
20	То же, ВНА 3,I5	"	0,I8
2I	Сетка № I0-2	"	0,32
22	Подставки под калорифер	шт	6
24	Фильтр ФЯВ	"	4
25	Прокатная сталь уголок L 63х4	кг	I6,6
26	Дверь утепленная для венткамер	шт	2

I	2	3	4
27	Шумоглушители пластинчатые ШПП-I3 АЕ I47,000-I2	шт	3
28	Зонт ЗК.00.000	"	I
29	Клапан КОП-I	"	I
30	Сталь полосовая 50х3	м	2,5
3I	Патрубок диаметром 500 мм, длиной 350 мм из стали тонколистовой толщиной 0,7 мм	шт	I
		м2	0,55
32	Переход из стали тонколистовой толщиной 0,7 мм с 350х350+ 500х500 длиной 360	шт	I
		м2	0,5I
33	То же, из стали толщиной I,0 мм, 600х400+600х950 длиной 700 мм	шт	I
		м2	I,79
34	То же, 600х950+I064хI064 длиной 250 мм	шт	I
		м2	0,92
35	Полуотвод из стали толщиной I мм длиной 700 мм 600х950	шт	I
		м2	2,I7
36	Переход из листовой стали толщиной I,5 мм, длиной 400 мм	шт	I
	530х503+I000х600	м2	I,05

I	2	3	4
37	Переход из листовой стали толщиной 0,7 мм, длиной 200 мм с 224х224+250х250	шт м2	I 0,33
38	То же, с ∅ 315+200х150	шт м2	I 0,17
39	То же, с 250х250+ ∅ 200	шт м2	I 0,16
40	Патрубок из листовой стали толщиной I,0 мм, длиной 150 мм	шт	I
	960х600 мм	м2	0,47
41	Штыри для теплоизоляции длиной 70 мм диаметром 5 мм	шт	48
42	Скорлупы минераловатные	м3	0,88
43	Лента стальная упаковочная	кг	I0,90
44	Стеклоткань	м2	22,I
45	Проволока стальная отожженная черная	кг	0,64
46	Белила цинковые тертые	"	5,35
47	Краски тертые	"	I,I
48	Олифа	"	5,55
49	Колер масляный	"	9,6
	ь негашеная	"	I8
5I	Краски сухие	"	0,5
52	Шпаклевка купоросная	"	0,93

gost.e-ecolog.ru