ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-I95

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

Альбом УI

Часть I

(стр.I-I06)

С М Е Т Н

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1962 г.

Заказ № 10914 Тираж 40 экз.

17866-06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-I95

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

Альбом УI

С М Е Т Ы

Общая стоимость	I83,53 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	I37,96 тыс.руб
Стоимость:	
I м3 здания	20,I5 руб.
I м2 полезной площади	II8,39 руб.
I места	6II,77 руб.

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Технический проект утвержден Госграждастроем Приказ № 2I8 от I9 октября 1979 года

Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭПграждансельстроем Приказ № I8/т от 26.02.82

Зам.главного инженера института — В.Линевич

Главный архитектор проекта — С.Выходцев

Начальник отдела смет и НОС — Е.Герасимова

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
	Часть I	
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	6
3	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	8
4	Смета № I – общестроительные работы	I5
	Часть II	
5	Смета № 2 – отопление	I07
6	Смета № 3 – вентиляция	II6
7	Смета № 4 – холодное водоснабжение	I27
8	Смета № 5 – горячее водоснабжение	I3I
9	Смета № 6 – канализация	I35
I0	Смета № 7 – водостоки	I38
II	Смета № 8 – электроосвещение	I40
I2	Смета № 9 – электросиловое оборудование	I58
I3	Смета № I0 – устройство связи	I69
I4	Смета № II – постановочное освещение	I9I
I5	Смета № I2 – автоматизация приточных систем	2I0
I6	Смета № I3 – механическое оборудование эстрады	22I
I7	Смета № I4 – кинотехнологическое оборудование	238
I8	Смета № I5 – подъемно-транспортные средства	250
I9	Смета № I6 – технологическое оборудование	252
20	Вспомогательные таблицы на вариантные решения	254
2I	Выборка затрат труда, материалов и механизмов	268
22	Сводная ведомость затрат труда	279

17866-06

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта сельского клуба (стены кирпичные) с залом на 300 мест в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства" СН 40I-69 и "Указаниями по применению ЕРЕР-69" в ценах и нормах, введённых с I.I.I969 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-69 Госстроя СССР подрайон "а" I-го территориального района с расценкой стоимости местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий по базисным ценам Московской области П пояса, привозных материалов по ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам Госстроя СССР на монтаж оборудования с расценкой материалов, не учтённых ценниками, по Ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Сметная стоимость здания принята для основного варианта проекта, предназначенного для применения в районах с расчётной температурой наружного воздуха -30°С при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки здания.

I. Фундаменты - ленточные бутобетонные и из бетонных блоков по ГОСТу I3579-78.

2. Стены цоколя - из кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе М-50; наружные стены - из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым пустотелым кирпичом; стены внутренние - из кирпича глиняного обыкновенного.

3. Перекрытия и покрытия - панели железобетонные, предварительно напряженные с круглыми пустотами по серии I.I4I-I, вып. 2,6,II,I5,I8; I.24I-2 вы.6; I-466-7 вып.3 ч.I вариант - легкобетонные по серии I.I4I-I0, вып.I0,I4; I.I4I-9, вып.I,6,9; I.24I-I вы.8.

17866-06

4. Перемычки - сборные железобетонные по серии I.I38-I0 вып.I; прогоны - по серии I.225-2 вы. 5.

5. Перегородки - из кирпича глиняного обыкновенного. Вариант - по серии I.23I-4 вып. I.

6. Лестницы - сборные железобетонные по серии I.252-3 вып.I; I.I55-I выпI; I.279-2; I.256-I; I.25I-3 вып. I,2.

7. Кровля - совмещённая невентилируемая, с внутренним водостоком, рулонная. Утеплитель - пенобетонные плиты = 300 кг/м3.

8. Полы приняты по серии 2.244-I, вып. 4.

9. Окна - оконные блоки по серии I.236-I.

I0. Двери - наружные дверные блоки по серии I.I36-II ч. I,2; внутренние - дверные блоки по серии I.I36-I0.

II. Наружная отделка - облицовка цоколя керамической плиткой типа "кабанчик".

I2. Внутренняя отделка - штукатурка с последующей окраской известковыми, водоэмульсионными, клеевыми, масляными составами; панель - из глазурованных плиток.

Накладные расходы в сметах учтены в размере:

на общестроительные работы I6,5%
на металлоконструкции 8,3%
на внутренние сантехнические работы I4,9%

Плановые накопления 6%.

Составила В.Данилова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб						Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Инженерного оборудования	Технологического оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	Наименован. един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I	Общестроительные работы	II0,58					II0,58	м3 здания	6847,0	I6,I5
2	2	Отопление	3,I3					3,I3	"	"	0,46
3	3	Вентиляция	3,94					3,94	"	"	0,58
4	4	Холодное водоснабжение	I,39					I,39	"	"	0,20
5	5	Горячее водоснабжение	0,42					0,42	"	"	0,06
6	6	Канализация	0,83					0,83	"	"	0,I2
7	7	Водостоки	0,47					0,47	"	"	0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	8	Электроосвещение		7,4	0,97			8,37	м3 здания	6847,0	I,22
9	9	Электросиловое оборудование		I,26	0,25			I,5I	"	"	0,22
I0	I0	Устройство связи		I,I8	0,53			I,7I	"	"	0,25
II	II	Постановочное освещение		2,27	I,73			4,0	"	"	0,58
I2	I2	Автоматизация приточных систем		0,20	0,34			0,59	"	"	0,09
I3	I3	Механическое оборудование		I,96	2,77			4,73	"	"	0,69
I4	I4	Кинотехнологическое оборудование		I,62	9,37	0,25		II,24	"	"	I,64
I5	I5	Подъемно-транспортные средства		0,0I	0,06			0,07	"	"	0,0I
I6	I6	Технологическое оборудование	I,I9	0,II		29,25		30,55	"	"	4,46
		Итого	I2I,95	I6,0I	I6,07	29,50		I83,53	"	6847,0	26,80

Главный архитектор проекта С.Выходцев

Руководитель сметной группы В.Косарева

Составила В.Данилова

СВОДКА

объемов и стоимости строительно-монтажных работ
Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест

№№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость по смете в руб: Прямые затраты: На строительные и монтажные работы	Прямые затраты: На комплект индустриальных изделий	Прямые затраты: Итого	Накладные расходы и плановые накопления	Всего	Стоимость един. изм. в руб	Лимитированные затраты в %	Всего с лимитированными затратами	Удельный вес в % к общей стоим. строит.-монтаж. работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	I. Строительные работы											
	А. Подземная часть здания											
	Работы нулевого цикла											
I	Земляные работы	м3	I293	558	-	558	I3I	689	0,53	-	-	0,50
2	Фундаменты	"	I70,I0	3953	-	3953	929	4882	28,70	-	-	3,52
3	Стены	"	22I,79	7I03	-	7I03	I668	877I	39,55	-	-	6,32

17866-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	Стены:											
	а) наружные	м3	600,36	I8402	-	I8402	4289	22691	37,80	-	-	I6,34
	в т.ч.металло-конструкции	руб	-	380	-	380	56	436	-	-	-	-
	б) внутренние	м3	280,62	7285	-	7285	I7II	8996	3I,70	-	-	6,48
I5	Перегородки	м2	3I4,60	I354	-	I354	3I8	I672	5,3I	-	-	I,6I
I6	Перекрытие и покрытие	"	I458	II48I	-	II48I	2697	I4I78	9,72	-	-	I0,2I
I7	Полы	"	393,60	5624	-	5624	I32I	6945	I7,64	-	-	5,00
I8	Кровля	"	9I6	8483	-	8483	I993	I0476	II,43	-	-	7,54
I9	Лестницы	"	5I,00	I008	-	I008	237	I245	24,4I	-	-	0,88
	В т.ч.металло-конструкции	руб	-	4	-	4	I	5	-	-	-	-
20	Окна	м2	I29,78	24I0	-	24I0	566	2976	22,93	-	-	2,I7
2I	Двери	"	III,20	2640	-	2640	620	3260	29,3I	-	-	2,30
22	Внутренняя отделка	"	7282	3326	-	3326	78I	4I07	0,56	-	-	2,95
23	Наружная отделка	"	I44,58	973	-	973	229	I202	8,3I	-	-	0,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
24	Прочие работы	руб	-	3551	-	3551	662	4213	-	-	-	3,04
	В т.ч.металло-конструкции	"	-	1982	-	1982	293	2275	-	-	-	-
	Итого по надземной части здания "Б"	руб	-	66537	-	66537	15424	81961	-	-	-	59,39
	В т.ч.металло-конструкции	"	-	2366	-	2366	350	2716	-	-	-	I
	Итого общестроительных работ "А"+"Б"	"	-	89722	-	89722	20860	110582	-	-	-	79,99
	В т.ч.металло-конструкции	"	-	2481	-	2481	367	2848	-	-	-	I
	П. Санитарно-технические работы											
	Отопление	м3 здания	6847					3129	0,46	-	-	2,25
	Вентиляция	"	"					3940	0,58	-	-	2,84
	Холодное водоснабжение	"	"					1386	0,20	-	-	0,99

17850-01

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Горячее водоснабжение	м3 здания	6847					415	0,06	-	-	0,30
	Канализация	"	"					832	0,I2	-	-	0,60
	Водостоки	"	"					466	0,07	-	-	0,34
	Итого санитарно-технических работ	"	"					I0I68	-	-	-	7,32
	III. Электромонтажные работы											
	Электроосвещение	м3 здания	6847					7404	I,09	-	-	5,72
	Электросиловое оборудование	"	"					I258	0,I8	-	-	0,9I
	Устройства связи	"	"					II83	0,I7	-	-	0,85
	Постановочное освещение	"	"					227I	0,33	-	-	I,64
	Автоматизация приточных систем	"	"					I97	0,03	-	-	0,I4
	Механическое оборудование	"	"					I952	0,29	-	-	I,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Кинотехнологическое оборудование	м3 здания	6847					I620	0,24	-	-	I,I7
	Подъемно-транспортные средства	"	"					3	-	-	-	-
	Технологическое оборудование	"	"					I297	0,I7	-	-	0,85
	Итого	"	"					27353	-	-	-	20,0I
	Всего по объекту	"	"					I37935	-	-	-	I00%

Главный архитектор проекта С.Выходцев

Руководитель сметной группы В.Косарева

Составила В.Данилова

СМЕТА № I

Сельский клуб (стены кирпичные)
с залом на 300 мест
Общестроительные работы

Сметная стоимость
в ценах, введенных
с I.I.I969 г.
II0,58 тыс.руб

Показатели по смете:

I Объем здания 6847,0 м3
2 Полезная площадь II65,30 м2
3 Рабочая площадь 952,50 м2
4 Число рабочих мест 300
5 Стоимость:
I м3 здания I6,I5 руб
I м2 полезной площади 94,90 руб
I м2 рабочей площади II6,I0 руб
I места 368,6I руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость	
					Единицы руб	Общая руб
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть здания				
		Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I	I-406-77 I-407-77 I0-48г	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением грунта на 50 м	I00 м3	0,98	8,9I	9
		цена: 2,59+I,58х4				

І	2	3	4	5	6	7
2	І-423-77 І0-4Іе	Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3	І00 м3	0,98	ІІ,60	ІІ
3	Цен 3 стр 28	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние до І км	т	І36,87	0,25	34
4	І-368-77 І0-44е	Работа на отвале при транспортировании грунта І группы автосамосвалами	І00 м3	0,98	І,64	2
5	І-82-77 І0-2Іс	Разработка грунта ІІ группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3 в отвал	"	ІІ,06	І0,90	І2І
6	І-635-77 І0-ІІ46 тех ч п І3	Срезка недобора в траншеях грунта ІІ группы вручную цена: І,06хІ,2	м3	36,97	І,27	47
7	І-325-77 І0-4Іж	Разработка грунта ІІ группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	І00 м3	0,89	І4,40	І3
8	Цен 3 стр 28	Транспорт грунта на І км	т	І56,07	0,25	39

I	2	3	4	5	6	7
9	I-369-77 I0-44ж	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	I00 м3	0,89	I,96	2
I0	I-438-77 I-439-77 I0-49д	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением грунта до 50 м	"	9,23	7,86	73
		цена: I,65+0,69x9				
II	I-636-77 I0-II4б	То же, вручную	м3	69,43	0,43	30
I2	I-7I5-77 I-7I6-77 I0-I22а	Подсыпка грунта под полы вручную с перемещением тачками на расстояние до I0 м	"	I8,00	0,49	9
		цена: 0,42+0,07				
I3	I-46-77 I0-II8 тех ч п I7	Подсыпка грунта II группы экскаватором с грейдерным ковшом емк.	I00 м3	I,83	II,59	2I
		цена: 9,27xI,25				
I4	I-824-77 I0-I56л	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	"	II,85	I2,40	I47
		Итого по разделу I "Земляные работы"	руб			558
		II. Фундаменты				

I	2	3	4	5	6	7
I5	I2-I2-68 20-Iм	Фундаменты ленточные бутобетонные. Бут марки 200, бетон М-I00	м3	I70,I0	3,87	658
I6	I3-I6-68 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором состава I:2	м2	I30,I0	0,I9	25
		Итого	руб			683
		Материалы				
I7	ЦСЦ п 306	Камень бутовый	м3	74,84	9,40	703
I8	-"- п I3	Бетон М-I00	"	I20,77	20,77	2495
I9	-"- п II8	Раствор цементный состава I:2	"	4,03	I7,90	72
		Итого	руб			3270
		Итого по разделу II "Фундаменты"	"			3953
		Ш. Стены				
20	II-28-7I I9-2а	Укладка блков стен подвала объемом до 0,4м3	Iм3 сбор. констр.	37,29	6,I0	227
2I	II-29-7I I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	62,24	3,59	223
22	I2-83-68 20-IIг	Заделка стен бетоном М-200	м3	9,95	6,I3	6I

I	2	3	4	5	6	7
23	I3-35-68 2I-7б	Стены наружные из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I06,80	3,47	37I
24	I3-35-68 2I-7б	Прижимная стенка из кирпича глиняного обыкновенного	"	3,5I	3,47	I2
25	I3-I6-68 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором состава I:2	м2	I06,I0	0,I9	20
26	I3-30-68 2I-6ж	Вертикальная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	"	I38,50	0,56	78
27	II-I99-7I I9-IIа	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,20	9,30	2
28	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг	т	0,0I2	259,00	3
		Итого				997
		Материалы				
29	ЦСЦ п I5	Бетон М-200	м3	I0,I5	24,60	250
30	-"- п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	42,24	47,50	2006
3I	-"- п I04	Раствор цементный М-50	м3	25,37	I5,30	388
32	-"- п II8	Раствор цементный состава I:2	"	3,29	I7,90	59

I	2	3	4	5	6	7
33	ЦСЦ прил 2	Соединительные элементы цена: 0,45хI,02=0,459	кг	I2,44	0,459	6
		Итого				2709
		Изделия				
	Расчёт № I	Стоимость стеновых блоков:				
34	п 2	ФБС I2.5.6-Т	шт	47	II,83	556
35	п 3	ФБС 9.5.6-Т	"	64	9,I5	586
36	п 4	ФБС I2.4.6-Т	"	6	9,80	59
37	п 5	ФБС 9.4.6-Т	"	I6	7,32	II7
38	п 6	ФБС 24.4.6-Т	"	4	I8,33	73
39	п I	ФБС 24.5.6-Т	"	87	II,9I	I993
		Стоимость перемычек:				
40	Расчет 2 п I	I ПР I-I2.I2.6	шт	4	0,67	3
4I	-"- п I6	I ПР 3-22.I2.I4	"	4	2,47	I0
		Итого по разделу Ш "Стены"	руб			7I03
		IУ. Перекрытие над подвалом				
42	II-322-7I I9-I6г	Укладка плит толщиной более I6 см площадью до 5 м2	шт	I2	2,35	28

I	2	3	4	5	6	7
43	II-323-7I I9-I6д	То же, площадью до I0 м2	шт	I0	3,I0	3I
44	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,49	9,30	5
45	II-I88-7I I9-IIа	То же, весом до 0,5 т	шт	I	I,63	2
46	II-I90-7I I9-IIб	Укладка прогонов весом до 3 т	"	2	2,74	5
47	II-463-7I I9-30а	Укладка опорных подушек	м3	0,II	I0,I0	I
48	I2-75-68 20-I0в	Устройство монолитных железобетонных участков перекрытия	"	0,34	8,57	3
49	I2-77-68 20-I0д	То же, ребристых	"	I,I6	20,80	24
		Итого				99
		Материалы				
50	ЦСЦ п I5	Бетон М-200	м3	I,53	24,60	38
	Ц I ч II	Арматура из стали класса:				
5I	п 25	А-I	т	0,079	I65,0	I3
52	п 2I	А-I	т	0,003	I66,0	I
53	п 22	А-II	т	0,023	I74,0	4
54	п 8I	В-I	т	0,025	206,0	5

I	2	3	4	5	6	7
55	п 27	А-Ш	т	0,066	I93,0	I3
		Итого				74
		Изделия				
		Плиты сборные железобетонные:				
56	Кальк.I	ПТ 60-I5	шт	2	74,I6	I48
57	-"-	ПТ 60-I2	"	4	58,67	235
58	-"-	ПТ 30-I5	"	4	30,95	I24
59	-"-	ПТ 30-I2	"	I	24,50	25
60	-"-	ПК 8-45.I2	"	4	38,76	I55
6I	-"-	ПК 8-45.I0	"	5	32,20	I6I
62	-"-	ПК 8-24.I0	"	2	I5,82	32
63	Расчет № 2 п I2	ОП 6-4	"	2	4,44	9
64	Расчет № 3 п 5	П 40-60; А-Ш	"	2	68,95	I38
		Плиты сборные легкобетонные:				
65	Кальк.2	ПК 8-60.I5	шт	-	7I,52	-
66	-"-	ПК 8-60.I2	"	-	56,72	-
67	-"-	ПК 8-30.I5	"	-	28,98	-
68	-"-	ПК 8-30.I2	"	-	22,99	-
69	-"-	ПК 8-45.I2	"	-	37,08	-
70	-"-	ПК 8-45.I0	"	-	30,8I	-
7I	-"-	ПК 8-24.I0	"	-	I4,79	-
72	Расчет № 2	I ПР I-I2.I2.6	"	9	0,67	9

I	2	3	4	5	6	7
73	п 2	I ПР 2-I5.I2.I4	шт	2	I,70	3
74	п I4	I ПР 3-24.I2.I4	"	2	2,5I	5
75	п 8	I ПР 38-I5.I2.22у	"	3	2,74	8
76	п I0	I ПР 38-I8.I2.22у	"	2	3,75	8
77	п I5	I ПР 38-27.25.22у	"	I	I2,24	I2
78	ЦСЦ прил 2	Закладные детали	кг	9,3I	0,306	3
		Итого				I075
		Итого по разделу IУ "Перекрытие над подвалом"				I248
		У. Перегородки				
79	I3-48-68 2I-7и	Устройство перегородок из кирпича глиняного обыкновенного толщ. в I/2 кирпича	м2	84,7I	0,66	56
80	I9-I06-68 27-7ж	Утепление перегородок минераловатными плитами толщиной 80 мм	м3	0,97	63,0	6I
8I	I4-30-7I 22-7з	Установка стальных рамок в проемы перегородок	т	0,29	47,8	I4
		Итого				I3I
82	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	4,32	47,50	205
83	п I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,95	I5,30	30

I	2	3	4	5	6	7
		Итого				235
		Стальные конструкции:				
84	Ц I ч II п 462	Стальные рамки проемов	т	0,29	272,0	79
		Итого				79
		Итого по разделу У "Перегородки"				445
		В т.ч. металлоконструкции				93
		УI. Лестницы				
85	II-378-7I I9-I0а	Установка лестничных площадок весом до I т	I шт сбор. констр.	I	3,I4	3
86	I3-35-68 2I-76	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного под ступени	м3	3,50	3,47	I2
87	I3-302-68 2I-23а	Установка ступеней по готовому основанию с железобетонными ступенями	м	25,20	0,7I	I8
88	II-I99-68 I9-IIи	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	м3	0,06	9,30	I
89	II-3I9-7I I9-I6а	Укладка сборных железобетонных плит толщиной до I6 см площадью до 5 м2	шт	I	I,70	2

I	2	3	4	5	6	7
90	II-3I5-7I I9-I4н	Укладка сборных железобетонных плит площадью до 5 м2	шт	I	I,34	I
9I	II-463-68 I9-30а	Укладка сборных железобетонных опорных плит	м3	0,04	I0,I0	-
92	I3-3I6-68 2I-23з ц I ч II п 3I8 ц I ч I п I98	Решетки металлические лестничные с перхлорвиниловым поручнем цена: (6,25-0,37)+0,76	м	4,52	6,64	30
93	I6-227-68 25-I7г	Покрытие лестничных площадок керамических плитками мозаичных полов	м2	7,49	2,2I	I7
		Итого				84
		Материалы				
94	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I,34	47,50	64
95	-"- п I06	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,8I	I3,I0	II
96	-"- п 98	То же, цементный М-I00	"	0,I8	I7,90	3
97	-"- п 96	То же, М-50	"	0,04	I4,20	I
		Итого				79

I	2	3	4	5	6	7
		Изделия				
98	Расчет № 4 п 2	Стоимость сборных железобетонных лестничных площадок марки ЛП-25.IIК	шт	I	26,22	26
99	-"- п 8,9,I0	ЛС-I2, ЛС-I2В, ЛС-I2В	"	7	5,28	37
I00	-"- п II,I2	ЛС II-I7, ЛС II-I7В	"	I6	4,62	74
I0I	Расчет № 2 п 7	I ПР 38-I2, I2.22у	"	2	4,92	4
I02	Кальк.№ I	ПТ 30-I0	"	I	20,25	20
I03	-"-	ПТП I2.5-I3.I3	"	I	I0,34	I0
I04	Расчет № 2 п I3	ОП-5-2	"	2	I,88	4
I05	Кальк.№ 2	Плиты сборные легкобетонные ПК 8-30.I0	"	-	I9,08	-
		Итого				I75
		Итого по разделу УI "Лестницы"				338
		УП. Прочие работы				
I06	I3-4I-68 2I-7д	Стены каналов и приямков из обыкновенного глиняного кирпича	м3	30,I7	2,62	79

I	2	3	4	5	6	7
I07	I6-43-68 25-6д	Бетонное основание каналов и приямка из бетона М-I00	м3	I2,28	2,33	29
I08	I3-30-68 2I-6ж	Обмазка стен битумной мастикой за 2 раза	м2	I3I,39	0,56	74
I09	I3-64-68 2I-9е	Установка металлических решеток для ограждения приямка марки Мр2	т	0,035	285,00	I0
II0	I2-42-68 20-5в	Обрамление верха каналов угловой сталью	т	0,I00	309,00	3I
III	I2-73-68 20-I0а	Монолитные заделки в перекрытии подпольных каналов из бетона М-I00	м3	0,50	II,I0	6
II2	II-3I3-7I I9-I4л	Укладка сборных железобетонных плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	Iшт. сбор. констр.	82,00	0,I9	I6
II3	II-3I4-7I I9-I4м	То же, площадью до I м2	"	33,00	0,47	I6
II4	II-3I5-7I I9-I4н	То же, весом более I	шт	9,00	I,34	I2
II5	II-I99-7I I9-IIа	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,08	9,30	I
		Итого				274

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
II6	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I2,I0	47,50	575
II7	ЦСЦ п I3	Бетон М-I00	м3	I3,03	20,80	27I
II8	ЦСЦ п 96	Раствор цементный	"	8,53	I4,20	I2I
II9	Ц I ч П п 2I	Арматура класса А-I	т	0,030	I66	5
		Итого				972
		Изделия				
	Кальк.№ I	Плиты сборные железобетонные:				
I20	-"-	ПТП-I2,5-II-9	шт	33,00	6,05	200
I2I	-"-	ПТП-I2.5-8-6	"	82,00	2,94	24I
I22	-"-	ПТП I2.5-I3-I3	"	9,00	I0,34	93
I23	Расчет № 2 п I	I ПР I-I2.I2.6	"	8	0,67	5
		Итого				539
		Итого по разделу УП "Прочие работы"				I785
		Итого по работам нулевого цикла				I5430
		В т.ч. металло-конструкции				93
		Работы, не входящие в нулевой цикл				

I	2	3	4	5	6	7
		УШ. Полы подвала				
I24	I6-39-68 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	II0,52	0,06	7
I25	I6-43-68 25-6д	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I00	м3	8,85	2,33	2I
I26	I6-I0I-68 25-I2е	Покрытие пола из бетона М-200 толщиной 20 мм	"	2I,30	0,3I	7
		цена: 0,32-0,0095=0,3I				
I27	I6-230-68 25-I7д	Покрытие пола из керамических плиток с красителем	"	89,84	3,50	3I4
		Итого				349
		Материалы				
I28	ЦСЦ п I3	Бетон М-I00	м3	9,03	20,80	I88
I29	ЦСЦ п 99	Раствор цементный М-I00	"	I,89	I7,90	34
I30	ЦСЦ п I5	Бетон М-200	м3	0,43	24,60	II
I3I	п 262	Щебень	"	4,64	7,38	34
		Итого	руб			267
		Итого по разделу УШ "Полы подвала"	"			6I6
		IX. Подготовка под полы I этажа				

I	2	3	4	5	6	7
I32	I6-39-68 25-6а	Подстилающий слой из щебня	м2	492,75	0,06	30
I33	I6-43-68 25-6д	Устройство бетонной подготовки под полы толщиной 80 мм из бетона М-I00	м3	2,50	2,33	6
I34	I6-43-68 25-6д	То же, толщиной I00 мм	"	26,43	2,33	62
I35	I6-82-68 25-I0а	Устройство цементной песчаной стяжки толщ.20 мм из раствора М-I00	м2	22I,I4	0,I6	35
I36	I6-86-68 I6-87-68 25-I0в,г	Устройство стяжки из мелкозернистого бетона М-200 толщ. 40 мм цена: 0,I8-0,0II2=0,I7	"	I04,44	0,I7	I8
I37	I5-I-72 23-Iа	Рама из брусьев размером 60х60 мм в полах зрительного зала	м3	I,80	84,0	I5I
I38	I5-42-72 23-9а	Обшивка подступенка в зрительном зале досками	м2	II,33	I,82	2I
I39	I6-82-68 25-I0а	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ. 20 мм из раствора М-I50	м2	I02,38	0,I6	I6
I40	I9-66-68 28-3к	Теплоизоляция из минераловатных плит	м3	I0,24	5,57	57

I	2	3	4	5	6	7
I4I	I6-6I3-68 26-I0ж	Прокладка I слоя картона	I00 м2	2,2I	2I,5	48
I42	I6-44-68 I6-45-68 25-7а,б	Гидроизоляция оклеечная гидроизолом в 2 слоя	"	0,26	I53,0	40
		цена: 92,0+6I,0				
I43	I6-92-68 25-II в	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	8I,99	0,69	57
I44	I6-43-68 25-6д	Устройство бетонной подготовки толщ. 80 мм из бетона М-300	м3	8,35	2,33	I9
I45	I6-82-68 I6-83-68 25-I8а,б	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.40 мм на растворе М-I50	м2	I92,5I	0,I9	37
		цена: 0,I6+0,0063х4				
I46	I6-86-68 I6-87-68 25-I0в,г	Устройство стяжки из легкого бетона М-50 толщ. 60 мм	"	I2,I5	0,I9	2
		цена: 0,I8+0,0II2				
		Итого				599
		Материалы				
I47	ЦСЦ п 262	Щебень	м3	20,70	7,38	I53
I48	ЦСЦ п I3	Бетон М-I00	"	29,5I	20,8	6I4
I49	ЦСЦ п 98	Раствор цементный М-I00	"	4,64	I7,9	83
I50	ЦСЦ п I5	Бетон М-200	"	4,07	24,6	I00

I	2	3	4	5	6	7
I5I	ЦСЦ п 99	Раствор цементный М-I50	м3	9,85	I9,6	I93
I52	Ц I ч I п I73	Плиты минераловатные	м3	I0,55	I9,20	203
I53	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,49	47,5	23
I54	ЦСЦ п I7	Бетон М-300	м3	8,52	28,4	242
I55	ЦСЦ п II	Бетон М-50	"	0,73	I7,9	I3
		Итого				I624
		Итого по разделу IX "Подготовка под полы I этажа"				2223
		X. II на				
I56	I5-I5I-72 23-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 с двойными и спаренными переплетами	м2	I,02	3,04	3
I57	I7-856-68 27-69в доп к ЕРЕР	Остекление оконных спаренных переплетов оконным 3-мм стеклом на штапиках по замазке	"	I,02	2,25	2
		Итого				5

Изделия:

I	2	3	4	5	6	7
I58	Ц I ч П п 89	Оконные блоки со спаренными переплетами марки ОС I2-09	м2	I,02	I2,9	I3
I59	Ц I ч П п I28	Оконные блоки с раздельными переплетами марки ОР I2-09	"	-	I6,4	-
I60	Ц I ч I п 548	Скобяные приборы для окон со спаренными переплетами одностворчатыми	к-т	I	I,94	2
I6I	Ц I ч I	Приборы для дверей с двойными переплетами одностворчатыми	"	-	2,5	-
		Итого				I5
		Итого по разделу X "Окна"				20
		XI. Двери				
I62	I5-I90-7I 23-35в	Установка внутренних дверных блоков до 3 м2 в перегородках	м2	7,44	2,I5	I6
		Итого				I6
		Изделия				
		Стоимость дверных блоков:				
I63	Ц I ч П п 63	ДС-20-8Т	м2	7,44	39,20	292

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость скобяных приборов для дверей:				
I64	Ц I ч I п 530	Входных в комнаты однопольных	к-т	4,0	I,53	6
		Итого				298
		Итого по разделу XI "Двери"				3I4
		XII. Внутренняя отделка				
I65	I7-283-68 27-23а	Штукатурка стен и перегородок цементно-известковым раствором	м2	358,2I	0,29	I04
I66	I7-325-68 27-29а	Штукатурка по сетке перегородок в венткамере	"	I6,99	2,29	39
I67	I7-324-68 27-28г	Отделка поверхностей потолков под окраску	"	I07,30	0,I2	I3
I68	I7-588-68 27-64д	Известковая окраска стен по штукатурке	I00 м2	I,63	5,55	9
I69	I7-589-68 27-49б	Известковая окраска потолков	"	I,07	3,70	4
I70	I7-642-68 27-55а	Масляная окраска поверхностей стен и перегородок	м2	I76,94	0,68	I20

I	2	3	4	5	6	7
I7I	I7-59I-68 27-49г	Внутренняя окраска стен водоэмульсионными составами	I00 м2	0,35	25,80	9
I72	I7-659-68 27-55з	Масляная окраска дверных и оконных откосов	Iм2 окраски	4,74	0,74	4
I73	I7-638-68 27-54е I7-636-68 27-54г	Масляная окраска дверных блоков в перегородках цена: 0,I4х(2,7-0,3)+ 0,37х0,3	м2	7,44	0,45	3
I74	I4-I79-7I 22-25и	Окраска масляной краской стальных рамок в перегородках	т	0,29	24,50	7
I75	I7-639-68 27-54ж	Масляная окраска оконных блоков белилами со спаренными переплетами цена: 0,29х(2,50-0,3)+ 0,96х0,3=0,926	м2	I,02	0,926	I
I76	I7-658-68 I7-656-68 27-55ж,д доп к ЕРЕР вып 3	То же, с раздельными переплетами цена: 0,29х(2,8-0,3)+ 0,96х0,3=I,0I3	"	-	I,0I3	-
I77	I4-I79-7I 22-25и	Масляная окраска стальных ограждений лестниц	т	0,056	24,50	I

I	2	3	4	5	6	7
		Итого				3II
		Материалы:				
I78	ЦСЦ п I20	Раствор цементно-известковый отделочный I:I:6	м3	6,8I	I4,80	I0I
I79	ЦСЦ п I25	Раствор известковый I:2,5	"	0,53	I3,60	7
		Итого				I08
		Итого по разделу XII "Внутренняя отделка"				4I9
		XIII. Прочие работы				
		а) Крыльца №№ I,2,3 и площадки № I,2				
I80	I6-39-68 25-6а	Уплотнение грунта кирпичным щебнем	м2	47,58	0,06	3
I8I	II-28-7I I9-2а	Укладка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	м3	I,37	6,I0	8
I82	II-29-7I I9-2б	То же, более 0,4 м3	"	5,52	3,59	20
I83	I3-35-68 2I-7б	Кирпичная кладка для опирания ступеней	"	I,53	3,47	5
I84	I6-43-68 25-6д	Бетонная подготовка из бетона М-I00	"	I3,68	2,33	32

I	2	3	4	5	6	7
I85	I3-6I-68 2I-9г	Армирование бетонной стяжки	т	0,060	I79	II
I86	I6-82-68 25-I0а	Цементная стяжка толщ. 20 мм	т	II,60	0,I6	2
I87	II-3I5-7I I9-I4н	Укладка плит для площадок площадью до 5 м2	шт	4	I,34	5
I88	I3-302-68 2I-23а	Устройство лестниц по готовому основанию	м	78,40	0,7I	56
I89	I6-40-68 25-6б	Устройство песчаной подготовки под лестницы	м3	I,80	I,45	3
I90	I6-II0-68 25-I3о	Железнение цементного покрытия	м2	II,60	0,08	I
I9I	I4-29-7I 20-7ж	Установка стальных конструкций ограждения лестницы	т	0,08	29,30	2
		цена: 26,I0+(7,70+I3,60)х х0,I5				
I92	I3-64-68 2I-9е	Установка металлических решеток для вытирания ног марки МР	т	0,I76	285,00	50
I93	I8-2I0-68 24-30а	Установка пластмассового поручня	I00 пм	0,04	84,00	3
I94	I6-I05 25-I2и	Мозаичное покрытие толщиной 30 мм	м2	I2,06	0,66	8

I	2	3	4	5	6	7
		Итого				209
		В т.ч.металло-конструкции				2
		Материалы				
I95	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,59	47,50	28
I96	ЦСЦ п 262	Щебень	м3	2,00	7,38	I5
I97	ЦСЦ п I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	0,35	I3,I0	5
I98	ЦСЦ п 98	Раствор цементный М-I00	"	0,49	I7,90	9
I99	ЦСЦ п 96	То же, М-50	"	0,I4	I4,20	2
200	ЦСЦ п 300	Песок	"	2,03	4,96	I0
20I	ЦСЦ п I3	Бетон М-I00	"	I3,95	20,8	290
202	Ц I ч П п 45I	Стальные конструкции и ограждения лестниц	т	0,08	244,0	20
203	ЦРЦ с I35	Плитки мозаичные	м2	I2,30	2,99	37
		Итого				4I6
		В т.ч.металло-конструкции				20
		Изделия:				

I	2	3	4	5	6	7
	Расчёт № I	Сборные бетонные блоки стеновые:				
204	п 6	ФБС 24.4.6-Т	шт	I0	I8,33	I83
205	-"- п 4	ФБС I2.4.6-Т	"	5	9,80	49
206	Кальк.№ I	Плиты сборные железобетонные марки ПКВ-24.I0	"	4	I5,82	63
207	Кальк.№ 2	Плиты сборные бетонные марки ПК 8-24-I0	"	-	I4,79	-
	Расчет № 4	Ступени сборные железобетонные:				
208	п I4	ЛС-22	"	6	9,68	58
209	п I3	ЛС-22В	"	I	9,68	I0
2I0	п I5	СНКБ I5-3,5	"	42	3,75	I58
		Итого				52I
		Итого по "а"				II45
		В т.ч. металлоконструкции				22
		б) Воздухозаборная шахта				
2II	I6-43-68 25-6д	Бетонное основание каналов из бетона М-I00	м3	0,25	2,33	I
2I2	I3-30-68 2I-5к	Боковая обмазочная гидроизоляция стен каналов и фундаментов	м2	I8,78	0,56	II

I	2	3	4	5	6	7
2I3	II-28-7I I9-2а	Укладка блоков ленточных фундаментов объемом до 0,4 м3	м3	6,55	6,I0	40
2I4	II-29-7I I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	м3	35,32	3,59	I27
2I5	I2-45-68 20-7а	Заделка бетоном М-200 между блоками по листу	"	4,I9	4,86	20
2I6	II-3I5-7I I9-I4и	Укладка плит покрытия каналов	I шт. сбор. констр.	I7,00	I,34	23
2I7	I6-82 25-I0а	Цементная стяжка по плитам каналов толщ. 20 мм	м2	28,73	0,I6	5
2I8	I3-35-68 2I-7б	Кладка стен воздухозаборной шахты из полнотелого кирпича глиняного обыкновенного	м3	7,I0	3,47	25
2I9	I6-626 26-II в	Цементная стяжка по плитам покрытия	I00 м2	0,03	I0,20	-
220	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,22	9,30	2
22I	22-243-68 29-38в	Установка ходовых скоб и окраска	т	0,023	472,0	II

I	2	3	4	5	6	7
222	I6-556-68 I6-6I8-68 26-6г прим 2 26-I0з	Кровля из двух слоев рубероида на битумной мастике цена: 3,08-0,48х2	м2	3,I5	2,I2	7
		Итого				272
		Материалы				
223	ЦРЦ пI3	Бетон М-I00	м3	0,26	20,80	5
224	ЦРЦ п I5	Бетон М-200	"	4,27	24,60	I05
225	-"- п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	2,72	47,50	I29
226	ЦСЦ прил 2 п 96	Раствор цементный М-50	м3	0,60	I4,20	9
227	-"- п I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	I,63	I3,I0	2I
228	-"- п 97	Раствор цементный М-75	"	0,04	I5,80	I
		Итого				270
		Изделия				
	Расчет № I					
229	п 6	ФБС 24.4.6-Т	шт	64	I8,33	II73
230	-"- п 4	ФБС I2.4.6-Т	"	24	9,80	235
23I	Расчет № 2 п I	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки I ПР I-I2.I2.6	"	6	0,67	4

I	2	3	4	5	6	7
232	Кальк.№ I	Стоимость сборных железобетонных плит (плоских) марки ПТП I2,5--I3-I3	шт	I7	I0,34	I76
		Итого				I599
		Итого по "б"				2I4I
		в) Отмостка				
233	32-200-7I 32-20I-7I 45-53а,б	Устройство основания из щебня толщиной I50 мм	I00 м2	0,92	22,2	20
		цена: 20,I+0,42х5				
234	32-I97-7I 32-I98-7I 45-52а,б	Покрытие отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм	"	0,92	I0,79	I0
		цена: 9,2+I,59				
235	32-I04-7I 45-32а	Установка бортовых камней на бетонном основании	м	I40,00	0,72	I0I
		Итого				I3I
		Материалы				
236	ЦСЦ п 232	Щебень рядовой	м3	I7,II	8,64	I48
237	ЦСЦ п 234	Щебень 5-I0 мм	"	3,3I	9,2I	30
238	ЦСЦ п 309	Смесь асфальтобетонная мелкозернистая	т	7,52	I4,50	I09

I	2	3	4	5	6	7
239	ЦСЦ п 300	Песок	т	0,46	4,96	2
240	ЦСЦ п I5	Бетон М-200	т	I3,55	27,60	274
24I	ЦСЦ п I45	Камень бетонный бортовой	м3	I,96	42,6	83
		Итого				746
		Итого по "в"				877
		Итого по разделу XШ "Прочие работы"				4I63
		В т.ч.металло-конструкции				22
		Итого по работам, не входящим в нулевой цикл				7755
		В т.ч.металло-конструкции				22
		Итого по подземной части здания "А"				23I85
		В т.ч.металло-конструкции				II5
		Б. Надземная часть				
		XIУ. Стены				
		а) Наружные				
242	I3-I35-68 2I-I4г	Кладка наружных стен из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом общей толщ.380 мм, при высоте этажа до 5 м	м3	-	4,96	-

I	2	3	4	5	6	7
243	I3-I37-68 2I-I4д	Кладка наружных стен из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 5 м	м3	339,92	4,2I	I43I
244	I3-I38-68 2I-I4д	То же, при высоте этажа более 5 м	"	I62,64	3,26	530
245	I3-I35-68 2I-I4г	Кладка стен парапета из кирпича пустотелого лицевого	"	20,09	4,96	I00
246	I3-I37-68 2I-I4д	Пилястры из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 5 м	"	65,8I	4,96	326
247	I3-I39-68	Кладка наружных стен из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 640 мм при высоте этажа до 5 м	"	-	3,72	-
248	I3-I40-68 2I-I4е тех ч п I3	То же, при высоте этажа более 5 м	"		3,0I	
249	I3-6I-68 2I-0г	Армирование кирпичной кладки	т	0,220	I79	39

I	2	3	4	5	6	7
250	I3-I25-68 2I-I4б	Кладка наружных стен из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 5I0 мм при высоте этажа до 5 м	м3		4,43	
25I	I3-I26-68 2I-I4б тех ч п I3	То же, при высоте этажа более 5 м	"		3,48	
252	I3-I25-68 2I-I4а	Кладка стен парапета из кирпича глиняного обыкновенного лицевого при высоте этажа до 5 м	м3		4,43	
253	I3-I25-68 2I-I4а	Пилястры из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой кирпичом лицевым общей толщиной 5I0 мм при высоте этажа до 5 м	"		4,43	
254	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	"	5,5I	9,30	5I
255	II-I88-7I I9-IIа	Укладка перемычек весом до I т	шт	23	I,63	37
256	II-I88-7I I9-IIа	Укладка прогонов весом до I т	"	34	I,63	55

I	2	3	4	5	6	7
257	II-463-7I I9-30а	Укладка опорных подушек	м3	0,05	I0,I	I
258	II-I88-7I I9-IIа	То же, весом до I,0 т	шт	28	I,63	46
259	I4-24-7I 22-7б	Установка металлических перемычек	т	2,I78	I3,50	29
260	I2-7-68 20-Iж	Монолитные заделки между прогонами из бетона М-200	м3	0,60	7,83	5
		Итого				2650
		В т.ч. металлоконструкции				29
		Материалы				
26I	ЦСЦ п 326	Кирпич глиняный путотелый	т.шт	I50,95	45,80	69I4
262	ЦСЦ п 338	Кирпич лицевой	"	76,20	73,00	5563
263	ЦСЦ п I03	Раствор цементно-известковый	м3	I3I,35	I3,I0	I72I
264	Ц I ч II п 95	Стоимость металлических перемычек	т	2,I78	I6I,00	35I
		Итого				I4549
		В т.ч. металлоконструкции				380
		Изделия:				

I	2	3	4	5	6	7
	Расчет № 3	Стоимость прогонов:				
265	п 2	П-40-28П	шт	30	I0,50	3I5
266	п 3	П-40-32П	"	7	I4,43	I0I
	Расчёт № 2	Стоимость перемычек:				
267	п I	I ПР I-I2.I2.6	"	53	0,67	33
268	п 2	I ПР 2-I5.I2.I4	"	7	I,70	I2
269	п 3	I ПР 2-I6.I2.I4	"	I0	I,7I	I7
270	п 4	I ПР 3-I9.I2.I4	"	I6	I,8	29
27I	п 5	I ПР 4-25.I2.I4	"	28	2,70	76
272	п 6	I ПР 4-29.I2.I4	"	27	3,65	99
273	п 8	I ПР 38-I5.I2.22у	"	28	2,77	78
274	п I0	I ПР 38-I8.I2.22у	"	2	3,75	8
276	п 9	I ПР 38-24.25.22у	"	6	9,63	58
276	п II	I ПР 38-29.25-22у	"	I7	I4,5I	247
	Расчет № 2	Стоимость опорных подушек:				
277	п I2	ОП 6-4	шт	28	4,44	I24
278	п I3	ОП 5-2	"	3	I,88	6
		Итого				I203
		Итого по "а"				I8402
		В т.ч. металлоконструкции				380

б) Внутренние

I	2	3	4	5	6	7
279	I3-35-68 2I-7б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного при высоте до 5 м	м3	I09,90	3,47	38I
280	I3-36-68 2I-7б	То же, при высоте более 5 м	"	I68,35	2,52	424
28I	I3-6I-68 2I-9г	Армирование кладки, столбов	т	0,32	I79,0	57
282	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	I,92	9,30	I8
283	II-I88-7I I9-IIа	Укладка прогонов весом до I т	шт	8	I,63	I3
284	II-I90-7I I9-IIб	То же, весом до 3 т	"	2	2,74	5
		Итого				898
		Материалы				
285	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I03,52	47,50	5I55
286	п I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	64,0	I3,I0	838
		Итого				5993
		Изделия				
	Расчет № 3	Стоимость прогонов:				
287	п 3	П 40-32П	шт	4	I4,43	58

I	2	3	4	5	6	7
288	п 5	П 40-60П; А-Ш	шт	2	68,95	I38
289	п 4	П 40-36П	"	4	I6,83	67
	Расчет № 2	Стоимость перемычек:				
290	п 8	I ПР 38-I5.I2.22у	"	I2	2,77	22
29I	п I0	I ПР 38-I8.I2.22у	"	I0	3,75	38
292	п 7	I ПР 38-I2.I2.22у	"	2I	I,92	40
293	П I3	I ПРI-I2.I2.6	"	47	0,67	3I
		Итого				394
		Итого по "б"				7285
		Итого по разделу XIУ "Стены"				25687
		В т.ч. металлоконструкции				380
		ХУ. Перегородки				
294	I3-48-68 2I-7и	Устройство перегородок неармированных из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	м2	289,64	0,66	I9I
295	I5-I92-72 23-I4з	Установка щитовых перегородок санузлов	м	35,I5	I,99	70
296	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	иЗ	0,I8	9,30	2
297	24-708-68 33-26а	Установка элементов крепления для щитовых перегородок санузлов	кг	I8,I7	0,34	6

I	2	3	4	5	6	7
298	I4-I78-7I 22-25д	Масляная окраска металлических деталей для щитовых перегородок санузлов	т	0,0I8	I0,50	3
299	I8-57-68 24-22в	Облицовка щитовых перегородок санузлов пластиком с двух сторон	м2	40,78	3,85	I57
300	Ефрасц. № 2	Установка крупнопанельных перегородок марки ПГД.33.6у	шт	-	II,20	-
30I	-"- № 3	То же, марки ПГД.33.I2у	"	-	2I,27	-
302	-"- п 4	То же, марки ПГД.33.I0.6у	"	-	3,86	-
303	-"- № 5	То же, марки ПГД.33.I5.6у	"	-	6,06	-
304	II-474-7I I9-20м	Установка элементов панельных перегородок марки ММ-I	т	-	259,00	-
305	II-449-7I I9-25г	Прокладка герметового шнура	пм	-	0,52	-
306	36-3I4-68 49-67п	Оклейка в один слой тканью стыков панелей перегородок	I00 м2	-	I68,00	-
307	I-447-7I I9-25б	Герметизация стыков панелей перегородок мастикой	I м шва	-	0,46	-

I	2	3	4	5	6	7
		Итого				429
		Материалы				
308	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I4,77	47,50	702
309	ЦСЦ п I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	6,66	I3,I0	87
3I0	ЦСЦ прилож № 2	Соединительные детали	кг	-	0,459	-
		Итого				789
		Изделия:				
3II	Ц I ч II п 378	Щиты перегородок санузлов	м2	20,39	5,0I	I02
3I2	Ц I ч I п I94 стр 230	Пластик бумажно-слоистый	"	6,42	3,45	22
3I3	Расчет № 2 п I	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200 марки I ПР I-I2.I2.6	шт	I8,00	0,67	I2
		Итого				I36
		Итого по разделу XУ "Перегородки"				I354
		XУI. Перекрытия и покрытие				
3I4	II-322-7I I9-I6г	Укладка плит толщиной более I6 см площадью до 5м2	шт	20	2,35	47

I	2	3	4	5	6	7
3I5	II-323-7I I9-I6д	То же, площадью до I0 м2	шт	53	3,I0	I64
3I6	II-324-7I I9-I6е	То же, площадью более I0 м2	шт	38	4,86	I85
3I7	II-320-7I I9-I6б	Укладка плит покрытия толщиной до I6 см, площ. до I0 м2	"	30	2,34	70
3I8	II-I75-7I I9-9и	Укладка балок пролётом I5 м	"	2	I6,90	34
3I9	I2-7-68 20-Iж	Устройство монолитных опорных подушек марки ИОП-I из бетона М-200; ИОП-2	м3	I,79	7,83	I4
320	I2-75-68 20-I0в	Устройство монолитных железобетонных участков перекрытий	"	5,65	8,57	48
32I	I2-77-68 20-I0д	Устройство монолитных железобетонных участков перекрытий ребристых	"	2,I2	20,80	44
322	II-474-7I I9-20м	Установка крепежных деталей в сборные конструкции	т	0,057	259,0	I5
323	I2-66-68 20-9г	Укладка железобетонной балки портала	м3	6,00	I3,90	83

I	2	3	4	5	6	7
324	I2-42-68 20-5в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,30I	309,0	93
		Итого				797
		Материалы				
325	ЦСЦ п I5	Бетон М-200	м3	I5,80	24,60	389
	Ц I ч II	Арматура из стали класса:				
326	п I3	А-I	т	0,20I	I53,0	3I
327	п I4	А-II	т	0,2I5	I6I,0	35
328	II I5	А-III	т	0,I75	I79,0	3I
329	п 25	А-I для ребристых участков перекрытия	т	0,I53	I65,00	25
330	п 26	То же, кл. А-II	т	0,III	I72,00	I9
33I	п 8I	То же, кл. В-I	т	0,033	206,00	7
332	п 2I	То же, кл. А-I для плоских участков перекрытия	т	0,I49	I66,0	25
333	п 22	То же, кл. А-II	т	0,259	I74,0	45
334	-"- прил 2	Соединительные детали	кг	59,30	0,459	28
		цена: 0,45xI,02=0,459				
		Итого				635
		Изделия:				

I	2	3	4	5	6	7
		Плиты сборные железобетонные:				
335	Кальк.№ I	ПК 8-45-I2	шт	4	38,76	I55
336	-"-	ПК 8-45-I0	"	5	32,20	I6I
337	-"-	ПК 8-90-I0	"	3	90,50	272
338	-"-	ПК 8-90-I2	"	20	I08,93	2I79
339	-"-	ПС 30-I2	"	I	23,75	24
340	-"-	ПТ 30-I0	"	I	20,25	20
34I	-"-	ПК 4-45.I5	"	I3	47,08	6I2
342	-"-	ПК 4-45.I2	"	4	37,I5	I49
343	-"-	ПТ-60.I5	"	7	74,I6	5I9
344	-"-	ПТ-60.I2	"	2	58,67	II7
345	-"-	ПТ-60,I0	"	4	48,67	I95
346	-"-	П 30-I5	"	7	28,89	202
347	-"-	П 60-I2	"	3	55,33	I66
348	-"-	П 60-I5	"	8	70,07	56I
349	-"-	ПТ 30-I5	"	2	30,95	62
350	-"-	ПТ 30-I2	"	4	24,50	98
35I	-"-	ПК 4,5-90-I2	"	I8	I04,33	I878
352	-"-	ПК 4,5-90-I0	"	5	87,37	437
		Плиты сборные легкобетонные:				
353	Кальк.№ 2	ПК 8-60.I5	"	-	7I,52	-
354	-"-	ПК 8-60.I2	"	-	56,72	-
355	-"-	ПК 8-60.I0	"	-	47,04	-
356	-"-	ПК 8-45-I2	"	-	37,08	-

I	2	3	4	5	6	7
357	Кальк.№ 2	ПК 8-45-I0	шт	-	30,8I	-
358	-"-	ПК 8-90-I0	"	-	87,96	-
359	-"-	ПК 8-90-I2	"	-	I05,88	-
360	-"-	ПК 8-30-I5	"	-	28,98	-
36I	-"-	ПК 8-30-I2	"	-	22,99	-
362	-"-	ПК 4,5-90-I2	"	-	99,24	-
363	-"-	ПК 4,5-90.I0	"	-	82,52	-
364	-"-	ПК 4-45.I5	"	-	44,82	-
365	-"-	ПК 4-45.I2	"	-	35,44	-
366	-"-	ПК 4-30.I5	"	-	27,63	-
367	-"-	ПК 4-60.I2	"	-	56,65	-
368	-"-	ПК 4-60.I5	"	-	7I,43	-
369	-"-	ПК 4-30.I2	"	-	2I,9I	-
370	-"-	ПК 8-30.I0	"	-	I9,08	-
		Плиты сборные железобетонные ребристые:				
37I	Кальк.№ I	ПАШВ / I,5х6 - 3	"	27	52,92	I429
372	-"-	ПАШВ-I0 / I,5 х 6 - 3	"	3	5I,39	I54
	Расчет № 3	Балки сборные железобетонные длиной I5 м из бетона М-500				
373	п I	2БГП-I5-I	"	2	329,35	659

I	2	3	4	5	6	7
		Итого				I0049
		Итого по разделу XУI "Перекрытия и покрытие"				II48I
		ХУП. Полы				
374	I6-93-68 25-IIг	Укладка лаг по плитам перекрытия при толщине покрытия 25 мм	м2	42,I3	0,4	I7
375	I6-82-68 I6-83-68 25-I0а,б	Стяжка цементно-песчаная толщиной 40 мм из раствора М-I50	"	I90,34	0,I9	36
		цена: 0,I6+0,0063х4				
376	I6-230-68 25-I7д	Покрытие пола из плиток керамических с красителями на цементном растворе М-I50	м2	63,86	3,5	224
377	I6-3I8-68 25-22г	Покрытие пола из паркетных досок толщ. 25 мм	"	42,I3	5,I6	2I7
378	Письмо Госстроя СССР от 27.УП.7Iг № 4-2050	Покрытие пола синтетическим ворсовым ковром	"	I53,50	I0,00	I535
379	I6-3II-68 25-22в к-I,6	Покрытие пола из реек сечением 60х60 с отделкой торцов	"	63,55	6,I4	390
		цена: 3,84хI,6				

17866-06

I	2	3	4	5	6	7
380	I6-I04-68 25-I2и	Покрытие пола мозаичного состава М-200 толщиной 20 мм	м2	296,67	I,44	427
38I	I6-336-68 25-23б	Покрытие пола линолеумом толщиной 2,5 мм на тканевой основе	"	2I8,57	3,85	84I
382	I6-323-68 25-22д	Покрытие пола из штучного корыта	"	22I,I4	4,88	I079
383	I6-347-68 25-23 прим 2	Деревянные плинтусы для полов из линолеума	I00 м2	0,22	27,2	6
384	I6-78-68 25-9д	Теплоизоляция из древесноволокнистых плит толщиной 25 мм	м2	320,95	0,95	305
385	I6-86-68 25-I0в	Устройство стяжки из легкого бетона М-75 толщ. 50 мм	"	I30,60	0,I8	24
386	I6-334-68 25-23б	Покрытия из линолеума резинового многослойного на битумной мастике	"	I2,I5	3,65	44
387	I6-3I2-68 25-22в	Покрытие пола из досок толщ.37 мм	"	I8,44	3,72	69
		Итого				52I4
		Материалы				
388	ЦСЦ п 99	Раствор цементный М-I50	м3	8,95	I9,6	I75

17866-06

I	2	3	4	5	6	7
389	ЦСЦ п I2	Бетон М-75	м3	6,66	I8,9	I26
390	Единичная расценка № I	Раствор декоративный с каменной крошкой	м3	5,93	I8,32	I09
		Итого				4I0
		Итого по разделу ХУП "Полы"				5624
		ХУШ. Кровля				
39I	I6-6I8-68 26-I0з	Пароизоляция из одного слоя рубероида	I00 м2	9,I6	48,00	440
392	I6-608-68	Разуклонка из керамзита	м3	5I,20	I,85	95
393	I6-600-68 26-I0в	Утепление кровли пенобетонными плитами толщиной I40 мм (зрительный зал)	I00 м2	4,30	I4,50	62
394	I6-600-68 26-I0а	Тоже, толщиной I20 мм (остальные помещения)	"	4,86	I4,50	70
395	I6-6I2-68 26-I0ж	Прокладка одного слоя рубероида	I00 м2	9,I6	2I,50	I97
396	I3-6I-68 2I-9г	Армирование цементной стяжки	т	0,27	I79,0	48
397	I6-624-68 26-IIа I6-83-68 25-I0б	Цементная песчаная стяжка толщ. 30 мм (остальные помещения)	I00 м2	4,86	I3,46	65

I	2	3	4	5	6	7
		цена: I2,20+0,63x2=				
398	I6-624-68 26-II6	То же, толщиной 20 мм (зрительный зал)	I00 м2	4,30	I2,20	52
399	I6-556-68 26-6г прим 2	Покрытие кровли из 4 слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для здания шириной до I2 м (остальные помещения)	м2	486,00	3,08	I497
400	I6-5I8-68 26-5б прим 3 I6-6I8-68 26-I0з	Кровли рулонные скатные 4-слойные из рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике при ширине здания до 24 м (зрительный зал)	"	430,0	2,90	I247
		цена: 2,42+0,48=2,90				
40I	I6-626-68 26-II в	Цементная стяжка по верху парапетной стенки	I00 м2	0,67	I0,20	7
402	I6-59I-68 26-9с прим I	Покрытие парапетной стенки оцинкованной кровельной сталью	"	0,67	I52,0	I02

I	2	3	4	5	6	7
403	I6-59I-68 26-9е	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	I0,94	7,77	85
		Итого				3967
		Материалы				
404	ЦСЦ п 356	Керамзит	м3	56,32	I2,70	7I5
405	Ц I ч IУ стр 52 Ц I ч I стр 6 п 26 ЦСЦ тех ч п 5 прил № I п 27	Плиты пенобетонные М-300 цена: 24,0+6,05х0,30+ I,04+0,78)хI,22= = 27,I9	"	I22,07	27,I9	33I9
406	ЦСЦ п 97	Раствор цементный М-75	м3	24,69	I5,80	390
407	ЦСЦ п 98	Раствор цементный М-I00	"	5,I5	I7,90	92
		Итого				45I6
		Итого по разделу ХУШ "Кровля"				8483
		XIX. Лестницы				
408	II-379-7I I9-I96	Укладка лестничных площадок, маршей весом до 2,5 т	шт	8	4,27	34
409	II-378-7I I9-I9а	Укладка лестничных площадок весом до I т	"	4	3,I4	I3

I	2	3	4	5	6	7
4I0	II-463-7I I9-30а	Установка сборных железобетонных опорных подушек	м3	0,07	I0,I0	I
4II	I3-329-68 2I-25б	Установка железобетонных проступей	м2	27,04	0,98	26
4I2	I3-3I6-68 2I-23з ц I ч II п 3I5	Решётки стальные без поручня на лестницах цена: 6,25-0,37	м	22,32	5,88	I3I
4I3	I4-29-7I 22-7ж	Металлические стойки ограждения лестницы цена: 26,I0+(7,70+I3,60)х х0,75	т	0,I3I	29,30	4
4I4	I5-42-72 23-9а	Обшивка решеток сосновыми досками	м2	I,82	I,82	3
4I5	Ц I ч II тех ч п 6I	Фанеровка соснового поручня шпоном ясеня с двух сторон	"	3,64	3,40	I2
4I6	I8-2I0-68 24-30а	Установка пластмассовых поручней	I00 м/п	0,22	84,00	I8
4I7	I6-227-68 25-I7г	Покрытие лестничных площадок керамическими плитками мозаичных полов	м2	II,40	2,2I	25
		Итого				267
		В тч.металлоконструкции				4

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
4I8	ЦСЦ п 98	Раствор цементный М-I00	м3	0,27	I7,90	5
		Итого				5
		Изделия:				
4I9	Расчет № 4 п I	ЛМ I7-I2Д	шт	6,00	66,I3	397
420	-"- п 2	ЛП-25.II К	"	4	26,22	I05
42I	-"- п 3	ЛП-25.II квл	"	2	26,22	52
422	-"- п 4	ЛН-I2	"	60	2,40	I44
423	-"- п 5	ЛН I3-в	"	4	2,64	II
424	-"- п 6	ЛН I2 Н	"	5	2,40	I2
425	-"- п 7	ЛН-I2 к	"	3	2,40	7
426	Расчет № 2 п I3	ОП 5-2	"	4	I,88	8
		Итого				736
		Итого по разделу XIX "Лестницы"				I008
		В т.ч. металлоконструкции				4
		XX. Окна				
427	I5-I5I-72 23-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 с двойными спаренными переплетами	м2	36,96	3,04	II2

I	2	3	4	5	6	7
428	I5-I52-72 23-276	Установка оконных блоков площадью более 2 м2 с двойными и спаренными переплетами	м2	85,26	2,I9	I87
429	I7-856-68 27-69в доп к ЕРЕР вып I	Остекление оконных спаренных переплетов оконным 3-мм стеклом на штапиках по замазке	"	I22,22	2,25	275
430	I7-850-68 27-69а доп к ЕРЕР вып I	То же, двойных переплетов	м2	-	2,25	-
43I	I3-329-68 2I-25б	Установка подоконных железобетонных плит	"	45,60	0,93	42
432	I5-I99-72 23-37б доп к ЕРЕР вып 7	Установка балконных дверных блоков площадью более 3 м2 с двойными спаренными полотнами	"	8,48	I,I7	I0
433	I7-870-68 27-69з доп к ЕРЕР вып I	Остекление балконных спаренных дверных полотен оконным 3-мм стеклом на штапиках по замазке	"	8,48	2,II	I8
434	I7-868-68 27-69е доп к ЕРЕР вып I	Остекление балконных дверных полотен оконным 3-мм стеклом на двойной замазке	"	-	I,84	-

I	2	3	4	5	6	7
435	I5-I65-72 23-3Iа	Установка глухих одинарных оконных переплетов в регуляторной отдельными элементами	м2	0,96	3,95	4
436	I7-874-68 27-69к к-I,I3 прим I	Остекление окон 4-мм стеклом	"	0,96	2,29	2
		Итого				650
		Изделия				
	Ц I ч П	Оконные блоки со спаренными переплетами:				
437	п 92	ОС-I8-09	"	36,96	I2,20	45I
438	п II0	ОС-I8-24	"	56,84	9,80	557
439	п II3	ОС-I8-24Г	"	28,42	II,00	3I3
440	Ц I ч П п 8	Балконная дверь со спаренными полотнами ИБС28-I5в	"	8,48	I4,50	I23
		Оконные блоки с раздельными переплетами:				
44I	п I32	ОР I8-09	м2	-	I3,50	-
442	п I58	ОР I8-24	"	-	I2,40	-
443	п I52	ОР I8-24В	"	-	II,30	-
444	п I3	Балконная дверь с раздельными полотнами ИБР 28-I5в	"	-	I4,90	-

I	2	3	4	5	6	7
445	Ц I ч I п 548	Скобяные приборы для окон со спаренными переплетами одностворными	к-т	24	I,94	47
446	п 549	двухстворными	"	2I	3,34	70
		Скобяные приборы для окон с двойными переплетами:				
447	п 543	одностворными	"	-	2,5	-
448	п 545	двухстворными	"	-	5,02	-
449	п 55I	Приборы фрамужные оконные	"	9,00	0,82	7
450	п 235	Коробки оконные	м	2,99	I,27	4
45I	п 288	Переплеты оконные	м2	0,87	4,72	4
452	ЦСЦ п 4763	Доски подоконные железобетонные	"	46,5I	3,80	I77
		Скобяные приборы				
453	Ц I ч I п 538	Балконные двери для двупольных дверей со спаренными полотнами	к-т	2,00	2,5I	7
454	п 536	То же, с двойными полотнами	"	-	3,26	-
		Итого				I760
		Итого по разделу XX "Окна"				24I0

I	2	3	4	5	6	7
		XXI. Двери				
455	I5-I88-7I I5-I9I-7I 23-35а прим I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах цена: I,33+0,9=2,23	м2	I5,78	2,23	36
456	I5-I89-7I I5-I93-7I 23-35б прим I	То же, площадью более 3 м2 цена: I,03+0,66=I,69	"	6,I6	I,69	I0
457	I5-I88-7I 23-35а	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	"	I2,78	I,33	I7
458	I5-I90-7I I5-I9I-7I 23-35в	Установка дверных блоков в тамбурных перегородках площадью до 3 м2 цена: 2,I5+0,90=3,05	"	2,66	3,05	8
459	I5-I92-72 23-35г	То же, площадью более 3 м2	"	6,I6	I,66	I0
460	I5-I90-7I 23-35в	Установка внутренних дверных блоков в перегородках площадью до 3 м2	"	36,2I	2,I5	78
46I	I5-I92-7I 23-35г	То же, площадью более 3 м2	"	20,94	I,66	35

I	2	3	4	5	6	7
462	I5-2I7-72 23-4I6	Установка ворот с деревянными коробками, распашными утепленными полотнами	м2	I5,00	0,47	7
463	I7-874-68 доп к ЕРЕР вып I 27-69к прим I	Остекление дверных полотен 4-мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке	"	I4,06	2,28	32
		цена: 2,03хI,I3=2,29				
464	I9-73-68 28-3ж	Утепление ворот минеральной ватой	м3	0,23	I5,30	4
		Итого				237
		Изделия				
		Стоимость дверных блоков:				
465	Ц I ч II п 43	ДН20-48-6	м2	5,32	I3,20	70
466	-"- п 4I	ДН20-8-2	"	I,85	I2,90	24
467	-"- п 45	ДН20-7,7-I4	"	I2,32	I0,60	I3I
468	-"- п 66	ДСI8-8У	"	I,67	2I,80	36
469	-"- п 63	ДС20-8-Т	"	9,26	39,20	363
470	-"- п 64	ДС20-9Т	"	6,2I	39,I0	243
47I	-"- п 2I т ч п 496	ДО 24-I5	"	I3,96	9,02	I26
		цена: 8,6+0,420=9,02				

I	2	3	4	5	6	7
472	п I9 т ч п 49а	ДГ 2I-9 цена: II,I+I,I=I2,2	м2	7,2I	I2,20	88
473	п I7 т ч п 49а	ДГ 2I-I0 цена: I0,6+I,I=II,7	"	I3,98	II,70	I64
474	п I5 т ч п 49а	ДГ 24-I5 цена: I0,5+I,I=II,60	"	6,98	II,60	8I
475	п 20 т ч п 49а	ДГ 2I-7 цена: I2,30+I,I=I3,40	"	5,55	I3,40	74
476	п 67 т ч п 5I	ИД-I утепленная цена: 20,40+3,40=	"	I6,38	23,80	390
477	Ц I ч I п 468	Поковки простые для ворот	кг	24,80	0,37	9
	Ц I ч I	Стоимость скобяных приборов для дверей:				
478	п 527	Входных в здания однопольных	к-т	4,00	5,38	22
479	п 528	Двупольных	"	8,00	6,64	53
480	Ц I ч I п 540	Входных в комнаты однопольных	"	I3,00	4,33	56

I	2	3	4	5	6	7
48I	п 54I	Двупольных	к-т	I0,00	4,66	47
482	п 533	Входных в санузлы	"	8,00	I,53	I2
483	п 528	Стоимость скобяных приборов для ворот	"	2,00	6,64	I3
484	Ц I ч II п I97	Полотно ворот	м2	I3,50	II,20	I5I
485	-"- п 2I3	Коробки воротные	"	I2,45	20,I0	250
		Итого				2403
		Итого по разделу XXI "Двери"				2640
		XXII. Внутренняя отделка				
486	I7-I20-68 27-I2в	Облицовка стен и перегородок глазурованными плитками белыми	м2	62,65	3,83	240
487	I7-299-68 27-24а	Улучшенная штукатурка стен при высоте этажа до 4 м	"	I386,43	0,44	6I0
488	-"- 27-24а т ч п 3	То же, при высоте этажа более 4 м цена: 0,44+(0,3х х0,9)=	"	902,75	0,7I	64I
489	I7-3II-68 27-24и	Улучшенная штукатурка оконных и дверных откосов	"	66,83	0,93	62

I	2	3	4	5	6	7
490	I7-324-68 27-28г	Отделка поверхностей потолков под окраску	м2	I058,50	0,I2	I27
49I	I7-59I-68 27-49г	Водоэмульсионная окраска стен, перегородок	I00 м2	I8,56	25,8	479
492	I7-588-68 27-64д	Известковая окраска стен, перегородок и потолков при высоте этажа до 4 м	"	0,09	5,55	I
493	I7-588-68 27-64д	То же, при высоте этажа более 4 м	"	4,I9	II,84	50
494	I7-576-68 27-64б	Улучшенная клеевая окраска стен, перегородок, потолков	"	I0,I8	9,42	96
495	I7-649-68 27-55з	Масляная окраска стен и перегородок по штукатурке белилами с добавлением колера	м2	46,I0	0,7I	34
496	I7-659-68 27-55з	Масляная окраска оконных и дверных откосов белилами	"	66,83	0,74	49
497	I7-658-68 I7-656-68 27-55ж,д доп к ЕРЕР вып 3	Масляная окраска оконных блоков со спаренными переплетами цена: 0,29х(2,5-0,3)+ 0,96х0,3=0,926	"	I22,22	0,926	II3

I	2	3	4	5	6	7
498	I7-658-68 I7-656-68 27-55ж,д доп к ЕРЕР вып 3	То же, с раздельными переплетами цена: 0,29х(2,8-0,3)+ 0,96х0,3=I,0I3	м2	-	I,0I3	-
499	I7-657-68 27-65е доп к ЕРЕР вып 3	Масляная окраска балконных дверных блоков со спаренными переплетами цена: 0,22х2,6=0,572	"	8,48	0,572	5
500	I7-657-68 27-65е доп к ЕРЕР вып 3	То же, с раздельными переплетами цена: 0,22х3,5-0,77	"	-	0,77	-
50I	I7-657-68 27-65а доп к ЕРЕР вып 3	Масляная окраска глухих дверных блоков в каменных стенах цена: 0,22хI,4=0,528	"	24,45	0,528	I3
502	I7-725-68 I7-6Iг прим 2,3	Покрытие лаком за 2 раза соснового поручня	I00 м2	0,0I82	I4,50	I
503	I7-657-68 27-65е доп к ЕРЕР вып 3	Масляная окраска остекленных дверных блоков в стенах цена: 0,22хI,8=0,396	м2	I0,67	0,396	4

I	2	3	4	5	6	7
504	I7-657-68 I7-655-68 27-65е,г	Масляная окраска глухих дверных блоков в перегородках цена: 0,22х(2,7-0,3)+ 0,77х0,3=0,759	м2	43,27	0,759	33
505	-"-	То же, остекленных дверных блоков цена: 0,22х(2,I-0,3)+ 0,77х0,3=0,627	"	23,29	0,627	I5
506	I7-645-68 27-55г доп к ЕРЕР вып 3	Масляная окраска ворот белилами с добавлением колера	"	I5,00	I,776	27
507	I7-644-68 27-55в	Масляная окраска деревянных полов и плинтусов	"	29,84	0,85	25
508	I7-324-68 27-28г	Подготовка лестничных маршей и площадок под окраску	"	45,24	0,I2	5
509	I7-703-68 27-60з	Окраска ограждения лестниц масляной краской	I00 м2	0,28	54,80	I5
5I0	I7-59I-68 27-49г	Эмульсионная окраска лестничных маршей и площадок	"	0,45	25,80	I2

I	2	3	4	5	6	7
5II	I4-I78-7I 22-25л	Окраска масляными составами металлических стоек ограждения лестницы	т	0,I3I	I0,50	I
		Итого				2658
		Материалы				
5I2	ЦСЦ п I25	Раствор известковый I:2,5	м3	44,08	I3,6	599
5I3	п I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	4,65	I4,8	69
		Итого				668
		Итого по разделу XXII "Внутренняя отделка"				3326
		XXIII. Наружная отделка				
5I4	I7-I22-68 27-I2а ц I ч I п I84,I35	Облицовка цоколя керамической плиткой типа "кабанчик"	м2	I09,06	6,73	734
5I5	I7-I22-68 27-I2-00 ц I ч I п I84,I35	Облицовка участков фасада керамической плиткой типа "кабанчик"	"	35,52	6,73	239
		Итого по разделу XXIII "Наружная отделка"				973
		XXIV. Прочие работы				

I	2	3	4	5	6	7
		а) Вентиляционные каналы				
5I6	I3-355-68 2I-29ж	Кладка каналов из кирпича глиняного обыкновенного	м3	4,68	9,I3	43
5I7	II-3I3-68 I9-I4л	Укладка плит покрытия каналов площадью до 0,5 м2	шт	6	0,I9	I
5I8	II-3I4-7I I9-I4м	То же, площадью до I м2	"	3	0,47	I
5I9	I6-I03-68 25-I2з I6-II0-68 25-I2о	Устройство цементного покрытия с железнением по плитам покрытия	м2	5,85	0,30	2
		цена: 0,22+0,008=0,30				
520	II-47I-7I I9-30и	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройство	шт	3	I,83	55
52I	I2-73-68 20-I0а	Монолитная плита перекрытия вентиляционных шахт	м3	0,I4	II,I0	2
		Итого				I04
		Материалы				
522	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I,92	47,50	9I
523	п 97	Раствор цементный М-50	м3	0,08	I4,20	I

I	2	3	4	5	6	7
524	п I5	Бетон М-200	м3	0,I5	24,60	4
525	Ц I ч II п 2I	Арматура класса А-I	т	0,0I2	I66,0	2
526	-"- п 8I	Арматура класса В-I	т	0,0I5	206,0	3
		Изделия:				
527	Кальк.№ I	Плиты сборные железобетонные марки ПТП I2,5-8-6	шт	6	2,94	I8
528	-"-	То же, марки ПТП I2,5-II-9	"	3	6,05	I8
529	Расчет № 3 п 6	Стаканы опорные сборные железобетонные марки СБ I0 Б-I	"	3	I0,73	32
		Итого по "а"				273
		б) Штакетная площадка				
530	I4-23-7I 23-7а	Монтаж металлоконструкций штакетной площадки	т	I,26	2I,I5	27
		цена: I8,90+(8,90+6,I0)х х0,I5				
53I	I4-м-747	Нанесение грунта на металлоконструкции	м2	35,28	0,25	9
532	I4-I70-7I 22-25в	Окраска металлических конструкций площадки	т	I,26	4,35	5

I	2	3	4	5	6	7
		Итого				4I
		В т.ч. металлоконструкции				27
		Металлоконструкции				
533	Ц I ч П п II7	Стоимость металлоконструкций балок составного сечения	т	I,065	I86,0	I99
534	п II6	Стоимость металлоконструкций из одиночных профилей	т	0,I9I	I6I,0	3I
		Итого				230
		Итого по "б"				27I
		В т.ч. металлоконструкции				257
		в) Барьер гардероба				
535	I5-350-72 23-65а	Сборка барьера для гардероба	м2	4,I0	0,68	3
536	I5-35I-72 23-65б	Сборка полок	м2	I,00	0,7I	I
537	I8-57-68 24-22в	Покрытие поверхностей бумажнослоистым пластиком	"	8,I0	3,85	3I
538	Техчасть п 5I	Облицовка поверхности барьера строганой фанерой ясеня	"	3,23	3,40	II

I	2	3	4	5	6	7
539	24-798-68 33-26а	Установка элементов крепления барьера	кг	9,20	0,34	3
540	I4-I78-7I 22-25л	Масляная окраска элементов крепления барьера	т	0,009	I0,50	-
54I	I7-723-68 27-6Iж	Окраска поверхности барьера лаком	м2	3,23	0,I82	I
		Итого				40
		Материалы				
542	Ц I ч II п 378 т ч п 5I	Стенки передние боковые	м2	4,I0	8,05	33
		цена: 5,0I+3,C40=8,05				
543	п 377	Полки	"	I,00	5,I5	5
		Итого				38
		Итого по "в"				78
		г) Подвесной потолок				
544	I4-32-7I 22-7к	Монтаж стальных конструкций потолка	т	4,3I9	53,50	23I
545	I4-29-7I 22-7ж	Сборка и установка металлоконструкций галереи выносного софита	т	0,865	29,30	25
		цена: 26,I0+(7,70+I3,60)х х0,I5 = 29,30				

I	2	3	4	5	6	7
546	I4-I75-7I 22-25з	Масляная окраска стальных конструкций	т	5,I9	8,58	45
547	24-708-68 33-26а	Крепежные элементы из полосовой стали под светильники	кг	I400	0,34	48
548	I5-I-72 23-Iа	Установка деревянной рамы каркаса	м3	6,4I4	84,00	539
549	I8-I0-68 24-2д	Подшивка потолка асбестоцементными листами	м2	246,80	I,52	375
550	I7-358-68 27-36а	Подшивка потолка листами сухой гипсовой штукатурки	"	-	I,03	-
55I	I7-726-68 27-6Iж прим 2 I7-727-68 27-6Iд	Окраска стыков листов эмалью за 3 раза цена: 8,42+I7,00	"	2,47	25,42	63
		Итого				I326
552	Ц I ч I п 453	Стальные конструкции потолка	т	4,3I9	266,0	II49
553	Ц I ч II п 462	Стальные конструкции галереи выносного софита	т	0,865	272,00	235
		Итого				I384
		Итого по "г"				27I0
		В т.ч. металлоконструкции				I640

I	2	3	4	5	6	7
		д) Внутренняя лестница-стремянка				
554	I4-29-7I 22-7ж	Установка металлоконструкций лестницы марки СГ-9	т	0,250	29,30	8
		цена: 26,I0+(7,70+I3,60)х х0,I5 = 29,30				
555	I4-I78-7I 22-25л	Окраска металлоконструкций лестниц за 2 раза	т	0,250	I0,50	3
		Итого				II
		Металлоконструкции				
556	Ц I ч П п 442	Металлоконструкции лестниц	т	0,250	243,00	62
		Итого				62
		Итого по "г"				73
		В т.ч.металлоконструкции				70
		е) Пожарный шкаф ПК-I				
557	I5-350-72 26-65а	Сборка пожарного шкафа из отдельных элементов без заполнения дверных проемов	м2	2,II	0,68	I
558	I5-I64-72 23-30в	Установка отдельными элементами дверных полотен	"	0,98	4,75	5

I	2	3	4	5	6	7
559	I7-725-68 27-6Iг	Окраска поверхности шкафа лаком	м2	2,II	0,I49	I
		Итого				7
560	Ц I ч II т ч п 5I	Стоимость полотен дверных офанерованных дубовым шпоном	"	0,93	II,80	II
56I	Ц I ч I п 534	Стоимость приборов скобяных	к-т	I	I,65	2
		Итого				I3
		Итого по "е"				20
		ж) Наружная лестница-стремянка				
562	I4-29-7I 22-7ж	Установка металлоконструкций лестниц марки СГ-2	т	0,052	29,30	2
		пена: 26,I0+(7,70+I3,60)х х0,I5				
563	I4-I78-7I 22-25л	Окраска металлоконструкций лестниц за 2 раза	т	0,052	I0,50	I
		Итого				3
		Металлоконструкции				
564	Ц I ч II п 442	Стоимость металлоконструкций лестниц	т	0,052	243,0	I3
		Итого				I3
		Итого по "ж"				I6

I	2	3	4	5	6	7
		В т.ч.металлоконструкции				I5
		з) Разные работы				
		а) Лестница из зрительного зала на эстраду				
565	I6-39-68 25-6-00	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,I0	0,06	I
566	I6-43-68 26-6д	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	0,5I	2,33	I
567	I6-82-68 25-I0а	Цементно-песчаная стяжка толщиной 20 мм	м2	5,I0	0,I6	I
568	I5-227-72 23-43-00	Устройство деревянной лестницы на эстраду	"	2,20	8,94	20
569	I6-323-68 25-22д	Покрытие пола из штучного паркета	"	5,80	4,88	28
		Итого				5I
		Материалы				
570	ЦСЦ п 262	Щебень	м3	0,2I	7,38	2
57I	ЦСЦ п I3	Бетон М-I00	"	0,52	20,80	II
572	-"-	Раствор цементный М-I00	"	0,II	I7,90	2
		Итого				I5
		Итого по а)				66

I	2	3	4	5	6	7
		б) Ограждение лоджий				
573	I3-47-68	Кирпичная стенка для ограждения лоджии из кирпича глиняного обыкновенного	м2	3,44	0,96	3
574	I3-3I6-68 2I-23-3	Установка металлоконструкций для ограждения лоджий	пм	3,44	5,88	20
		цена: 6,25-0,37=5,88				
575	I4-I78-7I 22-25д	Масляная окраска металлоконструкций ограждения лоджий	т	0,040	I0,50	I
576	I7-325-68 27-29а	Штукатурка по сетке с внутренней стороны лоджий	м2	3,44	2,29	8
577	I7-6I4-68 27-52г	Окраска поверхностей лоджий красками ПХВ	I00 м2	0,03	37,50	I
		Итого				33
		Материалы				
578	ЦСЦ п 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,I7	47,50	8
579	ЦСЦ п I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,08	I3,I0	I

I	2	3	4	5	6	7
580	ЦСЦ п I29	Раствор известковый	м3	0,II	I7,30	2
		Итого				II
		Итого по б)				44
		Итого по "з"				II0
		Итого по разделу XXIУ "Прочие работы"				355I
		В т.ч. металлоконструкции				I982
		Итого по подземной части здания "Б"				66957
		В т.ч. металлоконструкции				2366
		Итого по подземной и надземной частям здания "А"+"Б"				90I42
		В т.ч. металлоконструкции				248I

Составила Данилова

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на приготовление раствора с каменной крошкой для полов

Обоснование: СНиП т. 20-28-м
Составлена в ценах 1969 г.
Показатель: на I00 м3

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. един. изм. в руб	Общая стоим. в руб
I		Затраты труда	ч/д	22,0	-	-
2	Доп вып I	Заработная плата 55,0xI,09	руб	-	-	59,95
3	Указание к ЕРЕР № 32	Накладные расходы 54%	"	-	-	32,37
4	Ц 2 п 363	Растворомешалки I50 л.с.	т/см	9,70	5,32	5I,60
5	Доп вып I	Прочие машины 25xI,25	руб	-	-	3I,25
6	Ц I ч I п 877	Цемент М-300	т	32,0	I8,50	592,00
7	ЦСЦ п 222	Каменная крошка	м3	II4,0	9,3I	I06I,34
8		Вода	"	32,0	0,I0	3,20
		Итого				I83I,7I
		Стоимость I м3				I8,32

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

на установку сборных панельных перегородок с обшивкой из сухой гипсовой штукатурки марки ПГД 33.6у

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость Единицы руб	Сметная стоимость Общая руб
I	I5-I-72 23-Iа	Каркас панелей без острожки	м3	0,025	84,00	2,I0
2	I7-358-68 27-36а	Обшивка перегородок из листов гипсовой штукатурки толщ. I2 мм	м2	3,59	I,03	3,70
3	I9-66-68 28-3к	Звукоизоляция перегородок из полужестких минераловатных плит толщиной 70 мм	м3	0,I3	5,57	0,72
4	Ц I ч I п I62	Стоимость полужестких минераловатных плит толщиной 70 мм	"	0,I3	33,00	4,29
5	I3-30-68 2I-6к п I69 стр I52	Обмазка мастикой в местах примыкания каркаса к местам СГШ и наклейки утеплителя	м2	0,I7	0,I2	0,02
		цена: (0,56-0,0041х8I,00)х х0,50 = 0,I2				
6	Доп к ЕРЕР вып I п I002 стр I62	Стоимость мастики КН-3	кг	0,3498	I,06	0,37
		Итого				II,20
		Стоимость I шт				II,20

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 3

на установку сборных панельных перегородок с обшивкой из сухой гипсовой штукатурки марки ПГД 33.I2у

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость	
					Единицы руб	Общая руб
I	I5-I-72	Каркас панелей				
	23-Iа	без остружки	м3	0,0388	84,00	3,26
2	I7-358-68 27-36а	Обшивка перегородок из листов гипсовой штукатурки толщиной I2 мм	м2	7,20	I,03	7,42
3	I9-66-68 28-3к	Звукоизоляция перегородок из полужестких минераловатных плит толщиной 70 мм	м3	0,25	5,57	I,39
4	Ц I ч I п I62	Стоимость полужестких минераловатных плит толщиной 70 мм	"	0,26	33,00	8,58
5	I3-30-68 2I-6к ц I ч I п I69 стр I52	Обмазка мастикой в местах примыкания каркаса к местам СГШ и наклейки утеплителя	м2	0,27	0,I2	0,03
		цена: (0,56-0,004Iх8I,0)х х0,50 = 0,I2				
6	Доп к ЕРЕР в I п I002 стр I62	Стоимость мастики КН-3	кг	0,555	I,06	0,59
		Итого				2I,27
		Стоимость I шт				2I,27

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 4

на установку сборных панельных перегородок с обшивкой из сухой гипсовой штукатурки марки ПГД 33.I0.6у

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость: Единицы руб	Сметная стоимость: Общая руб
I	I5-I-72 23-Iа	Каркас панелей без остружки	м3	0,0I04	84,00	0,87
2	I7-358-68 27-36а	Обшивка перегородок из листов гипсовой штукатурки толщиной I2 мм	м2	I,24	I,03	I,28
3	I9-66-68 28-3ж	Звукоизоляция перегородок из полужестких минераловатных плит толщиной 70 мм	м3	0,04	5,57	0,22
4	Ц I ч I п I62	Стоимость полужестких минераловатных плит толщиной 70 мм	"	0,04	33,00	I,32
5	I3-30-68 2I-6ж ц I ч I п I69 стр I52	Обмазка мастикой в местах примыкания каркаса к местам СПШ и наклейки утеплителя цена: (0,56-0,004Ix8I,00) ×0,50= 0,I2	м2	0,07	0,I2	0,0I
6	Доп к ЕрЕр вып I п I002 стр I62	Стоимость мастики КН-3	кг	0,I505	I,06	0,I6
		Итого				3,86
		Стоимость I шт				3,86

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 5

на установку сборных панельных перегородок с обшивкой из сухой гипсовой штукатурки марки ПГД 33.I5.6у

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость	
					Единицы руб	Общая руб
I	I5-I-72 23-Iа	Каркас панелей без острожки	м3	0,0I4	84,00	I,I8
2	I7-358-68 27-36а	Обшивка перегородок из листов гипсовой штукатурки толщиной I2 мм	м2	I,87	I,03	I,93
3	I9-66-68 28-3ж	Звукоизоляция перегородок из полужестких минераловатных плит толщ- 70 мм	м3	0,07	5,57	0,39
4	Ц I ч I п I62	Стоимость полужёстких минераловатных плит толщиной 70 мм	"	0,07	33,00	2,3I
5	I3-30-68 2I-6ж ц I ч I п I69 стр I52	Смазка мастикой в местах примыкания каркаса к местам СГШ и наклейки утеплителя цена: (0,56-0,004Iх8I,00) х0,50 = 0,I2	м2	0,II	0,I2	0,0I
6	Доп к ЕрЕр вып I п I002 стр I62	Стоимость мастики КН-3	кг	0,2274	I,06	0,24
		Итого				6,06
		Стоимость I шт				6,06

Составила В.Данилова

17866-06

РАСЧЁТ № I

Сметные цены на индустриальные изделия
фундаментных блоков стен подвала

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м3	Стоимость изделия руб/шт
I	2	3	4	5	6	7
I	ФБС 24.5.6-Т	I00	0,69	I52	33,2	22,9I
2	ФБС I2.5.6-Т	"	0,342	I53	34,6	II,83
3	ФБС 9.5.6-Т	"	0,255	I54	35,9	9,I5
4	ФБС I .4.6-Т	"	0,273	I54	35,9	9,80
5	ФБС 9.4.6-Т	"	0,204	I54	35,9	7,32
6	ФБС 24.4.6-Т	"	0,552	I52	33,2	I8,33

РАСЧЁТ № 2

Сметные цены на индустриальные изделия перемычек и опорных подушек

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона	№ пункта по ЦСЦ	Цена (руб) м3	Стоимость изделия без арматуры	Арматура А-Ш Цена 0,I94 руб/кг К-во	Сумма	В-I Цена 0,2I4 руб/кг К-во	Сумма	А-I Цена 0,I73 руб/кг К-во	Сумма	А-Ш Цена 0,I84 руб/кг К-во	Сумма	Цена издел. с арматурой (руб) шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I	IПРI-I2.I2.6	200	0,0I	445I	52,70	0,53	-	-	0,64	0,I4	-	-	-	-	0,67
2	IПР2-I5.I2.I4	"	0,03	"	52,70	I,58	-	-	0,56	0,I2	-	-	-	-	I,70
3	IПР2-I6.I2.I4	"	0,03	"	52,70	I,58	0,37	0,07	0,27	0,06	-	-	-	-	I,7I
4	IПР3-I9.I2.I4	"	0,03	"	52,70	I,58	0,75	0,I5	0,3I	0,07	-	-	-	-	I,80
5	IПР4-25.I2.I4	"	0,04	"	52,70	2,II	2,84	0,55	0,I7	0,04	-	-	-	-	2,70
6	IПР4-29.I2.I4	"	0,05	"	52,70	2,64	4,73	0,92	0,4	0,09	-	-	-	-	3,65
7	IПР38-I2.I2.22у	"	0,03	"	52,70	I,58	I,4	0,27	0,35	0,07	-	-	-	-	I,92
8	IПР38-I5.I2.22у	"	0,04	"	52,70	2,II	3,0	0,58	0,38	0,08	-	-	-	-	2,77
9	IПР38-24.25.22у	"	0,I3	"	52,70	6,85	8,64	I,68	-	-	6,36	I,I0	-	-	6,63
I0	IПР38-I8.I2.22у	"	0,05	"	52,70	2,64	4,66	0,9	-	-	I,2I	0,2I	-	-	3,75

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
II	IIP38-29.25. 22y	200	0,I6	445I	52,70	8,43	I8,63	3,6I	-	-	I4,26	2,47	-	-	I4,5I
I2	0П 6-4	"	0,053	"	"	2,79	-	-	-	-	0,34	0,06	8,64	I,59	4,44
I3	0П 5-2	"	0,0I8	"	"	0,95	-	-	-	-	0,26	0,04	4,87	0,89	I,88
I4	IIP3-24.I2.I4	"	0,04	"	"	2,II	I,5	0,29	0,52	0,II	-	-	-	-	2,5I
I5	IIP38-27.25. 22y	"	0,I5	"	"	7,9I	I4,99	2,9I	-	-	8,22	I,42	-	-	I2,24
I6	IIP3-22.I2.I4	"	0,04	"	"	2,II	I,34	0,26	0,47	0,I	-	-	-	-	2,47

РАСЧЁТ № 3

Сметные цены на индустриальные изделия балок, прогонов

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объём бетона	№ пункта по ЦСЦ	Цена (руб) м3	Стоимость изделия без арматуры (руб) шт	Арматура			
							A-I		B-I	
							Цена 0,I73 руб/кг		Цена 0,2I4 руб/кг	
							Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	2БГП-I5-I	500	3,I4	4328	66,06	207,43	26,9	4,65	33,I	7,08
2	П40-28П; A-III	250	0,I	475I	6I,45	6,I5	2,86	0,49	-	-
3	П40-32П; A-III	200	0,I52	4750	63,45	9,64	3,34	0,58	-	-
4	П40-36П; A-III	250	0,I73	4750	63,45	I0,98	3,66	0,63	-	-
5	П40-60П; A-III	300	0,6	4750	66,0	39,6	I4,85	2,57	-	-
6	СБI0Б-I	200	0,II	4378	70,0	7,70	4,7	0,8I	3,2	0,68

№№ пп	Марка изделия	Арматура								Цена изделия с арматурой (руб) шт
		А-Ш		А-Ш в		З.д.		Вр-I		
		Цена 0,I94 руб/кг		Цена 0,204 руб/кг		Цена 0,306 руб/кг		Цена 0,I84 руб/кр		
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	
I	2	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20
I	2БГП-I5-I	I72,9	33,54	36I,3	73,7I	9,6	2,94	-	-	329,35
2	П40-28П; А-Ш	II,44	2,22	-	-	3,0	0,92	2,20	0,72	I0,50
3	П40-32П; А-Ш	I3,04	2,53	-	-	3,0	0,92	2,34	0,76	I4,43
4	П40-36П; А-Ш	I7,98	3,49	-	-	3,0	0,92	2,49	0,8I	I6,83
5	П40-60П; А-Ш	III,08	2I,55	-	-	I7,I0	5,23	-	-	68,95
6	СБI0Б-I	2,6	0,50	-	-	3,4	I,04	-	-	I0,73

РАСЧЁТ № 4

Сметные цены на индустриальные изделия лестничных маршей, площадок, проступей и ступеней

№№ пп	Марка изделия	Пог. м	Площадь изделия	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м2	Сметная стоимость руб/шт
I	2	3	4	5	6	7
I	ЛМ-I7.I2л	-	4,69	4735	I4,I	66,I3
2	ЛП-25.IIк	-	2,85	4742	9,2	26,22
3	ЛП-25.IIкв.л	-	2,85	-"-	9,2	26,22
4	ЛК I2	I,2	-	4749	2,0	2,4
5	ЛК I3в	I,32	-	-"-	2,0	2,64
6	ЛК I2и	I,2	-	-"-	2,0	2,4
7	ЛИ I2 к	I,2	-	-"-	2,0	2,4
8	ЛС I2	I,2	-	4747	4,4	5,28
9	ЛС I2в	I,2	-	-"-	4,4	5,28
I0	ЛС I2и	I,2	-	-"-	4,4	5,28
II	ЛС II-I7	I,05	-	-"-	4,4	4,62
I2	ЛС II-I7в	I,05	-	-"-	4,4	4,62
I3	ЛС-22В	2,2	-	4747	4,4	9,68
I4	ДС-22	2,2	-	-"-	4,4	9,68
I5	СНКБ I5-3,5	I,5	-	4746	2,5	3,75

Составила В.Данилова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости сборных железобетонных изделий

№№ пп	Характеристика изделия	ПТ-60-I5	ПТ-60-I2	ПТ-30-I5	ПТ-30-I2	ПК8-45-I2	ПК8-24-I0	ПК8-45.I0	ПТ-60-I0	ПК8-90.I0	ПК8-90.I2	П-60-I5	П-60-I2	П-30-I5
I	2	3	4	5	6	7 8	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Марка бетона	200	200	200	200	200	200	200	200	350	350	200	200	200
2	Объем бетона в плотном теле (м3)	I,I2I	0,843	0,570	0,43I	0,637	0,285	0,524	0,695	I,I38	I,258	I,I2I	0,843	0,57
3	Площадь изделия (м2)	8,9I	7,I2	4,44	3,55	5,33	2,36	4,44	5,92	8,89	I0,69	8,9I	7,II	4,44
4	Приведенная толщина (см)	I2,6	II,82	I2,85	I2,I5	I2,0	I2,I	II,8	II,72	II,88	II,9	I2,6	II,82	I2,85
5	Нормативная нагрузка (кг/м2)	970	970	970	970	970	970	970	970	970	979	660	660	660
6	Вес изделия (т)	2,80	2,II	I,425	I,08	I,59	0,7I2	I,3I	I,74	2,60	3,I5	2,8	2,II	I,425
7	Длина пролета (м)	5,98	5,98	2,98	2,98	4,48	2,38	4,48	5,98	8,98	8,98	5,98	5,98	2,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Единица измерения	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2
9	Пункт по прейскуранту	I900	I900	I898	I898	I899	I898	I899	I900	I900	I900	I900	I900	I898
I0	Цена по прейскуранту	6,30	6,30	5,I5	5,I5	5,55	5,I5	5,55	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	5,I5
II	Поправка на нормативную нагрузку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,45	-0,45	-0,45
I2	Поправка на величину пролета	0,48	0,48	0,27	0,27	0,27	0,09	0,27	0,48	2,28	2,28	0,48	0,48	0,27
I3	Поправка на приведенную толщину	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4	Реквизит в т.ч. п.7	0,55x I,I2I / 8,9I =0,07	0,55x 0,843 / 7,I2 =0,07	0,55x 0,570 / 4,44 =0,07	0,55x 0,43I / 3,55 =0,07	0,55x 0,637 / 5,33 =0,07	0,55x 0,285 / 2,36 =0,07	0,55x 0,524 / 4,44 =0,06	0,55x 0,695 / 5,92 =0,06	0,55x I,038 / 8,89 =0,06	0,55x I,258 / I0,69 =0,06	0,55x I,I2I / 8,9I =0,07	0,55x 0,843 / 7,II =0,07	0,55x 0,57 / 4,44 =0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	Транспорт по ЦСЦ	4,I6x 2,8	4,I6x 2,II	4,I6x I,425	4,I6x I,08	4,I6x I,59	4,I6x 0,7I2	4,I6x I,3I	4,I6x I,74	4,58x 2,6	4,58x 3,I5	4,I6x 2,8	4,I6x 2,II	4,I6x I,425
		8,9I	7,I2	4,44	3,55	5,33	2,36	4,44	5,92	8,89	I0,69	8,9I	7,II	4,44
		=I,3I	=I,23	=I,34	=I,27	=I,24	=I,26	=I,23	=I,22	=I,34	=I,35	=I,3I	=I,23	=I,34
I6	Стоимость единицы с учетом поправок	8,I6	8,08	6,83	6,76	7,I3	6 57	7,II	8,06	9,98	9,99	7,7I	7,63	6,38
I7	С учетом заготовительно-складских расходов	8,32	8,24	6,97	6,90	7,27	6,70	7,25	8,22	I0,I8	I0,I9	7,86	7,78	6,5I
I8	Стоимость изделия (шт)	74,I6	58,67	30,95	24,5	38,76	I5,82	32,20	48,67	90,5	I08,93	70,07	55,33	28,89

№№ пп	Характеристика изделия	ПС-30-I2	ПТ-30-I0	ПК4-45.I5	ПК4-45.I2	ПА ШВ-3 / I,5х6	ПА ШВ-I0-3 / I,5х6	ПТПI2,5-I3-I3	ПТПI2,5-8,6	ПТПI2,5-II-9	ПК4,5-90.I2	ПК4,5-90.I0
I	2	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26
I	Марка бетона	200	200	200	200	250	250	200	200	200	350	350
2	Объем бетона в плотном теле (м3)	0,43I	0,353	0,846	0,637	0,6I5	0,72	0,I35	0,038	0,079	0,28I	I,059
3	Площадь изделия (м2)	3,55	2,95	6,68	5,33	9,0	9,0	I,69	0,48	0,99	I0,69	8,98
4	Приведенная толщина (см)	I2,I5	II,98	I2,7	I2,0	6,83	8,0	8,0	8,0	8,0	I2,I6	I2,I2
5	Нормативная нагрузка (кг/м2)	800	970	660	660	7I0	7I0	I250	I250	I250	660	660
6	Вес изделия (т)	I,08	0,882	2,I2	I,59	I,5	I,8	0,338	0,096	0,I98	3,2	2,65
7	Длина пролета (м)	2,98	2,98	4,48	4,48	6,0	6,0	I,30	0,80	I,I0	8,98	8,98

I	2	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26
8	Единица измерения	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2
9	Пункт по прейскуранту	I898	I898	I899	I899	I89I	I89I	I90I	I90I	I90I	I900	I900
I0	Цена по прейскуранту	5,I5	5,I5	5,55	5,55	4,85	4,85	4,80	4,80	4,80	6,30	6,30
II	Поправка на нормативную нагрузку	-0,20	-	-0,30	-0,30	-0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	-0,45	-0,45
I2	Поправка на величину пролета	0,27	0,27	0,27	0,27	0,48	0,48	-	-	-	2,28	2,28
I3	Поправка на приведенную толщину	-	-	-	-	-	-	-0,36	-0,36	-0,36	-	-
I4	Реквизит в т.ч.п.7	0,55x 0,43I / 3,55 =0,07	0,55x 0,353 / 2,95 =0,07	0,55x 0,846 / 6,68 =0,07	0,55x 0,637 / 5,33 =0,07	0,55x 0,6I5 / 9,0 =0,04	0,55x 0,72 / 9,0 =0,04	0,55x 0,I35 / I,69 =0,04	0,55x 0,038 / 0,48 =0,04	0,55x 0,079 / 0,99 =0,04	0,55x I,28I / I0,69 =0,07	0,55x I,059 / 8,98 =0,06

I	2	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24	25	26
I5	Транспорт по ЦСЦ	4,I6х I,08	4,I6х 0,882	4,I6х 2,I2	4,I6х I,59	4,I6х I,5	4,I6х I,80	6,62х 0,338	6,62х 0,096	6,62х 0,I98	4,58х 3,20	4,58х 2,65
		3,55	2,95	6,68	5,33	9,0	9,0	I,69	0,48	0,99	I0,69	8,98
		=I,27	=I,24	=I,32	=I,24	=0,69	=0,88	=I,32	=I,32	=I,32	=I,37	=I,35
I6	Стоимость единицы с учетом поправок	6,56	6,73	6,9I	6,83	5,76	5,60	6,0	6,0	6,0	9,57	9,54
I7	С учетом заготовительно-складских расходов	6,69	6,86	7,05	6,97	5,88	5,7I	6,I2	6,I2	6,I2	9,76	9,73
I8	Стоимость изделия (шт)	23,75	20,25	47,08	37,I5	52,92	5I,39	I0,34	2,94	6,05	I04,33	87,37

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости сборных железобетонных изделий из легкого бетона

№№ пп	Характеристика изделия	ПК8-60-15	ПК 8-60.12	ПК 8-30.15	ПК 8-30.12	ПК 8-45.12	ПК 8-45.10	ПК 8-24.10	ПК 8-60.10	ПК 8-90.10	ПК 8-90.12	ПК 4,5 90,12
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	Марка бетона	200	200	200	200	200	200	200	200	400	400	350
2	Объем бетона в плотном теле (м3)	I,I2I	0,843	0,57	0,43I	0,636	0,524	0,285	0,695	I,038	I,258	I,258
3	Площадь изделия (м2)	8,9I	7,I2	4,44	3,55	5,33	4,44	2,35	5,92	8,89	I0,69	I0,68
4	Приведенная толщина (см)	I2,6	II,82	I2,85	I2,I5	II,95	II,8	I2,I	II,72	II,88	II,95	II,95
5	Нормативная нагрузка (кг/м2)	970	970	900	900	900	900	900	970	9I0	9I0	600
6	Вес изделия (т)	2,I8	I,64	I,08	0,82	I,2I	0,996	0,542	I,355	2,06	2,505	2,505
7	Длина пролета (м)	5,98	5,98	2,98	2,98	4,48	4,48	2,38	5,98	8,98	8,98	8,98

17866-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	Единица измерения	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2
9	Пункт по прейскуранту	I900	I900	I898	I898	I899	I899	I898	I900	I900	I900	I900
I0	Цена по прейскуранту	6,30	6,30	5,I5	5,I5	5,55	5,55	5,I5	6,30	6,30	6,30	6,30
II	Поправка на нормативную нагрузку	-	-	-0,I0	-0,I0	-0,I0	-0,I0	-0,I0	-	-	-	-0,6
I2	Поправка на величину пролёта	0,48	0,48	0,27	0,27	0,36	0,36	0,09	0,48	2,28	2,28	2,28
I3	Поправка на приведенную толщину	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I4	Реквизит в т.ч. п.7	0,55x I,I2I / 8,9I =0,07	0,55x 0,843 / 7,I2 =0,07	0,55x 0,57 / 4,44 =0,07	0,55x 0,43I / 3,55 =0,07	0,55x 0,636 / 5,33 =0,07	0,55x 0,524 / 4,44 =0,06	0,55x 0,285 / 2,35 =0,07	0,55x 0,695 / 5,92 =0,06	0,55x I,038 / 8,89 =0,06	0,55x I,258 / I0,69 =0,06	0,55x I,258 / I0,68 =0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5	Транспорт по ЦСЦ	4,I6x 2,I8I	4,I6x I,64	4,I6x I,08	4,I6x 0,82	4,I6x I,2I	4,I6x 0,996	4,I6x 0,542	4,I6x I,355	4,58x 2,06	4,58x 2,505	4,58x 2,505
		8,9I	7,I2	4,44	3,55	5,33	4,44	2,35	5,92	8,89	I0,69	I0,68
		=I,02	=0,96	=I,0I	=0,96	=0,94	=0,93	=0,96	=0,95	=I,06	=I,07	=I,07
I6	Стоимость единицы с учетом поправок	7,87	7,8I	6,40	6,35	6,82	6,80	6,I7	7,79	9,7	9,7I	9,II
I7	С учетом заготовительно-складских расходов	8,3	7,97	6,53	6,48	6,96	6,94	6,29	7,95	9,89	9,90	9,29
I8	Стоимость изделия (шт)	7I,52	56,72	28,98	22,99	37,08	30,8I	I4,79	47,04	87,96	I05,88	99,24

№№ пп	Характеристика изделия	ПК4,5-90.I0	ПК4-60.I5	ПК4-60.I2	ПК4-30.I5	ПК4-30.I2	ПК8-30.I0	ПК4-45.I5	ПК4-45.I2
I	2	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I
I	Марка бетона	350	200	200	200	200	200	200	200
2	Объем бетона в плотном теле (м3)	I,038	I,I2I	0,843	0,57	0,43I	0,354	0,845	0,636
3	Площадь изделия (м2)	8,89	8,9I	7,I2	4,44	3,55	2,95	6,68	5,33
4	Приведенная толщина (см)	II,88	I2,6	II,82	I2,85	I2,I5	I2,0	I2,65	II,95
5	Нормативная нагрузка (кг/м2)	600	970	970	590	590	900	590	590
6	Вес изделия (т)	2,06	2,I7	I,63	I,08	0,82	0,673	I,605	I,2I
7	Длина пролета (м)	8,98	5,98	5,98	2,98	2,98	2,98	4,48	4,48

17866-06

I	2	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I
8	Единица измерения	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2
9	Пункт по прейскуранту 06-08	I900	I900	I900	I898	I898	I898	I899	I899
I0	Цена по прейскуранту	6,30	6,30	6,30	5,I5	5,I5	5,I5	5,55	5,55
II	Поправка на нормативную нагрузку	-0,6	-	-	-0,40	-0,40	-0,I0	-0,40	-0,40
I2	Поправка на величину пролёта	2,28	0,48	0,48	0,27	0,27	0,27	0,36	0,36
I3	Поправка на приведенную толщину	—	-	-	-	-	-	-	-
I4	Реквизит в т.ч. п.7	0,55х I,038: 8,89= 0,06	0,55х I,I2I: 8,9I= 0,07	0,55х 0,843: 7,I2= 0,07	0,55х 0,57: 4,44= 0,07	0,55х 0,43I: 3,55= 0,07	0,55х 0,354 2,95= 0,07	0,55х 0,845: 6,68= 0,07	0,55х 0,636: 5,33= 0,07

I	2	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I
I5	Транспорт по ЦСЦ	4,58х 2,06: 8,89= I,06	4,I6х 2,I7: 8,9I= I,0I	4,I6х I,63: 7,I2= 0,95	4,I6х I,08: 4,44= I,0I	4,I6х 0,82: 3,55= 0,96	4,I6х 0,673: 2,95= 0,95	4,I6х I,605: 6,68= I,0	4,I6х I,2I: 5,33= 0,94
I6	Стоимость единицы с учетом поправок	9,I0	7,86	7,80	6,I0	6,05	6,34	6,58	6,52
I7	С учетом заготовительно-складских расходов	9,28	8,02	7,96	6,22	6,I7	6,47	6,7I	6,65
I8	Стоимость изделия (шт)	82,52	7I,43	56,65	27,63	2I,9I	I9,08	44,82	35,44

Составила В.Данилова

gost.e-ecolog.ru