Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сборник 69. Прочие ремонтно-строительные работы							
Таблица ФЕРр 69-1	**Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную**						
	Измеритель: 100 шт						
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен:						
69-1-1	в 0,5 кирпича	393,90	393,90				50,50
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,06*	
69-1-2	в 1 кирпич	666,90	666,90				85,50
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,11*	
69-1-3	в 1,5 кирпича	933,66	933,66				119,70
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,15*	
69-1-4	в 2 кирпича	1 289,34	1 289,34				165,30
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,2*	
69-1-5	в 2,5 кирпича	1 449,40	1 449,40				185,82
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,25*	
69-1-6	в 3 кирпича	1 581,22	1 581,22				202,72
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,3*	
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
69-1-7	к расценке 69-1-1	79,17	79,17				10,15
69-1-8	к расценке 69-1-2	134,24	134,24				17,21
69-1-9	к расценке 69-1-3	185,87	185,87				23,83
69-1-10	к расценке 69-1-4	257,01	257,01				32,95
69-1-11	к расценке 69-1-5	286,34	286,34				36,71
69-1-12	к расценке 69-1-6	322,76	322,76				41,38
Таблица ФЕРр 69-2	**Сверление отверстий**						
	Измеритель: 100 шт						
	Сверление отверстий:						
69-2-1	в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	46,83	46,83				5,49
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,006*	
69-2-2	на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	45,04	45,04				5,28
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,006*	
69-2-3	на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	53,82	53,82				6,31
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,003*	
69-2-4	в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	89,57	89,57				10,50
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,002*	
69-2-5	на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	22,43	22,43				2,63
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,001*	
69-2-6	на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	31,39	31,39				3,68
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,002*	
Таблица ФЕРр 69-3	**Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных:						
69-3-1	перекрытиях междуэтажных	661,93	661,93				77,60
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,7*	
69-3-2	перекрытиях чердачных	526,30	526,30				61,70
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,6*	
69-3-3	перегородках оштукатуренных	612,45	612,45				71,80
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,4*	

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
69-3-4	перегородках чистых	364,23	364,23				42,70
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,1*	
Таблица ФЕРр 69-4	**Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб**						
	Измеритель: 100 шт						
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов:						
69-4-1	в стенах и перегородках оштукатуренных	962,77	670,97	1,56	0,68	290,24	78,66
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,2*	
69-4-2	в чистых перегородках	884,05	593,18	0,63	0,27	290,24	69,54
69-4-3	в перекрытиях оштукатуренных	810,08	517,34	2,50	1,08	290,24	60,65
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,3*	
69-4-4	в полах дощатых	637,16	612,62	2,50	1,08	22,04	71,82
11.1.01.04	*Доски для чистого пола, м³*					*0,23*	
69-4-5	в полах паркетных	1 388,20	1 322,49	4,69	2,03	61,02	155,04
11.1.01.13	*Паркет штучный, м²*					*6,1*	
Таблица ФЕРр 69-5	**Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов**						
	Измеритель: 100 шт						
69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	4 366,87	186,58	3 973,13	119,81	207,16	20,80
Таблица ФЕРр 69-6	**Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов**						
	Измеритель: 100 м²						
69-6-1	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	8 154,61	1 190,05	157,70	27,84	6 806,86	128,10
Таблица ФЕРр 69-7	**Устройство ходов, переходных мостиков на чердаке**						
	Измеритель: 100 м						
	Устройство:						
69-7-1	ходов на чердаке	2 026,85	166,82	11,88	3,46	1 848,15	20,80
69-7-2	переходных мостиков на чердаке	7 760,19	837,29	126,09	25,93	6 796,81	104,40
Таблица ФЕРр 69-8	**Утепление трубопроводов в каналах и коробах**						
	Измеритель: 100 м³						
	Утепление трубопроводов в каналах и коробах:						
69-8-1	минеральной ватой	3 415,57	3 332,78	82,79	14,62		427,28
12.2.03.15	*Утеплитель, м³*					*105*	
69-8-2	опилками	3 205,25	3 205,25				410,93
12.2.03.15	*Утеплитель, м³*					*110*	
69-8-3	шлаком	3 026,71	3 026,71				388,04
12.2.03.15	*Утеплитель, м³*					*105*	
Таблица ФЕРр 69-9	**Очистка помещений от строительного мусора**						
	Измеритель: 100 т						
69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора	1 553,82	1 553,82				214,32
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*100*	
Таблица ФЕРр 69-10	**Антисептирование древесины**						
	Измеритель: 100 м²						
	Антисептирование древесины:						
69-10-1	водными растворами	89,74	21,41	1,31	0,23	67,02	2,51
69-10-2	пастами битумными	84,34	83,68	0,66	0,12		9,81
14.2.06.01	*Антисептик, т*					*0,065*	
69-10-3	пастами на каменноугольном лаке	95,23	93,92	1,31	0,23		11,01
14.2.06.01	*Антисептик, т*					*0,086*	
69-10-4	пастами экстрактными	86,87	85,56	1,31	0,23		10,03
14.2.06.01	*Антисептик, т*					*0,062*	
69-10-5	маслянистыми антисептиками	61,79	60,48	1,31	0,23		7,09
14.2.06.01	*Антисептик, т*					*0,06*	
	При обработке отдельных мест и штучных элементов добавлять:						
69-10-6	к расценке 69-10-1	14,84	14,84				1,74
69-10-7	к расценке 69-10-2	62,27	62,27				7,30

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
69-10-8	к расценке 69-10-3	74,38	74,38				8,72
69-10-9	к расценке 69-10-4	66,96	66,96				7,85
69-10-10	к расценке 69-10-5	46,49	46,49				5,45
	При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять:						
69-10-11	к расценке 69-10-1	85,99	17,66	1,31	0,23	67,02	2,07
69-10-12 *14.2.06.01*	к расценке 69-10-2 *Антисептик, т*	67,62	66,96	0,66	0,12	 *0,065*	7,85
69-10-13 *14.2.06.01*	к расценке 69-10-3 *Антисептик, т*	76,92	76,26	0,66	0,12	 *0,086*	8,94
69-10-14 *14.2.06.01*	к расценке 69-10-4 *Антисептик, т*	71,09	69,78	1,31	0,23	 *0,062*	8,18
69-10-15 *14.2.06.01*	к расценке 69-10-5 *Антисептик, т*	51,55	50,24	1,31	0,23	 *0,06*	5,89
Таблица ФЕРр 69-11	**Механизированное приготовление растворов в построечных условиях**						
	Измеритель: $м^3$						
	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях:						
69-11-1	цементных	28,05	19,50	8,55	6,94		2,50
69-11-2	известковых тяжелых	35,85	27,30	8,55	6,94		3,50
69-11-3	известковых легких	35,33	21,45	13,88	11,27		2,75
69-11-4	цементно-известковых тяжелых	30,00	21,45	8,55	6,94		2,75
69-11-5	цементно-известковых легких	27,76	13,88	13,88	11,27		1,78
69-11-6	цементно-известковых с минеральной крошкой	43,81	25,35	18,46	14,99		3,25
69-11-7	цементно-известковых с декоративной смесью	36,84	14,04	22,80	18,51		1,80
Таблица ФЕРр 69-12	**Приготовление растворов вручную**						
	Измеритель: $м^3$						
	Приготовление растворов вручную:						
69-12-1	цементных	24,57	24,57				3,15
69-12-2	известковых тяжелых	26,91	26,91				3,45
69-12-3	известковых легких	22,23	22,23				2,85
69-12-4	цементно-известковых тяжелых	26,91	26,91				3,45
69-12-5	цементно-известковых легких	19,89	19,89				2,55
69-12-6	цементно-известковых с минеральной крошкой	30,42	30,42				3,90
69-12-7	цементно-известковых с декоративной смесью	40,95	40,95				5,25
Таблица ФЕРр 69-13	**Разогрев битумных материалов**						
	Измеритель: т						
69-13-1	Разогрев битумных материалов	555,35	132,35	423,00			16,20
Таблица ФЕРр 69-14	**Приготовление силаксанового клея**						
	Измеритель: 100 кг						
69-14-1	Приготовление силаксанового клея	186,31	22,13			164,18	2,30
Таблица ФЕРр 69-15	**Затаривание строительного мусора в мешки**						
	Измеритель: т						
69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	23,81	7,41			16,40	1,03
Таблица ФЕРр 69-16	**Ремонт отмостки**						
	Измеритель: 100 $м^2$						
	Ремонт отмостки:						
69-16-1	асфальтобетонной толщиной 14 см	1 934,57	493,62	1 440,95	199,40		64,78
02.2.05.04	*Щебень, $м^3$*					*10*	
04.2.02.02	*Асфальт литой песчаный, т*					*9,6*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
69-16-2	бетонной толщиной 15 см	7 755,72	1 024,44	2 380,61	233,65	4 350,67	126,63
04.1.02.06	*Бетонные смеси готовые к употреблению, м³*					*5*	
02.2.05.04	*Щебень, м³*					*10*	
Таблица ФЕРр 69-17	**Ремонт подкрановых путей мостовых кранов**						
	Измеритель: шт (расценки 69-17-1, с 69-17-4 по 69-17-7); м (расценки 69-17-2, 69-17-3)						
69-17-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	3,29	3,29				0,35
07.2.03.06-0021	*Детали крепления рельсов, т*					*П*	
69-17-2	Нивелировка рельса подкранового пути	18,89	18,89				2,01
08.3.05.02	*Сталь листовая горячекатаная марки Ст3, т*					*П*	
69-17-3	Нивелировка стальной подкрановой балки	19,57	19,36	0,21			2,06
08.3.05.02	*Сталь листовая горячекатаная марки Ст3, т*					*П*	
69-17-4	Ремонт узлов крепления рельса к стальной подкрановой балке подкрановых путей	9,34	7,05	0,89		1,40	0,75
07.2.03.06-0021	*Детали крепления рельсов, т*					*П*	
69-17-5	Ремонт узлов крепления подкрановой балки к опорной конструкции подкрановых путей	11,67	7,24	2,03		2,40	0,77
01.7.17.07	*Шлифкруги, шт.*					*П*	
69-17-6	Замена анкерного крепления нижнего пояса стальной балки подкранового пути	5,83	5,83				0,62
01.7.15.03	*Болты с гайками, шт.*					*1*	
04.1.02.06	*Бетон, м³*					*П*	
69-17-7	Ремонт заземления подкрановых путей	8,56	4,04	1,94		2,58	0,43
08.3.03.06	*Проволока, т*					*П*	
Таблица ФЕРр 69-18	**Ремонт подкрановых путей козловых кранов**						
	Измеритель: шт (расценки 69-18-1, 69-18-3, 69-18-4); м (расценка 69-18-2)						
69-18-1	Замена болтов крепления рельса к подкрановой балке	4,61	4,61				0,49
07.2.03.06-0021	*Детали крепления рельсов, т*					*П*	
69-18-2	Нивелировка рельса подкранового пути	29,52	29,52				3,14
69-18-3	Ремонт узлов крепления рельса к подкрановой балке подкрановых путей	10,01	8,18	0,81		1,02	0,87
07.2.03.06-0021	*Детали крепления рельсов, т*					*П*	
69-18-4	Ремонт заземления подкрановых путей	6,12	3,38	1,46		1,28	0,36
08.3.03.06	*Проволока, т*					*П*	
Таблица ФЕРр 69-19	**Разборка бетонных и железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков**						
	Измеритель: м³						
	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:						
69-19-1	100	244,17	83,08	161,09			9,74
69-19-2	150	439,01	149,19	289,82			17,49
69-19-3	200	660,09	225,19	434,90			26,40
69-19-4	250	906,35	305,03	601,32			35,76
69-19-5	300	1 094,74	366,11	728,63			42,92
69-19-6	350	1 305,90	438,95	866,95			51,46
69-19-7	400	1 488,37	499,09	989,28			58,51
	Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:						
69-19-8	100	282,66	95,96	186,70			11,25
69-19-9	150	509,47	173,07	336,40			20,29
69-19-10	200	771,76	267,16	504,60			31,32
69-19-11	250	1 003,83	342,05	661,78			40,10
69-19-12	300	1 269,02	424,11	844,91			49,72
69-19-13	350	1 513,28	509,07	1 004,21			59,68

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
69-19-14	400	1 727,66	580,13	1 147,53			68,01
	Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:						
69-19-15	100	289,50	103,13	163,92		22,45	12,09
69-19-16	150	484,08	168,98	292,65		22,45	19,81
69-19-17	200	703,97	243,79	437,73		22,45	28,58
69-19-18	250	951,76	325,16	604,15		22,45	38,12
69-19-19	300	1 140,15	386,24	731,46		22,45	45,28
69-19-20	350	1 351,31	459,08	869,78		22,45	53,82
69-19-21	400	1 534,98	520,42	992,11		22,45	61,01
	Разборка вертикальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:						
69-19-22	100	327,39	115,41	189,53		22,45	13,53
69-19-23	150	554,03	192,35	339,23		22,45	22,55
69-19-24	200	817,68	287,80	507,43		22,45	33,74
69-19-25	250	1 051,80	364,74	664,61		22,45	42,76
69-19-26	300	1 314,86	444,67	847,74		22,45	52,13
69-19-27	350	1 559,20	529,71	1 007,04		22,45	62,10
69-19-28	400	1 772,90	600,09	1 150,36		22,45	70,35
Таблица ФЕРр 69-50	**Ремонт запани**						
	Измеритель: 100 м (расценки 69-50-1, 69-50-2); шт (расценки 69-50-3, 69-50-4, 69-50-7); т (расценка 69-50-5); $м^2$ (расценка 69-50-6); узел (расценка 69-50-8)						
69-50-1	Замена стального монтажного троса запани	1 595,06	63,68	1 495,68	116,73	35,70	6,62
20.1.02.19	*Трос стальной, м*					*100*	
69-50-2	Замена стального лежневого троса запани	2 523,77	98,03	2 370,37	183,54	55,37	10,19
20.1.02.19	*Трос стальной, м*					*100*	
69-50-3	Ремонт мест разрыва стального монтажного троса	4 126,68	89,75	4 022,16	310,46	14,77	9,33
20.1.02.19	*Трос стальной, м*					*П*	
69-50-4	Замена бракета понтона	3 367,70	90,67	2 974,32	306,90	302,71	9,29
69-50-5	Замена трубы понтона	1 633,76	48,41	1 562,46	170,65	22,89	4,88
24.3.04.11	*Трубы понтонов запани, т*					*1*	
69-50-6	Окраска понтона запани	170,46	4,10	158,68	19,20	7,68	0,39
69-50-7	Замена хомутов крепления монтажного троса к понтонам запани	351,40	11,45	333,30	25,67	6,65	1,19
69-50-8	Замена прижимной планки лежневого троса с креплением	397,43	14,14	356,13	27,42	27,16	1,47
07.2.07.13	*Планка из стального листа, т*					*0,0086*	

gost.e-ecolog.ru