Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 68. Благоустройство

Таблица ФЕРр 68-1 Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет

Измеритель: шт

	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:						
68-1-1	диаметром до 500 мм мягких пород	30,61	28,64	1,97	0,35		3,70
16.2.01.02	*Земля растительная, м³*					*0,38*	
68-1-2	диаметром до 500 мм твердых пород	40,67	38,70	1,97	0,35		5,00
16.2.01.02	*Земля растительная, м³*					*0,38*	
68-1-3	диаметром до 700 мм мягких пород	60,99	55,73	5,26	0,93		7,20
16.2.01.02	*Земля растительная, м³*					*0,66*	
68-1-4	диаметром до 700 мм твердых пород	77,24	71,98	5,26	0,93		9,30
16.2.01.02	*Земля растительная, м³*					*0,66*	

Таблица ФЕРр 68-2 Формовочная обрезка деревьев

Измеритель: шт

	Формовочная обрезка деревьев высотой:						
68-2-1	до 5 м	8,29	8,29				0,98
68-2-2	более 5 м	905,73	17,51	888,22	26,78		2,07

Таблица ФЕРр 68-3 Валка деревьев в городских условиях

Измеритель: м³

	Валка деревьев в городских условиях:						
68-3-1	(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм	21,54	21,54				2,57
68-3-2	(липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм	37,63	37,63				4,49
68-3-3	(ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм	24,89	24,89				2,97
68-3-4	(ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм	51,20	51,20				6,11
68-3-5	(дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм	32,18	32,18				3,84
68-3-6	(дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм	61,84	61,84				7,38

Таблица ФЕРр 68-4 Выкашивание газонов

Измеритель: 100 м²

	Выкашивание газонов:						
68-4-1	косой	6,04	6,04				0,78
68-4-2	газонокосилкой	24,59	7,71	16,88			0,98

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 68-5	**Вырезка сухих ветвей**						
	Измеритель: шт						
	Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром:						
68-5-1	до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	4,48	4,48				0,53
68-5-2	более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5	6,35	6,35				0,75
68-5-3	до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	8,29	8,29				0,98
68-5-4	более 350 мм при количестве срезанных ветвей до 15	9,81	9,81				1,16
68-5-5	до 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	14,55	14,55				1,72
68-5-6	более 350 мм при количестве срезанных ветвей более 15	18,53	18,53				2,19
	Вырезка сухих ветвей:						
68-5-7	сосны	4,40	4,40				0,52
68-5-8	ели диаметром до 150 мм	1,44	1,44				0,17
68-5-9	ели диаметром более 150 мм	2,12	2,12				0,25
Таблица ФЕРр 68-6	**Омоложение живых изгородей и кустарников**						
	Измеритель: м (расценки с 68-6-1 по 68-6-6); 10 шт (расценка 68-6-7)						
	Омоложение живых изгородей:						
68-6-1	мягких с обрезкой побегов на пень до 70 %	1,38	1,38				0,18
68-6-2	мягких с обрезкой побегов на пень до 100 %	1,92	1,92				0,25
68-6-3	твердых с обрезкой побегов на пень до 70 %	1,77	1,77				0,23
68-6-4	твердых с обрезкой побегов на пень до 100 %	2,46	2,46				0,32
68-6-5	колючих с обрезкой побегов на пень до 70 %	3,15	3,15				0,41
68-6-6	колючих с обрезкой побегов на пень до 100 %	4,07	4,07				0,53
68-6-7	Омоложение одиночных кустарников	3,99	3,99				0,52
Таблица ФЕРр 68-7	**Штыковка почвы при омоложении растений**						
	Измеритель: м^2						
	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования:						
68-7-1	150 мм в грунтах 1 группы	0,59	0,59				0,08
68-7-2	150 мм в грунтах 2 группы	1,04	1,04				0,14
68-7-3	250 мм в грунтах 1 группы	0,82	0,82				0,11
68-7-4	250 мм в грунтах 2 группы	1,56	1,56				0,21
Таблица ФЕРр 68-8	**Ремонт садовых дорожек**						
	Измеритель: м^2						
	Ремонт садовых дорожек:						
68-8-1	из известнякового щебня добавлением слоя толщиной 5 см	5,12	1,78	3,29	0,58	0,05	0,24
02.3.01.02	*Песок, м^3*					*0,01*	
02.2.05.04	*Щебень известняковый или кирпичный, м^3*					*0,063*	
68-8-2	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-1						
02.2.05.04	*Щебень известняковый или кирпичный, м^3*					*0,013*	
68-8-3	из кирпичного щебня добавлением слоя толщиной 5 см	5,12	1,78	3,29	0,58	0,05	0,24
02.3.01.02	*Песок, м^3*					*0,01*	
02.2.05.04	*Щебень известняковый или кирпичный, м^3*					*0,063*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-8-4	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-3						
02.2.05.04	*Щебень известняковый или кирпичный, м³*					*0,013*	
68-8-5	из шлака добавлением слоя толщиной 5 см	5,12	1,78	3,29	0,58	0,05	0,24
02.3.01.02	*Песок, м³*					*0,01*	
02.4.02.02	*Шлак, м³*					*0,063*	
68-8-6	на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 68-8-5						
02.4.02.02	*Шлак, м³*					*0,013*	
Таблица ФЕРр 68-9	**Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований**						
	Измеритель: 1000 м²						
	Исправление профиля оснований:						
68-9-1	щебеночных с добавлением нового материала	6 978,41	706,18	6 211,23	765,56	61,00	87,29
02.2.05.04	*Щебень, м³*					*66,5*	
68-9-2	щебеночных без добавления нового материала	6 742,25	706,18	5 975,07	739,64	61,00	87,29
68-9-3	гравийных с добавлением нового материала	7 074,23	399,72	2 677,91	341,57	3 996,60	48,51
68-9-4	гравийных без добавления нового материала	2 878,07	399,72	2 441,75	315,65	36,60	48,51
Таблица ФЕРр 68-10	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси**						
	Измеритель: 100 т						
	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:						
68-10-1	с применением укладчиков асфальтобетона	50 446,55	292,70	3 689,91	412,19	46 463,94	29,99
68-10-2	без применения укладчиков асфальтобетона	50 517,35	824,63	3 228,78	414,45	46 463,94	85,72
Таблица ФЕРр 68-11	**Перемощение мостовой**						
	Измеритель: 10 м²						
68-11-1	Перемощение мостовой	275,54	102,96	54,40	4,67	118,18	12,07
02.3.01.02	*Песок строительный, м³*					*1,31*	
Таблица ФЕРр 68-12	**Разборка покрытий и оснований**						
	Измеритель: 100 м³ (расценки с 68-12-1 по 68-12-5); 1000 м² (расценки с 68-12-6 по 68-12-17); 100 м² (расценки с 68-12-18 по 68-12-20)						
	Разборка покрытий и оснований:						
68-12-1	мостовой из булыжного камня	2 845,88	2 224,06	621,82	110,54		282,60
68-12-2	щебеночных	596,33	144,57	451,76	59,02		18,37
68-12-3	черных щебеночных	866,89	191,02	675,87	92,37		24,49
68-12-4	асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	6 008,44	2 022,24	3 986,20	423,75		243,35
68-12-5	цементно-бетонных	2 423,63	628,75	1 794,88	227,48		77,72
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя:						
68-12-6	до 30 мм	2 753,99	40,40	2 713,59	182,68		5,18
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*59,4*	
68-12-7	до 50 мм	3 810,94	56,16	3 754,78	250,76		7,20
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*99*	
68-12-8	до 70 мм	5 208,54	76,99	5 131,55	340,80		9,87
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*138,6*	
68-12-9	до 90 мм	7 510,80	111,31	7 399,49	489,08		14,27
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*178,2*	
68-12-10	до 110 мм	10 399,08	154,36	10 244,72	675,11		19,79
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*217,8*	
	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя:						
68-12-11	до 30 мм	874,43	10,37	864,06	54,36		1,33
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*59,4*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-12-12	до 50 мм	1 491,90	18,10	1 473,80	88,67		2,32
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*99*	
68-12-13	до 70 мм	2 210,35	27,07	2 183,28	128,66		3,47
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*138,6*	
68-12-14	до 90 мм	3 189,88	39,31	3 150,57	183,11		5,04
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*178,2*	
68-12-15	до 110 мм	3 945,79	48,75	3 897,04	225,19		6,25
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*217,8*	
68-12-16	до 130 мм	5 256,73	65,13	5 191,60	298,10		8,35
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*257,4*	
68-12-17	до 150 мм	6 517,74	80,89	6 436,85	368,23		10,37
01.7.13.01	*Лом асфальтобетона, т*					*297*	
	Разборка тротуаров:						
68-12-18	из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	5 093,83	2 309,05	2 390,83	262,03	393,95	285,42
01.7.17.06	*Диск отрезной алмазный, шт.*					*0,003*	
68-12-19	из камня гранитного штучного мелкоразмерного на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм	5 918,87	2 470,77	2 981,18	328,88	466,92	302,42
68-12-20	из природных материалов (плиты гранитные) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм	4 927,99	1 821,91	2 641,82	253,71	464,26	223,00
01.7.17.06	*Диск отрезной алмазный, шт.*					*0,71*	
Таблица ФЕРр 68-13	**Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см**						
	Измеритель: 1000 м²						
	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см:						
68-13-1	вручную	729,85	729,85				93,57
68-13-2	с помощью молотков отбойных пневматических	1 965,05	479,99	1 485,06	157,94		57,76
Таблица ФЕРр 68-14	**Разборка бортовых камней**						
	Измеритель: 100 м						
	Разборка бортовых камней:						
68-14-1	на бетонном основании	1 478,92	589,77	889,15	94,56		68,26
68-14-2	на щебеночном основании	1 042,74	437,36	605,38	64,38		52,63
Таблица ФЕРр 68-15	**Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог**						
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной:						
68-15-1	50 мм площадью ремонта до 5 м²	1 399,43	831,83	567,60	70,51		100,10
01.2.01.02	*Битум, т*					*0,07*	
04.2.01.04	*Смесь асфальтобетонная, т*					*11,9*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*9*	
68-15-2	50 мм площадью ремонта до 25 м²	1 085,31	517,71	567,60	70,51		62,30
01.2.01.02	*Битум, т*					*0,07*	
04.2.01.04	*Смесь асфальтобетонная, т*					*11,9*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*9*	
68-15-3	70 мм площадью ремонта до 5 м²	1 767,89	1 078,64	689,25	82,54		129,80
01.2.01.02	*Битум, т*					*0,08*	
04.2.01.04	*Смесь асфальтобетонная, т*					*16,6*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*12,5*	
68-15-4	70 мм площадью ремонта до 25 м²	1 353,22	663,97	689,25	82,54		79,90
01.2.01.02	*Битум, т*					*0,08*	
04.2.01.04	*Смесь асфальтобетонная, т*					*16,6*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*12,5*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
68-15-5	80 мм площадью ремонта до 5 м^2	2 446,35	1 436,80	1 009,55	128,59		172,90
01.2.01.02	*Битум, т*					*0,12*	
04.2.01.04	*Смесь асфальтобетонная, т*					*19*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*14,3*	
68-15-6	80 мм площадью ремонта до 25 м^2	1 946,35	931,55	1 014,80	129,41		112,10
01.2.01.02	*Битум, т*					*0,12*	
04.2.01.04	*Смесь асфальтобетонная, т*					*19*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*14,3*	
Таблица ФЕРр 68-16	**Ремонт тротуаров из литого асфальта**						
	Измеритель: 100 м^2						
68-16-1	Ремонт тротуаров из литого асфальта	1 432,48	922,26	510,22	56,34		114,00
02.3.01.02	*Песок, м^3*					*0,5*	
02.2.05.04	*Щебень, м^3*					*6,3*	
04.2.02.01	*Асфальт литой для покрытий тротуаров, м^3*					*5,9*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*16,06*	
Таблица ФЕРр 68-17	**Ремонт бордюров**						
	Измеритель: 100 м						
68-17-1	Ремонт бордюров с внутренней обшивкой	1 347,60	628,24	719,36	79,47		75,60
04.3.01.09	*Раствор цементный, м^3*					*0,1*	
Таблица ФЕРр 68-18	**Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах**						
	Измеритель: м						
68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах	1,23	1,23				0,16
04.3.01.09	*Раствор цементный, м^3*					*0,01*	
Таблица ФЕРр 68-19	**Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением**						
	Измеритель: 100 м						
68-19-1	Заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением	276,68	59,87	82,93	15,16	133,88	7,40
02.3.01.02	*Песок, м^3*					*0,05*	
Таблица ФЕРр 68-20	**Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель**						
	Измеритель: 100 м^2						
68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	142,34	142,34				18,68
Таблица ФЕРр 68-21	**Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой**						
	Измеритель: 100 м^2						
68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	979,24	979,24				122,10
02.3.01.02	*Песок, м^3*					*4*	
Таблица ФЕРр 68-22	**Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов**						
	Измеритель: м						
	Восстановление профиля канав вручную с очисткой от кустарника, отрывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов:						
68-22-1	полное	6,88	6,88				0,91
68-22-2	частичное	4,69	4,69				0,62

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 68-23	**Ремонт металлических ограждений**						
	Измеритель: м^2						
	Ремонт металлических ограждений:						
68-23-1	мелкий	22,04	16,24	3,65		2,15	1,88
68-23-2	средний	94,68	85,14	6,32		3,22	9,61
07.2.07.13	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*П*	
Таблица ФЕРр 68-24	**Смена отдельных участков металлического ограждения газонов**						
	Измеритель: м						
	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром:						
68-24-1	до 25 мм	8,95	2,85	0,73		5,37	0,33
23.3.06.07	*Трубы водогазопроводные, м*					*1,02*	
68-24-2	до 40 мм	9,64	3,54	0,73		5,37	0,41
23.3.06.07	*Трубы водогазопроводные, м*					*1,02*	
Таблица ФЕРр 68-25	**Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок**						
	Измеритель: м^2 (расценка 68-25-1); стойка (расценка 68-25-2); шт (расценка 68-25-3)						
	Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок:						
68-25-1	сетки	6,31	6,31				0,73
08.1.02.17	*Сетка стальная плетеная, м^2*					*1,02*	
08.3.03.06	*Проволока вязальная, кг*					*0,032*	
68-25-2	стойки	172,80	81,91	3,86	0,58	87,03	9,48
01.7.16.03	*Щиты опалубки, м^2*					*0,16*	
08.3.03.06	*Проволока вязальная, кг*					*0,13*	
23.3.10.02	*Трубы стальные, м*					*П*	
68-25-3	пожилины	13,76	10,97	1,72	0,23	1,07	1,27
08.3.03.06	*Проволока вязальная, кг*					*0,11*	
08.3.08.03	*Сталь угловая, т*					*П*	
Таблица ФЕРр 68-26	**Разборка деревянных заборов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Разборка деревянных заборов:						
68-26-1	инвентарных из готовых звеньев	120,29	120,29				15,15
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,65*	
68-26-2	штакетных	435,95	435,95				53,36
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,47*	
68-26-3	глухих из строганых досок	350,25	350,25				42,87
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,65*	
Таблица ФЕРр 68-27	**Ремонт деревянных ворот и калиток**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Ремонт деревянных:						
68-27-1	ворот	3 619,89	1 844,64	6,57	1,16	1 768,68	213,50
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,56*	
68-27-2	калиток	2 452,54	931,39	6,57	1,16	1 514,58	107,80
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,47*	
Таблица ФЕРр 68-28	**Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже**						
	Измеритель: м^2						
	Доработка торцевых поверхностей на ширину свыше 30 мм изделий из природного камня при мощении и монтаже:						
68-28-1	фрезерованием	300,90	99,32	172,90	41,44	28,68	11,74
01.7.17.06	*Диск отрезной алмазный, шт.*					*0,375*	
68-28-2	бучардированием	751,32	189,31	533,33	79,50	28,68	21,66
01.7.17.06	*Диск отрезной алмазный, шт.*					*0,375*	
68-28-3	термоструйным способом	675,38	173,33	467,27	66,43	34,78	20,32
01.7.17.06	*Диск отрезной алмазный, шт.*					*0,375*	
68-28-4	шлифованием	783,38	195,54	559,13	83,53	28,71	22,07
01.7.17.06	*Диск отрезной алмазный, шт.*					*0,375*	
68-28-5	полированием	1 075,73	229,04	814,78	111,60	31,91	24,95
01.7.17.06	*Диск отрезной алмазный, шт.*					*0,375*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 68-29	**Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных**						
	Измеритель: 10 м^2						
68-29-1	Ремонт массивной гранитной облицовки мостов и набережных	6 398,91	688,00	5 710,43	880,14	0,48	68,39
14.1.05.04	*Клей эпоксидный, кг*					*0,042*	
Таблица ФЕРр 68-33	**Валка деревьев с корня без корчевки пня**						
	Измеритель: шт						
	Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-33-1	до 16 см	46,44	46,44				5,12
68-33-2	до 24 см	56,23	56,23				6,20
68-33-3	до 36 см	89,52	89,52				9,87
68-33-4	до 48 см	120,99	120,99				13,34
Таблица ФЕРр 68-34	**Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня**						
	Измеритель: м^3						
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-34-1	до 36 см	406,67	34,74	371,93	21,58		3,83
68-34-2	до 52 см	323,51	27,57	295,94	17,17		3,04
68-34-3	до 80 см	142,03	12,06	129,97	7,54		1,33
	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:						
68-34-4	до 100 см	118,05	10,07	107,98	6,26		1,11
68-34-5	до 120 см	100,51	8,53	91,98	5,34		0,94
68-34-6	более 120 см	83,05	7,07	75,98	4,41		0,78
Таблица ФЕРр 68-35	**Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня**						
	Измеритель: м^3						
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:						
68-35-1	до 36 см	26,12	26,12				2,88
68-35-2	до 52 см	22,40	22,40				2,47
68-35-3	до 72 см	19,59	19,59				2,16
	Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола:						
68-35-4	до 80 см	17,78	17,78				1,96
68-35-5	более 80 см	15,87	15,87				1,75
Таблица ФЕРр 68-36	**Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев**						
	Измеритель: м^2						
	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением:						
68-36-1	отбойных молотков	18,20	2,27	15,93	2,31		0,30
68-36-2	дорожных фрез малых типоразмеров типа "WIRTGEN W 35 DC"	22,00	0,93	21,07	2,32		0,13
Таблица ФЕРр 68-37	**Регулирование высотного положения крышек колодцев**						
	Измеритель: шт						
	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту:						
68-37-1	до 5 см	15,00	10,54	1,97	0,35	2,49	1,29
05.1.01.09	*Кольца железобетонные и бетонные, шт.*					*П*	
68-37-2	до 10 см	21,49	14,22	3,29	0,58	3,98	1,74
05.1.01.09	*Кольца железобетонные и бетонные, шт.*					*П*	
68-37-3	до 18 см	28,70	17,97	5,26	0,93	5,47	2,20
05.1.01.09	*Кольца железобетонные и бетонные, шт.*					*П*	
68-37-4	до 25 см	28,70	17,97	5,26	0,93	5,47	2,20
05.1.01.09	*Кольца железобетонные и бетонные, шт.*					*П*	

gost.e-ecolog.ru