Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 67. Электромонтажные работы

Таблица ФЕРр 67-1 Демонтаж электропроводки

Измеритель: 100 м

	Демонтаж:						
67-1-1	скрытой электропроводки	19,81	19,81				2,54
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,004*	
67-1-2	шнура на роликах	21,61	21,61				2,77
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,007*	
	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением:						
67-1-3	16 мм^2	106,94	106,94				13,71
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,017*	
67-1-4	70 мм^2	122,62	122,62				15,72
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,07*	
67-1-5	150 мм^2	140,87	140,87				18,06
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,16*	

Таблица ФЕРр 67-2 Демонтаж труб и проводов из труб

Измеритель: 100 м труб (расценки с 67-2-1 по 67-2-4); 100 м (расценки с 67-2-5 по 67-2-12)

	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением:						
67-2-1	до 6 мм^2	18,38	18,38				2,25
67-2-2	до 16 мм^2	24,10	24,10				2,95
67-2-3	до 35 мм^2	32,83	32,52	0,31	0,14		3,98
67-2-4	до 70 мм^2	48,34	47,71	0,63	0,27		5,84
	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром:						
67-2-5	до 25 мм	144,89	137,58	3,97	0,95	3,34	16,84
67-2-6	до 40 мм	249,30	240,12	5,84	1,76	3,34	29,39
67-2-7	до 80 мм	312,72	300,41	8,97	3,11	3,34	36,77

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Демонтаж стальных труб, проложенных в борозде пола диаметром:						
67-2-8	до 25 мм	256,00	248,69	3,97	0,95	3,34	30,44
67-2-9	до 40 мм	420,87	411,69	5,84	1,76	3,34	50,39
67-2-10	до 80 мм	544,34	532,03	8,97	3,11	3,34	65,12
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром:						
67-2-11	до 25 мм	32,52	32,52				3,98
67-2-12	до 50 мм	47,71	47,71				5,84
Таблица ФЕРр 67-3	**Демонтаж кабеля**						
	Измеритель: 100 м						
67-3-1	Демонтаж кабеля	75,50	75,19	0,31	0,14		9,64
Таблица ФЕРр 67-4	**Демонтаж приборов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж:						
67-4-1	выключателей, розеток	45,55	45,55				5,84
67-4-2	патронов, подвесов	29,17	29,17				3,74
67-4-3	светильников с лампами накаливания	50,24	49,30	0,94	0,41		6,32
67-4-4	бра, плафонов	85,26	84,32	0,94	0,41		10,81
67-4-5	светильников для люминесцентных ламп	145,98	143,48	2,50	1,08		17,89
67-4-6	электросчетчиков	221,58	219,39	2,19	0,95		25,72
Таблица ФЕРр 67-5	**Смена ламп**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена ламп:						
67-5-1 *20.3.02.13*	накаливания *Лампы накаливания, шт.*	60,56	60,56			*100*	7,10
67-5-2 *20.3.02.07*	люминесцентных *Лампы люминесцентные, шт.*	118,57	118,57			*100*	13,90
Таблица ФЕРр 67-6	**Смена магнитных пускателей**						
	Измеритель: 100 шт						
67-6-1	Смена магнитных пускателей	2 786,91	2 786,91				289,70
Таблица ФЕРр 67-7	**Смена пакетных выключателей**						
	Измеритель: 100 шт						
67-7-1	Смена пакетных выключателей	780,93	780,93				86,10
Таблица ФЕРр 67-8	**Смена светильников**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена светильников:						
67-8-1 *20.3.03.03*	с лампами накаливания *Светильники с лампами накаливания, шт.*	858,08	857,14	0,94	0,41	*100*	89,10
67-8-2 *20.3.03.04*	с люминесцентными лампами *Светильники с люминесцентными или ртутными лампами, шт.*	1 573,45	1 570,95	2,50	1,08	*100*	163,30
Таблица ФЕРр 67-9	**Смена выключателей и розеток**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена:						
67-9-1	выключателей	218,59	218,59				24,10
67-9-2 *20.4.03.07*	розеток *Розетка штепсельная, шт.*	218,59	218,59			*100*	24,10
Таблица ФЕРр 67-10	**Смена электросчетчиков**						
	Измеритель: 100 шт						
67-10-1	Смена электросчетчиков	842,02	839,83	2,19	0,95		87,30
Таблица ФЕРр 67-11	**Смена патронов**						
	Измеритель: 100 шт						
67-11-1	Смена патронов	833,88	308,88			525,00	39,60
Таблица ФЕРр 67-12	**Ремонт магнитных пускателей**						
	Измеритель: 100 шт						
67-12-1	Ремонт магнитных пускателей	876,38	876,38				91,10

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 67-13	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов**						
	Измеритель: 100 шт						
67-13-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов	1 161,13	1 161,13				120,70
Таблица ФЕРр 67-14	**Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов**						
	Измеритель: 100 шт						
67-14-1	Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов	4 647,42	4 647,42				483,10
Таблица ФЕРр 67-15	**Ремонт силового предохранительного шкафа**						
	Измеритель: 100 шт						
67-15-1	Ремонт силового предохранительного шкафа	5 354,49	5 354,49				556,60

gost.e-ecolog.ru