Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 65. Внутренние санитарно-технические работы

Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Таблица ФЕРр 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб

Измеритель: 100 м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром:

65-1-1	до 32 мм	328,71	288,02	7,09	1,35	33,60	34,66
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*0,22*	

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-1-2 *01.7.07.07*	до 63 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	565,51	495,44	12,15	2,30	57,92 *0,34*	59,62
65-1-3 *01.7.07.07*	до 100 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	716,97	634,72	15,93	3,51	66,32 *0,43*	76,38
Таблица ФЕРр 65-2	**Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб** Измеритель: 100 м						
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:						
65-2-1 *01.7.07.07*	50 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	587,05	582,05	5,00	2,16	*0,59*	68,80
65-2-2 *01.7.07.07*	100 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	731,64	721,64	10,00	4,32	*1,34*	85,30
65-2-3 *01.7.07.07*	150 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	958,29	943,29	15,00	6,48	*2,18*	111,50
Таблица ФЕРр 65-3	**Снятие арматуры** Измеритель: 100 шт						
65-3-1 *01.7.07.07*	Снятие кранов водоразборных или туалетных *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	48,93	48,62	0,31	0,14	*0,05*	5,70
	Снятие клапанов фланцевых:						
65-3-2 *01.7.07.07*	приемных диаметром до 50 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	254,87	247,37	7,50	3,24	*1,55*	29,00
65-3-3 *01.7.07.07*	приемных диаметром до 100 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	445,20	423,94	21,26	9,18	*3,72*	49,70
65-3-4 *01.7.07.07*	обратных диаметром до 50 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	411,20	399,63	11,57	5,00	*1,51*	46,85
65-3-5 *01.7.07.07*	обратных диаметром до 100 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	851,84	816,83	35,01	15,12	*3,62*	95,76
	Снятие смесителя:						
65-3-6 *01.7.07.07*	с душевой сеткой *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	494,82	491,07	3,75	1,62	*0,26*	57,57
65-3-7 *01.7.07.07*	без душевой сетки *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	315,33	313,14	2,19	0,95	*0,22*	36,71
	Снятие водомеров диаметром:						
65-3-8 *01.7.07.07*	до 50 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	257,53	237,13	20,40	2,78	*1,6*	27,80
65-3-9 *01.7.07.07*	до 100 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	803,30	739,55	63,75	8,70	*6*	86,70
	Снятие колонок:						
65-3-10 *01.7.07.07*	водоразборных *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	3 299,58	3 106,63	192,95	26,33	*23*	364,20
65-3-11 *01.7.07.07*	водогрейных *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	1 058,14	1 034,69	23,45	10,13	*8*	121,30
65-3-12 *01.7.07.07*	Снятие пожарных гидрантов *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	2 577,54	2 513,79	63,75	8,70	*10*	294,70

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Снятие задвижек диаметром:						
65-3-13 *01.7.07.07*	до 100 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	820,73	812,91	7,82	3,38	*4*	95,30
65-3-14 *01.7.07.07*	до 200 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	1 343,04	1 319,59	23,45	10,13	*10*	154,70
	Снятие вантузов воздушных:						
65-3-15 *01.7.07.07*	одинарных диаметром 50 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	1 501,42	1 493,60	7,82	3,38	*4*	175,10
65-3-16 *01.7.07.07*	двойных диаметром 50 мм *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	1 581,88	1 558,43	23,45	10,13	*13*	182,70
	Снятие водомерных узлов массой:						
65-3-17 *01.7.07.07*	до 100 кг *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	1 633,50	909,30	724,20	98,83	*8,1*	106,60
65-3-18 *01.7.07.07*	до 200 кг *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	2 559,81	1 097,81	1 462,00	199,52	*17,4*	128,70
Таблица ФЕРр 65-4	**Демонтаж санитарно-технических приборов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж:						
65-4-1 *01.7.07.07*	умывальников и раковин *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	445,72	437,59	8,13	3,51	*1,82*	51,30
65-4-2 *01.7.07.07*	унитазов и писсуаров *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	553,63	544,56	9,07	3,92	*2,65*	63,84
65-4-3 *01.7.07.07*	моек *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	899,88	875,18	24,70	10,67	*1,18*	102,60
65-4-4 *01.7.07.07*	ванн *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	2 581,50	2 499,29	82,21	35,51	*11,4*	293,00
65-4-5 *01.7.07.07*	смывных труб *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	476,95	476,32	0,63	0,27	*0,48*	55,84
65-4-6 *01.7.07.07*	сидений к унитазам *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	372,99	372,68	0,31	0,14	*0,08*	43,69
65-4-7 *01.7.07.07*	сифонов *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	503,44	502,50	0,94	0,41	*0,27*	58,91
65-4-8 *01.7.07.07*	смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	408,60	369,52	39,08	16,88	*2,15*	43,32
65-4-9 *01.7.07.07*	смывных бачков пластмассовых на стене *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	381,47	342,39	39,08	16,88	*1,48*	40,14
65-4-10 *01.7.07.07*	смывных бачков фаянсовых на унитазе *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	326,13	318,00	8,13	3,51	*1,75*	37,28
65-4-11 *01.7.07.07*	биде *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	803,63	797,38	6,25	2,70	*2,37*	93,48
Таблица ФЕРр 65-5	**Смена арматуры**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:						
65-5-1 *18.1.01.01* *01.7.07.07*	до 20 мм *Арматура муфтовая, шт.* *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	797,10	734,67	3,29	0,58	59,14 *100* *0,04*	81,00

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-5-2 *18.1.01.01* *01.7.07.07*	до 32 мм *Арматура муфтовая, шт.* *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	1 045,73	934,21	7,89	1,39	103,63 *100* *0,11*	103,00
65-5-3 *18.1.01.01* *01.7.07.07*	до 50 мм *Арматура муфтовая, шт.* *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	1 378,45	1 206,31	17,08	3,02	155,06 *100* *0,24*	133,00
	Смена кранов:						
65-5-4 *18.1.01.01* *01.7.07.07*	писсуарных *Арматура муфтовая, шт.* *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	765,19	734,67	3,29	0,58	27,23 *100* *0,04*	81,00
65-5-5 *18.1.01.01* *01.7.07.07*	водоразборных и туалетных *Арматура муфтовая, шт.* *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	332,55	302,03	3,29	0,58	27,23 *100* *0,05*	33,30
	Смена смесителей:						
65-5-6 *18.1.10.10* *01.7.07.07*	с душевой сеткой *Смесители, шт.* *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	2 587,07	2 418,97	9,20	1,62	158,90 *100* *0,26*	266,70
65-5-7 *18.1.10.10* *01.7.07.07*	без душевой сетки *Смесители, шт.* *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	1 978,81	1 814,00	5,91	1,04	158,90 *100* *0,23*	200,00
	Смена задвижек диаметром:						
65-5-8 *18.1.01.01* *01.7.07.07*	50 мм *Арматура трубопроводная фланцевая, шт.* *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	5 080,30	2 793,56	105,14	18,56	2 181,60 *100* *1,8*	308,00
65-5-9 *18.1.01.01* *01.7.07.07*	100 мм *Арматура трубопроводная фланцевая, шт.* *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	8 081,12	3 827,54	275,98	48,72	3 977,60 *100* *3,84*	422,00
65-5-10 *18.1.01.01* *01.7.07.07*	150 мм *Арматура трубопроводная фланцевая, шт.* *Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*	14 313,15	5 387,58	413,97	73,08	8 511,60 *100* *7,41*	594,00
Таблица ФЕРр 65-6	**Смена санитарно-технических приборов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена:						
65-6-1 *18.2.06.12*	трапов диаметром до 50 мм *Приборы санитарно-технические, компл.*	1 164,91	870,72	32,00	8,29	262,19 *100*	96,00
65-6-2 *18.2.06.12*	трапов диаметром до 100 мм *Приборы санитарно-технические, компл.*	2 606,36	2 122,38	54,31	14,06	429,67 *100*	234,00
65-6-3 *18.2.06.12*	сифонов чугунных *Приборы санитарно-технические, компл.*	2 091,96	692,04	13,26	3,38	1 386,66 *100*	76,30
65-6-4 *18.2.06.12*	писсуаров *Приборы санитарно-технические, компл.*	2 057,05	970,49	9,70	2,51	1 076,86 *100*	107,00
65-6-5 *18.2.06.12*	сидений к унитазам *Приборы санитарно-технические, компл.*	728,20	725,60	2,60	0,62	*100*	80,00
65-6-6 *18.2.06.12*	манжетов резиновых к унитазам *Приборы санитарно-технические, компл.*	801,65	725,60	2,60	0,62	73,45 *100*	80,00
65-6-7 *18.2.06.12*	смывных труб с резиновыми манжетами *Приборы санитарно-технические, компл.*	1 045,43	907,00	4,85	1,26	133,58 *100*	100,00

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-6-8 *18.2.06.12*	выпусков к умывальникам и мойкам *Приборы санитарно-технические, компл.*	493,21	380,94	4,85	1,26	107,42 *100*	42,00
65-6-9 *18.2.06.12*	смывных бачков *Приборы санитарно-технические, компл.*	1 129,19	907,00	36,19	9,42	186,00 *100*	100,00
65-6-10 *18.2.06.12*	гибких подводок *Приборы санитарно-технические, компл.*	480,12	475,27	4,85	1,26	 *100*	52,40
65-6-11 *18.2.06.12*	смывных кранов *Приборы санитарно-технические, компл.*	986,52	907,00	19,39	5,02	60,13 *100*	100,00
65-6-12 *18.2.06.12*	унитазов типа "Компакт" *Приборы санитарно-технические, компл.*	4 598,10	3 743,19	72,73	18,83	782,18 *100*	412,70
65-6-13 *18.2.06.12*	чаш "Генуя" *Приборы санитарно-технические, компл.*	17 426,42	16 665,22	87,27	22,59	673,93 *100*	1 837,40
65-6-14 *18.2.06.12*	унитазов *Приборы санитарно-технические, компл.*	3 865,84	3 217,13	38,78	10,04	609,93 *100*	354,70
65-6-15 *18.2.06.12*	моек на одно отделение *Приборы санитарно-технические, компл.*	3 766,34	2 969,52	67,88	17,57	728,94 *100*	327,40
65-6-16 *18.2.06.12*	моек на два отделения *Приборы санитарно-технические, компл.*	4 750,37	3 696,93	87,27	22,59	966,17 *100*	407,60
65-6-17 *18.2.06.12*	ванн чугунных *Приборы санитарно-технические, компл.*	6 456,61	5 327,72	358,79	92,87	770,10 *100*	587,40
65-6-18 *18.2.06.12*	ванн стальных *Приборы санитарно-технические, компл.*	5 926,84	4 827,05	329,69	85,34	770,10 *100*	532,20
65-6-19 *18.2.06.12*	раковин *Приборы санитарно-технические, компл.*	2 843,27	1 735,09	67,88	17,57	1 040,30 *100*	191,30
65-6-20 *18.2.06.12*	полотенцесушителей *Приборы санитарно-технические, компл.*	2 221,18	1 267,08	20,36	5,28	933,74 *100*	139,70
65-6-21 *18.2.06.12*	водомеров диаметром до 65 мм *Приборы санитарно-технические, компл.*	4 214,70	2 128,73	72,28	12,76	2 013,69 *100*	234,70
65-6-22 *18.2.06.12*	водомеров диаметром до 100 мм *Приборы санитарно-технические, компл.*	7 850,22	3 348,64	118,28	20,88	4 383,30 *100*	369,20
65-6-23 *18.2.06.12*	водосточных воронок *Приборы санитарно-технические, компл.*	4 728,16	4 457,00	53,33	13,81	217,83 *100*	491,40
65-6-24 *18.2.06.12*	умывальников *Приборы санитарно-технические, компл.*	2 850,16	1 922,84	67,88	17,57	859,44 *100*	212,00
65-6-25 *18.2.06.12*	шарового крана смывного бачка *Приборы санитарно-технические, компл.*	849,88	817,80	4,85	1,26	27,23 *100*	87,00
65-6-26	Регулировка смывного бачка	250,98	250,98				26,70

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 65-7	**Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром:						
65-7-1	до 50 мм	2 557,63	2 221,25	48,49	12,55	287,89	220,80
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, м*					*99,8*	
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*0,78*	
65-7-2	до 100 мм	2 756,36	2 349,01	87,27	22,59	320,08	233,50
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, м*					*99,8*	
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*1,51*	
65-7-3	до 150 мм	3 952,46	3 389,21	135,75	35,14	427,50	336,90
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, м*					*99,7*	
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*2,26*	
Таблица ФЕРр 65-8	**Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром:						
65-8-1	до 50 мм	643,45	579,33	9,70	2,51	54,42	58,40
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
24.3.03.02	*Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм, м*					*99,8*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,04*	
65-8-2	до 100 мм	771,12	614,05	19,39	5,02	137,68	61,90
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
24.3.03.02	*Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, м*					*99,8*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,11*	
Таблица ФЕРр 65-9	**Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:						
65-9-1	до 15 мм	851,09	748,44	61,14	5,28	41,51	77,80
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы с гильзами, м*					*100*	
65-9-2	до 20 мм	929,01	826,36	61,14	5,28	41,51	85,90
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы с гильзами, м*					*100*	
65-9-3	до 25 мм	1 014,91	912,26	61,14	5,28	41,51	94,83
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы с гильзами, м*					*100*	
65-9-4	до 32 мм	1 209,91	1 107,26	61,14	5,28	41,51	115,10
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы с гильзами, м*					*100*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-9-5	до 40 мм	1 270,52	1 167,87	61,14	5,28	41,51	121,40
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы с гильзами, м*					*100*	
65-9-6	до 50 мм	1 555,81	1 297,74	164,66	7,53	93,41	134,90
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы с гильзами, м*					*100*	
65-9-7	до 65 мм	1 950,50	1 524,77	255,38	9,04	170,35	158,50
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы с гильзами, м*					*100*	
65-9-8	до 80 мм	2 107,31	1 681,58	255,38	9,04	170,35	174,80
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы с гильзами, м*					*100*	
65-9-9	до 100 мм	2 662,95	2 120,25	324,14	16,82	218,56	220,40
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
23.7.01.07	*Трубопроводы с гильзами, м*					*100*	
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром:						
65-9-10	до 15 мм	1 674,04	1 616,16	42,81	6,96	15,07	168,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*93,6*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*9*	
18.5.08.11	*Монтажная плита одинарная, шт.*					*4*	
18.5.08.11	*Монтажная плита двойная, шт.*					*14*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
65-9-11	до 20 мм	1 549,58	1 491,10	42,81	6,96	15,67	155,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*95,8*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*11*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
65-9-12	до 25 мм	1 555,66	1 491,10	46,09	7,54	18,47	155,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*97,8*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*13*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные метал-полимерные трубы диаметром:						
65-9-13	до 15 мм	1 799,10	1 741,22	42,81	6,96	15,07	181,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*92,5*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*9*	
18.5.08.11	*Монтажная плита одинарная, шт.*					*4*	
18.5.08.11	*Монтажная плита двойная, шт.*					*14*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
65-9-14	до 20 мм	1 655,40	1 596,92	42,81	6,96	15,67	166,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*94,7*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*11*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
65-9-15	до 25 мм	1 661,48	1 596,92	46,09	7,54	18,47	166,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*97,1*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*13*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
Таблица ФЕРр 65-10	**Прочистка канализационной сети**						
	Измеритель: 100 м						
	Очистка канализационной сети:						
65-10-1	внутренней	403,09	263,07	0,66	0,12	139,36	32,20
65-10-2	дворовой	959,22	882,36			76,86	108,00
Таблица ФЕРр 65-11	**Ремонт бетонных лотков в колодцах**						
	Измеритель: 100 шт						
65-11-1	Ремонт бетонных лотков в колодцах	24 235,71	9 955,20	5 607,64	626,49	8 672,87	1 020,00
04.3.01.09	*Раствор цементный М100, м³*					*2,92*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*41,5*	
Таблица ФЕРр 65-70	**Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы "ROTHENBERGER"**						
	Измеритель: м						
	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы "ROTHENBERGER":						
65-70-1	простого засора	15,61	8,53	7,00		0,08	1,00
65-70-2	сложного засора	46,83	25,59	21,00		0,24	3,00
65-70-3	при узких или изогнутых трубах	66,72	42,65	23,80		0,27	5,00
	Раздел 2. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ						
Таблица ФЕРр 65-12	**Демонтаж расширительных и конденсационных баков**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью:						
65-12-1	до 0,9 м³	1 858,79	1 768,14	90,65	39,15		209,00
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*11,3*	
65-12-2	до 2,0 м³	3 635,74	3 426,30	209,44	90,45		405,00
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*20,6*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-12-3	более 2,0 м^3	4 688,45	4 441,50	246,95	106,65		525,00
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*32*	
Таблица ФЕРр 65-13	**Демонтаж воздухосборников и грязевиков**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж:						
65-13-1	воздухосборников	418,82	418,82				49,10
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*2,7*	
65-13-2	грязевиков	1 356,27	1 356,27				159,00
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*5,3*	
Таблица ФЕРр 65-14	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях**						
	Измеритель: 100 м						
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях:						
65-14-1	на резьбе диаметром до 32 мм	322,43	322,43				37,80
65-14-2	на резьбе диаметром до 50 мм	466,59	466,59				54,70
65-14-3	на сварке диаметром до 50 мм	391,01	371,91	6,54		12,56	43,60
65-14-4	на сварке диаметром до 100 мм	603,67	557,01	16,32		30,34	65,30
65-14-5	на сварке диаметром до 150 мм	1 066,50	1 004,83	21,96		39,71	117,80
Таблица ФЕРр 65-15	**Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром:						
65-15-1	до 20 мм	888,06	791,20	51,72	2,51	45,14	89,30
23.3.10.02	*Трубы стальные, м*					*107*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
65-15-2	до 32 мм	912,81	806,26	61,41	5,02	45,14	91,00
23.3.10.02	*Трубы стальные, м*					*107*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
65-15-3	до 50 мм	1 250,29	983,46	166,22	7,53	100,61	111,00
23.3.10.02	*Трубы стальные, м*					*107*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
65-15-4	до 80 мм	1 619,64	1 151,80	267,35	11,30	200,49	130,00
23.3.10.02	*Трубы стальные, м*					*107*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.1.01.01	*Арматура трубопроводная муфтовая, шт.*					*П*	
	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб:						
65-15-5	при стояковой системе отопления диаметром до 15 мм	1 602,57	1 548,82	42,67	6,96	11,08	161,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*93,6*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*4*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-15-6	при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм	1 727,63	1 673,88	42,67	6,96	11,08	174,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*95,8*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*6*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
65-15-7	при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм	1 814,21	1 760,46	42,67	6,96	11,08	183,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*97,8*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*7*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
65-15-8	при коллекторной системе отопления диаметром до 15 мм	1 227,39	1 173,64	42,67	6,96	11,08	122,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*94,8*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*4*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
65-15-9	при коллекторной системе отопления диаметром до 20 мм	1 554,47	1 500,72	42,67	6,96	11,08	156,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*97,1*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*6*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
65-15-10	при коллекторной системе отопления диаметром до 25 мм	1 663,57	1 606,54	45,95	7,54	11,08	167,00
24.2.02.01	*Трубы металлополимерные многослойные, м*					*98,4*	
24.2.06.01	*Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
19.1.01.11	*Крепления, кг*					*П*	
18.5.08.13	*Трубки защитные гофрированные, м*					*7*	
18.1.01.01	*Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам, шт.*					*П*	
Таблица ФЕРр 65-16	**Смена сгонов у трубопроводов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром:						
65-16-1	до 20 мм	1 400,55	272,94	0,63	0,27	1 126,98	28,70
65-16-2	до 32 мм	2 156,87	395,62	1,56	0,68	1 759,69	41,60
65-16-3	до 50 мм	3 618,86	675,21	3,44	1,49	2 940,21	71,00

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 65-17	**Установка заглушек**						
	Измеритель: 100 шт						
	Установка заглушек диаметром трубопроводов:						
65-17-1	до 100 мм	2 864,65	992,32	6,57	1,16	1 865,76	112,00
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*0,094*	
65-17-2	до 150 мм	4 695,65	1 204,96	6,57	1,16	3 484,12	136,00
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*0,16*	
65-17-3	до 250 мм	5 414,63	1 506,20	19,71	3,48	3 888,72	170,00
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*0,38*	
Таблица ФЕРр 65-18	**Ремонт арматуры**						
	Измеритель: 100 шт						
	Ремонт задвижек диаметром:						
65-18-1	до 100 мм без снятия с места	3 506,84	2 612,74	0,66	0,12	893,44	302,40
65-18-2	до 100 мм со снятием с места	7 762,88	4 499,71	2,63	0,46	3 260,54	520,80
65-18-3	до 150 мм без снятия с места	4 631,34	3 266,78	1,31	0,23	1 363,25	378,10
65-18-4	до 150 мм со снятием с места	12 107,73	6 334,85	4,60	0,81	5 768,28	733,20
65-18-5	до 200 мм без снятия с места	6 526,21	4 351,97	1,97	0,35	2 172,27	503,70
65-18-6	до 200 мм со снятием с места	16 550,59	8 531,14	5,91	1,04	8 013,54	987,40
	Ремонт предохранительных клапанов:						
65-18-7	однорычажных	5 671,72	3 193,34	1,97	0,35	2 476,41	369,60
65-18-8	двухрычажных	7 812,92	4 499,71	2,63	0,46	3 310,58	520,80
65-18-9	Ремонт конденсатоотводчиков	6 343,84	5 134,75	0,66	0,12	1 208,43	594,30
Таблица ФЕРр 65-19	**Демонтаж нагревательных приборов**						
	Измеритель: 100 шт (расценки с 65-19-1 по 65-19-4, 65-19-6, 65-19-7); 100 экм (расценка 65-19-5)						
	Демонтаж:						
65-19-1	радиаторов весом до 80 кг	935,72	865,70	70,02	30,24		110,00
65-19-2	радиаторов весом до 160 кг	1 362,87	1 243,46	119,41	51,57		158,00
65-19-3	радиаторов весом до 240 кг	2 088,22	1 841,58	246,64	106,52		234,00
65-19-4	ребристых труб	734,08	684,69	49,39	21,33		87,00
65-19-5	конвекторов	150,27	144,02	6,25	2,70		18,30
65-19-6	калориферов массой до 125 кг	2 040,37	1 926,58	113,79	49,14		244,80
65-19-7	калориферов массой до 250 кг	2 583,38	2 332,67	250,71	108,27		296,40
Таблица ФЕРр 65-20	**Перегруппировка секций старых радиаторов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Перегруппировка секций старых радиаторов с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора:						
65-20-1	до 80 кг	3 004,69	2 472,10	69,71	30,11	462,88	295,00
18.5.10.06	*Секции радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.08	*Пробки радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.03	*Ниппель радиаторный, шт.*					*П*	
65-20-2	до 160 кг	4 239,10	3 628,54	138,17	59,67	472,39	433,00
18.5.10.06	*Секции радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.08	*Пробки радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.03	*Ниппель радиаторный, шт.*					*П*	
65-20-3	до 240 кг	5 656,48	4 960,96	212,88	91,94	482,64	592,00
18.5.10.06	*Секции радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.08	*Пробки радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.03	*Ниппель радиаторный, шт.*					*П*	
65-20-4	На каждую секцию сверх первой добавлять к расценкам 65-20-1, 65-20-2, 65-20-3	1 089,72	621,80	14,07	6,08	453,85	74,20
18.5.10.06	*Секции радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.08	*Пробки радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.03	*Ниппель радиаторный, шт.*					*П*	
Таблица ФЕРр 65-21	**Добавление или снятие секций радиаторов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Добавление секций радиаторов одной или двух:						
65-21-1	крайних	2 552,53	1 887,84	85,33	22,09	579,36	216,00
18.5.10.06	*Секции радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.08	*Пробки радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.03	*Ниппель радиаторный, шт.*					*П*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-21-2	средних	3 085,67	2 420,98	85,33	22,09	579,36	277,00
18.5.10.06	*Секции радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.08	*Пробки радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.03	*Ниппель радиаторный, шт.*					*П*	
	Снятие секций радиаторов одной или двух:						
65-21-3	крайних	2 343,67	1 713,04	51,27	22,14	579,36	196,00
65-21-4	средних	2 745,71	2 115,08	51,27	22,14	579,36	242,00
	При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять:						
65-21-5	к расценке 65-21-1	532,92	242,97	42,66	11,04	247,29	27,80
18.5.10.06	*Секции радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.08	*Пробки радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.03	*Ниппель радиаторный, шт.*					*П*	
65-21-6	к расценке 65-21-2	608,09	318,14	42,66	11,04	247,29	36,40
18.5.10.06	*Секции радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.08	*Пробки радиаторные, шт.*					*П*	
18.5.10.03	*Ниппель радиаторный, шт.*					*П*	
	При снятии свыше двух секций на каждую последующую добавлять:						
65-21-7	к расценке 65-21-3	176,55	176,55				20,20
65-21-8	к расценке 65-21-4	235,98	235,98				27,00
Таблица ФЕРр 65-22	**Прочистка и промывка отопительных приборов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Прочистка и промывка:						
65-22-1	радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	2 982,30	2 519,42			462,88	291,60
65-22-2	радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания	3 924,93	3 452,54			472,39	399,60
65-22-3	радиаторов отопления весом до 240 кг внутри здания	5 137,87	4 655,23			482,64	538,80
65-22-4	ребристых труб внутри здания	3 062,79	1 918,94			1 143,85	222,10
65-22-5	радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания	3 828,08	3 208,90	156,30	67,50	462,88	371,40
65-22-6	радиаторов отопления весом до 160 кг вне здания	5 619,93	4 834,94	312,60	135,00	472,39	559,60
65-22-7	радиаторов отопления весом до 240 кг вне здания	7 671,73	6 720,19	468,90	202,50	482,64	777,80
65-22-8	ребристых труб вне здания	4 071,98	2 388,10	100,03	43,20	1 583,85	276,40
Таблица ФЕРр 65-23	**Слив и наполнение водой системы отопления**						
	Измеритель: 1000 м^3 (расценки с 65-23-1 по 65-23-3); 100 шт (расценка 65-23-4)						
	Слив и наполнение водой системы отопления:						
65-23-1	без осмотра системы	3,12	3,12				0,41
65-23-2	с осмотром системы	10,83	10,83				1,27
65-23-3	Слив воды из системы	1,60	1,60				0,21
65-23-4	Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой	202,16	202,16				23,70
Таблица ФЕРр 65-24	**Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой**						
	Измеритель: 100 шт						
65-24-1	Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	134,18	134,18				15,73
Таблица ФЕРр 65-25	**Смена кранов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена:						
65-25-1	воздушных кранов радиаторов	259,73	199,60			60,13	23,40
18.1.10.12	*Краны, шт.*					*100*	
65-25-2	пробко-спускных кранов	473,04	356,55			116,49	41,80
18.1.10.12	*Краны, шт.*					*100*	
65-25-3	кранов двойной регулировки	1 029,14	859,82			169,32	100,80
18.1.10.12	*Краны, шт.*					*100*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 65-26	**Демонтаж распределительных гребенок**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса:						
65-26-1	до 150 мм	5 868,86	5 868,86				662,40
65-26-2	до 200 мм	6 491,72	6 491,72				732,70
65-26-3	до 300 мм	8 490,54	8 490,54				958,30
Таблица ФЕРр 65-27	**Демонтаж элеваторов и элеваторных узлов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж элеваторов номер:						
65-27-1	1-5	861,19	861,19				97,20
65-27-2	6, 7	1 137,62	1 137,62				128,40
	Демонтаж элеваторных узлов номер:						
65-27-3	1, 2	8 083,86	8 083,86				912,40
65-27-4	3-5	9 783,21	9 783,21				1 104,20
Таблица ФЕРр 65-71	**Комплекс работ по промывке отопительных приборов с применением пневмопистолета "Тайфун" (вне отопительного периода)**						
	Измеритель: шт						
65-71-1	Промывка отопительных приборов (радиаторов из 7 секций) пневмопистолетом (вне отопительного периода)	76,55	41,94	29,12	2,32	5,49	4,41
18.1.01.01	*Арматура муфтовая, шт.*					*0,4*	
	Раздел 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ						
Таблица ФЕРр 65-28	**Разборка вентиляционных коробов из плит**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Разборка вентиляционных коробов из плит:						
65-28-1	одинарных	635,35	542,29	93,06	10,06		64,10
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*7,1*	
65-28-2	двойных	988,55	835,00	153,55	16,60		98,70
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*14,3*	
Таблица ФЕРр 65-29	**Разборка вентиляционных шахт**						
	Измеритель: м^2						
65-29-1	Разборка вентиляционных шахт	1,56	1,56				0,20
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,056*	
Таблица ФЕРр 65-30	**Разборка металлических воздуховодов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной:						
65-30-1	до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	431,18	407,73	23,45	10,13		47,80
65-30-2	до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	363,80	340,35	23,45	10,13		39,90
65-30-3	до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	297,26	273,81	23,45	10,13		32,10
65-30-4	до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	234,14	210,69	23,45	10,13		24,70
65-30-5	до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	214,52	191,07	23,45	10,13		22,40
65-30-6	1-2 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	568,52	545,07	23,45	10,13		63,90
65-30-7	1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	433,74	410,29	23,45	10,13		48,10
65-30-8	1-2 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	366,36	342,91	23,45	10,13		40,20

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
65-30-9	1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	297,26	273,81	23,45	10,13		32,10
65-30-10	1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	277,64	254,19	23,45	10,13		29,80
	Разборка воздуховодов из алюминия толщиной 1-2 мм диаметром/периметром:						
65-30-11	до 165 мм /540 мм	501,98	478,53	23,45	10,13		56,10
65-30-12	до 320 мм /1000 мм	438,01	414,56	23,45	10,13		48,60
65-30-13	до 495 мм /1550 мм	301,53	278,08	23,45	10,13		32,60
65-30-14	до 660 мм /2070 мм	277,64	254,19	23,45	10,13		29,80
65-30-15	до 885 мм /2780 мм	232,44	208,99	23,45	10,13		24,50
Таблица ФЕРр 65-31	**Демонтаж осевых вентиляторов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж осевых вентиляторов весом:						
65-31-1	до 0,05 т	4 865,93	4 842,48	23,45	10,13		567,70
65-31-2	до 0,1 т	9 883,32	9 843,62	39,70	17,15		1 154,00
Таблица ФЕРр 65-32	**Демонтаж центробежных вентиляторов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом:						
65-32-1	до 0,05 т	2 958,62	2 935,17	23,45	10,13		344,10
65-32-2	до 0,12 т	7 299,28	7 228,32	70,96	30,65		847,40
65-32-3	до 0,4 т	11 827,59	11 662,22	165,37	71,42		1 367,20
65-32-4	до 0,6 т	15 394,20	14 968,44	425,76	183,87		1 754,80
65-32-5	до 1,0 т	18 639,92	17 977,83	662,09	285,93		2 107,60
Таблица ФЕРр 65-33	**Смена жалюзийных решеток**						
	Измеритель: 100 шт						
65-33-1	Смена жалюзийных решеток	430,86	394,00	0,31	0,14	36,55	46,19
19.2.03.09	*Решетки жалюзийные, шт.*					*100*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,07*	
Таблица ФЕРр 65-34	**Ремонт вентиляционных коробов**						
	Измеритель: 100 м^2						
65-34-1	Ремонт вентиляционных коробов	1 515,73	1 443,00	72,73	18,83		150,00
04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м^3*					*1,3*	
05.2.04.07	*Плиты, шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*14,3*	
Таблица ФЕРр 65-35	**Прочистка вентиляционных каналов**						
	Измеритель: 100 м канала						
65-35-1	Прочистка вентиляционных каналов	189,06	159,51	0,31	0,14	29,24	18,70
	Раздел 4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ						
Таблица ФЕРр 65-36	**Снятие газовых приборов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Снятие бытовых газовых плит:						
65-36-1	с двумя конфорками	313,35	295,53	17,82	7,70		30,28
65-36-2	с четырьмя конфорками	637,48	604,34	33,14	14,31		61,92
	Снятие:						
65-36-3	колонок	585,63	572,81	12,82	5,54		58,69
65-36-4	счетчиков	273,70	271,82	1,88	0,81		27,85
65-36-5	водоподогревателей	1 637,94	1 597,61	40,33	17,42		163,69
Таблица ФЕРр 65-37	**Снятие вытяжных труб у газовых приборов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Снятие вытяжных труб у газовых приборов:						
65-37-1	без шибера	578,39	571,51	6,88	2,97		67,00
65-37-2	с шибером	618,25	601,37	16,88	7,29		70,50

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕРр 65-38 Смена частей канализационного стояка над кровлей							
	Измеритель: шт						
	Смена частей канализационного стояка над кровлей:						
65-38-1	патрубка	38,19	26,18			12,01	3,15
23.6.01.01	*Трубы чугунные канализационные, м*					*1,53*	
65-38-2	флюгарки	20,52	11,47			9,05	1,38
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,005*	

gost.e-ecolog.ru