Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы

Таблица ФЕРр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Измеритель: 100 м²

	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:						
63-1-1	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м²	5 277,34	2 651,81	24,25	6,28	2 601,28	310,88
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*110*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,55*	
63-1-2	в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м²	3 649,50	1 674,44	24,25	6,28	1 950,81	196,30
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*115*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,5*	
63-1-3	в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м²	2 500,01	1 175,43	24,25	6,28	1 300,33	137,80
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*115*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,48*	
63-1-4	в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м²	4 717,86	2 772,25	24,25	6,28	1 921,36	325,00
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*110*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,59*	
63-1-5	в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м²	2 727,04	1 618,99	24,25	6,28	1 083,80	189,80
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*115*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,52*	
63-1-6	в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м²	1 998,30	1 197,61	24,25	6,28	776,44	140,40
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*115*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,48*	
	При работе с приставных лестниц добавлять:						
63-1-7	к расценке 63-1-1	720,79	720,79				84,50
63-1-8	к расценке 63-1-2	405,86	405,86				47,58
63-1-9	к расценке 63-1-3	282,77	282,77				33,15
63-1-10	к расценке 63-1-4	676,43	676,43				79,30
63-1-11	к расценке 63-1-5	390,67	390,67				45,80
63-1-12	к расценке 63-1-6	219,22	219,22				25,70
	При работе с люлек добавлять:						
63-1-13	к расценке 63-1-1	582,17	582,17				68,25
63-1-14	к расценке 63-1-2	324,91	324,91				38,09
63-1-15	к расценке 63-1-3	226,22	226,22				26,52
63-1-16	к расценке 63-1-4	543,36	543,36				63,70
63-1-17	к расценке 63-1-5	287,12	287,12				33,66
63-1-18	к расценке 63-1-6	227,32	227,32				26,65

Таблица ФЕРр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Измеритель: 100 м²

	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:						
63-2-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м²	4 379,83	1 754,30	24,25	6,28	2 601,28	191,10
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*103*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,03*	
63-2-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м²	3 216,20	1 241,14	24,25	6,28	1 950,81	135,20
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*103*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,013*	
63-2-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м²	2 291,23	966,65	24,25	6,28	1 300,33	105,30
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*104*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,99*	

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-2-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2	5 532,56	1 969,11	24,25	6,28	3 539,20	214,50
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м^2*					*103*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,01*	
63-2-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2	3 974,52	1 384,34	24,25	6,28	2 565,93	150,80
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м^2*					*103*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1*	
63-2-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2	2 903,00	1 062,13	24,25	6,28	1 816,62	115,70
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м^2*					*104*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,98*	
	При работе с лестниц добавлять:						
63-2-7	к расценке 63-2-1	423,66	423,66				46,15
63-2-8	к расценке 63-2-2	294,77	294,77				32,11
63-2-9	к расценке 63-2-3	227,94	227,94				24,83
63-2-10	к расценке 63-2-4	478,28	478,28				52,10
63-2-11	к расценке 63-2-5	332,96	332,96				36,27
63-2-12	к расценке 63-2-6	251,81	251,81				27,43
	При работе с люлек добавлять:						
63-2-13	к расценке 63-2-1	338,93	338,93				36,92
63-2-14	к расценке 63-2-2	237,49	237,49				25,87
63-2-15	к расценке 63-2-3	182,68	182,68				19,90
63-2-16	к расценке 63-2-4	381,89	381,89				41,60
63-2-17	к расценке 63-2-5	265,30	265,30				28,90
63-2-18	к расценке 63-2-6	200,12	200,12				21,80
Таблица ФЕРр 63-3	**Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:						
63-3-1	по замазке при площади стекол до 0,25 м^2	3 016,03	1 754,30	24,25	6,28	1 237,48	191,10
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м^2*					*103*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,07*	
63-3-2	по замазке при площади стекол до 0,5 м^2	2 149,41	1 241,14	24,25	6,28	884,02	135,20
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м^2*					*103*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,04*	
63-3-3	по замазке при площади стекол до 1,0 м^2	1 521,46	966,65	24,25	6,28	530,56	105,30
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м^2*					*104*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1*	
63-3-4	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2	3 944,15	2 231,66	24,25	6,28	1 688,24	243,10
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м^2*					*103*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1*	
63-3-5	по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2	2 777,49	1 575,29	24,25	6,28	1 177,95	171,60
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м^2*					*103*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,98*	
63-3-6	по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2	2 157,02	1 241,14	24,25	6,28	891,63	135,20
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м^2*					*104*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,98*	
	При работе с лестниц добавлять:						
63-3-7	к расценке 63-3-1	423,66	423,66				46,15
63-3-8	к расценке 63-3-2	294,77	294,77				32,11
63-3-9	к расценке 63-3-3	227,94	227,94				24,83
63-3-10	к расценке 63-3-4	545,38	545,38				59,41
63-3-11	к расценке 63-3-5	380,69	380,69				41,47
63-3-12	к расценке 63-3-6	294,77	294,77				32,11
	При работе с люлек добавлять:						
63-3-13	к расценке 63-3-1	338,93	338,93				36,92
63-3-14	к расценке 63-3-2	237,49	237,49				25,87
63-3-15	к расценке 63-3-3	182,68	182,68				19,90
63-3-16	к расценке 63-3-4	436,78	436,78				47,58
63-3-17	к расценке 63-3-5	304,32	304,32				33,15

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
63-3-18	к расценке 63-3-6	236,29	236,29				25,74
Таблица ФЕРр 63-4	**Перемазка фальцев в деревянных переплетах**						
	Измеритель: 100 м²						
	Перемазка фальцев в деревянных переплетах:						
63-4-1	с земли или лесов	821,63	440,08	6,57	1,16	374,98	56,42
63-4-2	с лестниц	905,09	523,54	6,57	1,16	374,98	67,12
63-4-3	с люлек	887,93	506,38	6,57	1,16	374,98	64,92
Таблица ФЕРр 63-5	**Снятие обоев**						
	Измеритель: 100 м²						
	Снятие обоев:						
63-5-1	простых и улучшенных	81,12	81,12				10,40
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,03*	
63-5-2	высококачественных и типа "Линкруста"	88,14	88,14				11,30
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,08*	
Таблица ФЕРр 63-6	**Смена обоев**						
	Измеритель: 100 м²						
	Смена обоев:						
63-6-1	обыкновенного качества	594,57	454,64	9,70	2,51	130,23	52,62
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,12*	
63-6-2	улучшенных	618,27	478,34	9,70	2,51	130,23	54,73
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,12*	
63-6-3	высококачественных	775,24	609,30	9,70	2,51	156,24	68,77
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,12*	
Таблица ФЕРр 63-7	**Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток**						
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка облицовки стен:						
63-7-1	из мраморных плит	2 986,95	2 865,47	121,48	8,24		364,10
63-7-2	из гранитных плит	5 119,74	4 818,01	301,73	20,66		612,20
63-7-3	из известковых плит	4 561,65	4 307,25	254,40	17,42		547,30
63-7-4	из железобетонных плит	4 298,81	4 041,25	257,56	17,55		513,50
63-7-5	из керамических глазурованных плиток	654,00	584,74	69,26	4,73		74,30
Таблица ФЕРр 63-8	**Ремонт облицовки из мраморных плит**						
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м²:						
63-8-1	стен гладких	293,63	203,87	4,85	1,26	84,91	23,90
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*0,13*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*0,6*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*0,035*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,022*	
63-8-2	колонн прямоугольных	372,10	282,34	4,85	1,26	84,91	33,10
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*0,13*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*0,6*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*0,035*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,022*	
63-8-3	колонн круглых	442,90	353,14	4,85	1,26	84,91	41,40
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*0,13*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*0,6*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*0,035*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,022*	
63-8-4	капителей, карнизов, отливов	552,54	341,20	4,85	1,26	206,49	40,00
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*0,25*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*1,2*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*0,07*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,045*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток							
	Измеритель: 100 шт						
	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:						
63-9-1	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	423,18	242,35	4,85	1,26	175,98	28,05
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,001*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м³*					*0,037*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,09*	
63-9-2	рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	360,46	179,63	4,85	1,26	175,98	20,79
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,001*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м³*					*0,037*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,09*	
63-9-3	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук	632,28	451,44	4,85	1,26	175,99	52,25
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,001*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м³*					*0,037*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,09*	
63-9-4	рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук	503,03	322,19	4,85	1,26	175,99	37,29
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,001*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м³*					*0,037*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,09*	
63-9-5	карнизных	245,37	240,45	4,85	1,26	0,07	27,83
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*16,5*	
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,0003*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м³*					*0,016*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,03*	
63-9-6	плинтусных	245,37	240,45	4,85	1,26	0,07	27,83
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*16,5*	
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,0003*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м³*					*0,016*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,03*	
Таблица ФЕРр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов							
	Измеритель: 100 м²						
	Разборка облицовки из гипсокартонных листов:						
63-10-1	стен и перегородок	69,41	63,16	6,25	2,70		7,31
63-10-2	потолков	89,02	82,77	6,25	2,70		9,58
Таблица ФЕРр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:						
63-11-1	до 1 м²	987,87	316,83	18,77	4,75	652,27	36,25
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	
63-11-2	до 5 м²	938,40	267,36	18,77	4,75	652,27	30,59
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	
63-11-3	до 10 м²	888,84	217,80	18,77	4,75	652,27	24,92
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	
Таблица ФЕРр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами							
	Измеритель: 100 м²						
	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:						
63-12-1	до 1 м²	1 037,42	366,38	18,77	4,75	652,27	41,92
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	
63-12-2	до 5 м²	987,87	316,83	18,77	4,75	652,27	36,25
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	
63-12-3	до 10 м²	938,40	267,36	18,77	4,75	652,27	30,59
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	

gost.e-ecolog.ru