Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сборник 60. Печные работы						
	Таблица ФЕРр 60-1 Разборка кладки печей и очагов						
	Измеритель: $м^3$						
	Разборка кладки печей:						
60-1-1	необлицованных	52,57	52,57				6,74
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,04*	
60-1-2	облицованных	63,60	63,60				8,01
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,19*	
	Разборка кладки очагов:						
60-1-3	необлицованных	47,35	47,35				6,07
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,79*	
60-1-4	облицованных	50,74	50,74				6,39
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,94*	
60-1-5	Разборка кладки печей в футлярах из кровельной стали	61,07	61,07				7,76
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,05*	
	Таблица ФЕРр 60-2 Разборка дымовых кирпичных труб и боровов						
	Измеритель: 100 м						
60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	1 468,13	1 343,72	124,41	53,73		164,47
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*31,1*	
60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	828,46	771,57	56,89	24,57		94,44
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*19,89*	
	Таблица ФЕРр 60-3 Большой ремонт печей						
	Измеритель: 10 шт						
	Большой ремонт печей:						
60-3-1	облицованных	1 998,74	1 668,82	3,64		326,28	190,94
06.2.05.01	*Изразцы рядовые, $м^2$*					*П*	
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*9,29*	
60-3-2	необлицованных	1 418,02	1 254,81	2,67		160,54	156,46
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*6,49*	
	Таблица ФЕРр 60-4 Малый ремонт печей						
	Измеритель: 100 шт						
	Малый ремонт:						
60-4-1	сводов русских печей	5 166,38	4 984,24	3,69		178,45	576,88
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*6,6*	
60-4-2	пода, наружной стенки русских печей	1 719,02	1 536,88	3,69		178,45	177,88
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*6,6*	
60-4-3	сводов голландских печей	5 448,05	5 265,91	3,69		178,45	617,34
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*6,6*	
60-4-4	пода, топочного или поддувального отверстия голландских печей	2 803,74	2 621,60	3,69		178,45	312,84
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*6,6*	
60-4-5	боковой или задней стенки кухонных очагов	2 187,81	2 005,67	3,69		178,45	239,34
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*6,6*	
60-4-6	топочного или поддувального отверстия кухонных очагов	1 399,80	1 217,66	3,69		178,45	149,04
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*6,6*	

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 60-5	**Перекладка частей русской печи**						
	Измеритель: 100 мест						
	Перекладка:						
60-5-1	устья русской печи	3 112,07	2 917,73	6,72	0,81	187,62	337,70
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*8,79*	
60-5-2	свода русской печи	8 283,11	8 088,77	6,72	0,81	187,62	936,20
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*8,79*	
60-5-3	пода русской печи	3 463,43	3 034,37	19,04	2,30	410,02	351,20
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*17,58*	
60-5-4	наружной стенки русской печи	3 888,26	3 459,20	19,04	2,30	410,02	400,37
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*17,58*	
Таблица ФЕРр 60-6	**Смена водогрейных и пищеварных котлов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена водогрейных и пищеварных котлов вместимостью:						
60-6-1	75 литров	2 329,07	1 908,59	161,27	19,44	259,21	223,75
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*14,55*	
60-6-2	185 литров	2 869,64	2 417,91	174,70	21,06	277,03	283,46
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*19,86*	
60-6-3	300 литров	3 966,43	3 471,54	192,62	23,22	302,27	406,98
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*25,33*	
Таблица ФЕРр 60-7	**Перекладка дымовых труб**						
	Измеритель: 100 м						
60-7-1	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал	5 135,93	4 836,08	68,01	16,48	231,84	566,95
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*9,09*	
60-7-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-1	2 856,89	2 733,44	31,23	7,57	92,22	320,45
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*3,74*	
60-7-3	Перекладка дымовых труб под крышей с добавлением нового кирпича 50% в один канал	5 541,46	5 187,26	122,36	29,84	231,84	608,12
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*12,28*	
60-7-4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-3	3 030,32	2 870,09	68,01	16,48	92,22	336,47
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*7,43*	
60-7-5	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал	7 436,32	4 823,54	127,29	30,92	2 485,49	565,48
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*12,34*	
60-7-6	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5	4 122,55	2 733,44	56,91	13,78	1 332,20	320,45
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*5,37*	
60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	7 928,40	5 196,56	245,86	59,81	2 485,98	609,21
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*17,34*	
60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	4 294,19	2 869,24	92,26	22,41	1 332,69	336,37
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*8,28*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 60-8	**Перекладка вертикальных разделок печей**						
	Измеритель: 100 м						
	Перекладка вертикальных разделок печей толщиной:						
60-8-1	0,25 кирпича	740,96	635,66	81,75	9,86	23,55	72,73
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,56*	
60-8-2	0,5 кирпича	953,34	763,18	145,59	17,55	44,57	89,47
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*3,4*	
60-8-3	1,0 кирпич	1 687,11	1 323,45	278,86	33,62	84,80	157,93
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*6,96*	
Таблица ФЕРр 60-9	**Ремонт отдельных частей трубы**						
	Измеритель: 100 шт						
60-9-1	Ремонт патрубков трубы	1 718,40	1 553,71	87,35	10,53	77,34	177,77
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2*	
60-9-2	Ремонт разделок трубы в один канал	3 514,45	2 047,71	118,71	14,31	1 348,03	240,06
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2*	
60-9-3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-9-2	1 608,35	555,22	45,92	5,54	1 007,21	65,09
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1*	
Таблица ФЕРр 60-10	**Исправление кладки дымовой трубы**						
	Измеритель: 100 кирпичей (расценка 60-10-1); 100 шт (расценки с 60-10-2 по 60-10-4)						
60-10-1	Исправление кладки дымовой трубы	164,26	124,95	8,96	1,08	30,35	14,77
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,51*	
	Ремонт дымовых труб						
60-10-2	с одним каналом: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича	1 824,16	1 067,82	109,75	13,23	646,59	126,22
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*5,46*	
60-10-3	с двумя каналами: исправление оголовка с добавлением до 50% нового кирпича	2 893,55	1 711,80	187,02	22,55	994,73	200,68
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*8,31*	
60-10-4	На каждый следующий канал сверх двух добавлять к расценке 60-10-3	890,73	534,06	58,23	7,02	298,44	62,61
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
Таблица ФЕРр 60-11	**Смена изразцов облицовки печей**						
	Измеритель: 100 шт						
60-11-1	Смена изразцов облицовки печей	1 218,64	1 194,73			23,91	118,76
06.2.05.01	*Изразцы рядовые, м²*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,93*	
Таблица ФЕРр 60-12	**Промазка трещин в кладке печи**						
	Измеритель: шт						
60-12-1	Ремонт печи: промазка трещин в кладке	13,18	12,47			0,71	1,57
Таблица ФЕРр 60-13	**Обделка кирпичом топливников**						
	Измеритель: 100 шт						
	Обделка кирпичом топливников:						
60-13-1	ванных колонок	2 253,89	2 049,14	38,08	4,59	166,67	231,28
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*1,6*	
60-13-2	очагов	1 488,19	1 327,95	38,08	4,59	122,16	155,68
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*1,6*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 60-14	**Смена приборов в печах**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена в печах необлицованных:						
60-14-1	вычистных и поддувальных дверок	4 569,03	909,11	0,99		3 658,93	109,40
60-14-2	топочных дверок	12 739,44	1 750,47	0,75		10 988,22	197,57
60-14-3	вьюшек	5 404,84	1 152,60	0,51		4 251,73	138,70
60-14-4	задвижек	5 799,45	622,52	0,51		5 176,42	69,40
60-14-5	духовых шкафов	14 069,37	1 687,60	3,23		12 378,54	206,56
60-14-6	водогрейных коробок	19 120,23	1 436,12	2,38		17 681,73	175,78
60-14-7	душников и розеток	2 276,95	327,13			1 949,82	38,35
	Смена в печах облицованных без исправления облицовки:						
60-14-8	вычистных и поддувальных дверок	4 856,99	1 197,07	0,99		3 658,93	130,40
60-14-9	топочных дверок	13 345,97	2 279,17	0,75		11 066,05	239,66
60-14-10	вьюшек	5 851,81	1 599,88	0,51		4 251,42	170,20
60-14-11	задвижек	6 480,71	1 303,78	0,51		5 176,42	138,70
60-14-12	духовых шкафов	14 943,09	2 545,34	3,08		12 394,67	277,27
60-14-13	водогрейных коробок	20 030,72	2 149,21	2,38		17 879,13	239,60
60-14-14	душников и розеток	2 477,15	550,75			1 926,40	57,25
	Смена в печах облицованных с исправлением облицовки:						
60-14-15	вычистных и поддувальных дверок	5 334,91	1 591,28	0,99		3 742,64	151,55
60-14-16	топочных дверок	13 639,24	2 585,93	0,75		11 052,56	239,66
60-14-17	духовых шкафов	15 447,75	2 938,13	3,08		12 506,54	287,77
60-14-18	водогрейных коробок	20 421,17	2 543,26	2,38		17 875,53	270,56
Таблица ФЕРр 60-15	**Смена предтопочных листов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена предтопочных листов:						
60-15-1	дугообразных	352,20	281,11	3,29	0,58	67,80	36,04
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*0,108*	
60-15-2	прямоугольных	300,44	228,70	3,94	0,70	67,80	29,32
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*0,138*	
Таблица ФЕРр 60-16	**Прочистка дымохода**						
	Измеритель: 100 м						
	Прочистка дымохода:						
60-16-1	из кирпича горизонтального	140,13	138,37			1,76	17,74
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*0,03*	
60-16-2	из кирпича вертикального	75,13	73,37			1,76	9,24
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*0,03*	
60-16-3	из кровельной стали	188,21	136,57			51,64	17,20
Таблица ФЕРр 60-17	**Устройство отверстий для печей и труб**						
	Измеритель: 100 шт						
	Устройство отверстий для печей и труб:						
60-17-1	в перекрытиях чердачных	2 099,49	2 099,49				246,13
60-17-2	в перекрытиях междуэтажных	2 398,89	2 398,89				281,23
60-17-3	в полах без отделки фриза	1 771,80	1 771,80				205,07
60-17-4	в полах с отделкой фриза	3 704,33	2 788,56	9,86	1,74	905,91	322,75
Таблица ФЕРр 60-18	**Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах**						
	Измеритель: 100 м канала						
60-18-1	Устройство дымовых каналов в кирпичных стенах в один канал	3 568,71	3 394,63	81,79		92,29	423,27
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*4,8*	
60-18-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке к 60-18-1	2 834,72	2 613,16	81,79		139,77	325,83
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*4,8*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 60-19 Смена колпаков на дымовых трубах							
	Измеритель: 100 шт						
60-19-1	Смена колпаков на дымовых трубах на один канал	2 356,24	2 245,52	23,31	5,87	87,41	263,25
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*0,6*	
60-19-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-19-1	718,99	668,50	6,48	1,62	44,01	78,37
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*0,17*	

gost.e-ecolog.ru