Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 59. Лестницы, крыльца

Таблица ФЕРр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец

Измеритель: 100 м^2

	Разборка деревянных:						
59-1-1	лестниц с маршами и площадками	1 007,50	997,03	10,47			125,57
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*17,82*	
59-1-2	крылец с площадками и ступенями	1 637,47	1 637,47				206,23
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*23,12*	

Таблица ФЕРр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц

Измеритель: 100 м

59-2-1	Разборка деревянных чердачных лестниц	429,48	427,41	2,07			53,83
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*3,35*	

Таблица ФЕРр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток

Измеритель: 100 м

	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:						
59-3-1	до 60 кг	428,57	375,56	5,64		47,37	47,30
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,5*	

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
59-3-2	свыше 60 кг	627,57	556,11	7,68		63,78	69,34
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*5*	
Таблица ФЕРр 59-4	**Разборка поручней**						
	Измеритель: 100 м (расценки 59-4-1, 59-4-3); 100 шт (расценка 59-4-2)						
	Разборка поручней деревянных:						
59-4-1	прямой части	111,04	111,04				13,25
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,14*	
59-4-2	закруглений	218,80	218,80				26,11
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,08*	
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных	27,45	27,45				3,36
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,07*	
Таблица ФЕРр 59-5	**Ремонт ступеней**						
	Измеритель: 100 шт						
	Ремонт ступеней:						
59-5-1	деревянных	5 230,41	2 717,66	45,35	12,88	2 467,40	318,60
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*3,34*	
59-5-2	бетонных	1 293,94	888,97	18,93	5,66	386,04	102,89
04.1.02.06	*Бетонные смеси готовые к употреблению, м³*					*0,28*	
59-5-3	мозаичных	1 407,44	973,21	28,33	7,88	405,90	107,30
04.3.01.06	*Раствор декоративный (с каменной крошкой), м³*					*0,29*	
Таблица ФЕРр 59-6	**Устройство вставок в каменных ступенях**						
	Измеритель: 100 мест						
59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях	2 085,29	1 938,96	146,33			179,70
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,04*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*П*	
Таблица ФЕРр 59-7	**Ремонт деревянного поручня**						
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт:						
59-7-1	прямой части поручня с постановкой заделок	596,20	323,46			272,74	37,92
59-7-2	закруглений поручня с постановкой заделок	638,13	365,39			272,74	42,29
Таблица ФЕРр 59-8	**Укрепление стоек металлических решеток ограждений**						
	Измеритель: 100 шт						
59-8-1	Укрепление стоек металлических решеток ограждений	230,28	228,72	1,56	0,68		24,05
07.2.07.13	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,036*	
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,07*	
Таблица ФЕРр 59-9	**Ремонт металлических лестничных решеток**						
	Измеритель: 100 м						
59-9-1	Ремонт металлических лестничных решеток	93,46	91,27	2,19	0,95		9,71
07.2.07.13	*Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки), т*					*0,038*	
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,084*	
Таблица ФЕРр 59-10	**Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней**						
	Измеритель: 100 м						
	Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:						
59-10-1	на косоурах	1 804,19	1 639,87	164,32	63,99		189,80
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,353*	
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*0,25*	
13.2.04.04	*Ступени, м*					*100*	
59-10-2	на сплошном основании или с заделкой двух концов	2 652,64	2 470,61	182,03	64,67		278,85
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,706*	
06.1.01.05	*Кирпич, 1000 шт.*					*0,5*	
13.2.04.04	*Ступени, м*					*100*	

gost.e-ecolog.ru