Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 58. Крыши, кровли

Таблица ФЕРр 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш

Измеритель: 100 м^2

Разборка деревянных элементов конструкций крыш:

58-1-1	обрешетки из брусков с прозорами	160,11	120,37	39,74	6,21		15,16
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,4*	
58-1-2	стропил со стойками и подкосами из досок	208,54	183,48	25,06	3,92		22,68
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,9*	
58-1-3	стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	255,37	219,08	36,29	5,67		27,08
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,25*	
58-1-4	мауэрлатов	76,77	53,44	23,33	3,65		6,73
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,81*	

Таблица ФЕРр 58-2 Разборка слуховых окон

Измеритель: 100 шт

Разборка слуховых окон:

58-2-1	прямоугольных двускатных	2 720,29	2 709,92	10,37			341,30
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*5,6*	
58-2-2	прямоугольных односкатных	2 466,21	2 455,84	10,37			309,30
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*5,6*	
58-2-3	полукруглых и треугольных	1 106,18	1 098,90	7,28			138,40
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*4,6*	

Таблица ФЕРр 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали

Измеритель: 100 м

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:

58-3-1	поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	71,18	70,98	0,20			9,10
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,12*	
58-3-2	водосточных труб с земли и подмостей	88,54	88,54				11,04
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,325*	
58-3-3	водосточных труб с люлек	235,31	235,31				29,34
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,325*	

Таблица ФЕРр 58-4 Разборка парапетных решеток

Измеритель: 100 м

58-4-1	Разборка парапетных решеток	118,10	116,48	1,62			14,80
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,8*	

Таблица ФЕРр 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш

Измеритель: 100 м (расценки с 58-5-1 по 58-5-5); шт (расценки 58-5-6, 58-5-7)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш:

58-5-1	укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	3 591,34	340,09	24,09	4,06	3 227,16	39,87
58-5-2	смена стропильных ног из бревен	4 279,97	1 366,59	44,48	7,31	2 868,90	160,21
08.3.03.06	*Проволока, т*					*0,012*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,66*	
58-5-3	смена стропильных ног из брусьев	7 247,89	1 280,27	23,04	3,71	5 944,58	150,09
08.3.03.06	*Проволока, т*					*0,012*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,97*	
58-5-4	смена стропильных ног из досок	2 559,69	1 136,62	13,36	2,20	1 409,71	133,25
08.3.03.06	*Проволока, т*					*0,012*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,564*	

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-5-5	смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	4 305,57	1 366,59	44,48	7,31	2 894,50	160,21
14.5.04.08	*Мастика, т*					*0,08*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,27*	
58-5-6	выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	73,91	11,90	18,61	3,13	43,40	1,42
58-5-7	смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	118,71	36,17	23,41	3,94	59,13	4,24
Таблица ФЕРр 58-6	**Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов:						
58-6-1	обыкновенного профиля	2 683,20	692,64	228,70	30,84	1 761,86	81,20
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,04*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,47*	
58-6-2	усиленного профиля	2 919,77	808,64	318,30	41,64	1 792,83	94,80
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,02*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,35*	
Таблица ФЕРр 58-7	**Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой:						
58-7-1	битумными составами с заменой 1 слоя	1 347,80	195,34	33,76	3,19	1 118,70	22,35
12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные, м^2*					*115*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,34*	
58-7-2	битумными составами с заменой 2 слоев	2 373,44	376,17	64,97	5,74	1 932,30	43,04
12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные, м^2*					*233*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,65*	
58-7-3	рубероидной мастикой	993,93	102,37	32,06	4,27	859,50	12,53
58-7-4	смолой	400,22	108,66	25,31	4,77	266,25	13,30
58-7-5	битумным лаком	1 678,78	91,83	9,57	3,13	1 577,38	11,05
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов:						
58-7-6	в два слоя	1 092,78	497,67	20,27	5,74	574,84	54,87
14.5.04.08	*Мастика, т*					*0,0021*	
12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м^2*					*114*	
12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, м^2*					*134*	
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,1*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м^3*					*1,5*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,78*	
58-7-7	в один слой	874,39	421,48	11,26	3,19	441,65	46,47
14.5.04.08	*Мастика, т*					*0,0021*	
12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, м^2*					*134*	
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,1*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м^3*					*1,5*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,78*	
Таблица ФЕРр 58-8	**Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали:						
58-8-1	черной	1 259,08	1 122,55	49,75	9,74	86,78	131,60
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,37*	
58-8-2	оцинкованной	1 182,64	1 096,96	49,75	9,74	35,93	128,60
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,16*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Постановка заплат из листовой кровельной стали:						
58-8-3	черной размером 1/4 листа	537,38	494,06	14,39	2,86	28,93	58,40
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,05*	
58-8-4	черной размером 1/2 листа	678,66	603,20	28,47	5,59	46,99	71,30
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,09*	
58-8-5	оцинкованной размером 1/4 листа	516,85	490,48	14,39	2,86	11,98	57,50
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,04*	
58-8-6	оцинкованной размером 1/2 листа	640,31	590,28	28,47	5,59	21,56	69,20
08.3.05.06	*Сталь листовая, т*					*П*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,08*	
Таблица ФЕРр 58-9	**Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали**						
	Измеритель: 100 м^2						
58-9-1	Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали	60,23	22,39			37,84	2,87
Таблица ФЕРр 58-10	**Смена частей водосточных труб**						
	Измеритель: 100 м (расценки 58-10-1, 58-10-2); 100 шт (расценки с 58-10-3 по 58-10-7)						
	Смена:						
58-10-1	прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	322,44	313,90	8,54	1,51		36,80
08.3.03.06	*Проволока катанная, т*					*0,0005*	
23.3.10.02	*Трубы, м*					*114,5*	
58-10-2	прямых звеньев водосточных труб с люлек	761,02	755,76	5,26	0,93		88,60
08.3.03.06	*Проволока катанная, т*					*0,0005*	
23.3.10.02	*Трубы, м*					*114,5*	
58-10-3	колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	550,33	545,07	5,26	0,93		63,90
08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб, шт.*					*100*	
08.3.03.06	*Проволока катанная, т*					*0,0004*	
58-10-4	колен водосточных труб с люлек	1 149,13	1 143,87	5,26	0,93		134,10
08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб, шт.*					*100*	
08.3.03.06	*Проволока катанная, т*					*0,0004*	
58-10-5	отливов (отметов) водосточных труб	458,20	452,94	5,26	0,93		53,10
08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб, шт.*					*100*	
08.3.03.06	*Проволока катанная, т*					*0,0004*	
58-10-6	воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	458,20	452,94	5,26	0,93		53,10
08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб, шт.*					*100*	
08.3.03.06	*Проволока катанная, т*					*0,0004*	
58-10-7	воронок водосточных труб с люлек	1 026,30	1 021,04	5,26	0,93		119,70
08.1.02.22	*Изделия для водосточных труб, шт.*					*100*	
08.3.03.06	*Проволока катанная, т*					*0,0004*	
Таблица ФЕРр 58-11	**Ремонт металлических парапетных решеток**						
	Измеритель: 10 м						
58-11-1	Ремонт металлических парапетных решеток	95,39	40,87	3,32		51,20	4,73
Таблица ФЕРр 58-12	**Устройство обрешетки**						
	Измеритель: 100 м^2						
58-12-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	2 485,53	252,73	34,12	9,54	2 198,68	31,83
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю:						
58-12-2	из листовой стали	1 762,73	169,52	22,48	6,52	1 570,73	21,35
58-12-3	из асбестоцементных листов	1 328,33	149,27	12,51	3,73	1 166,55	18,80
58-12-4	из черепицы	1 362,55	146,18	7,76	2,01	1 208,61	18,41

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо							
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство покрытия из рулонных материалов:						
58-13-1	насухо без промазки кромок	68,61	37,77	5,41	1,33	25,43	4,71
12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные, м²*					*115*	
58-13-2	насухо с промазкой кромок мастикой	176,09	69,94	6,14	1,48	100,01	8,56
12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные, м²*					*115*	
Таблица ФЕРр 58-14 Смена покрытия из листовой стали							
	Измеритель: 100 м²						
	Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали:						
58-14-1	с настенными желобами и свесами	2 113,66	1 346,53	107,58	36,39	659,55	148,46
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
58-14-2	без настенных желобов и свесов	1 696,35	1 260,37	101,53	34,29	334,45	138,96
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
58-14-3	с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м²	2 157,20	1 386,89	110,76	37,43	659,55	152,91
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
58-14-4	без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м²	1 736,62	1 298,10	104,07	35,22	334,45	143,12
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали:						
58-14-5	с настенными желобами и свесами	1 791,86	1 039,10	107,58	36,39	645,18	117,28
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
58-14-6	без настенных желобов и свесов	1 482,81	972,56	101,53	34,29	408,72	109,77
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*П*	
Таблица ФЕРр 58-15 Перенавеска водосточных труб							
	Измеритель: 100 м						
	Перенавеска водосточных труб:						
58-15-1	с земли, лестниц или подмостей	529,88	521,86			8,02	60,40
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг, т*					*П*	
58-15-2	с люлек	947,19	939,17			8,02	108,70
08.1.02.11-0001	*Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг, т*					*П*	
Таблица ФЕРр 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами							
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки:						
58-16-1	до 0,25 м²	414,00	402,24	11,76			45,40
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,004*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м³*					*0,43*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,3*	
58-16-2	до 0,5 м²	692,03	667,16	24,87			75,30
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,009*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м³*					*1*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,7*	
58-16-3	до 1,0 м²	1 201,44	1 150,91	50,53			129,90
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,021*	
04.3.01.09	*Раствор тяжелый цементный, м³*					*2,14*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,48*	
	Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки:						
58-16-4	до 0,25 м²	229,95	203,63	5,98		20,34	24,30
04.2.01.04	*Смесь асфальтобетонная, т*					*0,83*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,26*	
58-16-5	до 0,5 м²	423,55	362,02	14,07		47,46	43,20
04.2.01.04	*Смесь асфальтобетонная, т*					*1,93*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,61*	
58-16-6	до 1,0 м²	772,01	639,39	30,92		101,70	76,30
04.2.01.04	*Смесь асфальтобетонная, т*					*4,1*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,28*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 58-17 Разборка теплоизоляции на кровле							
	Измеритель: 100 м^2						
	Разборка теплоизоляции на кровле из:						
58-17-1	двух слоёв стеклоткани	72,03	71,84	0,19			9,21
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,1*	
58-17-2	ваты минеральной толщиной 100 мм	101,56	99,67	1,89			13,08
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,04*	
58-17-3	плит пенополистирольных толщиной 100 мм	78,91	78,33	0,58			10,12
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,32*	
Таблица ФЕРр 58-18 Смена обрешетки							
	Измеритель: 100 м^2						
	Смена обрешетки с прозорами:						
58-18-1	из досок толщиной до 30 мм	387,06	362,86	12,22	2,09	11,98	45,70
11.1.03.05	*Доски необрезные, м^3*					*0,8*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,27*	
58-18-2	из досок толщиной до 50 мм	584,02	517,05	19,06	3,25	47,91	65,12
11.1.03.05	*Доски необрезные, м^3*					*1,3*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,11*	
58-18-3	из брусков толщиной 50 мм и выше	2 340,14	645,20	33,93	5,80	1 661,01	81,26
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,11*	
	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной:						
58-18-4	до 30 мм	860,42	759,78	52,73	9,05	47,91	95,69
11.1.03.05	*Доски необрезные, м^3*					*3,2*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,7*	
58-18-5	до 50 мм	1 187,84	1 099,61	76,25	12,99	11,98	138,49
11.1.03.05	*Доски необрезные, м^3*					*5,2*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,83*	
Таблица ФЕРр 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали							
	Измеритель: 100 м						
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов:						
58-19-1	разжелобков	1 267,19	1 235,88	7,35	2,34	23,96	151,27
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,459*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,465*	
58-19-2	настенных желобов	1 730,63	959,57	10,23	3,24	760,83	117,45
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,298*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,358*	
58-19-3	карнизных свесов	1 596,36	827,13	14,39	4,54	754,84	101,24
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,294*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,594*	
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических:						
58-19-4	разжелобков	898,30	866,99	7,35	2,34	23,96	101,64
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,459*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,468*	
58-19-5	настенных желобов	1 436,25	668,07	7,35	2,34	760,83	78,32
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,298*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,358*	
58-19-6	карнизных свесов с настенными желобами	2 530,51	1 001,85	24,96	7,76	1 503,70	117,45
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,592*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,712*	
Таблица ФЕРр 58-20 Смена обделок из листовой стали							
	Измеритель: 100 м						
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной:						
58-20-1	до 0,4 м	454,41	353,23	5,13	1,54	96,05	41,41
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,184*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,224*	
58-20-2	до 0,7 м	643,64	539,27	8,32	2,59	96,05	63,22
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,324*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,33*	
	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной:						
58-20-3	до 1 м	753,65	599,23	10,23	3,24	144,19	70,25
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,412*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,492*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
58-20-4	до 1,75 м	1 007,08	965,85	17,27	5,44	23,96	113,23
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,74*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,89*	
	Смена обделок из листовой стали, примыканий:						
58-20-5	к каменным стенам	679,55	556,24	3,53	1,03	119,78	65,21
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,09*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,05*	
58-20-6	к деревянным стенам	566,61	443,30	3,53	1,03	119,78	51,97
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,09*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,05*	
58-20-7	к дымовым трубам	866,96	743,65	3,53	1,03	119,78	87,18
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,09*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,04*	
58-20-8	к вытяжным трубам	952,32	792,10	4,51	1,27	155,71	92,86
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,11*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,18*	
Таблица ФЕРр 58-21	**Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах**						
	Измеритель: 10 шт						
58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	153,93	151,96	1,97	0,35		18,60
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,071*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,052*	
58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	43,14	42,48	0,66	0,12		5,20
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,021*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,015*	
Таблица ФЕРр 58-22	**Смена ухватов для водосточных труб**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена ухватов для водосточных труб:						
58-22-1	в каменных стенах	863,69	308,83	0,66	0,12	554,20	37,80
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,01*	
58-22-2	в деревянных стенах	732,15	177,29	0,66	0,12	554,20	21,70
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,01*	
Таблица ФЕРр 58-23	**Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам**						
	Измеритель: шт						
58-23-1	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	444,36	75,32	6,68	0,46	362,36	8,83
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,007*	
22.2.02.02	*Гильзы стальные с фланцами, т*					*0,015*	
04.1.02.06	*Бетонные смеси готовые к употреблению, м³*					*0,032*	
Таблица ФЕРр 58-24	**Смена кровли из черепицы**						
	Измеритель: 100 м²						
	Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала:						
58-24-1	до 50%	1 562,65	1 354,51	76,02	24,28	132,12	149,34
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,03*	
01.1.02.07	*Примеси волокнистых веществ, кг*					*1,35*	
04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³*					*0,27*	
12.1.03.05	*Черепица, 1000 шт.*					*П*	
58-24-2	до 75%	1 781,38	1 541,90	107,36	35,80	132,12	170,00
08.3.05.05	*Сталь листовая оцинкованная, т*					*0,03*	
01.1.02.07	*Примеси волокнистых веществ, кг*					*1,35*	
04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³*					*0,27*	
12.1.03.05	*Черепица, 1000 шт.*					*П*	
58-24-3	При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2	271,92	271,92				29,98

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 58-26	**Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками**						
	Измеритель: 100 м						
	Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли:						
58-26-1	до 10 см	45,96		20,21	2,70	25,75	
58-26-2	до 20 см	102,03		50,53	6,75	51,50	
58-26-3	более 20 см	208,63		131,38	17,55	77,25	
Таблица ФЕРр 58-27	**Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством нового покрытия**						
	Измеритель: м^2						
	Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством нового покрытия:						
58-27-1	в один слой	48,41	14,91	6,01		27,49	1,46
58-27-2	в два слоя	62,81	18,21	6,01		38,59	1,81
Таблица ФЕРр 58-28	**Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей**						
	Измеритель: м^2						
58-28-1	Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей	26,50	11,03	1,64		13,83	1,08
Таблица ФЕРр 58-29	**Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков**						
	Измеритель: 100 м^2						
58-29-1	Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков	7 088,25	341,91	5,26	2,20	6 741,08	41,85
14.5.04.08	*Мастика герметизирующая, кг*					*10*	
12.1.02.15	*Материалы рулонные кровельные, м^2*					*111,11*	
14.4.01.09	*Праймер, кг*					*260*	
Таблица ФЕРр 58-30	**Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ**						
	Измеритель: 100 м^2						
58-30-1	Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ	3 991,01	481,60	3 298,82	535,87	210,59	56,46
58-30-2	На каждый следующий слой добавлять к расценке 58-30-1	2 102,89	159,00	1 733,30	344,52	210,59	18,64

gost.e-ecolog.ru