Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 57. Полы

Таблица ФЕРр 57-1 Разборка оснований покрытия полов

Измеритель: 100 м^2

	Разборка оснований покрытия полов:						
57-1-1	кирпичных столбиков под лаги	67,94	67,94				8,71
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*3,62*	
57-1-2	лаг из досок и брусков	59,83	59,83				7,67
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,7*	
57-1-3	простильных полов	136,03	136,03				17,44
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*4,67*	
57-1-4	дощатых оснований щитового паркета	116,22	116,22				14,90
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,92*	

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 57-2	**Разборка покрытий полов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Разборка покрытий полов:						
57-2-1	из линолеума и релина	92,90	88,84	4,06	1,76		11,39
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,47*	
57-2-2	из плиток поливинилхлоридных	280,88	276,82	4,06	1,76		35,49
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,4*	
57-2-3	из керамических плиток	641,00	595,99	45,01	19,44		69,87
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*5,2*	
57-2-4	цементных толщиной 150 мм	1 687,56	948,54	739,02	24,30		111,20
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*6,6*	
57-2-5	из древесностружечных плит в один слой	130,82	126,13	4,69	2,03		16,17
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,25*	
57-2-6	из древесностружечных плит в два слоя	196,42	186,73	9,69	4,19		23,94
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,5*	
57-2-7	из древесноволокнистых плит	90,25	86,50	3,75	1,62		11,09
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,55*	
Таблица ФЕРр 57-3	**Разборка плинтусов**						
	Измеритель: 100 м						
	Разборка плинтусов:						
57-3-1	деревянных и из пластмассовых материалов	29,41	29,41				3,77
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,11*	
57-3-2	цементных и из керамической плитки	111,38	111,38				14,28
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,62*	
Таблица ФЕРр 57-4	**Смена и перестилка дощатых покрытий полов**						
	Измеритель: 100 м^2						
57-4-1	Перестилка дощатых полов не крашеных	1 347,44	1 032,13	27,84	5,21	287,47	121,00
11.1.01.04	*Доски для чистого пола, м^3*					*0,19*	
57-4-2	Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах	100,65	100,65				11,80
57-4-3	Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м^2	505,83	505,83				59,30
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок:						
57-4-4	до 25%	1 413,45	1 066,25	59,73	15,63	287,47	125,00
11.1.01.04	*Доски для чистого пола, м^3*					*0,59*	
57-4-5	до 50%	1 663,27	1 245,38	130,42	36,09	287,47	146,00
11.1.01.04	*Доски для чистого пола, м^3*					*1,56*	
57-4-6	Добавлять к расценке 57-4-4 при крашеных полах	103,21	103,21				12,10
57-4-7	Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м^2	520,33	520,33				61,00
57-4-8	Добавлять к расценке 57-4-5 при крашеных полах	117,71	117,71				13,80
57-4-9	Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м^2	588,57	588,57				69,00
57-4-10	Выравнивание лаг с изготовлением прокладок	135,11	71,65			63,46	8,40
Таблица ФЕРр 57-5	**Ремонт дощатых покрытий**						
	Измеритель: 100 м^2 (расценка 57-5-1); 100 м (расценка 57-5-2)						
57-5-1	Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек	406,68	383,85	10,85	3,51	11,98	45,00
11.1.01.04	*Доски для чистого пола, м^3*					*0,1*	
57-5-2	Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте	573,44	499,86	37,65	12,23	35,93	58,60
11.1.01.04	*Доски для чистого пола, м^3*					*0,46*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 57-6	**Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации**						
	Измеритель: 100 м²						
	Острожка провесов дощатых покрытий площадью:						
57-6-1	до 5 м²	124,54	124,54				14,60
57-6-2	свыше 5 м²	82,74	82,74				9,70
	Острожка дощатых покрытий площадью:						
57-6-3	до 5 м²	577,37	514,36	63,01			60,30
57-6-4	свыше 5 м²	383,25	342,91	40,34			40,20
57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	1 596,22	406,88	53,92		1 135,42	47,70
57-6-6	Циклевка паркетных полов	1 899,32	310,49	48,41		1 540,42	36,40
Таблица ФЕРр 57-7	**Ремонт покрытий из штучного паркета**						
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт покрытий из штучного паркета:						
57-7-1	на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	314,71	302,31	3,92	0,85	8,48	34,99
11.1.01.13	*Паркет штучный, м²*					*6,1*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,14*	
57-7-2	на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м²	1 099,36	988,93	17,20	4,08	93,23	114,46
11.1.01.13	*Паркет штучный, м²*					*40,8*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,94*	
57-7-3	на гвоздях площадью в одном месте до 1 м²	1 752,56	1 522,28	35,35	8,56	194,93	176,19
11.1.01.13	*Паркет штучный, м²*					*82*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,89*	
57-7-4	на мастике площадью в одном месте до 5 планок	448,92	303,78	7,20	1,43	137,94	35,16
11.1.01.13	*Паркет штучный, м²*					*6,1*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,072*	
57-7-5	на мастике площадью в одном месте до 0,5 м²	2 233,70	946,86	32,84	7,48	1 254,00	109,59
11.1.01.13	*Паркет штучный, м²*					*40,8*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,66*	
57-7-6	на мастике площадью в одном месте до 1 м²	4 104,62	1 530,92	65,70	14,95	2 508,00	177,19
11.1.01.13	*Паркет штучный, м²*					*82*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,32*	
Таблица ФЕРр 57-8	**Смена простильных дощатых полов**						
	Измеритель: 100 м²						
	Смена простильных дощатых полов:						
57-8-1	с добавлением новых досок до 25%	1 236,92	344,80	8,76	2,11	883,36	42,62
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,39*	
57-8-2	с добавлением новых досок до 50%	2 483,06	361,30	25,65	6,05	2 096,11	44,66
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,82*	
57-8-3	с полной сменой досок	5 569,55	502,15	60,69	14,47	5 006,71	62,07
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,86*	
Таблица ФЕРр 57-9	**Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных**						
	Измеритель: 100 шт						
	Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:						
57-9-1	200х200 мм	592,88	40,05	9,70	2,51	543,13	4,52
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,12*	
57-9-2	300х300 мм	1 311,82	80,01	9,70	2,51	1 222,11	9,03
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,18*	
Таблица ФЕРр 57-10	**Заделка выбоин в полах**						
	Измеритель: 100 мест						
	Заделка выбоин в полах:						
57-10-1	цементных площадью до 0,25 м²	358,44	347,43	10,89		0,12	40,73
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,01*	
04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³*					*0,43*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,3*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
57-10-2	цементных площадью до 0,5 м^2	614,87	591,56	23,14		0,17	69,35
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,02*	
04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м^3*					*1*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,7*	
57-10-3	цементных площадью до 1,0 м^2	1 106,88	1 059,68	46,96		0,24	124,23
03.2.02.11	*Цемент, т*					*0,045*	
04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м^3*					*2,14*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,48*	
57-10-4	мозаичных площадью до 0,25 м^2	938,98	921,50	17,36		0,12	108,03
04.3.01.06	*Раствор декоративный (с каменной крошкой), м^3*					*0,43*	
04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м^3*					*0,31*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,51*	
57-10-5	мозаичных площадью до 0,5 м^2	1 615,30	1 573,27	41,86		0,17	184,44
04.3.01.06	*Раствор декоративный (с каменной крошкой), м^3*					*1*	
04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м^3*					*0,71*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,19*	
57-10-6	мозаичных площадью до 1,0 м^2	3 261,04	3 174,70	86,10		0,24	372,18
04.3.01.06	*Раствор декоративный (с каменной крошкой), м^3*					*2,14*	
04.3.01.09	*Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м^3*					*1,53*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,54*	
57-10-7	асфальтовых площадью до 0,25 м^2	242,26	236,82	5,44			28,74
14.5.04.08	*Мастика, т*					*0,006*	
04.2.01.04	*Асфальтобетон, т*					*0,83*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,26*	
57-10-8	асфальтовых площадью до 0,5 м^2	434,90	421,97	12,93			51,21
14.5.04.08	*Мастика, т*					*0,014*	
04.2.01.04	*Асфальтобетон, т*					*1,93*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,61*	
57-10-9	асфальтовых площадью до 1,0 м^2	773,90	745,31	28,59			90,45
14.5.04.08	*Мастика, т*					*0,03*	
04.2.01.04	*Асфальтобетон, т*					*4,1*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,28*	
57-10-10	ксилолитовых площадью до 0,25 м^2	941,44	471,00	16,82	8,95	453,62	53,16
17.4.02.08	*Магнезит каустический, т*					*0,2*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,23*	
57-10-11	ксилолитовых площадью до 0,5 м^2	2 012,03	988,78	42,89	21,83	980,36	111,60
17.4.02.08	*Магнезит каустический, т*					*0,6*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,54*	
57-10-12	ксилолитовых площадью до 1,0 м^2	3 400,64	1 212,05	88,36	44,67	2 100,23	136,80
17.4.02.08	*Магнезит каустический, т*					*1,08*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,15*	
Таблица ФЕРр 57-11	**Устройство оснований под покрытие пола**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство оснований под покрытие пола:						
57-11-1	из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м^2	2 674,71	208,76	17,95	5,40	2 448,00	26,03
57-11-2	из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м^2	2 647,52	181,57	17,95	5,40	2 448,00	22,64

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
57-11-3	из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м²	2 597,51	249,68	11,95	3,15	2 335,88	30,56
57-11-4	из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м²	2 560,58	212,75	11,95	3,15	2 335,88	26,04
57-11-5	из древесно-стружечных плит площадью до 20 м²	3 824,04	382,76	8,39	2,28	3 432,89	46,06
57-11-6	из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м²	3 758,06	316,78	8,39	2,28	3 432,89	38,12
	Устройство обрешетки из досок под паркет:						
57-11-7	щитовой	1 852,55	395,87	16,98	5,16	1 439,70	47,24
57-11-8	штучный	3 199,13	206,36	35,63	10,52	2 957,14	25,99
Таблица ФЕРр 57-12	**Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство паркетного покрытия:						
57-12-1	из штучного паркета без жилок на гвоздях	1 619,55	1 357,84	10,85	3,51	250,86	142,78
11.1.01.13	*Паркет штучный, м²*					*102*	
57-12-2	из паркетных досок на гвоздях	1 098,02	913,63	23,36	8,91	161,03	96,07
11.1.01.05	*Доски паркетные, м²*					*102*	
Таблица ФЕРр 57-13	**Смена вентиляционных половых решеток**						
	Измеритель: 100 шт						
57-13-1	Смена вентиляционных половых решеток	295,48	288,69			6,79	34,45
19.2.03.09	*Решетки металлические вентиляционные для пола, шт.*					*100*	
Таблица ФЕРр 57-14	**Ремонт полов из щитового паркета**						
	Измеритель: 100 м² (расценки 57-14-1, 57-14-2); 100 шт (расценка 57-14-3)						
	Ремонт полов из щитового паркета:						
57-14-1	смена квадр	6 447,81	5 356,53	45,69	3,67	1 045,59	583,50
11.2.10.02	*Щиты паркетные, м²*					*102*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*3,54*	
57-14-2	перестилка обрешетки	4 618,26	1 914,67	68,83	10,31	2 634,76	206,10
11.2.10.02	*Щиты паркетные, м²*					*102*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,67*	
57-14-3	Ремонт филенок паркетных щитов	8 660,68	7 164,36	42,55	4,00	1 453,77	701,70
11.2.10.02	*Щиты паркетные, м²*					*49*	
Таблица ФЕРр 57-15	**Смена керамических и керамогранитных плиток в полах**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:						
57-15-1	до 10 шт.	109,89	104,92	4,85	1,26	0,12	12,30
06.2.02.01-0071	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м²*					*П*	
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,01*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,1*	
57-15-2	более 10 шт.	67,92	62,95	4,85	1,26	0,12	7,38
06.2.02.01-0071	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м²*					*П*	
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,01*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,1*	
	Смена метлахских плиток в полах:						
57-15-3	до 10 шт.	151,84	142,02	9,70	2,51	0,12	16,65
06.2.02.01-0071	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м²*					*П*	
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,02*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,1*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
57-15-4	более 10 шт.	103,56	93,74	9,70	2,51	0,12	10,99
06.2.02.01-0071	*Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, м²*					*П*	
04.3.01.09	*Раствор цементный, м³*					*0,02*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,1*	

gost.e-ecolog.ru