Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Сборник 56. Проемы						
Таблица ФЕРр 56-1	**Демонтаж оконных коробок**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж оконных коробок:						
56-1-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 125,15	1 051,72	73,43	9,45		128,73
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*10,66*	
56-1-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	3 108,13	2 982,41	125,72	9,45		382,36
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*10,76*	
56-1-3	в рубленых стенах	594,69	594,69				72,79
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,57*	
Таблица ФЕРр 56-2	**Снятие оконных переплетов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Снятие оконных переплетов:						
56-2-1	неостекленных	280,14	265,14	15,00	6,48		33,06
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,52*	
56-2-2	остекленных	398,87	369,80	29,07	12,56		46,11
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*3,42*	
Таблица ФЕРр 56-3	**Снятие подоконных досок**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Снятие подоконных досок:						
56-3-1	бетонных и мозаичных	2 172,79	2 116,61	56,18			275,60
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*13,4*	
56-3-2	деревянных в каменных зданиях	761,66	761,66				94,97
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*3,5*	
56-3-3	деревянных в деревянных зданиях	629,01	629,01				79,22
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*3,5*	

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 56-4	**Ремонт оконных коробок и колод**						
	Измеритель: 100 шт						
	Ремонт оконных коробок:						
56-4-1	в каменных стенах при одном переплете	6 411,01	4 580,35	8,54	1,51	1 822,12	505,00
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,59*	
56-4-2	в каменных стенах при двух переплетах	11 338,63	8 253,70	12,48	2,20	3 072,45	910,00
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,18*	
56-4-3	в рубленых и брусчатых стенах	16 174,58	8 797,90	5,91	1,04	7 370,77	970,00
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,4*	
Таблица ФЕРр 56-5	**Ремонт оконных переплетов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:						
56-5-1	из профилированных заготовок	4 442,33	3 005,94	12,48	2,20	1 423,91	347,91
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,55*	
56-5-2	с изготовлением элементов по размеру и профилю	4 661,46	3 619,62	12,48	2,20	1 029,36	376,26
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,55*	
Таблица ФЕРр 56-6	**Ремонт форточек**						
	Измеритель: 100 шт						
56-6-1	Ремонт форточек	1 032,45	881,77	1,97	0,35	148,71	91,66
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,1*	
Таблица ФЕРр 56-7	**Устройство форточек в оконных переплетах**						
	Измеритель: 100 шт						
	Устройство форточек в оконных переплетах:						
56-7-1	остекленных спаренных	5 351,08	4 544,74	14,48	4,08	791,86	465,65
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*74*	
56-7-2	остекленных створных	4 608,08	4 043,75	14,48	4,08	549,85	435,28
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*66,84*	
56-7-3	неостекленных	4 312,32	3 727,93	11,57	3,32	572,82	370,57
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
Таблица ФЕРр 56-8	**Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки**						
	Измеритель: 100 шт						
	Установка неостекленных оконных переплетов:						
56-8-1	створных	2 512,90	2 423,11	21,89	6,10	67,90	224,57
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные, м²*					*П*	
56-8-2	глухих	982,45	879,03	35,52	12,66	67,90	84,93
11.2.07.10	*Переплеты оконные, м²*					*П*	
56-8-3	форточек	733,30	660,89	4,51	1,27	67,90	61,25
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
11.2.07.10	*Переплеты оконные, м²*					*П*	
Таблица ФЕРр 56-9	**Демонтаж дверных коробок**						
	Измеритель: 100 шт						
	Демонтаж дверных коробок:						
56-9-1	в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1 579,15	1 437,99	141,16			179,30
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*10,5*	
56-9-2	в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	3 746,95	3 605,79	141,16			449,60
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*10,6*	
56-9-3	в деревянных стенах рубленных	1 064,75	1 064,75				134,10
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*2,4*	
56-9-4	в деревянных стенах каркасных и в перегородках	535,16	535,16				67,40
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,34*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 56-10	**Снятие дверных полотен**						
	Измеритель: 100 м^2						
56-10-1	Снятие дверных полотен	288,06	288,06				36,28
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*1,18*	
Таблица ФЕРр 56-11	**Снятие наличников**						
	Измеритель: 100 м						
56-11-1	Снятие наличников	33,43	33,43				4,21
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,4*	
Таблица ФЕРр 56-12	**Смена дверных и оконных приборов**						
	Измеритель: 100 шт						
	Смена дверных приборов:						
56-12-1	петли	1 121,17	849,59			271,58	99,60
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
56-12-2	шпингалеты	1 428,77	1 259,03			169,74	147,60
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
56-12-3	ручки-скобы	347,34	279,44			67,90	32,76
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
56-12-4	ручки-кнопки	207,11	139,21			67,90	16,32
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
56-12-5	замки врезные	692,30	624,40			67,90	73,20
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
56-12-6	замки накладные	1 046,79	911,00			135,79	106,80
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
56-12-7	пружины	624,05	488,26			135,79	57,24
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
56-12-8	задвижки	347,34	279,44			67,90	32,76
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
56-12-9	щеколды	556,16	488,26			67,90	57,24
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
	Смена оконных приборов:						
56-12-10	петли	1 110,93	839,35			271,58	98,40
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
56-12-11	ручки	243,79	209,84			33,95	24,60
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
56-12-12	остановы	207,11	139,21			67,90	16,32
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
56-12-13	фрамужные приборы	1 046,79	911,00			135,79	106,80
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
56-12-14	петли форточные	552,74	349,05			203,69	40,92
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
56-12-15	завертки форточные	347,34	279,44			67,90	32,76
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
56-12-16	задвижки	398,52	330,62			67,90	38,76
01.7.04.11	*Приборы оконные, компл.*					*100*	
Таблица ФЕРр 56-13	**Ремонт дверных коробок**						
	Измеритель: 10 шт						
	Ремонт дверных коробок узких:						
56-13-1	в каменных стенах без снятия полотен	1 649,10	421,50	7,89	1,39	1 219,71	46,99
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,44*	
56-13-2	в каменных стенах со снятием полотен	1 816,00	581,61	7,89	1,39	1 226,50	64,84
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,44*	
56-13-3	в деревянных стенах без снятия полотен	1 113,37	293,95	1,97	0,35	817,45	32,77
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,44*	
56-13-4	в деревянных стенах со снятием полотен	1 456,99	623,59	1,97	0,35	831,43	69,52
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,44*	
	Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:						
56-13-5	без снятия полотен	3 048,20	1 343,44	12,48	2,20	1 692,28	149,77
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,44*	
56-13-6	со снятием полотен	3 215,10	1 503,55	12,48	2,20	1 699,07	167,62
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,44*	
56-13-7	выправка, укрепление и пристрожка четвертей	101,00	101,00				11,84

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕРр 56-14	**Перевязка дверных полотен**						
	Измеритель: 100 шт						
	Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:						
56-14-1	по высоте	1 655,66	1 630,21			25,45	169,46
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,2*	
56-14-2	по ширине	2 766,77	2 741,32			25,45	284,96
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,2*	
56-14-3	по высоте и ширине	3 877,88	3 852,43			25,45	400,46
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,2*	
Таблица ФЕРр 56-15	**Ремонт дверных полотен**						
	Измеритель: 100 шт						
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:						
56-15-1	горизонтальных на 2 сопряжения верхних	2 533,08	1 931,02	7,23	1,28	594,83	200,73
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,27*	
56-15-2	горизонтальных на 2 сопряжения нижних	3 139,14	2 537,08	7,23	1,28	594,83	263,73
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,27*	
56-15-3	вертикальных с числом сопряжений 2	3 840,13	2 946,89	11,17	1,97	882,07	306,33
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,4*	
56-15-4	вертикальных с числом сопряжений 3	4 997,08	3 662,82	17,08	3,02	1 317,18	380,75
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,6*	
56-15-5	вертикальных с числом сопряжений 4	5 868,37	4 373,06	18,40	3,25	1 476,91	454,58
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,66*	
Таблица ФЕРр 56-16	**Ремонт калевки дверных полотен**						
	Измеритель: 100 мест						
56-16-1	Ремонт калевки дверного полотна	624,66	129,53	5,91	1,04	489,22	13,62
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,22*	
Таблица ФЕРр 56-17	**Ремонт порогов**						
	Измеритель: 100 мест						
	Ремонт порогов шириной:						
56-17-1	100 мм	2 410,64	631,22	15,77	2,78	1 763,65	74,00
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,56*	
56-17-2	до 150 мм	3 197,32	897,36	21,03	3,71	2 278,93	105,20
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,72*	
Таблица ФЕРр 56-18	**Укрепление оконных и дверных коробок**						
	Измеритель: 100 шт						
	Укрепление оконных и дверных коробок:						
56-18-1	с конопаткой	4 012,29	988,46	6,57	1,16	3 017,26	115,88
56-18-2	без конопатки	442,59	181,52	0,66	0,12	260,41	21,28
Таблица ФЕРр 56-19	**Обивка дверей дерматином**						
	Измеритель: 100 м^2						
56-19-1	Обивка дверей дерматином	9 098,63	615,00			8 483,63	71,18
Таблица ФЕРр 56-20	**Ремонт ворот и калиток**						
	Измеритель: 100 м^2						
56-20-1	Ремонт калиток	2 851,72	924,83			1 926,89	107,04
56-20-2	Ремонт ворот	4 290,69	1 834,88			2 455,81	212,37
Таблица ФЕРр 56-21	**Установка дверных полотен**						
	Измеритель: 100 шт						
	Установка дверных полотен:						
56-21-1	наружных кроме балконных	1 775,13	1 571,13	139,50	38,44	64,50	151,80
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м^2*					*П*	
56-21-2	наружных балконных спаренных	1 638,10	1 434,10	139,50	38,44	64,50	140,46
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м^2*					*П*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
56-21-3	наружных балконных без фрамуг	1 414,22	1 210,22	139,50	38,44	64,50	120,30
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м²*					*П*	
56-21-4	наружных балконных раздельных с фрамугами	1 892,50	1 688,50	139,50	38,44	64,50	163,14
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м²*					*П*	
56-21-5	внутренних межкомнатных	1 414,22	1 210,22	139,50	38,44	64,50	120,30
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м²*					*П*	
56-21-6	внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	1 350,84	1 146,84	139,50	38,44	64,50	114,00
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*100*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м²*					*П*	
Таблица ФЕРр 56-22	**Навеска плотничных дверей**						
	Измеритель: 100 м²						
	Навеска плотничных дверей:						
56-22-1	на шпонках или в наконечник при числе створок 1	316,94	220,34	93,21	26,83	3,39	25,21
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м²*					*100*	
56-22-2	на шпонках или в наконечник при числе створок 2	473,99	377,39	93,21	26,83	3,39	43,18
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м²*					*100*	
56-22-3	на планках при числе створок 1	241,84	145,24	93,21	26,83	3,39	16,81
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м²*					*100*	
56-22-4	на планках при числе створок 2	357,45	260,85	93,21	26,83	3,39	30,58
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м²*					*100*	
56-22-5	на качающихся петлях	155,29	58,69	93,21	26,83	3,39	6,88
01.7.04.11	*Приборы дверные, компл.*					*П*	
11.2.02.12	*Полотна дверные деревянные, м²*					*100*	
Таблица ФЕРр 56-23	**Обрамление проемов угловой сталью**						
	Измеритель: т						
56-23-1	Обрамление проемов угловой сталью	6 727,13	394,68	21,93	6,29	6 310,52	44,00
Таблица ФЕРр 56-24	**Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита**						
	Измеритель: 100 м²						
56-24-1	Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита	22 900,87	2 488,32	117,29	19,72	20 295,26	288,00
14.5.04.08	*Мастика, т*					*0,048*	

gost.e-ecolog.ru