Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Сборник 55. Перегородки

Таблица ФЕРр 55-1 Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок

Измеритель: 100 м²

	Смена или переборка оштукатуренных перегородок из досок, забранных в обвязки, с добавлением новых досок:						
55-1-1	до 10%	2 516,22	1 809,25	26,94	4,76	680,03	223,64
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,24*	
55-1-2	до 25%	3 363,64	1 836,27	47,31	8,35	1 480,06	226,98
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,5*	
55-1-3	до 50%	4 426,90	1 881,49	74,91	13,22	2 470,50	232,57
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,8*	
	Смена или переборка оштукатуренных каркасно-обшивных перегородок без засыпки с добавлением новых досок:						
55-1-4	до 10%	3 436,30	2 366,24	24,97	4,41	1 045,09	292,49
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,32*	
55-1-5	до 25%	4 661,08	2 399,17	49,94	8,82	2 211,97	296,56
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,53*	
55-1-6	до 50%	6 221,48	2 434,44	79,51	14,04	3 707,53	300,92
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,91*	

Таблица ФЕРр 55-2 Перестановка филенчатых перегородок

Измеритель: 100 м²

55-2-1	Перестановка филенчатых перегородок	1 834,53	736,27	3,29	0,58	1 094,97	88,60

Таблица ФЕРр 55-3 Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков

Измеритель: шт

55-3-1	Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков	10,64	1,57	1,97	0,35	7,10	0,18
04.3.01.12	*Раствор цементно-известковый М50, м³*					*0,0005*	
01.7.07.07	*Строительный мусор, т*					*0,004*	

Таблица ФЕРр 55-4 Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf"

Измеритель: 100 м²

	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии "Knauf":						
55-4-1	в 1 слой при высоте этажа до 4 м	1 397,36	1 300,58	96,60	39,36	0,18	138,36
05.4.01.03	*Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, м²*					*101,2*	
14.1.06.01	*Клей гипсовый сухой монтажный, т*					*0,18*	
12.2.03.15	*Материалы изоляционные, м²*					*7,2*	
55-4-2	в 1 слой при высоте этажа свыше 4 м	1 358,17	1 261,39	96,60	39,36	0,18	134,19
05.4.01.03	*Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, м²*					*101,2*	
14.1.06.01	*Клей гипсовый сухой монтажный, т*					*0,18*	
12.2.03.15	*Материалы изоляционные, м²*					*7,2*	

gost.e-ecolog.ru

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
55-4-3	в 2 слоя при высоте этажа до 4 м	2 627,39	2 402,50	224,55	90,80	0,34	249,74
05.4.01.03	*Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, м²*					*202,4*	
14.1.06.01	*Клей гипсовый сухой монтажный, т*					*0,34*	
12.2.03.15	*Материалы изоляционные, м²*					*14,4*	
55-4-4	в 2 слоя при высоте этажа свыше 4 м	2 548,50	2 323,61	224,55	90,80	0,34	241,54
05.4.01.03	*Плиты гипсовые толщиной до 100 мм, м²*					*202,4*	
14.1.06.01	*Клей гипсовый сухой монтажный, т*					*0,34*	
12.2.03.15	*Материалы изоляционные, м²*					*14,4*	
Таблица ФЕРр 55-5	**Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи**						
	Измеритель: 100 м²						
55-5-1	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи	1 443,40	1 204,44	238,96			141,20
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*19,4*	
Таблица ФЕРр 55-6	**Пробивка проемов в перегородках со сплошным выравниванием откосов**						
	Измеритель: 100 м²						
	Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках:						
55-6-1	железобетонных	6 043,44	1 821,81	1 733,15	1,16	2 488,48	203,10
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*23,8*	
55-6-2	кирпичных	6 462,52	1 379,59	256,91	1,16	4 826,02	153,80
01.7.07.07	*Строительный мусор и масса возвратных материалов, т*					*20,4*	
Таблица ФЕРр 55-7	**Заделка щелей в верхней части перегородок**						
	Измеритель: 100 м						
55-7-1	Заделка щелей в верхней части перегородок	1 143,52	304,75	7,89	1,39	830,88	33,60

gost.e-ecolog.ru