| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Сборник 54. Перекрытия** | | | | | | | |
| **Таблица ФЕРр 54-1** | **Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| 54-1-1 | Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков | 4 031,78 | 1 719,72 | 2 312,06 | 90,72 | | 216,59 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *22,14* | |
| **Таблица ФЕРр 54-2** | **Разборка стальных балок перекрытий** | | | | | | |
| | Измеритель: шт | | | | | | |
| 54-2-1 | Разборка стальных балок перекрытий | 113,01 | 13,65 | 99,36 | 15,53 | | 1,58 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,12* | |
| **Таблица ФЕРр 54-3** | **Разборка подшивки потолков** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Разборка подшивки потолков: | | | | | | |
| 54-3-1 | чистой из строганных досок | 243,27 | 218,26 | 25,01 | 10,80 | | 28,87 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,39* | |
| 54-3-2 | чистой из фанеры | 118,17 | 115,36 | 2,81 | 1,22 | | 14,79 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,35* | |
| 54-3-3 | оштукатуренной | 785,60 | 669,31 | 116,29 | 50,22 | | 79,87 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *12,36* | |
| **Таблица ФЕРр 54-4** | **Ремонт деревянных балок** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 шт (расценка 54-4-1); 100 м (расценки 54-4-2, 54-4-3) | | | | | | |
| 54-4-1 | Замена концов деревянных балок | 31 169,87 | 8 100,88 | 2 260,79 | 303,80 | 20 808,20 | 914,32 |
| *08.3.03.06* | *Проволока, т* | | | | | *0,075* | |
| *03.2.02.11* | *Цемент, т* | | | | | *0,044* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,4* | |
| *02.3.01.02* | *Песок, м$^3$* | | | | | *0,32* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,92* | |
| 54-4-2 | Замена черепных брусков деревянных балок | 881,94 | 199,04 | 6,57 | 1,16 | 676,33 | 22,19 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,14* | |
| 54-4-3 | Нашивка досок | 1 890,76 | 584,05 | 99,22 | 17,52 | 1 207,49 | 68,47 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,31* | |
| **Таблица ФЕРр 54-5** | **Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: | | | | | | |
| 54-5-1 | из досок | 7 713,78 | 1 497,30 | 114,99 | 20,30 | 6 101,49 | 180,18 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,48* | |
| 54-5-2 | из горбыля, пластин неоштукатуренных | 2 544,54 | 1 033,01 | 116,96 | 20,65 | 1 394,57 | 126,44 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,48* | |
| 54-5-3 | из горбыля, пластин оштукатуренных | 2 601,45 | 1 089,92 | 116,96 | 20,65 | 1 394,57 | 135,90 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *5,48* | |
| 54-5-4 | из щитов | 7 105,45 | 1 313,31 | 147,19 | 25,98 | 5 644,95 | 158,04 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,23* | |
| **Таблица ФЕРр 54-6** | **Врубка деревянного ригеля между балками** | | | | | | |
| | Измеритель: шт | | | | | | |
| | Врубка деревянного ригеля между балками: | | | | | | |
| 54-6-1 | при разобранной подшивке | 353,99 | 103,92 | 4,60 | 0,81 | 245,47 | 11,89 |
| 54-6-2 | при неразобранной подшивке | 425,73 | 136,98 | 5,26 | 0,93 | 283,49 | 15,46 |
| **Таблица ФЕРр 54-7** | **Смена засыпки перекрытия** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| | Смена засыпки перекрытия: | | | | | | |
| 54-7-1 | с укладкой толя | 2 707,53 | 1 746,79 | 321,22 | 134,53 | 639,52 | 235,10 |
| *12.2.03.15* | *Утеплитель, м$^3$* | | | | | *П* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *11,62* | |



gost.e-ecolog.ru

| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54-7-2 | со смазкой глиняным раствором | 2 601,04 | 2 060,78 | 380,76 | 155,00 | 159,50 | 277,36 |
| *12.2.03.15* | *Утеплитель, м³* | | | | | *П* | |
| *02.3.01.02* | *Песок, м³* | | | | | *1,17* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *12,82* | |
| **Таблица ФЕРр 54-8** | **Укладка металлических балок** | | | | | | |
| | Измеритель: т | | | | | | |
| | Укладка металлических балок в перекрытиях: | | | | | | |
| 54-8-1 | междуэтажных | 6 732,37 | 249,59 | 19,71 | 2,70 | 6 463,07 | 29,26 |
| *08.4.01.01* | *Детали анкерные, кг* | | | | | *45* | |
| *04.1.02.06* | *Бетонные смеси готовые к употреблению, м³* | | | | | *0,265* | |
| *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³* | | | | | *0,22* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,37* | |
| 54-8-2 | чердачных | 6 715,31 | 232,53 | 19,71 | 2,70 | 6 463,07 | 27,26 |
| *08.4.01.01* | *Детали анкерные, кг* | | | | | *45* | |
| *04.1.02.06* | *Бетонные смеси готовые к употреблению, м³* | | | | | *0,265* | |
| *04.3.01.09* | *Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, м³* | | | | | *0,22* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,37* | |
| **Таблица ФЕРр 54-9** | **Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м² | | | | | | |
| 54-9-1 | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м² с заделкой швов | 1 255,32 | 957,24 | 298,08 | 46,58 | | 112,22 |
| *04.1.02.06* | *Бетонные смеси готовые к употреблению, м³* | | | | | *1,6* | |
| *04.3.01.09* | *Раствор цементный, м³* | | | | | *0,4* | |
| *05.1.01.13* | *Плиты железобетонные, м³* | | | | | *П* | |
| **Таблица ФЕРр 54-10** | **Установка деревянной стойки под балки или прогоны** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м | | | | | | |
| 54-10-1 | Установка деревянной стойки под балки или прогоны | 7 247,19 | 876,64 | 46,00 | 8,12 | 6 324,55 | 107,30 |
| **Таблица ФЕРр 54-11** | **Установка металлических анкеров на концы деревянных балок** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 кг | | | | | | |
| 54-11-1 | Установка металлических анкеров на концы деревянных балок | 737,88 | 79,09 | | | 658,79 | 10,05 |
| **Таблица ФЕРр 54-12** | **Укрепление существующей подшивки потолка** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м² | | | | | | |
| 54-12-1 | Укрепление существующей подшивки потолка | 448,49 | 132,22 | 6,57 | 1,16 | 309,70 | 16,80 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,18* | |
| **Таблица ФЕРр 54-13** | **Устранение просадки конца балки на опоре** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 мест | | | | | | |
| 54-13-1 | Устранение просадки конца балки на опоре | 7 292,72 | 5 561,88 | 916,93 | 9,28 | 813,91 | 669,30 |
| *04.1.02.06* | *Бетонные смеси готовые к употреблению, м³* | | | | | *1,1* | |
| **Таблица ФЕРр 54-14** | **Укрепление концов деревянных балок** | | | | | | |
| | Измеритель: шт | | | | | | |
| | Укрепление концов деревянных балок: | | | | | | |
| 54-14-1 | у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу | 224,25 | 117,66 | 21,89 | 1,16 | 84,70 | 14,04 |
| *04.1.02.06* | *Бетонные смеси готовые к употреблению, м³* | | | | | *0,025* | |
| 54-14-2 | у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену | 201,87 | 103,58 | 21,89 | 1,16 | 76,40 | 12,36 |
| *04.3.01.09* | *Раствор цементный, м³* | | | | | *0,001* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,0011* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 54-14-3 | у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене | 100,17 | 70,80 | 6,57 | 1,16 | 22,80 | 8,52 |
| **Таблица ФЕРр 54-15** | **Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| 54-15-1 | Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены | 4 009,27 | 1 208,84 | 2 636,52 | 143,34 | 163,91 | 128,60 |
| *04.1.02.06* | *Бетонные смеси готовые к употреблению, м$^3$* | | | | | *1,58* | |
| *04.3.01.09* | *Раствор цементный, м$^3$* | | | | | *0,43* | |
| *05.1.08.14* | *Конструкции сборные железобетонные, м$^2$* | | | | | *100* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,5* | |

gost.e-ecolog.ru