| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Сборник 53. Стены

## Таблица ФЕРр 53-1 Разборка деревянных стен

Измеритель: 100 м²

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Разборка обшивки: | | | | | | |
| 53-1-1 | неоштукатуренных деревянных стен | 143,39 | 92,99 | 50,40 | 6,08 | | 12,30 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,94* | |
| 53-1-2 | оштукатуренных деревянных стен | 562,00 | 314,50 | 247,50 | 29,84 | | 41,60 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *5,73* | |
| | Разборка каркаса деревянных стен: | | | | | | |
| 53-1-3 | из бревен | 739,80 | 402,71 | 337,09 | 40,64 | | 54,20 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,74* | |
| 53-1-4 | из брусьев | 701,83 | 380,42 | 321,41 | 38,75 | | 51,20 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,74* | |
| 53-1-5 | Разборка засыпного утеплителя деревянных стен | 1 092,10 | 641,84 | 450,26 | 53,33 | | 84,90 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *9,8* | |
| | Разборка бревенчатых: | | | | | | |
| 53-1-6 | неоштукатуренных стен | 1 478,51 | 769,61 | 708,90 | 85,46 | | 101,80 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *19,37* | |
| 53-1-7 | оштукатуренных стен | 1 809,91 | 972,22 | 837,69 | 100,98 | | 128,60 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *22,87* | |
| | Разборка брусчатых: | | | | | | |
| 53-1-8 | неоштукатуренных стен | 1 186,43 | 697,03 | 489,40 | 59,00 | | 92,20 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *10,26* | |
| 53-1-9 | оштукатуренных стен | 1 643,35 | 1 027,40 | 615,95 | 74,25 | | 135,90 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *13,76* | |

## Таблица ФЕРр 53-3 Прорезка проемов в стенах и перегородках

Измеритель: м²

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Прорезка проемов в стенах и перегородках: | | | | | | |
| 53-3-1 | из бревен | 92,23 | 84,27 | 1,97 | 0,35 | 5,99 | 8,76 |
| *11.1.03.10-0012* | *Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, м³* | | | | | *П* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,06* | |
| 53-3-2 | из брусьев | 92,14 | 84,18 | 1,97 | 0,35 | 5,99 | 8,75 |
| *11.1.03.10-0012* | *Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, м³* | | | | | *П* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,06* | |
| 53-3-3 | каркасно-обшивных | 35,47 | 28,17 | 1,31 | 0,23 | 5,99 | 3,26 |
| *11.1.03.10-0012* | *Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта, м³* | | | | | *П* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,03* | |

## Таблица ФЕРр 53-4 Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках

Измеритель: 10 м²

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Заделка проемов в деревянных стенах и перегородках: | | | | | | |
| 53-4-1 | из бревен | 2 537,73 | 981,83 | 79,51 | 14,04 | 1 476,39 | 104,45 |
| 53-4-2 | из брусьев | 4 057,18 | 879,84 | 49,94 | 8,82 | 3 127,40 | 93,60 |
| 53-4-3 | каркасно-обшивных | 1 093,19 | 413,55 | 56,51 | 9,98 | 623,13 | 49,35 |
| *12.2.03.15* | *Утеплитель, м³* | | | | | *П* | |
| 53-4-4 | из досок, забранных стоймя в обвязке | 1 991,48 | 262,29 | 23,66 | 4,18 | 1 705,53 | 31,30 |



gost.e-ecolog.ru

| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ФЕРр 53-5** | **Ремонт каркасных стен** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м | | | | | | |
| | Ремонт каркасных стен со сменой: | | | | | | |
| 53-5-1 | обвязки из бревен | 5 609,65 | 3 493,04 | 82,14 | 14,50 | 2 034,47 | 409,50 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,82* | |
| 53-5-2 | обвязки из брусьев | 8 101,52 | 3 569,81 | 59,14 | 10,44 | 4 472,57 | 418,50 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,33* | |
| 53-5-3 | стоек и подкосов из бревен | 4 559,49 | 3 046,92 | 54,54 | 9,63 | 1 458,03 | 357,20 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,5* | |
| 53-5-4 | стоек и подкосов из брусьев | 6 071,34 | 2 999,15 | 38,11 | 6,73 | 3 034,08 | 351,60 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,1* | |
| **Таблица ФЕРр 53-6** | **Добавление утепляющей засыпки** | | | | | | |
| | Измеритель: 10 м$^3$ | | | | | | |
| 53-6-1 | Добавление утепляющей засыпки | 2 159,31 | 1 169,38 | 666,52 | 80,83 | 323,41 | 149,92 |
| *12.2.03.15* | *Утеплитель, м$^3$* | | | | | *10,8* | |
| **Таблица ФЕРр 53-7** | **Смена досок чистой обшивки стен** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м | | | | | | |
| 53-7-1 | Смена отдельных досок чистой наружной обшивки стен | 765,28 | 278,28 | 11,83 | 2,09 | 475,17 | 31,84 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,25* | |
| **Таблица ФЕРр 53-8** | **Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м$^2$ | | | | | | |
| 53-8-1 | Устройство второй обшивки из досок с засыпкой утеплителем | 6 918,65 | 772,15 | 388,57 | 49,46 | 5 757,93 | 94,51 |
| *12.2.03.15* | *Утеплитель, м$^3$* | | | | | *П* | |
| **Таблица ФЕРр 53-9** | **Смена венцов в стенах** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м | | | | | | |
| | Смена венцов в стенах: | | | | | | |
| 53-9-1 | из бревен окладных диаметром 240 мм | 7 613,53 | 2 821,45 | 324,20 | 51,59 | 4 467,88 | 322,82 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,83* | |
| 53-9-2 | из бревен окладных диаметром 270 мм | 8 901,53 | 3 304,42 | 432,80 | 67,00 | 5 164,31 | 378,08 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,87* | |
| 53-9-3 | из бревен рядовых диаметром 240 мм | 6 746,16 | 2 900,63 | 336,87 | 52,82 | 3 508,66 | 331,88 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,96* | |
| 53-9-4 | из бревен рядовых диаметром 270 мм | 7 916,00 | 3 340,34 | 417,85 | 65,05 | 4 157,81 | 382,19 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *4,63* | |
| 53-9-5 | из брусьев окладных сечением 200х200 мм | 12 944,37 | 2 170,58 | 253,87 | 39,80 | 10 519,92 | 248,35 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,66* | |
| 53-9-6 | из брусьев окладных сечением 220х220 мм | 15 205,41 | 2 507,16 | 302,13 | 47,57 | 12 396,12 | 286,86 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *3,02* | |
| 53-9-7 | из брусьев рядовых сечением 200х200 мм | 12 141,05 | 2 202,04 | 243,79 | 38,59 | 9 695,22 | 251,95 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,45* | |
| 53-9-8 | из брусьев рядовых сечением 220х220 мм | 14 800,40 | 2 811,48 | 293,90 | 46,43 | 11 695,02 | 321,68 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,93* | |
| **Таблица ФЕРр 53-10** | **Подъем рубленых стен домкратом** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 шт | | | | | | |
| 53-10-1 | Подъем рубленых стен домкратом | 2 204,64 | 2 090,88 | 113,76 | | | 242,00 |
| **Таблица ФЕРр 53-11** | **Ремонт конопатки стен** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м | | | | | | |
| 53-11-1 | Ремонт конопатки одной стороны шва с добавлением пакли | 156,87 | 70,54 | | | 86,33 | 8,27 |

| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ФЕРр 53-12** | **Укрепление деревянных стен** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м | | | | | | |
| | Укрепление деревянных стен: | | | | | | |
| 53-12-1 | сжимами из бревен | 5 944,13 | 1 887,41 | 111,05 | 19,60 | 3 945,67 | 218,45 |
| 53-12-2 | сжимами из брусьев | 7 061,34 | 1 807,32 | 53,23 | 9,40 | 5 200,79 | 209,18 |
| 53-12-3 | сжимами из пластин | 5 798,52 | 1 512,26 | 40,74 | 7,19 | 4 245,52 | 175,03 |
| 53-12-4 | подкосами | 4 308,34 | 1 785,56 | 77,54 | 13,69 | 2 445,24 | 201,53 |
| **Таблица ФЕРр 53-13** | **Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича** | | | | | | |
| | Измеритель: $м^2$ | | | | | | |
| 53-13-1 | Облицовка откосов проемов кирпичом при толщине заделки в 1/4 кирпича | 10,15 | 9,42 | 0,66 | 0,12 | 0,07 | 1,09 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, $м^3$* | | | | | *0,0184* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,03* | |
| **Таблица ФЕРр 53-14** | **Заделка трещин в кирпичных стенах** | | | | | | |
| | Измеритель: 10 м | | | | | | |
| | Заделка трещин в кирпичных стенах: | | | | | | |
| 53-14-1 | цементным раствором | 24,33 | 24,31 | | | 0,02 | 2,71 |
| *04.3.01.09* | *Раствор цементный, $м^3$* | | | | | *0,02* | |
| 53-14-2 | кирпичом | 1 105,71 | 1 063,04 | 42,56 | 5,13 | 0,11 | 115,80 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, $м^3$* | | | | | *0,21* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,38* | |
| **Таблица ФЕРр 53-15** | **Ремонт поверхности кирпичных стен** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 $м^2$ | | | | | | |
| | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: | | | | | | |
| 53-15-1 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 $м^2$ | 3 417,90 | 3 304,47 | 111,99 | 13,50 | 1,44 | 397,65 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, $м^3$* | | | | | *2,4* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *5,2* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *24,8* | |
| 53-15-2 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 $м^2$ | 3 117,50 | 3 004,07 | 111,99 | 13,50 | 1,44 | 361,50 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, $м^3$* | | | | | *2,4* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *5,2* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *24,8* | |
| 53-15-3 | в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 $м^2$ | 5 185,16 | 4 958,37 | 223,98 | 27,00 | 2,81 | 606,90 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, $м^3$* | | | | | *5,8* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *10,33* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *51,3* | |
| 53-15-4 | в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 $м^2$ | 4 735,00 | 4 508,21 | 223,98 | 27,00 | 2,81 | 551,80 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, $м^3$* | | | | | *5,8* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *10,33* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *51,3* | |
| 53-15-5 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте лицевой поверхности наружных кирпичных стен | 3 315,69 | 3 315,69 | | | | 399,00 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,3* | |
| | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: | | | | | | |
| 53-15-6 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 $м^2$ | 3 730,50 | 3 304,47 | 424,59 | 148,50 | 1,44 | 397,65 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, $м^3$* | | | | | *2,4* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *5,2* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *24,8* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53-15-7 | в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м$^2$ | 3 430,10 | 3 004,07 | 424,59 | 148,50 | 1,44 | 361,50 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м$^3$* | | | | | *2,4* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *5,2* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *24,8* | |
| 53-15-8 | в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м$^2$ | 5 810,36 | 4 958,37 | 849,18 | 297,00 | 2,81 | 606,90 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м$^3$* | | | | | *5,8* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *10,33* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *51,3* | |
| 53-15-9 | в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м$^2$ | 5 360,20 | 4 508,21 | 849,18 | 297,00 | 2,81 | 551,80 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м$^3$* | | | | | *5,8* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *10,33* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *51,3* | |
| 53-15-10 | Стесывание неровностей толщиной до 40 мм при ремонте внутренней поверхности кирпичных стен | 3 315,69 | 3 315,69 | | | | 399,00 |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *2,3* | |
| **Таблица ФЕРр 53-16** | **Ремонт кладки стен отдельными местами** | | | | | | |
| | Измеритель: м$^3$ | | | | | | |
| 53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 313,53 | 283,83 | 29,59 | 5,81 | 0,11 | 35,39 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м$^3$* | | | | | *0,253* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,402* | |
| 53-16-2 | Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами | 293,84 | 238,33 | 55,51 | 11,08 | | 28,68 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м$^3$* | | | | | *0,378* | |
| *02.2.03.01* | *Камень бутовый, м$^3$* | | | | | *1,03* | |
| **Таблица ФЕРр 53-17** | **Ремонт стен из шлакобетонных камней** | | | | | | |
| | Измеритель: м$^3$ | | | | | | |
| | Ремонт стен | | | | | | |
| 53-17-1 | из сплошных легкобетонных камней | 125,83 | 118,64 | 7,19 | 3,11 | | 13,39 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м$^3$* | | | | | *0,11* | |
| *05.2.02.24* | *Камни легкобетонные, м$^3$* | | | | | *0,92* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,79* | |
| 53-17-2 | из пустотных легкобетонных камней | 157,52 | 145,95 | 11,57 | 5,00 | | 15,71 |
| *12.2.03.15* | *Утеплитель, м$^3$* | | | | | *П* | |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м$^3$* | | | | | *0,11* | |
| *05.2.02.24* | *Камни легкобетонные, м$^3$* | | | | | *0,92* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *1,58* | |
| **Таблица ФЕРр 53-18** | **Ремонт перемычек** | | | | | | |
| | Измеритель: м$^3$ | | | | | | |
| 53-18-1 | Перекладка клинчатых кирпичных перемычек | 630,98 | 377,68 | 132,29 | 10,40 | 121,01 | 39,26 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м$^3$* | | | | | *0,242* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,422* | |
| 53-18-2 | Устройство монолитных железобетонных перемычек | 896,27 | 536,76 | 225,98 | 14,85 | 133,53 | 59,84 |
| *08.4.03.04* | *Арматурная сталь для монолитных железобетонных конструкций, т* | | | | | *0,018* | |
| *04.1.02.06* | *Бетонные смеси готовые к употреблению, м$^3$* | | | | | *1,02* | |

| Шифр расценки / Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| | | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Таблица ФЕРр 53-19** | **Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную** | | | | | | |
| | Измеритель: шт | | | | | | |
| | Смена клинчатой перемычки на брусковую железобетонную: | | | | | | |
| 53-19-1 | разгрузочную | 173,13 | 41,03 | 11,20 | 1,35 | 120,90 | 4,81 |
| *04.3.01.09* | *Раствор цементный, м³* | | | | | *0,084* | |
| *05.1.08.14* | *Конструкции сборные железобетонные, м³* | | | | | *П* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,007* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,05* | |
| 53-19-2 | рядовую | 162,04 | 29,94 | 11,20 | 1,35 | 120,90 | 3,51 |
| *04.3.01.09* | *Раствор цементный, м³* | | | | | *0,07* | |
| *05.1.08.14* | *Конструкции сборные железобетонные, м³* | | | | | *П* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,007* | |
| *01.7.07.07* | *Строительный мусор, т* | | | | | *0,03* | |
| **Таблица ФЕРр 53-20** | **Кладка отдельных участков стен из кирпича и заделка проемов кирпичом** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м³ | | | | | | |
| | Кладка отдельных участков из кирпича: | | | | | | |
| 53-20-1 | наружных простых стен | 8 098,28 | 4 717,94 | 3 369,60 | 526,50 | 10,74 | 563,00 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м³* | | | | | *24* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *39,2* | |
| 53-20-2 | наружных стен средней сложности | 8 944,42 | 5 564,08 | 3 369,60 | 526,50 | 10,74 | 628,00 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м³* | | | | | *24,1* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *40* | |
| 53-20-3 | наружных сложных стен | 10 094,40 | 6 714,06 | 3 369,60 | 526,50 | 10,74 | 706,00 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м³* | | | | | *24,2* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *40* | |
| 53-20-4 | внутренних стен | 8 994,94 | 5 614,60 | 3 369,60 | 526,50 | 10,74 | 670,00 |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, м³* | | | | | *23,6* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *40* | |
| **Таблица ФЕРр 53-21** | **Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м | | | | | | |
| 53-21-1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд | 243,24 | 112,04 | 3,29 | 0,58 | 127,91 | 11,48 |
| | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: | | | | | | |
| 53-21-2 | минераловатными пакетами, стык горизонтальный | 364,98 | 60,95 | 53,23 | 9,40 | 250,80 | 6,72 |
| *12.2.03.15* | *Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные, м³* | | | | | *0,8* | |
| 53-21-3 | минераловатными пакетами, стык вертикальный | 329,98 | 188,59 | 99,01 | 14,04 | 42,38 | 20,30 |
| *12.2.03.15* | *Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные, м³* | | | | | *1,16* | |
| 53-21-4 | пенополистиролом, стык горизонтальный | 112,46 | 70,41 | 42,05 | 7,42 | | 7,67 |
| *12.2.05.11* | *Плиты теплоизоляционные, м³* | | | | | *0,54* | |
| 53-21-5 | пенополистиролом, стык вертикальный | 218,13 | 146,51 | 71,62 | 12,64 | | 15,96 |
| *12.2.05.11* | *Плиты теплоизоляционные, м³* | | | | | *1,07* | |
| | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: | | | | | | |
| 53-21-6 | вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 3 562,21 | 286,55 | 3 275,66 | 144,33 | | 29,36 |
| *14.5.04.07* | *Мастика тиоколовая, кг* | | | | | *П* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53-21-7 | герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 6 287,01 | 309,68 | 5 977,33 | 259,27 | | 31,73 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *П* | |
| | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: | | | | | | |
| 53-21-8 | вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 3 934,24 | 270,74 | 3 663,50 | 159,04 | | 27,74 |
| *14.5.04.07* | *Мастика тиоколовая, кг* | | | | | *П* | |
| 53-21-9 | герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками | 5 227,79 | 325,50 | 4 902,29 | 213,38 | | 33,35 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *П* | |
| 53-21-10 | Устройство водоотбойной ленты вертикальных стыков | 1 183,70 | 136,78 | 2,63 | 0,46 | 1 044,29 | 15,08 |
| 53-21-11 | Устройство водоотводящего фартука вертикальных стыков | 14,29 | 13,63 | 0,66 | 0,12 | | 1,52 |
| *08.1.02.03* | *Водоотводящий фартук, кг* | | | | | *0,05* | |
| | Восстановление солнцезащиты: | | | | | | |
| 53-21-12 | полимерцементным составом | 254,24 | 249,64 | 4,60 | 0,81 | | 26,25 |
| *14.2.05.06* | *Состав полимерцементный, м³* | | | | | *0,07* | |
| 53-21-13 | красками ПХВ (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) | 81,05 | 13,90 | | | 67,15 | 1,55 |
| 53-21-14 | Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 137,58 | 121,92 | 5,26 | 0,93 | 10,40 | 12,29 |
| 53-21-15 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу | 533,16 | 507,33 | 0,66 | 0,12 | 25,17 | 49,69 |
| | Ремонт и восстановление стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: | | | | | | |
| 53-21-16 | горизонтальных | 2 282,29 | 1 246,48 | 1 035,81 | 124,32 | | 131,07 |
| *01.7.06.03* | *Лента полиэтиленовая, т* | | | | | *0,033* | |
| 53-21-17 | вертикальных | 3 029,50 | 1 649,22 | 1 380,28 | 166,00 | | 173,42 |
| *01.7.06.03* | *Лента полиэтиленовая, т* | | | | | *0,033* | |
| 53-21-18 | потолочных | 3 710,86 | 2 088,32 | 1 622,54 | 195,29 | | 201,77 |
| *01.7.06.03* | *Лента полиэтиленовая, т* | | | | | *0,033* | |
| | Ремонт и восстановление изоляции шахт лифтов: | | | | | | |
| 53-21-19 | монтажной пеной | 1 265,76 | 306,72 | 959,04 | 108,05 | | 32,63 |
| *14.5.04.07* | *Мастика тиоколовая, кг* | | | | | *П* | |
| 53-21-20 | прокладками ПРП в два слоя | 5 968,83 | 384,37 | 13,14 | 2,32 | 5 571,32 | 40,89 |
| | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: | | | | | | |
| 53-21-21 | насухо | 2 707,40 | 73,20 | 9,20 | 1,62 | 2 625,00 | 7,50 |
| 53-21-22 | на мастике | 2 841,65 | 113,70 | 2,63 | 0,46 | 2 725,32 | 11,65 |
| | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: | | | | | | |
| 53-21-23 | навесных люлек бутилкаучуковыми и нетвердеющими мастиками с установкой упругой прокладки | 9 584,47 | 988,63 | 2 962,85 | | 5 632,99 | 109,00 |
| 53-21-24 | канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 617,13 | 611,87 | 5,26 | 0,93 | | 55,93 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *42,375* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,76* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53-21-25 | канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 712,20 | 703,66 | 8,54 | 1,51 | | 64,32 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *42,375* | |
| *01.7.07.14* | *Прокладки уплотнительные, м* | | | | | *101* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,76* | |
| 53-21-26 | автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 8 751,65 | 428,05 | 8 323,60 | 483,49 | | 45,01 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *42,375* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,76* | |
| 53-21-27 | автогидроподъемника отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 10 124,55 | 497,93 | 9 626,62 | 559,47 | | 51,76 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *42,375* | |
| *01.7.07.14* | *Прокладки уплотнительные, м* | | | | | *101* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,76* | |
| 53-21-28 | наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 433,31 | 428,05 | 5,26 | 0,93 | | 45,01 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *42,375* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,76* | |
| 53-21-29 | наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 506,47 | 497,93 | 8,54 | 1,51 | | 51,76 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *42,375* | |
| *01.7.07.14* | *Прокладки уплотнительные, м* | | | | | *101* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,76* | |
| 53-21-30 | навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки | 2 674,58 | 428,33 | 2 246,25 | 0,93 | | 45,04 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *42,375* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,76* | |
| 53-21-31 | навесных люлек отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки | 3 092,12 | 492,43 | 2 599,69 | 1,51 | | 51,78 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *42,375* | |
| *01.7.07.14* | *Прокладки уплотнительные, м* | | | | | *101* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,76* | |
| При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке: | | | | | | | |
| 53-21-32 | 53-21-24 | 109,84 | 109,18 | 0,66 | 0,12 | | 9,98 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *14,125* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,25* | |
| 53-21-33 | 53-21-25 | 106,01 | 105,35 | 0,66 | 0,12 | | 9,63 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *14,125* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,25* | |
| 53-21-34 | 53-21-26 | 1 517,69 | 77,32 | 1 440,37 | 83,64 | | 8,13 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *14,125* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,25* | |
| 53-21-35 | 53-21-27 | 1 515,21 | 74,84 | 1 440,37 | 83,64 | | 7,78 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *14,125* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,25* | |
| 53-21-36 | 53-21-28 | 77,98 | 77,32 | 0,66 | 0,12 | | 8,13 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *14,125* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,25* | |

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53-21-37 | 53-21-29 | 75,50 | 74,84 | 0,66 | 0,12 | | 7,78 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *14,125* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,25* | |
| 53-21-38 | 53-21-30 | 465,84 | 77,32 | 388,52 | 0,12 | | 8,13 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *14,125* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,25* | |
| 53-21-39 | 53-21-31 | 463,36 | 74,84 | 388,52 | 0,12 | | 7,78 |
| *14.5.04.08* | *Мастика герметизирующая, кг* | | | | | *14,125* | |
| *14.4.01.09* | *Праймер, кг* | | | | | *0,25* | |
| 53-21-40 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизирующейся | 2 343,14 | 439,44 | 1 652,38 | 4,41 | 251,32 | 48,45 |
| *14.5.01.10-0003* | *Пена монтажная, л* | | | | | *11* | |
| *14.5.01.01* | *Герметик акриловый, 300мл, шт.* | | | | | *103* | |
| **Таблица ФЕРр 53-22** | **Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен** | | | | | | |
| | Измеритель: 100 м | | | | | | |
| 53-22-1 | Установка деревянных стоек из бревен для временной разгрузки каменных конструкций | 948,38 | 626,17 | 9,20 | 1,62 | 313,01 | 77,40 |
| **Таблица ФЕРр 53-23** | **Перекладка карнизов** | | | | | | |
| | Измеритель: м (расценки 53-23-1, 53-23-2); $м^3$ (расценка 53-23-3) | | | | | | |
| | Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах): | | | | | | |
| 53-23-1 | в 4 кирпича | 30,34 | 29,43 | 0,91 | 0,14 | | 3,45 |
| *04.3.01.09* | *Раствор цементный, $м^3$* | | | | | *0,025* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,04* | |
| 53-23-2 | в 6 кирпичей | 56,07 | 54,25 | 1,82 | 0,27 | | 6,36 |
| *04.3.01.09* | *Раствор цементный, $м^3$* | | | | | *0,0391* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,076* | |
| 53-23-3 | Замена кирпичного карниза на сборный железобетонный | 390,86 | 366,34 | 24,52 | 3,65 | | 42,40 |
| *01.7.15.02* | *Болты анкерные, т* | | | | | *0,03* | |
| *04.3.01.09* | *Раствор цементный, $м^3$* | | | | | *0,212* | |
| *05.1.01.13* | *Плиты железобетонные, $м^3$* | | | | | *1* | |
| **Таблица ФЕРр 53-24** | **Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования** | | | | | | |
| | Измеритель: м | | | | | | |
| | Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены: | | | | | | |
| 53-24-1 | в 1 кирпич | 262,66 | 109,75 | 2,41 | | 150,50 | 12,10 |
| 53-24-2 | в 1,5 кирпича | 293,76 | 115,19 | 2,41 | | 176,16 | 12,70 |
| 53-24-3 | в 2 кирпича | 352,34 | 122,45 | 2,41 | | 227,48 | 13,50 |
| 53-24-4 | в 2,5 кирпича | 379,81 | 124,26 | 2,41 | | 253,14 | 13,70 |
| 53-24-5 | в 3 кирпича | 407,29 | 126,07 | 2,41 | | 278,81 | 13,90 |
| 53-24-6 | в 4 кирпича | 435,67 | 128,79 | 2,41 | | 304,47 | 14,20 |
| **Таблица ФЕРр 53-25** | **Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий** | | | | | | |
| | Измеритель: т | | | | | | |
| 53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 581,13 | 1 433,20 | 63,11 | 7,05 | 84,82 | 165,88 |
| *07.2.07.13* | *Конструкции стальные, т* | | | | | *1,04* | |
| *04.3.01.12* | *Раствор цементно-известковый М50, $м^3$* | | | | | *0,54* | |
| *06.1.01.05* | *Кирпич, 1000 шт.* | | | | | *0,57* | |

gost.e-ecolog.ru