ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм 81-03-35-2001

Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.35. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

ФЕРм сборника 35 «Оборудование сельскохозяйственных производств» предназначены для определения затрат на монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, а также машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов.

1.35.1 Затраты на монтаж оборудования, поставляемого в собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, ФЕРм сборника 35 не предусмотрены и определяются по ФЕРм сборника 37 «Оборудование общего назначения».

1.35.2. В ФЕРм сборника 35 отдела 1 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций по монтажу оборудования, включая затраты на:

1.35.2.1. горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное – до проектных отметок в пределах этажа;

1.35.2.2. индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.

1.35.3. В ФЕРм сборника 35 отдела 1 не учтены следующие материалы:

1.35.3.1. контргрузы для подвески электрических брудеров;

1.35.3.2. трубы и арматура для подводки пара и воды к кормоприготовительным агрегатам и смесителям кормов;

1.35.3.3. шланги соединительные для автопоилок ГАО-4А;

1.35.3.4. автопоилки одночашечные ПА-1;

1.35.3.5. автопоилки двухчашечные ПАС-2А;

1.35.3.6. автопоилки самоочищающиеся ПСС-1;

1.35.3.7. автопоилки сосковые ПБС-1;

1.35.3.8. автопоилки бесчашечные сосковые ПБП-1;

1.35.3.9. материалы, поставляемые в комплекте с оборудованием, перечень которых приведен в приложении 35.1.

1.35.4. В расценках 35-01-001-03 и 35-01-001-04 не учтены затраты на монтаж:

1.35.4.1. насосов центробежных и холодильных агрегатов, определяемые по ФЕРм сборника 7 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы»;

1.35.4.2. танков для сбора и хранения молока, определяемые по соответствующим ФЕРм сборника 35.

1.35.5. В расценке 35-01-024-01 не учтены затраты на монтаж не поставляемых в комплекте с оборудованием опорных конструкций под бункер-накопитель, определяемые по соответствующему сборнику ФЕР.

1.35.6. В расценках 35-01-028-03 и 35-01-028-04 за единицу измерения принята – штука, что соответствует 1 блоку станков.

1.35.7. В расценках табл. 35-01-070 не учтены затраты на монтаж опорных конструкций для подвески кормушек и брудеров, не поставляемых в комплекте с оборудованием и определяемые по соответствующему сбонику ФЕР.

1.35.8. В ФЕРм сборника 35 отдела 2 приведены расценки на монтаж машин и оборудования мелиоративных и водохозяйственных объектов, включая:

1.35.8.1. дождевальные машины фронтального действия;

1.35.8.2. дождевальные машины кругового действия;

1.35.8.3. дождевальные агрегаты, шлейфы, комплекты;

1.35.8.4. мелиоративное оборудование.

1.35.9. В ФЕРм сборника 35 отдела 2 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических требований и инструкций на монтаж дождевальных машин и оборудования, включая затраты на индивидуальные испытания на холостом ходу.

1.35.10. В ФЕРм сборника 35 отдела 2 не учтены затраты на:

1.35.10.1. монтаж гидрантов, определяемые по ФЕР сборника 22 «Водопровод – наружные сети»;

1.35.10.2. транспортировку машин, оборудования и материалов, а также погрузочно-разгрузочные работы для разделов 3 и 4, определяемые по соответствующим расценкам в зависимости от расстояния транспортирования и массы перевозимых грузов.

gost.e-ecolog.ru

1.35.11. В ФЕРм сборника 35 отдела 2 приведены расценки на монтаж дождевальных машин с базовым комплектом тележек, ферм или секций. При изменении количества тележек ферм или секций базового комплекта расценки корректируются с учетом расценок на монтаж отдельной тележки, фермы или секции.

1.35.12. В ФЕРм сборника 35 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2 % от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств								
Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ								
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА								
Таблица ФЕРм 35-01-001	**Доильные установки**							
	Измеритель: компл (расценки с 35-01-001-01 по 35-01-001-07, с 35-01-001-10 по 35-01-001-14); м (расценки 35-01-001-08, 35-01-001-09)							
	Установка доильная со станками:							
35-01-001-01	"Тандем" на 8 мест, тип УДТ-8	3 434,73	2 362,81	809,56	57,48	262,36	277,00	4
35-01-001-02	"Елочка" на 16 мест, тип УДЕ-8А	4 451,72	3 190,22	977,64	57,48	283,86	374,00	3,98
	Установка для доения коров в центральный молокопровод, тип:							
35-01-001-03	"Молокопровод-100"	4 002,82	2 894,40	789,44	43,67	318,98	335,00	2,7
35-01-001-04	"Молокопровод-200"	8 116,96	5 970,24	1 538,95	73,79	607,77	691,00	4,78
35-01-001-05	фирмы "Импульс"	4 929,94	3 732,48	868,55	49,20	328,91	432,00	3,28
35-01-001-06	Агрегат для доения коров в переносные ведра, тип ДАС-2В	2 390,57	1 771,20	429,93	13,81	189,44	205,00	0,73
35-01-001-07	Установка универсальная доильная, тип УДС-3Б (передвижная)	1 135,52	762,85	355,36	27,36	17,31	86,10	2
35-01-001-08	Молокопровод из стеклянных труб диаметром 40 мм для дополнительных участков доильных установок	45,52	10,34	30,21	4,27	4,97	1,10	0,0025
35-01-001-09	Вакуумпровод из стальных труб диаметром 25 мм для дополнительных участков доильных установок	44,45	10,34	30,21	4,27	3,90	1,10	0,0028
	Агрегат доильный с молокопроводом, тип:							
35-01-001-10	АДМ-8-100	4 093,09	3 268,76	535,61	24,60	288,72	374,00	1,73
35-01-001-11	АДМ-8-200	8 170,26	6 563,74	1 039,72	43,67	566,80	751,00	3,187
35-01-001-12	Агрегат доильный, тип АД-100Б	1 999,19	1 520,76	271,85	11,04	206,58	174,00	0,72
	Установка доильная автоматизированная:							
35-01-001-13	«Елочка» на 16 мест, тип УДА-16	7 660,09	6 122,26	996,68	57,48	541,15	691,00	4,19
35-01-001-14	«Тандем» на 8 мест, тип УДА-8	7 438,26	6 113,40	996,68	57,48	328,18	690,00	4,105
Таблица ФЕРм 35-01-002	**Транспортеры и погрузчики**							
	Измеритель: компл (расценки 35-01-002-01, 35-01-002-03, 35-01-002-05, 35-01-002-07, 35-01-002-09, 35-01-002-11); м (расценки 35-01-002-02, 35-01-002-04, 35-01-002-06, 35-01-002-10); секция (расценка 35-01-002-08)							
35-01-002-01	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м с деревянными кормушками, тип ТВК-80А	3 324,36	2 072,79	997,71	54,72	253,86	243,00	3,92

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудо-вания, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-002-02	При изменении длины транспортера с деревянными кормушками типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	37,82	26,02	11,28	0,50	0,52	3,05	
35-01-002-03	Транспортер-раздатчик кормов длиной 77,5 м без деревянных кормушек, тип ТВК-80А	1 833,98	1 177,14	420,90	19,08	235,94	138,00	1,1
35-01-002-04	При изменении длины транспортера без деревянных кормушек типа ТВК-80А добавлять или исключать на каждый 1 м	18,72	14,84	3,58	0,26	0,30	1,74	
35-01-002-05	Транспортер кормов ступенчатый, рабочая длина горизонтального транспортера 41,62 м горизонтально-наклонного 14,77 м, тип ТКС-6	2 240,95	1 637,76	560,89	30,12	42,30	192,00	2,59
35-01-002-06	При изменении рабочей длины транспортера кормов ступенчатого типа ТКС-6 добавлять или исключать на каждый 1 м	29,32	19,53	6,88	0,50	2,91	2,29	
35-01-002-07	Транспортер тюков, рабочая длина горизонтального транспортера 66,2 м, наклонного -10,27 м, тип ТТ-4	943,52	650,84	266,62	21,84	26,06	76,30	1,37
35-01-002-08	При изменении рабочей длины транспортера на промежуточную секцию длиной 1,75 м, добавлять или исключать на каждую 1 секцию	50,68	28,83	20,96	1,76	0,89	3,38	
35-01-002-09	Кормораздатчик стационарный внутри кормушек длиной 75 м, тип ТВК-80Б	2 715,12	1 765,71	659,18	43,67	290,23	207,00	3,1
35-01-002-10	При изменении длины кормораздатчика типа ТВК-80Б добавлять или исключать на каждый 1 м	28,85	19,53	6,41	0,50	2,91	2,29	
35-01-002-11	Раздатчик кормов стационарный, тип РК-50	3 912,85	2 543,34	1 146,62	98,39	222,89	291,00	7,1

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 35-01-003	**Навозоуборочное оборудование**							
	Измеритель: компл (расценки 35-01-003-01, 35-01-003-03, 35-01-003-05, 35-01-003-07, 35-01-003-10, 35-01-003-11, с 35-01-003-13 по 35-01-003-18); м (расценки 35-01-003-02, 35-01-003-04, 35-01-003-06, 35-01-003-08, 35-01-003-12); шт (расценка 35-01-003-09)							
35-01-003-01	Транспортер штанговый, длина горизонтального транспортера 170 м, наклонного 6,8 м тип ТШ-30А	2 235,36	1 346,72	483,17	24,60	405,47	152,00	1,5
35-01-003-02	При изменении длины транспортера типа ТШ-30А добавлять или исключать на каждый 1 м	10,02	9,30	0,53		0,19	1,05	
35-01-003-03	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 170 м, наклонного 13,2 м, тип ТСН-3Б	3 295,08	2 281,14	580,44	32,89	433,50	261,00	2,14
35-01-003-04	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-3Б добавлять или исключать на каждый 1 м	10,69	9,18	1,33		0,18	1,05	
35-01-003-05	Транспортер скребковый, длина цепи 170 м, ТСН-2Б	3 378,67	2 394,76	675,93	40,92	307,98	274,00	2,73
35-01-003-06	При изменении длины цепи транспортера типа ТСН-2Б добавлять или исключать на каждый 1 м	12,07	9,96	1,91	0,26	0,20	1,14	
35-01-003-07	Транспортер скребковый, длина цепи горизонтального 50 м, наклонного 13,04 м, тип ТСН-160А	2 015,99	1 529,50	335,16	16,32	151,33	175,00	1,21
35-01-003-08	При изменении длины транспортера типа ТСН-160А добавлять или исключать на каждый 1 м	15,36	9,96	3,43	0,26	1,97	1,14	
35-01-003-09	Вагонетка для навоза электрифицированная, тип ВНЭ-1-Б	1 615,27	818,03	640,75	24,60	156,49	95,90	1,71
35-01-003-10	Установка скреперная для уборки навоза, тип УСН-8	1 806,03	1 279,50	312,74	19,08	213,79	150,00	1,3
35-01-003-11	Скрепер цепной при длине цепи 170 м, тип УС-15	2 277,19	1 284,78	635,49	35,64	356,92	147,00	2,5
35-01-003-12	При изменении длины цепи скрепера типа УС-15 добавлять или исключать на каждый 1 м	12,75	9,96	2,58	0,26	0,21	1,14	
	Установка пневматической транспортировки навоза, тип УПН-15, на число помещений:							
35-01-003-13	2	5 401,56	3 286,24	1 392,11	123,25	723,21	376,00	8,86
35-01-003-14	4	9 511,26	5 951,94	2 415,02	207,83	1 144,30	681,00	15
35-01-003-15	6	13 392,43	8 399,14	3 468,40	300,95	1 524,89	961,00	21

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-003-16	Установка для транспортировки навоза по трубопроводу, тип УТН-10	1 615,83	405,22	959,99	113,31	250,62	46,90	1,41
35-01-003-17	Установка для выгрузки и загрузки навоза, тип УВН-800	3 037,10	753,41	1 999,74	247,06	283,95	87,20	3,385
35-01-003-18	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-250	2 623,54	1 010,88	1 313,91	127,44	298,75	117,00	3,3
Таблица ФЕРм 35-01-004	**Танки-охладители молока**							
	Измеритель: шт							
	Танк - охладитель молока, тип:							
35-01-004-01	ТОВ-1	502,55	353,14	102,92	11,04	46,49	41,40	0,61
35-01-004-02	ТО-2	517,10	334,38	128,92	13,81	53,80	39,20	0,81
35-01-004-03	ТОМ-2А	984,46	511,80	205,86	27,36	266,80	60,00	1,94
	Резервуар-охладитель молока, тип:							
35-01-004-04	РПО-2,5	410,79	209,76	88,73	9,79	112,30	24,00	0,68
35-01-004-05	РПО-1,6	304,77	171,30	62,32	7,03	71,15	19,60	0,48
35-01-004-06	МКА-2000Л	443,64	247,34	80,47	8,79	115,83	28,30	0,61
Таблица ФЕРм 35-01-005	**Разное оборудование**							
	Измеритель: шт (расценки с 35-01-005-01 по 35-01-005-05); компл (расценки с 35-01-005-06 по 35-01-005-09)							
35-01-005-01	Очиститель-охладитель молока, тип ОМ-1	446,41	332,76	64,66	4,77	48,99	35,40	0,2
35-01-005-02	Электроизгородь тип ЭК-1М	169,96	165,47	0,90	0,10	3,59	17,40	0,09
	Установка водоохлаждающая, тип:							
35-01-005-03	АВ-30	2 112,22	580,11	1 449,15	165,41	82,96	61,00	1,2
35-01-005-04	УВ-10	1 419,29	404,18	951,19	106,33	63,92	42,50	0,58
35-01-005-05	Отделитель механических включений для очистки жидкого навоза, тип ОМВ-200	462,39	250,61	104,97	11,55	106,81	27,30	0,8
35-01-005-06	Оборудование стойловое для коров, тип ОСК-25А	1 284,46	684,41	298,44	10,04	301,61	76,30	0,73
35-01-005-07	Установка приточно-вытяжная, тип ПВУ-4	559,81	418,47	84,51	5,02	56,83	43,50	0,35
35-01-005-08	Оборудование для содержания телят, тип ОСТ-50	1 309,85	1 006,77	216,94	20,08	86,14	111,00	1,49
35-01-005-09	Комплект оборудования для содержания телят в возрасте до 90 дней, тип КИТ-00.000	3 336,88	2 517,59	390,94	55,22	428,35	271,00	4,3
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ								
Таблица ФЕРм 35-01-024	**Раздатчики кормов**							
	Измеритель: компл (расценки 35-01-024-01, 35-01-024-03, 35-01-024-05, 35-01-024-07, 35-01-024-09, 35-01-024-11); секция (расценка 35-01-024-02); м (расценки 35-01-024-04, 35-01-024-06, 35-01-024-08, 35-01-024-10)							
35-01-024-01	Кормораздатчик с кормопроводом-дозатором и бункером-накопителем объемом 10 м^3, тип КДС-2, длина кормопровода 88 м	6 332,30	3 598,56	1 592,88	150,60	1 140,86	392,00	11,3

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-024-02	При изменении длины кормопровода на промежуточную секцию (длиной 4 м) добавлять или исключать на каждую секцию	145,47	95,47	37,56	4,77	12,44	10,40	0,12
35-01-024-03	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М	5 927,07	4 165,38	1 473,07	84,84	288,62	438,00	5,93
35-01-024-04	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М добавлять или исключать на каждый 1м	93,59	47,65	44,18	4,77	1,76	5,01	
35-01-024-05	Раздатчик кормов, длина линии раздачи 65,44 м, тип РКС-3000М-П	10 407,19	7 465,35	2 505,33	123,25	436,51	785,00	9,53
35-01-024-06	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКС-3000М-П добавлять или исключать на каждый 1 м	139,91	87,11	49,77	4,77	3,03	9,16	
35-01-024-07	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-1000	4 053,31	2 691,33	946,54	51,96	415,44	283,00	3,42
35-01-024-08	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-1000 добавлять или исключать на каждый 1 м	62,48	21,78	37,76	4,77	2,94	2,29	
35-01-024-09	Раздатчик кормов автоматический, длина линии раздачи 88 м, тип РКА-2000	4 931,46	3 528,21	948,69	35,64	454,56	371,00	3,32
35-01-024-10	При изменении длины линии раздачи кормов типа РКА-2000 добавлять или исключать на каждый 1 м	64,31	21,78	38,31	4,77	4,22	2,29	
35-01-024-11	Раздатчик кормов, тип КЭС-1,7	555,29	268,84	93,92	11,55	192,53	28,60	0,8
Таблица ФЕРм 35-01-025 Навозоуборочное оборудование Измеритель: шт (расценки 35-01-025-01, 35-01-025-03, 35-01-025-05, 35-01-025-06); секция (расценки 35-01-025-02, 35-01-025-04); компл (расценка 35-01-025-07)								
35-01-025-01	Транспортер скребковый продольный, длина 96 м, тип ТС-1-01	2 155,93	1 378,95	543,74	35,64	233,24	145,00	2,25
35-01-025-02	При изменении длины транспортера типа ТС-1-01 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	157,98	119,83	35,75	5,02	2,40	12,60	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-025-03	Транспортер скребковый поперечный, длина 120 м, тип ТС-1-02	2 408,90	1 569,15	593,85	38,41	245,90	165,00	2,45
35-01-025-04	При изменении длины транспортера типа ТС-1-02 на промежуточную секцию длиной 22 м добавлять или исключать на каждую секцию	152,65	119,83	30,42	4,27	2,40	12,60	
35-01-025-05	Навозопогрузчик ковшовый с цепной передачей, тип НПК-30	1 861,74	1 438,20	312,74	19,08	110,80	153,00	1,35
35-01-025-06	Насос шнековый стационарный, тип НШ-50-1	1 238,07	430,01	118,40	9,04	689,66	44,70	0,6
35-01-025-07	Установка скреперная для уборки навоза, тип УС-12	1 274,87	746,54	291,15	16,32	237,18	78,50	1,1
Таблица ФЕРм 35-01-026 Кормушки								
	Измеритель: шт (расценки 35-01-026-01, 35-01-026-02); 100 шт (расценка 35-01-026-03)							
	Кормушка для сухих кормов:							
35-01-026-01	односторонняя на 5 мест, тип СМ-1	40,75	30,15	10,00	1,26	0,60	3,49	0,11
35-01-026-02	двухсторонняя на 12 мест, тип АКТ	55,26	19,79	35,07	4,77	0,40	2,29	0,18
35-01-026-03	Кормушка унифицированная бункерная для поросят, тип КУБ-4	463,85	322,92	124,39	17,57	16,54	36,00	1,35
Таблица ФЕРм 35-01-027 Автопоилки								
	Измеритель: шт (расценки с 35-01-027-01 по 35-01-027-03); 100 шт (расценки 35-01-027-04, 35-01-027-05)							
	Автопоилка:							
35-01-027-01	групповая для свиней, тип АГС-24	180,64	104,05	74,51	9,29	2,08	11,20	0,72
35-01-027-02	двухчашечная для свиней, тип ПАС-2А	34,74	4,44	30,21	4,27	0,09	0,52	0,01
35-01-027-03	самоочищающаяся, тип ПСС-1	41,44	8,79	30,45	4,27	2,20	1,03	0,006
35-01-027-04	сосковая для свиней, тип ПБС-1	713,72	625,83	37,42		50,47	69,00	0,025
35-01-027-05	бесчашечная сосковая для поросят-сосунков, тип ПБП-1	562,74	486,15	28,92		47,67	53,60	0,015
Таблица ФЕРм 35-01-028 Станки								
	Измеритель: компл (расценки 35-01-028-01, 35-01-028-02); шт (расценки 35-01-028-03, 35-01-028-04)							
35-01-028-01	Станок для свиноматок, тип ССИ-2	425,11	287,99	76,39	8,29	60,73	31,00	0,55
35-01-028-02	Оборудование станочное для 60 подсосных свиноматок, тип ОСМ-60-1	11 225,36	6 664,60	3 762,03	224,39	798,73	709,00	15,7
35-01-028-03	Блок станков для свиней на откорме, тип ОСК 54.02.000	1 515,17	899,64	289,53	22,59	326,00	98,00	1,745
35-01-028-04	Блок станков для хряков, тип КПС-108.13.00.000	4 404,83	1 679,94	1 377,69	87,85	1 347,20	183,00	6,82

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 35-01-029 Разное оборудование								
	Измеритель: компл							
35-01-029-01	Установка для приготовления искусственного молока из порошка, тип КПС 108.49.00.000	3 585,79	1 718,65	567,89	57,48	1 299,25	185,00	4
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ								
Таблица ФЕРм 35-01-050 Оборудование для приготовления кормов								
	Измеритель: компл							
	Агрегат для приготовления комбикормов, тип:							
35-01-050-01	АКН-1М	372,67	231,84	80,85	9,54	59,98	24,10	0,7
35-01-050-02	АПК-10А	3 755,18	902,36	2 221,03	169,68	631,79	93,80	3,3
	Агрегат комбикормовый автоматизированный, тип:							
35-01-050-03	ОКЦ-30	9 103,76	6 228,10	1 701,93	131,28	1 173,73	610,00	11,57
35-01-050-04	ОКЦ-15	8 603,17	4 706,81	3 088,59	300,95	807,77	461,00	8,52
35-01-050-05	Агрегат кормоприготовительный, тип ЗПК-4	554,13	339,99	106,86	13,05	107,28	33,30	1,18
35-01-050-06	Агрегат для приготовления заменителя молока, тип АЗМ-0,8	4 290,10	373,23	2 636,13	298,19	1 280,74	37,10	0,83
35-01-050-07	Комплект оборудования кормоцеха, тип "Маяк-6"	7 734,13	6 507,52	175,77	15,32	1 050,84	656,00	21,2
35-01-050-08	Комплект оборудования для приготовления рассыпных кормосмесей, тип КОРК-15	7 707,60	6 005,82	619,23	65,76	1 082,55	597,00	21,448
35-01-050-09	Оборудование для гранулирования комбикормов, тип ОКТ-3	2 153,86	1 287,68	413,63	54,72	452,55	128,00	4,65
35-01-050-10	Агрегат для приготовления хлопьев из зерна, тип ПЗ-3	1 344,24	811,46	400,41	35,64	132,37	81,80	3,85
35-01-050-11	Комплект оборудования кормоцеха для обработки пищевых отходов, тип КПО-150	26 737,26	14 056,64	9 748,29	953,35	2 932,33	1 417,00	62,97
35-01-050-12	Оборудование цеха комбикормов, тип ОЦК-4-1	18 686,60	13 762,08	3 035,97	166,92	1 888,55	1 368,00	15,8
35-01-050-13	Агрегат картофелезапарочный, тип АЗК-3	1 742,78	1 034,76	414,84	43,67	293,18	95,90	3
Таблица ФЕРм 35-01-051 Измельчители кормов								
	Измеритель: шт							
35-01-051-01	Измельчитель кормов универсальный, тип "Волгарь-5"	496,83	256,62	141,38	16,32	98,83	27,30	1,1
35-01-051-02	Измельчитель-камнеуловитель тип ИКМ-5	443,95	225,60	105,32	13,05	113,03	24,00	0,95
35-01-051-03	Дробилка кормов, тип КДУ-2.0-1	637,48	336,50	163,33	18,07	137,65	37,10	1,29
	Дробилка зерна, тип:							
35-01-051-04	ДБ-5-1	513,65	237,63	140,75	16,06	135,27	26,20	1,14
35-01-051-05	Ф-1М	443,63	197,73	116,63	10,04	129,27	21,80	0,7

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-051-06	Измельчитель кормов повышенной влажности, тип ИРТ-165	3 368,59	512,30	2 627,24	344,04	229,05	54,50	4
Таблица ФЕРм 35-01-052	**Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки**							
	Измеритель: компл							
	Агрегат для приготовления витаминной муки, тип:							
35-01-052-01	АВМ-0,4	3 260,46	1 466,40	1 059,15	128,51	734,91	156,00	9,9
35-01-052-02	АВМ-1,5	15 595,29	9 785,40	3 747,47	377,50	2 062,42	1 041,00	38,8
35-01-052-03	АВМ-0,65Р	6 048,02	2 820,00	1 850,02	213,35	1 378,00	300,00	15,24
35-01-052-04	АВМ-3	46 360,70	12 868,60	30 346,73	3 350,73	3 145,37	1 369,00	66
	Установка для гранулирования травяной муки, тип:							
35-01-052-05	ОГМ-0,8А	2 289,22	1 391,20	609,87	49,20	288,15	148,00	3,4
35-01-052-06	ОГМ-1,5	5 182,27	3 374,60	1 380,55	79,32	427,12	359,00	5,4
35-01-052-07	Агрегат для приготовления травяной муки, тип М804/0-1,5	20 255,22	11 374,00	5 912,94	553,66	2 968,28	1 210,00	40
	Оборудование для прессования кормов, тип:							
35-01-052-08	ОПК-2	12 264,34	2 601,20	8 450,91	1 022,50	1 212,23	280,00	11,3
35-01-052-09	ОПК-3	8 954,87	4 951,57	2 373,12	246,24	1 630,18	533,00	17,35
Таблица ФЕРм 35-01-053	**Смесители**							
	Измеритель: шт (расценки с 35-01-053-01 по 35-01-053-07); компл (расценки 35-01-053-08, 35-01-053-09)							
	Смеситель-запарник кормов, тип:							
35-01-053-01	С-2	1 087,37	688,39	349,12	40,92	49,86	74,10	3
35-01-053-02	С-12	1 640,09	947,58	621,58	76,56	70,93	102,00	6,1
35-01-053-03	Агрегат для приготовления кормовых смесей, тип АПС-6	1 604,85	954,72	575,48	71,04	74,65	104,00	5,4
35-01-053-04	Котел-парообразователь, тип КВ-300М	1 430,35	901,39	328,84	20,34	200,12	93,70	1,53
35-01-053-05	Парообразователь, тип Д721А	780,78	419,43	216,75	26,10	144,60	43,60	1,87
35-01-053-06	Оборудование с пультом управления, тип ПНГ-2	619,27	430,01	97,34	4,77	91,92	44,70	0,2
35-01-053-07	Установка для смешивания мелассы с карбамидом, тип СМ-1,7	1 055,45	696,54	216,27	26,36	142,64	74,10	1,88
	Оборудование для накопления кормов, тип:							
35-01-053-08	ОНК-1,5	3 417,28	1 624,86	1 054,12	120,48	738,30	177,00	8,6
35-01-053-09	ОНК-3	4 653,75	2 037,96	1 960,40	235,19	655,39	222,00	17,1
Таблица ФЕРм 35-01-054	**Транспортеры, питатели, элеваторы**							
	Измеритель: шт							
35-01-054-01	Транспортер скребковый, тип ТС-40М	351,73	230,88	63,96	7,79	56,89	24,00	0,44
	Транспортер для корнеплодов, тип:							
35-01-054-02	ТК-3	340,01	220,32	60,41	7,28	59,28	24,00	0,49
35-01-054-03	ТК-5	796,02	545,45	160,62	12,81	89,95	56,70	0,94
35-01-054-04	Питатель концентрированных кормов, тип ПК-6	432,59	310,98	82,62	8,29	38,99	32,70	0,62
35-01-054-05	Питатель-дозатор кормов, тип КПГ-10.46.15.000	3 548,66	1 835,43	969,00	93,13	744,23	193,00	6,621

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ								
Таблица ФЕРм 35-01-070	**Комплекты оборудования для напольного содержания птиц** Измеритель: компл (расценки 35-01-070-01, 35-01-070-03, с 35-01-070-05 по 35-01-070-09, 35-01-070-11, 35-01-070-13, с 35-01-070-15 по 35-01-070-18); м (расценки 35-01-070-02, 35-01-070-04, 35-01-070-10, 35-01-070-12, 35-01-070-14)							
35-01-070-01	Комплект оборудования для выращивания 10 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 80 м, тип ЦБК-10В	9 603,05	7 422,71	1 305,30	95,88	875,04	799,00	6,3
35-01-070-02	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-10В добавлять или исключать на каждый 1 м	88,83	83,61	3,55	0,50	1,67	9,00	
35-01-070-03	Комплект оборудования для выращивания 20 тыс. цыплят (бройлеров), рабочая длина 89 м, тип ЦБК-20В	16 784,63	13 405,47	1 902,94	106,68	1 476,22	1 443,00	7,87
35-01-070-04	При изменении рабочей длины оборудования типа ЦБК-208 добавлять или исключать на каждый 1 м	137,99	130,06	5,33	0,76	2,60	14,00	
	Комплект оборудования для содержания кур-несушек, тип:							
35-01-070-05	КМК-4 (в зданиях 12х84 м)	12 496,88	8 472,48	2 188,89	175,20	1 835,51	912,00	13,07
35-01-070-06	КМК-7 (в зданиях 18х96 м)	18 965,73	13 293,99	3 387,77	273,59	2 283,97	1 431,00	21,6
	Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка кур, тип:							
35-01-070-07	КРМ-11 (в зданиях 18х96 м)	10 181,71	7 190,46	1 416,58	82,08	1 574,67	774,00	6,1
35-01-070-08	КРМ-18,5	13 666,59	9 577,99	2 705,10	125,76	1 383,50	1 031,00	8,99
35-01-070-09	Комплект оборудования для содержания маточного стада индеек, тип ИВС-1.8А, рабочая длина 90 м	11 120,51	8 100,88	2 308,72	292,67	710,91	872,00	19,8
35-01-070-10	При изменении рабочей длины оборудования типа ИВС-1.8А добавлять или исключать на каждый 1 м	161,58	81,01	50,94	3,01	29,63	8,72	
35-01-070-11	Комплект оборудования для выращивания индюшат на 4500 голов, тип ИМС-4,5В, рабочая длина 90 м	8 158,15	6 679,51	893,85	84,84	584,79	719,00	5
35-01-070-12	При изменении рабочей длины оборудования типа ИМС-4,5В добавлять или исключать на каждый 1 м	81,88	46,45	10,43	0,76	25,00	5,00	

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-070-13	**Комплект оборудования для выращивания ремонтного молодняка индеек, тип ИРС-2.3В, рабочая длина 90 м**	6 549,41	5 555,42	658,31	57,48	335,68	598,00	4
35-01-070-14	**При изменении рабочей длины оборудования типа ИРС-2.3В добавлять или исключать на каждый 1 м**	139,77	70,88	63,52	0,50	5,37	7,63	
	Комплект оборудования, для:							
35-01-070-15	выращивания ремонтного молодняка уток, тип КРУ-3.5	7 547,07	4 821,51	1 664,70	114,96	1 060,86	519,00	8,29
35-01-070-16	содержания маточного стада уток, тип КНУ-3	9 202,04	6 317,20	1 804,42	139,56	1 080,42	680,00	10,1
35-01-070-17	выращивания утят на мясо, тип КМУ-10	9 001,52	6 447,26	1 798,35	114,96	755,91	694,00	8,3
35-01-070-18	выращивания 30 тыс. цыплят (бройлеров) в зданиях 18х96 м, тип ЦБК-30	21 215,45	16 972,83	2 619,05	158,63	1 623,57	1 827,00	11,7
Таблица ФЕРм 35-01-071	**Узлы оборудования для напольного содержания птиц**							
	Измеритель: компл (расценки с 35-01-071-01 по 35-01-071-03); м (расценка 35-01-071-04)							
35-01-071-01	Автопоилка чашечная, тип П-4А	51,70	10,34	30,21	4,27	11,15	1,10	0,01
35-01-071-02	Брудер пожаробезопасный электрический, тип БП-1А	168,69	130,36	35,60	4,77	2,73	14,20	0,475
35-01-071-03	Транспортер универсальный и унифицированный, длина 16,65 м, тип ТУУ-2	813,57	696,54	75,58	6,53	41,45	74,10	0,425
35-01-071-04	При изменении длины транспортера типа ТТУ-2 добавлять или исключать на каждый 1 м	51,70	44,09	6,71	0,50	0,90	4,69	
Таблица ФЕРм 35-01-072	**Батареи клеточные**							
	Измеритель: компл (расценки 35-01-072-01, 35-01-072-03, 35-01-072-05); шт (расценки 35-01-072-02, 35-01-072-07, 35-01-072-09, 35-01-072-11, 35-01-072-13); секция (расценки 35-01-072-04, 35-01-072-06, 35-01-072-08, 35-01-072-10, 35-01-072-12)							
35-01-072-01	Комплект оборудования для выращивания молодняка кур от 1 до 140 дней в одноярусных клеточных батареях, тип БГО-140-6	40 205,25	32 442,12	5 813,34	295,43	1 949,79	3 534,00	22,75
35-01-072-02	Батарея каскадная 3-ступенчатая, тип БКМ-3, длина 87,5 м	12 412,15	8 766,90	3 047,92	109,44	597,33	955,00	7,73

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-072-03	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 4 батареи), рабочая длина 85,4 м	32 338,79	29 379,48	1 705,92	240,96	1 253,39	3 054,00	18,9
35-01-072-04	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 4 батареи) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	881,97	799,00	53,31	7,53	29,66	85,00	0,52
35-01-072-05	Комплект оборудования для содержания кур-несушек в одноярусных горизонтальных механизированных клеточных батареях, тип ОБН-1 (на 6 батарей), рабочая длина 85,4 м	45 587,74	41 493,60	2 327,87	328,81	1 766,27	4 520,00	25,8
35-01-072-06	При изменении рабочей длины батареи типа ОБН-1 (на 6 батарей) на промежуточную секцию длиной 2,44 м добавлять или исключать на каждую секцию	1 287,06	1 165,86	71,08	10,04	50,12	127,00	0,74
35-01-072-07	Батарея клеточная, трехступенчатая каскадная для содержания кур-несушек тип БКН-3, рабочая длина 92,9 м	13 544,51	9 653,80	2 922,45	117,72	968,26	1 027,00	8,4
35-01-072-08	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	153,81	76,89	65,78	4,77	11,14	8,18	0,16
35-01-072-09	Батарея клеточная двухъярусная для выращивания молодняка кур-несушек, тип 2Б-3, рабочая длина 62,3 м	7 771,43	5 471,28	1 940,74	101,16	359,41	596,00	7,3
35-01-072-10	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,04 м добавлять или исключать на каждую секцию	120,62	65,09	52,18	4,77	3,35	7,09	0,12

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35-01-072-11	Батарея клеточная механизированная для беспересадочного выращивания молодняка кур, тип КБУ-3, рабочая длина 38,6 м	5 973,34	3 473,12	1 151,21	71,04	1 349,01	392,00	5,07
35-01-072-12	При изменении рабочей длины батареи на промежуточную секцию длиной 1,8 м добавлять или исключать на каждую секцию	176,31	62,82	51,94	3,27	61,55	7,09	0,24
35-01-072-13	Батарея клеточная механизированная двухъярусная длина 81,2 м, тип КБР-2	6 585,11	4 367,98	1 499,14	109,44	717,99	493,00	7,898
Таблица ФЕРм 35-01-073	**Вспомогательное оборудование клеточных батарей**							
	Измеритель: компл							
35-01-073-01	Бункер-хранилище, тип БСК-10	2 046,02	502,36	1 404,69	170,73	138,97	56,70	0,75
35-01-073-02	Бункер для хранения кормов, тип БСК-25	3 599,91	925,14	2 524,99	307,00	149,78	102,00	1,25
35-01-073-03	Бункер вентилируемый, тип БВ-25	2 440,97	510,41	1 689,82	205,01	240,74	55,60	2,36
Таблица ФЕРм 35-01-074	**Инкубаторы**							
	Измеритель: шт							
	Инкубатор:							
35-01-074-01	"Универсал-55"	4 165,35	2 934,10	892,37	40,92	338,88	305,00	3,8
35-01-074-02	тип ИКП-90 <Кавказ>	7 478,94	5 504,64	1 834,84	112,20	139,46	564,00	10,5
Таблица ФЕРм 35-01-075	**Разное оборудование**							
	Измеритель: компл (расценки 35-01-075-01, 35-01-075-02); шт (расценки 35-01-075-03, 35-01-075-04)							
35-01-075-01	Линия для обработки яиц, тип ЛОЯ-7.2	1 365,97	945,54	187,12	18,33	233,31	103,00	1,4
35-01-075-02	Комплект вентиляционного оборудования, тип "Климат-2"	2 333,47	1 643,22	604,51	63,01	85,74	179,00	4,43
35-01-075-03	Машина яйцесортировочная, тип ЯС-1	756,50	150,40	539,94	60,36	66,16	16,00	0,16
35-01-075-04	Стол-овоскоп, тип СМУ-4	509,54	58,31	386,96	43,26	64,27	6,50	0,098
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ								
Таблица ФЕРм 35-01-090	**Оборудование для стрижки овец**							
	Измеритель: компл (расценки 35-01-090-01, 35-01-090-02, 35-01-090-05); шт (расценки 35-01-090-03, 35-01-090-04)							
	Комплект технологического оборудования стригального пункта, тип:							
35-01-090-01	КТО-24	2 036,58	1 344,20	440,75	36,40	251,63	143,00	2,6
35-01-090-02	КТО-48	2 964,46	1 739,00	898,30	87,60	327,16	185,00	5,63
	Агрегат:							
35-01-090-03	электростригальный, тип ЭСА-12-Г	203,38	147,19	40,13	5,02	16,06	15,30	0,24
35-01-090-04	для стрижки овец, тип АСТ-36	991,47	712,84	195,43	20,08	83,20	74,10	0,99
35-01-090-05	Цех выносной стригальный, тип ВСЦ-24/200	6 679,23	3 684,46	2 147,24	210,59	847,53	383,00	15

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Таблица ФЕРм 35-01-091	**Групповые поилки для овец**							
	Измеритель: шт							
	Автопоилка, тип:							
35-01-091-01	АО-3	121,59	92,72	27,02	2,21	1,85	10,10	1,4
35-01-091-02	ГАО-4А	10,19	8,79			1,40	1,03	0,007
Таблица ФЕРм 35-01-092	**Оборудование для мойки овец**							
	Измеритель: компл (расценка 35-01-092-01); шт (расценка 35-01-092-02)							
35-01-092-01	Установка для купания овец, тип КУП-1	1 590,32	1 183,26	216,89	30,12	190,17	123,00	2,34
35-01-092-02	Ванна осевая купочная, тип ОКВ	4 560,98	3 655,60	623,77	77,81	281,61	380,00	6,1
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ								
Таблица ФЕРм 35-01-100	**Оборудование водоподъемное**							
	Измеритель: компл (расценки 35-01-100-01, 35-01-100-04); шт (расценки 35-01-100-02, 35-01-100-03)							
35-01-100-01	Установка водоподъемная автоматическая, тип ВУ-10-30	386,58	314,57	59,42	8,29	12,59	32,70	0,58
35-01-100-02	Водоподъемник дифрагменный пастбищный, тип ВДП-50	474,83	325,16	80,17	11,30	69,50	33,80	0,87
35-01-100-03	Башня водонапорная стальная, тип БР-15У	1 588,13	510,69	958,78	115,90	118,66	53,70	3,16
35-01-100-04	Установка для водоснабжения с гидроаккумулятором, тип ВУ-6.3-85	1 522,68	300,80	881,90	98,59	339,98	32,00	0,72
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ								
Таблица ФЕРм 35-01-105	**Батареи клеточные**							
	Измеритель: компл (расценка 35-01-105-01); м (расценка 35-01-105-02)							
35-01-105-01	Оборудование кролеферм, рабочая длина 86,3 м, тип ОКФ-1	22 655,03	18 283,00	2 859,57	324,53	1 512,46	1 945,00	11
35-01-105-02	При изменении рабочей длины оборудования добавлять или исключать на каждый 1 м	1 437,35	161,68	12,44	1,76	1 263,23	17,20	
Отдел 2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ								
Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ								
Таблица ФЕРм 35-02-001	**Машины дождевальные фронтального действия "Волжанка" (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы)**							
	Измеритель: компл							
35-02-001-01	Машина дождевальная "Волжанка", ширина захвата 792 м, количество секций 60 шт.	5 324,17	1 663,80	1 914,48	264,96	1 745,89	177,00	5,56
Таблица ФЕРм 35-02-002	**Секции машины дождевальной "Волжанка"**							
	Измеритель: секция							
35-02-002-01	Секция машины дождевальной "Волжанка"	51,25	25,19	21,92	3,17	4,14	2,68	0,08

Шифр расценки	Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч	Масса оборудования, т
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы		
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ								
Таблица ФЕРм 35-02-013	**Машины дождевальные кругового действия "Фрегат" (колесные, многоопорные, самодвижущиеся)**							
	Измеритель: компл							
35-02-013-01	Машина дождевальная "Фрегат", ширина захвата 572 м, количество тележек 16 шт.	18 322,04	3 443,96	13 192,83	1 897,42	1 685,25	358,00	15
Таблица ФЕРм 35-02-014	**Тележки машины дождевальной "Фрегат"**							
	Измеритель: шт							
35-02-014-01	Тележка машины дождевальной "Фрегат"	1 110,10	197,21	898,43	125,20	14,46	20,50	0,8
Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ								
Таблица ФЕРм 35-02-025	**Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА**							
	Измеритель: шт							
35-02-025-01	Агрегат дождевальный ДДА-100 МА, ширина захвата 120 м	3 801,95	945,54	2 186,93	275,06	669,48	103,00	4,24
Таблица ФЕРм 35-02-026	**Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 "Радуга"**							
	Измеритель: компл							
35-02-026-01	Комплект оборудования КИ-50 "Радуга"	2 690,89	1 780,86	194,89	29,35	715,14	201,00	9,4
Таблица ФЕРм 35-02-027	**Шлейфы дождевальные ШД-25/300**							
	Измеритель: компл							
35-02-027-01	Шлейф дождевальный ШД-25/300	482,57	330,48	29,27	4,41	122,82	37,30	12
Таблица ФЕРм 35-02-028	**Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У**							
	Измеритель: компл							
35-02-028-01	Поливальщик передвижной агрегатный ППА-165 У	258,67	41,64	52,87	7,69	164,16	4,43	1,22
Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица ФЕРм 35-02-040	**Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180)**							
	Измеритель: 100 м							
35-02-040-01	Трубопровод из труб РТ-180 (РТШ-180)	781,36	264,38	33,89	5,10	483,09	28,80	0,64
Таблица ФЕРм 35-02-041	**Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м**							
	Измеритель: шт							
35-02-041-01	Агрегат ветроэлектрический унифицированный АВЭУ-6-4м, диаметр колеса 6 м	5 151,83	1 090,40	2 161,41	260,55	1 900,02	116,00	1,3

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 35.1

Перечень материалов, поставляемых в комплекте с оборудованием

Наименование материалов	Наименование оборудования, в комплекте с которым поставляются материалы
1. Рельсы и крепления	Для подвесных дорог
2. Трубы с фасонными частями и арматура	Доильные установки, установки пневматической транспортировки навоза типа УПН-15
3. Цепи и скребки, поставляемые отдельными деталями	Кормораздаточные и навозоуборочные транспортеры
4. Кормушки и желоба деревянные	Для содержания крупного рогатого скота
5. Трубные заготовки для ограждения	Оборудование для стойлового содержания крупного рогатого скота и станков для свиноматок
6. Секция бункеров металлических	Оборудования комбикормовых агрегатов ОКЦ-15, ОКЦ-30
7. Деревянные детали	Для напольного содержания птиц
8. Сетка металлическая	Клеточные батареи для цыплят и кур
9. Стекло армированное	Клеточные батареи для цыплят и кур
10. Секции поилок и кормушек	Клеточные батареи для цыплят и кур
11. Трос стальной	Клеточные батареи для цыплят и кур
12. Соединительные и опорные трубы (50 % стоимости)	Клеточные батареи
13. Шифер	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
14. Металлоконструкции наружного бункера	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
15. Стальные, винипластовые трубы	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
16. Трос	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
17. Проволока	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
18. Кормушки	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
19. Поилки	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках
20. Металлоконструкции крепления кормопровода	Для цепочно-шайбовой кормораздачи в птичниках и свинарниках

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ... 3
Сборник 35. Оборудование сельскохозяйственных производств ... 3
Отдел 1. ОБОРУДОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ ... 3
Раздел 1. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ... 3
Таблица ФЕРм 35-01-001 Доильные установки ... 3
Таблица ФЕРм 35-01-002 Транспортеры и погрузчики ... 3
Таблица ФЕРм 35-01-003 Навозоуборочное оборудование ... 5
Таблица ФЕРм 35-01-004 Танки-охладители молока ... 6
Таблица ФЕРм 35-01-005 Разное оборудование ... 6
Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ ... 6
Таблица ФЕРм 35-01-025 Навозоуборочное оборудование ... 7
Таблица ФЕРм 35-01-026 Кормушки ... 8
Таблица ФЕРм 35-01-027 Автопоилки ... 8
Таблица ФЕРм 35-01-028 Станки ... 8
Таблица ФЕРм 35-01-029 Разное оборудование ... 9
Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОЦЕХОВ ... 9
Таблица ФЕРм 35-01-050 Оборудование для приготовления кормов ... 9
Таблица ФЕРм 35-01-051 Измельчители кормов ... 9
Таблица ФЕРм 35-01-052 Оборудование для приготовления и гранулирования травяной муки ... 10
Таблица ФЕРм 35-01-053 Смесители ... 10
Таблица ФЕРм 35-01-054 Транспортеры, питатели, элеваторы ... 10
Раздел 4. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПТИЦ ... 11
Таблица ФЕРм 35-01-070 Комплекты оборудования для напольного содержания птиц ... 11
Таблица ФЕРм 35-01-071 Узлы оборудования для напольного содержания птиц ... 12
Таблица ФЕРм 35-01-072 Батареи клеточные ... 12
Таблица ФЕРм 35-01-073 Вспомогательное оборудование клеточных батарей ... 14
Таблица ФЕРм 35-01-074 Инкубаторы ... 14
Таблица ФЕРм 35-01-075 Разное оборудование ... 14
Раздел 5. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ ДЛЯ СТРИЖКИ ОВЕЦ ... 14
Таблица ФЕРм 35-01-090 Оборудование для стрижки овец ... 14
Таблица ФЕРм 35-01-091 Групповые поилки для овец ... 15
Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОПОДЪЕМНОЕ ... 15
Таблица ФЕРм 35-01-100 Оборудование водоподъемное ... 15
Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРМ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ КРОЛИКОВ ... 15
Отдел 2. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ... 15
Раздел 1. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ФРОНТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ... 15
Таблица ФЕРм 35-02-001 Машины дождевальные фронтального действия "Волжанка" (широкозахватные колесные дождевальные трубопроводы) ... 15
Таблица ФЕРм 35-02-002 Секции машины дождевальной "Волжанка" ... 15
Раздел 2. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ КРУГОВОГО ДЕЙСТВИЯ ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-013 Машины дождевальные кругового действия "Фрегат" (колесные, многоопорные, самодвижущиеся) ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-014 Тележки машины дождевальной "Фрегат" ... 16
Раздел 3. ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ, КОМПЛЕКТЫ, ШЛЕЙФЫ ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-025 Агрегаты дождевальные двухконсольные ДДА-100МА ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-026 Комплекты ирригационного оборудования КИ-50 "Радуга" ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-027 Шлейфы дождевальные ШД-25/300 ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-028 Поливальщики передвижные агрегатные ППА-165 У ... 16
Раздел 4. МЕЛИОРАТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-040 Трубопроводы из труб стальных спиральношовных быстроразборных РТ-180 (РТШ-180) ... 16
Таблица ФЕРм 35-02-041 Агрегаты ветроэлектрические, унифицированные АВЭУ-6-4 м, диаметр колеса 6 м ... 16
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ ... 17
СОДЕРЖАНИЕ ... 18

gost.e-ecolog.ru