ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР 81-02-15-2001

Сборник 15. Отделочные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.15. Федеральные единичные расценки разработаны в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

Сборник 15 «Отделочные работы» предназначены для определения затрат на выполнение полного комплекса отделочных работ.

1.15.1. В сборнике 15 включены:

а) облицовочные работы – облицовка поверхностей здания и сооружения природным камнем, искусственными плитками, искусственным мрамором и листовыми материалами;

б) штукатурные работы – штукатурка при простой, улучшенной и высококачественной отделке, подготовка поверхностей под окраску, облицовка сухой штукатуркой и декоративная штукатурка;

в) лепные работы – установка гипсовых и цементных изделий;

г) малярные работы – окраска масляными, водными, специальными составами и лаками при простой, улучшенной и высококачественной отделке поверхностей согласно составу работ, приведенному в приложениях 15.4, 15.5, 15.6. В расценках табл. 15-04-027 приведены стоимости ресурсов на выполнение третьей шпатлевки поверхности, необходимость которой должна обосновываться проектными данными;

д) стекольные работы – остекление оконных переплетов, дверных полотен и витрин, установка светопрозрачных ограждений;

е) обойные работы – оклейка стен и потолков обоями, обивка дверей обивочными материалами, оклейка стен моющимися пленочными обоями и фотообоями согласно составу работ, приведенному в приложениях 15.7, 15.8, 15.14;

ж) отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей согласно составу работ, приведенному в приложении 15.13.

1.15.2. Сборник 15 предусматривает:

а) выполнение работ с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц при отделке помещений высотой (от пола до потолка) до 3,5 м, установке лепных изделий и остеклению – до 8 м. Возможность использования ранее установленных лесов для смежных работ или устройство вновь для производства отделочных работ в помещениях высотой более 8 м устанавливаются проектными данными. Затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

б) оштукатуривание или облицовка фасада естественным камнем или искусственными плитками с готовых лесов. В случае необходимости устройства лесов специально для этих работ, обоснованной в проекте строительства объекта, затраты на эти цели следует определять по расценкам сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

в) окраску фасадов с лесов, установленных для смежных работ, или с лестниц и люлек с перемещением их по фронту работ.

1.15.3. В расценках на облицовку природным камнем учтены:

а) облицовка плоских поверхностей или криволинейных с радиусом кривизны более 25 м;

б) применение плит с фрезерованными кромками и торцами, доработанными до нужной фактуры;

в) применение плит из гранита полированного толщиной 40 мм, чистотесанного – 100 мм, под скалу – 150 мм; из известняка – 60 мм; из мрамора и травертина – 25 мм.

При применении плит, отличающихся по толщине от принятых в расценках, на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать на 100 м^2 облицовки согласно расценкам табл. 15-01-005.

В расценке 15-01-011-03 не учтена стоимость кругов шлифовальных для полировки гранитных плит. Его следует учитывать дополнительно.

Расценки, указанные в табл. 15-01-047 на облицовку потолков, включают работы по изготовлению и установке каркаса с закреплением его к основной конструкции потолков, укладку звукоизолирующих материалов в необходимых случаях и соответствующую отделку облицовочных плит.

gost.e-ecolog.ru

Расценки табл. 15-01-048 на облицовку доломитовыми плитами учитывают затраты на установку деталей крепления.

Расценки табл. 15-01-049 на облицовку стен щитами-картинами из древесно-стружечных плит учитывают затраты на соответствующую облицовку картин в построечных условиях, за исключением щитов, фанерованных шпоном заводского изготовления.

1.15.4. В расценках на облицовку искусственными плитками внутренних плоских поверхностей или криволинейных радиусом более 2 м учтено применение плиток любого размера в один или два цвета.

Затраты на облицовку мрамором балясин постоянного сечения следует определять по расценкам 15-01-023-02, 15-01-025-02, а переменного – по расценкам 15-01-023-03, 15-01-025-03.

В расценках табл. 15-01-023 и 15-01-025 к простым относятся капители и прямые тяги, пояски и плинтусы с числом обломов не более трех.

1.15.5. В расценках на оштукатуривание каменных, бетонных и поверхностей из других материалов, подлежащих выполнению с допусками, определяемыми в соответствии с правилами производства и приемки работ, затраты определены для усредненных толщин наметов с учетом дополнительного их расхода на необходимое выравнивание поверхностей с целью получения оштукатуренной поверхности с отклонениями, не превышающими допускаемые.

Составы растворов для оштукатуривания в расценках учтены:

цементный 1:3;

цементно-известковый 1:1:6;

известковый 1:2,5.

В случае, если проектом на строительство предусмотрена необходимость выполнения штукатурных работ толщиной намета, превышающей нормативные, к стоимости материальных ресурсов, затратам труда и оплате труда рабочих и стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов) следует применять коэффициенты, определенные по формуле:

$$К = Тф / Тн,$$

где

Тф – проектная (фактическая) толщина намета;

Тн – нормативная (усредненная) толщина намета.

1.15.6. В расценках на оштукатуривание фасадов с улучшенной и высококачественной отделкой поверхности учтены затраты на оштукатуривание его отдельных элементов (стены, откосы, тяги и т.п.).

1.15.7. В расценках на оштукатуривание поверхностей внутри здания учтено выполнение простой, улучшенной или высококачественной отделки поверхностей с учетом затрат на оштукатуривание отдельных поверхностей: стен, включая откосы ниш отопления, оконных заглушек (кроме нижних) и обмазку плинтусов, потолков, вытягивание тяги, падуг, оконных откосов и наличников по разновидностям отделки.

1.15.8. Затраты на оштукатуривание поверхностей в помещениях со специальным архитектурным оформлением (зрительные залы, театры, клубы, музейные и выставочные залы и т.п.) следует определять по расценкам табл. с 15-02-002 по 15-02-007.

1.15.9. В случае, если проектом на строительство объекта учтена необходимость выполнения насечки поверхности, затраты на ее выполнение следует определять по расценкам 15-02-031-08 и 15-02-031-09.

Подготовка поверхности при облицовке предусматривает комплекс процессов, которые должны отвечать следующим требованиям: бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку; поверхности стен, выполненных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором; любые поверхности необходимо перед их облицовкой промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и др. водных составов увлажнить до матового блеска.

1.15.10. В расценках на оштукатуривание лестничных маршей и площадок (табл. 15-02-034) учтено оштукатуривание из отдельных элементов (ступени, балки, плиты и т.п.).

Затраты на отделку сборных лестничных маршей и площадок следует определять по расценке 15-02-035-04.

1.15.11. Затраты на оштукатуривание оконных отливов при штукатурке фасадов следует определять по расценке 15-02-003-01 и 15-02-006-01.

1.15.12. В расценках табл. 15-02-001 по 15-02-007 не учтено оштукатуривание отдельных элементов фасада по сетке, затраты на которое следует определять по расценкам табл. 15-02-036.

1.15.13. В расценках табл. с 15-03-005 по 15-03-008 на установку лепных деталей, изготовленных на обычных цементах, отделка их лицевых поверхностей не учтена.

1.15.14. Затраты на установку лепных деталей, не учтенных в сборнике 15, следует определять по расценкам на установку применительно к видам изделий, наиболее подходящим к устанавливаемым по сложности.

1.15.15. В расценках на установку лепных изделий учтены затраты на выполнение всех необходимых работ, включая пробивку и заделку всех отверстий, постановку пробок, забивку гвоздей и крючьев, заделку швов и приготовление раствора.

1.15.16. Количество деталей, формуемых с одной модели, следует принимать по данным, приведенным в приложении 15.1. При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в приложении 15.1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

1.15.17. В расценках на малярные работы учтено применение готовых составов – шпаклевок, грунтовок, красок; для определения затраты на малярные работы с использованием необходимых составов, приготавливаемых в построечных условиях, применяются те же расценки.

В расценках на малярные работы учтена окраска столярных изделий, поступающих на строительство проолифленными или подготовленными под вторую окраску.

1.15.18. Затраты на окраску заполнения проемов балконными дверями и деревянных поручней следует определять по расценкам на окраску заполнения оконных проемов.

1.15.19. В расценках табл. 15-04-025, 15-04-026 учтена расколеровка в два тона. Для определения затрат на расколеровку одной и той же плоскости более чем в два тона на каждый последующий тон добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел-ч. затрат труда и оплату труда рабочих.

1.15.20. Для определения затрат на окраску заполнений оконных и дверных балконных проемов со спаренными переплетами или полотнами на каждое разъединение и соединение створок (полотен) следует добавлять на 100 м^2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч затрат труда и оплату труда рабочих.

1.15.21. Подготовка поверхности при покрытии эмалевыми составами (расценки с 15-04-038-01 по 15-04-038-03) предусматривает комплекс процессов, принятый для масляной окраски деревянных поверхностей с улучшенной отделкой.

1.15.22. Подготовка поверхности для разделки под мрамор и шелк включает комплекс процессов, принятый для масляной окраски по штукатурке с высококачественной отделкой и добавлением затрат на третью шпатлевку и шлифовку (расценки с 15-04-047-01 по 15-04-047-08).

1.15.23. В расценках на отделку под шелк (расценки с 15-04-047-03 по 15-04-047-08) учтены затраты на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности (приложение 15.2).

1.15.24. В расценках на разделку по эскизам (расценки с 15-04-047-09 по 15-04-047-11) учтены затраты на выполнение работ трех категорий сложности: со слабой насыщенностью рисунком, набиваемым по трафаретам и гребешковым полосам (фон более 40 %), со средней насыщенностью рисунком (фон 20 % -40 %) и густой насыщенностью рисунком (фон менее 20 %).

1.15.25. Затраты на отделку под шелк шашками следует определять по расценке 15-04-047-08.

1.15.26. Затраты на окраску стальных конструкций следует определять по расценкам сборника 13. «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

1.15.27. В расценках на окраску фасадов известковыми, силикатными, цементными, эмульсионными и акриловыми красками учтены затраты на выполнение работ по окраске простых фасадов. Затраты на окраску сложных фасадов (с содержанием архитектурных деталей более 30 % площади стен) следует определять по этим же расценкам с применением к ним коэффициентов, приведенных в п. 3.21 приложения 15.10.

1.15.28. В расценке 15-05-001-05 учтены затраты на остекление внутренних фрамуг без коробок. Затраты на остекление наружных фрамуг с коробками следует определять по расценкам на остекление заполнения наружных оконных проемов.

1.15.29. В расценках 15-05-002-03, 15-05-002-04 учтены затраты на остекление витринным (неполированным и полированным) стеклом по заказной спецификации к проекту на строительство объекта. В случае необходимости остекления витринным стеклом в заводском ассортименте расход его следует определять по расчету на объект в целом на основе той же спецификации размеров стекол, выпускаемых промышленностью, и рационального раскроя полотна с учетом потерь в размере до 2 %. При этом остатки стекла размером любой стороны 400 мм и более следует исключать из общего объема его расхода.

1.15.30. Затраты на отделочные работы объектов, к качеству которых предъявляются высокие архитектурные требования в соответствии с проектом на его строительство, следует определять по расценкам табл. с 15-01-031 по 15-01-041.

1.15.31. При устройстве подвесных потолков с криволинейными очертаниями в плане радиусом до 2-х метров к затратам труда и оплате труда рабочих ФЕР 15-01-047-15 применять коэффициент 1,2.

1.15.32. Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника 15, приведены в приложении 15.10.

1.15.33. Расценками табл. 15-01-064, 15-01-080 предусмотрено выполнение работ с готовых инвентарных лесов на высоте до 30 м. При производстве работ на высоте свыше 30 м к затратам труда и оплате труда рабочих следует применять коэффициенты, приведенные в приложения 15.12.

1.15.34. Расценками табл. 15-01-064, 15-01-080 предусмотрена теплоизоляция простых наружных стен и стен средней сложности (при площади, занимаемой архитектурными деталями, не более 30 % площади стены). При теплоизоляции сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30 % площади стены) или стен криволинейного очертания к затратам труда и оплате труда рабочих применяются коэффициенты, приведенные в приложении 15.12.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.15. Исчисление объемов работ при использовании сборника 15 «Отделочные работы».

2.15.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:

а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;

б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);

в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т.п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.

2.15.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.

2.15.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.

2.15.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.

2.15.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.

2.15.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей, определяется по длине откосов отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм.

2.15.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности.

2.15.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту – по площади их горизонтальной проекции.

2.15.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается.

2.15.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым.

2.15.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен.

2.15.12. Объем работ по оштукатуриванию:

потолков (в том числе кессонных с площадью их горизонтальной проекции до 12 м^2) определяется по площади поверхности потолка между внутренними гранями стен или перегородок;

ребристых перекрытий и кессонных потолков с площадью их горизонтальной проекции более 12 м^2 определяется по развернутой поверхности (по площади оштукатуриваемой поверхности).

2.15.13. Объемы работ по оштукатуриванию боковых и верхних оконных заглушин и откосов, ниш отопления в расценках 15-02-015-01, 15-02-015-03, 15-02-015-05, 15-02-015-07, 15-02-015-09, 15-02-015-11, 15-02-016-01, 15-02-016-03, 15-02-016-05, табл. 15-02-017 и 15-02-018 учтены; объемы работ по устройству нижних оконных заглушин определяются дополнительно по их площади, а затраты на их выполнение следует определять по расценке 15-02-031-03.

2.15.14. Объем работ по оштукатуриванию оконных и дверных откосов внутри зданий следует определять дополнительно по их площади, а затраты на ее выполнение расценивать по расценкам 15-02-031-01, 15-02-031-02.

2.15.15. Объем работ по устройству тяг внутренних наличников следует определять по площади, занимаемой ими на поверхности стены (по проекции на стену).

2.15.16. Объем работ по оштукатуриванию лестничных маршей и площадок следует определять по площади их горизонтальной проекции (поэтажно).

2.15.17. Объем работ по оштукатуриванию карнизов и тяг следует определять отдельно по сумме относа и высоты, умноженной на длину тяги.

2.15.18. Площадь основания под искусственный мрамор в объем оштукатуривания включаться не должна, так как устройство основания является составной частью облицовочных работ.

2.15.19. Объем работ по установке лесов следует определять при оштукатуривании:

а) потолка и стен в помещениях – по горизонтальной проекции потолка;

б) в помещениях только стен – по длине стен, умноженной на ширину настила лесов;

в) фасадов – по вертикальной проекции стен без вычета проемов;

г) на фасадах только карнизов, тяг, откосов и наличников – по проекту на строительство объекта.

2.15.20. Объем лепных работ следует принимать по проектным данным и в соответствии с номенклатурой лепных изделий применительно к разновидностям и измерителям сборника 15.

2.15.21. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу.

2.15.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами следует определять с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей учитываться не должны.

2.15.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими или поливинилацетатными составами следует определять по фактически подлежащей окраске поверхности.

2.15.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными составами следует определять без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ.

2.15.25. Площадь по окраске стен масляными, поливинилхлоридными составами следует определять за вычетом проемов. Площадь окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов включается в общую площадь окраски.

Примечание: Площадь окраски отдельных стен, имеющих проемность более 50 %, определяется по фактически подлежащей окраске поверхности, т. е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш.

2.15.26. Площадь оконных и дверных проемов для исключения ее из площади стен определяется по наружному обводу коробок.

2.15.27. Площадь по окраске ребристых перекрытий определяется по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициента 1,6. То же, кессонных потолков – с применением коэффициента 1,75.

2.15.28. Площадь окраски лепных потолков следует определять по площади их горизонтальной проекции с применением коэффициентов в процентах в зависимости от насыщенности потолка лепкой:

до 2 % – 1; от 2,1 до 10 % - 1,1; от 10,1 до 40 % – 1,5; от 40,1 до 70 % – 2,1; более 70 % – 2,8.

2.15.29. Площадь окраски полов следует определять с исключением площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола.

Площадь окраски плинтусов при дощатых полах в расценках учтена и отдельно учитываться не должна, а при полах из линолеума или паркетных площадь плинтусов для их окраски принимается в размере 10 % от площади пола с определением расхода ресурсов по расценкам на улучшенную окраску дощатых полов.

2.15.30. Площадь окраски заполнения оконных и дверных проемов следует определять умножением площади заполнения, исчисленной по наружному обводу коробок, на коэффициенты, приведенные в приложении 15.3.

2.15.31. Площадь окраски деревянной фермы силикатной краской определяется по площади вертикальной проекции фермы (с одной стороны) без исключения промежутков между элементами фермы.

2.15.32. Площадь окраски металлических кровель следует исчислять по площади кровли без учета площадей фальцев, желобов, колпаков на дымовых трубах и покрытия слуховых окон.

2.15.33. Площадь окраски водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по площади фасада без вычета площадей проемов.

2.15.34. Площадь окраски выгонки определяется по величине окрашиваемой поверхности, рассчитанной без учета площадей огибания калевок и отборок, с применением к полученной величине коэффициента 1,1 (на учет рельефа).

2.15.35. Площадь окраски конструкций из волнистой асбофанеры и стали следует исчислять по площади, замеренной без учета огибания (волны), с применением к этой площади коэффициента 1,2 (на учет рельефа).

2.15.36. Площадь окраски стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции (с одной стороны) без исключения площадей промежутков между стойками и поясками с применением коэффициентов:

а) для простых решеток без рельефа, с заполнением до 20 % типа: парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. – 0,5;

б) для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом, с заполнением до 30 % типа: лестничных, балконных и т.п. – 1;

в) для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30 % типа: жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. – 2,5.

2.15.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется:

а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов;

б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции;

в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции;

г) смывного бачка – 0,7 м^2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов);

д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб: 15 мм – 0,11 м^2; 20 мм – 0,13 м^2; 25 мм – 0,16 м^2; 32 мм – 0,18 м^2; 40 мм – 0,21 м^2; 50 мм – 0,26 м^2;

е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади выступов от раструбов и креплений при диаметре труб:

50 мм – 0,28 м^2; 75 мм – 0,37 м^2; 100 мм – 0,48 м^2; 125 мм – 0,59 м^2; 150 мм – 0,72 м^2.

2.15.38. Площадь остекления деревянных оконных переплетов и балконных дверей в жилых и общественных зданиях определяется как площадь проемов, рассчитанная по наружному обводу коробок.

2.15.39. Площадь остекления дверей (кроме балконных) и витрин определяется по размеру стекол.

2.15.40. Площадь остекления деревянной перегородки определяется по наружному обводу ее обвязки.

2.15.41. Площадь остекления стеновых или фонарных переплетов промышленных зданий определяется:

а) стального – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов;

б) деревянных переплетов, устанавливаемых в коробки – по площади, измеренной по наружному обводу коробок;

в) деревянных переплетов, устанавливаемых без коробок – по площади, измеренной по наружному обводу обвязок переплетов.

2.15.42. Площадь стеновых панелей из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу стальных рам панелей (проемов панели не имеют).

2.15.43. Площадь оконных проемов из профильного стекла рассчитывается по наружному обводу металлических обрамлений или деревянных обвязок.

2.15.44. Площадь зенитных фонарей из профильного стекла следует определять по внутреннему обводу низа стаканов фонарей (световой проем фонаря).

2.15.45. Площадь перегородок из профильного стекла или стеклянных пустотелых блоков рассчитывается по наружному обводу коробок за вычетом площади проемов.

2.15.46. Площадь оклейки стен обоями должен исчисляться по площади оклеиваемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

2.15.47. Площадь обивки дверей рассчитывается по фактически обиваемой (подлежащей обивке) поверхности.

2.15.48. В расценках табл. 15-01-064, 15-01-080 площадь изолируемой поверхности стен надлежит исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема исчислять по обводу наружной коробки.

2.15.49. В расценках табл. 15-01-064, 15-01-080 площадь изолируемых архитектурных деталей (пилястры, полуколонны, карнизы, парапеты, эркеры, лоджии, пояски и т.п.) следует включать в общую площадь изолируемой поверхности стен.

Объем работ по установке цельных ступеней в расценке 15-01-039-01 следует определять по длине устанавливаемых ступеней с учетом заделки их в стены.

Площадь облицовки стен листовыми материалами должен исчисляться по площади отделываемой поверхности. Площадь оконных и дверных проемов (для исключения ее из площади стен) рассчитывается по наружному обводу коробок.

В расценках табл. 15-05-021 площадь остекления определяется по размеру стеклопакетов.

III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник 15. Отделочные работы

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сборник 15. Отделочные работы							
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ							
Таблица ФЕР 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-001-01	до 2	15 396,99	12 680,41	171,06	55,45	2 545,52	1 175,20
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-001-02	до 3	18 225,00	15 484,73	171,06	55,45	2 569,21	1 435,10
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-001-03	до 4	20 904,97	18 045,20	171,06	55,45	2 688,71	1 672,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-001-04	до 6	24 155,27	21 093,37	172,28	55,68	2 889,62	1 954,90
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-001-05	более 6	28 912,45	25 604,67	172,28	55,68	3 135,50	2 373,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-001-06	до 2	9 932,12	7 315,38	634,80	109,45	1 981,94	706,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*99*	
15-01-001-07	до 3	11 580,31	8 967,24	631,13	108,44	1 981,94	866,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-001-08	до 4	13 114,18	10 501,11	631,13	108,44	1 981,94	1 014,60
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-001-09	до 6	14 673,85	12 034,98	631,13	108,44	2 007,74	1 162,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-001-10	более 6	16 655,90	14 044,95	623,85	107,02	1 987,10	1 357,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*97*	
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью "под скалу" толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-001-11	до 2	10 338,11	7 565,61	780,53	151,35	1 991,97	741,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*97*	
15-01-001-12	до 3	11 969,25	9 195,13	780,53	151,35	1 993,59	900,60
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*97*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-13	до 4	13 478,07	10 708,25	776,23	150,07	1 993,59	1 048,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*96*	
15-01-001-14	до 6	15 104,89	12 337,76	771,93	148,79	1 995,20	1 208,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*95*	
15-01-001-15	более 6	16 850,21	14 083,67	767,63	147,51	1 998,91	1 379,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*94*	
Таблица ФЕР 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина							
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-002-01	до 2	7 767,60	5 433,75	391,58	39,83	1 942,27	517,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*99*	
15-01-002-02	до 3	9 217,60	6 882,75	390,96	39,56	1 943,89	655,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-002-03	до 4	10 425,10	8 090,25	390,96	39,56	1 943,89	770,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-002-04	до 6	11 634,21	9 297,75	390,96	39,56	1 945,50	885,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-002-05	более 6	12 482,85	10 143,00	390,64	39,43	1 949,21	966,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*97*	
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-002-06	до 2	8 124,74	6 618,98	107,97	35,68	1 397,79	621,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,0003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-002-07	до 3	9 936,07	8 424,15	107,97	35,68	1 403,95	791,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,0003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-002-08	до 4	11 625,95	10 108,98	107,97	35,68	1 409,00	949,20
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,0003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-002-09	до 6	13 199,44	11 673,47	107,97	35,68	1 418,00	1 096,10
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,0003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-002-10	более 6	15 158,78	13 598,99	107,97	35,68	1 451,82	1 276,90
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,0004*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-003 Облицовка колонн гранитными плитами							
	Измеритель: 100 м^2						
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м^2:						
15-01-003-01	до 3	23 590,98	20 768,50	170,16	55,35	2 652,32	1 898,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*100*	
15-01-003-02	до 4	27 445,49	24 477,16	170,16	55,35	2 798,17	2 237,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*100*	
15-01-003-03	до 6	31 768,65	28 556,68	171,38	55,58	3 040,59	2 610,30
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*100*	
15-01-003-04	более 6	37 500,89	33 996,05	171,38	55,58	3 333,46	3 107,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*100*	
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м^2:						
15-01-003-05	до 3	32 515,35	29 629,17	170,16	55,35	2 716,02	2 587,70
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*100*	
15-01-003-06	до 4	37 591,76	34 545,80	170,16	55,35	2 875,80	3 017,10
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*100*	
15-01-003-07	до 6	43 258,15	39 979,97	171,38	55,58	3 106,80	3 491,70
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*100*	
15-01-003-08	более 6	50 537,34	46 966,76	171,38	55,58	3 399,20	4 101,90
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*100*	
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м^2:						
15-01-003-09	до 3	13 865,77	11 251,80	632,03	108,54	1 981,94	1 071,60
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м^3*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*98*	
15-01-003-10	до 4	15 900,67	13 286,70	632,03	108,54	1 981,94	1 265,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м^3*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*98*	
15-01-003-11	до 6	17 482,57	14 842,80	632,03	108,54	2 007,74	1 413,60
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м^3*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*98*	
15-01-003-12	более 6	19 740,04	17 117,10	628,04	107,40	1 994,90	1 630,20
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м^3*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*97*	
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м^2:						
15-01-003-13	до 3	17 911,52	15 297,55	632,03	108,54	1 981,94	1 379,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м^3*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*98*	
15-01-003-14	до 4	20 566,46	17 952,49	632,03	108,54	1 981,94	1 618,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м^3*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*98*	
15-01-003-15	до 6	23 115,62	20 481,01	632,03	108,54	2 002,58	1 846,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м^3*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*98*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-003-16	более 6	25 632,47	23 009,53	628,04	107,40	1 994,90	2 074,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*97*	
Таблица ФЕР 15-01-004	**Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-01	до 3	11 308,40	8 935,50	390,96	39,56	1 981,94	851,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-004-02	до 4	12 757,40	10 384,50	390,96	39,56	1 981,94	989,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-004-03	до 6	14 347,79	11 954,25	390,96	39,56	2 002,58	1 138,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-004-04	более 6	15 787,89	13 403,25	389,74	39,33	1 994,90	1 276,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*97*	
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-05	до 3	14 106,12	11 733,22	390,96	39,56	1 981,94	1 058,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-004-06	до 4	16 146,68	13 773,78	390,96	39,56	1 981,94	1 242,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-004-07	до 6	18 080,35	15 686,81	390,96	39,56	2 002,58	1 414,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-004-08	более 6	19 856,94	17 472,30	389,74	39,33	1 994,90	1 575,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*97*	
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-09	до 3	13 517,35	11 948,85	107,97	35,68	1 460,53	1 107,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-004-10	до 4	15 842,36	14 265,46	107,97	35,68	1 468,93	1 322,10
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-004-11	до 6	18 069,79	16 460,15	107,97	35,68	1 501,67	1 525,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-004-12	более 6	20 024,35	18 410,98	107,97	35,68	1 505,40	1 706,30
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-13	до 3	20 380,88	18 760,83	98,74	36,27	1 521,31	1 638,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-004-14	до 4	23 106,35	21 477,91	98,74	36,27	1 529,70	1 875,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-004-15	до 6	25 854,91	24 195,00	98,74	36,27	1 561,17	2 113,10
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,003*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-004-16	более 6	28 199,86	26 523,93	98,74	36,27	1 577,19	2 316,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,004*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*99*	
Таблица ФЕР 15-01-005	**На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн**						
	Измеритель: 100 м²						
	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:						
15-01-005-01	гранитом полированным	324,21	292,62	31,59	9,04		27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под "скалу"	207,02	175,43	31,59	9,04		16,95
15-01-005-03	известняком	140,96	130,52	10,44	3,07		12,43
Таблица ФЕР 15-01-006	**При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца**						
	Измеритель: 100 м²						
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2 473,32				2 473,32	
Таблица ФЕР 15-01-007	**Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-01	до 150 мм	59 366,52	54 512,90	519,51	155,23	4 334,11	4 915,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
15-01-007-02	до 250 мм	47 738,06	43 610,32	508,99	153,86	3 618,75	3 932,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
15-01-007-03	до 450 мм	40 417,06	36 341,93	967,97	152,48	3 107,16	3 277,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-04	до 150 мм	37 692,26	34 587,49	499,30	149,67	2 605,47	3 118,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*0,54*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,016*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-007-05	до 250 мм	31 292,28	28 446,96	488,77	148,29	2 356,55	2 565,10
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*0,64*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,09*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
15-01-007-06	до 450 мм	28 225,94	24 938,08	1 045,85	157,88	2 242,01	2 248,70
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*0,45*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,066*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
Таблица ФЕР 15-01-008	**Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-01	до 150 мм	29 185,57	26 077,27	942,45	158,16	2 165,85	2 416,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,75*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
15-01-008-02	до 250 мм	24 778,78	21 772,06	940,27	157,22	2 066,45	2 017,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,75*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
15-01-008-03	до 450 мм	23 273,77	19 926,97	1 330,05	156,68	2 016,75	1 846,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,75*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-04	до 150 мм	24 307,53	21 218,54	923,14	152,70	2 165,85	1 966,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,75*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
15-01-008-05	до 250 мм	20 979,73	17 992,33	920,95	151,75	2 066,45	1 667,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,75*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
15-01-008-06	до 450 мм	20 327,13	16 999,65	1 310,73	151,21	2 016,75	1 575,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,75*	
13.2.01.01	*Камни облицовочные фасонные, м³*					*П*	
Таблица ФЕР 15-01-009	**Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м²:						
15-01-009-01	до 6	7 767,12	6 462,13	43,20	14,34	1 261,79	598,90
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-009-02	до 8	8 999,99	7 681,40	43,20	14,34	1 275,39	711,90
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-009-03	до 10	11 969,59	10 607,65	43,20	14,34	1 318,74	983,10
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит							
	Измеритель: 100 м^2						
15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	8 101,25	6 618,98	102,93	33,22	1 379,34	621,50
13.1.02.04	*Плиты мраморные полированные для подступенков, м^2*					*20*	
13.1.02.04	*Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, м^2*					*81*	
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	7 881,70	4 528,48	116,19	37,51	3 237,03	395,50
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м^3*					*0,009*	
13.1.02.04	*Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, м^2*					*100*	
Таблица ФЕР 15-01-011 Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством							
	Измеритель: 100 м^2 (расценка 15-01-011-01); м (расценки 15-01-011-02, 15-01-011-03)						
15-01-011-01	Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством	5 732,57	4 305,47	871,26	288,32	555,84	388,23
14.1.06.05	*Клей, кг*					*3,13*	
07.2.06.06	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м^2*					*101,51*	
15-01-011-02	На каждый пропил торца гранитных плит под скрытое крепление в построечных условиях добавлять к расценке 15-01-011-01	3,00	2,44			0,56	0,22
15-01-011-03	На каждую полировку видимой поверхности торца гранитных плит в построечных условиях добавлять к расценке 15-01-011-01	8,85	8,85				0,92
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ							
Таблица ФЕР 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками							
	Измеритель: 100 м^2						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:						
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	2 335,22	1 147,00	34,91	11,91	1 153,31	117,52
06.2.03.02	*Плитки керамические фасадные неглазурованные, м^2*					*100*	
15-01-016-02	на цементном растворе стен	3 953,65	2 893,32	47,72	17,45	1 012,61	307,80
06.2.03.02	*Плитки керамические фасадные неглазурованные, м^2*					*100*	
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	4 703,77	3 643,44	47,72	17,45	1 012,61	387,60
06.2.03.02	*Плитки керамические фасадные неглазурованные, м^2*					*100*	
Таблица ФЕР 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе							
	Измеритель: 100 м^2						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе:						
15-01-017-01	стен	13 881,69	2 732,58	47,72	17,45	11 101,39	290,70
15-01-017-02	колонн	14 760,40	3 611,29	47,72	17,45	11 101,39	384,18

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-018	**Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике**						
	Измеритель: 100 м²						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:						
15-01-018-01	стен	2 647,98	1 678,28	29,94	10,06	939,76	178,54
06.2.03.01	*Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток, м²*					*101*	
15-01-018-02	колонн	2 839,17	1 869,47	29,94	10,06	939,76	198,88
06.2.03.01	*Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток, м²*					*101*	
Таблица ФЕР 15-01-019	**Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)**						
	Измеритель: 100 м²						
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	2 890,37	2 093,04	29,82	11,44	767,51	228,00
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*100*	
15-01-019-02	по дереву	6 738,49	2 331,48	42,95	17,11	4 364,06	259,92
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*100*	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	5 222,09	2 176,76	29,82	11,44	3 015,51	237,12
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*99*	
15-01-019-04	по дереву	9 034,40	2 413,29	42,95	17,11	6 578,16	269,04
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*99*	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	1 500,70	1 465,77	31,75	17,53	3,18	159,67
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*100*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
15-01-019-06	по дереву	5 415,06	1 768,26	47,07	24,14	3 599,73	197,13
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*100*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	3 773,92	1 524,89	31,75	17,53	2 217,28	166,11
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*99*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
15-01-019-08	по дереву	7 691,41	1 830,51	47,07	24,14	5 813,83	204,07
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*99*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
Таблица ФЕР 15-01-020	**Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	2 754,95	1 956,99	29,82	11,44	768,14	213,18
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*51*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*46*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*46*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*93*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	6 841,38	2 433,74	42,95	17,11	4 364,69	271,32
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*51*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*46*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*46*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*93*	
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	3 152,59	2 354,67	29,82	11,44	768,10	256,50
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*61*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*91,5*	
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	7 240,15	2 832,55	42,95	17,11	4 364,65	315,78
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*61*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*91,5*	
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	2 858,67	2 061,64	29,82	11,44	767,21	224,58
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*61*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*91,5*	
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	6 952,93	2 546,22	42,95	17,11	4 363,76	283,86
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*61*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*91,5*	
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	5 196,44	4 399,69	29,82	11,44	766,93	430,92
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*204*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*51*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*51*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*85*	
15-01-020-08	по дереву	9 563,24	5 156,81	42,95	17,11	4 363,48	519,84
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*204*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*51*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*51*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*85*	
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	1 530,54	1 495,61	31,75	17,53	3,18	162,92
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*51*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*46*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*46*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*93*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	5 459,20	1 846,30	47,07	24,14	3 565,83	205,83
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*51*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*46*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*46*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*93*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	1 684,85	1 649,92	31,75	17,53	3,18	179,73
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*61*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*91,5*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	5 761,48	2 148,58	47,07	24,14	3 565,83	239,53
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*61*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*91,5*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	1 479,13	1 444,20	31,75	17,53	3,18	157,32
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*61*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*91,5*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	6 268,11	2 655,21	47,07	24,14	3 565,83	296,01
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*61*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*56*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*91,5*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	4 273,61	4 238,68	31,75	17,53	3,18	415,15
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*204*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*51*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*51*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*85*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
15-01-020-16	по дереву	8 990,63	5 377,73	47,07	24,14	3 565,83	542,11
06.2.05.04	*Плитки угловые, м*					*204*	
06.2.05.03	*Плитки керамические плинтусные, м*					*51*	
06.2.05.04	*Плитки карнизные, м*					*51*	
06.2.05.04	*Плитки рядовые, м²*					*85*	
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*0,375*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,05*	
Таблица ФЕР 15-01-021	**Устройство основания под облицовку искусственным мрамором**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:						
15-01-021-01	стен по камню	2 314,69	1 146,84	28,45	12,29	1 139,40	114,00
15-01-021-02	стен по дереву	7 216,66	1 420,98	74,55	24,81	5 721,13	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2 925,90	1 758,05	28,45	12,29	1 139,40	169,86

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	8 158,17	2 362,49	74,55	24,81	5 721,13	228,26
15-01-021-05	откосов	3 326,43	1 840,64	35,64	15,39	1 450,15	177,84
Таблица ФЕР 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр							
	Измеритель: 100 м^2						
	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-022-01	стен гладких	32 499,39	16 271,25	94,37	26,16	16 133,77	1 467,20
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*5*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*8*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*60*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*3,5*	
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	39 172,91	22 944,77	94,37	26,16	16 133,77	1 971,20
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*5*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*8*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*60*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*3,5*	
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	70 983,59	49 539,84	129,18	35,66	21 314,57	4 256,00
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*10*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*15*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*120*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*7*	
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	44 545,50	28 295,68	116,05	29,99	16 133,77	2 430,90
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*5*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*8*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*60*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*3,5*	
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	83 368,55	61 924,80	129,18	35,66	21 314,57	5 320,00
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*10*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*15*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*120*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*7*	
Таблица ФЕР 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей							
	Измеритель: 100 м^2						
	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-023-01	откосов	45 952,04	29 723,90	94,37	26,16	16 133,77	2 553,60
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*5*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*8*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*60*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*3,5*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	54 948,33	33 504,58	129,18	35,66	21 314,57	2 878,40
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*10*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*15*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*120*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*7*	
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	82 195,24	60 751,49	129,18	35,66	21 314,57	5 219,20
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*10*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*15*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*120*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*7*	
15-01-023-04	капителей простых	64 986,66	43 542,91	129,18	35,66	21 314,57	3 740,80
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*10*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*15*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*120*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*7*	
15-01-023-05	капителей сложных	100 316,39	78 872,64	129,18	35,66	21 314,57	6 776,00
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный среднезернистый, кг*					*10*	
01.7.17.03	*Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый, кг*					*15*	
01.7.17.03	*Камень природный шлифовочный «Печора», кг*					*120*	
01.7.19.01	*Губка резиновая (морская), кг*					*7*	
Таблица ФЕР 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-024-01	стен гладких	14 010,42	6 210,40	27,28	8,09	7 772,74	560,00
02.3.01.04	*Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т*					*0,4*	
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	18 620,56	10 820,54	27,28	8,09	7 772,74	929,60
02.3.01.04	*Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т*					*0,4*	
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	31 266,26	23 466,24	27,28	8,09	7 772,74	2 016,00
02.3.01.04	*Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т*					*0,4*	
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	21 488,66	13 688,64	27,28	8,09	7 772,74	1 176,00
02.3.01.04	*Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т*					*0,4*	
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	36 872,08	29 072,06	27,28	8,09	7 772,74	2 497,60
02.3.01.04	*Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т*					*0,4*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей							
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-025-01	откосов	22 661,97	14 861,95	27,28	8,09	7 772,74	1 276,80
02.3.01.04	*Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т*					*0,4*	
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых	24 488,34	16 687,10	27,28	8,09	7 773,96	1 433,60
02.3.01.04	*Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т*					*0,4*	
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	37 916,25	30 115,01	27,28	8,09	7 773,96	2 587,20
02.3.01.04	*Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т*					*0,4*	
15-01-025-04	капителей простых	29 572,70	21 771,46	27,28	8,09	7 773,96	1 870,40
02.3.01.04	*Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т*					*0,4*	
15-01-025-05	капителей сложных	46 911,64	39 110,40	27,28	8,09	7 773,96	3 360,00
02.3.01.04	*Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, т*					*0,4*	
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ							
Таблица ФЕР 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами							
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-031-01	до 2	12 064,01	7 744,68	2 444,98	817,97	1 874,35	727,20
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-02	до 3	14 541,40	9 573,29	2 815,86	940,70	2 152,25	898,90
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-03	до 4	16 929,46	11 294,33	3 204,98	1 069,47	2 430,15	1 060,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-04	до 6	19 860,98	12 907,80	3 964,98	1 320,97	2 988,20	1 212,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-05	до 9	23 837,19	14 803,50	5 092,20	1 693,66	3 941,49	1 390,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-06	до 12	27 709,67	16 614,00	6 277,80	2 086,00	4 817,87	1 560,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-07	до 15	31 254,80	18 531,00	7 433,00	2 468,28	5 290,80	1 740,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-08	более 15	35 025,02	20 341,50	8 557,80	2 840,50	6 125,72	1 910,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-031-09	до 2	17 614,97	11 660,75	3 559,52	1 190,39	2 394,70	1 080,70
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-10	до 3	22 036,38	15 257,06	4 106,72	1 371,47	2 672,60	1 414,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-11	до 4	27 142,06	19 507,24	4 684,32	1 562,61	2 950,50	1 807,90
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-12	до 6	34 348,22	25 032,80	5 809,12	1 934,83	3 506,30	2 320,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-031-13	до 8	41 392,37	30 427,80	6 905,94	2 297,46	4 058,63	2 820,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-14	до 10	47 822,41	35 175,40	8 030,74	2 669,68	4 616,27	3 260,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-15	до 12	54 506,11	40 138,80	9 155,54	3 041,90	5 211,77	3 720,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-031-16	более 12	60 888,54	44 023,20	10 857,94	3 605,26	6 007,40	4 080,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
Таблица ФЕР 15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами							
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-01	до 3	23 088,39	19 193,14	1 504,51	511,59	2 390,74	1 754,40
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-02	до 4	28 412,60	23 424,73	2 319,23	781,20	2 668,64	2 141,20
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-03	до 6	35 997,53	29 612,39	2 921,15	980,39	3 463,99	2 706,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-04	до 9	45 638,42	37 457,47	4 200,37	1 403,38	3 980,58	3 423,90
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-05	до 12	52 291,45	42 337,80	5 416,37	1 805,78	4 537,28	3 870,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-06	до 15	59 334,77	48 136,00	6 541,17	2 178,00	4 657,60	4 400,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-07	более 15	68 624,77	55 684,60	7 726,77	2 570,34	5 213,40	5 090,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-08	до 3	35 137,12	29 489,48	3 255,55	1 091,05	2 392,09	2 575,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-09	до 4	47 569,36	40 128,82	4 532,35	1 513,57	2 908,19	3 504,70
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-10	до 6	59 737,49	50 494,50	5 778,75	1 926,03	3 464,24	4 410,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-11	до 9	72 495,55	61 486,50	7 027,57	2 338,96	3 981,48	5 370,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-12	до 12	85 373,85	72 593,00	8 243,57	2 741,36	4 537,28	6 340,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-13	до 15	97 768,82	83 585,00	9 520,37	3 163,88	4 663,45	7 300,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-14	более 15	118 564,92	101 332,50	12 013,17	3 988,80	5 219,25	8 850,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-15	до 3	15 997,43	13 096,90	1 025,32	349,43	1 875,21	1 213,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-16	до 4	20 646,74	16 673,79	1 581,64	533,53	2 391,31	1 545,30
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-032-17	до 6	25 430,24	20 488,05	1 995,08	670,34	2 947,11	1 898,80
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-18	до 9	32 635,00	26 263,94	2 906,46	971,61	3 464,60	2 434,10
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-19	до 12	37 926,22	30 212,00	3 693,82	1 232,16	4 020,40	2 800,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-20	до 15	44 129,89	35 499,10	4 484,22	1 493,72	4 146,57	3 290,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-21	более 15	49 899,99	39 923,00	5 274,62	1 755,28	4 702,37	3 700,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-22	до 4	40 284,96	33 319,50	4 573,00	1 523,43	2 392,46	2 910,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-23	до 6	48 758,56	39 960,50	5 849,80	1 945,95	2 948,26	3 490,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-24	до 9	58 340,12	47 746,50	7 129,02	2 368,94	3 464,60	4 170,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-25	до 12	67 958,72	55 532,50	8 405,82	2 791,46	4 020,40	4 850,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-26	до 15	77 147,69	63 318,50	9 682,62	3 213,98	4 146,57	5 530,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-032-27	более 15	93 310,09	76 371,50	12 236,22	4 059,02	4 702,37	6 670,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
Таблица ФЕР 15-01-033 Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника							
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-033-01	до 4	18 872,99	13 362,30	3 157,99	1 055,54	2 352,70	1 272,60
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-033-02	до 6	21 841,49	15 015,00	3 917,99	1 307,04	2 908,50	1 430,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-033-03	до 9	25 405,45	16 905,00	5 075,61	1 689,80	3 424,84	1 610,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-033-04	до 12	29 429,19	19 215,00	6 230,81	2 072,08	3 983,38	1 830,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-033-05	более 12	32 244,12	21 105,00	6 595,61	2 192,80	4 543,51	2 010,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*102*	
	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-033-06	до 4	22 379,69	15 655,50	4 373,99	1 457,94	2 350,20	1 470,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-033-07	до 6	25 810,19	17 679,00	5 225,19	1 739,62	2 906,00	1 660,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-033-08	до 9	30 118,35	19 915,50	6 778,01	2 253,16	3 424,84	1 870,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*102*	
15-01-033-09	до 12	35 236,55	22 471,50	8 784,41	2 917,12	3 980,64	2 110,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*102*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-033-10 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	более 12 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	40 301,22	25 240,50	10 517,21	3 490,54	4 543,51 *П* *102*	2 370,00
Таблица ФЕР 15-01-034	**Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-034-01 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 4 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	22 370,14	16 861,95	3 157,99	1 055,54	2 350,20 *П* *101*	1 605,90
15-01-034-02 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 6 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	25 828,99	19 005,00	3 917,99	1 307,04	2 906,00 *П* *101*	1 810,00
15-01-034-03 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 9 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	30 550,45	22 050,00	5 075,61	1 689,80	3 424,84 *П* *102*	2 100,00
15-01-034-04 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 12 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	35 306,45	25 095,00	6 230,81	2 072,08	3 980,64 *П* *102*	2 390,00
15-01-034-05 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	более 12 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	39 594,12	28 455,00	6 595,61	2 192,80	4 543,51 *П* *102*	2 710,00
	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-034-06 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 4 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	31 122,19	24 398,00	4 373,99	1 457,94	2 350,20 *П* *103*	2 200,00
15-01-034-07 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 6 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	35 190,79	27 059,60	5 225,19	1 739,62	2 906,00 *П* *104*	2 440,00
15-01-034-08 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 9 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	40 478,55	30 275,70	6 778,01	2 253,16	3 424,84 *П* *105*	2 730,00
15-01-034-09 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 12 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	46 922,25	34 157,20	8 784,41	2 917,12	3 980,64 *П* *106*	3 080,00
15-01-034-10 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	более 12 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	52 988,52	37 927,80	10 517,21	3 490,54	4 543,51 *П* *107*	3 420,00
Таблица ФЕР 15-01-035	**Устройство полов из полированных плит различной формы**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство полов из полированных плит различной формы:						
15-01-035-01 *13.2.04.02*	мраморных типа "брекчия" *Плиты облицовочные, м²*	10 769,31	8 806,13	146,12	60,80	1 817,06 *101*	862,50
15-01-035-02 *13.2.04.02*	гранитных типа "брекчия" *Плиты облицовочные, м²*	14 060,61	12 093,75	149,80	61,81	1 817,06 *101*	1 184,50
15-01-035-03 *13.2.04.02*	мраморно-гранитных типа "брекчия" *Плиты облицовочные, м²*	11 828,19	9 862,86	148,27	61,44	1 817,06 *101*	966,00
	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:						
15-01-035-04 *13.2.04.02*	до 4 *Плиты облицовочные, м²*	14 829,23	8 868,41	3 925,08	1 313,42	2 035,74 *101*	868,60
15-01-035-05 *13.2.04.02*	до 6 *Плиты облицовочные, м²*	18 563,63	11 343,31	4 965,90	1 660,01	2 254,42 *101*	1 111,00
15-01-035-06 *13.2.04.02*	до 10 *Плиты облицовочные, м²*	24 415,05	14 804,50	7 072,84	2 360,03	2 537,71 *101*	1 450,00
15-01-035-07 *13.2.04.02*	более 10 *Плиты облицовочные, м²*	27 676,31	17 050,70	7 958,68	2 654,44	2 666,93 *101*	1 670,00
Таблица ФЕР 15-01-036	**Облицовка арок полированными плитами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-036-01 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 10 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	53 875,01	41 248,40	7 766,45	2 579,53	4 860,16 *П* *103*	4 040,00

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-036-02 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 20 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	84 726,15	61 260,00	15 429,99	5 115,25	8 036,16 *П* *106*	6 000,00
15-01-036-03 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 30 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	115 372,78	81 067,40	23 093,22	7 650,84	11 212,16 *П* *108*	7 940,00
	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-036-04 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 10 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	63 446,21	50 029,00	8 000,41	2 661,19	5 416,80 *П* *103*	4 900,00
15-01-036-05 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 20 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	105 128,85	80 659,00	15 877,05	5 267,47	8 592,80 *П* *106*	7 900,00
15-01-036-06 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	до 30 *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	150 834,70	115 373,00	23 692,90	7 853,63	11 768,80 *П* *108*	11 300,00
Таблица ФЕР 15-01-037	**Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм** Измеритель: 100 м²						
	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-037-01 *13.2.04.02*	до 4 *Плиты облицовочные, м²*	19 012,73	11 080,71	5 286,49	1 755,94	2 645,53 *101*	1 070,60
15-01-037-02 *13.2.04.02*	до 6 *Плиты облицовочные, м²*	24 023,46	14 386,50	6 413,13	2 128,66	3 223,83 *102*	1 390,00
15-01-037-03 *13.2.04.02*	до 10 *Плиты облицовочные, м²*	33 147,66	20 700,00	8 662,73	2 873,10	3 784,93 *102*	2 000,00
Таблица ФЕР 15-01-038	**Облицовка ступеней гранитными плитами** Измеритель: 100 м²						
15-01-038-01 *08.1.02.25* *13.2.04.02*	Облицовка ступеней гранитными плитами *Детали крепления, т* *Плиты облицовочные, м²*	26 753,63	14 027,00	6 045,38	1 999,52	6 681,25 *П* *102*	1 300,00
Таблица ФЕР 15-01-039	**Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм** Измеритель: 100 м						
15-01-039-01 *08.1.02.25* *13.2.04.04*	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм *Детали крепления, т* *Ступени, м*	14 557,96	8 410,03	282,73	87,54	5 865,20 *П* *100*	734,50
Таблица ФЕР 15-01-040	**Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит** Измеритель: 100 м²						
	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:						
15-01-040-01 *13.2.04.02*	до 4 *Плиты облицовочные, м²*	11 670,11	6 585,71	3 103,33	1 041,01	1 981,07 *101*	636,30
15-01-040-02 *13.2.04.02*	до 6 *Плиты облицовочные, м²*	14 103,55	7 944,66	3 929,30	1 316,79	2 229,59 *101*	767,60
15-01-040-03 *13.2.04.02*	до 10 *Плиты облицовочные, м²*	18 383,43	10 244,43	5 611,21	1 876,33	2 527,79 *101*	989,80
15-01-040-04 *13.2.04.02*	более 10 *Плиты облицовочные, м²*	20 375,25	11 385,00	6 462,41	2 158,01	2 527,84 *101*	1 100,00
	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:						
15-01-040-05 *13.2.04.02*	до 4 *Плиты облицовочные, м²*	17 701,22	9 625,50	5 995,23	1 998,76	2 080,49 *101*	930,00
15-01-040-06 *13.2.04.02*	до 6 *Плиты облицовочные, м²*	20 259,06	12 230,60	5 699,44	1 903,33	2 329,02 *101*	1 181,70
15-01-040-07 *13.2.04.02*	до 10 *Плиты облицовочные, м²*	27 173,01	16 353,00	8 143,04	2 715,44	2 676,97 *101*	1 580,00
15-01-040-08 *13.2.04.02*	более 10 *Плиты облицовочные, м²*	31 062,32	18 940,50	9 096,90	3 034,51	3 024,92 *101*	1 830,00
Таблица ФЕР 15-01-041	**Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора** Измеритель: 100 м²						
	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:						
15-01-041-01 *13.2.04.02*	до 4 *Плиты облицовочные, м²*	19 646,79	12 456,20	4 390,60	1 463,07	2 799,99 *101*	1 220,00

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-041-02	до 6	22 811,99	14 191,90	5 241,80	1 744,75	3 378,29	1 390,00
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-041-03	до 9	27 189,31	16 438,10	6 794,62	2 258,28	3 956,59	1 610,00
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-041-04	до 12	33 007,01	18 480,10	8 801,02	2 922,24	5 725,89	1 810,00
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-041-05	до 15	37 762,61	20 624,20	10 533,82	3 495,66	6 604,59	2 020,00
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-041-06	до 18	42 889,55	22 666,20	12 603,76	4 180,35	7 619,59	2 220,00
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
15-01-041-07	до 20	48 750,85	24 912,40	15 005,36	4 975,09	8 833,09	2 440,00
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*101*	
Таблица ФЕР 15-01-043	**Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами**						
	Измеритель: 100 м²						
15-01-043-01	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами	2 677,35	2 677,35				241,42
14.1.06.02	*Клей для облицовочных работ (сухая смесь), т*					*П*	
01.6.01.11	*Плиты облицовочные, м³*					*П*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*П*	
01.7.03.01-0001	*Вода, м³*					*П*	
Таблица ФЕР 15-01-045	**Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм**						
	Измеритель: 100 м²						
15-01-045-01	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм	17 770,84	3 471,60	69,29	24,61	14 229,95	378,17
11.2.04.05	*Рейки деревянные, м³*					*0,01*	
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ							
Таблица ФЕР 15-01-047	**Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка потолков плитами типа Акмигран:						
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	4 260,41	3 122,80	70,40	13,63	1 067,21	344,30
01.6.04.04	*Плиты акустические, м²*					*102*	
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	11 056,07	5 886,43	142,26	24,41	5 027,38	649,00
01.6.04.04	*Плиты акустические, м²*					*102*	
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	18 214,36	9 278,61	200,86	35,79	8 734,89	1 023,00
01.6.04.04	*Плиты акустические, м²*					*103*	
09.2.03.04	*Алюминиевые профили прессованные, т*					*0,0147*	
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ:						
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	12 439,53	5 557,19	148,46	25,74	6 733,88	612,70
01.6.04.04	*Плиты акустические, м²*					*103*	
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	10 653,97	5 277,83	142,26	24,41	5 233,88	581,90
01.6.04.04	*Плиты акустические, м²*					*103*	
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	16 877,62	7 313,14	208,72	37,34	9 355,76	806,30
01.6.04.04	*Плиты акустические, м²*					*103*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные рулонные, м²*					*105*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	15 087,12	7 033,79	197,57	35,21	7 855,76	775,50
01.6.04.04	*Плиты акустические, м²*					*103*	
12.2.03.15	*Материалы теплоизоляционные рулонные, м²*					*105*	
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:						
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	11 091,72	5 357,65	164,19	28,68	5 569,88	590,70
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*103*	
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	10 773,70	5 377,60	162,22	28,33	5 233,88	592,90
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*103*	
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	16 491,12	7 163,49	256,74	47,18	9 070,89	789,80
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*103*	
12.2.05.11	*Плиты теплоизоляционные, м²*					*103*	
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	15 938,57	7 083,67	256,74	47,18	8 598,16	781,00
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*103*	
12.2.05.11	*Плиты теплоизоляционные, м²*					*103*	
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	16 901,86	8 010,57	301,27	41,50	8 590,02	832,70
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,0283*	
09.2.01.04	*Плиты алюминиевые декоративные, т*					*0,244*	
12.2.05.11	*Плиты теплоизоляционные, м²*					*105*	
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:						
15-01-047-13	с относом	12 424,47	11 373,78	340,91	63,39	709,78	1 254,00
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*1,06*	
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,137*	
01.6.01.07	*Плиты гипсовые декоративные, м²*					*100*	
08.3.08.03	*Сталь угловая, т*					*2,62*	
07.2.07.13	*Конструкции металлические, т*					*0,562*	
15-01-047-14	без относа	12 409,39	11 373,78	325,83	60,57	709,78	1 254,00
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*1,06*	
01.6.01.07	*Плиты гипсовые декоративные, м²*					*100*	
08.3.08.03	*Сталь угловая, т*					*2,62*	
07.2.07.13	*Конструкции металлические, т*					*0,562*	
	Устройство:						
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	6 623,23	963,12	324,71	63,39	5 335,40	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	29 416,26	1 018,58	148,98	5,00	28 248,70	108,36
09.2.01.05-0091	*Уголок декоративный (пристенный), м*					*П*	

Таблица ФЕР 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: 100 м²

	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:						
15-01-048-01	с нулевым швом	13 476,55	10 384,50	959,21	51,80	2 132,84	989,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,023*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-048-02	с расшивкой швов	13 516,77	10 384,50	958,31	51,70	2 173,96	989,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,023*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*97*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:						
15-01-048-03	с нулевым швом	10 063,40	6 641,25	1 291,81	61,98	2 130,34	632,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,023*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-048-04	с расшивкой швов	10 106,36	6 641,25	1 290,91	61,88	2 174,20	632,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,023*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами "под скалу" 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	16 735,33	13 282,50	1 263,91	95,87	2 188,92	1 265,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,023*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*94*	
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:						
15-01-048-06	с нулевым швом	10 063,40	6 641,25	1 291,81	61,98	2 130,34	632,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,023*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-048-07	с расшивкой швов	10 106,36	6 641,25	1 290,91	61,88	2 174,20	632,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,023*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-08	с нулевым швом	16 180,89	13 161,75	846,28	51,80	2 172,86	1 253,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,046*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-048-09	с расшивкой швов	16 237,56	13 161,75	845,38	51,70	2 230,43	1 253,50
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,046*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*97*	
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-10	с нулевым швом	15 204,33	11 833,50	1 190,58	61,98	2 180,25	1 127,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,046*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*100*	
15-01-048-11	с расшивкой швов	15 225,36	11 833,50	1 189,68	61,88	2 202,18	1 127,00
08.1.02.25	*Детали крепления, т*					*0,046*	
02.3.01.02	*Песок для строительных работ природный, м³*					*0,5*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
Таблица ФЕР 15-01-049	**Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП)**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:						
15-01-049-01	покрытых эмалями	783,58	470,07	85,73	16,89	227,78	50,60
11.2.09.07	*Плиты древесностружечные, м²*					*102,5*	
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	589,34	481,21	94,83	18,98	13,30	50,60
01.6.02.03	*Винилискожа, м²*					*101,2*	
11.2.09.07	*Плиты древесностружечные, м²*					*102,5*	
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	4 542,95	2 929,08	99,40	19,94	1 514,47	308,00
11.2.11.01	*Пластик бумажно-слоистый, м²*					*103*	
11.2.09.07	*Плиты древесностружечные, м²*					*102,5*	
15-01-049-04	фанерованных шпоном	686,77	481,21	85,73	16,89	119,83	50,60
11.2.09.07	*Плиты древесностружечные, м²*					*102,5*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-050	**Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:						
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	571,61	460,38	53,38	10,31	57,85	50,15
01.6.01.11	*Листы облицовочные декоративные, м²*					*101,4*	
11.3.03.11	*Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные, м*					*88,21*	
11.3.03.11	*Раскладки поливинилхлоридные вертикальные, м*					*40,4*	
14.1.06.05	*Клей, кг*					*0,36*	
11.2.04.05	*Рейки деревянные, м³*					*0,03*	
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	1 766,32	708,51	67,77	13,17	990,04	77,18
01.6.01.11	*Листы облицовочные декоративные, м²*					*103,7*	
11.2.04.05	*Рейки деревянные, м³*					*0,074*	
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	390,87	356,83	34,04	6,65		38,87
01.6.01.11	*Листы облицовочные декоративные, м²*					*101,8*	
14.1.06.05	*Клей, кг*					*29,1*	
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	1 563,91	1 528,19	35,36	6,88	0,36	166,47
01.6.01.11	*Листы облицовочные декоративные, м²*					*105*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,0089*	
14.1.06.05	*Клей, кг*					*30*	
Таблица ФЕР 15-01-051	**Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью:						
15-01-051-01	до 10 м²	545,78	533,10	12,68	2,20		48,07
01.7.15.14-0051	*Шуруп строительный с потайной головкой, 100 шт.*					*П*	
01.7.15.07	*Дюбели распорные полиэтиленовые, 10 шт.*					*П*	
01.6.04.05	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, м*					*П*	
01.6.04.05	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, м*					*П*	
01.6.04.05	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), м²*					*П*	
15-01-051-02	от 10 до 50 м²	298,18	288,78	9,40	1,62		26,04
01.7.15.14-0051	*Шуруп строительный с потайной головкой, 100 шт.*					*П*	
01.7.15.07	*Дюбели распорные полиэтиленовые, 10 шт.*					*П*	
01.6.04.05	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, м*					*П*	
01.6.04.05	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, м*					*П*	
01.6.04.05	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), м²*					*П*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-051-03	более 50 м^2	212,81	204,72	8,09	1,39		18,46
01.7.15.14-0051	*Шуруп строительный с потайной головкой, 100 шт.*					*П*	
01.7.15.07	*Дюбели распорные полиэтиленовые, 10 шт.*					*П*	
01.6.04.05	*Багет (фиксирующий профиль) стеновой для натяжного потолка, м*					*П*	
01.6.04.05	*Багет (фиксирующий профиль) разделительный для натяжного потолка, м*					*П*	
01.6.04.05	*Вставка декоративная, стеновая для натяжного потолка, м*					*П*	
01.6.04.05	*Вставка декоративная, разделительная для натяжного потолка, м*					*П*	
01.6.04.05	*Полотно натяжного потолка с бортиком из ПВХ (гарпун), м^2*					*П*	
Таблица ФЕР 15-01-052	**Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий**						
	Измеритель: 100 шт						
15-01-052-01	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	405,12	405,12				36,53
14.1.02.04-0107	*Клей цианакрилатный Permabond C791, кг*					*П*	
01.7.14.07-0061	*Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм, м^2*					*П*	
Таблица ФЕР 15-01-053	**Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E:						
15-01-053-01	без относа	43 221,41	789,46	1,25	0,54	42 430,70	84,98
07.2.06.03-0261	*Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, м*					*П*	
15-01-053-02	с относом до 15 см	40 296,94	989,52	1,25	0,54	39 306,17	104,05
07.2.06.03-0261	*Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый, м*					*П*	
Таблица ФЕР 15-01-054	**Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых**						
	Измеритель: 100 шт						
15-01-054-01	Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых	21,18	21,18				1,91
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ							
Таблица ФЕР 15-01-062	**Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем	15 023,92	1 313,42	58,76	8,56	13 651,74	141,38
08.1.02.23	*Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м^2*					*118*	
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	11 752,02	974,82	58,76	8,56	10 718,44	106,19
08.1.02.23	*Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м^2*					*118*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-063	**Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом**						
	Измеритель: 100 м²						
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем	17 849,35	1 426,85	58,76	8,56	16 363,74	153,59
08.1.02.23	*Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м²*					*118*	
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	14 576,11	1 086,91	58,76	8,56	13 430,44	118,40
08.1.02.23	*Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м²*					*118*	
Таблица ФЕР 15-01-064	**Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе**						
	Измеритель: 100 м²						
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	22 140,65	2 597,40	54,46	13,29	19 488,79	270,00
01.7.15.02	*Болты анкерные оцинкованные, кг*					*47,5*	
Таблица ФЕР 15-01-065	**Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя**						
	Измеритель: 100 м²						
15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	8 783,46	1 631,42	63,74	11,25	7 088,30	175,61
08.1.02.03-0071	*Нащельник стальной оцинкованный с покрытием «Полиэстер», п.м*					*П*	
08.1.02.03-0091	*Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м*					*П*	
08.1.02.03-0061	*Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м*					*П*	
01.7.15.07	*Дюбели распорные, 100 шт.*					*П*	
12.1.01.03	*Материал гидроветрозащитный, м²*					*120*	
08.1.02.23	*Сайдинг металлический с полимерным покрытием, м²*					*П*	
12.2.03.15	*Утеплитель, м³*					*П*	
07.2.06.03	*Профиль стоечный, м*					*236,89*	
Таблица ФЕР 15-01-070	**Облицовка проемов в наружных стенах**						
	Измеритель: м²						
	Облицовка:						
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	142,85	14,40			128,45	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	150,07	15,79			134,28	1,70

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-01-080	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:						
15-01-080-01	50 мм	24 649,49	2 892,02	2 551,40	255,66	19 206,07	322,41
12.2.05.11	*Плиты теплоизоляционные, м³*					*5,6*	
15-01-080-02	100 мм	26 204,08	3 239,69	3 689,91	370,23	19 274,48	361,17
12.2.05.11	*Плиты теплоизоляционные, м³*					*11,2*	
15-01-080-03	120 мм	26 970,80	3 323,47	4 147,37	416,28	19 499,96	370,51
12.2.05.11	*Плиты теплоизоляционные, м³*					*13,44*	
15-01-080-04	150 мм	28 303,01	3 375,68	4 834,99	485,47	20 092,34	376,33
12.2.05.11	*Плиты теплоизоляционные, м³*					*16,8*	
15-01-080-05	200 мм	29 899,30	3 462,60	5 973,50	600,03	20 463,20	386,02
12.2.05.11	*Плиты теплоизоляционные, м³*					*22,4*	
Таблица ФЕР 15-01-081	**Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки**						
	Измеритель: м²						
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	378,57	27,03	74,88		276,66	2,98
Таблица ФЕР 15-01-090	**Устройство вентилируемых фасадов**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой панелями из композитных материалов:						
15-01-090-01	с устройством теплоизоляционного слоя	4 221,66	3 219,43	1 002,23	394,63		334,66
01.7.06.14-0027	*Лента двухсторонняя, кг*					*П*	
01.7.15.07-0148	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, 100 шт.*					*П*	
12.1.01.03	*Материал гидроветрозащитный, м²*					*103*	
01.6.01.11	*Панели облицовочные, м²*					*103*	
12.2.03.15	*Утеплитель, м³*					*П*	
07.2.06.06	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.*					*П*	
15-01-090-02	без теплоизоляционного слоя	2 534,59	2 000,77	533,82	210,19		207,98
01.7.06.14-0027	*Лента двухсторонняя, кг*					*П*	
01.7.15.07-0148	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, 100 шт.*					*П*	
12.1.01.03	*Материал гидроветрозащитный, м²*					*103*	
01.6.01.11	*Панели облицовочные, м²*					*103*	
07.2.06.06	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.*					*П*	
	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита:						
15-01-090-03	с устройством теплоизоляционного слоя	4 638,28	3 551,80	1 086,48	427,81		369,21
01.7.06.14-0027	*Лента двухсторонняя, кг*					*П*	
01.7.15.07-0148	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, 100 шт.*					*П*	
12.1.01.03	*Материал гидроветрозащитный, м²*					*103*	
12.2.03.15	*Утеплитель, м³*					*П*	
07.2.06.06	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	
15-01-090-04	без теплоизоляционного слоя	2 951,11	2 333,04	618,07	243,37		242,52
01.7.06.14-0027	*Лента двухсторонняя, кг*					*П*	
01.7.15.07-0148	*Дюбель распорный, марка IZM, размер 10х200 мм, 100 шт.*					*П*	
12.1.01.03	*Материал гидроветрозащитный, м²*					*103*	
07.2.06.06	*Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов, компл.*					*П*	
13.2.04.02	*Плиты облицовочные, м²*					*98*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ							
Таблица ФЕР 15-02-001	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-001-01	стен	1 713,34	681,87	51,77	24,77	979,70	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3 833,01	2 837,77	10,36		984,88	263,00
15-02-001-03	колонн прямоугольных	2 121,96	1 126,72	10,36		984,88	112,00
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2 785,92	1 790,68	10,36		984,88	178,00
15-02-001-05	пилястр прямых	2 433,82	1 438,58	10,36		984,88	143,00
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8 979,96	3 892,59	60,22		5 027,15	351,00
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	13 470,87	8 383,50	60,22		5 027,15	810,00
Таблица ФЕР 15-02-002	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:						
15-02-002-01	гладких	2 536,67	1 162,23	52,92	24,77	1 321,52	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	4 338,78	2 572,88	60,27	27,89	1 705,63	232,00
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):						
15-02-002-03	гладких	5 504,58	4 388,40	13,32		1 102,86	360,00
15-02-002-04	с прорезными рустами	6 881,71	5 607,40	15,22		1 259,09	460,00
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2 756,26	1 640,08	13,32		1 102,86	152,00
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3 736,29	2 461,98	15,22		1 259,09	222,00
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3 684,20	2 568,02	13,32		1 102,86	238,00
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5 051,95	3 778,50	15,22		1 258,23	330,00
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	3 274,18	2 158,00	13,32		1 102,86	200,00
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4 628,30	3 354,85	15,22		1 258,23	293,00
Таблица ФЕР 15-02-003	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов**						
	Измеритель: 100 м						
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-003-01	до 200 мм плоских	658,87	307,84	3,90		347,13	32,00
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	947,47	596,44	3,90		347,13	62,00
15-02-003-03	более 200 мм плоских	1 069,36	513,71	6,46		549,19	53,40
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1 556,13	1 000,48	6,46		549,19	104,00
Таблица ФЕР 15-02-004	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-004-01	прямолинейных	10 883,70	4 801,02	71,50		6 011,18	426,00
15-02-004-02	криволинейных	15 577,88	9 495,20	71,50		6 011,18	880,00
Таблица ФЕР 15-02-005	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:						
15-02-005-01	стен гладких	2 896,97	1 645,53	66,86	24,77	1 184,58	165,88
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м^3*					*0,7*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	4 546,01	3 293,29	68,14	24,77	1 184,58	296,96
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*1*	
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	7 419,52	6 216,90	18,04		1 184,58	510,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*0,7*	
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	8 639,80	7 435,90	19,32		1 184,58	610,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*1*	
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	3 705,90	2 503,28	18,04		1 184,58	232,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*0,7*	
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	4 575,26	3 371,36	19,32		1 184,58	304,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*1*	
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	4 763,32	3 560,70	18,04		1 184,58	330,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*0,7*	
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5 875,50	4 671,60	19,32		1 184,58	408,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*1*	
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	4 256,19	3 053,57	18,04		1 184,58	283,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*0,7*	
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	5 360,25	4 156,35	19,32		1 184,58	363,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*1*	
Таблица ФЕР 15-02-006	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов**						
	Измеритель: 100 м						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-006-01	до 200 м плоских	746,70	528,71	4,36		213,63	49,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*0,3*	
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1 189,09	971,10	4,36		213,63	90,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*0,3*	
15-02-006-03	более 200 м плоских	1 287,14	906,36	6,63		374,15	84,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*0,4*	
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	1 988,49	1 607,71	6,63		374,15	149,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*0,4*	
Таблица ФЕР 15-02-007	**Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников**						
	Измеритель: 100 м²						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-007-01	прямолинейных	10 319,18	6 018,18	67,34		4 233,66	534,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*2,9*	
15-02-007-02	криволинейных	16 709,50	12 408,50	67,34		4 233,66	1 150,00
04.3.01.06	*Раствор декоративный, м³*					*2,9*	
Таблица ФЕР 15-02-008	**Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой**						
	Измеритель: 100 м²						
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2 448,40	329,19	33,08	1,41	2 086,13	28,75
13.1.01.01	*Крошка мраморная, т*					*0,396*	
Таблица ФЕР 15-02-009	**Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой**						
	Измеритель: 100 м²						
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	2 448,40	329,19	33,08	1,41	2 086,13	28,75
01.8.01.03	*Крошка стеклянная, т*					*0,21*	
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ							
Таблица ФЕР 15-02-015	**Штукатурка поверхностей известковым раствором**						
	Измеритель: 100 м²						
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:						
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1 480,53	595,54	74,54	45,52	810,45	65,66

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1 503,51	623,93	74,54	45,52	805,04	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2 427,24	624,92	114,61	56,74	1 687,71	68,90
15-02-015-04	по дереву потолков	2 570,02	662,84	114,61	56,74	1 792,57	73,08
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:						
15-02-015-05	по камню и бетону стен	1 833,53	697,86	75,48	45,92	1 060,19	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1 888,14	732,73	75,48	45,92	1 079,93	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2 978,97	774,18	119,50	57,98	2 085,29	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	3 072,86	810,75	122,20	58,28	2 139,91	86,25
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:						
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2 608,66	1 162,23	79,54	47,68	1 366,89	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2 695,91	1 219,76	79,54	47,68	1 396,61	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3 887,07	1 220,66	146,47	67,90	2 519,94	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	3 999,38	1 300,51	150,97	68,41	2 547,90	131,10
Таблица ФЕР 15-02-016	**Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-01	простая стен	1 645,64	683,88	96,50	56,93	865,26	75,40
15-02-016-02	простая потолков	1 667,65	715,44	96,50	56,93	855,71	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	2 040,68	806,90	103,38	59,90	1 130,40	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	2 073,10	817,80	103,38	59,90	1 151,92	87,00
15-02-016-05	высококачественная стен	2 911,10	1 346,34	108,07	61,93	1 456,69	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	3 012,02	1 415,39	108,07	61,93	1 488,56	142,68
Таблица ФЕР 15-02-017	**Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:						
15-02-017-01	простая	1 674,95	707,01	103,15	61,12	864,79	77,95
15-02-017-02	улучшенная	2 062,01	837,45	110,03	64,09	1 114,53	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2 928,32	1 392,37	114,72	66,12	1 421,23	140,36
Таблица ФЕР 15-02-018	**Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:						
15-02-018-01	простая	1 852,04	820,65	116,17	69,31	915,22	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2 271,70	968,29	123,05	72,28	1 180,36	103,01
15-02-018-03	высококачественная	3 245,40	1 611,01	127,74	74,31	1 506,65	162,40
Таблица ФЕР 15-02-019	**Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:						
15-02-019-01	стен	687,22	368,65	7,82	3,38	310,75	42,18
15-02-019-02	потолков	826,44	454,52	9,38	4,05	362,54	51,30
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:						
15-02-019-03	стен	295,41	277,14	17,03	10,08	1,24	32,49
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*П*	
04.3.02.09	*Смеси на цементной основе, т*					*0,85*	
15-02-019-04	потолков	341,21	321,92	17,97	10,72	1,32	37,74
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*П*	
04.3.02.09	*Смеси на цементной основе, т*					*0,901*	
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	739,34	713,71	23,82	14,51	1,81	83,67
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*П*	
04.3.02.09	*Смеси на цементной основе, т*					*1,23*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.		оплата труда рабочих	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	809,71	784,08	23,82	14,51	1,81	91,92
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*П*	
04.3.02.09	*Смеси на цементной основе, т*					*1,23*	
Таблица ФЕР 15-02-020	**Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону**						
	Измеритель: 100 м²						
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2 910,11	786,68	87,72	50,53	2 035,71	84,68
Таблица ФЕР 15-02-021	**Оштукатуривание рентгенозащитным раствором**						
	Измеритель: 100 м²						
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	8 960,58	2 225,66	353,65	207,03	6 381,27	257,60
02.3.01.01	*Песок баритовый, м³*					*4,8*	
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	698,83	140,31	131,98	83,44	426,54	16,24
02.3.01.01	*Песок баритовый, м³*					*1,2*	
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	1 733,93	315,86	169,84	83,52	1 248,23	35,65
02.3.01.01	*Песок баритовый, м³*					*3,6*	
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	574,03	91,70	67,31	30,92	415,02	10,35
02.3.01.01	*Песок баритовый, м³*					*1,2*	
Таблица ФЕР 15-02-022	**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию**						
	Измеритель: 100 м²						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-01	до 0,8 м²	26 363,68	16 425,45	119,40	55,84	9 818,83	1 587,00
15-02-022-02	до 2 м²	22 997,59	13 330,80	119,40	55,84	9 547,39	1 288,00
15-02-022-03	до 4 м²	18 252,49	9 283,95	119,40	55,84	8 849,14	897,00
15-02-022-04	до 6 м²	16 367,63	8 093,70	102,45	48,02	8 171,48	782,00
15-02-022-05	до 12 м²	13 697,45	6 546,38	87,11	40,43	7 063,96	632,50
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-06	до 0,8 м²	37 409,00	28 014,00	135,78	64,39	9 259,22	2 668,00
04.3.01.13	*Раствор готовый отделочный, м³*					*2,9*	
15-02-022-07	до 2 м²	32 186,80	23 063,25	135,78	64,39	8 987,77	2 196,50
04.3.01.13	*Раствор готовый отделочный, м³*					*2,8*	
15-02-022-08	до 4 м²	24 415,68	15 939,00	135,78	64,39	8 340,90	1 518,00
04.3.01.13	*Раствор готовый отделочный, м³*					*2,6*	
15-02-022-09	до 6 м²	21 597,61	13 765,50	117,07	56,23	7 715,04	1 311,00
04.3.01.13	*Раствор готовый отделочный, м³*					*2,5*	
15-02-022-10	до 12 м²	18 111,42	11 350,50	102,02	48,48	6 658,90	1 081,00
04.3.01.13	*Раствор готовый отделочный, м³*					*2,2*	
Таблица ФЕР 15-02-023	**Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию**						
	Измеритель: 100 м²						
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м² по ребристому железобетонному перекрытию:						
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5 584,38	2 075,61	74,75	38,92	3 434,02	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	6 755,34	3 434,64	77,25	40,00	3 243,45	336,40
04.3.01.13	*Раствор готовый отделочный, м³*					*1,1*	
Таблица ФЕР 15-02-024	**Облицовка стен листовыми материалами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:						
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	1 348,55	620,71	66,96	29,81	660,88	71,02
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	1 119,69	531,04	66,96	29,81	521,69	60,76
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	2 227,00	1 514,47	66,96	29,81	645,57	173,28
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	1 979,02	553,45	35,69	8,54	1 389,88	66,60
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	1 261,49	810,59	46,39	18,06	404,51	88,30
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*105*	
04.3.02.09	*Смесь сухая для заделки швов, т*					*0,0276*	
Таблица ФЕР 15-02-025	**Обработка швов сухой штукатурки**						
	Измеритель: 100 м²						
15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	729,46	45,81	1,94	0,50	681,71	5,77
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА							
Таблица ФЕР 15-02-031	**Штукатурка отдельных мест**						
	Измеритель: 100 м²						
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:						
15-02-031-01	плоских	4 206,63	1 895,72	64,40	27,81	2 246,51	204,06
15-02-031-02	криволинейных	6 335,34	4 024,43	64,40	27,81	2 246,51	433,20
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4 892,20	2 895,24	51,89	22,41	1 945,07	300,96
	Вытягивание тяг и падуг:						
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1 563,47	614,38	40,09	8,39	909,00	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1 452,54	614,38	35,59	7,89	802,57	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	2 227,76	910,26	57,30	11,21	1 260,20	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1 852,12	918,46	36,25	8,46	897,41	86,24
	Насечка поверхности:						
15-02-031-08	стен	315,61	315,61				37,00
15-02-031-09	потолков	392,38	392,38				46,00
Таблица ФЕР 15-02-032	**Устройство наличников тянутых**						
	Измеритель: 100 м²						
15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	14 832,42	7 679,28	226,26	56,82	6 926,88	731,36
Таблица ФЕР 15-02-033	**Обивка поверхностей**						
	Измеритель: 100 м²						
	Обивка поверхностей:						
15-02-033-01	изоляционным материалом	48,55	43,01	2,63	0,46	2,91	5,60
12.2.03.15	*Материалы изоляционные, м²*					*104*	
15-02-033-02	дранью по деревянным неодранкованным поверхностям	874,87	235,78	2,63	0,46	636,46	30,70
Таблица ФЕР 15-02-034	**Штукатурка лестничных маршей и площадок**						
	Измеритель: 100 м²						
	Штукатурка лестничных маршей и площадок:						
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2 801,13	894,13	116,84	67,45	1 790,16	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	4 145,91	1 279,57	102,52	54,36	2 763,82	134,55

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4 865,93	2 007,80	94,31	49,19	2 763,82	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	6 598,76	2 752,68	81,95	23,87	3 764,13	262,16
Таблица ФЕР 15-02-035	**Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями**						
	Измеритель: 100 м²						
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:						
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	145,22	91,91	4,38	1,89	48,93	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	547,23	285,93	6,88	2,97	254,42	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	100,98	59,78	3,44	1,49	37,76	6,84
15-02-035-04	потолков сборных из плит	349,31	308,11	3,44	1,49	37,76	33,97
Таблица ФЕР 15-02-036	**Штукатурка по сетке без устройства каркаса**						
	Измеритель: 100 м²						
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:						
15-02-036-01	улучшенная стен	6 014,47	1 192,94	53,24	18,96	4 768,29	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	6 195,83	1 327,80	53,24	18,96	4 814,79	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	6 667,67	1 557,29	61,37	22,47	5 049,01	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6 867,70	1 710,82	61,37	22,47	5 095,51	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	8 624,88	3 516,10	61,37	22,47	5 047,41	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	11 896,41	3 672,39	122,55	41,11	8 101,47	354,82
Таблица ФЕР 15-02-037	**Устройство каркаса**						
	Измеритель: 100 м²						
	Устройство каркаса при оштукатуривании:						
15-02-037-01	стен	1 852,90	229,32	11,26	2,56	1 612,32	24,98
15-02-037-02	потолков	3 036,68	423,57	16,74	3,78	2 596,37	46,14
15-02-037-03	колонн	1 983,44	359,86	11,26	2,56	1 612,32	39,20
15-02-037-04	карнизов и тяг	3 214,58	601,47	16,74	3,78	2 596,37	65,52
Таблица ФЕР 15-02-038	**Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень**						
	Измеритель: 100 м²						
	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:						
15-02-038-01	стен	438,78	109,34	25,67	0,35	303,77	12,19
15-02-038-02	потолков	498,43	158,36	36,29	0,35	303,78	17,25
Таблица ФЕР 15-02-040	**Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей**						
	Измеритель: 100 м²						
15-02-040-01	Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя	1 343,55	1 343,55				121,15
01.7.07.03	*Воск защитный, кг*					*10*	
04.3.02.14	*Штукатурка венецианская, кг*					*60*	
04.3.02.14	*Колер для венецианской штукатурки, кг*					*П*	
15-02-040-02	На каждый последующий слой венецианской штукатурки добавлять к расценке 15-02-040-01	373,62	373,62				33,69
04.3.02.14	*Штукатурка венецианская, кг*					*30*	
04.3.02.14	*Колер для венецианской штукатурки, кг*					*П*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕР 15-03-001	**Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)**						
	Измеритель: 100 м						
	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-001-01 *05.3.01.07*	до 100 мм *Детали лепные погонные, м*	277,50	256,78	4,61	1,42	16,11 *101*	29,38
15-03-001-02 *05.3.01.07*	до 250 мм *Детали лепные погонные, м*	665,94	562,94	11,06	3,34	91,94 *101*	64,41
15-03-001-03 *05.3.01.07*	до 500 мм *Детали лепные погонные, м*	1 104,64	957,99	28,23	8,16	118,42 *101*	109,61
15-03-001-04 *05.3.01.07*	до 750 мм *Детали лепные погонные, м*	1 733,45	1 540,69	43,25	12,34	149,51 *101*	176,28
Таблица ФЕР 15-03-002	**Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)**						
	Измеритель: шт						
	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:						
15-03-002-01 *05.3.01.07*	до 250 мм *Детали лепные штучные, шт.*	7,09	5,49	1,21	0,24	0,39 *1*	0,62
15-03-002-02 *05.3.01.07*	до 500 мм *Детали лепные штучные, шт.*	13,52	11,34	1,21	0,24	0,97 *1*	1,28
15-03-002-03 *05.3.01.07*	до 750 мм *Детали лепные штучные, шт.*	22,66	19,40	1,21	0,24	2,05 *1*	2,19
15-03-002-04 *05.3.01.07*	до 1750 мм *Детали лепные штучные, шт.*	52,89	41,29	1,84	0,51	9,76 *1*	4,66
Таблица ФЕР 15-03-003	**Установка на колоннах гипсовых штучных деталей**						
	Измеритель: шт						
	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:						
15-03-003-01 *05.3.01.07*	до 500 мм *Детали лепные штучные, шт.*	50,86	42,71	1,21	0,24	6,94 *1*	4,82
15-03-003-02 *05.3.01.07*	до 750 мм *Детали лепные штучные, шт.*	69,96	54,49	1,21	0,24	14,26 *1*	6,15
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:						
15-03-003-03 *05.3.01.07*	до 500 мм *Детали лепные штучные, шт.*	111,29	95,32	1,21	0,24	14,76 *1*	10,26
15-03-003-04 *05.3.01.07*	до 1000 мм *Детали лепные штучные, шт.*	200,17	168,52	1,53	0,37	30,12 *1*	18,14
15-03-003-05 *05.3.01.07*	до 2000 мм *Детали лепные штучные, шт.*	419,19	307,59	2,46	0,78	109,14 *1*	33,11
15-03-003-06 *05.3.01.07*	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм *Детали лепные штучные, шт.*	23,55	16,87	1,21	0,24	5,47 *1*	1,93
Таблица ФЕР 15-03-004	**Установка гипсовых штучных деталей**						
	Измеритель: шт						
15-03-004-01 *05.3.01.07*	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм *Детали лепные штучные, шт.*	12,19	10,49	1,21	0,24	0,49 *1*	1,09
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-004-02 *05.3.01.07*	до 250 мм *Детали лепные штучные, шт.*	7,40	3,90	1,21	0,24	2,29 *1*	0,44
15-03-004-03 *05.3.01.07*	до 400 мм *Детали лепные штучные, шт.*	11,65	5,94	1,21	0,24	4,50 *1*	0,67
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-004-04 *05.3.01.07*	до 200 мм *Детали лепные штучные, шт.*	6,94	4,28	1,21	0,24	1,45 *1*	0,49
15-03-004-05 *05.3.01.07*	до 400 мм *Детали лепные штучные, шт.*	13,73	7,87	1,21	0,24	4,65 *1*	0,90

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-004-06 *05.3.01.07*	до 750 мм *Детали лепные штучные, шт.*	21,66	14,51	1,21	0,24	5,94 *1*	1,66
15-03-004-07 *05.3.01.07*	до 1100 мм *Детали лепные штучные, шт.*	36,35	22,02	1,53	0,37	12,80 *1*	2,52
	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:						
15-03-004-08 *05.3.01.07*	до 0,1 м^2 *Детали лепные штучные, шт.*	5,24	3,75	1,21	0,24	0,28 *1*	0,44
15-03-004-09 *05.3.01.07*	до 0,5 м^2 *Детали лепные штучные, шт.*	14,08	11,34	1,21	0,24	1,53 *1*	1,33
	Установка гипсовых ваз гладких высотой:						
15-03-004-10 *05.3.01.07*	до 500 мм *Детали лепные штучные, шт.*	12,96	9,75	1,21	0,24	2,00 *1*	1,10
15-03-004-11 *05.3.01.07*	до 1000 мм *Детали лепные штучные, шт.*	15,34	13,73	1,21	0,24	0,40 *1*	1,55
15-03-004-12 *05.3.01.07*	до 1350 мм *Детали лепные штучные, шт.*	19,43	17,72	1,21	0,24	0,50 *1*	2,00
	Установка гипсовых гербов высотой:						
15-03-004-13 *05.3.01.07*	до 750 мм *Детали лепные штучные, шт.*	30,54	27,45	1,21	0,24	1,88 *1*	2,92
15-03-004-14 *05.3.01.07*	до 1000 мм *Детали лепные штучные, шт.*	40,08	35,44	1,21	0,24	3,43 *1*	3,77
15-03-004-15 *05.3.01.07*	до 1500 мм *Детали лепные штучные, шт.*	57,47	49,44	1,53	0,37	6,50 *1*	5,26
Таблица ФЕР 15-03-005	**Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка**						
	Измеритель: 100 м						
	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-005-01 *05.3.01.07*	до 100 мм *Детали лепные погонные, м*	467,52	390,46	8,29	2,43	68,77 *101*	44,07
15-03-005-02 *05.3.01.07*	до 250 мм *Детали лепные погонные, м*	930,76	798,91	19,32	5,47	112,53 *101*	90,17
15-03-005-03 *05.3.01.07*	до 500 мм *Детали лепные погонные, м*	1 533,12	1 341,58	47,55	13,62	143,99 *101*	151,42
15-03-005-04 *05.3.01.07*	до 750 мм *Детали лепные погонные, м*	2 340,61	2 072,44	70,85	20,23	197,32 *101*	233,91
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля:						
15-03-005-05 *05.3.01.07*	без орнамента *Детали лепные погонные, м*	1 789,90	1 175,79	36,79	10,42	577,32 *101*	131,08
15-03-005-06 *05.3.01.07*	с орнаментом *Детали лепные погонные, м*	2 246,65	1 621,78	47,55	13,62	577,32 *101*	180,80
Таблица ФЕР 15-03-006	**Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)**						
	Измеритель: шт						
15-03-006-01 *05.3.01.07*	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм *Детали лепные штучные, шт.*	9,58	7,79	1,21	0,24	0,58 *1*	0,93
	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:						
15-03-006-02 *05.3.01.07*	рядовых высотой до 650 мм *Детали лепные штучные, шт.*	6,51	5,14	1,21	0,24	0,16 *1*	0,58
15-03-006-03 *05.3.01.07*	рядовых высотой до 1100 мм *Детали лепные штучные, шт.*	9,34	7,80	1,21	0,24	0,33 *1*	0,88
15-03-006-04 *05.3.01.07*	угловых высотой до 650 мм *Детали лепные штучные, шт.*	12,87	11,12	1,21	0,24	0,54 *1*	1,24
15-03-006-05 *05.3.01.07*	угловых высотой до 1100 мм *Детали лепные штучные, шт.*	16,97	14,89	1,21	0,24	0,87 *1*	1,66
Таблица ФЕР 15-03-007	**Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)**						
	Измеритель: шт						
	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:						
15-03-007-01 *05.3.01.07*	до 500 мм *Детали лепные штучные, шт.*	63,08	54,58	1,21	0,24	7,29 *1*	6,16
15-03-007-02 *05.3.01.07*	до 750 мм *Детали лепные штучные, шт.*	84,15	73,01	1,53	0,37	9,61 *1*	8,24

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:						
15-03-007-03	до 500 мм	163,79	135,64	1,21	0,24	26,94	14,43
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-007-04	до 1000 мм	280,51	241,11	1,84	0,51	37,56	25,65
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-007-05	до 2000 мм	545,05	450,35	4,30	1,28	90,40	47,91
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	43,31	23,07	1,21	0,24	19,03	2,64
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	16,06	14,43	1,21	0,24	0,42	1,50
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-007-08	до 250 мм	7,77	4,34	1,21	0,24	2,22	0,49
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-007-09	до 400 мм	12,62	7,25	1,21	0,24	4,16	0,79
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-007-10	до 200 мм	7,88	5,16	1,21	0,24	1,51	0,59
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-007-11	до 400 мм	15,81	10,05	1,21	0,24	4,55	1,15
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-007-12	до 750 мм	26,23	19,40	1,21	0,24	5,62	2,22
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-007-13	до 1100 мм	44,73	30,85	1,84	0,51	12,04	3,53
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
Таблица ФЕР 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов)							
	Измеритель: шт						
	Установка цементных ваз гладких высотой:						
15-03-008-01	до 500 мм	16,87	13,73	1,21	0,24	1,93	1,55
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-008-02	до 1000 мм	26,95	19,49	1,21	0,24	6,25	2,20
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-008-03	до 1350 мм	35,59	24,63	1,53	0,37	9,43	2,78
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
	Установка цементных гербов высотой:						
15-03-008-04	до 750 мм	41,52	37,98	1,21	0,24	2,33	4,04
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-008-05	до 1000 мм	54,22	48,88	1,53	0,37	3,81	5,20
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
15-03-008-06	до 1500 мм	78,03	69,18	1,84	0,51	7,01	7,36
05.3.01.07	*Детали лепные штучные, шт.*					*1*	
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ							
Таблица ФЕР 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений							
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска водными составами внутри помещений клеевая:						
15-04-001-01	простая	114,57	54,80	2,28	0,49	57,49	6,27
15-04-001-02	улучшенная	235,81	99,66	2,94	0,60	133,21	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	891,25	585,11	6,88	1,30	299,26	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	558,53	351,27	4,91	0,95	202,35	39,16
	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:						
15-04-001-05	улучшенная	435,78	163,79	2,28	0,49	269,71	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1 309,72	631,49	6,22	1,18	672,01	70,40
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	934,37	453,88	3,60	0,72	476,89	50,60

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-04-002	**Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений**						
	Измеритель: 100 м²						
	Известковая окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-01	по штукатурке	168,55	83,42	1,62	0,37	83,51	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	63,15	39,87	1,62	0,37	21,66	4,88
15-04-002-03	по дереву	56,22	35,38	1,62	0,37	19,22	4,33
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	118,21	115,93	2,28	0,49		14,19
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,03*	
15-04-002-05	по дереву	50,56	48,94	1,62	0,37		5,99
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,02*	
Таблица ФЕР 15-04-003	**Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)**						
	Измеритель: 100 м²						
15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	55,76	53,48	2,28	0,49		6,27
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,027*	
Таблица ФЕР 15-04-004	**Разделка поверхности по клеевой окраске**						
	Измеритель: 100 м²						
	Разделка поверхности по клеевой окраске:						
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	33,33	26,21	0,97	0,26	6,15	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	52,38	45,26	0,97	0,26	6,15	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	64,93	30,20	0,97	0,26	33,76	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	145,77	60,41	0,97	0,26	84,39	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	36,84	19,14	0,97	0,26	16,73	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	49,90	32,20	0,97	0,26	16,73	3,55
Таблица ФЕР 15-04-005	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	185,08	136,16	5,57	1,07	43,35	15,18
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,052*	
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	205,86	151,95	6,22	1,18	47,69	16,94
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,057*	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:						
15-04-005-03	по штукатурке стен	675,60	384,81	10,49	2,01	280,30	42,90
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,063*	
15-04-005-04	по штукатурке потолков	792,10	483,48	11,14	2,13	297,48	53,90
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,069*	
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	317,59	227,93	6,88	1,30	82,78	25,41
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,063*	
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	348,35	256,54	6,88	1,30	84,93	28,60
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,069*	
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:						
15-04-005-07	по штукатурке стен	1 078,99	661,38	14,08	2,73	403,53	68,75
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,063*	
15-04-005-08	по штукатурке потолков	1 335,07	860,32	15,40	2,96	459,35	89,43
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,069*	
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	666,03	446,56	9,17	1,78	210,30	46,42
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,063*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	770,58	537,57	9,83	1,89	223,18	55,88
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,069*	
Таблица ФЕР 15-04-006	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:						
15-04-006-01	за 1 раз потолков	79,07	77,92	0,97	0,26	0,18	8,10
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-006-02	за 2 раза потолков	195,23	192,59	2,28	0,49	0,36	20,02
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,02*	
15-04-006-03	за 1 раз стен	64,16	63,01	0,97	0,26	0,18	6,55
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-006-04	за 2 раза стен	158,98	157,00	1,62	0,37	0,36	16,32
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,02*	
Таблица ФЕР 15-04-007	**Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная:						
15-04-007-01	по штукатурке стен	1 033,68	380,71	10,41	1,97	642,56	43,56
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,03*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,02*	
15-04-007-02	по штукатурке потолков	1 249,83	550,62	11,06	2,09	688,15	63,00
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,033*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,022*	
15-04-007-03	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	415,14	289,99	6,85	1,28	118,30	32,73
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,03*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,02*	
15-04-007-04	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	485,06	354,22	6,85	1,28	123,99	39,98
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,033*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,022*	
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная:						
15-04-007-05	по штукатурке стен	1 576,19	597,55	13,97	2,67	964,67	68,37
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,03*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,02*	
15-04-007-06	по штукатурке потолков	1 678,91	550,79	15,29	2,90	1 112,83	63,02
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,033*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,022*	
15-04-007-07	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	885,65	424,76	9,09	1,74	451,80	48,60
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,03*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,02*	
15-04-007-08	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1 046,27	550,53	9,75	1,85	485,99	62,99
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,033*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,022*	
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК							
Таблица ФЕР 15-04-011	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-011-01	известковая	112,24	53,91	1,60	0,23	56,73	6,32
15-04-011-02	силикатная	417,98	173,84	8,37	1,39	235,77	20,38
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,045*	
15-04-011-03	цементная	123,14	85,56	6,32	1,04	31,26	10,03
14.5.03.02	*Краски сухие цементные, т*					*0,077*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-04-012	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-012-01	перхлорвиниловая	685,42	130,52	8,30	1,39	546,60	14,39
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,059*	
15-04-012-02	кремнийорганическая	2 839,43	126,53	8,37	1,39	2 704,53	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	121,72	86,98	3,63	0,58	31,11	9,59
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,038*	
Таблица ФЕР 15-04-013	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-013-01	известковая	65,75	38,72	1,55	0,23	25,48	4,43
15-04-013-02	силикатная	337,77	124,81	8,30	1,39	204,66	14,28
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,045*	
15-04-013-03	цементная	67,86	61,44	6,27	1,04	0,15	7,03
14.5.03.02	*Краски сухие цементные, т*					*0,077*	
Таблица ФЕР 15-04-014	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-014-01	перхлорвиниловая	443,10	93,55	7,45	1,28	342,10	10,07
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,059*	
15-04-014-02	кремнийорганическая	2 771,82	90,95	7,45	1,28	2 673,42	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	66,17	62,61	3,56	0,58		6,74
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,038*	
Таблица ФЕР 15-04-015	**Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-015-01	известковая	487,27	102,78	327,76	0,23	56,73	11,60
15-04-015-02	силикатная	1 279,55	248,97	794,81	1,28	235,77	28,10
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,045*	
15-04-015-03	цементная	716,69	163,02	522,41	0,93	31,26	18,40
14.5.03.02	*Краски сухие цементные, т*					*0,077*	
Таблица ФЕР 15-04-016	**Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-016-01	перхлорвиниловая	1 294,79	183,94	564,25	1,28	546,60	19,80
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,059*	
15-04-016-02	кремнийорганическая	3 429,91	178,37	547,01	1,28	2 704,53	19,20
15-04-016-03	поливинилацетатная	629,77	147,71	450,95	0,58	31,11	15,90
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,038*	
Таблица ФЕР 15-04-017	**Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-017-01	известковая	328,13	73,47	229,18	0,23	25,48	8,10
15-04-017-02	силикатная	944,89	178,68	561,55	1,28	204,66	19,70
14.3.02.05	*Краски силикатные, т*					*0,045*	
15-04-017-03	цементная	485,49	117,00	368,34	0,93	0,15	12,90
14.5.03.02	*Краски сухие цементные, т*					*0,077*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-04-018	**Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-018-01	перхлорвиниловая	872,62	132,19	398,33	1,28	342,10	13,90
14.4.02.07	*Краски перхлорвиниловые, т*					*0,059*	
15-04-018-02	кремнийорганическая	3 188,82	128,39	387,01	1,28	2 673,42	13,50
15-04-018-03	поливинилацетатная	421,30	105,56	315,74	0,58		11,10
14.3.02.01	*Краска водоэмульсионная, т*					*0,038*	
Таблица ФЕР 15-04-019	**Окраска фасадов акриловыми составами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска фасадов акриловыми составами:						
15-04-019-01	с люлек вручную с подготовкой поверхности	751,44	164,25	481,47	0,93	105,72	17,68
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,038*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-019-02	с люлек краскопультами с подготовкой поверхности	675,31	141,06	428,53	0,93	105,72	14,22
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,038*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-019-03	с люлек вручную по подготовленной поверхности	610,36	155,51	454,83	0,70	0,02	16,74
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,038*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-019-04	с люлек краскопультом по подготовленной поверхности	535,41	133,50	401,89	0,70	0,02	13,27
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,038*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-019-05	с лесов вручную с подготовкой поверхности	239,33	128,20	5,41	0,93	105,72	13,80
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,038*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-019-06	с лесов краскопультами с подготовкой поверхности	251,47	104,56	41,19	0,93	105,72	10,54
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,038*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-019-07	с лесов вручную по подготовленной поверхности	124,29	120,21	4,06	0,70	0,02	12,94
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,038*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-019-08	с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	137,24	97,38	39,84	0,70	0,02	9,68
14.3.02.01	*Краска акриловая, т*					*0,038*	
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица ФЕР 15-04-024	**Простая окраска масляными составами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Простая окраска масляными составами по дереву:						
15-04-024-01	стен	496,25	245,16	3,60	0,72	247,49	28,05
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,027*	
15-04-024-02	потолков	555,81	284,57	3,60	0,72	267,64	32,56
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0307*	
15-04-024-03	полов	429,19	209,59	2,94	0,60	216,66	23,98
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0195*	
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	419,36	312,46	2,94	0,60	103,96	35,75
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0245*	
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	496,27	389,37	2,94	0,60	103,96	44,55
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0245*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	102,05	100,86	0,97	0,26	0,22	11,54
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0093*	
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	138,93	137,74	0,97	0,26	0,22	15,76
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0093*	
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	474,93	184,59	3,60	0,72	286,74	21,12
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0267*	
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	467,14	199,97	3,60	0,72	263,57	22,88
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0302*	
Таблица ФЕР 15-04-025	**Улучшенная окраска масляными составами**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-025-01	стен	946,67	530,78	5,57	1,07	410,32	58,52
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0258*	
15-04-025-02	потолков	1 096,77	646,60	7,54	1,42	442,63	71,29
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0298*	
15-04-025-03	полов	996,07	465,93	7,86	1,55	522,28	51,37
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,025*	
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1 093,19	841,06	6,22	1,18	245,91	92,73
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,02474*	
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	1 492,93	1 257,10	6,22	1,18	229,61	138,60
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,02544*	
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	378,63	235,55	1,62	0,37	141,46	25,97
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0104*	
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	498,87	363,43	1,62	0,37	133,82	40,07
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0108*	
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-025-08	стен	1 169,14	462,66	7,54	1,42	698,94	51,01
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,01837*	
15-04-025-09	потолков	1 367,75	568,69	7,86	1,55	791,20	62,70
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,021*	
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	877,84	309,29	2,94	0,60	565,61	34,10
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,01837*	
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	989,09	339,22	3,60	0,72	646,27	37,40
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,021*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами							
	Измеритель: 100 м²						
	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-026-01	стен	1 319,61	821,16	7,86	1,55	490,59	85,36
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,025*	
15-04-026-02	потолков	1 573,16	1 034,92	9,17	1,78	529,07	107,58
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0289*	
15-04-026-03	полов	1 416,09	744,97	10,49	2,01	660,63	77,44
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0255*	
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	1 748,02	1 428,57	7,86	1,55	311,59	148,50
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0246*	
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	2 345,78	2 031,74	7,86	1,55	306,18	211,20
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0253*	
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-026-06	стен	1 605,96	773,54	9,83	1,89	822,59	80,41
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0184*	
15-04-026-07	потолков	1 910,89	960,85	11,14	2,13	938,90	99,88
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0213*	
	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1 257,11	558,73	6,22	1,18	692,16	58,08
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0184*	
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	1 423,79	638,09	6,22	1,18	779,48	66,33
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,021*	
Таблица ФЕР 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске							
	Измеритель: 100 м²						
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:						
15-04-027-01	стен	380,21	115,07	1,62	0,37	263,52	12,10
15-04-027-02	потолков	429,27	158,34	1,62	0,37	269,31	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	477,06	209,03	1,62	0,37	266,41	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	648,73	276,55	1,62	0,37	370,56	29,08
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	518,84	114,02	2,28	0,49	402,54	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	571,09	156,92	2,94	0,60	411,23	16,50
Таблица ФЕР 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности							
	Измеритель: 100 м²						
	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:						
15-04-028-01	стен	363,55	340,52			23,03	32,90
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0024*	
15-04-028-02	дверных заполнений	321,11	298,08			23,03	28,80
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0024*	
Таблица ФЕР 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями							
	Измеритель: 100 м²						
	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:						
15-04-029-01	за 1 раз	48,17	46,95	0,97	0,26	0,25	4,88
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,011*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0004*	
15-04-029-02	за 2 раза	121,16	118,52	2,28	0,49	0,36	12,32
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0208*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0006*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оклейка тканями:						
15-04-029-03	полов	1 090,90	82,88	8,52	1,66	999,50	9,24
15-04-029-04	стен	1 162,93	154,91	8,52	1,66	999,50	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1 763,02	301,09	4,91	0,95	1 457,02	32,41
Таблица ФЕР 15-04-030	**Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции**						
	Измеритель: 100 м²						
	Масляная окраска металлических поверхностей:						
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	192,54	85,76	2,28	0,49	104,50	9,68
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0212*	
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	214,96	108,18	2,28	0,49	104,50	12,21
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0273*	
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	450,48	359,63	2,28	0,49	88,57	40,59
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0246*	
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	720,44	629,59	2,28	0,49	88,57	71,06
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0246*	
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	242,68	186,15	2,94	0,60	53,59	21,01
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0381*	
Таблица ФЕР 15-04-031	**Окраска кровли суриком**						
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска кровли суриком:						
15-04-031-01	за 1 раз	548,85	69,20	2,28	0,49	477,37	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	700,00	89,66	2,94	0,60	607,40	10,12
Таблица ФЕР 15-04-032	**Окраска суриком стальных обделок на фасадах**						
	Измеритель: 100 м²						
	Окраска суриком стальных обделок на фасадах:						
15-04-032-01	с водосточными трубами	195,92	76,73	0,97	0,26	118,22	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	146,51	58,03	0,97	0,26	87,51	6,55
Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ							
Таблица ФЕР 15-04-037	**Проолифка поверхностей**						
	Измеритель: 100 м²						
	Проолифка деревянных поверхностей:						
15-04-037-01	механизированным способом	14,05	14,05				1,46
14.5.05.02	*Олифа, т*					*0,01*	
15-04-037-02	валиком	32,24	32,24				3,78
14.5.05.02	*Олифа, т*					*0,011*	
15-04-037-03	кистью	54,08	54,08				6,34
14.5.05.02	*Олифа, т*					*0,012*	
	Проолифка бетонных и оштукатуренных поверхностей:						
15-04-037-04	механизированным способом	22,99	22,99				2,39
14.5.05.02	*Олифа, т*					*0,01*	
15-04-037-05	валиком	49,13	49,13				5,76
14.5.05.02	*Олифа, т*					*0,011*	
15-04-037-06	кистью	69,26	69,26				8,12
14.5.05.02	*Олифа, т*					*0,012*	
	Проолифка металлических поверхностей:						
15-04-037-07	механизированным способом	24,34	24,34				2,53
14.5.05.02	*Олифа, т*					*0,01*	
15-04-037-08	вручную	106,20	106,20				12,45
14.5.05.02	*Олифа, т*					*0,012*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками							
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:						
15-04-038-01	стен	1 124,18	574,26	5,57	1,07	544,35	64,02
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,002*	
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,00522*	
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1 169,48	749,89	5,57	1,07	414,02	83,60
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,001*	
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,00464*	
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1 400,25	974,86	5,57	1,07	419,82	108,68
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,001*	
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,00464*	
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:						
15-04-038-04	стен за 1 раз	64,16	63,01	0,97	0,26	0,18	6,55
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,011*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0003*	
15-04-038-05	потолков за 1 раз	79,07	77,92	0,97	0,26	0,18	8,10
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,011*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0003*	
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	90,81	89,66	0,97	0,26	0,18	9,32
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,011*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0003*	
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	131,40	130,25	0,97	0,26	0,18	13,54
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,011*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0003*	
15-04-038-08	стен за 2 раза	158,98	157,00	1,62	0,37	0,36	16,32
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,022*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0006*	
15-04-038-09	потолков за 2 раза	195,23	192,59	2,28	0,49	0,36	20,02
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,022*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0006*	
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	223,80	221,16	2,28	0,49	0,36	22,99
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,022*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0006*	
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	326,45	323,81	2,28	0,49	0,36	33,66
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,022*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0006*	
Таблица ФЕР 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности							
	Измеритель: 100 м^2						
	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:						
15-04-039-01	стен за 1 раз	64,81	63,01	1,62	0,37	0,18	6,55
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0128*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,00034*	
15-04-039-02	потолков за 1 раз	79,72	77,92	1,62	0,37	0,18	8,10
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0128*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,00034*	
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	91,46	89,66	1,62	0,37	0,18	9,32
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0128*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,00034*	
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	132,05	130,25	1,62	0,37	0,18	13,54
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0128*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,00034*	
15-04-039-05	стен за 2 раза	158,20	155,56	2,28	0,49	0,36	16,17
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0255*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0007*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-039-06	потолков за 2 раза	195,23	192,59	2,28	0,49	0,36	20,02
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0255*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0007*	
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	223,80	221,16	2,28	0,49	0,36	22,99
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0255*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0007*	
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	326,45	323,81	2,28	0,49	0,36	33,66
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0255*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0007*	
Таблица ФЕР 15-04-040	**Окраска по металлу за 1 раз**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:						
15-04-040-01	стен	129,60	128,45	0,97	0,26	0,18	14,32
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,006*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0013*	
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	169,43	168,28	0,97	0,26	0,18	18,76
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,006*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0013*	
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	356,63	355,48	0,97	0,26	0,18	39,63
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,006*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0013*	
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:						
15-04-040-04	стен	110,67	109,52	0,97	0,26	0,18	12,21
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0045*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0013*	
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	144,49	143,34	0,97	0,26	0,18	15,98
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0045*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0013*	
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	322,72	321,57	0,97	0,26	0,18	35,85
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,0045*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0013*	
	Окраска по металлу графитом за 2 раза:						
15-04-040-07	стен	293,79	263,86	0,97	0,26	28,96	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	370,44	340,51	0,97	0,26	28,96	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	575,13	545,20	0,97	0,26	28,96	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	652,88	510,75	0,97	0,26	141,16	56,94
Таблица ФЕР 15-04-041	**Окраска по металлу за 2 раза**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:						
15-04-041-01	стен	219,39	218,06	0,97	0,26	0,36	24,31
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,012*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0026*	
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	288,10	286,77	0,97	0,26	0,36	31,97
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,012*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0026*	
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	605,73	604,40	0,97	0,26	0,36	67,38
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,012*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0026*	
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:						
15-04-041-04	стен	177,59	176,26	0,97	0,26	0,36	19,65
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,009*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0026*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	231,32	229,99	0,97	0,26	0,36	25,64
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,009*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0026*	
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	516,12	514,79	0,97	0,26	0,36	57,39
14.4.03.17	*Лак, т*					*0,009*	
14.5.09.07	*Растворитель, т*					*0,0026*	
Таблица ФЕР 15-04-043	**Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов гладких с лесов:						
15-04-043-01	вручную	101,51	100,20	1,31	0,23		10,66
14.2.06.03	*Жидкость гидрофобизирующая, л*					*22,5*	
15-04-043-02	с применением распылителя	115,53	78,44	37,09	0,23		7,47
14.2.06.03	*Жидкость гидрофобизирующая, л*					*22,5*	
Таблица ФЕР 15-04-044	**Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен:						
15-04-044-01	вручную	102,22	100,91	1,31	0,23		9,61
14.2.06.03	*Жидкость гидрофобизирующая, л*					*22,5*	
15-04-044-02	с применением распылителя	93,45	61,95	31,50	0,23		5,90
14.2.06.03	*Жидкость гидрофобизирующая, л*					*22,5*	
Таблица ФЕР 15-04-045	**Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей:						
15-04-045-01	из гранита вручную	167,02	80,86	1,31	0,23	84,85	9,48
14.2.06.03	*Жидкость гидрофобизирующая, л*					*22,5*	
15-04-045-02	из гранита с применением распылителя	171,22	54,87	31,50	0,23	84,85	5,77
14.2.06.03	*Жидкость гидрофобизирующая, л*					*22,5*	
15-04-045-03	из известняка и мрамора вручную	169,18	81,04	3,29	0,58	84,85	9,50
14.2.06.03	*Жидкость гидрофобизирующая, л*					*22,5*	
15-04-045-04	из известняка и мрамора с применением распылителя	172,76	54,43	33,48	0,58	84,85	5,79
14.2.06.03	*Жидкость гидрофобизирующая, л*					*22,5*	
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕР 15-04-047	**Декоративная отделка поверхностей**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Декоративная отделка поверхностей под мрамор:						
15-04-047-01	клеевая	1 272,28	956,10	8,52	1,66	307,66	95,04
15-04-047-02	масляная	2 607,87	1 504,98	13,42	2,61	1 089,47	149,60
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0241*	
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:						
15-04-047-03	1	2 176,01	1 825,89	6,22	1,18	343,90	181,50
15-04-047-04	2	3 004,15	2 633,71	6,22	1,18	364,22	261,80
15-04-047-05	3	4 581,03	4 194,01	6,22	1,18	380,80	416,90
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:						
15-04-047-06	1	3 710,71	2 279,60	14,74	2,85	1 416,37	226,60
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0361*	
15-04-047-07	2	4 638,67	3 131,68	14,74	2,85	1 492,25	311,30
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0391*	
15-04-047-08	3	5 990,27	4 326,81	15,40	2,96	1 648,06	430,10
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0421*	
	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:						
15-04-047-09	1	503,03	466,78	1,62	0,37	34,63	46,40
15-04-047-10	2	896,08	859,83	1,62	0,37	34,63	85,47
15-04-047-11	3	1 487,91	1 451,66	1,62	0,37	34,63	144,30
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:						
15-04-047-12	клеевая	2 574,64	2 467,82	0,97	0,26	105,85	245,31

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-047-13	масляная	2 919,58	2 679,98	1,62	0,37	237,98	266,40
14.4.02.04	*Краски для внутренних работ масляные готовые к применению, т*					*0,0072*	

Таблица ФЕР 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов

Измеритель: 100 м²

	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:						
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	403,74	385,25	18,35	3,13	0,14	36,69
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,018*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,25*	
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	636,02	614,15	21,73	3,71	0,14	58,49
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,018*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,3*	
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	675,13	646,49	28,47	4,87	0,17	61,57
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,018*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,4*	
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	718,00	682,61	35,21	6,03	0,18	65,01
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,018*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,5*	
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:						
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	370,03	353,85	16,05	3,08	0,13	33,70
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,016*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,21*	
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	602,10	582,33	19,65	3,79	0,12	55,46
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,016*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,26*	
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	643,56	616,56	26,85	5,22	0,15	58,72
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,016*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,36*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	695,16	661,92	33,07	6,40	0,17	63,04
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,016*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,45*	
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:						
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	456,53	438,07	18,33	3,56	0,13	40,60
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,016*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,24*	
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	874,16	853,06	20,96	4,02	0,14	79,06
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,016*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,28*	
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	924,49	898,05	26,28	4,64	0,16	83,23
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,018*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,38*	
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	984,58	952,86	31,54	5,57	0,18	88,31
14.4.01.03	*Состав грунтовочный на латексной основе, т*					*0,018*	
04.3.01.02	*Минеральный или полимерминеральный декоративный состав, т*					*0,47*	
15-04-048-13	При структурировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	236,78	236,78				22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	278,62	154,14			124,48	14,68
Таблица ФЕР 15-04-049	**Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием**						
	Измеритель: 100 м^2						
	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием:						
15-04-049-01	Терракоат Микро механизированным способом	1 921,01	108,80	44,14	2,20	1 768,07	11,31
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-049-02	Терракоат Мелкозернистый механизированным способом	2 800,30	108,32	39,93	1,40	2 652,05	11,26
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-049-03	Терракоат Стандарт механизированным способом	3 472,17	109,38	47,71	2,90	3 315,08	11,37
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-049-04	Терракоат Микро вручную	2 152,96	373,83	11,06	2,09	1 768,07	37,16
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-049-05	Терракоат Мелкозернистый вручную	3 032,13	373,23	6,85	1,28	2 652,05	37,10
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-049-06	Терракоат Стандарт вручную	3 703,94	374,23	14,63	2,79	3 315,08	37,20
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-049-07	Терракоат Декор вручную	5 261,20	375,64	23,45	4,40	4 862,11	37,34
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
15-04-049-08	Терракоат XL вручную	5 385,93	417,93	17,91	3,37	4 950,09	42,13
14.4.01.21	*Грунтовка, т*					*0,013*	
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица ФЕР 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей							
	Измеритель: 100 м²						
	Остекление оконным стеклом окон:						
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	990,93	391,36	57,22	9,54	542,35	45,88
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*147*	
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	1 046,29	414,47	58,74	9,80	573,08	48,59
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*156*	
15-05-001-03	с одинарным переплетом	551,90	207,28	31,98	5,33	312,64	24,30
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*78*	
15-05-001-04	со спаренным переплетом	1 029,11	435,71	58,74	9,80	534,66	51,08
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*157*	
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	704,54	304,61	33,50	5,59	366,43	35,71
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*87*	
	Остекление оконным стеклом дверей балконных:						
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	696,44	302,64	35,68	5,95	358,12	35,48
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*95*	
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	751,39	321,92	48,30	8,06	381,17	37,74
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*101*	
15-05-001-08	с одинарным переплетом	371,26	160,02	17,18	2,86	194,06	18,76
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*50*	
15-05-001-09	со спаренным переплетом	706,72	318,08	40,90	6,82	347,74	37,29
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*102*	
Таблица ФЕР 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин							
	Измеритель: 100 м²						
	Остекление оконным стеклом прочих дверей:						
15-05-002-01	на штапиках по замазке	1 243,16	806,77	58,74	9,80	377,65	94,58
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*106*	
15-05-002-02	на эластичных прокладках	2 074,97	806,77	58,74	9,80	1 209,46	94,58
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*106*	
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:						
15-05-002-03	дверей	2 844,91	1 360,02	90,71	15,13	1 394,18	159,44
01.8.02.03	*Стекло листовое витринное полированное, м²*					*102*	
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	1 837,59	1 046,31	90,71	15,13	700,57	111,31
01.8.02.03	*Стекло листовое витринное полированное, м²*					*102*	
Таблица ФЕР 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм							
	Измеритель: 100 м²						
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:						
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1 635,43	1 021,72	71,36	11,90	542,35	119,78
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*147*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	1 747,93	1 079,56	95,29	15,87	573,08	126,56
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*156*	
15-05-003-03	с одинарным переплетом	895,28	541,74	40,90	6,82	312,64	63,51
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*78*	
15-05-003-04	со спаренным переплетом	1 750,15	1 137,39	78,10	13,02	534,66	133,34
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*157*	
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	1 203,38	792,35	44,60	7,44	366,43	92,89
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*87*	
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:						
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	1 192,97	786,55	48,30	8,06	358,12	92,21
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*95*	
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	1 279,22	834,75	63,30	10,54	381,17	97,86
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*101*	
15-05-003-08	с одинарным переплетом	635,73	416,43	25,24	4,21	194,06	48,82
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*50*	
15-05-003-09	со спаренным переплетом	1 229,76	826,98	55,04	9,18	347,74	96,95
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*102*	
Таблица ФЕР 15-05-004	**Тройное остекление деревянных переплетов**						
	Измеритель: 100 м²						
	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:						
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	1 614,72	722,92	92,24	15,37	799,56	84,75
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*236*	
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	964,87	453,03	58,74	9,80	453,10	53,11
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*133*	
Таблица ФЕР 15-05-005	**Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях**						
	Измеритель: 100 м²						
	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:						
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	2 804,89	1 879,59	125,74	20,96	799,56	220,35
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*236*	
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	1 696,05	1 175,95	67,00	11,16	453,10	137,86
01.8.02.06	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, м²*					*133*	
Таблица ФЕР 15-05-006	**Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм**						
	Измеритель: 100 м²						
15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	5 333,53	833,81	92,24	15,37	4 407,48	97,75
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ							
Таблица ФЕР 15-05-012	**Остекление деревянных переплетов промышленных зданий**						
	Измеритель: 100 м²						
	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	2 608,98	240,97	29,80	4,97	2 338,21	28,25
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*77*	
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	2 640,21	265,11	30,66	5,10	2 344,44	31,08
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*77*	
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	6 787,44	386,49	58,74	9,80	6 342,21	45,31

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	6 836,79	425,05	63,30	10,54	6 348,44	49,83
	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-05	оконным	2 869,39	265,11	30,66	5,10	2 573,62	31,08
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*85*	
15-05-012-06	армированным	7 481,97	425,05	63,30	10,54	6 993,62	49,83
Таблица ФЕР 15-05-013	**Остекление стальных переплетов промышленных зданий**						
	Измеритель: 100 м²						
	Остекление стальных переплетов промышленных зданий:						
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	2 713,99	419,25	47,64	7,94	2 247,10	49,15
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*101*	
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	1 923,97	334,46	43,94	7,32	1 545,57	39,21
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*102*	
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	8 582,77	997,96	85,71	14,28	7 499,10	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	7 733,23	801,87	81,79	13,63	6 849,57	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	3 020,08	496,91	55,04	9,18	2 468,13	54,13
01.8.02.06	*Стекло оконное, м²*					*111*	
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	9 434,34	1 099,58	94,63	15,76	8 240,13	119,78
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ							
Таблица ФЕР 15-05-019	**Остекление оконных переплетов**						
	Измеритель: м²						
	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	260,99	10,31	2,17	0,37	248,51	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	161,36	6,47	2,17	0,37	152,72	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	403,36	13,63	87,02	14,51	302,71	1,56
	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	166,59	7,52	2,17	0,37	156,90	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	387,39	14,95	83,52	13,90	288,92	1,71
Таблица ФЕР 15-05-020	**Остекление перегородок**						
	Измеритель: м²						
	Остекление перегородок профильным стеклом марки:						
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	238,08	7,08	2,17	0,37	228,83	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	275,62	10,75	2,17	0,37	262,70	1,23
Таблица ФЕР 15-05-021	**Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами**						
	Измеритель: 100 м²						
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-01	до 0,5 м²	22 042,81	1 513,31	128,12	21,34	20 401,38	177,41
15-05-021-02	до 1 м²	21 659,61	1 320,53	128,12	21,34	20 210,96	154,81
15-05-021-03	до 2 м²	20 724,00	983,17	128,12	21,34	19 612,71	115,26
15-05-021-04	до 3 м²	20 815,75	748,93	128,12	21,34	19 938,70	87,80
Таблица ФЕР 15-05-022	**Остекление зенитных фонарей профильным стеклом**						
	Измеритель: м²						
15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	180,02	7,34	2,28	0,49	170,40	0,79
09.4.03.11	*Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов, т*					*0,00086*	

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕР 15-06-001 Оклейка обоями							
	Измеритель: 100 м²						
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:						
15-06-001-01	простыми и средней плотности	419,87	297,96	0,97	0,26	120,94	33,63
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,13*	
15-06-001-02	тисненными и плотными	584,02	425,84	0,97	0,26	157,21	46,95
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,15*	
15-06-001-03	типа "Линкруста"	4 913,65	476,29	8,76	2,11	4 428,60	49,51
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:						
15-06-001-04	простыми и средней плотности	289,72	244,89	0,97	0,26	43,86	27,64
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,13*	
15-06-001-05	тисненными и плотными	359,97	296,95	0,97	0,26	62,05	32,74
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,15*	
15-06-001-06	типа "Линкруста"	4 864,00	421,84	8,76	2,11	4 433,40	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	194,40	157,00	0,97	0,26	36,43	16,32
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,13*	
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4 777,41	575,56	0,97	0,26	4 200,88	59,83
Таблица ФЕР 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями							
	Измеритель: 100 м²						
	Оклейка стен моющимися обоями:						
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	842,32	568,46	0,97	0,26	272,89	64,16
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,12*	
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	1 482,02	824,95	0,97	0,26	656,10	88,80
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,12*	
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	475,86	422,89	0,97	0,26	52,00	47,73
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,12*	
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	1 057,62	671,30	0,97	0,26	385,35	72,26
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,12*	
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	415,88	362,91	0,97	0,26	52,00	40,96
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,12*	
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	906,00	519,68	0,97	0,26	385,35	55,94
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,12*	
Таблица ФЕР 15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой							
	Измеритель: 100 м²						
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:						
15-06-003-01	по штукатурке и бетону	4 038,05	948,05	0,97	0,26	3 089,03	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	3 641,24	748,76	0,97	0,26	2 891,51	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	3 597,20	704,72	0,97	0,26	2 891,51	71,04
Таблица ФЕР 15-06-004 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками							
	Измеритель: 100 м²						
15-06-004-01	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	80,62	80,62				8,38
14.4.02.09	*Краска, т*					*0,016*	
Таблица ФЕР 15-06-005 Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей							
	Измеритель: 100 м²						
	Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями:						
15-06-005-01	на клее	442,87	396,06			46,81	41,17
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,1*	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-06-005-02	самоклеящимися	374,31	374,31				38,91
01.6.02.01	*Обои, 100 м²*					*1,1*	
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							
Таблица ФЕР 15-07-001	**Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1**						
	Измеритель: 100 м						
15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	1 039,99	21,77			1 018,22	2,40
Таблица ФЕР 15-07-002	**Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"**						
	Измеритель: 100 м²						
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	70,37	65,62	2,91	0,58	1,84	7,83
14.4.02.09	*Краска (Лак), кг*					*12*	
Таблица ФЕР 15-07-003	**Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"**						
	Измеритель: 100 м²						
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:						
15-07-003-01	деревянных	207,94	29,19	19,07	0,58	159,68	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	268,30	33,87	22,14	0,58	212,29	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	145,30	23,32	14,91	0,58	107,07	2,54
Таблица ФЕР 15-07-016	**Облицовка стен гипсокартонными листами на клее**						
	Измеритель: 100 м²						
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	1 302,97	447,70	4,38	1,89	850,89	49,36
01.6.01.02	*Листы гипсокартонные, м²*					*103*	
Таблица ФЕР 15-07-017	**Нанесение защитных многокомпонентных покрытий**						
	Измеритель: 100 м²						
	Нанесение защитных многокомпонентных покрытий на поверхности:						
15-07-017-01	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), первый слой	91 091,20	515,38			90 575,82	39,89
15-07-017-02	гладкие (гранит, мрамор и т.д.), последующий слой	40 598,68	142,64			40 456,04	11,04
15-07-017-03	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), первый слой	109 827,90	524,16			109 303,74	40,57
15-07-017-04	пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.), последующий слой	50 717,07	147,03			50 570,04	11,38

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 15.1

Количество деталей, формуемых с одной модели

№ п/п	Наименование деталей	Ед. изм.	Количество деталей в модели	
			гипсовых	цементных
1	Балясины без орнамента	шт.	250	150
2	Балясины орнаментованные	шт.	150	100
3	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п., гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4	То же, орнаментованные или сложного рисунка, гирлянды	шт.	100	60
5	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6	То же, орнаментованные	шт.	80	50
7	Капители коринфские	шт.	70	35
8	Погонные детали (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) при высоте до 500 мм простого рисунка	шт.	125	75
9	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	75	50
10	То же, при высоте более 500 мм простого рисунка	шт.	200	120
11	То же, рисунка средней сложности и сложного	шт.	120	80
12	Поручни и тетивы	шт.	200	120

Приложение 15.2

Расход ресурсов на выполнение работ по разделке зеркалами трех категорий сложности

Категория сложности	Количество		
	тонов в фоне	трафаретов	филенок
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

Приложение 15.3

Переводные коэффициенты окрашиваемых поверхностей заполнения оконных и дверных проемов

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т. ч. детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
Оконные проемы жилых и общественных зданий						
Раздельные переплеты						
1. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	1,5	2,8	0,3	0,3
2. С подоконной доской	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,2	3,5	0,6	0,5
3. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	1,2	2,5	—	—
Спаренные переплеты						
4. С подоконной доской	Каменные	Коробка, переплет, подоконная доска	—	2,5	—	0,3
5. Без подоконной доски	Каменные	Коробка, переплет	—	2,2	—	—
6. Фрамуги	Перегородки	Переплет, наличники с двух сторон	1,6	—	0,7	—
7. Витринное деревянное	Каменные	Коробка, переплет	1,75	3,5	0,45	0,9
Оконные проемы промышленных зданий						
8. Площадью до 4 м^2 с раздельными переплетами	Каменные	Коробка, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски	2,1	3,2	0,3	0,3
9. То же более 4 м^2	Каменные	То же	1,7	2,6	0,2	0,2
Балконные двери						
10. Раздельные полотна	Каменные	Коробка, дверные полотна	2,1	3,5	—	—
11. Спаренные полотна	Каменные	То же		2,6	—	
Дверные проемы						
12. Глухие дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	2,4	—	—	—

Характеристика заполнения	Материал стен	Состав заполнения	Коэффициент к площади заполнения проемов		В т. ч. детали проолифленные	
			Количество переплетов			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7
13. То же	Деревянные	То же с наличниками с двух сторон	2,7	—	0,3	—
14. То же	Перегородки	То же	2,7	—	0,3	—
15. Остекленные дверные полотна	Каменные	Коробка, полотно	1,8	—	—	—
16. То же	Перегородки	То же с наличниками с двух сторон	2,1	—	0,3	—
17. Шкафные двери	То же	Коробка, полотно, наличники с одной стороны	2,7	—	0,2	—
18. Обрамление открытого проема	То же	Коробка, наличники с двух сторон	0,9	—	0,4	—

Примечания:

1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.

2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах (пп. 12, 15) не учитывают окраску наличников. При окраске заполнения площади дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

3. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках (пп. 14, 16, 18) учитывают нормальную толщину коробок. При окраске заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.

4. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных балконных проемов с тройным остеклением определяются по данным, приведенным в пп. 4, 5, 11 графы 5 с коэффициентом 1,5.

Приложение 15.4

Состав работ при окраске водными составами внутри помещений

Наименование операций	Клеевая				Казеиновая			Известковая		Силикатная
	простая	улучшенная	высококачественная		улучшенная	высококачественная				
			по штукатурке	по сб./к		по штукатурке	по сб./к	по штукатурке	по дереву и кирпичу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Смачивание водой	—	—	—	—	—	—	—	+	+	—
3. Расшивка трещин	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
4. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Первая огрунтовка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка подмазанных мест	—	+	+	+	+	+	+	+	—	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	—	+	—	—	+	—	—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
11. Шлифовка	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
12. Вторая огрунтовка	—	+	+	+	—	—	—	—	—	—
13. Третья огрунтовка (с подцветкой)	—	—	+	+	—	—	—	—	—	—
14. Окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
15. Торцевание	—	—	+	+	—	+	+	—	—	—
16. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+	+	—	—	—

Примечания:

1. Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при данном виде окраски; знаком «—» – операции, которые при данном виде окраски не выполняются.

2. В графах 5 и 8 выполнение окраски предусмотрено по подготовленной поверхности.

3. В позиции 14 силикатная окраска предусмотрена за 2 раза; окраска известковыми составами – за 1 раз; окраска клеевыми и казеиновыми составами при простом окрашивании – за 1 раз, при улучшенном окрашивании – за 2 раза,

при высококачественном окрашивании по штукатурке – за 3 раза, при высококачественном окрашивании по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, – за 4 раза.

Приложение 15.5

Состав работ при окраске фасадов

Наименование операций	Виды красок			
	силикатная	известковая и цементная	перхлорвиниловая	поливинилацетатная и кремнийорганическая
1. Очистка	+	+	+	+
2. Расшивка трещин	+	+	+	+
3. Подмазка	+	+	+ [1)]	+
4. Шлифовка	+	+	+	+
5. Смачивание водой [2]	—	+	—	—
6. Огрунтовка	+	—	+	+
7. Первая окраска	+	+	+	+
8. Вторая окраска	+	+	+	+

Примечания:

1. Под подмазку выполняется огрунтовка перхлорвиниловым лаком.
2. Смачивание выполняется только при окраске цементным составом.

Приложение 15.6

Состав работ при окраске масляными составами

Наименование операций	по дереву			заполнение проемов, подготовленных под вторую окраску		по штукатурке			по сборным конструкциям, подготовленным под окраску			по металлу
	П	У	В	П	У	П	У	В	П	У	В	—
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Очистка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
3. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей	+	+	+	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Расшивка трещин	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—
5. Проолифка	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	+
6. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
7. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	—	—	+	+	+	+	+	+	—
8. Первая сплошная шпатлевка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
9. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	—	—	—
10. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
11. Шлифовка	—	—	+	—	—	—	—	+	—	—	+	—
12. Огрунтовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
13. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
14. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
15. Первая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16. Флейцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
17. Шлифовка	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
18. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19. Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	—	+	+	—	+	+	—
20. Вытягивание филенок	—	—	—	—	—	+	+	+	+	+	+	—

Примечания:

1. Буквами в графах обозначен уровень качества окраски: П – простая, У – улучшенная, В – высококачественная.
2. Из состава работ по окраске заполнения проемов по графам 2-4 исключается проолифка
3. В графах 5 и 6 выполнение работ предусмотрено по изделиям, подготовленным под вторую окраску, а по графам 10-12 – по конструкциям, подготовленным под окраску.
4. В позициях 8-17 граф 5 и 6 знаком «+» обозначены операции по исправлению шпатлевки, огрунтовки и окраски в местах, поврежденных при транспортировке изделий.

Приложение 15.7

Состав работ при оклейке обоями и обивке дверей

Наименование операций	Оклейка обоями							Обивка дверей обивочными материалами по войлоку
	стен						потолков	
	по монолитной штукатурке и бетону			по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям				
	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст	простые и средней плотности	тисненые плотные	линкруст		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+	—	—
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	—	—	—	+	—
3. Оклейка стыков	—	—	—	+	+	+	—	—
4. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+	—	—
5. Подмазка неровностей	+	+	+	+	+	+	—	—
6. Шлифовка подмазанных мест пемзой	+	+	+	+	+	+	—	—
7. Шлифовка пемзой	—	—	+	—	—	—	—	—
8. Оклейка бумагой	+	+	—	—	—	—	—	—
9. Шлифовка пемзой	—	+	—	—	—	—	—	—
10. Проклейка поверхностей	—	—	+	—	—	+	+	+
11. Оклейка обоями	+	+	+	+	+	+	+	—
12. Приготовление клеевых составов	+	+	+	+	+	+	+	—
13. Обрезка и нарезка материалов	+	+	+	+	+	+	+	—
14. Раскладка войлока или обивочных материалов	—	—	—	—	—	—	—	+
15. Формирование валиков	—	—	—	—	—	—	—	+
16. Прибивка тесьмы	—	—	—	—	—	—	—	+
17. Прибивка материала	—	—	—	—	—	—	—	+

Приложение 15.8

Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на бумажной или тканевой основе

Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка от набела верха стен	+	+	+	+	+	+
2. Прочистка поверхностей	+	+	+	+	—	—
3. Огрунтовка поверхности стен	+	+	+	+	—	—
4. Оклейка стыков	—	—	—	—	+	+
5. Частичная подмазка	—	—	+	+	+	+
6. Шлифовка помазанных мест	—	—	—	—	+	+
7. Сплошная шпатлевка	+	+	—	—	—	—
8. Шлифовка поверхности пемзой	+	+	+	+	—	—
9. Проклейка поверхностей	+	+	+	+	+	+
10. Проклейка поверхности углов по периметру стен и проемов	+	+	+	+	+	+

Наименование операций	Оклейка моющимися обоями на основе:					
	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой	бумажной	тканевой
	по штукатурке и бетону		по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям		по листовым материалам	
1	2	3	4	5	6	7
11. Оклейка обоями и обрезка кромок	+	+	+	+	+	+

Приложение 15.9

Состав работ при оштукатуривании поверхностей

Технологические операции	Оштукатуривание		
	простое	улучшенное	высококачественное
Подготовка поверхностей под оштукатуривание	+	+	+
Провешивание поверхностей	+	+	+
Установка маяков	-	-	+
Нанесение обрызга	+	+	+
Нанесение грунта	+	+	+
Разравнивание нанесенного грунта	+	+	+
Нанесение грунта (второй слой)	—	—	+
Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя)	—	—	+
Разделка углов	+	+	+
Разделка потолочных рустов	+	+	+
Нанесение накрывочного слоя	-	+	+
Затирка	+	+	+
Отделка откосов и заглушин	+	+	+

Примечание.

Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.

Приложение 15.10

Коэффициенты к расценкам, учитывающие условия применения сборника 15

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.1. Облицовка природным камнем криволинейных поверхностей радиусом до 25 м	15-01-001, 15-01-002	1,07	—	—
3.2. Облицовка стен неполированными плитами из травертина	15-01-002 (6-10)	0,9	—	—
3.3. То же, четырехгранных колонн	15-01-004 (9-12)	0,9	—	—
3.4. То же, многогранных колонн	15-01-004 (13-16)	0,85	—	—
3.5. Облицовка неполированными плитами из травертина толщиной 10 мм	15-01-009	0,8	—	—
3.6. Облицовка искусственными плитками криволинейных поверхностей радиусом менее 2 м или облицовка в три цвета или с составлением рисунка из трех и более плиток	15-01-019, 15-01-020	1,2	—	—
3.7. Облицовка искусственными плитками с диагональной связкой швов	15-01-019, 15-01-020	1,25	—	—
3.8. Устройство оснований под облицовку искусственным мрамором на поверхности суживающихся колонн	15-01-021 (3, 4)	1,15	—	—
3.9. Облицовка криволинейных в плане стен оселковым или утюжным мрамором	15-01-022 (1), 15-01-024 (1)	1,35	—	—

Условия применения	Шифр таблиц (расценки)	Коэффициенты		
		к затратам труда и оплате труда рабочих	к стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов	к стоимости материалов
1	2	3	4	5
3.10. Облицовка колонн и пилястр переменного сечения	15-01-022 (2-5), 15-01-024 (2-5)	1,25	—	—
3.11. Оштукатуривание и облицовка искусственными плитками в помещениях высотой более 3,5 м с готовых лесов	15-01-019, 15-01-020; с 15-02-015 по 15-02-025; с 15-02-031 по 15-02-038	0,9	0,9	—
3.12. Оштукатуривание гладких потолков в помещениях со специальным архитектурным оформлением	15-02-002(1), 15-02-005 (1)	1,05	—	—
3.13. Декоративная обработка поверхности под мелкозернистую фактуру (щеткой или циклей)	15-02-023 (2)	1,15	—	—
3.14. То же, под штриховую фактуру (гребенкой или скарпелью)	15-02-005	1,25		
3.15. То же, под точечную фактуру (бучардой)	15-02-005	1,3		
3.16. Оштукатуривание прямоугольных кессонов на криволинейной поверхности и многогранных кессонов на плоской поверхности	15-02-022, 15-02-023	1,3	—	—
3.17. Оштукатуривание многогранных кессонов на криволинейной поверхности	15-02-022, 15-02-023	1,6	—	—
3.18. Установка капителей или баз на полуколонны и пилястры	15-03-003, 15-03-007	0,5	0,5	0,5
3.19. Установка орнаментованных кронштейнов, модульонов и ваз	15-03-004 (4-7, 10-12), 15-03-007 (10-13), 15-03-008 (1-3)	1,5	—	—
3.20. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 3,5 до 8 м	15-04-001, 15-04-002, 15-04-004, 15-04-005 (1, 3, 5, 7, 9), 15-04-007 (1, 3, 5, 7), 15-04-024 (1, 8), 15-04-025 (1, 8, 10), 15-04-026 (1, 6, 8), 15-04-027 (1, 5), 15-04-028 (1), 15-04-038 (1, 4, 8), 15-04-039 (1, 5), 15-04-040 (1, 4, 7), 15-04-041 (1, 4), 15-04-047, 15-04-048 (5-14)	1,1	1,1	—
	15-04-005 (2, 4, 6, 8,10), 15-04-007 (1, 3, 5, 7), 15-04-024 (2, 9), 15-04-025 (2, 9), 15-04-026 (2, 7, 9), 15-04-027 (2, 6), 15-04-038 (5, 9), 15-04-039 (2, 6)	1,25	1,25	—
3.21. Окраска сложных фасадов (при площади занимаемой архитектурными деталями более 30 % площади стены)	с 15-04-011 по 15-04-018, 15-04-048 (1-4)	1,25	1,25	1,25
3.22. Окраска отдельных тяг, не входящих в состав заполнения оконных и дверных проемов	15-04-024 (5, 7), 15-04-025 (5, 7), 15-04-026 (5)	1,25	—	—
3.23. Масляная окраска торцов лестничных маршей и площадок	15-04-024 (8), 15-04-025 (10), 15-04-026 (8)	1,2	—	—
3.24. Окраска заполнения дверных проемов филенчатых и остекленных дверей	15-04-024 (4, 6), 15-04-025 (4, 6), 15-04-026 (4)	1,08	—	—
3.25. Остекление витринным стеклом с его нарезкой	15-05-002 (3, 4)	1,1	—	—
3.26. Остекление двойных переплетов промышленных зданий	15-05-012, 15-05-013	2	2	2

Приложение 15.11

Состав работ при окраске поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Наименование операций	По штукатурке			По сборным конструкциям, подготовленным под окраску		
	простая	улучшенная	высококачественная	простая	улучшенная	высококачественная
1	2	3	4	5	6	7
1. Очистка	+	+	+	+	+	+
2. Сглаживание торцом дерева	+	+	+	+	+	+
3. Расшивка трещин	+	+	+	+	+	+
4. Проолифка	+	+	+	+	+	+
5. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
6. Шлифовка подмазанных мест	+	+	+	+	+	+
7. Первая сплошная шпатлевка	—	+	+	—	—	—
8. Шлифовка	—	+	+	—	—	—
9. Вторая сплошная шпатлевка	—	—	+	—	—	+
10. Шлифовка	—	—	+	—	+	+
11. Огрунтовка	—	+	+	—	+	+
12. Флейцевание	—	+	+	—	+	+
13. Шлифовка	—	+	+	—	+	+
14. Первая окраска	+	+	+	+	+	+
15. Флейцевание	—	+	+	—	+	+
16. Шлифовка	—	+	+	—	+	+
17. Вторая окраска	+	+	+	+	+	+
18. Флейцевание или торцевание	—	+	+	—	+	+
19. Вытягивание филенок	+	+	+	+	+	+

Приложение 15.12

Коэффициенты к расценкам таблицы 15-01-064, 15-01-080 на дополнительные условия производства работ

Наименование работ	Коэффициент к затратам труда и оплате труда рабочих
1. Теплоизоляция сложных фасадов (при площади, занимаемой архитектурными деталями, более 30 % площади стены)	1,35
2. Теплоизоляция стен криволинейного очертания	1,10

Приложение 15.13

Состав работ при отделке предварительно подготовленных поверхностей венецианской штукатуркой

Технологические операции	Нанесение венецианской штукатурки	
	в два слоя	добавлять на каждый последующий слой
1. Колеровка венецианской штукатурки	+	+
2. Нанесение базового слоя	+	–
3. Снятие неровностей.	+	–
4. Зачистка поверхности.	+	–
5. Нанесение второго слоя венецианской штукатурки.	+	–
6. Зачистка поверхности.	+	–
7. Нанесение следующего слоя венецианской штукатурки	–	+
8. Зачистка поверхности.	–	+
9. Финишное покрытие воском	+	–
10. Полировка поверхности.	+	–

Приложение 15.14

Состав работ при оклейке фотообоями предварительно подготовленных поверхностей

Наименование операций	Оклейка обоями	
	самоклеящимися	на клее
1	2	3
1. Разметка подготовленного основания	+	+
2. Раскладка панелей и определение последовательности наклеивания	+	+
3. Приготовление клеевого состава.	–	+
4. Нанесение клеевого состава на размеченное основание	–	+
5. Частичное снятие защитной пленки с верхней части наклеиваемой панели	+	–
6. Последовательное приклеивание панелей фотообоев, включая совмещение и обработку стыков	+	+
7. Финишное разравнивание панелей	+	+
8. Обрезка кромок обоев	+	+

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ... 3
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 7
Сборник 15. Отделочные работы ... 7
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 7
Подраздел 1.1. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ ... 7
Таблица ФЕР 15-01-001 Облицовка стен гранитными плитами ... 7
Таблица ФЕР 15-01-002 Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина ... 8
Таблица ФЕР 15-01-003 Облицовка колонн гранитными плитами ... 9
Таблица ФЕР 15-01-004 Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина ... 10
Таблица ФЕР 15-01-005 На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн ... 11
Таблица ФЕР 15-01-006 При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца ... 11
Таблица ФЕР 15-01-007 Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями ... 11
Таблица ФЕР 15-01-008 Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями ... 12
Таблица ФЕР 15-01-009 Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм ... 12
Таблица ФЕР 15-01-010 Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит ... 13
Таблица ФЕР 15-01-011 Облицовка фасадов гранитными плитами со скрытым креплением без утеплителя на металлическом каркасе с его устройством ... 13
Подраздел 1.2. ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ ... 13
Таблица ФЕР 15-01-016 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками ... 13
Таблица ФЕР 15-01-017 Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "кабанчик") на цементном растворе ... 13
Таблица ФЕР 15-01-018 Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике ... 14
Таблица ФЕР 15-01-019 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) ... 14
Таблица ФЕР 15-01-020 Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками ... 14
Таблица ФЕР 15-01-021 Устройство основания под облицовку искусственным мрамором ... 16
Таблица ФЕР 15-01-022 Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 17
Таблица ФЕР 15-01-023 Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 17
Таблица ФЕР 15-01-024 Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 18
Таблица ФЕР 15-01-025 Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 19
Подраздел 1.3. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ ... 19
Таблица ФЕР 15-01-031 Облицовка стен полированными плитами ... 19
Таблица ФЕР 15-01-032 Облицовка колонн полированными плитами ... 20
Таблица ФЕР 15-01-033 Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника ... 21
Таблица ФЕР 15-01-034 Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника ... 22
Таблица ФЕР 15-01-035 Устройство полов из полированных плит различной формы ... 22
Таблица ФЕР 15-01-036 Облицовка арок полированными плитами ... 22
Таблица ФЕР 15-01-037 Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм ... 23
Таблица ФЕР 15-01-038 Облицовка ступеней гранитными плитами ... 23
Таблица ФЕР 15-01-039 Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм ... 23
Таблица ФЕР 15-01-040 Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит ... 23
Таблица ФЕР 15-01-041 Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора ... 23
Таблица ФЕР 15-01-043 Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами ... 24
Таблица ФЕР 15-01-045 Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм ... 24
Подраздел 1.4. ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ... 24
Таблица ФЕР 15-01-047 Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов ... 24

Таблица ФЕР 15-01-048 Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами ... 25
Таблица ФЕР 15-01-049 Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) ... 26
Таблица ФЕР 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов ... 27
Таблица ФЕР 15-01-051 Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом ... 27
Таблица ФЕР 15-01-052 Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий ... 28
Таблица ФЕР 15-01-053 Устройство подвесных звукопоглощающих потолков типа Ecophon Focus E ... 28
Таблица ФЕР 15-01-054 Устройство монтажных отверстий в потолках реечных алюминиевых ... 28
Подраздел 1.5. НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ... 28
Таблица ФЕР 15-01-062 Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом ... 28
Таблица ФЕР 15-01-063 Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом ... 29
Таблица ФЕР 15-01-064 Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе ... 29
Таблица ФЕР 15-01-065 Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя ... 29
Таблица ФЕР 15-01-070 Облицовка проемов в наружных стенах ... 29
Таблица ФЕР 15-01-080 Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю ... 30
Таблица ФЕР 15-01-081 Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки ... 30
Таблица ФЕР 15-01-090 Устройство вентилируемых фасадов ... 30
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ... 31
Подраздел 2.1. ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ... 31
Таблица ФЕР 15-02-001 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ... 31
Таблица ФЕР 15-02-002 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр ... 31
Таблица ФЕР 15-02-003 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов ... 31
Таблица ФЕР 15-02-004 Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников ... 31
Таблица ФЕР 15-02-005 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр ... 31
Таблица ФЕР 15-02-006 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов ... 32
Таблица ФЕР 15-02-007 Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников ... 32
Таблица ФЕР 15-02-008 Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой ... 32
Таблица ФЕР 15-02-009 Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой ... 32
Подраздел 2.2. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ... 32
Таблица ФЕР 15-02-015 Штукатурка поверхностей известковым раствором ... 32
Таблица ФЕР 15-02-016 Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону ... 33
Таблица ФЕР 15-02-017 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) ... 33
Таблица ФЕР 15-02-018 Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) ... 33
Таблица ФЕР 15-02-019 Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором ... 33
Таблица ФЕР 15-02-020 Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону ... 34
Таблица ФЕР 15-02-021 Оштукатуривание рентгенозащитным раствором ... 34
Таблица ФЕР 15-02-022 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию ... 34
Таблица ФЕР 15-02-023 Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию ... 34
Таблица ФЕР 15-02-024 Облицовка стен листовыми материалами ... 34
Таблица ФЕР 15-02-025 Обработка швов сухой штукатурки ... 35
Подраздел 2.3. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ... 35
Таблица ФЕР 15-02-031 Штукатурка отдельных мест ... 35

Таблица ФЕР 15-02-032 Устройство наличников тянутых ... 35
Таблица ФЕР 15-02-033 Обивка поверхностей ... 35
Таблица ФЕР 15-02-034 Штукатурка лестничных маршей и площадок ... 35
Таблица ФЕР 15-02-035 Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями ... 36
Таблица ФЕР 15-02-036 Штукатурка по сетке без устройства каркаса ... 36
Таблица ФЕР 15-02-037 Устройство каркаса ... 36
Таблица ФЕР 15-02-038 Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень ... 36
Таблица ФЕР 15-02-040 Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей ... 36
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ ... 37
Таблица ФЕР 15-03-001 Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) ... 37
Таблица ФЕР 15-03-002 Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) ... 37
Таблица ФЕР 15-03-003 Установка на колоннах гипсовых штучных деталей ... 37
Таблица ФЕР 15-03-004 Установка гипсовых штучных деталей ... 37
Таблица ФЕР 15-03-005 Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка ... 38
Таблица ФЕР 15-03-006 Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) ... 38
Таблица ФЕР 15-03-007 Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) ... 38
Таблица ФЕР 15-03-008 Установка цементных деталей (ваз, гербов) ... 39
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ... 39
Подраздел 4.1. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ... 39
Таблица ФЕР 15-04-001 Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений ... 39
Таблица ФЕР 15-04-002 Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений ... 40
Таблица ФЕР 15-04-003 Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) ... 40
Таблица ФЕР 15-04-004 Разделка поверхности по клеевой окраске ... 40
Таблица ФЕР 15-04-005 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ... 40
Таблица ФЕР 15-04-006 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ... 41
Таблица ФЕР 15-04-007 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами внутри помещения ... 41
Подраздел 4.2. ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК ... 41
Таблица ФЕР 15-04-011 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 41
Таблица ФЕР 15-04-012 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 42
Таблица ФЕР 15-04-013 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 42
Таблица ФЕР 15-04-014 Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 42
Таблица ФЕР 15-04-015 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 42
Таблица ФЕР 15-04-016 Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 42
Таблица ФЕР 15-04-017 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 42
Таблица ФЕР 15-04-018 Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 43
Таблица ФЕР 15-04-019 Окраска фасадов акриловыми составами ... 43
Подраздел 4.3. ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ... 43
Таблица ФЕР 15-04-024 Простая окраска масляными составами ... 43
Таблица ФЕР 15-04-025 Улучшенная окраска масляными составами ... 44
Таблица ФЕР 15-04-026 Высококачественная окраска масляными составами ... 45
Таблица ФЕР 15-04-027 Третья шпатлевка при высококачественной окраске ... 45
Таблица ФЕР 15-04-028 Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности ... 45
Таблица ФЕР 15-04-029 Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями ... 45
Таблица ФЕР 15-04-030 Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции ... 46
Таблица ФЕР 15-04-031 Окраска кровли суриком ... 46
Таблица ФЕР 15-04-032 Окраска суриком стальных обделок на фасадах ... 46

Подраздел 4.4. ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ 46
Таблица ФЕР 15-04-037 Проолифка поверхностей 46
Таблица ФЕР 15-04-038 Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками 47
Таблица ФЕР 15-04-039 Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности 47
Таблица ФЕР 15-04-040 Окраска по металлу за 1 раз 48
Таблица ФЕР 15-04-041 Окраска по металлу за 2 раза 48
Таблица ФЕР 15-04-043 Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов 49
Таблица ФЕР 15-04-044 Гидрофобизация поверхности внутренней штукатурки стен 49
Таблица ФЕР 15-04-045 Гидрофобизация поверхности облицовки цоколей 49
Подраздел 4.5. ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 49
Таблица ФЕР 15-04-047 Декоративная отделка поверхностей 49
Таблица ФЕР 15-04-048 Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов 50
Таблица ФЕР 15-04-049 Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием 51
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 52
Подраздел 5.1. ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 52
Таблица ФЕР 15-05-001 Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей 52
Таблица ФЕР 15-05-002 Остекление стеклом дверей и витрин 52
Таблица ФЕР 15-05-003 Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм 52
Таблица ФЕР 15-05-004 Тройное остекление деревянных переплетов 53
Таблица ФЕР 15-05-005 Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях 53
Таблица ФЕР 15-05-006 Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм 53
Подраздел 5.2. ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 53
Таблица ФЕР 15-05-012 Остекление деревянных переплетов промышленных зданий 53
Таблица ФЕР 15-05-013 Остекление стальных переплетов промышленных зданий 54
Подраздел 5.3. ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ 54
Таблица ФЕР 15-05-019 Остекление оконных переплетов 54
Таблица ФЕР 15-05-020 Остекление перегородок 54
Таблица ФЕР 15-05-021 Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами 54
Таблица ФЕР 15-05-022 Остекление зенитных фонарей профильным стеклом 54
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ 55
Таблица ФЕР 15-06-001 Оклейка обоями 55
Таблица ФЕР 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями 55
Таблица ФЕР 15-06-003 Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой 55
Таблица ФЕР 15-06-004 Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками 55
Таблица ФЕР 15-06-005 Оклейка фотообоями предварительно подготовленных поверхностей 55
Раздел 7. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 56
Таблица ФЕР 15-07-001 Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 56
Таблица ФЕР 15-07-002 Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский". 56
Таблица ФЕР 15-07-003 Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт". 56
Таблица ФЕР 15-07-016 Облицовка стен гипсокартонными листами на клее 56
Таблица ФЕР 15-07-017 Нанесение защитных многокомпонентных покрытий 56
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 57
СОДЕРЖАНИЕ 65

gost.e-ecolog.ru