Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы

Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке

Состав работ:

01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

Измеритель: **100 м^2**

Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке:

63-1-1 в деревянных переплетах при площади стекла до 0,25 м^2
63-1-2 в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м^2
63-1-3 в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м^2
63-1-4 в металлических переплетах при площади стекла до 0,25 м^2
63-1-5 в металлических переплетах при площади стекла до 0,5 м^2
63-1-6 в металлических переплетах при площади стекла до 1,0 м^2

При работе с приставных лестниц добавлять:

63-1-7 к норме 63-1-1
63-1-8 к норме 63-1-2
63-1-9 к норме 63-1-3
63-1-10 к норме 63-1-4
63-1-11 к норме 63-1-5
63-1-12 к норме 63-1-6

При работе с люлек добавлять:

63-1-13 к норме 63-1-1
63-1-14 к норме 63-1-2
63-1-15 к норме 63-1-3
63-1-16 к норме 63-1-4
63-1-17 к норме 63-1-5
63-1-18 к норме 63-1-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-1-1	63-1-2	63-1-3	63-1-4	63-1-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	310,88	196,3	137,8	325	189,8
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0005	0,0003		
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11.2.07.12-0001	Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм	м	816	612	408		
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,0976	0,0732	0,0488	0,25	0,141
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,55	0,5	0,48	0,59	0,52
01.8.02.06	Стекло оконное	м^2	110	115	115	110	115

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-1-6	63-1-7	63-1-8	63-1-9	63-1- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	140,4	84,5	47,58	33,15	79,3
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5				
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25				

gost.e-ecolog.ru

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-1-6	63-1-7	63-1-8	63-1-9	63-1- 10
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2				
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,101				
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,48				
01.8.02.06	Стекло оконное	м^2	115				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-1- 11	63-1- 12	63-1- 13	63-1- 14	63-1- 15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45,8	25,7	68,25	38,09	26,52
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-1- 16	63-1- 17	63-1- 18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	63,7	33,66	26,65
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0

Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах

Состав работ:

Для норм с 63-2-1 по 63-2-3:
01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

Для норм с 63-2-4 по 63-2-6:
01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Обкладывание стекол эластичными прокладками.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

Для норм с 63-2-7 по 63-2-18:
01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
04. Протирка стекол.

Измеритель: **100 м^2**

Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:

63-2-1 по замазке при площади стекол до 0,25 м^2
63-2-2 по замазке при площади стекол до 0,5 м^2
63-2-3 по замазке при площади стекол до 1,0 м^2
63-2-4 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 м^2
63-2-5 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 м^2
63-2-6 по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 м^2

При работе с лестниц добавлять:

63-2-7 к норме 63-2-1
63-2-8 к норме 63-2-2
63-2-9 к норме 63-2-3
63-2-10 к норме 63-2-4
63-2-11 к норме 63-2-5
63-2-12 к норме 63-2-6

При работе с люлек добавлять:

63-2-13 к норме 63-2-1
63-2-14 к норме 63-2-2
63-2-15 к норме 63-2-3
63-2-16 к норме 63-2-4
63-2-17 к норме 63-2-5
63-2-18 к норме 63-2-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-2-1	63-2-2	63-2-3	63-2-4	63-2-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	191,1	135,2	105,3	214,5	150,8
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-2-1	63-2-2	63-2-3	63-2-4	63-2-5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0005	0,0003	0,0007	0,0005
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг				73,1	51
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11.2.07.12-0001	Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм	м	816	612	408	816	612
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,0976	0,0732	0,0488		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	1,03	1,013	0,99	1,01	1
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм	$м^2$	103	103	104	103	103

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-2-6	63-2-7	63-2-8	63-2-9	63-2- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115,7	46,15	32,11	24,83	52,1
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5				
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0003				
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	38,6				
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2				
11.2.07.12-0001	Штапик (раскладка) размером: 10х16 мм	м	408				
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,98				
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм	$м^2$	104				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-2- 11	63-2- 12	63-2- 13	63-2- 14	63-2- 15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,27	27,43	36,92	25,87	19,9
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-2- 16	63-2- 17	63-2- 18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,6	28,9	21,8
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6

Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах

Состав работ:

Для норм с 63-3-1 по 63-3-3:
01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Промазка фальцев и стекол.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

Для норм с 63-3-4 по 63-3-6:
01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Обкладывание стекол эластичными прокладками.
04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
05. Протирка стекол.

Для норм с 63-3-7 по 63-3-18:
01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков.
02. Нарезка и прирезка стекол.
03. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков.
04. Протирка стекол.

Измеритель: **100 $м^2$**

Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

63-3-1 по замазке при площади стекол до 0,25 $м^2$
63-3-2 по замазке при площади стекол до 0,5 $м^2$
63-3-3 по замазке при площади стекол до 1,0 $м^2$
63-3-4 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,25 $м^2$
63-3-5 по эластичной прокладке при площади стекол до 0,5 $м^2$
63-3-6 по эластичной прокладке при площади стекол до 1,0 $м^2$

При работе с лестниц добавлять:

63-3-7 к норме 63-3-1
63-3-8 к норме 63-3-2
63-3-9 к норме 63-3-3
63-3-10 к норме 63-3-4

63-3-11 к норме 63-3-5
63-3-12 к норме 63-3-6
При работе с люлек добавлять:
63-3-13 к норме 63-3-1
63-3-14 к норме 63-3-2
63-3-15 к норме 63-3-3
63-3-16 к норме 63-3-4
63-3-17 к норме 63-3-5
63-3-18 к норме 63-3-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-3-1	63-3-2	63-3-3	63-3-4	63-3-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	191,1	135,2	105,3	243,1	171,6
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг				73,1	51
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,161	0,115	0,069		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	1,07	1,04	1	1	0,98
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм	$м^2$	103	103	104	103	103

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-3-6	63-3-7	63-3-8	63-3-9	63-3- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	135,2	46,15	32,11	24,83	59,41
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,5				
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,25				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,25				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	38,6				
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,2				
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,98				
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм	$м^2$	104				

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-3- 11	63-3- 12	63-3- 13	63-3- 14	63-3- 15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,47	32,11	36,92	25,87	19,9
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-3- 16	63-3- 17	63-3- 18
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,58	33,15	25,74
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6

Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах

Состав работ:
01. Очистка старой замазки.
02. Промазка фальцев.

Измеритель: **100 $м^2$**
Перемазка фальцев в деревянных переплетах:
63-4-1 с земли или лесов
63-4-2 с лестниц
63-4-3 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	56,42	67,12	64,92
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-4-1	63-4-2	63-4-3
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,0488	0,0488	0,0488

Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев

Состав работ:

01. Снятие обоев.

Измеритель: **100 м²**

Снятие обоев:

63-5-1 простых и улучшенных

63-5-2 высококачественных и типа "Линкруста"

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-5-1	63-5-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	10,4	11,3
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,03	0,08

Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев

Состав работ:

01. Сдирание старых обоев.
02. Обработка стен пемзой.
03. Подмазка раковин и щелей.
04. Приготовление клеевых составов.
05. Проклейка стен бумагой.
06. Обработка швов подклейки пемзой.
07. Обрезка кромок обоев (при необходимости).
08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.

Измеритель: **100 м²**

Смена обоев:

63-6-1 обыкновенного качества

63-6-2 улучшенных

63-6-3 высококачественных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-6-1	63-6-2	63-6-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	52,62	54,73	68,77
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.02.10-0005	Бумага ролевая	т	0,007	0,007	0,007
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,01	0,01	0,015
02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	0,0004	0,0004	0,0004
14.1.03.01-0001	Клей для обоев: КМЦ	т	0,002	0,002	0,003
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,009	0,009	0,009
01.6.02.01	Обои	100 м²	1,12	1,12	1,12

Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток

Состав работ:

01. Разборка облицовки из плит и плиток.
02. Очистка годных плит и плиток от раствора.
03. Укладка годных плит и плиток в штабели.

Измеритель: **100 м²**

Разборка облицовки стен:

63-7-1 из мраморных плит

63-7-2 из гранитных плит

63-7-3 из известковых плит

63-7-4 из железобетонных плит

63-7-5 из керамических глазурованных плиток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-7-1	63-7-2	63-7-3	63-7-4	63-7-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	364,1	612,2	547,3	513,5	74,3
1.1	Средний разряд работы		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,61	1,53	1,29	1,3	0,35
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,61	1,53	1,29	1,3	0,35
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м^3/мин	маш.-ч	2,88	7,14	6,02	6,1	1,64
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	5,76	14,28	12,04	12,2	3,28

Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит

Состав работ:

01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м^2 в одном месте.
02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделываемую поверхность с приготовлением раствора.
03. Шлифовка со шпаклевкой за 2 раза.
04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.

Измеритель: **100 мест**

Ремонт облицовки из мраморных плит площадью до 1 м^2:

63-8-1 стен гладких
63-8-2 колонн прямоугольных
63-8-3 колонн круглых
63-8-4 капителей, карнизов, отливов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-8-1	63-8-2	63-8-3	63-8-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,9	33,1	41,4	40
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,063	0,063	0,063	0,085
01.7.07.03-0007	Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ- 200, ПВ-300, ПВ-500	т	0,00004	0,00004	0,00004	0,00008
01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м^2	0,07	0,07	0,07	
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,042	0,042	0,042	0,085
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,5	0,5	0,5	0,9
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,003	0,003	0,003	0,01
14.5.09.13-0001	Скипидар живичный	т	0,0001	0,0001	0,0001	0,00018
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,022	0,022	0,022	0,045
01.7.17.03	Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый	кг	0,13	0,13	0,13	0,25
01.7.17.03	Камень природный шлифовочный «Печора»	кг	0,6	0,6	0,6	1,2
01.7.19.01	Губка резиновая (морская)	кг	0,035	0,035	0,035	0,07

Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток

Состав работ:

01. Вырубка поврежденных плиток и раствора.
02. Подготовка и укладка плиток на растворе.
03. Расшивка швов и протирка поверхности.

Измеритель: **100 шт**

Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:

63-9-1 рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
63-9-2 рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте более 10 штук
63-9-3 рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте до 10 штук
63-9-4 рядовых на столбах и откосах со сменой плиток в одном месте более 10 штук
63-9-5 карнизных
63-9-6 плинтусных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-9-1	63-9-2	63-9-3	63-9-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,05	20,79	52,25	37,29
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,05	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,012	0,012	0,012	0,012
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	$м^3$	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01	0,015	0,015
06.2.01.02-0011	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен: гладкие без завала белые	$м^2$	2,47	2,47	2,47	2,47
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,09	0,09	0,09	0,09
03.2.02.11	Цемент	т	0,001	0,001	0,001	0,001
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный	$м^3$	0,037	0,037	0,037	0,037

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-9-5	63-9-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,83	27,83
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,05
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,01	0,01
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	$м^3$	0,001	0,001
01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,01	0,01
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,03	0,03
03.2.02.11	Цемент	т	0,0003	0,0003
04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный	$м^3$	0,016	0,016
06.2.05.03	Плитки керамические плинтусные	м		16,5
06.2.05.04	Плитки карнизные	м	16,5	

Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов

Состав работ:

01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.

Измеритель: **100 $м^2$**

Разборка облицовки из гипсокартонных листов:

63-10-1 стен и перегородок

63-10-2 потолков

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-10- 1	63-10- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	7,31	9,58
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,2

Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест.
02. Установка новых листов с подгонкой по месту.
03. Заделка стыков.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-11-1 до 1 $м^2$

63-11-2 до 5 $м^2$

63-11-3 до 10 $м^2$

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-11- 1	63-11- 2	63-11- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,25	30,59	24,92
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,38	0,38	0,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	0,18	0,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,24	0,24	0,24
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,003	0,003	0,003
01.7.20.08-0031	Бязь суровая арт. 6804	10 $м^2$	1,2	1,2	1,2
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,49	0,49	0,49
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,06	0,06	0,06
14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	4,8	4,8	4,8
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	$м^2$	105	105	105

Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами

Состав работ:

01. Удаление поврежденных мест.
02. Установка новых листов с подгонкой по месту.
03. Заделка стыков.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест:

63-12-1 до 1 $м^2$
63-12-2 до 5 $м^2$
63-12-3 до 10 $м^2$

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	63-12- 1	63-12- 2	63-12- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	41,92	36,25	30,59
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,38	0,38	0,38
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	0,18	0,18
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,24	0,24	0,24
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,003	0,003	0,003
01.7.20.08-0031	Бязь суровая арт. 6804	10 $м^2$	1,2	1,2	1,2
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,49	0,49	0,49
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,06	0,06	0,06
14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	4,8	4,8	4,8
01.6.01.02	Листы гипсокартонные	$м^2$	105	105	105

gost.e-ecolog.ru