Сборник 61. Штукатурные работы

Таблица ГЭСНр 61-1 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания

Состав работ:

Для норм 61-1-1, 61-1-2, 61-1-5, 61-1-6:
01. Нанесение раствора вручную с затиркой.
02. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Для норм 61-1-3, 61-1-4, 61-1-7, 61-1-8:
01. Приготовление 7% раствора дисперсии ПВА.
02. Грунтовка поверхности.
03. Приготовление полимерцементного раствора из сухой цементно-песчаной смеси 50% дисперсии ПВА.
04. Нанесение раствора вручную с затиркой.
05. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Для норм с 61-1-9 по 61-1-12:
01. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей.
02. Расшивка трещин.
03. Подмазывание трещин и выбоин.
04. Огрунтовка поверхностей.
05. Нанесение раствора вручную с затиркой.
06. Нанесение раствора для отделки плоскостей лузг и усенков.

Измеритель:	**100 м²**
	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета:
61-1-1	до 5 мм
61-1-2	до 10 мм
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета:
61-1-3	до 5 мм
61-1-4	до 10 мм
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета:
61-1-5	до 5 мм
61-1-6	до 10 мм
	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета:
61-1-7	до 5 мм
61-1-8	до 10 мм
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями:
61-1-9	стен
61-1-10	потолков
61-1-11	оконных и дверных откосов плоских
61-1-12	оконных и дверных откосов криволинейных

gost.e-ecolog.ru

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-1-1	61-1-2	61-1-3	61-1-4	61-1-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	29,58	42,37	35,73	50,4	37,24
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,7	2,8	2,8	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,64	0,29	0,58	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,32	0,64	0,29	0,58	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т			0,0253	0,0506	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,53	1,06			0,56
04.3.02.13	Пескоцементная смесь	т			0,568	1,135	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-1-6	61-1-7	61-1-8	61-1-9	61-1- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,23	44,41	57,25	35,83	42,01
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,3	0,61	0,94	0,99
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч				0,02	0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,3	0,61	0,21	0,22
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч				0,71	0,75
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,513	0,543
01.7.07.04-0003	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)	т		0,0266	0,0532		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,12				
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т				0,855	0,907
04.3.02.13	Пескоцементная смесь	т		0,593	1,19		
14.4.01.21	Грунтовка	т				П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-1- 11	61-1- 12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	87	95,24
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,34	1,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,02	0,02
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,30	0,3
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1,02	1,02
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,743	0,743
04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	1,235	1,235
14.4.01.21	Грунтовка	т	П	П

Таблица ГЭСНр 61-2 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхностей насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-2-1 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-2-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-1
61-2-3 до 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-2-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-3
61-2-5 более 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-2-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме к 61-2-5

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-2-7 до 1 м^2 толщиной слоя до 20 мм
61-2-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-7
61-2-9 до 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм
61-2-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-9
61-2-11 более 10 м^2 толщиной слоя до 20 мм
61-2-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-2-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-2-1	61-2-2	61-2-3	61-2-4	61-2-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	203,07	29,21	146,07	20,66	129,92
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,34	0,67	0,34	0,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,35		0,35		0,35
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м^3	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2
01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-2-6	61-2-7	61-2-8	61-2-9	61-2- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,76	228,35	32,58	157,1	22,13
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,34	0,67	0,34	0,67	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м^3		0,35		0,35	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м^3	1,1				
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м^3		2,2	1,1	2,2	1,1
01.7.07.07	Строительный мусор	т	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-2- 11	61-2- 12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	142,65	20,33
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,67	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,67	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м^3	2,2	1,1
01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,38	1,69

Таблица ГЭСНр 61-3 Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности частичной прибивкой драни.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер, фасок.

Измеритель: 100 м^2

Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-3-1 до 1 м^2 толщиной слоя до 25 мм
61-3-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-1
61-3-3 до 10 м^2 толщиной слоя до 25 мм
61-3-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-3
61-3-5 более 10 м^2 толщиной слоя до 25 мм
61-3-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-3-5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-3-1	61-3-2	61-3-3	61-3-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	220,92	35,01	161,33	23,05
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,34	0,78	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,78	0,34	0,78	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,001		0,001	
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	1,05	0,25	1,05	0,25
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	2	0,8	2	0,8
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6		0,6	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,23	1,65	4,23	1,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-3-5	61-3-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	153,52	25,84
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,78	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,001	
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	1,05	0,25
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	2	0,8
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,23	1,65

Таблица ГЭСНр 61-4 Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест:

61-4-1 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-4-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-1
61-4-3 до 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-4-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-3
61-4-5 более 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-4-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-5

Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест:

61-4-7 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-4-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-7
61-4-9 до 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-4-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-9
61-4-11 более 10 $м^2$ толщиной слоя до 20 мм
61-4-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-4-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-4-1	61-4-2	61-4-3	61-4-4	61-4-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	229,75	39,35	195,75	33,35	169,75
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36	0,72
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35		0,35
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31
01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-4-6	61-4-7	61-4-8	61-4-9	61-4- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	30,35	290,27	50,15	226,27	39,15
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,36	0,72	0,36	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$		0,35		0,35	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	1,16				
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$		2,31	1,16	2,31	1,16
01.7.07.07	Строительный мусор	т	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-4- 11	61-4- 12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	199,73	35,15
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,31	1,16
01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,38	1,69

Таблица ГЭСНр 61-5 Ремонт штукатурки потолков по дереву отдельными местами

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности с частичной прибивкой драни.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка поверхности штукатурки.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест:

61-5-1 до 1 $м^2$ толщиной слоя до 25 мм
61-5-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-1
61-5-3 до 10 $м^2$ толщиной слоя до 25 мм
61-5-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-3
61-5-5 более 10 $м^2$ толщиной слоя до 25 мм
61-5-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-5-5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-5-1	61-5-2	61-5-3	61-5-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	255,53	40,87	217,53	34,87
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72	0,36	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,001		0,001	
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	1,1	0,26	1,1	0,26
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	2,1	0,84	2,1	0,84
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65		0,65	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,23	1,65	4,23	1,65

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-5-5	61-5-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	191,98	31,87
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,72	0,36
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,72	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-5-5	61-5-6
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,001	
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	1,1	0,26
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м^3	2,1	0,84
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,23	1,65

Таблица ГЭСНр 61-6 Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности насечкой вручную или частичной прибивкой драни.
03. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: **100 м^2**

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону:

61-6-1 известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
61-6-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-1
61-6-3 цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм
61-6-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-3

Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания, по дереву известково-алебастровым раствором:

61-6-5 толщиной слоя до 20 мм
61-6-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-6-5

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-6-1	61-6-2	61-6-3	61-6-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	282,49	47,85	318,28	56,55
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6	3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,68	0,34	0,68	0,34
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,68	0,34	0,68	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,35		0,35	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м^3	2,2	1,1		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м^3			2,2	1,1
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-6-5	61-6-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	316,14	47,85
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,78	0,39
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,78	0,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0013	
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	1,05	0,25
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м^3	2	0,8
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,65	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	5,49	2

Таблица ГЭСНр 61-7 Ремонт штукатурки откосов внутри здания

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: **100 м^2**

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-7-1 прямолинейных
61-7-2 криволинейных

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-7-3 прямолинейных
61-7-4 криволинейных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-7-1	61-7-2	61-7-3	61-7-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	383,06	431,29	349,45	393,45
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,6	3,4	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,16	1,16	1,16	1,16
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т			0,00134	0,00134
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т			1,04	1,04
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$			3,2	3,2
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,4	4,4		
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.			0,65	0,65
01.7.07.07	Строительный мусор	т	8,1	8,1	8,1	8,1

Таблица ГЭСНр 61-8 Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Вытягивание тяг и карнизов отдельными местами с разделкой углов, пересечений, доводок и раскреповок.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-8-1 горизонтальных длиной до 5 м
61-8-2 горизонтальных длиной до 10 м
61-8-3 вертикальных длиной до 5 м
61-8-4 вертикальных длиной до 10 м

Ремонт штукатурки тяг и карнизов внутри здания по дереву известково-алебастровым раствором:

61-8-5 горизонтальных длиной до 5 м
61-8-6 горизонтальных длиной до 10 м
61-8-7 вертикальных длиной до 5 м
61-8-8 вертикальных длиной до 10 м

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-8-1	61-8-2	61-8-3	61-8-4	61-8-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	584,16	513,46	715,77	628,81	471,25
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,4	3,4	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т					0,0007
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$					4
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,5	5,5	5,5	5,5	
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.					0,6
01.7.07.07	Строительный мусор	т	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-8-6	61-8-7	61-8-8
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	414,71	577,12	502,85
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,62	1,62	1,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,62	1,62	1,62
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	2,5	2,5	2,5
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	4	4	4
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6	0,6	0,6
01.7.07.07	Строительный мусор	т	11,3	11,3	11,3

Таблица ГЭСНр 61-9 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Состав работ:

01. Отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.

Измеритель: **100 м²**

61-9-1 Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-9-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	325,9
1.1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	3,85
01.7.07.07	Строительный мусор	т	8,5

Таблица ГЭСНр 61-10 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

Для норм с 61-10-1 по 61-10-4:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-10-5, 61-10-6:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: **100 м²**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-10-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-10-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-1
61-10-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-10-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-10-3
61-10-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм
61-10-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-10-1	61-10-2	61-10-3	61-10-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	201,84	36,18	188,25	32,18
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,71	0,36	0,71	0,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35		0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	2,2	1,1	2,2	1,1
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-10-5	61-10-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	347,17	300,15
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,03	1,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	2,64	2,64
01.7.07.07	Строительный мусор	т	7,3	7,3
04.3.01.06	Раствор декоративный	м³	0,66	0,66

Таблица ГЭСНр 61-11 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

Для норм с 61-11-1 по 61-11-4:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-11-5, 61-11-6:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: **100 м²**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-11-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-11-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-1
61-11-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-11-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-11-3
61-11-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм
61-11-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-11-1	61-11-2	61-11-3	61-11-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	245,92	42,18	224,25	38,18
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35		0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	2,2	1,1	2,2	1,1
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-11-5	61-11-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	407,17	352,15
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	2,64	2,64
01.7.07.07	Строительный мусор	т	7,3	7,3
04.3.01.06	Раствор декоративный	м³	0,66	0,66

Таблица ГЭСНр 61-12 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ:

Для норм с 61-12-1 по 61-12-4:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-12-5, 61-12-6:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: **100 м²**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с люлек:

61-12-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-12-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-1
61-12-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 20 мм
61-12-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-12-3
61-12-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя 30 мм
61-12-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя 30 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-12- 1	61-12- 2	61-12- 3	61-12- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	236,64	41,18	217,25	37,18
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,2	1,1	2,2	1,1
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,84	2,42	4,84	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-12- 5	61-12- 6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	395,17	341,15
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,64	2,64
01.7.07.07	Строительный мусор	т	7,3	7,3
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$	0,66	0,66

Таблица ГЭСНр 61-13 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов

Состав работ:

Для норм с 61-13-1 по 61-13-4, 61-13-7, 61-13-8:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-13-5, 61-13-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов:

61-13-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм
61-13-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-1
61-13-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм
61-13-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-13-3
61-13-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм
61-13-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм
61-13-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-1 и 61-13-3
61-13-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-13-5 и 61-13-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-13- 1	61-13- 2	61-13- 3	61-13- 4	61-13- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	318,47	47,85	285,47	42,85	548,12
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36	0,34	1,36	0,34	1,36
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,4	1,1	4,4	1,1	3,41
01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4	9,8
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$					0,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-13- 6	61-13- 7	61-13- 8
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	487,66	17,05	23,2
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,5	3,9
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36		
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,41		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,8		

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-13- 6	61-13- 7	61-13- 8
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$	0,99		

Таблица ГЭСНр 61-14 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц

Состав работ:

Для норм с 61-14-1 по 61-14-4, 61-14-7, 61-14-8:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-14-5, 61-14-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с лестниц:

61-14-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм
61-14-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-1
61-14-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм
61-14-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-14-3
61-14-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм
61-14-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 $м^2$ толщиной слоя до 40 мм
61-14-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-1 и 61-14-3
61-14-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-14-5 и 61-14-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-14- 1	61-14- 2	61-14- 3	61-14- 4	61-14- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	373,47	55,85	340,47	50,85	643,12
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,4	1,1	4,4	1,1	3,41
01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4	9,8
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$					0,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-14- 6	61-14- 7	61-14- 8
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	577,43	21,34	28,49
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,5	3,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,41		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,8		
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$	0,99		

Таблица ГЭСНр 61-15 Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек

Состав работ:

Для норм с 61-15-1 по 61-15-4, 61-15-7, 61-15-8:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Прорезка рустов.
05. Очистка волосяной щеткой.

Для норм 61-15-5, 61-15-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности (насечка).
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Нанесение подготовительного слоя с разравниванием и нарезкой борозд.
05. Нанесение декоративного слоя с обработкой поверхности циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
06. Прорезка рустов.
07. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: **100 м²**

Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек:

61-15-1 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-15-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-1
61-15-3 цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-15-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-15-3
61-15-5 декоративным раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-15-6 декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м² толщиной слоя до 40 мм
61-15-7 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-1 и 61-15-3
61-15-8 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к нормам 61-15-5 и 61-15-6

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-15- 1	61-15- 2	61-15- 3	61-15- 4	61-15- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	362,47	54,85	329,47	49,85	624,12
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5	3,5	3,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	4,4	1,1	4,4	1,1	3,41
01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,7	2,4	9,7	2,4	9,8
04.3.01.06	Раствор декоративный	м³					0,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-15- 6	61-15- 7	61-15- 8
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	568,43	20,42	27,72
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,5	3,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	3,41		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,8		
04.3.01.06	Раствор декоративный	м³	0,99		

Таблица ГЭСНр 61-16 Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Очистка, смачивание и подготовка поверхности.
03. Частичная прибивка новой драни.
04. Оштукатуривание отдельных мест.
05. Очистка волосяной щеткой.

Измеритель: **100 м²**

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с земли и лесов, площадью отдельных мест:

61-16-1 до 5 м² толщиной слоя до 25 мм
61-16-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-1
61-16-3 более 5 м² толщиной слоя до 25 мм
61-16-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-3

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с приставных лестниц, площадью отдельных мест:

61-16-5 до 5 м² толщиной слоя до 25 мм
61-16-6 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-5
61-16-7 более 5 м² толщиной слоя до 25 мм
61-16-8 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-7

Ремонт штукатурки гладких фасадов по дереву известковым раствором с люлек площадью отдельных мест:

61-16-9 до 5 м² толщиной слоя до 25 мм
61-16-10 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-9
61-16-11 более 5 м² толщиной слоя до 25 мм
61-16-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-16-11

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-16- 1	61-16- 2	61-16- 3	61-16- 4	61-16- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	213,15	31,87	191,15	27,87	250,15
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,87	0,34	0,87	0,34	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35		0,35		0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0007		0,0007		0,0007
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	м³	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-16- 1	61-16- 2	61-16- 3	61-16- 4	61-16- 5
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6		0,6		0,6
01.7.07.07	Строительный мусор	т	6,2	2,42	6,2	2,42	6,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-16- 6	61-16- 7	61-16- 8	61-16- 9	61-16- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,87	228,15	33,87	242,15	36,87
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$		0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т		0,0007		0,0007	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.		0,6		0,6	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	2,42	6,2	2,42	6,2	2,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-16- 11	61-16- 12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	220,15	32,87
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0007	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	2,8	1,1
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	6,2	2,42

Таблица ГЭСНр 61-17 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

Состав работ:

Для норм с 61-17-1 по 61-17-6, с 61-17-11 по 61-17-14:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Для норм с 61-17-7 по 61-17-10:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой.
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

61-17-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-17-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-1
61-17-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-3
61-17-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-17-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-5
61-17-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-17-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-17-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-17-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву:

61-17-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-17-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-11
61-17-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-17-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-17-13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-17- 1	61-17- 2	61-17- 3	61-17- 4	61-17- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	250,76	34,88	414,18	48,6	378,43
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,9	3,9	4,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,68	0,34	1,36	0,34	1,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-17- 6	61-17- 7	61-17- 8	61-17- 9	61-17- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,35	457,37	496,27	590,81	19
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,9	4,0	3,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,03	1,36	1,36	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$		0,35	0,35	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$		2,64	3,4	3,4	
01.7.07.07	Строительный мусор	т		7,39	9,86	9,9	
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$		0,66	0,99	0,99	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-17- 11	61-17- 12	61-17- 13	61-17- 14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	305,57	47,27	439,69	50,04
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,1	4,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,87	0,34	1,74	0,34
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0013		0,0026	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	2,8	1,1	4,4	1,1
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,7		1,34	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица ГЭСНр 61-18 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц

Состав работ:

Для норм с 61-18-1 по 61-18-6, с 61-18-11 по 61-18-14:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.

Для норм с 61-18-7 по 61-18-10:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой.
06. Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка и очистка поверхности.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

61-18-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-18-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-1
61-18-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-3
61-18-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-18-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-5
61-18-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-18-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм

61-18-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-18-8
Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву:
61-18-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-18-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-11
61-18-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-18-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-18-13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-18-1	61-18-2	61-18-3	61-18-4	61-18-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	287,63	42,48	457,32	53,35	426,98
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,9	3,9	4,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-18-6	61-18-7	61-18-8	61-18-9	61-18-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,8	526,17	574,55	651,72	19,6
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,9	4,0	3,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$		0,35	0,35	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$		2,64	3,4	3,4	
01.7.07.07	Строительный мусор	т		7,39	9,86	9,9	
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$		0,66	0,99	0,99	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-18-11	61-18-12	61-18-13	61-18-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	352,45	54,59	484,17	60,83
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,1	4,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0013		0,0026	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	2,8	1,1	4,4	1,1
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,7		1,34	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица ГЭСНр 61-19 Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек

Состав работ:

Для норм с 61-19-1 по 61-19-6, с 61-19-11 по 61-19-14:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуривание отдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
Для норм с 61-19-7 по 61-19-10:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Подготовка поверхности.
03. Оштукатуриваниеотдельных мест.
04. Отделка усенков, лузг, ребер и фасок.
05. Насечка и смачивание поверхности водой. 06.Нанесение подготовительного слоя с нарезкой борозд.
07. Нанесение декоративного слоя.
08. Обработка иочистка поверхности.

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:
61-19-1 цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм
61-19-2 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-1
61-19-3 цементно-известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-4 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-3
61-19-5 цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-19-6 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 61-19-5
61-19-7 декоративным раствором гладких толщиной слоя до 30 мм
61-19-8 декоративным раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм
61-19-9 декоративным раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-10 на каждые 100 м рустов сверх 400 м, предусмотренных нормой, добавлять к норме 68-19-8

Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:

61-19-11 известковым раствором гладких толщиной слоя до 25 мм
61-19-12 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-11
61-19-13 известковым раствором с каннелюрами толщиной слоя до 40 мм
61-19-14 на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-19-13

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-19-1	61-19-2	61-19-3	61-19-4	61-19-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	303,64	39,71	477,85	56,18	479,11
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,9	3,9	4,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35		0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4
01.7.07.07	Строительный мусор	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-19-6	61-19-7	61-19-8	61-19-9	61-19-10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	15,1	559,45	606,51	712,19	20
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,8	3,9	4,0	3,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$		0,35	0,35	0,35	
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$		2,64	3,4	3,4	
01.7.07.07	Строительный мусор	т		7,39	9,86	9,9	
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$		0,66	0,99	0,99	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-19-11	61-19-12	61-19-13	61-19-14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	358,56	53,85	513,28	59,89
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,8	4,1	4,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35		0,35	
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0013		0,0026	
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	2,8	1,1	4,4	1,1
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,7		1,34	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	6,2	2,42	9,9	2,42

Таблица ГЭСНр 61-20 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов

Состав работ:

Для норм с 61-20-1 по 61-20-3, с 61-20-7 по 61-20-9:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм с 61-20-4 по 61-20-6:
01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуриваниеотдельных мест.
03. Нанесение декоративного слоя.
04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью,бучардой, гребенкой.
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-20-1 с земли и лесов
61-20-2 с лестниц
61-20-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-20-4 с земли и лесов
61-20-5 с лестниц
61-20-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-20-7 с земли и лесов
61-20-8 с лестниц
61-20-9 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-20- 1	61-20- 2	61-20- 3	61-20- 4	61-20- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	323,4	389	375,8	764,4	940,2
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36			1,36	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41
01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,68	9,68	9,68	9,88	9,88
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$				0,99	0,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-20- 6	61-20- 7	61-20- 8	61-20- 9
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	940,2	288	405,8	331,2
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,36		
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т		0,0014	0,0014	0,0014
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,41	4,4	4,4	4,4
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.		0,65	0,65	0,65
01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,88	9,7	9,7	9,7
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$	0,99			

Таблица ГЭСНр 61-21 Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов

Состав работ:

Для норм с 61-21-1 по 61-21-3, с 61-21-7 по 61-21-9:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Для норм с 61-21-4 по 61-21-6:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки с подготовкой поверхности.
02. Оштукатуривание отдельных мест.
03. Нанесение декоративного слоя.
04. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, гребенкой.
05. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: **100 $м^2$**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором:

61-21-1 с земли и лесов
61-21-2 с лестниц
61-21-3 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону декоративным раствором:

61-21-4 с земли и лесов
61-21-5 с лестниц
61-21-6 с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по дереву цементно-известковым раствором:

61-21-7 с земли и лесов
61-21-8 с лестниц
61-21-9 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-21- 1	61-21- 2	61-21- 3	61-21- 4	61-21- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	389	471,4	454,6	940,2	1 161,3
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,8	3,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,36			1,36	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41
01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,68	9,68	9,68	9,88	9,88
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$				0,99	0,99

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-21- 6	61-21- 7	61-21- 8	61-21- 9
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 161,3	337,5	413,5	399,3
1.1	Средний разряд работы		3,8	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,36		
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т		0,0014	0,0014	0,0014
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	3,41	4,4	4,4	4,4
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.		0,65	0,65	0,65
01.7.07.07	Строительный мусор	т	9,88	9,7	9,7	9,7
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$	0,99			

Таблица ГЭСНр 61-22 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение намета и тяга шаблоном начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: **100 $м^2$**

	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:
61-22-1	до 5 м с земли и лесов
61-22-2	до 5 м с лестниц
61-22-3	до 5 м с люлек
61-22-4	более 5 м с земли и лесов
61-22-5	более 5 м с лестниц
61-22-6	более 5 м с люлек
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:
61-22-7	до 5 м с земли и лесов
61-22-8	до 5 м с лестниц
61-22-9	до 5 м с люлек
61-22-10	более 5 м с земли и лесов
61-22-11	более 5 м с лестниц
61-22-12	более 5 м с люлек
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:
61-22-13	до 5 м с земли и лесов
61-22-14	до 5 м с лестниц
61-22-15	до 5 м с люлек
61-22-16	более 5 м с земли и лесов
61-22-17	более 5 м с лестниц
61-22-18	более 5 м с люлек
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:
61-22-19	до 5 $м^2$ с земли и лесов
61-22-20	до 5 $м^2$ с лестниц
61-22-21	до 5 $м^2$ с люлек
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:
61-22-22	до 5 $м^2$ с земли и лесов
61-22-23	до 5 $м^2$ с лестниц
61-22-24	до 5 $м^2$ с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22- 1	61-22- 2	61-22- 3	61-22- 4	61-22- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	549,55	678,55	652,55	466,91	595,91
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78			1,78	

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22- 1	61-22- 2	61-22- 3	61-22- 4	61-22- 5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
01.7.07.07	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22- 6	61-22- 7	61-22- 8	61-22- 9	61-22- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	569,91	717,75	846,75	820,75	635,12
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,78			1,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
01.7.07.07	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22- 11	61-22- 12	61-22- 13	61-22- 14	61-22- 15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	764,12	738,12	603,21	745,21	716,21
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч			1,78		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т			0,0007	0,0007	0,0007
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$			5,8	5,8	5,8
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,8	5,8			
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.			0,6	0,6	0,6
01.7.07.07	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22- 16	61-22- 17	61-22- 18	61-22- 19	61-22- 20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	513,27	655,27	626,27	904,73	1 117,73
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78			1,78	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007		
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	5,8	5,8	5,8		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$				5,1	5,1
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6	0,6	0,6		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	15,5	15,5
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$				1,8	1,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-22- 21	61-22- 22	61-22- 23	61-22- 24
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 074,73	1 220,26	1 508,26	1 450,26
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,78		
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,1	5,1	5,1	5,1
01.7.07.07	Строительный мусор	т	15,5	15,5	15,5	15,5
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$	1,8	1,8	1,8	1,8

Таблица ГЭСНр 61-23 Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг

Состав работ:

01. Простукивание и отбивка старой штукатурки.
02. Насечка и смачивание поверхности водой.
03. Разметка и установка правил.
04. Нанесение макета и тяга шаблонов начерно.
05. Нарезка на грунте борозд.
06. Нанесение отделочного слоя и отделка шаблоном набело.
07. Снятие правил, зачистка, формовка и отделка углов пересечения тяг, доводка и раскреповка.
08. Обработка декоративного слоя циклей, скарпелью, бучардой, щеткой, гребенкой.
09. Очистка волосяной щеткой (при необходимости).

Измеритель: **100 м²**

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-1 до 5 м с земли и лесов
61-23-2 до 5 м с лестниц
61-23-3 до 5 м с люлек
61-23-4 более 5 м с земли и лесов
61-23-5 более 5 м с лестниц
61-23-6 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-7 до 5 м с земли и лесов
61-23-8 до 5 м с лестниц
61-23-9 до 5 м с люлек
61-23-10 более 5 м с земли и лесов
61-23-11 более 5 м с лестниц
61-23-12 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по дереву известковым раствором длиной в одном месте:

61-23-13 до 5 м с земли и лесов
61-23-14 до 5 м с лестниц
61-23-15 до 5 м с люлек
61-23-16 более 5 м с земли и лесов
61-23-17 более 5 м с лестниц
61-23-18 более 5 м с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-23-19 до 5 м² с земли и лесов
61-23-20 до 5 м² с лестниц
61-23-21 до 5 м² с люлек

Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону декоративным раствором площадью в одном месте:

61-23-22 до 5 м² с земли и лесов
61-23-23 до 5 м² с лестниц
61-23-24 до 5 м² с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-23- 1	61-23- 2	61-23- 3	61-23- 4	61-23- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	985,55	1 114,55	1 061,55	902,91	1 031,91
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78			1,78	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
01.7.07.07	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-23- 6	61-23- 7	61-23- 8	61-23- 9	61-23- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 005,91	1 153,75	1 282,75	1 256,75	1 071,12
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,78			1,78
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-23- 6	61-23- 7	61-23- 8	61-23- 9	61-23- 10
01.7.07.07	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-23- 11	61-23- 12	61-23- 13	61-23- 14	61-23- 15
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 200,12	1 174,12	1 081,21	1 223,21	1 194,21
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч			1,78		
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т			0,0007	0,0007	0,0007
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$			5,8	5,8	5,8
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,8	5,8			
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.			0,6	0,6	0,6
01.7.07.07	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-23- 16	61-23- 17	61-23- 18	61-23- 19	61-23- 20
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	991,27	1 133,27	1 104,27	1 621,73	1 834,73
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,78			1,78	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007		
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	5,8	5,8	5,8		
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$				5,1	5,1
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	0,6	0,6	0,6		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	12,8	12,8	12,8	15,5	15,5
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$				1,8	1,8

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-23- 21	61-23- 22	61-23- 23	61-23- 24
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1 791,73	2 188,26	2 476,26	2 418,26
1.1	Средний разряд работы		3,7	3,7	3,7	3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		1,78		
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,35	0,35	0,35	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	5,1	5,1	5,1	5,1
01.7.07.07	Строительный мусор	т	15,5	15,5	15,5	15,5
04.3.01.06	Раствор декоративный	$м^3$	1,8	1,8	1,8	1,8

Таблица ГЭСНр 61-24 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")

Состав работ:

01. Очистка поверхности.
02. Расшивка трещин.
03. Заполнение трещин "Ветонитом".
04. Двукратное нанесение "Ветонита".
05. Шлифование поверхности.
06. Подготовка поверхности фасада латексом под окраску.
07. Приготовление раствора "Ветонита" на месте.

Измеритель: **100 $м^2$**

61-24-1 Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-24-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62,91
1.1	Средний разряд работы		4,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6,21
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,57
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	5,64
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,41
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	$м^2$	2
14.2.06.06-0011	Латекс СКС-65: ГП	т	0,01
04.3.02.14	Смеси сухие растворные типа «Ветонит»	т	0,54

Таблица ГЭСНр 61-25 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом

Состав работ:

01. Установка инвентарных щитов в оконные проемы для защиты остекления.
02. Просеивание песка и заполнение аппарата.
03. Очистка поверхности пескоструйным аппаратом с подъемом, спуском и перемещением шлангов.
04. Собирание отработанного песка.

Измеритель: **100 $м^2$**

Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом:

61-25-1 гладкой с земли и лесов
61-25-2 гладкой с лестниц
61-25-3 гладкой с люлек
61-25-4 с рустами с земли и лесов
61-25-5 с рустами с лестниц
61-25-6 с рустами с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-25-1	61-25-2	61-25-3	61-25-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	18,33	22,85	21,92	21,92
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3	3,3	3,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	9,16	11,42	10,96	10,96
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
02.3.01.02	Песок	$м^3$	0,1	0,1	0,1	0,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-25-5	61-25-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	27,38	26,33
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	13,69	13,15
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
02.3.01.02	Песок	$м^3$	0,1	0,1

Таблица ГЭСНр 61-26 Перетирка штукатурки

Состав работ:

01. Соскабливание водной краски со смачиванием поверхности.
02. Перетирка штукатурки с расшивкой трещин.

Измеритель: **100 $м^2$**

Перетирка штукатурки:

61-26-1 внутренних помещений
61-26-2 фасадов гладких с земли и лесов
61-26-3 фасадов гладких с лестниц
61-26-4 фасадов гладких с люлек

Перетирка штукатурки фасадов с рустами:

61-26-5 с земли и лесов
61-26-6 с лестниц
61-26-7 с люлек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-26- 1	61-26- 2	61-26- 3	61-26- 4	61-26- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	28,07	35,73	44,2	43,04	47,91
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1				
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч		0,1			0,1
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1				
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,034	0,03	0,03	0,03	0,03

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-26- 6	61-26- 7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	60,08	57,65
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,01	0,01
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,03	0,03

Таблица ГЭСНр 61-27 Насечка поверхностей под штукатурку

Состав работ:

01. Насечка поверхности штрихами глубиной 3-5 мм.
02. Очистка поверхности от пыли и грязи.

Измеритель: **100 $м^2$**

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса:

61-27-1 по кирпичу
61-27-2 по бетону

Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей:

61-27-3 по кирпичу
61-27-4 по бетону

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-27- 1	61-27- 2	61-27- 3	61-27- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,48	57,42	39,44	70,18
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2	2,2	2,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 $м^3$/мин	маш.-ч	3,14	5,73	3,81	6,94
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3,14	5,73	3,81	6,94

Таблица ГЭСНр 61-28 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки

Состав работ:

Для норм 61-28-1, 61-28-3:
01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Крепление сетки к кирпичным и бетонным поверхностям раствором.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для нормы 61-28-2:
01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Крепление сетки к деревянным поверхностям и гипсовым плитам гвоздями.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для нормы 61-28-4:
01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Обертывание балок сеткой с креплением.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Для норм с 61-28-5 по 61-28-8:
01. Разметка и нарезка сетки на полосы.
02. Обмазка сетки раствором с приготовлением известково-гипсового раствора.
03. Приготовление гипсового раствора вручную.

Измеритель: **100 $м^2$**

Устройство основания под штукатурку из металлической сетки:

61-28-1 по кирпичным и бетонным поверхностям
61-28-2 по дереву и гипсовым плитам

61-28-3 в местах примыкания деревянных поверхностей к кирпичным и бетонным
61-28-4 Обертывание балок сеткой
Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором:
61-28-5 стен и перегородок
61-28-6 потолков, лестничных маршей
61-28-7 столбов, пилястр, прямоугольных колонн, криволинейных поверхностей большого размера
61-28-8 цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-28- 1	61-28- 2	61-28- 3	61-28- 4	61-28- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	81,6	52	71,14	26,2	60,2
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0	2,0	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,1	0,16	0,08	0,45
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,05	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,13	0,1	0,16	0,08	0,45
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,18		0,09		0,18
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т		0,0065	0,0035		
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,25		0,125		0,25
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$					0,38
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	$м^2$	110	110	110	108	108

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-28- 6	61-28- 7	61-28- 8
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	68	86,6	102,1
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,47	0,45	0,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,2	0,2	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,47	0,45	0,48
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,18	0,18	0,18
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,25	0,25	0,25
04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,5	$м^3$	0,42	0,39	0,43
08.1.02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	$м^2$	108	108	108

Таблица ГЭСНр 61-29 Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности

Состав работ:
Для нормы 61-29-1:
01. Набивка гвоздей.
02. Оплетение проволокой с ячейками размером 50х50 мм.
Для нормы 61-29-2:
01. Прибивка драни.

Измеритель: **100 $м^2$**
Устройство основания под штукатурку по деревянной поверхности:
61-29-1 из гвоздей с оплетением проволокой
61-29-2 из драни штукатурной

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-29- 1	61-29- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	105,9	39
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,005	0,004
08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0,06	
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.		2,6

Таблица ГЭСНр 61-30 Замена основания под штукатурку из драни

Состав работ:

Для норм с 61-30-1 по 61-30-6:

01. Очистка поверхности от негодной драни.
02. Удаление гвоздей.
03. Подбивка новой драни.

Для норм с 61-30-7 по 61-30-10:

01. Очистка поверхности от негодной драни.
02. Удаление гвоздей.
03. Подбивка новой драни.
04. Удаление негодного и подбивка нового изоляционного материала.

Измеритель: **100 м²**

Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя:

61-30-1 стен площадью до 10 м²
61-30-2 стен площадью до 20 м²
61-30-3 потолков площадью до 10 м²
61-30-4 потолков площадью до 20 м²
61-30-5 столбов, колонн площадью до 10 м²
61-30-6 столбов, колонн площадью до 20 м²

Замена основания под штукатурку из драни с изоляционным слоем:

61-30-7 стен площадью до 10 м²
61-30-8 стен площадью до 20 м²
61-30-9 потолков площадью до 10 м²
61-30-10 потолков площадью до 20 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-30- 1	61-30- 2	61-30- 3	61-30- 4	61-30- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	48,3	41	57,8	49,4	72,5
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041	0,0041
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-30- 6	61-30- 7	61-30- 8	61-30- 9	61-30- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	62	58,8	50,4	71,4	60,9
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0041	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
11.2.04.06-0012	Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм	1000 шт.	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
12.2.03.15	Материалы изоляционные	м²		104	104	104	104

Таблица ГЭСНр 61-31 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Состав работ:

01. Оштукатуривание поверхности труб с навеской и снятием правил.

Измеритель: **100 м²**

61-31-1 Оштукатуривание поверхности дымовых труб

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-31- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	131,4
1.1	Средний разряд работы		3,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,35
04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м³	1,82

Таблица ГЭСНр 61-32 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Состав работ:

01. Приготовление раствора с добавлением Ультра-Си.
02. Грунтовка поверхности.
03. Приготовление раствора из сухой цементно-песчаной смеси.
04. Нанесение раствора вручную с затиркой.

Измеритель: **100 м^2**

61-32-1 Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	61-32- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	57,25
1.1	Средний разряд работы		2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,26
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,67
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,3
01.7.08.05-0008	Добавка полимерная Ультра-Си	т	0,005
02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м^3	0,51
03.2.02.11	Цемент	т	0,714

gost.e-ecolog.ru