Сборник 59. Лестницы, крыльца

Таблица ГЭСНр 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец

Состав работ:

Для нормы 59-1-1:

01. Разборка лестничных маршей с перилами и площадками.

Для нормы 59-1-2:

01. Разборка крылец с площадками и ступенями.
02. Выкапывание деревянных стульев крыльца.

Измеритель: **100 м²**

Разборка деревянных:

59-1-1 лестниц с маршами и площадками

59-1-2 крылец с площадками и ступенями

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-1-1	59-1-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	125,57	206,23
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	6,16	
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.07.07	Строительный мусор	т	17,82	23,12

Таблица ГЭСНр 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц

Состав работ:

01. Разборка деревянных чердачных лестниц.

Измеритель: **100 м**

59-2-1 Разборка деревянных чердачных лестниц

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-2-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	53,83
1.1	Средний разряд работы		2,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1,22
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,35

Таблица ГЭСНр 59-3 Разборка металлических лестничных решеток

Состав работ:

01. Снятие решетки с перерезкой звеньев решетки автогеном.

Измеритель: **100 м**

Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки:

59-3-1 до 60 кг

59-3-2 свыше 60 кг

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-3-1	59-3-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,3	69,34
1.1	Средний разряд работы		2,2	2,3
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	4,7	6,4
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м³	0,6	0,8
01.3.02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м³	3,9	5,3
01.7.07.07	Строительный мусор	т	2,5	5

Таблица ГЭСНр 59-4 Разборка поручней

gost.e-ecolog.ru

Состав работ:
Для норм 59-4-1, 59-4-2:
01. Снятие поручня.
02. Вывертывание шурупов.
Для нормы 59-4-3:
01. Снятие поручня.

Измеритель: **100 м (нормы 59-4-1, 59-4-3); 100 шт (норма 59-4-2)**

	Разборка поручней деревянных:
59-4-1	прямой части
59-4-2	закруглений
59-4-3	Разборка поручней поливинилхлоридных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-4-1	59-4-2	59-4-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,25	26,11	3,36
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8	2,5
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,14	0,08	0,07

Таблица ГЭСНр 59-5 Ремонт ступеней

Состав работ:
Для нормы 59-5-1:
01. Снятие негодных ступеней.
02. Изготовление новых ступеней и установка их на место.
Для норм 59-5-2, 59-5-3:
01. Расчистка трещин и отбитых мест.
02. Устройство и разборка опалубки.
03. Заделка мест ремонта.
04. Шлифование отремонтированных мест вручную.
05. Затирка и железнение отремонтированных мест.

Измеритель: **100 шт**

	Ремонт ступеней:
59-5-1	деревянных
59-5-2	бетонных
59-5-3	мозаичных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-5-1	59-5-2	59-5-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	318,6	102,89	107,3
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,1	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,01	0,44	0,62
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,61	0,29	0,36
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,4	0,15	0,26
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,003	0,001	0,001
03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т		0,1	0,1
08.4.03.01-0001	Проволока арматурная	т		0,002	0,002
11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	$м^3$		0,529	0,562
11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	$м^3$	0,369		
11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	$м^3$	1,6		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,34		
04.1.02.06	Бетонные смеси готовые к употреблению	$м^3$		0,28	
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	$м^3$			0,29

Таблица ГЭСНр 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях

Состав работ:
01. Вырубка гнезд в поврежденных местах.
02. Установка вставок в гнезда с заготовкой вставок.

Измеритель: **100 мест**

59-6-1	Устройство вставок в каменных ступенях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-6-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	179,7
1.1	Средний разряд работы		4,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	4,3
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	4,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
04.3.01.09	Раствор цементный	м³	0,04
13.2.04.02	Плиты облицовочные	м²	П

Таблица ГЭСНр 59-7 Ремонт деревянного поручня

Состав работ:

01. Снятие сменяемой части поручня.
02. Расчистка поврежденных мест.
03. Постановка заделок с зачисткой после заделки со шпаклевкой и шлифовкой.

Измеритель: **100 мест**

Ремонт:

59-7-1 прямой части поручня с постановкой заделок

59-7-2 закруглений поручня с постановкой заделок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-7-1	59-7-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	37,92	42,29
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,0023	0,0023
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	1,2	1,2
11.1.03.06-0074	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м³	0,1	0,1
14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0,0055	0,0055

Таблица ГЭСНр 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Состав работ:

01. Расчистка гнезд.
02. Расклинивание стойки металлическими клиньями.
03. Заделка гнезд цементным раствором с затиркой и заглаживанием поверхности.

Измеритель: **100 шт**

59-8-1 Укрепление стоек металлических решеток ограждений

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-8-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,05
1.1	Средний разряд работы		3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
04.3.01.09	Раствор цементный	м³	0,07
07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	т	0,036

Таблица ГЭСНр 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток

Состав работ:

01. Очистка решеток от коррозии.
02. Выправка решеток.

Измеритель: **100 м**

59-9-1 Ремонт металлических лестничных решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-9-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	9,71
1.1	Средний разряд работы		3,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
04.3.01.09	Раствор цементный	м³	0,084

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-9-1
07.2.07.13	Изделия металлические (стяжки, прижимы, планки)	т	0,038

Таблица ГЭСНр 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней

Состав работ:

01. Пробивка вручную гнезд или борозд в кирпичных стенах.
02. Снятие ступеней с опоры с устройством временного крепления вышележащей ступени.
03. Установка ступеней с заделкой их концов в стену и выверкой правильности установки ступеней.

Измеритель: **100 м**

Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней:

59-10-1 на косоурах

59-10-2 на сплошном основании или с заделкой двух концов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	59-10- 1	59-10- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	189,8	278,85
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,74	4,79
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,2	0,4
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	4,54	4,39
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
04.3.01.09	Раствор цементный	$м^3$	0,353	0,706
06.1.01.05	Кирпич	1000 шт.	0,25	0,5
13.2.04.04	Ступени	м	100	100

gost.e-ecolog.ru