Сборник 57. Полы

Таблица ГЭСНр 57-1 Разборка оснований покрытия полов

Состав работ:

Для нормы 57-1-1:
01. Разборка кирпичных столбиков под лаги.
Для нормы 57-1-2:
01. Разборка лаг.
Для нормы 57-1-3:
01. Разборка простильных полов.
Для нормы 57-1-4:
01. Разборка дощатых оснований щитового паркета.

Измеритель: **100 м^2**

Разборка оснований покрытия полов:

57-1-1 кирпичных столбиков под лаги
57-1-2 лаг из досок и брусков
57-1-3 простильных полов
57-1-4 дощатых оснований щитового паркета

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-1-1	57-1-2	57-1-3	57-1-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,71	7,67	17,44	14,9
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	2,0	2,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,62	0,7	4,67	1,92

Таблица ГЭСНр 57-2 Разборка покрытий полов

Состав работ:

01. Разборка покрытий с очисткой материалов и оснований.
02. Укладка на строительной площадке.

gost.e-ecolog.ru

Измеритель: **100 м²**

Разборка покрытий полов:

57-2-1 из линолеума и релина
57-2-2 из плиток поливинилхлоридных
57-2-3 из керамических плиток
57-2-4 цементных толщиной 150 мм
57-2-5 из древесностружечных плит в один слой
57-2-6 из древесностружечных плит в два слоя
57-2-7 из древесноволокнистых плит

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-2-1	57-2-2	57-2-3	57-2-4	57-2-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	11,39	35,49	69,87	111,2	16,17
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0	3,0	3,0	2,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,13	1,44	1,8	0,15
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,13	1,44	1,8	0,15
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч				19,2	
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч				38,4	
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,47	1,4	5,2	6,6	1,25

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-2-6	57-2-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	23,94	11,09
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,31	0,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,31	0,12
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.07.07	Строительный мусор	т	2,5	0,55

Таблица ГЭСНр 57-3 Разборка плинтусов

Состав работ:

01. Разборка плинтусов.

Измеритель: **100 м**

Разборка плинтусов:

57-3-1 деревянных и из пластмассовых материалов
57-3-2 цементных и из керамической плитки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-3-1	57-3-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,77	14,28
1.1	Средний разряд работы		2,0	2,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,11	0,62

Таблица ГЭСНр 57-4 Смена и перестилка дощатых покрытий полов

Состав работ:

Для норм с 57-4-1 по 57-4-9:

01. Разборка полов с плинтусами и вентиляционными решетками.

02. Настилка пола из досок с поперечным перепиливанием по размеру помещения с подготовкой досок по толщине с добавлением новых досок.

03. Острожка провесов.

Для нормы 57-4-10:

01. Выравнивание лаг с изготовлением прокладок.

Измеритель: **100 м²**

57-4-1 Перестилка дощатых полов не крашеных
57-4-2 Добавлять к норме 57-4-1 при крашеных полах
57-4-3 Добавлять к норме 57-4-1 при площади пола до 5 м²

Смена дощатых полов с добавлением новых досок:

57-4-4 до 25%
57-4-5 до 50%

57-4-6 Добавлять к норме 57-4-4 при крашеных полах
57-4-7 Добавлять к норме 57-4-4 при площади пола до 5 м^2
57-4-8 Добавлять к норме 57-4-5 при крашеных полах
57-4-9 Добавлять к норме 57-4-5 при площади пола до 5 м^2
57-4-10 Выравнивание лаг с изготовлением прокладок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-4-1	57-4-2	57-4-3	57-4-4	57-4-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	121	11,8	59,3	125	146
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4			1,2	2,8
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,3			0,9	1,9
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1			0,3	0,9
91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	5,69			5,69	5,69
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,024			0,024	0,024
11.1.01.04	Доски для чистого пола	м^3	0,19			0,59	1,56

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-4-6	57-4-7	57-4-8	57-4-9	57-4- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,1	61	13,8	69	8,4
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т					0,001
11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м^3					0,036

Таблица ГЭСНр 57-5 Ремонт дощатых покрытий

Состав работ:
Для нормы 57-5-1:
01. Расчистка щелей, заготовка реек с загонкой их в щели с простружкой провесов вручную.
Для нормы 57-5-2:
01. Удаление негодных досок в полах с укладкой новых, укреплением и острожкой провесов вручную.

Измеритель: 100 м^2 (норма 57-5-1); 100 м (норма 57-5-2)
57-5-1 Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек
57-5-2 Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-5-1	57-5-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	45	58,6
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,94
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,7
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,07	0,24
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,001	0,003
11.1.01.04	Доски для чистого пола	м^3	0,1	0,46

Таблица ГЭСНр 57-6 Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатации

Состав работ:
Для норм с 57-6-1 по 57-6-4:
01. Подметание пола.
02. Утапливание шляпок гвоздей.
03. Острожка пола.
04. Уборка стружки.
Для нормы 57-6-5:
01. Подметание пола.
02. Острожка и циклевка пола.
03. Уборка стружки.
Для нормы 57-6-6:
01. Подметание пола.
02. Циклевка пола.
03. Уборка стружки.

Измеритель: **100 м²**

Острожка провесов дощатых покрытий площадью:

57-6-1 до 5 м²

57-6-2 свыше 5 м²

Острожка дощатых покрытий площадью:

57-6-3 до 5 м²

57-6-4 свыше 5 м²

57-6-5 Острожка и циклевка паркетных полов

57-6-6 Циклевка паркетных полов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-6-1	57-6-2	57-6-3	57-6-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	14,6	9,7	60,3	40,2
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч			30,15	19,3

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-6-5	57-6-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	47,7	36,4
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.21.07-001	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	16,7	
91.21.07-002	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	7,15	18,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	15,7	21,3

Таблица ГЭСНр 57-7 Ремонт покрытий из штучного паркета

Состав работ:

Для норм с 57-7-1 по 57-7-3:

01. Удаление негодных планок.
02. Очистка основания.
03. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.
04. Прибивка гвоздями.
05. Острожка и циклевка вручную.

Для норм с 57-7-4 по 57-7-6:

01. Удаление негодных планок.
02. Очистка основания.
03. Укладка мастики с выравниванием.
04. Укладка новых планок с пристрожкой и пригонкой.
05. Острожка и циклевка вручную.

Измеритель: **100 мест**

Ремонт покрытий из штучного паркета:

57-7-1 на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок

57-7-2 на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м²

57-7-3 на гвоздях площадью в одном месте до 1 м²

57-7-4 на мастике площадью в одном месте до 5 планок

57-7-5 на мастике площадью в одном месте до 0,5 м²

57-7-6 на мастике площадью в одном месте до 1 м²

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-7-1	57-7-2	57-7-3	57-7-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,99	114,46	176,19	35,16
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,33	0,69	0,12
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,13	0,29	0,02
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,2	0,4	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х50 мм	т	0,001	0,011	0,023	
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг				16,5
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,14	0,94	1,89	0,072
11.1.01.13	Паркет штучный	м²	6,1	40,8	82	6,1

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-7-5	57-7-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	109,59	177,19
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,61	1,22
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,21	0,42

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-7-5	57-7-6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,4	0,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	150	300
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,66	1,32
11.1.01.13	Паркет штучный	м^2	40,8	82

Таблица ГЭСНр 57-8 Смена простильных дощатых полов

Состав работ:

01. Разборка простильных полов с очисткой годных досок.
02. Устройство настила из досок по готовым опорам.
03. Пробивка досок гвоздями.

Измеритель: **100 м^2**

Смена простильных дощатых полов:

57-8-1 с добавлением новых досок до 25%
57-8-2 с добавлением новых досок до 50%
57-8-3 с полной сменой досок

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-8-1	57-8-2	57-8-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	42,62	44,66	62,07
1.1	Средний разряд работы		2,4	2,4	2,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,49	1,17
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,19	0,47
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,3	0,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,013	0,013	0,013
11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м^3	0,63	1,68	4,2
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,39	0,82	1,86

Таблица ГЭСНр 57-9 Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:

01. Снятие отставших плиток.
02. Очистка основания.
03. Смазка основания мастикой.
04. Наклеивание плиток.

Измеритель: **100 шт**

Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером:

57-9-1 200х200 мм
57-9-2 300х300 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-9-1	57-9-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,52	9,03
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.6.03.01-0011	Плитки поливинилхлоридные	м^2	4	9
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	1,81	4,08
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,12	0,18

Таблица ГЭСНр 57-10 Заделка выбоин в полах

Состав работ:

Для норм с 57-10-1 по 57-10-6:

01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную.
03. Железнение поверхности.

Для норм с 57-10-7 по 57-10-12:
01. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест.
02. Промазка кромок мастикой битумной.
03. Заделка выбоин с уплотнением, шпаклевкой и шлифованием вручную.
04. Железнение поверхности.

Измеритель: **100 мест**

Заделка выбоин в полах:

57-10-1 цементных площадью до 0,25 м^2
57-10-2 цементных площадью до 0,5 м^2
57-10-3 цементных площадью до 1,0 м^2
57-10-4 мозаичных площадью до 0,25 м^2
57-10-5 мозаичных площадью до 0,5 м^2
57-10-6 мозаичных площадью до 1,0 м^2
57-10-7 асфальтовых площадью до 0,25 м^2
57-10-8 асфальтовых площадью до 0,5 м^2
57-10-9 асфальтовых площадью до 1,0 м^2
57-10-10 ксилолитовых площадью до 0,25 м^2
57-10-11 ксилолитовых площадью до 0,5 м^2
57-10-12 ксилолитовых площадью до 1,0 м^2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-10- 1	57-10- 2	57-10- 3	57-10- 4	57-10- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	40,73	69,35	124,23	108,03	184,44
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м^3/мин	маш.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0,32	0,68	1,38	0,51	1,23
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,05	0,07	0,1	0,05	0,07
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,3	0,7	1,48	0,51	1,19
03.2.02.11	Цемент	т	0,01	0,02	0,045		
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м^3				0,43	1
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м^3	0,43	1	2,14	0,31	0,71

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-10- 6	57-10- 7	57-10- 8	57-10- 9	57-10- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	372,18	28,74	51,21	90,45	53,16
1.1	Средний разряд работы		3,0	2,6	2,6	2,6	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч					0,89
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч					0,89
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м^3/мин	маш.-ч	2,53	0,16	0,38	0,84	0,17
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2,53	0,16	0,38	0,84	0,17
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.3.03.06-0002	Кислота соляная: техническая	т					0,23
01.3.05.20-0002	Магний технический хлористый (бишофит)	т					0,011
01.7.03.01-0001	Вода	м^3	0,1				
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м^3					0,47
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т					0,012
01.7.07.07	Строительный мусор	т	2,54	0,26	0,61	1,28	0,23
04.2.01.04	Асфальтобетон	т		0,83	1,93	4,1	
04.3.01.06	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м^3	2,14				
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м^3	1,53				
14.5.04.08	Мастика	т		0,006	0,014	0,03	
17.4.02.08	Магнезит каустический	т					0,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-10-11	57-10-12
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	111,6	136,8
1.1	Средний разряд работы		3,3	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,17	4,44
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	2,17	4,44
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	0,47	0,98
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0,47	0,98
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.3.03.06-0002	Кислота соляная: техническая	т	0,47	1,01
01.3.05.20-0002	Магний технический хлористый (бишофит)	т	0,028	0,056
01.7.07.29-0091	Опилки древесные	м³	1,1	2,35
14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0,028	0,06
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,54	1,15
17.4.02.08	Магнезит каустический	т	0,6	1,08

Таблица ГЭСНр 57-11 Устройство оснований под покрытие пола

Состав работ:

Для норм 57-11-1, 57-11-2:
01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Укладка плит.

Для норм с 57-11-3 по 57-11-6:
01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Нанесение мастики.
04. Укладка плит.
05. Очистка швов от мастики.

Для нормы 57-11-7:
01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Устройство обрешетки из досок.
04. Острожка провесов вручную.

Для нормы 57-11-8:
01. Подготовка основания.
02. Разметка и заготовка материалов.
03. Устройство обрешетки из досок.

Измеритель: **100 м²**

Устройство оснований под покрытие пола:
57-11-1 из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м²
57-11-2 из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м²
57-11-3 из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м²
57-11-4 из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м²
57-11-5 из древесно-стружечных плит площадью до 20 м²
57-11-6 из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м²

Устройство обрешетки из досок под паркет:
57-11-7 щитовой
57-11-8 штучный

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-11-1	57-11-2	57-11-3	57-11-4	57-11-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	26,03	22,64	30,56	26,04	46,06
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,5	2,5	2,7
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,42	0,42	0,25	0,25	0,18
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,28	0,28	0,13	0,13	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,14	0,14	0,12	0,12	0,08
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
11.2.08.02-0010	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А,: твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм	1000 м²	0,204	0,204	0,102	0,102	
11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм	100 м²					1,02
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг			133	133	133

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-11- 6	57-11- 7	57-11- 8
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	38,12	47,24	25,99
1.1	Средний разряд работы		2,7	2,8	2,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,4	0,82
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,27	0,53
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,08	0,13	0,29
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х50 мм	т		0,004	0,0125
11.1.03.05-0080	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта	$м^3$		1,42	2,88
11.2.09.02-0003	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм	100 $м^2$	1,02		
14.5.04.03-0104	Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2	кг	133		

Таблица ГЭСНр 57-12 Устройство паркетного покрытия пола на гвоздях

Состав работ:

Для нормы 57-12-1:

01. Подготовка основания.
02. Укладка паркетной планки на гвоздях.
03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания

Для нормы 57-12-2:

01. Подготовка основания.
02. Укладка доски на гвоздях.
03. Укладка, пригонка и прирезка в местах примыкания.

Измеритель: **100 $м^2$**

Устройство паркетного покрытия:

57-12-1 из штучного паркета без жилок на гвоздях

57-12-2 из паркетных досок на гвоздях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-12- 1	57-12- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	142,78	96,07
1.1	Средний разряд работы		3,9	3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,67
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,6
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,07	0,07
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.02.01-0002	Бумага мешочная битумированная: Б-78	т	0,012	0,012
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х50 мм	т	0,0136	0,003
11.1.01.05	Доски паркетные	$м^2$		102
11.1.01.13	Паркет штучный	$м^2$	102	

Таблица ГЭСНр 57-13 Смена вентиляционных половых решеток

Состав работ:

01. Снятие вентиляционных половых решеток с расчисткой места.
02. Установка и укрепление новых решеток.

Измеритель: **100 шт**

57-13-1 Смена вентиляционных половых решеток

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-13- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	34,45
1.1	Средний разряд работы		2,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,0004
19.2.03.09	Решетки металлические вентиляционные для пола	шт.	100

Таблица ГЭСНр 57-14 Ремонт полов из щитового паркета

Состав работ:

Для нормы 57-14-1:

01. Снятие старых квадр.
02. Очистка основания и углубление его при надобности.
03. Укладка квадр на клею.
04. Острожка и циклевка паркетных полов.

Для нормы 57-14-2:
01. Снятие паркетных полов с плинтусами и очистка основания.
02. Укладка вновь паркетных щитов с выверкой и пришивкой гвоздями.
03. Заделка стыков соединений квадрами.
04. Настилка добора и фриза с прострожкой провесов.
05. Установка плинтусов.
06. Острожка и циклевка паркетных полов.
Для нормы 57-14-3:
01. Снятие квадр и негодных филенок.
02. Установка новых филенок с прокладкой квадр и добавлением новых.
03. Острожка и циклевка паркетных полов.

Измеритель: **100 м² (нормы 57-14-1, 57-14-2); 100 шт (норма 57-14-3)**

Ремонт полов из щитового паркета:
57-14-1 смена квадр
57-14-2 перестилка обрешетки
57-14-3 Ремонт филенок паркетных щитов

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-14- 1	57-14- 2	57-14- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	583,5	206,1	701,7
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,7	4,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,3	0,82	0,31
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,42	0,21
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,4	0,1
91.21.07-002	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	11,06	11,06	11,06
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,043	0,013	0,086
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х50 мм	т	0,001	0,034	0,001
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м²	12,3	12,3	12,3
11.1.01.14-0014	Плинтуса из древесины тип: ПЛ-2, размером 19х54 мм	м		73	
11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м³		0,8	0,2
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	8,7	2,6	17,2
01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,54	1,67	
11.2.10.02	Щиты паркетные	м²	102	102	49

Таблица ГЭСНр 57-15 Смена керамических и керамогранитных плиток в полах

Состав работ:
01. Вырубка старых поврежденных плиток вручную с расчисткой мест.
02. Укладка плиток на растворе с расшивкой швов и протиркой поверхности.

Измеритель: **100 шт**

Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах:
57-15-1 до 10 шт.
57-15-2 более 10 шт.
Смена метлахских плиток в полах:
57-15-3 до 10 шт.
57-15-4 более 10 шт.

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	57-15- 1	57-15- 2	57-15- 3	57-15- 4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	12,3	7,38	16,65	10,99
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,1	0,2	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,05	0,05	0,1	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,05	0,05	0,05	0,05
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,1	0,1	0,1	0,1
04.3.01.09	Раствор цементный	м³	0,01	0,01	0,02	0,02
06.2.02.01-0071	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м²	П	П	П	П

gost.e-ecolog.ru