Сборник 56. Проемы

Таблица ГЭСНр 56-1 Демонтаж оконных коробок

Состав работ:

Для нормы 56-1-1:
01. Отбивка штукатурки в откосах.
02. Снятие оконных коробок.
Для нормы 56-1-2:
01. Выламывание четвертей в кладке.
02. Снятие оконных коробок.
Для нормы 56-1-3:
01. Снятие оконных коробок.

Измеритель: 100 шт

Демонтаж оконных коробок:

56-1-1 в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
56-1-2 в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
56-1-3 в рубленых стенах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-1-1	56-1-2	56-1-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	128,73	382,36	72,79
1.1	Средний разряд работы		2,5	2,0	2,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	0,7	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,7	0,7	
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	1,45	2,92	
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2,89	5,84	
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.07.07	Строительный мусор	т	10,66	10,76	2,57

Таблица ГЭСНр 56-2 Снятие оконных переплетов

Состав работ:

01. Снятие оконных переплетов со снятием петель.

Измеритель: 100 м²

Снятие оконных переплетов:

56-2-1 неостекленных
56-2-2 остекленных

gost.e-ecolog.ru

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-2-1	56-2-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	33,06	46,11
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,93
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,48	0,93
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.07.07	Строительный мусор	т	2,52	3,42

Таблица ГЭСНр 56-3 Снятие подоконных досок

Состав работ:

01. Снятие старых подоконных досок.

Измеритель: **100 м²**

Снятие подоконных досок:

56-3-1 бетонных и мозаичных

56-3-2 деревянных в каменных зданиях

56-3-3 деревянных в деревянных зданиях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-3-1	56-3-2	56-3-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	275,6	94,97	79,22
1.1	Средний разряд работы		1,8	2,3	2,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	1,58		
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3,16		
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.07.07	Строительный мусор	т	13,4	3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 56-4 Ремонт оконных коробок и колод

Состав работ:

Для норм 56-4-1, 56-4-2:

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов.
02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место.
03. Осмолка и обивка толем сменяемых частей коробок.
04. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной.
05. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

Для нормы 56-4-3:

01. Снятие подоконных досок и оконных переплетов.
02. Смена на месте коробки или колоды с вырубкой негодной части, заготовкой новых элементов и установкой на место.
03. Оконопатка коробок паклей.
04. Обратная установка подоконных досок и навеска остекленных створок.

Измеритель: **100 шт**

Ремонт оконных коробок:

56-4-1 в каменных стенах при одном переплете

56-4-2 в каменных стенах при двух переплетах

56-4-3 в рубленых и брусчатых стенах

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-4-1	56-4-2	56-4-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	505	910	970
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,19	0,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,13	0,19	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,002	0,002	
01.7.03.01-0001	Вода	м³	0,17	0,24	0,001
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг			258
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004	0,006	0,012
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,00224	0,00224	0,00387
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,165	0,238	
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м³	0,54	1,35	3,36
12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м²	31,3	31,5	
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,2	0,2	0,2

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-4-1	56-4-2	56-4-3
14.5.01.10-0003	Пена монтажная	л	13,89	14,07	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,59	1,18	2,4

Таблица ГЭСНр 56-5 Ремонт оконных переплетов

Состав работ:

01. Снятие и разборка створок.
02. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений.
03. Пригонка и постановка нового бруска.
04. Сборка, пригонка и навеска створок с прирезкой петель.

Измеритель: **100 шт**

Ремонт оконных переплетов с заменой брусков:

56-5-1 из профилированных заготовок
56-5-2 с изготовлением элементов по размеру и профилю

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-5-1	56-5-2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	347,91	376,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,19	0,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,004	0,004
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,004	0,004
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$		0,66
11.1.03.07-0012	Заготовки деревянные профилированные	$м^3$	0,66	
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,8	0,8
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,55	0,55

Таблица ГЭСНр 56-6 Ремонт форточек

Состав работ:

01. Снятие форточек.
02. Смена бруска с заготовкой нового.
03. Пристрожка форточек с установкой угольников.
04. Навеска форточек с прирезкой петель.

Измеритель: **100 шт**

56-6-1 Ремонт форточек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-6-1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	91,66
1.1	Средний разряд работы		4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,0015
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,1
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,3
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,1

Таблица ГЭСНр 56-7 Устройство форточек в оконных переплетах

Состав работ:

Для норм 56-7-1, 56-7-2:

01. Снятие створок со снятием петель.
02. Выемка стекол.
03. Распиливание брусков створки.
04. Заготовка брусков.
05. Сборка створок и форточек.
06. Пригонка и навеска створок и форточек.
07. Нарезка и вставка стекол.
08. Установка пришивных отливов.
09. Постановка оконных и форточных приборов.

Для нормы 56-7-3:
01. Снятие створок со снятием петель.
02. Распиливание брусков створки.
03. Заготовка брусков.
04. Сборка створок и форточек.
05. Пригонка и навеска створок и форточек.
06. Установка пришивных отливов.
07. Постановка оконных и форточных приборов.

Измеритель: **100 шт**

Устройство форточек в оконных переплетах:
56-7-1 остекленных спаренных
56-7-2 остекленных створных
56-7-3 неостекленных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-7-1	56-7-2	56-7-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	465,65	435,28	370,57
1.1	Средний разряд работы		4,1	3,7	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32	0,32	0,26
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,19	0,19	0,16
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,13	0,13	0,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,008	0,005	0,008
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0004	0,0004	
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,018	0,0056	0,018
11.1.03.01-0078	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,15	0,15	0,15
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	1,6	1,1	1,6
14.5.02.02-0102	Замазка оконная на олифе	т	0,028	0,025	
01.7.04.11	Приборы оконные	компл.	100	100	100
01.8.02.06	Стекло оконное, толщиной 4 мм	$м^2$	74	66,84	

Таблица ГЭСНр 56-8 Установка неостекленных оконных переплетов в готовые коробки

Состав работ:
01. Пригонка створок к коробкам.
02. Навеска створок с разметкой мест врезки петель и врезкой петель.
03. Установка оконных приборов.

Измеритель: **100 шт**

Установка неостекленных оконных переплетов:
56-8-1 створных
56-8-2 глухих
56-8-3 форточек

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-8-1	56-8-2	56-8-3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	224,57	84,93	61,25
1.1	Средний разряд работы		4,8	4,5	4,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	0,96	0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**				
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,28	0,8	0,06
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,2	0,16	0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,004	0,004	0,004
01.7.04.11	Приборы оконные	компл.	100		100
11.2.07.10	Переплеты оконные	$м^2$	П	П	П

Таблица ГЭСНр 56-9 Демонтаж дверных коробок

Состав работ:
Для нормы 56-9-1:
01. Отбивка штукатурки в откосах.
02. Снятие дверных коробок.
Для нормы 56-9-2:
01. Выламывание четвертей в кладке.
02. Снятие дверных коробок.
Для норм 56-9-3, 56-9-4:
01. Снятие дверных коробок.

Измеритель: **100 шт**

Демонтаж дверных коробок:

56-9-1 в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах

56-9-2 в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке

56-9-3 в деревянных стенах рубленных

56-9-4 в деревянных стенах каркасных и в перегородках

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-9-1	56-9-2	56-9-3	56-9-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	179,3	449,6	134,1	67,4
1.1	Средний разряд работы		2,3	2,3	2,2	2,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м³/мин	маш.-ч	3,97	3,97		
91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	7,93	7,93		
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.07.07	Строительный мусор	т	10,5	10,6	2,4	1,34

Таблица ГЭСНр 56-10 Снятие дверных полотен

Состав работ:

01. Снятие дверных полотен со снятием петель.

Измеритель: **100 м²**

56-10-1 Снятие дверных полотен

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-10- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	36,28
1.1	Средний разряд работы		2,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	1,18

Таблица ГЭСНр 56-11 Снятие наличников

Состав работ:

01. Снятие наличников с одной стороны оконных или дверных проемов.

Измеритель: **100 м**

56-11-1 Снятие наличников

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-11- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,21
1.1	Средний разряд работы		2,2
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,4

Таблица ГЭСНр 56-12 Смена дверных и оконных приборов

Состав работ:

01. Снятие приборов.

02. Установка новых приборов.

Измеритель: **100 шт**

Смена дверных приборов:

56-12-1 петли

56-12-2 шпингалеты

56-12-3 ручки-скобы

56-12-4 ручки-кнопки

56-12-5 замки врезные

56-12-6 замки накладные

56-12-7 пружины

56-12-8 задвижки

56-12-9 щеколды

Смена оконных приборов:

56-12-10 петли

56-12-11 ручки

56-12-12 остановы

56-12-13 фрамужные приборы

56-12-14 петли форточные

56-12-15 завертки форточные

56-12-16 задвижки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-12- 1	56-12- 2	56-12- 3	56-12- 4	56-12- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	99,6	147,6	32,76	16,32	73,2
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,016	0,01	0,004	0,004	0,004
01.7.04.11	Приборы дверные	компл.	100	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-12- 6	56-12- 7	56-12- 8	56-12- 9	56-12- 10
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	106,8	57,24	32,76	57,24	98,4
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,008	0,008	0,004	0,004	0,016
01.7.04.11	Приборы дверные	компл.	100	100	100	100	
01.7.04.11	Приборы оконные	компл.					100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-12- 11	56-12- 12	56-12- 13	56-12- 14
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	24,6	16,32	106,8	40,92
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,002	0,004	0,008	0,012
01.7.04.11	Приборы оконные	компл.	100	100	100	100

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-12- 15	56-12- 16
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	32,76	38,76
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,004	0,004
01.7.04.11	Приборы оконные	компл.	100	100

Таблица ГЭСНр 56-13 Ремонт дверных коробок

Состав работ:

Для норм 56-13-1, 56-13-3, 56-13-5:
01. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента.
02. Конопатка коробок.
Для норм 56-13-2, 56-13-4, 56-13-6:
01. Снятие дверных полотен.
02. Смена на месте бруска коробки с заготовкой нового элемента.
03. Обратная навеска дверных полотен.
04. Конопатка коробок.
Для нормы 56-13-7:
01. Выравнивание перекосов, дополнительное крепление, пристрожка четвертей.

Измеритель: **10 шт**

Ремонт дверных коробок узких:
56-13-1 в каменных стенах без снятия полотен
56-13-2 в каменных стенах со снятием полотен
56-13-3 в деревянных стенах без снятия полотен
56-13-4 в деревянных стенах со снятием полотен
Ремонт дверных коробок широких в каменных стенах:
56-13-5 без снятия полотен
56-13-6 со снятием полотен
56-13-7 выправка, укрепление и пристрожка четвертей

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-13- 1	56-13- 2	56-13- 3	56-13- 4	56-13- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	46,99	64,84	32,77	69,52	149,77
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,12	0,12	0,03	0,03	0,19
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,15	0,15	0,001	0,001	0,17
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0001	0,0001	0,0007	0,0013	0,0005
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т		0,0004		0,0004	
01.7.20.02-0001	Войлок строительный	т	0,088	0,088	0,078	0,078	0,105

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-13- 1	56-13- 2	56-13- 3	56-13- 4	56-13- 5
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,14	0,14			0,168
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,165	0,165			0,33
11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	$м^3$			0,029	0,029	
12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	$м^2$	2,7	2,7			9,84
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-13- 6	56-13- 7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	167,62	11,84
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,19	
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,19	
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,17	
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0005	
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,0004	
01.7.20.02-0001	Войлок строительный	т	0,105	
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,168	
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,33	
12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	$м^2$	9,84	
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,4	
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,44	

Таблица ГЭСНр 56-14 Перевязка дверных полотен

Состав работ:

01. Разборка дверного полотна.
02. Опиливание торцов обвязки и средников, филенок.
03. Выделка новых сопряжений.
04. Сборка на клею, постановка нагелей и зачистка.

Измеритель: **100 шт**

Перевязка дверного полотна с уменьшением размера:

56-14-1 по высоте
56-14-2 по ширине
56-14-3 по высоте и ширине

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-14- 1	56-14- 2	56-14- 3
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	169,46	284,96	400,46
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0
4	**МАТЕРИАЛЫ**				
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,0075	0,0075	0,0075
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	1,5	1,5	1,5
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,2	0,2	0,2

Таблица ГЭСНр 56-15 Ремонт дверных полотен

Состав работ:

01. Высверливание нагелей.
02. Снятие негодного бруса.
03. Очистка сопряжений от клея.
04. Заготовка нового бруска с выделкой сопряжений.
05. Пригонка бруска.
06. Постановка на клей.
07. Высверливание отверстий для нагелей, изготовление и постановка нагелей.

Измеритель: **100 шт**

Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки:

56-15-1 горизонтальных на 2 сопряжения верхних
56-15-2 горизонтальных на 2 сопряжения нижних
56-15-3 вертикальных с числом сопряжений 2
56-15-4 вертикальных с числом сопряжений 3
56-15-5 вертикальных с числом сопряжений 4

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-15- 1	56-15- 2	56-15- 3	56-15- 4	56-15- 5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	200,73	263,73	306,33	380,75	454,58
1.1	Средний разряд работы		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	0,17	0,26	0,28
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,006	0,006	0,006	0,007	0,012
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,4	0,4	0,6	0,9	1
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	1,2	1,2	1,2	1,45	2,4
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,27	0,27	0,4	0,6	0,66

Таблица ГЭСНр 56-16 Ремонт калевки дверных полотен

Состав работ:

01. Вырезка или выдалбливание части бруска с калевкой длиной до 30 см.
02. Постановка готовой части бруска с калевкой на клею и пришивкой шпильками.

Измеритель: **100 мест**

56-16-1 Ремонт калевки дверного полотна

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-16- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	13,62
1.1	Средний разряд работы		3,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,09
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,0045
11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	$м^3$	0,33
14.1.01.01-0003	Клей столярный сухой	кг	0,9
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,22

Таблица ГЭСНр 56-17 Ремонт порогов

Состав работ:

01. Отеска и острожка поврежденного места порога.
02. Пригонка нового бруска.
03. Установка бруска на порог с закреплением гвоздями.

Измеритель: **100 мест**

Ремонт порогов шириной:

56-17-1 100 мм

56-17-2 до 150 мм

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-17- 1	56-17- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	74	105,2
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,24	0,32
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,24	0,32
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.06-0122	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,8х50 мм	т	0,0017	0,0025
11.1.03.07-0012	Заготовки деревянные профилированные	$м^3$	0,86	1,11
01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,56	0,72

Таблица ГЭСНр 56-18 Укрепление оконных и дверных коробок

Состав работ:

Для нормы 56-18-1:

01. Закрепление коробок дополнительными ершами.
02. Конопатка паклей.

Для нормы 56-18-2:

01. Закрепление коробок дополнительными ершами.

Измеритель: **100 шт**

Укрепление оконных и дверных коробок:

56-18-1 с конопаткой

56-18-2 без конопатки

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-18- 1	56-18- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	115,88	21,28
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,01
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1	0,01
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.03.01-0001	Вода	$м^3$	0,015	
01.7.07.29-0111	Пакля пропитанная	кг	301	
03.1.01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0,049	
08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	17,2	17,2

Таблица ГЭСНр 56-19 Обивка дверей дерматином

Состав работ:

01. Прибивка дерматина с прокладкой войлока с устройством валиков и набивкой тесьмы.

Измеритель: **100 $м^2$**

56-19-1 Обивка дверей дерматином

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-19- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	71,18
1.1	Средний разряд работы		3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.6.02.03-0001	Дерматин	$м^2$	151,2
01.7.15.06-0064	Гвозди отделочные круглые: 1,6х25 мм	т	0,0043
01.7.20.02-0006	Войлок строительный толщиной 15 мм	$м^2$	128

Таблица ГЭСНр 56-20 Ремонт ворот и калиток

Состав работ:

01. Снятие калиток и ворот.
02. Укрепление столбов.
03. Ремонт калиток (или ворот) со сменой частей в полотнах до 25% нового готового материала.
04. Прирезка приборов.
05. Навеска калиток и ворот.

Измеритель: **100 $м^2$**

56-20-1 Ремонт калиток

56-20-2 Ремонт ворот

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-20- 1	56-20- 2
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	107,04	212,37
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,02	0,05
11.1.03.01-0066	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта	$м^3$	0,64	0,81
11.1.03.06-0098	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта	$м^3$	0,52	0,52

Таблица ГЭСНр 56-21 Установка дверных полотен

Состав работ:

01. Пригонка дверных полотен к коробке.
02. Разметка мест острожки.
03. Острожка четвертей с пригонкой полотен.
04. Разметка мест установки петель с долблением гнезд.
05. Крепление петель шурупами.
06. Навеска дверных полотен.

Измеритель: **100 шт**

Установка дверных полотен:

56-21-1 наружных кроме балконных

56-21-2 наружных балконных спаренных

56-21-3 наружных балконных без фрамуг
56-21-4 наружных балконных раздельных с фрамугами
56-21-5 внутренних межкомнатных
56-21-6 внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-21-1	56-21-2	56-21-3	56-21-4
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	151,8	140,46	120,3	163,14
1.1	Средний разряд работы		4,5	4,4	4,3	4,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,03	3,03	3,03	3,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**					
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	1,73	1,73	1,73
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,3	1,3	1,3	1,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**					
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,0038	0,0038	0,0038	0,0038
01.7.04.11	Приборы дверные	компл.	100	100	100	100
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные	$м^2$	П	П	П	П

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-21-5	56-21-6
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	120,3	114
1.1	Средний разряд работы		4,3	4,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,03	3,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,73	1,73
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,3	1,3
4	**МАТЕРИАЛЫ**			
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,0038	0,0038
01.7.04.11	Приборы дверные	компл.	100	100
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные	$м^2$	П	П

Таблица ГЭСНр 56-22 Навеска плотничных дверей

Состав работ:
01. Прирезка и пригонка дверных полотен к проему.
02. Установка и крепление петель на шурупах.
03. Постановка приборов и навеска дверей на петлях.

Измеритель: **100 $м^2$**
Навеска плотничных дверей:
56-22-1 на шпонках или в наконечник при числе створок 1
56-22-2 на шпонках или в наконечник при числе створок 2
56-22-3 на планках при числе створок 1
56-22-4 на планках при числе створок 2
56-22-5 на качающихся петлях

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-22-1	56-22-2	56-22-3	56-22-4	56-22-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	25,21	43,18	16,81	30,58	6,88
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,1	3,0	3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
01.7.15.14-0164	Шурупы с полукруглой головкой: 3,5х35 мм	т	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
01.7.04.11	Приборы дверные	компл.	П	П	П	П	П
11.2.02.12	Полотна дверные деревянные	$м^2$	100	100	100	100	100

Таблица ГЭСНр 56-23 Обрамление проемов угловой сталью

Состав работ:
01. Отбивка штукатурки вручную.
02. Установка металлоконструкций со сваркой.

Измеритель: **т**
56-23-1 Обрамление проемов угловой сталью

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-23- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	44
1.1	Средний разряд работы		3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,38
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,1
91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,43
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0,0051
08.3.07.01-0004	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст3сп	т	0,05
08.3.08.02-0011	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки: Ст6сп	т	0,98

Таблица ГЭСНр 56-24 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Состав работ:

01. Выемка негодных элементов.
02. Установка новых элементов стеклопрофилита с герметизацией стыков.

Измеритель: **100 м^2**

56-24-1 Замена в оконных проемах элементов стеклопрофилита

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	56-24- 1
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	288
1.1	Средний разряд работы		3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,7
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**		
91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	3,28
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,7
4	**МАТЕРИАЛЫ**		
01.7.19.01-0012	Изделия резиновые технические: морозостойкие	кг	42
01.7.19.04-0001	Пластина губчатая из резины АФ-1	кг	38
01.8.02.07-0001	Стекло строительное профильное бесцветное: коробчатого сечения	м^2	99
14.1.04.02-0002	Клей 88-СА	кг	4
14.5.04.08	Мастика	т	0,048

gost.e-ecolog.ru