МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
264-12-257.86
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

"ГИПРОТЕАТР"

Ленинградский филиал

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
КЛУБА В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I/83
НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ) ДЛЯ I В ПОДРАЙОНА
II и III КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Альбом 4

Часть II - Сметы на спецработы
(основное решение -
здание без подвала)

ЛЕНИНГРАД
1986

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск, 220600, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 03 03 1987 г.
Заказ № 811 Тираж 60 экз.
Инв. № 1861/7

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№	№№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I		Состав проекта	6
2		Пояснительная записка	8
3		Ведомость потребности в производственных ресурсах	10
4		Технико-экономические показатели	13
5	I	Объектная смета (основное решение)	20
6	2	Смета на общестроительные работы	23
7	"А"	Вариант: тройное остекление при $t = -40^{\circ}C$	71
8	"Б"	Вариант: ограждающие конструкции (трехслойные панели) при $t = -40^{\circ}C$	73
9	"В"	Вариант: остекление стеклопакетами	75
I0	"Г"	Вариант: устройство кровли при $t = -20^{\circ}C$	76
II	"Д"	Вариант: устройство кровли при $t = -40^{\circ}C$	78
I2	3	Отопление	80
I3	"Ж"	Вариант: отопление при $t = -40^{\circ}C$	85

I	2	3	4
I4	"З"	Вариант: отопление при $t = -20^{\circ}C$	90
I5	27	Теплоснабжение калориферов – основное решение	96
I6	"У"	Вариант: теплоснабжение калориферов при $t = -20^{\circ}C$ теплоноситель $95^{\circ} - 70^{\circ}$	101
I7	"Ф"	Вариант: теплоснабжение калориферов при $t = -30^{\circ}C$, теплоноситель $150^{\circ} - 70^{\circ}$	106
I8	"Х"	Вариант: теплоснабжение калориферов при $t = -40^{\circ}C$, теплоноситель $95^{\circ} - 70^{\circ}$	111
I8а	4	Водопровод и канализация	116
I9	"И"	Вариант: ливневая канализация с выпуском на отмостку	130
20	5	Вентиляция	133
2I	6	Тепловой пункт при $t = -30^{\circ}C$ с теплоносителем $95^{\circ} - 70^{\circ}$	147
22	"К"	Вариант: тепловой пункт при $t = -30^{\circ}C$, теплосноситель $150^{\circ} - 70^{\circ}$	154
23	"Л"	Вариант: тепловой пункт при $t = -20^{\circ}C$ с теплоносителем $95^{\circ} - 70^{\circ}$	162
24	"М"	Вариант: тепловой пункт при $t = -40^{\circ}C$ с теплоносителем $95^{\circ} - 70^{\circ}$	169
25	7	Освещение здания	183

264-12-257.86

I	2	3	4
26	8	Постановочное освещение	216
27	9	Силовое эл.оборудование	224
28	I0	Электроснабжение	241
29	II	Автоматизация сан.тех.устройств	244
30	I2	Технологическое оборудование	264
3I	I3	Механооборудование эстрады	273
32	I4	Электроакустика зрительного зала	285
33	I5	Кинотехнология	292
	I6	Связь и сигнализация	300
35	I7	Объектная смета (вариант с подвалом)	332
36	I8	Общестроительные работы (вариант с подвалом)	336
37	"Н"	Вариант: тройное остекление при $t = -40^{\circ}C$	374
38	"О"	Вариант: остекление стеклопакетами	376
39	I9	Отопление	377
40	"П"	Вариант: отопление при $t = -20^{\circ}C$	383
4I	"Р"	Вариант: отопление при $t = -40^{\circ}C$	388

I	2	3	4
42	20	Водопровод и канализация подвала	
43	2I	Вентиляция подвала	
44	22	Тепловой пункт	
45	"С"	Вариант: тепловой пункт при t = -40°С с теплоносителем 95° - 70°	
46	"Т"	Вариант: тепловой пункт при t = -20°С с теплоносителем 90° - 75°	
47	23	Освещение подвала	
48	24	Силовое электрооборудование подвала	
49	25	Автоматизация сан.тех.устройств	
50	26	Связь и сигнализация подвала	
5I	28	Теплоснабжение калориферов подвала	
52	"Ц"	Вариант: теплоснабжение калориферов подвала при t = -30°С, теплоноситель I50° - 70°	
53	"Ч"	Вариант: теплоснабжение калориферов подвала при t = -40°С, теплоноситель 95° - 70°	
54	"Ш"	Вариант: теплоснабжение калориферов подвала при t = -20°С, теплоноситель 95° - 70°	

СОСТАВ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Альбом I	Часть I	Архитектурно-строительные чертежи
		Технология
	Часть II	Вариант с подвалом
		Архитектурно-строительные чертежи
		Технология
		Отопление и вентиляция
		Водопровод и канализация
		Электрооборудование
		Связь и сигнализация
Альбом 2		Отопление и вентиляция
		Водопровод и канализация
		Механооборудование эстрады
		Кинотехнология
		Электроакустика
		Связь и сигнализация
Альбом 3	Часть I	Электроснабжение
		Силовое электрооборудование
		Освещение здания
		Освещение эстрады
		Автоматизация сантехустройств

Часть II Электрооборудование
Задание заводу изготовителю

Альбом 4	Сметы (часть I, 2, 3)
Альбом 8	Проектная документация на перевод хозяйственно-бытовых помещений в подвале для использования под ПРУ
Альбом 5	Ведомости материалов
Альбом 6	Спецификация оборудования
Альбом 7	Изделия заводского изготовления

264-12-257.86 — 183 —

№ I28

Приложение I0
Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

(Локальный сметный расчет)

к типовому проекту клуба (в конструкциях I.020-I) на 375 посетителей (зал на 300 мест) для IB подрайона, II и III климатических районов на приобретение и монтаж освещения здания

Сметная стоимость	7,2I	тыс.руб.
В т.ч. а) оборудования	I,5I	тыс.руб.
б) монтажных работ	5,70	тыс.руб.
НУЧП	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	I9,23	руб.
2. I м2 общей площади здания	4,78	руб.
3. I м3 объема здания	I,38	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто нетто ед.	Масса, т брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основ. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основ. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Калькуляция № I	Шкаф управления аварийным освещением разм. I800x800x600 мм	шт	I	-	-	364,0	23,7	I3,4	-	364	24	I3	-
2	8-57I-I2	То же, монтаж	Iм ширины по фронту	0,8	-	-	-	2,79	I,44	I,22 / 0,45	-	2	I	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	Калькуляция № 2	Шкаф управления освещением зрительного зала разм.I000х600х х350 мм	Iм ширины по фронту	I	–	–	I08,5	8,0	4,8	–	I09	8	5	–
4	8-572-4	То же, монтаж	"	I	–	–	–	4,72	I,58	0,79 0,28	–	5	2	I –
5	Калькуляция № 3	Пульт помощника режиссера размером 800х600х х350 мм	шт	I	–	–	46,8	7,8	4,3	–	47	8	4	–
6	8-8325 к-I,05	То же, монтаж	"	I	–	—	–	I9,8	I6,7	–	–	20	I7	–
7	Калькуляция № 4	Пульт осветителя разм.600х400х х350 мм	"	I	–	–	24,8	3,I5	2,03	–	25	3	2	–
7а	8-8250 к-I,05	То же, монтаж	"	I	–	–	–	28,5	23,I	–	–	29	23	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	8-6I2-5	Щиток осветительный Щ033-5У4 на 6 авт.выключателей	шт	5	-	-	-	3,45	I,64	0,06 0,025	-	I7	8	-
9	I5-04 I8-093	Кнопочный пост управления типа ПКЕ-2I2-2У3	шт	I	-	-	I,95	-	-	-	2-	-	-	-
I0	8-529-5	То же, монтаж	"	I	-	-	-	I,99	I,09	0,05 0,0I	-	2	I	-
II	8-84-I	Установка звонка бытового	шт	3	-	-	-	0,38	0,33	0,0I	-	I	I	-
I2	8-84-I	Установка звонка громкого боя	шт	2	-	-	-	0,38	0,33	0,0I	-	I	I	-
I3	8-593-I	Установка светильников с лампами накаливания: подвесных НСО02--I50/Р-02	шт	8	-	-	-	0,93	0,3I9	0,5I8 0,I62	-	7	3	4 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-603-I	То же, потолочных Арт.38-07	шт	29	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	30	I0	-
I5	8-603-I	То же, потолочных Арт.200	"	I	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	I	-	-
I6	8-603-I	То же, настенных Арт.402	"	I	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	I	-	-
I7	8-603-I	То же, Арт.I35	"	I6	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,0034	-	I6	6	-
I8	8-593-2	То же, подвесных пылезащищенных НСП02хI00/Р53-03	"	I4	-	-	-	I,I6	0,488	0,58 0,I82	-	I6	7	8 3
I9	8-604-I	Светильник настенный на одну светоточку НС-2	шт	8	-	-	-	0,924	0,342	0,245 0,0772	-	7	3	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	8-604-4	Световой указатель "Выход"	шт	I0	-	-	-	0,834	0,4I	0,3II 0,0988	-	8	4	3 I
2I	8-599-I	Установка светильников с люминесцентными лампами потолочных ЛП002-2х40/П-0I	шт	90	-	-	-	I,27	0,539	0,349 0,III	-	II4	49	3I I0
22	8-599-2	То же, ЛП002-4х40/П-0I	"	2	-	-	-	I,73	0,86	0,29 0,0936	-	3	2	I -
23	8-599-2	То же, ЛП003х40/Н-0I	"	2	-	-	-	I,73	0,86	0,29 0,0936	-	3	2	I -
24	8-599-I	То же, ПВЛП-2х40	"	2	-	-	-	I,27	0,539	0,349 0,III	-	3	I	I -
25	8-599-4	Светильник подвесной ЛС002-2х40/Р-03	"	II	-	-	-	I,67	0,683	0,505 0,I6	-	I6	8	6 2
26	I5-II п.I-00I	Аккумуляторная стартерная батарея 3СТ-I50 ЭМ	шт	7	-	-	23	-	—	-	I6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	8-I22-23	То же, монтаж	блок	7	-	-	-	0,8	0,52	-	-	6	4	-
28	I6-0I-П ч к-0,76	Агрегат выпрямительный ВАЗ-6/I2--6У4	шт	I	-	-	56,4		-	-	56	-	-	-
29	8-I05-I	То же, монтаж	"	I	-	-	-	I6,0	I3,7	-	-	I6	I4	-
30	57-07-2I п.3-02	Темнитель светотиристорный ТСТ-30	шт	I	-	-	602	-	-	-	602	-	-	-
3I	8-634-2	То же, монтаж	"	I	-	-	-	I4,9	9,96	0,I2 0,0I	-	I5	I0	-
32	8-400-I	Проложить кабель АВВГ сеч.до I0 кв.мм с креплением скобами	I00 м	4,5	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	274	I05	I03 38
33	8-402-2	Проложить провод АПВ скрыто	"	I3,0		-	-	I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	I65	98	48 I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	8-406-6	Проложить трубы стальные диаметром до 50 мм в полу	I00 м	I,3	-	-	-	29,9	I6,2	5,65 / I,47	-	39	2I	7 / 2
35	8-406-I	Тоже, диаметром до 25 мм с креплением скобами	"	0,3	-	-	-	54	23,2	23,I / 9,73	-	I6	7	7 / 3
36	8-406-2	То же, с креплением скобами ,диаметром до 40 мм	I00 м	0,3	-	-	-	64,I	28,I	26,6 / 9,94	-	I9	8	8 / 3
37	8-4I7-9	Проложить трубы винипластовые диаметром до 25 мм с креплением скобами	I00 м	0,I5		-	-	9,49	6,36	0,II / 0,04	-	I	I	-

264-12-252.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	8-4I7-II	То же, диаметром до 50 мм	I00 м	0,5	-	-	-	I3,3	II,4	0,36 0,I5	-	7	6	-
39	8-4I7-I2	То же, в полу диаметром до 25 мм	"	0,25		-	-	4,73	3,45	0,I0 0,04	-	I	I	-
40	8-4I7-I4	То же, диам.до 50 мм	"	I,I	-	-	-	7,04	6,22	0,35 0,I4	-	8		-
4I	8-409-I	Затянуть первый провод в трубы сеч.до 2,5 кв.мм	"	I,65		-	-	4,88	2.36	2,33 0,7I	-	8	4	4 I
42	8-409-2	То же, сеч. до 6 кв.мм	"	I,6	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	I0	5	5 I
43	8-409-3	То же, сеч.до I6 кв.мм	"	0,6	-	-	-	9,29	4,I	4,84 I,46	-	6	2	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
44	8-409-4	То же, сеч. до 35 кв.мм	I00 м	0,I	-	-	-	I2,3	5,5I	6,3 / I,65	-	I	I	I / -
45	8-409-II	То же, каждый последующий провод сеч.до 2,5 кв.мм	I00 м	I2,95		-	-	I,2I	I,I4	-	-	I6	I5	-
46	8-409-I2	То же, сеч. до 6 кв.мм	"	I2,4		-	-	I,38	I,26	-	-	I7	I6	-
47	8-409-I3	То же, сеч. до I6 кв.мм	"	4,7	-	-	-	2,53	2,38	-	-	I2	II	-
48	8-409-I4	То же, сеч.до 35 кв.мм	"	0,7	-	-	-	2,88	2,7I	-	-	2	2	-
49	8-402-I	Проложить провод ШПЗ сеч.50 кв.мм открыто	I00 м	0,5	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5 / I,63	-	8	4	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	8-9I-4	Швеллер К-225-У2	шт	22	-	-								
			т	0,I2		-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	45	4	I -
5I	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4	-	-	-	I,79	0,943	0,032 0,0II6	-	7	4	-
52	8-59I-2	Выключатель однополюсный для утопленной установки	I00 шт	0,55		-	-	I9,6	II,3	0,05	-	II	I	-
53	8-59I-3	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	I00 шт	0,2	-	-	-	49,8	38,4	I,I 0,06	-	I0	8	-
54	8-59I-8	Розетка штепсельная брызгозащищенная	"	0,0I		-	-	30	I9,5	I,I3 0,II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
55	8-59I-7	Розетка штепсельная для утепленной установки	I00 шт	0,36		-	-	20,8	I9,5	I,I3 0,II	-	7	7	-
56	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,I	-	-	-	377	33,3	4,7	-	38	3	-
57	8-I26-5	Установка шкафа для аккумуляторных батарей	шт	I	-	-	-	7,02	6,I4	-	-	7	6	-
58	8-592-I	Патрон потолочный	I00 шт	I,88		-	-	I5,4	II,I	0,03 0,0I	-	29	2I	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	I366	III9	576	270 83
59		Запасные части 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	--	-	I393	-	-	-
60		Тара и упаковка I,5%		-	-	-	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	I4I4	-	-	-

264-12 257.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6I		Транспортные расходы 4%	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	I47I	-	-	-
62		Заготовительно-складские расходы 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	—	-	I500	-	-	-
63		Комплектация (от итога со стоимостью запчастей) 0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	I5I0	-	-	-
64		Накладные расходы к основной заработной плате 87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50I	-	-
		Расчет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3655	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5275	-	-

264-12-157.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
65		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	422	-	-
		Всего	-	—	-	-	-	-	-	-	I5I0	5697	576	270 83

Главный инженер проекта — В.Г.Разинков

Начальник отдела экономики строительства и смет — М.Д.Евдокимова

Составил — Р.О.Сеножинская

Проверил — Л.В.Тычинина

264-12-157.86

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на шкаф управления аварийным освещением ШУА

№ пп	Шифр и № позиций	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто ед.	Масса, т нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 пI-063	Шкаф управления аварийным освещением одностороннего обслуживания с одностворчатой дверью размером I800х х800х600 мм	м	0,8	-	-	95	-	-	-	76,0	-	-	-
2	I5-04 0I-06I	Выключатель 2-х полюсный АЕ-2035--I00-20У3	шт	8	-	-	I0,90		-	-	87,2	-	-	-
3	I5-I7 I-35I	То же, заводской монтаж	шт	8	-	-	2,0	-	-	-	I6,0	-	-	-
4	8-574-I9	То же, подготовка к включению	*	8	-	-	-	I,23	0,75	-	-	9,84	6,0	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 0I-06I	Выключатель автоматический АЕ-2045--I00-20УЗ	шт	I	-	-	I0,9	-	-	-	I0,9	-	-	-
5а	I5-I7 I-35I	То же, заводской монтаж	"	I	-	-	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-
6	8-574-I9	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	I,23	0,75	-	-	I,23	0,75	-
7	I5-04 0I-06I 0I-073а	Выключатель автоматический АЕ-2055-I00-20УЗ	"	I	-	-	I2,7	—	-	-	I2,7	-	-	-
8	I5-I7 п.I-35I	То же, заводской монтаж	"	I	-	-	2,0	-	-	-	2,0	-	-	-
9	8-574-I9	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	I,23	0,75	-	-	I,23	0,75	-
I0	I5-05 II-05I	Трансформатор понижающий ОСМ-I,0УЗ	шт	2-	-	-	25,45		-	-	50,9	-	-	-
II	I5-I7 I-460	То же, заводской монтаж	"	2	-	-	I,20	-	-	-	2,40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-574-53	То же, подготовка к включению	шт	2	-	-	-	0,5I	0,I3	-	-	I,02	0,26	-
I3	I5-04 05-042	Контактор электромагнитный постоянного тока МК-20У3	шт	I	-	-	26	-	-	-	26,0	-	—	-
I4	I5-I7 I-392	То же, заводской монтаж	"	I	-	-	3,60	-	-	-	3,6	-	-	-
I5	8-574-39	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	I,84	0,79	-	-	I,84	0,79	-
I6	I5-04/I2 п.04-543	Пускатель электромагнитный ПМЛ-II0004	шт	I	-	-	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
I7	I5-I7 I-386	То же, заводской монтаж	"	I	-	-	4,20	-	-	-	4,20	-	—	-
I8	8-574-44	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	I,I5	0,55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I9	I5-04/34 п.I2-234 п.I2-240	Реле промежуточное РПЛ-I40 с прист.ПКЛ-04 4,9+3,40	шт	2	-	-	8,30	-	-	-	I6,6	-	-	-
20	I5-I7 п.I-429	То же, заводской монтаж	"	2-	-	-	3,75	-	-	-	7,5	-	-	-
2I	8-574-55	То же, подготовка к включению	"	2	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	2,38	I,46	-
22	I5-04 -00I	Выключатель пакетный однополюсный ПВI-I0	шт	I	-	-	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
23	I5-I7 I-4I4	То же, заводской монтаж	"	I	-	-	3,30	-	-	-	3,30	-	-	-
24	8-574-28	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	0,28	0,I6	-	-	0,28	0,I6	-
25	I5-04 03-060 03-06I	Предохранитель ПШТ-I0	"	2	-	-	0,I2	-	-	-	0,24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	I5-I7 I-379	То же, заводской монтаж	шт	2	-	-	0,65	-	-	-	I,30	-	-	-
27	8-574-6	То же, подготовка к включению	"	2	-	-	-	0,66	0,34	-	-	I,32	0,68	-
28	I5-04 I8-0II	Кнопка управления КЕ-0II93	шт	2	-	-	0,80	-	-	-	I,60	-	-	-
29	I5-I7 I-444	То же, заводской монтаж	"	2	-	-	I,25	-	-	-	2,50	-	-	-
30	8-574-47	То же, подготовка к включению	"	2	-	-	-	0,45	0,29	-	-	0,90	0,58	-
3I	I5-07 5-047	Арматура свето-сигнальная АС-I20I3У2	шт	I	-	-	0,33	-	-	-	0,33	-	-	-
32	I5-I7 I-48I	То же, заводской монтаж	"	I-	-	-	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
33	8-574-56	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	0,55	0,33	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34	I7-0I/2 03-346	Амперметр и вольтметр постоянного тока М38I	шт	2	-	-	I2,3	-	-	-	24,60		-	-
35	I5-I7 I-473	То же, заводской монтаж	"	2	-	-	0,90	-	-	-	I,80	-	-	-
36	8-574-54	То же, подготовка к включению	"	2	-	-	-	0,46	0,32	-	-	0,92	0,64	-
37	I7-0I 09-0I7	Шунт стационарный 75 ШСМ	"	I	-	-	0,56	-	-	-	0,56	-	-	-
38	I5-I7 I-470	То же, заводской монтаж	"	I-	-	-	I,9	-	-	-	I,90	-	-	-
39	8-574-53	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	0,5I	0,I3	-	-	0,5I	0,I3	-
40	36-09 I-0537	Сопротивление (резистор) проволочное ПЭВР-25	шт	I	-	-	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-
4I	I5-I7 I-42I	То же, заводской монтаж	"	I	-	-	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	8-574-56	То же, подготовка к включению	шт	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	0,55	0,33	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	363,97	23,72	I3,4I	-

264-12-157 86

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

на шкаф управления освещением зрительного зала (ШУ)

№ пп	Шифр и № позиций	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто ед.	Масса, т нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I03	Ящик навесной разм. I000x600x x350 ЯУЭ-I063	шт	I	-	-	I8,7	-	-	-	I8,7	-	-	-
2	I5-04 0I-060 0I-073	Выключатель автоматический АЕ-2046-I00--20У3												
		I2,2 + 2,25	шт	4	-	-	I4,45		-	-	57,8	-	-	-
3	I5-I7 I-35I	То же, заводской монтаж	"	4	-	-	2,70	-	-	-	I0,8	-	-	-
4	8-574-23	То же, подготовка к включению	"	4	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	4,56	3,I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I5-04 05-2I8	Контактор электромагнитный на переток КТ-6000/02	шт	I	-	-	I2,7	-	-	-	I2,7	-	-	-
6	I5-I7 I-392	То же, заводской монтаж	"	I	-	-	3,60	-	-	-	3,60	-	-	-
7	8-574-39	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	I,84	0,79	-	-	I,84	0,79	-
8	I5-04 03-060 03-06I	Предохранитель ПТ-I0	"	I	-	-	0,I2	-	-	-	0,I2	-	-	-
9	I5-I7 I-379	То же, заводской монтаж	"	I	-	-	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-
I0	8-574-6	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	0,66	0,34	-	-	0,66	0,34	-
II	I5-04 I8-0II	Кнопка управления КЕ-0IIУ3	"	2	-	-	0,80	-	-	-	I,6	-	-	-
I2	I5-I7 I-444	То же, заводской монтаж	"	2	-	-	I,25	-	-	-	2,5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-574-47	То же, подготовка к включению	шт	2	-	-	-	0,45	0,29	-	-	0,90	0,58	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	I08,47	7,96	4,83	

264-12-257.86

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

на пульт помощника режиссера П П Р

№ пп	Шифр и № позиции	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто / нетто ед.	Масса, т брутто / нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	I5-I7 п.I-I02	Ящик навесной размером 800х х600х350 мм ЯУЭ-0863	шт	I	-	-	I6,30		-	-	I6,3	-	-	-
2	I5-04 06-00I	Выключатель пакетный ПВI-I0	шт	I	-	-	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
3	I5-I7 п.I-4I4	То же, заводской Монтаж	"	I	-	-	3,30	-	-	-	3,30	-	-	-
4	8-574-28	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	0,28	0,I6	-	-	0,28	0,I6	-
5	I5-04 I8-0II	Кнопка управления КЕ-0IIУ3	шт	7	-	-	0,8	-	-	-	5,6-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-I7 I-444	То же, заводской монтаж	шт	7	-	-	I,25	-	-	-	8,75	-	-	-
7	8-574-47	То же, подготовка к включению	"	7	-	-	-	0,45	0,29	-	-	3,I5	2,03	-
8	36-06 I-426	Переключатель однополюсный ТВI-I	шт	4	-	-	0,95	-	-	-	3,80	-	-	-
9	I5-I7 I-453	То же, заводской монтаж	"	4	-	-	I,0	-	-	-	4,0	-	-	-
I0	8-574-I	То же, подготовка к включению	"	4	-	-	-	0,53	0,20	-	-	2,I2	0,8	-
II	I5-07 5-047	Арматура светосигнальная АС-I20I3У2	"	4	-	-	0,33	-	-	-	I;32	-	-	-
I2	I5-I7 I-48I	То же, заводской монтаж	"	4	-	-	0,75	-	-	-	3,0	-	-	-
I3	8-574-56	То же, подготовка к включению	"	4	-	-	-	0,55	0,33	-	-	2,2	I,32	
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	46,82	7,75	4,3I	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

на пульт осветителя (ПО)

№ пп	Шифр и № позиций	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто ед.	Масса, т нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I0I	Ящик навесной размером 600х х400х350 мм ЯУЭ-0643	шт	I	-	-	I5,20		-	-	I5,2	-	-	-
2	I5-04 I8-0II	Кнопка ния КЕ	шт	7	-	-	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
3	I5-I7 I-444	То же, заводской монтаж	"	7	-	-	I,25	-	-	-	8,75	-	-	-
4	8-574-47	То же, подготовка к включению	"	7	-	-	-	0,45	0,29	-	-	3,I5	2,03	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	24,75	3.I5	2,03	-

264-12-257.86

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

на щиток осветительный ЩО 33-13У4

№ пп	Шифр и № позиций	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто / нетто ед.	Масса, т брутто / нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 0I-968	Шкаф стальной для щитка осветительного ЩО33-I3	шт	I	-	-	-	6,I0	-	-	-	6,I0	-	-
2	I5-I7 0I-970	Обрамление для щитка	"	I	-	-	-	2,25	-	-	-	2,25	-	-
3	I5-04 0I-055	Выключатель автоматический АЕ-I03I-I	шт	6	—	-	-	I,75	-	-	-	I0,5	-	-
4	I5-I7 0I-97I	Заводской монтаж автоматических выключателей	шт	6	-	-	-	0 60	-	-	-	3,60	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	8-574-I8	Подготовка к включению автоматических выключателей	шт	6	-	-	-	0,23	0,II	-	-	I,38	0,66	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23,83	0,66	-

I	2	3	4	5	6	7
II	Светильник настенный НС-2	шт	8	г.Белицы з-д электро-осветит. аппаратуры	3,9	3I
I2	Световой указатель СУВ-М	"	I0	ССРСЦ-У стр.I89	2,7I	27
I3	Светильник потолочный ЛП002-2х40/П-0I	шт	90	ССРСЦ-У стр.I83	I8,I0	I629
I4	То же, ЛП002-4х40/П-0I	"	2	-"-	32,4	65
I5	Светильник настенный ЛП003х40/Н-0I	"	2	I5-07 доп.I	6,30	I3
I6	Светильник ПВЛП-2х40	"	2	I5-07 I-I54	33,3	67
I7	Светильник подвесной ЛС002-2х40/Р-03	"	II	-"- 3-098	I5,55	I7I
I8	Лампа накаливания Б220-40	I0 шт	I,0	ССРСЦ-У стр.I9I	0,97	I
I9	То же, Б220-60	"	I,8	-"-	0,99	2
20	То же, Б220-I00	"	2,7	-"-	I,08	3
2I	То же, Б220-I50	"	0,2	-"- стр.I92	I,I9	-
22	То же,Б220-200	"	0,7	-"-	I,44	I
23	То же, М036-25	"	2,5	-"- стр.I93	0,88	2

264-12-257.86

Р А С Ч Е Т

стоимости материалов, неучтенных ценниками

№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	К-во	Обоснование цены	Стоимость, руб.	
					един.	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Шкаф для аккумуляторных батарей одностороннего обслуживания разм.I800х х800х600 мм	м	0,8	I5-I7 п.I-063	95,0	76
2	Щиток осветительный ЩОЗЗ-I3У4	шт	5	Калькуляция № 5	23,8	II9
3	Звонок бытовой	шт	3	I6-02 05-0II4	8,70	26
4	Звонок громкого боя	"	2	-"- 05-0I20	3,30	7
5	Светильник подвесной НС002-I50/Р-02	шт	8	I5-07 3-022	I,75	14
6	Светильник потолочный Арт.38-07	"	29	"Эстопласт"	4,20	I22
7	То же, ПСХ-60 МУЗ	"	I6	I5-07 5-I32	I,25	20
8	Светильник настенный Арт.402	"	I	"Эстопласт"	4,50	5
9	Светильник потолочный Арт.200	"	I	-"-	4,50	5
I0	Светильник подвесной пылезащищенный НСП02хI00/Р-53-03	шт	I4	ССРСЦ-У стр.I76	5,57	78

264-12-257.86

-211-

I	2	3	4	5	6	7
38	То же, сеч.6,0 кв.мм	км	0,4	-"-	45,6	I8
39	То же, сеч.I0,0 кв.мм	"	0,08	-"-	72,9	6
40	То же, сеч.I6,0 кв.мм	"	0,45	-"-	I05,0	47
4I	То же, сеч.25 кв.мм	"	0,08	-"-	I49,0	I2
42	Провод марки ПВ-660 сеч.2хI,5 кв.мм	км	0,I6	ССРСЦ-У стр.I5I	67,5	II
44	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	4	ССРСЦ-У стр.2I8 п.240	I3,7	55
45	Выключатель однополюсный, инд,022I0	шт	55	-"- стр.I99	0,96	53
46	Выключатель инд.02620	"	20	-"-	0,96	I9
47	Розетка штепсельная РШ-П-2-0-IP43-0I-I0/42 (У86-РБ)	шт	I	стр.202	0,38	-
48	Вилка ВШ-П-2-IP43--0I-I0/42 (У-87-РБ)	"	I	-"-	0,I6	-
49	Розетка (У-2I0) РШ-К-2-С-02-6-I0/220	"	I	-"-	0,20	-
50	Розетка (03390) РШ-У-2-С-02-6/220	"	3I	-"-	0,7	22
5I	Розетка (03340) 2Н-РШ-У-2-С-0I-6/220	"	4	-"-	0,43	2

264-12-257 86

I	2	3	4	5	6	7
24	То же, МО 36-40	I0 шт	I,0	-"-	0,83	I
25	То же, МО36-60	"	0,6	-"-	0,88	I
26	Лампа зеркальная ЗКЛ-220-I00	"	I8,8	-"-	6,75	I27
27	Лампа люминесцентная ЛБ-40-4	I0 шт	22,0	ССРСЦ-У стр.I89	7,2	I58
28	Стартер I5-80/СК-220	"	22,0	-"- стр.I9I	I,42	3I
29	Патрон керамический Е27 ФК-02	шт	I88	I5-07 п.7-023	0,49I	92
30	Кабель марки АВВГ-660 сеч.2х2,5 кв.мм	км	0,3	ССРСЦ-У стр.59	I66	50
3I	То же,сеч.3х2,5 кв.мм	"	0,I5	-"- стр.60	I9I	29
32	Провод марки АППВ-660 сеч.2х2,5 кв.мм	"	I,0	-"- стр.I5I	49,2	49
33	То же,сеч.3х2,5 кв.мм	"	0,3	-"-	7I,0	2I
34	Провод марки ПВ-I-660 сеч.I,5 кв.мм	"	0,9	-"- стр.I53	38,I	34
35	Провод марки ПГВ-660 сеч.50 кв.мм	"	0,05	-"-	793	40
36	Провод марки АПВ сеч.2,5 кв.мм	"	0,4	ССРСЦ-У стр.I52	28,4	II
37	То же,сеч.4,0 кв.мм	"	I,0	-"-	34,9	35

264-12-257-86

I	2	3	4	5	6	7
52	Труба ГОСТ I0704-76 диам.20хI,6 мм	м	80	0I-I3 т.3.I	0,I8	I4
53	То же, 25хI,8 мм	"	I0	-"-	0,23	2
54	То же,32х2,0 мм	"	90	-"-	0,3I	28
55	То же,40х2,0 мм	"	I0	-"-	0,37	4
56	Труба винипластовая среднего типа ПВХ60-25-С	км	0,04	05-03 п.8-0I24	310	I2
57	То же,ПВХ60-40-С	"	0,I6	-"- 8-0I26	700	II2
	Итого	руб.		-	-	3580
58	Начисления на материалы по п.I,2 - 7,6%	руб.	I95	-	0,076	I5
59	То же, по п.3,4 - 8,2%	"	33	-	0,082	3
60	То же, по п.5-9,II, I5-I7 - 8,9%	"	5I3	-	0,089	46
6I	То же, по.п.29 - 8,2%	"	92	-	0,082	8
62	То же,по п.52-55 - 8,9%	"	48	-	0,089	4
63	То же,по п.56,57 - 7,6%	"	I24	-	0,076	9
	Всего по расчету	руб.		-	-	3655

264-12-257.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

(Локальный сметный расчет)

к типовому проекту клуба (в конструкциях I.020-I) на 375 посетителей (зал на 300 мест) для IB подрайона, II и III климатических районов.
На приобретение и монтаж постановочного освещения

Сметная стоимость	II,20	тыс.руб.
В т.ч. а) оборудования	4,44	тыс.руб.
б) монтажных работ	6,76	тыс.руб.
Компенсация	0,I8	тыс.руб.
НУЧП	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	29,87	руб.
2. I м2 общей площади здания	7,42	руб.
3. I м3 объема здания	2,I4	руб.

№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто ед.	Масса, т нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Светорегулирующее оборудование												
I.	Заявка кинопрокатную на 1983 г.	Регулятор освещения РО-2-I8Ш	шт	I	-	-	4000	-	-	-	4000	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		в составе:												
2	8-633-8	Пульт управления ПУ-2-I8П Монтаж	шт	I	-	-	-	I73	I39	0,I	-	I73	I39	-
3	8-633-5	Блок тиристорных регуляторов БТР-6-5 Монтаж	"	I8	-	-	-	7,26	3,34	-	-	I3I	60	-
4	8-633-6	Блок ввода Б8-90 Монтаж	"	I	-	-	-	42,2	23	0,2	-	42	23	-
5	I5-04/I2 04-547	Пускатель ПМЛ-I2I0У2 с реле, кнопками	шт	I	-	-	II,3	-	-	-	II	-	-	-
6	8-53I-4	Монтаж	"	I	-	-	-	3,4	I,49	0,08	-	3	I	-
7	I5-04 I8-093	Пост управления ПКЕ-2I2-2У3,3/4	"	2	-	-	2,25	-	-	-	5	-	-	-
8	8-529-5	Монтаж	"	2	-	-	-	I,99	I,09	0,05	-	4	2	-
9	8-636-5	Установка прожекторов: ПрТЛ-I	"	8	-	-	-	25,4	I9,8	-	-	203	I58	-
I0	8-636-2	УСРП-4-3	"	I6	-	-	-	5,28	2,I3	-	-	84	34	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	8-636-I0	Светильник ЗГ-05	шт	6	-	-	-	5,45	3,5I	-	-	33	2I	-
I2	Сб.доп. № I 8-64I-7	Коробка штепсельная КШГ-4 КШПН-I	шт	6	-	-	-	I5,6	7,2	-	-	II2	43	-
I3	8-534-I4	Коробки соединительные У6I4	шт	I	-	-	-	3,84	I,73	0,06	-	4	2	-
I4	8-534-I6	У6I5	"	5	-	-	-	5,73	2,43	0,06	-	29	I2	-
I5	8-407-I	Проложить трубы стальные, открыто диам.до 25 мм	I00 м	0,6	-	-	-	79,2	36,0	35,7	-	48	22	2I
I6	8-407-2	диам.40 мм	"	I2,0	-	-	-	I02,0	45,2	46,8	-	I224	542	562
I7	8-I48-9	Проложить кабель КРПТН открыто масса I м, кг, до 2	I00 м	I	-	-	-	20,6	8,62	0,48	-	2I	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I8	8-409-I	Затянуть каждый первый провод в трубу сеч.до 2,5 мм2	I00 м	I2,6	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	62	30	29
I9	8-409-II	То же, каждый последующий	"	I,9	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	2	2	-
20	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,I	-	-	-	377	33,3	4,7	-	38	3	-
2I	8-6I8-I	Зарядка светильников проводом ПРКС	I00 шт	0,78	-	-	-	I26	29,2	0,I	-	98	23	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	40I6	23II	II26	6I2
2I		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	4096	-	-	-
22		Тара и упаковка I,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	6I	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	4I57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23		Транспортные расходы 4%	-	-	-	-	-	-	-	-	I66	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	4323	-	-	-
24		Заготовительно-складские расходы 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	4409	-	—	-
25		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) 0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого оборудования		-	-	-	-	-	-	-	4438	-	-	-
26		Отклонения по заработной плате 87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	980	-	-
27		Расчет № I	-	-	-	-	-	-	-	—	-	2969	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6260	-	-
28		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	501	-	-

264-12-257.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	4438	6761	II26	612

Главный инженер проекта В.Г.Разинков

Начальник отдела экономики строительства и смет М.Д.Евдокимова

Составил М.А.Харабуга

Проверил Л.В.Тычинина

РАСЧЕТ № I

стоимости материалов, неучтенных ценниками

№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	К-во	Обоснование цены	Стоимость, руб.	
					един.	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Прожектор ПрГЛ-I	шт	8	Предельная цена	I50	I200
2	Начисления на транпортир. (I73-I50)х 0,099 =	"	8	-	2,28	I8
3	УСРП-4-3	"	I6	57-07-2I п.I-32	I8,66	299
4	ЗГ-05	шт	6	-"- п.I-36	6,69	40
5	Лампа накаливания НЗК-220-500	"	I8	ССРСЦ-У стр.I93	I2,7	229
6	Коробка КШП-I	"	4	Приказ мин.культ. № I46	4I,I2	I64
7	КШГ-4	"	2	-"-	56,24	II2
8	Кабель КРПТН, сеч. 3х2,5 мм2	км	0,I	ССРСЦ-У стр.83	294	29
9	Провод ПВI сеч.I мм2	км	0,I5	-"- стр.I53	27,9	4
I0	сеч.2,5 мм2	"	I,3	-"-	5I,5	67
II	Штатив театр.ШТУ-I	шт	5	57-07-2I 2-I7	5.98	30
I2	Светофильтры КС-I из цветного стекла	м2	2	Прейскур. Брянск. РПК	20	40
I3	ЖС-I	"	2	-"-	8	I6
I4	ЗС-I	"	2	-"-	8	I6

264-12-257.88

I	2	3	4	5	6	7
I5	СС-I	м2	2	Прейскур. Брянск. РПК	8	I6
I6	То же, пленочный: красный фабр.№ 3I	"	2	Московская ф-ка гри-мерных принадл.	3,20	6
I7	желтый фаб.№ 32	"	2		3,20	6
I8	голубой № 24	м2	2	-"-	3,20	6
I9	синий № 22	"	2	-"-	3,20	6
20	Коробка У6I4АУ2	"	I	24-05/2 I-I043	6,8	7
2I	У6I5АУ2	"	5	-"- I-I044	II,2	56
22	У994У2	"	I0	24-05 I-345	0,6	6
23	Трубы ГОСТ I0704-76 диам.20хI,6 мм	м	60	0I-I3 т.3.I	0,I8	II
24	диам.32хI,8 мм	м	I,200	-"-	0,30	360
	Итого	-	-	-	-	2744
	Начисления на транспортировку по:					
25	п.6,7 - 7,3%	руб.	276	-	-	20
26	п.I2-I9 I0,8%	"	II2	-	-	I2
27	п.20-22 8,2%	"	69	-	-	6
28	п.I,3,4 9,9%	"	I539	-	-	I52
29	п.II 7,2%	"	30	-	-	2
30	п.23,24 8,9%	"	37I	-	-	33
	Всего по расчету	руб.		-	-	2969
	Компенсация (I73 - I50) х 8	руб.		-	-	I84

204-12-257 86

- 223 -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

(Локальный сметный расчет)

к типовому проекту клуба (в конструкциях I.020-I) на 375 посетителей (зал на 300 мест) для IВ подрайона, II и III климатических районов.
На приобретение и монтаж силового электрооборудования здания

Сметная стоимость I,72 тыс.руб.
В т.ч. а) оборудования 0,48 тыс.руб.
б) монтажных работ I,24 тыс.руб.
НУЧП - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 4,59 руб.
2. I м2 общей площади здания I,I4 руб.
3. I м3 объема здания 0,33 руб.

№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто / нетто ед.	Масса, т брутто / нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-272	Пункт распределительный типа ПРП-3048-2IУ3 разм.700хI50х х500 мм навесной	шт	I	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-572-4	То же, монтаж	шт	I	-	-	-	4,72	I,58	0,79 0,28	-	5	2	I
3	I5-04 п.0I-062 0I-074	Выключатель автоматический АЕ-2056 I6,5 + 2,75	шт	I	-	-	I9,25		-	-	I9	-	-	-
4	I5-I7 I-352	То же, заводской монтаж	"	I	-	-	5,0	-	-	-	5	-	-	-
5	8-574-24	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	I,77	0,96	-	-	2	I	-
6	I5-04 п.0I-060 0I-073	Выключатель автоматический АЕ-2046 I2,2 + 2,25	шт	2	-	-	I4,45		-	-	29	-	-	-
7	I5-I7 п.I-35I	То же, заводской монтаж	"	2	-	-	2,70	-	-	-	5	-	-	-
8	8-574-23	То же, подготовка к включению	"	2	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	2	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	СКЦЭ-84 п.2-563	Шкаф силовой распределительный ШРСI-20УЗ	шт	I	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-
I0	-"-	То же, монтаж	"	I	-	-	-	22,2	6,I4	I,I6 0,44	-	22	6	I
II	СКЦЭ-84 п.2-566	Шкаф силовой распределительный ШРСI-23УЗ	"	I	-	-	6I	-	-	-	6I	-	-	-
I2	-"-	То же,монтаж	"	I	-	-	-	30,8	I2,2	I,I6 0,44	-	3I	I2	I
I3	Калькуляция № I	Ящик ЯУЭ-0432 разм.400х300х х250 мм	шт	I	-	-	59,8	5,I	2,3	-	60	5	2	-
I4	8-573-6	То же, монтаж	"	I	-	-	-	I,08	0,66	0,I6 0,03	-	I	I	-
I5	I5-04 0I-0II	Выключатель автоматический типа АП50Б-3МТ	шт	2	-	-	3,95	-	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-526-5	То же, монтаж	шт	2	-	-	-	4,77	2,I0	0,I2 0,03	-	I0	4	-
I7	I5-04 04-009	Пускатель электромагнитный без реле, ПМЛ-3I00У4	шт	I	-	-	9,70	-	-	-	I0	-	-	-
I8	8-53I-4	То же, монтаж	"	I	-	-	-	3,40	I,49	0,08 0,0I	-	3	I	-
I9	I5-04/I2 04-547	Пускатель электромагнитный с реле типа ПМЛ-I2I0У2	шт	8	-	-	I2,30		-	-	98	-	-	-
20	8-53I-4	То же, монтаж	"	8	-	-	-	3,4	I,49	0,08 0,0I	-	27	I2	I -
2I	I5-04/I2 04-550	Пускатель электромагнитный ПМЛ-22I0У2	"	I	-	-	I5,5	-	-	-	I6	-	-	-
22	8-53I-4	То же, монтаж	"	I	-	-	-	3,4	I,49	0,08 0,0I	-	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	I7-0I п.08-038	Счетчик активной энергии САЧУ-И672 ПМ	шт	I	-	-	I0,0	-	-	-	I0	-	-	-
24	8-6I3-2	То же, монтаж	"	I	-	-	-	0,662	0,49	0,0I	-	I	-	-
		Аппаратура, установленная в шкафу ШУА												
25	I5-04/I2 04-543	Пускатель электромагнитный без реле ПМЛ-II00У4 приставкой ПКЛ-2004 5,5 + I,85	шт	I	-	-	7,35	-	-	-	7	-	-	-
26	I5-I7 п.I-386	То же, заводской монтаж	шт	I	-	-	4,20	-	-	-	4	-	-	-
27	8-574-44	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	I	I	-
28	I5-04/I2 I3-326	Реле тепловое РТЛ-I005-04	"	I	-	-	3,I0	-	-	-	3	-	-	-
29	I5-I7 I-428	То же, заводской монтаж	"	I	-	-	2,50	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
30	8-574-55	То же, подготовка к включению	шт	I	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	I	I	-
3I	I5-04 03-060 03-062	Предохранитель ПШТ-I0	"	I	-	-	0,I2	-	-	-	-	-	-	-
32	I5-I7 I-379	То же, заводской монтаж	шт	I	-	-	0,65	-	-	-	I	-	-	-
33	8-574-6	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	0,66	0,34	-	-	I	-	-
34	I5-04 I8-0II	Кнопка управления КЕ-0IIУ3	шт	2	-	-	0,80	-	-	-	2	-	-	-
35	I5-I7 I-444	То же, заводской монтаж	"	2	-	-	I,25	-	-	-	3	-	-	-
36	8-574-47	То же, подготовка к включению	"	2	-	-	-	0,45	0,29	-	-	I	I	-
37	I5-07 5-047	Арматура свето-сигнальная АС-I20IIУ2	"	I	-	-	0,33	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	I5-I7 п.I-48I	То же, заводской монтаж	шт	I	-	-	0,75	-	-	-	I	-	-	-
39	8-574-56	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	0,55	0,33	-	-	I	-	-
40	8-406-I	Проложить трубы стальные, диаметром до 25 мм с креплением скобами	I00 м	I,0	-	-	-	54,0	23,2	23,I / 9,73	-	54	23	23 / I0
4I	8-4I7-I	Проложить трубы винипластовые открыто диаметром до 25 мм	I00 м	I,60	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 / 3,85	-	56	23	20
42	8-4I7-2	То же, диам. до 32 мм	"	0,20	-	-	-	49,8	I7,8	I9,2 / 6,07	-	I0	4	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
43	8-4I7-3	То же, диам.до 50 мм	I00 м	0,05	-	-	-	59,5	I8,4	I9,5 6,I8	-	3	I	I
44	8-4I7-4	То же, до 90 мм	"	0,30	-	-	-	74,8	25,3	26,6 8,38	-	22	8	8 3
45	8-4I7-5	То же, скрыто, диаметром до 25 мм	"	2,40	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	38	I8	I
46	8-4I7-6	То же, диам.до 32 мм	"	0,20	-	-	-	20,6	8,85	0,35 0,I4	-	4	2	-
47	8-4I7-7	То же, диам.до 50 мм	"	0,05	-	-	-	I5,6	9,46	0,75 0,29	-	I	-	-
49	8-409-I	Затянуть первый провод сеч.до 2,5 кв.мм в трубы и гибкие вводы	I00 м	4,5	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	22	II	I0 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50	8-409-2	То же, сеч.до 6 кв.мм	I00 м	2,2	-	-	-	6,02	2,9	2,85 / 0,87	-	I3	6	6 / 2
5I	8-409-3	То же, сеч.до I6 кв.мм	"	0,6	-	-	-	9,29	4,I	4,84 / I,46	-	6	2	3 / I
52	8-409-4	То же, сеч. до 35 кв.мм	"	0,I0	-	-	-	I2,3	5,5I	6,3 / I,85	-	I	I	I / -
53	8-409-II	То же, каждый последующий провод сеч.до 2,5 кв.мм	"	7,0	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	8	8	-
54	8-409-I2	То же, сеч.до 6 кв.мм	"	5,3	-	-	-	I,38	I,26	-	-	7	7	-
55	8-409-I3	То же, сеч.до I6 кв.мм	"	I,5	-	—	-	2,53	2,38	-	-	4	4	-
56	8-409-I4	То же, сеч. до 35 кв.мм	"	0,2	-	-	-	2,88	2,7I	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	8-408-3	Ввод гибкий 2I082У3	ввод	7	-	-	-	0,83	0,32	-	-	6	2	-
58	8-9I-4	Стойка К305МУХЛ2	шт	7										
			т	0,045		-	-	377	33,3	4,7	-	I7	I	-
59	8-534-I4	Коробка У6I4АУ2	шт	7	-	—	-	3,84	I,73	0,06 0,0I	-	27	I2	-
60	8-406-5	Прокладка асбестоцементных труб ø I00 мм (ввод в здание)	I00 м	0,09	-	-	-	I43	65,7	5I,9 I8,6	-	I3	6	5 2
6I	8-9I-4	Монтаж металлоконструкций	т	0,3	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	II3	I0	I
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	430	543	I97	87 2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
62		Запасные части 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	439	-	-	-
63		Тара и упаковка I,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	446	-	-	-
64		Транспортные расходы 4%	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	464	-		-
65		Заготовительно-складские расходы 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	473	-	-	-
66		Комплектация (от итога стоимостью запасных частей) 0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого оборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-	-	-
67		Накладные расходы к основной заработной плате 87%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I7I	-	-
		Расчет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	-	-	-	—	-	-	-	-	-	II48	-	-
68		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	476	I240	I97	87 2I

Главный инженер проекта В.Г.Разинков

Начальник отдела экономики строительства и смет М.Д.Евдокимова

Составил Р.О.Сеножинская

Проверил Л.В.Тычинина

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто ед.	Масса, т нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-I00	Ящик ЯУЭ-0432 разм.400х300х х250 мм	шт	I	-	-	I4,40		-	-	I4,4	-	-	-
2	I5-04 0I-055	Выключатель автоматический однополюсный АЕ-I03I-IУ4	шт	2	-	-	I,75	-	-	-	3,50	-	-	-
3	I5-I7 п.I-35I	То же, заводской монтаж	"	2	-	-	I,05	-	-	-	2,I0	-	-	-
4	8-574-I8	То же, подготовка к включению	"	2	-	-	-	0,23	0,II	-	-	0,46	0,22	-
5	I5-04 I3-I42	Реле напряжения РН-54/320	шт	I	-	-	4,85	-	-	-	4,85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-I7 I-428	То же, заводской монтаж	шт	I	-	-	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
7	8-574-55	То же, подготовка к включению	"	I	-	-	-	I,I9	0,33	-	-	I,I9	0,33	-
8	I5-04/I2 п.04-545 п.I2-238	Пускатель электромагнитный типа ПМЛ-2I00У4 с приставкой ПКЛ-II04	"	2	-	-	8,95	-	-	-	I7,9	-	-	-
9	I5-I7 п.I-386	То же, заводской монтаж	"	2	-	-	4,20	-	-	-	8,40	-	-	-
I0	8-574-44	То же, подготовка к включению	"	2	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	2,30	I,I0	-
II	I5-07 5-047	Арматура светосигнальная АСI20IIУ2	"	2	-	-	0,33	-	-	-	0,66-	-	-	-
I2	I5-I7 I-48I	То же, заводской монтаж	"	2	-	-	0,75	-	-	-	I,50	-	-	-
I3	8-574-56	То же, подготовка к включению	"	2	-	—	-	0,55	0,33	-	-	I,I0	0,66	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	I5-I7 I-496	Зажимы	шт	I0	-	-	0,40	-	-	-	4,0	-	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	59,8I	5,05	2,3I	

РАСЧЕТ

стоимости материалов, неучтенных ценниками

№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	К-во	Обоснование цены	Стоимость, руб.	
					един.	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Провод марки АПВ-660 сеч.2,5 кв.мм	км	0,65	ССРСЦ-У стр.I52	28,4	I8
2	То же, сеч.4 кв.мм	"	0,25	-"-	34,9	9
3	То же, сеч. 6 кв.мм	"	0,3	-"-	45,6	I4
4	То же, сеч.I0 кв.мм	"	0,2	-"-	72,9	I5
5	Провод марки ПВ-I сеч.I,5 кв.мм	"	0,3	-"- стр.I53	38,I	II
6	То же, сеч.2,5 кв.мм	"	0,04	-"-	5I,5	2
7	То же, сеч. 4 кв.мм	"	0,2	-"-	75,7	I5
8	То же, сеч.I6 кв.мм	"	0,0I	-"-	263	3
9	То же, сеч.25 кв.мм	"	0,03	-"-	396	I2
I0	Провод марки ПРГН-660 сеч.IxI,5 кв.мм	"	0,I6	-"- стр.I58	48,9	8
II	Труба ГОСТ I0704-76 диам.20xI,6 мм	м	I00	0I-I3 т.3-I	0,I8	I8
I2	Труба винипластовая среднего типа ПВХ60-25-С	км	0,4	05-03 п.8-0I24	3I0	I24
I3	То же, диам.ПВХ-32-С	"	0,04	-"- 8-0I25	490	20

264-12-25786

- 239 -

I	2	3	4	5	6	7
I4	То же, ПВХ-60-50-С	км	0,0I	ССРСЦ-У 8-0I27	I000	I0
I5	То же, ПВХ-60-90-С	"	0,03	-"- 8-0I3I	2I00	63
I6	Ввод гибкий К-I082 У3	шт	7	24-05 п.I-0I2	I,70	I2
I7	Коробка У6I4 АУ2	"	7	24-05/2 п.I-I043	6,80	48
I8	Коробка У994 У2	"	I	ССРСЦ-У стр.2I2	0,66	I
I9	Труба ГОСТ I839-80 диаметром I00 мм	м	9	ССРСЦ-I стр.77	0,9	8
	Итого	руб.		-	-	4II
20	Начисления на материалы по п. II,I6 - 8,9%	руб.	30	-	0,089	3
2I	То же, по п.I2-I5 - 7,6%	руб.	2I7	-	0,076	I6
22	То же, по п.I7 - 8,2%	руб.	48	-	0,082	4
	Всего по расчету	руб.		-	-	434

294-12-252.86

264-12-25786 -241

№ 128

Приложение 10
Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

(Локальный сметный расчет)

к типовому проекту клуба (в конструкциях I-020-I) на 375 посетителей (зал на 300 мест) для IB подрайона, II и III климатических районов.
На приобретение и монтаж электроснабжения здания

Сметная стоимость	0,55 тыс.руб.
В т.ч. а) оборудования	- тыс.руб.
б) монтажных работ	0,55 тыс.руб.
НУЧП	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	I,47 руб.
2. I м2 общей площади здания	0,36 руб.
3. Iм3 объема здания	0,II руб.

№ пп	Шифр и № позиций пр-та, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто / нетто ед.	общ.	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обо-рудования	монтажных работ всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Вводно-распределительное устройство, состоящее из 3-х панелей:												
I	СКЦЭ-84 п.I-I8	панель вводная типа ВРУI-II--00УХЛ4	панель	I	-	-	-	I85 / 56	II,4	0,98 / 0,36	-	I85 / 56	II	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	-"-	Панель распределительная типа ВРУI-47-00УХЛ4	панель	I	-	-	-	I49 I7	II,3	0,98 0,36	-	I49	II	I -
3	СКЦЭ-84 п.I-42	Панель распределительная типа ВРУI-49-00 УХЛИ	пан.	I	-	-	-	I36 87	II,3	0,98 0,36	-	I36 87	II	I -
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	470 I60	33	3
4		Транспортно-заготовительные расходы на покупные изделия												
		I60x0,05xI,076	руб.		-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	477	33	3
5		Накладные расходы к основной зарплате - 87%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Итого	руб.		-	-	-	-	-	-	-	506	-	-

264-12-25786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6		Плановые накопления - 8%	руб.		-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
		Итого по смете	руб.		-	-	-	-	-	-	-	546	33	3

Главный инженер проекта В.Г.Разинков

Начальник отдела экономики строительства и смет М.Д.Евдокимова

Составил Р.О.Сеножинская

Проверил Л.В.Тычинина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

(Локальный сметный расчет)

к типовому проекту клуба (в конструкциях I.020-I) на 375 посетителей (зал на 300 мест) для IB подрайона, II и III климатических районов на приобретение и монтаж автоматизации сантехустройств здания

Сметная стоимость	2,24	тыс.руб.
В т.ч. а) оборудования	0,97	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,27	тыс.руб.
НУЧП	-	тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.)	5,97	руб.
2. I м2 общей площади здания	I,48	руб.
3. I м3 объема здания	0,42	руб.

№ пп	Шифр и № позиции пр-та, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб. обор-дования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор-дования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Калькуляция № I	Щит шкафной малогабаритный 600xI000 ЩШМ ЩАП	шт	I	-	-	255	23	I5	-	255	23	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-572-4	Монтаж	шт	I	-	-	-	4,72	I,58	0,79	-	5	2	I
3	Калькуляция № 2	Ящик ЦД габ.600х хI000х350 мм ЯУ9-I063	шт	I	-	-	62	I7	I0	-	62	I7	I0	-
4	8-573-5	Монтаж	"	I	-	-	-	I,08	0,66	0,I6	-	I	I	-
5	Калькул. № 3	Шкаф ШУ-П одностороннего обслуживания	"	I	-	-	346	37	2I	-	346	37	2I	-
6	8-57I-4	Монтаж	I м шир.	0,8	-	-	-	I4,I	5,45	I,85	-	II	4	2
7	8-522-I	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2	шт	II	-	-	-	2,60	I,26	0,07	-	29	I4	I
8	-"-	То же, ПП2-I0/Н3	"	7	-	-	-	2,60	I,26	0,07	-	I8	9	-
9	-"-	То же, ПП3-I0/Н3	"	2	-	-	-	2,60	I,26	0,07	-	5	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	I5-04/I2 I2-238 04-547	Пускатель ПМЛ I2IIУ2 с приставкой ПКЛ II04												
		(II,3 + I,7)=I3	шт	I	–	–	I3	–	–	–	I3	—	–	–
I2	8-874-44	Монтаж	"	I	–	–	–	I,I5	0,55	—	–	I	I	–
I3	I5-04 I8-093	Пост управления ПКЕ-2I2-2У3	шт	II	–	–	2,25	–	–	–	25	–	–	–
I4	8-529-5	Монтаж	"	II	–	–	–	I,99	I,09	0,05	–	22	I2	I
I5	8-603-I	Светильник ПСХ-60	I00 шт	0,02	–	–	–	I03	35	0,9	–	2	I	–
I6	I7-04 I-04I4	Термометр сопротивления ТСМ-5071	шт	I	–	–	3,6	–	–	–	4	–	–	–
I7	II-I3-2	Монтаж	"	I	–	–	–	0,43	0,42	–	–	–	–	–
I8	I7-04 I-0030	Термометр манометрический ТПГ-СК	"	2	–	–	37	–	–	–	74	–	–	–
I9	II-5-I	Монтаж	"	2	–	–	–	I,04	I,02	–	–	2	2	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	I7-06-48 I-457	Термометр ТБ-37	шт	5	-	-	I,25	-	-	-	6	-	-	-
2I	-"- I-752 I-295	Термометр технический прямой с оправой типа П5.I. 240-66	"	I0	-	-	2.35	-	-	-	24	-	-	-
22	-"- I-364 I-753	То же, угловой с оправой типа IУ250.400.I00 У№2 30° ÷ 50°С	"	5	-	-	3,25	-	-	-	I6	-	-	-
23	-"-	То же, У № 4, 0° ÷ I00°С	"	5	-	-	3,25	-	-	-	I6	-	-	-
24	II-I-I	Монтаж термом. технич.2П.2У	"	20	-	-	-	0,2I	0,2I	-	-	4	4	-
25	I7-04 п.I-0040	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-4	"	2	-	-	20,6	-	-	-	4I	-	-	-
26	II-4-3	Монтаж	"	2	-	-	-	0,36	0,35	-	-	I	I	-
27	8-400-I	Проложить кабель открыто,КНРЭ	I00 м	0,I	-	-	-	65	24,2	26,2	-	7	2	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28	8-406-I	Проложить трубы стальные открыто диам.до 25 мм	I00 м	0,6	-	-	-	54	23,2	23,I	-	32	I4	I4
29	8-406-6	То же, скрыто	"	0,6	-	-	-	29,9	I6,2	5,65	-	I8	I0	3
30	8-4I7-I	То же, винипластовые открыто диам. до 25 мм	"	I,8	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2	-	63	26	22
3I	8-4I7-5	То же, скрыто в поду	"	I,8	-	-	-	I5,9	7,65	0,22	-	29	I4	-
32	8-4I7-2	Открыто, диам. до 32 мм	"	0,65	-	-	-	49,8	I7,8	I9,2	-	32	I2	I2
33	8-4I7-6	Скрыто в поду диам.32 мм	"	0,65	-	-	-	20,6	8,85	0,35	-	I3	6	-
34	8-409-I	Затянуть первый провод в трубы и метал.рукава сеч.до 2,5 мм2	"	7,I	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	35	I7	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35	8-409-II	То же, каждый последующий	I00 м	30,9	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	37	25	-
36	II-582-I	Коробки соединительные КСК-8	шт	4	-	-	-	0,97	0,7I	0,04	-	4	3	-
37	II-582-2	КСК-I6	"	6	-	-	-	I,04	0,77	0,04	-	6	5	-
38	II-582-3	КСК-32	"	I	-	-	-	I,47	I,I7	0,04	-	I	I	-
39	8-9I-4	Металлоконструкции	т	0,I	-	-	-	377	33,3	4,7	-	38	3	-
40	8-408-I	Проложить рукава гибкие, металлические	I00 м	I	-	-	-	32	9,26	7,54	-	32	9	7
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	882	525	257	83
4I		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	900	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42		Тара и упаковка I,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	9I4	-	-	-
43		Транспортные расходы 4%	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	95I	-	-	-
44		Заготовительно-складские расходы 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	970	-	-	-
45		Комплектация (от итога со стоимостью запчастей) 0,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого оборудования		-	-	-	-	—	-	-	976	—	-	-
46		Накладные расходы к основной зарплате 87%	-	-	-	-	-	-	—	-	-	224	-	-
47		Расчет № I	-	-	-	-	—	-	-	-	-	427	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	II76	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94		
		Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	976	I270	257	83

Главный инженер проекта В.Г.Разинков

Начальник отдела экономики строительства и смет М.Д.Евдокимова

Составил М.А.Харабуга

Проверил Л.В.Тычинина

264-12-25786

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

на ША-II

№ пп	Шифр и № позиций	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто / нетто ед.	Масса, т брутто / нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з-пл.	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7/7 0I-I0I6	Щит шкафной ЩШМ-I000х600	шт	I	-	-	30	-	-	-	30	-	-	-
3	I7-04/3 5-0905	Регулятор температуры РТ-3	"	I	-	-	57,0	-	-	-	57	-	-	-
4	II-406-I	Монтаж	"	I	-	-	-	4,09	4,0I	-	-	4	4	-
5	I5-04 I2-049	Реле промежуточное РПУ-2-3в	"	II	-	-	5,I	-	-	-	56	—	-	-
6	I5-I7 I-428	Монтаж	"	II	-	-	2,50	-	-	-	28	-	-	-
7	8-574-55	Монтаж	"	II	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	I3	8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	I5-04 I2-0I4	Реле времени РВП-72	шт	I	-	-	6,7	-	-	-	7	-	-	-
9	I5-I7 I-428	Монтаж РВП, БРЭ	шт	2	-	-	2,50	-	-	-	5	-	-	-
I0	8-574-55	Монтаж РВП, БРЭ	шт	2	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	2	I	-
I0	I7-04/8 5-0977	Реле балансное БРЭ-I	"	I	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-
II	I7-I4/2 9-I3I	Прерыватель импульсный СИП--0IУ/Н2	шт	I	-	-	I8	—	-	-	I8	-	-	-
I2	I5-I7 I-484	Монтаж	"	I	-	-	I,5	-	-	-	2	-	-	-
I3	8-574-55	Монтаж	"	I	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	2	I	-
I4	I5-04 06-005	Переключатель пакетный ПП2-I0/Н2	"	I	-	-	I	-	-	-	I	—	-	-
I5	I5-I7 I-4I4	Монтаж	"	I	-	-	3,3	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6	8-574-28	Монтаж	шт	I	-	-	-	0,28	0,I6	-	-	-	-	-
I7	I5-04 03-065	Предохранитель с плавкой вставкой ПВД ПРС-6УЗ-П	шт	3	-	-	0,55	-	-	-	2	-	-	-
I8	I5-I7 I-379	Монтаж	"	3	-	-	0,65	-	-	-	2	-	-	-
I9	8-574-6	Монтаж	"	3	-	-	-	0,66	0,34	-	-	2	I	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	255	23	I5	-

264-12-257.86

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

на ящик ЩД

№ пп	Шифр и № позиций	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто ед.	Масса, т нетто общ	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-I03	Ящик ЯУЭ-I063 I000х600х350 мм	шт	I	-	-	I8,7	-	-	-	I9	-	-	-
2	I5-07 п.5-047	Арматура светосигнальная АС-I20	"	9	-	-	0,33	-	—	-	3	-	-	-
3	I5-I7 I-48I	Монтаж	"	9	-	-	0,75	-	-	-	7	-	-	-
4	8-574-56	Монтаж	"	9	-	-	-	0,55	0,33	—	-	5	3	-
5	I5-04 I8-0II	Кнопка управления КЕ0II У3	шт	I6	-	-	0,8	-	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-I7 I-444	Монтаж	шт	I6	-	-	I,25	-	-	-	20	-	-	-
7	8-574-48	Монтаж	"	I6	-	-	-	0,78	0,46	-	-	I2	7	-
		Итого	-	-	-	-	-	—	-	-	62	I7	I0	-

264-12-2578С

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

на шкаф ЩУ-П

№ пп	Шифр и № позиций	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм.	К-во	Масса, т брутто ед.	Масса, т нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основной з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 I-069	Шкаф одностороннего обслуживания 2000х800х х600 мм	I м шир.	0,8	-	-	I35	—	-	-	I08	-	-	-
2	I5-04 0I-0II	Выключатель автоматический 3-х полюсный АП50Б-3МТ	шт	4	-	-	3,95	-	-	-	I6	-	-	-
3	I5-I7 I-35I	Монтаж	"	4	-	-	2,7	-	-	-	II	—	-	-
4	8-574-23	Монтаж	"	4	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	5	3	-
5	I5-04 I2-049	Реле промежуточное РПУ-2-36	"	6	-	-	5,I	-	-	-	3I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	I5-I7 I-428	Монтаж РПУ, ЕЛ	I м шир.	8	-	-	2,50	-	-	-	20	-	-	-
7	8-574-55	Монтаж РПУ,ЕЛ	"	8	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	I0	6	-
8	I5-04/2 I3-32I	То же, ЕЛ-I0	"	2	-	-	23,5	-	-	-	47	-	-	-
9	I5-04/I2 04-553	Пускатель ПМЛ--I50IУ4 с ПКЛ-II04 (II,60+I,70)=I4,3	шт	2	-	-	I4,3	-	-	-	29	-	-	-
I0	I5-I7 I-386	Монтаж	"	2	-	-	4,2	—	-	-	8	-	-	-
II	8-574-44	Монтаж	"	2	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	2	I	-
I2	I5-04/I п.09-022 к-0,92	Тумблер ТВI-2	"	3	-	-	0,28	-	-	-	I	—	-	-
I3	I5-I7 I-455	Монтаж	"	3	-	-	I	—	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4	8-574-I	Монтаж	по-люс	6	-	-	-	0,53	0,2	—	-	3	I	-
I5	I5-04 03-065	Предохранитель ПРС-6УЗ-П	шт	2	-	-	0,55	-	-	-	I	-	-	-
I6	I5-I7 I-379	Монтаж	"	2	-	-	0,65	-	-	-	I	-	-	-
I7	8-574-6	Монтаж	"	2	-	-	-	0,66	0,24	-	-	I	-	-
I8	I5-04 I8-0II	Кнопка управле-ления КЕ-0IIУ3	"	6	-	-	0,8	—	-	-	5	-	-	-
I9	I5-I7 I-444	Монтаж	"	6	-	-	I,25	-	-	-	8	-	-	-
20	8-574-48	Монтаж	"	6	-	-	-	0,78	0,46	—	-	5	3	-
2I	I5-05 II-045	Трансформатор ОСМ-0,063	шт	I	-	-	5,5	-	-	-	6	-	-	-
22	I5-I7 I-460	Монтаж	"	I	-	-	I,2	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	8-574-53	Монтаж	шт	I	-	-	-	0,5I	0,I3	-	-	I	-	-
24	I5-07 5-047	Арматура свето-сигнальная АС-I20	"	8	-	-	0,33	-	-	-	3	-	-	-
25	I5-I7 I-48I	Монтаж	"	8	-	-	0,75	-	-	-	6	-	-	-
26	8-574-56	Монтаж	"	8	-	-	-	0,55	0,33	-	-	4	3	-
27	36-09 I-0I26	Резистор МЛТ-0,25±5%	шт	8	-	-	0,I2	-	-	-	I	-	-	-
28	I5-I7 I-42I	Монтаж	"	8	-	-	0,6	-	-	-	5	-	-	-
29	8-574-56	Монтаж	"	8	-	-	-	0,55	0,33	-	-	4	3	-
30	36-08 2-I25	Диод КД 52IД	шт	4	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-
3I	I5-I7 I-49I	Монтаж	"	4	-	-	0,8	—	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	8-574-56	Монтаж	шт	4	-	-	-	0,55	0,33	-	-	2	I	-
33	I5-I7 I-496	Блок зажимов Б324-4П-25--В/ВУ3-I0	за-жим	80	-	-	0,4	-	-	-	32	-	-	-
		Итого	-	-	-	-	-	-	—	-	346	37	2I	-

РАСЧЕТ № I

стоимости материалов, неучтенных ценниками

№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	К-во	Обоснование цен	Стоимость, руб.	
					един.	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Светильник ПСХ-60МУЗ	шт	2	I5-07 5-I32	I,25	3
2	Кабель КНРЭ, сеч. 3хI мм2	км	0,0I	I5-09 т.8-07I	405	4
3	Провод АПВ сеч.Iх2,5 мм2	км	3,4	ССРСЦ-У стр.I52	28,4	97
4	ПВI сеч.IхI,5 мм2	км	0,36	-"-	38,I	I4
5	Кабель ТПП I0х2х0,5	км	0,04	-"- стр.I20	202	8
6	Рукав гибкий РЗ-Ц-Х-Ш диам.I5 мм	км	0,04	24-I6-49 I-06I	I43,5	6
7	Тоже, диам.20 мм	км	0,04	-"- I-063	I84,4	7
8	То же, диам.25 мм	км	0,02	-"- I-065	306,9	6
9	Коробки соедин.КСК-8	шт	4	24-05 I-389	2,2	9
I0	КСК-I6	"	6	-"- I-390	3,45	2I
II	КСК-32	"	I	-"- I-39I	5,2	5
I2	Трубы ГОСТ I0704-76 диам.20хI,6 мм		70	ССРСЦ-I стр.68	0,I6	II

264-12-25786 -262-

I	2	3	4	5	6	7
I3	То же, диа. 25xI,8 мм	м	50	ССРСЦ-I стр.68	0,32	I6
I4	Труба ПВх60-25-С	км	0,36	05-03 8-0I24	3I0	II2
I5	ПВх60-32-С	км	0,I3	-"- 8-0I25	490	64
I6	Переключатели ПП2-I0/Н2	шт	II	ССРСЦ-У стр.I97	I,05	I2
I7	То же, ПП2-I0/Н3	шт	7	-"-	I,40	I0
I8	То же, ПП3-I0/Н3	"	2	-"-	I,83	4
	Итого	руб.	-	-	-	409
I9	Начисления на материалы по п.I - 9,9%	руб.	3	-	-	-
20	п.2 - II,9%	руб	4	-	-	-
2I	п.6 - 8 - 8,9%	руб.	I9	-	-	2
22	п.9-II - 8,2%	руб.	35	-	-	3
23	п.I4,I5 - 7,6%	руб.	I76	-	-	I3
	Итого	-	-	-	-	I8
	Всего по расчету	-	-	-	-	427

264-12-25786

№ I28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

(локальный сметный расчет)

к типовому проекта клуба (в конструкциях I.020-I) на 375 посетителей (зал на 300 мест) для I В подрайона, II и III климатических районов
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Сметная стоимость - I6,53 тыс.руб.
в т.ч.оборудования - I5,79 тыс.руб.
монтажных работ - 0,09 тыс.руб.
строительных работ - 0,65 тыс.руб.
НУЧП -
Возврат - (0,I2) тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - 44,08 руб.
2. I м2 общей площади здания - I0,95 руб.
3. I м3 объема здания - 3,I6 руб.

№№	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса, т брутто	Масса, т нетто	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
					единицы	общая			основной з/пл.	эксплуатация машин			основной з/пл.	эксплуатация машин
										в т.ч. з/пл.				в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Торгово-технологическое оборудование												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	24-06 0I-032	Прилавок-витрина "Таир-I06"	шт	I	-	-	447	-	-	-	447	-	-	-
2	28-9II-3	Монтаж	"	I	-	-	-	7,84	7,56	0,I	-	8	8	-
3	24-I9-73 п.4I3	Стойка буфетная СБ-2 I500x760x900 мм	"	I	-	-	I06	-	-	-	I06	-	-	-
4	24-I9-73 д.39 п.II36 к=I,03	Прилавок пристенный ПП-I I000x500x900	шт	3	-	-	3I,9	-	-	-	96	-	-	-
5	24-06 0I-00I	Шкаф холодильный ШХ-0,40М	"	I	-	-	265	-	-	-	265	-	-	-
6	28-9II-4	Монтаж	"	I	-	-	-	7,82	7,55	0,09	-	8	8	-
7	Союзторг-оборудование	Стол производственный СП I470 AI470x630x860	"	I	-	-	48	-	-	-	48	-	-	-
8	" с.4	Стол СП I050 А I050x630x860	"	I	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-

264-12-252.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	24-I9-73 д.4 п.34	Шкаф подвесной для посуды I050x420xI000, ШПП	шт	I	-	-	58,7I	-	-	-	59	-	-	-
I0	24-06 06-004	Кипятильник КНЭ-I00Б	"	I	-	-	73	-	-	-	73	-	-	-
II	28-923-IM	Монтаж	"	I	-	-	-	2,85	2,77	0,02	-	3	3	-
I2	Контора Союзторг-оборуд.	Ванна моечная ВМ-3С	"	I	-	-	94	-	-	-	94	-	-	-
I3	28-У-5057 к=I,05	Монтаж	"	I	-	-	-	4,74	4,I8	4,I8	-	5	4	4
I4	24-I9-23 д.4 п.34	Кассета настенная КГ-IА	"	I	-	-	I0,0	-	-	-	I0	-	-	-
I5	56-0I-02 п.I62	Стол обеденный 700x700x730	"	5	-	-	32	-	-	-	I60	-	-	-
I6	56-0I-02 п.I33	Стул 400x400x730	"	20	-	-	6,5	-	-	-	I30	-	-	-

264-12-25786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	56-0I-0I п.I93	Шкаф для одежды ШО-3	шт	3	-	-	75	-	-	-	225	-	-	-
I8	29-07-0I п.34	Стол читательский одноместный СЧI-03	"	I	-	-	I4	-	-	-	I4	-	-	-
I9	56-0I-0I п.I37	Стул гнутоклеенный инд.Ж-6I2.I477	"	75	-	-	7,5	-	-	-	563	-	-	-
20	29-07-0I/I п.I к=5	Вешалка гардеробная консольная, на стене на I0 крючков к - 700 ш - 2400	"	2	-	-	I75	-	-	-	350	-	-	-
2I	" к=5	То же, на полу к=700, ш=3000	шт	2	-	-	I75	-	-	-	350	-	-	-
22	56-0I-0I МГ п.7I	Прилавок гардеробный П.Г.04 900х400х800 (6 шт)	шт	6	-	-	27,9	-	-	-	I67	-	-	-
23	56-0I-0I п.II8	Банкетка МБ-I0А	"	9	-	-	2I	-	-	-	I89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	56-0I-0I п.2I7	Зеркало 750xI500 (3 шт.)	м2	3,38	-	-	4I,25	-	-	-	I39	-	-	-
25	56-0I-0I/27 п.II38	Стол рабочий 5-5 I200x750x720	шт	3	-	-	5I	-	-	-	I53	-	-	-
26	56-0I-0I/5 п.585	Тумба к столу 5-26	"	3	-	-	45	-	-	-	I35	-	-	-
27	29-07-0IM п.I3	Стол гримировальный I000x560x535	"	6	-	-	73	-	-	-	438	-	-	-
28	56-0I-I0 п.2I7	Зеркало для гримир. стола 800x530 (6шт)	м2	2,54	-	-	4I,25	-	-	-	I05	-	-	-
29	56-0I-0I п.99I	Кресло для отдыха	шт	I	-	-	34	-	-	-	34	-	-	-
30	II3-0I арт.6402	Вешалка настенная 420x200xI80	"	4	-	-	23,9	-	-	-	96	-	-	-
3I	56-0I-0I п.97	Шкаф 5-46	"	7	-	-	70	-	-	-	490	-	-	-

264-12-25786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	56-0I-0I п.I57	Стол 5-235 I935x800x750	шт	I	-	-	70	-	-	-	70	-	-	-
33	29-07-2I п.I-05	Стеллаж деревянный для книг СДК-7 (I000x270x2000)	"	4	-	-	40,I2	-	-	-	I60	-	-	-
34	" I-04	Стеллаж двусторонний деревянный I000x500x2000	"	7	-	-	56,I8	-	-	-	393	-	-	-
35	56-0I-0I п.4	Стол ученический СЧ-0I I200x500x780	"	I2	-	-	22	-	-	-	264	-	-	-
36	29-07-0I п.32	Кафедра выдачи книг I200x620x940,К-0I	"	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
37	56-0I-0I п.I68	Стул поворотно-подъемный РПП0-I8.00.000-I	"	I	-	-	26,5	-	-	-	27	-	-	-
38	56-0I-0I п.382	Шкаф картотечный 2-х секц. 800x400x939	"	2	-	-	II7	-	-	-	234	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	56-0I-0I п.72	Подцветочник 5-I69 550х550х504	шт	2	-	-	25	-	-	-	50	-	-	-
40	24-I9-73 п.335	Витрина для книг деревянная ВДК-5-I000 I000х340хI800	"	2	-	-	65	-	-	-	I30	-	-	-
4I	29-08-27 п.35	Доска классная I800х70х2000	"	I	-	-	62	-	-	-	62	-		-
42	56-0I-0I п.I54	Стол для заседаний 5-I0	"	2	-	-	40	-	-	-	80	-	-	-
43	"	Стол 5-II	"	8	-	-	40	-	-	-	320	-	-	-
44	Заявка на кино-аппарат. на I983г. СНиП IУ-I3-82 ч.IУ гл.I3	Кресло полужесткое КЗ-5 500х600хI000	"	300	-	-	25,5	-	-	-	7650	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45	Сб.№ 2.I таб.I	Установка кресел	п	300	-	-	-	I,7	0,68	-	-	5I0	204	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4463	534	227	4
46		Запасные части 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	289	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I4752	-	-	-
47		Тара и упаковка I%	"	-	-	-	-	-	-	-	I48	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I4900	-	-	-
48		Транспортные расходы 4%	"	-	-	-	-	-	-	-	596	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I5496	-	-	-
49		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I5682	-	-	-
50		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	I03	-	-	-

264-12-25786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5785	-	-	-
5I		Накладные расходы к осн.з/пл. 80% без п.45	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
52		Накладные расходы по п.45 - I6,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	636	-	-
53		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I5785	687	-	-
54		Сборка немонтируемого оборудования - I%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I5785	746	-	-
55		Возврат от реализации тары - 0,75%	"	-	-	-	-	-	-	-	(II8)	-	-	-
		Всего	"	-	-	-	-	-	-	-		I653I	-	-

Главный инженер проекта В.Г.Разинков

Начальник отдела экономики строительства и смет М.Д.Евдокимова

Составил М.А.Харабуга

Проверил Л.В.Тычинина

№ I28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I3

к типовому проекту клуба (в конструкциях I.020-I) на 375 посетителей (зал на 300 мест) для I В подрайона, II и III климатических районов

на приобретение и монтаж механооборудования эстрады

Сметная стоимость - 2,47 тыс.руб.
в т.ч.оборудования - 0,96 тыс.руб.
монтажных работ - I,39 тыс.руб.
строительных работ - 0,I2 тыс.руб.
НУЧП -

Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - 6,64 руб.
2. I $м^2$ общей площади здания - I,65 руб.
3. I $м^3$ объема здания - 0,48 руб.

№	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса, т брутто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
								Всего	в том числе			Всего	в том числе	
					единицы	общая			основной з/пл.	эксплуатация машин			основной з/пл.	эксплуатация машин
										в т.ч. з/пл.				в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Установка сценических подъемов												
		I. Оборудование и монтажные работы												
I	28-0I-0I п.54	Механизм предэкранного занавеса МПЗ-I =II,96 м	к-т	2	-	-	I60	-	-	-	320	-	-	-
2	3I-25-2	Монтаж	"	2	-	-	-	48,5	40,8	0,24 0,I5	-	97	82	-
3	3I-24-2	Экран ЭБМ-П 7,6 х 3,2 м	$м^2$	24,32	-	-	-	6,73	I,67	0,I2 0,08	-	I64	4I	3/2
4	3I-24-I	Каркас киноэкрана	"	30,8	-	-	-	3,I5	2,92	0,I3 0,08	-	97	90	4/2
5	3I-24-3	Обрамление киноэкрана репсом	"	20	-	-	-	4,52	2,6I	0,2I 0,09	-	90	52	4/2
6	0I-I3 т.I0.I	Штанкет (I5 шт)	м	I58	-	-	I,39	-	-	-	220	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	29-I6-8	Штанкет (I5 шт)	шт	I5	-	-	-	I,39	I,34	0,02 0,0I	-	2I	20	-
8	29-07-0I/2I п.327 к=I	Подвеска штанкета	шт	60	-	-	2,55	-	-	-	I53	-	-	-
9	29-I6-4	Подвеска штанкета	"	60	-	-	-	0,37	0,36	-	-	22	22	-
I0	29-07-0I/2I п.327 к=I	Подвеска дороги АРЗ	"	8	-	-	2,55	-	-	-	20	-	-	-
II	29-I6-4	"	"	8	-	-	-	0,37	0,36	-	-	3	3	-
I2	I9-06-I п.2I-050 к=I,05	Рама под лебедку	к-т	2	-	-	49,8	-	-	-	I00	-	-	-
I3	29-I5-2	Монтаж	шт	2	-	-	-	5,05	4,84	0,II	-	I0	I0	-
I4	29-36-2	Оснащение канатами стальными лебедок	к-т	2	-	-	-	25,2	24,7	0,0I	-	50	49	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8I3	554	369	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	829	-	-	-
I6		Тара и упаковка I%	"	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	837	-	-	-
I7		Транспортные расходы 4%	"	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	870	-	-	-
I8		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-	-
I9		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	886	-	-	-
20		Накладные расходы к основной заработной плате 80%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	295	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	849	-	-

264-12-25786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-
		Всего	"	-	-	-	-	-	-	-	-	9I7	-	-
		В т.ч.НУЧП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	886	9I7	369	II/6
		П Металлоконструкции												
22	ССРСЦ ч.П п.2095	Металлоконструкции (уголок)	т	0,03	-	-	-	393	-	-	-	I2	-	-
23	9-I26	"	т	0,03	-	-	-	8I,9	40,7	28,2	-	2	I	I
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	I	I
24		Накладные расходы 8,6%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
25		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого по П	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		III Материалы												
26	43-09 п.39	Канат ПБ 74,9 ктекс Об ГОСТ 483-75 (I00м)	кг	8	-	-	-	4,03	-	-	-	32	-	-
27	0I-I8 с.3-4	Канат стальной 3,3-Г-В-II-I764(I80) ГОСТ 3069-80	I0м	I3,0	-	-	-	I,I3	-	-	-	I5	-	-
28	ССРСЦ ч.I с.66	Труба 25 ГОСТ 3262-75	м	32	-	-	-	0,42	-	-	-	I3	-	-
29	42-05	Репс для обрамления экрана (20 : I,35)м	м	I5,2	-	-	-	I4,9I	-	-	-	227	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	287	-	-
30		Начисления на материалы по п.27 - 7,5%	"	I5	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
3I		п.26 - 7,4%	"	32	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	-
32		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0	-	-
		Итого по III	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3I3	-	-

264-12-25786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		IУ Строительные работы												
33	I0-28	Брусок (настил)	м³	0,38	-	-	-	II0	I2,9	I,3	-	42	5	-
		Обрамление:												
34	I0-28	Брусок	м³	0,35	-	-	-	II0	I2,9	I,3	-	39	5	-
35	34-35I	Обрамление фанерой	м2	3	-	-	-	3,67	0,69	0,04	-	II	2	-
36	I0-202	Пропитка антипиренами	м³	0,74	-	-	-	7,5I	I,48	0,03	-	5	I	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	97	I3	-
37		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	II3	-	-
38		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого по IУ	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I22	I3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		2. Установка подъемно-опускного окна в киноаппаратной												
		I. Оборудование и монтажные работы												
34	29-07-0I п.73 к=I	Блок I руч. ф 70	шт	4	-	-	II,I	-	-	-	44	-	-	-
40	29-I4-I	Монтаж	"	4	-	-	-	2,29	2,24	0,0I	-	9	9	-
4I	29-07-0I д.I5 п.228	Противовес	"	I	-	-	23	-	-	-	23	-	-	-
42	29-I5-I	Груз	т	0,09	-	-	-	4,6I	3,96	0,57	-	-	-	-
43	29-I5-2	Монтаж рамы	шт	I	-	-	-	5,05	4,84	0,II	-	5	5	-
44	29-35-8	Навеска каната стального	к-т	I	-	-	-	I9,4	I9	0,02	-	I9	I9	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67	33	33	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
46		Тара и упаковка I%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-
47		Транспортные расходы 4%	"	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-
48		Заготовительно-складские расходы I,2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-
49		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-
50		Накладные расходы к основной заработной плате 80%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-
5I		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Всего	"	-	-	-	-	-	-	-	74	64	33	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II Металлоконструкции												
52	ССРСЦ ч.I п.2095	Металлоконструкции (направляющие, рама оконная, рама, лист,	т	0,I3	-	-	-	393	-	-	-	5I	-	-
53	9-I26	уголок и другие мелкие металлоконструкции)	т	0,I3	-	-	-	8I,9	40,7	28,2	-	II	5	4
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	62	5	4
54		Накладные расходы 8,6%"	"	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-
55		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	72	5	4
		III Материалы												
56	0I-I8-80г. с.34	Канат 3,3-Г-В-Н (I80) ГОСТ 3069-80	I0м	0,6	-	-	-	I,I3	-	-	-	I	-	-
57	I9-I5	Коуш I2 ГОСТ 2224-72	шт	4	-	-	-	0,23	-	-	-	I	-	-

264-12-25786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59	ССРСЦ ч.I с.32	Резина 40хI000 ГОСТ 7338-77	кг	I,7	-	-	-	I,62	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
60		Начисления на материалы по п.56 - 7,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
6I		Плановые накопления - 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-

264-12-252.86

СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ

в рублях

№№	Наименование работ	Оборудование		Материалы	Металлоконструкции	Строительные работы	Всего
		Стоимость	Монтаж				
I	Установка сценических подъемов	886	9I7	3I3	I6	I22	2254
2	Установка подъемно-опускного окна в киноаппаратной	74	64	5	72	-	2I5
3	Всего	960	98I	3I8	88	I22	2469

Главный инженер проекта В.Г.Разинков

Начальник отдела экономики строительства и смет М.Д.Евдокимова

Составил Л.В.Бычинина

Проверил М.Д.Евдокимова

264-12-25786

№ I28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

(локальный сметный расчет)

к типовому проекту клуба (в конструкциях I.020-I) на 375 посетителей (зал на 300 мест) для I В подрайона, II и III климатических районов
на приобретение и монтаж электроакустики зрительного зала, фойе

Сметная стоимость - 7,I8 тыс.руб.
в т.ч.оборудования - 6,II тыс.руб.
монтажных работ - I,07 тыс.руб.
НУЧП -
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - I9,I5 руб.
2. I м2 общей площади здания - 4,76 руб.
3. I м3 объема здания - I,37 руб.

№№	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса,т брутто/нетто единицы	Масса,т брутто/нетто общая	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	28-0I-80 п.I-063	Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры типа "ЗвукТ 2-50кI"	к-т	I	-	-	4I00	-	-	-	4I00	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	3I-I7-4 3I-9-I 3I-I4-I	То же, монтаж М:200+22,8+0,98xI6 0,3:I52+I4,3+0,57xI6	к-т	I	-	-	-	238,48	I75,42	I,I2 0,56	-	238	I75	I I
3	I6-0I 2-344	Магнитофон "Тембр-2М"	шт	2	-	-	484	-	-	-	968	-	-	-
4	I0-379-3	То же, монтаж	"	2	-	-	-	I,I3	I,II	-	-	2	2	-
5	Справочник производст. связи	Электрофон стереофонический типа "Аккорд-20I-стерео"	шт	I	-	-	79	-	-	-	79	-	-	-
6	I0-379-3	То же, монтаж	"	I	-	-	-	I,I3	I,II	-	-	I	I	-
7	I6-0I п.2-36I	Звуковоая колонка для открытых пространств типа I5 КЗ-I	шт	2	-	-	I8	-	-	-	36	-	-	-
8	I0-397-7	То же, монтаж	"	2	-	-	-	2,73	2,34	-	-	5	5	-
9	I7-02/4 п.0I-056	Милливольтметр В3-55	шт	I	-	-	I40	-	-	-	I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	29-07-0I п.40	Стол рабочий	шт	2	-	-	36	-	-	-	72	-	-	-
II	29-07-2I п.2-02	Кресло оператора КО	шт	I	-	-	65,26	-	-	-	I3I	-	-	-
I2	I0-605-I	Коробка универсальная УК-2П	шт	7	-	-	-	0,58	0,46	-	-	4	3	-
I3	8-406-6	Проложить трубы стальные ø до 50 мм скрыто	I00м	2,05	-	-	-	29,9	I6,2	5,65 / I,47	-	6I	33	I2 / 3
I4	8-4I7-I2	То же, трубы винипластовые, ø до 25 мм	"	0,7	-	-	-	4,73	3,45	0,I / 0,04	-	3	2	-
I5	8-I49-I	Проложить кабель весом до I кг/пм в трубах и желобах	"	3,II	-	-	-	I0,0	6,24	0,27 / 0,I0	-	3I	I9	I / -
I6	8-409-I	Затянуть первый провод сеч.до 2,5 кв. мм в трубы и желоба	"	I,2	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	6	3	3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	8-409-2	То же, сеч.до 6 кв.мм	I00м	0,85	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	5	2	2 I
I8	8-409-II	То же, каждый последующий провод сеч.до 2,5 кв.мм	"	0,93	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
I9	8-409-I2	То же, сеч.до 6 кв.мм	"	0,85	-	-	-	I,38	I,26	-	-	I	I	-
20		Настройка оборудования звукоусиления для залов с количеством мест до 350	зал	I	-	-	-	I04,0	I02,0	-	-	I04	I02	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5526	462	349	I9 6
2I		Запасные части 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	III	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	5637	-	-	-
22		Тара и упаковка I,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	5722	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23		Транспортные расходы 4%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	229	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	595I	-	-	-
24		Заготовительно-складские расходы 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	II9	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	6070	-	-	-
25		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	6I09	-	-	-
26		Накладные расходы к основной заработной плате 84%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	293	-	-
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	990	-	-
27		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-
		Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I09	I069	349	I9 6

Главный инженер проекта В.Г.Разинков
Начальник отдела экономики строительства и смет М.Д.Евдокимова
Составил Р.О.Сеножинская
Проверил Л.В.Тычинина

РАСЧЕТ
стоимости материалов, не учтенных ценниками

№№	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование цены	Стоимость, руб.	
					един.	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Кабель марки КММ сеч.2х0,35 кв.мм	км	0,25	I5-09 т.7-040	I30	33
2	Кабель марки ПРШМ сеч.2х0,8 кв.мм	"	0,0I2	ССРСЦ-У с.I3I	35,7	-
3	То же, сеч.2хI,2	"	0,037	"	64,7	2
4	Кабель марки РВШЭ-I	"	0,0I2	I5-09 т.7-028	64	I
5	Провод марки ПРВД сеч.2х2,5 кв.мм	"	0,I8	I5-09/I0 т.5-07I	I02	I8
6	То же, сеч.2х6,0 кв.мм	"	0,05	"	2I0	II
7	Провод марки ПВ сеч.I,5 кв.мм	"	0,0I8	ССРСЦ-У с.I53	38,I	I
8	То же, сеч.2,5 кв.мм	"	0,0I5	"	5I,5	I
9	То же, сеч.4,0 кв.мм	"	0,I2	"	75,7	9
I0	Коробка универсальная УК-2П	шт	7	ССРСЦ-У с.207	0,I4	I
II	Коробка протяжная У 994 У2	"	20	" с.2I2	0,66	I3
I2	Уголок соединительный для винипластовых труб У 280	шт	6	05-03 8-0259	0,06	-
I3	Труба ГОСТ 8734-75 ø I4х0,3 мм	м	I20	0I-I3 т.I8.I	0,47	56

294-12-25.86 -290-

I	2	3	4	5	6	7
I4	То же, ø 20x0,3	м	60	0I-I3 т.I8.I	0,54	32
I5	То же, ø 30x0,4	"	25	"	0,68	I7
I6	Труба винипластовая среднего типа ПВХ60-25С	км	0,07	05-03 8-0I24	3I0	22
	Итого	руб.				2I7
I7	Начисления на материалы по п.I, 4 - II,8%	"	34		0,II8	4
I8	То же, по п.5, 6 - II,6%	"	29		0,II6	3
I9	То же, по п.I2, I6 - 7,6%	"	22		0,076	2
20	То же, по п.I3-I5 - 8,9%	"	I05		0,089	9
	Всего по расчету					235

264-12-257 8С

I28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

(локальный сметный расчет)

к типовому проекту клуба (в конструкциях I.020-I) на 375 посетителей (зал на 300 мест) для I В подрайона, II и III климатических районов
на приобретение и монтаж кинотехнологии

Сметная стоимость - 6,66 тыс.руб.
в т.ч.оборудования- 6,I2 тыс.руб.
монтажных работ - 0,54 тыс.руб.
НУЧП -
Показатели по смете
Стоимость на:

I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - I7,76 руб.
2. I м2 общей площади здания - 4,4I руб.
3. I м3 объема здания - I,27 руб.

№	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса, т брутто нетто		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
							оборудования	монтажных работ			оборудования	монтажных работ		
					единицы	общая		Всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.		Всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	28-0I-80 п.2-023	Кинопроектор с ксеноновой лампой 2 квт типа 23 КПК	к-т	2	-	-	I693	-	-	-	3386	-	-	-

264-12-25786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	3I-I2-2	То же, монтаж	к-т	2	-	-	-	23,7	I4,9	0,3I / 0,20	-	47	30	I
3	28-0I-80 п.2-033	Распределительное устройство РУК-5-3	шт	I	-	-	346	-	-	-	346	-	-	-
4	3I-I-3	То же, монтаж	"	I	-	-	-	I4,46	7,I9	0,09 / 0,07	-	I4	7	-
5	28-0I-80 п.2-027	Выпрямительное устройство типа 50 ВУК-I20-I	шт	I	-	-	585	-	-	-	585	-	-	-
6	3I-3-3	То же, монтаж	"	I	-	-	-	7,58	5,96	0,22 / 0,I4	-	8	6	-
7	28-0I-80 п.2-037	Пульт дистанционного управления типа 55 ПДУ	"	2	-	-	26	-	-	-	52	-	-	-
8	3I-8-I	То же, монтаж	"	2	-	-	-	7,98	5,48	-	-	I6	II	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	28-0I-0I п.52	Устройство автоматизации кинопоказа АКП-6М-6	шт	I	-	-	5I0	-	-	-	5I0	-	-	-
I0	3I-23-I	То же, монтаж	"	I	-	-	-	64,7	58,6	0,I4 0,07	-	65	59	-
II	28-0I-80 п.5-002	Автозаслонки противопожарные типа I6 КПЗ-2	к-т	I	-	-	53	-	-	-	53		-	-
I2	3I-5-I	То же, монтаж	"	I	-	-	-	4,66	4,05	-	-	5	4	-
I3	28-0I-0I п.32	Автоперематыватель для 35-мм фильмов типа 35П5-Й	к-т	I	-	-	225	-	-	-	225	-	-	-
I4	3I-23-3	То же, монтаж	"	I	-	-	-	6,I6	5,57	0,I 0,07	-	6	6	-
I5	Заявка на киноаппаратуру	Фильмостат типа ФС-35	шт	2	-	-	36	-	-	-	72	-	-	-
I6	3I-23-4	То же, монтаж	"	2	-	-	-	0,48	0,47	-	-	I	I	-

264-12-257.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	8-603-I	Установка плафона ПСХ	шт	2	-	-	-	I,03	0,35	0,009 0,003	-	2	I	-
I8	Заявка на кино-аппара-туру	Пресс для склейки 35-мм фильмов типа 35 П-2	шт	I	-	-	59	-	-	-	59	-	-	-
I9	28-0I-0I п.30	Комплекс инструмен-тов и приспособле-ний типа НИП-3	к-т	I	-	-	94,5	-	-	-	95	-	-	-
20	28-0I-0I п.I9	Кресло киномеханика типа КИМ-I	шт	2	-	-	22	-	-	-	44	-	-	-
2I	29-07-0I п.40	Стол рабочий	шт	I	-	-	36,0	-	-	-	36	-	-	-
22	56-0I-0I п.298	Шкаф	"	I	-	-	74,0	-	-	-	74	-	-	-
23	8-406-6	Проложить трубы стальные ø до 25мм скрыто	I00м	I,3	-	-	-	29,9	I6,2	5,65 I,47	-	39	2I	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24	8-409-I	Затянуть первый провод сеч.до 2,5 кв.мм в трубы	I00м	I,I	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	5	3	3
25	8-409-2	То же, сеч.до 6 кв. мм	"	0,I	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	I	-	-
26	8-409-4	То же, сеч.до 35 кв.мм	"	0,I5	-	-	-	I2,3	5,5I	6,3 I,85	-	2	I	I -
27	8-409-II	То же, каждый последующий провод сеч.до 2,5 кв.мм	"	7,4	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	9	8	-
28	8-409-I2	То же, сеч.до 6 кв.мм	"	0,45	-	-	-	I,38	I,26	-	-	I	I	-
29	8-409-I4	То же, сеч.до 35 кв.мм	"	0,I5	-	-	-	2,88	2,7I	-	-	I	-	-
30	8-59I-8	Розетка штепсельная У220	I00 шт	0,0I	-	-	-	30	I9,5	I,I3 0,II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	8-59I-6	Розетка штепсельная для радиофикации РПВ-I	I00	0,02	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 0,02	-	I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5537	223	I59	I2 2
32		Запасные части 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	III	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	5648	-	-	-
33		Тара и упаковка I,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	5733	-	-	-
34		Транспортные расходы 4%	"	-	-	-	-	-	-	-	229	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	5962	-	-	-
35		Заготовительно-складские расходы 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	II9	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	6081	-	-	-

264-12-257.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) 0,7%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	6I2I	-	-	-
37		Накладные расходы к основной заработной плате 84%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I34	-	-
		Материалы, не учтенные ценниками	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I38	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	495	-	-
38		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-
		Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I2I	535	I59	I2

2

Главный инженер проекта В.Г.Разинков

Начальник отдела экономики строительства и смет М.Д.Евдокимова

Составил Р.О.Сенокинская

Проверил Л.В.Тычинина

РАСЧЕТ

стоимости материалов, не учтенных ценниками

№№	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование цены	Стоимость, руб.	
					един.	всего
I	Плафон сельскохозяйственный ПСХ	шт	2	I5-07 п.5-I32	I,25	3
2	Провод марки ПВ (660) сеч.IxI,5 кв.мм	км	0,85	ССРСЦ-У с.I53	38,I	32
3	То же, сеч.Ix4 кв.мм	"	0,055	"	75,7	4
4	То же, сеч.Ix25 кв.мм	"	0,03	"	396	I2
5	Труба ГОСТ 8734-75 ⌀ I5x0,3 мм	м	45	0I-I3 т.I8.I	0,49	22
6	То же, ⌀ 20x0,3 мм	м	70	"	0,54	38
7	То же, ⌀ 25x0,4 мм	м	I5	"	0,60	9
8	Розетка штепсельная У 220	шт	I	ССРСЦ-У с.202	0,70	I
9	Розетка штепсельная РПВ-I	"	2	" с.208	0,40	I
I0	Вилка ВПВ-I	"	2	с.202	0,I6	-
II	Коробка протяжная У 994У2	"	I5	" с.2I2	0,66	I0
	Итого	руб.				I32
I2	Начисления на материалы по п.I - 9,9%	"	3		0,099	-
I3	То же, по п.5-7 - 8,9%	"	69		0,089	6
	Всего по расчету	"				I38

№ I28

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I6

(локальный сметный расчет)

к типовому проекту клуба (в конструкциях I.020-I) на 375 посетителей (зал на 300 мест) для I В подрайона, II и III климатических районов на приобретение и монтаж связи и сигнализации здания

Сметная стоимость - 8,55 тыс.руб.
в т.ч.оборудования - 6,95 тыс.руб.
монтажных работ - I,60 тыс.руб.

НУЧП -
Показатели по смете:

Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) - 22,8 руб.
2. I м2 общей площади здания - 5,66 руб.
3. I м3 объема здания - I,64 руб.

№№	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Масса,т брутто единицы	Масса,т нетто общая	Стоимость единицы, руб. обо-рудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ Всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обо-рудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ Всего	в том числе основной з/пл.	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Пожарная сигнализация												

204-12-2578С

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	В/О "Изотоп"	Радиоизотопная установка пожаро-извещательная РУПИ-I на 20 шлейфов	к-т	I	-	-	6000	-	-	-	6000	-	-	-
		в составе:												
2	I0-742-I I0-742-2	Пульт приемный на 20 лучей	шт	I	-	-	-	30,6	26,93	-	-	3I	27	-
3	I0-743-2	Извещатель РИД-6М	шт	50	-	-	-	0,97	0,88	-	-	49	44	-
4	Цена завода	Извещатель пожарный тепловой магнитный ИТМ ИПI05-2/I	"	20	-	-	0,80	-	-	-	I6	-	-	-
5	I0-743-4	То же, монтаж	"	20	-	-	-	0,88	0,76	-	-	I8	I5	-
6	I6-02 05-0094	Выпрямитель ВБ-24М	"	I	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-
7	I0-II6-2	То же, монтаж	"	I	-	-	-	5,8	5,3	-	-	6	5	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6060	I04	9I	-

264-12-25786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	6I8I	-	-	-
9		Тара и упаковка I,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	6274	-	-	-
I0		Транспортные расходы 4%	"	-	-	-	-	-	-	-	25I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	6525	-	-	-
II		Заготовительно-складские расходы 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I3I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	6656	-	-	-
I2		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	6599	-	-	-
I3		Накладные расходы к основной заработной плате 77%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I74	-	-
I4		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
		Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6699	I88	9I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		2. Электрочасофикация												
I5	I7-03-II I-047	Часы электрические первичные типа ПЧК3-2РИ-Р24-РI2	шт	I	-	-	57,0	-	-	-	57	-	-	-
I6	I0-84I-I	То же, монтаж	"	I	-	-	-	2,94	2,79	0,06 0,02	-	3	3	-
I7	8-84I-2	Часы электрические вторичные типа ВЧС I-М2ПВ-24Р-400-324К	"	4	-	-	-	3,I6	2,85	0,03 0,0I	-	I3	II	-
I8	8-84I-2	То же, ВЧСI-М2 ПВ-24Р-200-326К	"	9	-	-	-	3,I6	2,85	0,03 0,0I	-	28	26	-
I9	I6-02 05-0094	Выпрямитель типа КВ-24М	"	I	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-
20	I0-II6-2	То же, монтаж	"	I	-	-	-	5,8	5,3	-	-	6	5	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0I	50	45	-

264-12-257.86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I03	-	-	-
22		Тара и упаковка I,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I05	-	-	-
23		Транспортные расходы 4%	"	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	I09	-	-	-
24		Заготовительно-складские расходы 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	III	-	-	-
25		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	II2	-	-	-
26		Накладные расходы к осн.з/пл.77%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
		Материалы, не учтенные ценниками Расчет № I	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I3I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I6	-	-
27		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II2	233	45	-
		3. Комплексная телефонная сеть												
28	I0-972-6	Бокс кабельный телефонный БКТ I00х2	шт	2	-	-	-	I6,I	6,0I	I,45 0,47	-	32	I2	3 I
29	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0	шт	3	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	I2	5	2 I
30	I0-605-I	Коробка универсальная УК-2П	"	20	-	-	-	0,58	0,46	-	-	I2	9	-

264-12-25786

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3I	8-406-I	Проложить трубы стальные ϕ до 25 мм с креплением скобами	I00 м	0,75	-	-	-	54,0	23,2	23,I / 9,73	-	4I	I7	I7 / 7
32	8-4I7-I2	То же, винипластовые ϕ до 25 мм в полу	"	2,0	-	-	-	4,73	3,45	0,I / 0,04	-	9	7	-
33	8-4I7-I3	То же, ϕ до 32 мм	"	0,2	-	-	-	6,4	4,75	0,I6 / 0,06	-	I	-	-
34	8-I49-I	Проложить кабель весом до I кг/пм в трубах	I00м	0,95	-	-	-	I0,0	6,24	0,27 / 0,I	-	I0	6	-
35	8-409-I	Затянуть провод сеч.до 2,5 кв.мм в трубы	"	0,30	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	I	I	I / -
36	I0-54-II	Проложить провод открыто	"	3,6	-	-	-	7,92	7,5I	-	-	29	27	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
37	I0-966-I	Муфта соединительная I СП-I2	шт	2	-	-	-	4,50	2,33	0,7 / 0,22	-	9	5	I / -
38	I0-967-I	Муфта разветвительная 2РП-I5	"	I	-	-	-	6,7I	3,II	0,87 / 0,27	-	7	3	I / -
39	I0-967-2	То же, 3РП-20	"	I	-	-	-	8,45	3,85	I,II / 0,36	-	8	4	I / -
40	8-405-I	Обрамление слаботочное двухстворчатое И-258	т	0,0II	-	-	-	445	43,5	8,5 / 2,38	-	5	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I76	97	26 / 9
4I		Накладные расходы к осн.з/пл.77%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-
		Расчет № 2	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I86	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	437	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-
		Всего	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	472	97	26 9
		4. Телефонизация от ГТС												
43	62-03 п.I3	Аппарат телефонный АТС типа ТА-70	шт	6	-	-	8,I0	-	-	-	49	-	-	-
44	I0-I27-5	То же, монтаж	"	6	-	-	-	0,37	0,3I	-	-	2	2	-
45	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0	"	2	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	8	3	I -
46	I0-966-I	Муфта соединительная I СП-I2	"	I	-	-	-	4,50	2,33	0,7 0,22	-	5	2	I -
47	I0-967-I	Муфта разветвительная 2 РП-I5	"	I	-	-	-	6,7I	3,II	0,87 0,27	-	7	3	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
48	8-4I7-I2	Проложить трубы винипластовые ø до 25 мм скрыто	I00м	I,I	-	-	-	4,73	3,45	0,I / 0,04	-	5	4	-
49	8-I49-I	Проложить кабель весом до I кг/пм в трубах	"	0,4	-	-	-	I0,0	6,24	0,27 / 0,I0	-	4	2	-
50	8-409-I	Затянуть первый провод сеч.до 2,5 кв.мм в трубы	"	0,7	-	-	-	4,88	2,36	2,33 / 0,7I	-	3	2	2 / -
5I	8-409-II	То же, каждый последующий провод	"	0,7	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I	I	-
52	I0-54-II	Проложить провод ТРП открыто	"	0,I	-	-	-	7,92	7,5I	-	-	I	I	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	49	36	20	5 / -
53		Запасные части 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
54		Тара и упаковка I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-	-
55		Транспортные расходы 4%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
56		Заготовительно-складские расходы 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
57		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-
58		Накладные расходы к осн.з/пл.77%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Расчет № 3	"	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-
59		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Всего	"	-	-	-	-	-	-	-	54	I00	20	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		5. Проводное вещание												
60	34-642	Стойка для линий сети проводного вещания РС-П 27,8xI,I65 7,97 x I,I65	шт	I	-	-	-	32,39	9,29	-	-	32	9	-
6I	I0-397-4	Трансформатор абонентский	"	I	-	-	-	0,67	0,47	-	-	I	-	-
62	Каталог ИРП т.5 с.36	Громкоговоритель ГА-П	"	5	-	-	7,0	-	-	-	35	-	-	-
63	"	То же, ГА-Ш	"	9	-	-	4,62	-	-	-	42	-	-	-
64	I0-397-7	Установка громкоговорителей	"	I4	-	-	-	2,73	2,34	-	-	38	33	-
65	8-409-I	Затянуть провод сеч.до 2,5 кв.мм в трубы	I00м	I,95	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I0	5	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
66	I0-54-II	То же, открыто	I00м	0,I5	-	-	-	7,92	7,5I	-	-	I	I	-
67	I0-605-I	Коробки универсальные УК-2П, УК-2Р	шт	I8	-	-	-	0,58	0,46	-	-	I0	8	-
68	8-59I-6	Розетка проводного вещания РПВ-I	I00 шт	0,I4	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 / 0,02	-	4	2	-
69	8-4I7-I2	Проложить трубы винипластовые скрыто в полу	I00м	I,5	-	-	-	4,73	3,45	0,I / 0,04	-	7	5	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	77	I03	63	5 / I
70		Запасные части 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-
7I		Тара и упаковка I,5%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	80	-	-	-
72		Транспортные расходы 4%	"	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-
73		Заготовительно-складские расходы 2%	"	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-
74		Комплектация (от итога со стоимостью запасных частей) 0,7%	"	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования	"	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-
75		Накладные расходы к осн.з/пл.77% без п.65	"	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Расчет № 4	"	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	2II	-	-
76		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Всего по 5 разделу	"	-	-	-	-	-	-	-	86	228	63	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		6. Телевизионное вещание												
77	I0-604-I	Определение места антенны	шт	2	-	-	-	I0,I	2,35	7,7 2,72	-	20	5	I5 5
78	I0-604-3	Антенна АТКГ	"	2	-	-	-	I4,3	7,08	5,63 2,0I	-	29	I4	II 4
		Сдача работ с контрольными измерениями для канала:												
80	I0-606-I7	одного	изм.	I	-	-	-	I2,2	I2,0	-	-	I2	I2	-
8I	I0-606-I8	каждого последующего	"	8	-	-	-	9,I9	9,0I	-	-	74	72	-
82	I0-605-I	Фильтр телевизионный диапазонный	шт	I	-	-	-	0,58	0,46	-	-	I	-	-
83	I0-605-I	Коробка антенная АК-I, АК-II	"	2	-	-	-	0,58	0,46	-	-	I	I	-
84	I0-605-I	Устройство телевизионное распределительное УАР-6,2	"	2	-	-	-	0,58	0,46	-	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
85	I0-605-I	Устройство абонентское присоединительное	шт	4	-	-	-	0,58	0,46	-	-	2	2	-
86	8-4I7-I2	Проложить трубы винипластовые скрыто в полу ø до 25 мм	I00м	0,50	-	-	-	4,73	3,45	0,I / 0,04	-	2	2	-
87	8-4I7-I3	То же, ø до 32 мм	"	0,20	-	-	-	6,4	4,75	0,I6 / 0,06	-	I	I	-
88	8-4I7-I4	То же, ø до 50 мм	"	0,20	-	-	-	7,04	6,22	0,35 / 0,I4	-	I	I	-
89	8-I49-I	Проложить кабель весом до I кг/пм в трубах	"	I,5	-	-	-	I0,0	6,24	0,27 / 0,I0	-	I5	9	-
90	8-400-I	То же, открыто	"	0,05	-	-	-	60,8	23,4	22,8 / 8,4	-	3	I	I / -
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I62	I2I	27 / 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9I		Накладные расходы к осн.з/пл.77%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-
		Расчет № 5	"	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	-	35I	-	-
92		Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Всего по 6 разделу	"	-	-	-	-	-	-	-	-	379	I2I	27 9

264-12-25786

СТОИМОСТЬ ПО СМЕТЕ

№№	№№ разделов	Наименование работ	Монтажных работ	Оборудования	Всего	Затраты труда
93	I	Пожарная сигнализация	I88	6699	6887	50
94	2	Электрочасофикация	233	II2	345	36
95	3	Комплексная телефонная сеть	472	-	472	I65,4
96	4	Телефонизация от ГТС	I00	54	I54	34,5
97	5	Проводное вещание	228	86	3I4	I07,6
98	6	Телевизионное вещание	379	-	379	87,7
		Всего по смете	I600	695I	855I	48I,2

Главный инженер проекта В.Г.Разинков

Начальник отдела экономики строительства и смет М.Д.Евдокимова

Составил Р.О.Сеножинская

Проверил Л.В.Тычинина

РАСЧЕТ № I
к разделу № 2
стоимости материалов, не учтенных ценниками

№№	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование цены	Стоимость, руб.	
					един.	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Часы электрические вторичные типа ВЧС I-М2ПВ-24Р-400-324К	шт	4	I7-03-П I-056	I4,5	58
2	То же, ВЧСI-М2ПВ-24Р-200-326К	шт	9	" I-052	7,0	63
	Итого	руб.				I2I
3	Начисления на материалы по п.I, 2 - 8,2%	руб.				I0
	Всего по расчету	руб.				I3I

264-12-257.86 ~ 318-

РАСЧЕТ № 2

к разделу № 3
стоимости материалов, не учтенных ценниками

№№	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование цены	Стоимость, руб	
					един.	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Бокс кабельный БКТ I00х2	шт	2	ССРСЦ-У с.207	6,67	I3
2	Коробка КРТП-I0	"	3	" с.208	I,03	3
3	Коробка УК-2П	"	20	" с.207	0,I4	3
4	Коробка У 994 У2	"	55	" с.2I2	0,66	36
5	Кабель марки ТПП емк.30х2х0,4	км	0,02	" с.II9	307	6
6	То же, 20х2х0,4	"	0,030	"	23I	7
7	То же, I0х2х0,4	"	0,045	"	I58	7
8	Провод марки ТРП Iх2х0,4	"	0,33	с.I63	I0,6	3
9	Провод кроссовый ПКСВ 2х0,5	"	0,06	I5-09/5 т.7-076	I0,0	I
I0	Муфта I СП-I2	"	2	ССРСЦ-У с.I73	0,I3	-
II	Муфта 2РП-I5	"	I	"	0,3	-
I2	То же, 3 РП-20	"	I	"	0,35	-
I3	Труба ГОСТ 8734-75 диам.I4х0,3	м	75	0I-I3 т.I8.I	0,47	35
I4	Труба винипластовая диам.32 мм	км	0,02	05-03 п.8-0I25	490	I0

I	2	3	4	5	6	7
I5	То же, диам.25 мм	км	0,06	8-0I24	3I0	I9
I6	То же, диам.20 мм	"	0,I4	8-0I22	200	28
I7	Муфта для винипластовых труб диам.32 мм	шт	I5	05-03 8-0290	0,04	I
I8	То же, диам.25 мм	"	35	" 8-0289	0,038	I
I9	То же, диам.20 мм	"	60	8-0288	0,025	2
20	Уголок соединительный для труб	шт	50	п.8-0260	0,06	3
	Итого	руб.				I78
2I	Начисления на материалы по п.I3-20 - 7,6%	руб.				8
	Всего по расчету	руб.				I86

264-12-252.86

РАСЧЕТ № 3

к разделу № 4

стоимости материалов, не учтенных ценниками

№№	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование цены	Стоимость, руб	
					един.	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Коробка телефонная КРТП-I0	шт	2	ССРСЦ-У с.208	I,03	2
2	Кабель марки ТПП емк.I0х2х0,4	км	0,04	" с.II9	I58	6
3	Провод ТРП-Iх2х0,4	"	0,I5	" с.I63	I0,6	2
4	Муфта I СП-I2	шт	I	" с.I73	0,I3	-
5	Муфта 2 РП-I5	"	I	"	0,30	-
6	Труба винипластовая диам.25 мм	км	0,04	05-03 п.8-0I24	3I0	I2
7	То же, ⌀ 20 мм	"	0,07	" 8-0I22	200	I4
8	Муфта соединительная для винипластовых труб диам.25 мм	шт	25	" 8-0289	0,038	I
9	То же, ⌀ 20 мм	"	35	" 8-0288	0,025	I
I0	Уголок для винипласто-вых труб	"	20	" 8-0260	0,06	I
	Итого	руб.				39
II	Начисления на материалы по п.6-I0 - 7,6%	руб.				3
	Всего по расчету	руб.				42

РАСЧЕТ № 4

к разделу № 5

стоимости материалов, не учтенных ценниками

№№	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование цены	Стоимость, руб.	
					един.	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Трансформатор абонентский	шт	I	29-02-20 п.I-247	I3,25	I3
2	Провод марки ПТПЖ сеч.2хI,2 кв.мм	км	0,03	ССРСЦ-У с.I63	22,9	I
3	То же, сеч.2х0,6 кв.мм	"	0,I8	"	I5,I	3
4	Коробка универсальная УК-2П	шт	4	ССРСЦ-У с.207	0,I4	I
5	То же, УК-2Р	"	I4	"	0,I6	2
6	Розетка РПВ-I	"	I4	" с.208	0,4	6
7	Вилка ВПВ-I	"	I4	" с.202	0,I6	2
8	Труба винипластовая диам.20 мм	км	0,I5	05-03 08-0I22	200	30
9	Муфта для винипластовых труб У 297 УХЛ3	шт	60	8-0288	0,025	2
I0	Уголок соединительный для винипластовых труб	шт	25	8-0260	0,06	2
	Итого	руб.				62
II	Начисления на материалы по п.I - 7,7%	руб.	I3		0,077	I
I2	То же, по п.8-I0 - 7,6%	"				3
	Всего по расчету	"				66

264-12-252.86

-322-

РАСЧЕТ № 5

к разделу № 6

стоимости материалов, не учтенных ценниками

№№	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование цены	Стоимость, руб.	
					един.	всего
I	2	3	4	5	6	7
I	Антенна телевизионная АТКГ	шт	2	I6-0I 2-483	4,6	9
2	Мачта телевизионная МТ-5/I-П	шт	I	" 2-484	9,0	9
3	Фильтр ФТД I-П	"	I	" 2-496	0,43	-
4	Коробка АК-I	шт	I	" 2-493	I,76	2
5	То же, АК-П	"	I	" 2-494	2,I5	2
6	Устройство телевизионное У АР-6,2	"	2	и/я р-6653	I,7	3
7	То же, УПА-I	"	4	"	0,I2	-
8	Кабель РК 75-9-I2	км	0,045	ССРСЦ-У с.I34	342	I5
9	То же, РК-75-4-II	"	0,II	" с.I33	II5	I3
I0	Труба винипластовая диам.40 мм	м	20	05-03 п.8-0I26	0,70	I4
II	То же, диам.32 мм	"	20	" 8-0I25	0,49	I0
I2	То же, диам.20 мм	"	50	" 8-0I22	0,20	I0
I3	Муфта для винипластовых труб ø 40 мм	шт	I5	" 8-029I	0,075	I

264-12-257 81

-323-

I	2	3	4	5	6	7
I4	То же, ∅ 32 мм	шт	I5	8-0290	0,04	I
I5	То же, ∅ 20 мм	"	25	8-0288	0,025	I
I6	Уголок соединительный для винипластовых труб	шт	20	8-0259	0,06	I
	Итого	руб.				9I
I7	Начисления на материалы по п.I, 2 - 8,3%	"				I
I8	То же, по п.3-7 - 8,2%	"				I
I9	То же, по п.I0-I6 - 7,6%	"				3
	Всего по расчету	"				96

264-12-257.85

-321-

gost.e-ecolog.ru