ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-118/76
СЕЛЬСКИЙ КЛУБ НА 300 МЕСТ

АЛЬБОМ III

ЧАСТЬ 2

СМЕТЫ

376-04
1-89

gost.e-ecolog.ru

СМЕТА № I-I6

Сельский клуб на 300 мест.
Радиофикация (трансляционная сеть)

Сметная стоимость - 0,I6 т.р.
в т.ч. а) оборудования - 0,05 т.р.
б) монтажн.работ- 0,II т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

№ № п/п	Наимен. пр-та ценника и №№ позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в рублях					
					Един.	Общ.	Единицы			Общая		
							Оборудован.	Монт.работ		Оборудован.	Монт.работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Монтаж										
I.	8-4223	Провод марки ПТВМ под штукатуркой	м	230				0,I56	0,056		36	I3
2	I0-7242	Монтаж ограничительной коробки	шт.	8				0,769	0,26		6	2
3	8-7007	То же, розетки штепсельной	шт.	9				I,I7	0,327		II	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	8-4332	Прокладка стальной трубы диаметром 25мм	м	9				0,355	0,I22		3	I
5	I0-3098 Цена з-да	Громкоговоритель 0,25 вт	шт.	9			5,60	3,56	I,88	50	32	I7
		Итого:								50	88	36
		Транспорт 8%	руб.							4		
		Итого по оборудованию								54		
		Плановые накопления 6%	руб.								5	
		Итого по монтажу	руб.								93	
		П.Материалы, не учтенные ценником										
I	Ц.I, ч.У стр.276	Провод марки ПТЕЖ IхгхО,6	км	0,235				30,9			7	
2	Ц.I, ч.I стр.I04	Труба стальная диаметром 25мм	м	9				0,37			3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:	руб.								I0	
		Плановые накопления 6%	руб.								I	
		Итого по материалам	руб.								II	
		Сводка итогов										
		Монтаж	руб.								93	
		Материалы	руб.								II	
		Оборудование	руб.								54	
		Всего по смете	руб.								I58	
		Затраты труда в ч/дн.										

Примечание: При применении варианта с противорадиационным укрытием добавить объемы работ из сметы № Iа-I6

Гл.инженер проекта Л.Кевнеров

Рук.сметной группы Л.Суринова

Составила Юревич

СМЕТА № I-I7

Сельский клуб на 300 мест. Радиофикация (местная)

Сметная стоимость -0,47 т.р.
в т.ч. а) оборудование - 0,42 т.р.
б) монтаж.работ - 0,05 т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

Тип.пр. 264-I2-II8.71 -165-

№№ п/п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в рублях					
					Един. изм.	Общ.	Единицы			Общая		
							Оборудован.	Монтаж.работ		Оборуд.	Монт.работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтаж										
I.	8-7007	Монтаж розетки штепсельной и микрофонной	шт.	9				I,I7	0,327		II	3
2	I0-7242	То же, разветвительной коробки	шт.	4				0,769	0,26		3	I
3	I0-9I5I I6-0I т.I	Радиотрансляционный узел ТУ-50М	шт.	I			350,0	4,0	2,I	350	4 350	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I0-3098 Цена завода	Громкоговоритель-модн.5 вт	шт.	3			5,60	3,56	I,88	I7	II	6
5	-"-	То же, I0 вт	"	3			6,30	3,56	I,88	I9	II	6
6	8-4223	Прокладка микрофонного провода РВШЭ Ix2x0,5	м	40				0,I56	0,056		6	2
7	8-4222	Прокладка провода ПТВШ по стене	I00м	0,6				0,32	0,II4		0,I9	0,07
		Итого:	руб.							386	46	20
		Транспорт 8%	руб.							3I		
		Итого :	руб.							4I7		
		Плановые накопления 6%	руб.								3	
		Итого по р.I									49	20
		II.Материалы, не учтенные ценником										
I	Ц.I,ч.У	Провод марки ПТВШ										

Тип.пр. 264-I2-II8/7%

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	стр.276	I х 20,6	км	0,062				30,9			2	
2	I5-09 К-I,I08 стр.87	Провод марки РКПЭ Ix2x0,5	м	42				0,066			3	
		Итого:	руб.								5	
		Плановые накопления 6%	руб.								0,3	
		Итого по р.II	руб.								5	
		Сводка итогов:										
		Монтаж	руб.								49	
		Материалы	руб.								5	
		Оборудование	руб.								4I7	
		Всего по смете	руб.								47I	
		Затраты труда ч/дн	руб.								6	

Примечание: При применении варианта с противорадиационным укрытием добавить объемы работ из сметы № Ia-I7.

Гл.инженер проекта — Жевнеров

Рук.сметной группы — Суринова

Составила — Юревич

Тип пр.264-I2-II8/7 -I67-

С М Е Т А № I-I8

Сельский клуб на 300 мест. Телефонизация

Сметная стоимость - 0,II т.р. В т.ч. а) оборудования - 0,05 т.р.

Составлена в ценах с I.I.69г. б) монт.работ - 0,06 т.р.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в рублях					
					Един.	Общ.	Единицы			Общая		
							Оборудован.	Монт.работ		Оборуд.	Монт.работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтаж										
I.	8-2806 К=I,I6	Ввод кабеля на стену под металлический уголь-ник	шт.	I				9,35	3,I		9	3
2	8-2792 К=I,I6	Монтаж распре-делительной кабель-ной коробки	"	I				5,26	2,I2		5	2
3	8-7007	То же, телефон-ной розетки	"	4				I,I7	0,327		5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I0-974 I6-02--274	Аппарат телефонный АТС на стене	шт.	4			I0,55	0,56	0,3	42	2	I
5	8-4332	Труба стальная тонкостенная ø 25 мм	м	6				0,355	0,I22		2	I
6	8-2042	Прокладка телефонного кабеля ТШВ в траншее весом до 2-х кг	I00м	0,I0				97,7	22,I		I0	2
7	8-4223	Провод однопарный по стене	"	I,0				I5,6	5,6		I6	6
		Итого:	руб.							42	49	I6
		Транспорт 8%	руб.							3		
		Итого:	руб.							45		
		Плановые накопления 6%	руб.								3	
		Итого по монтажу	руб.								52	
		Материалы, не учтенные ценником										
I	I5-09 К=I,I08 стр:88	Провод марки ТРВ Ix2x0,5	м	I00				0,02I			2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	I5-09 К=I,I08	Кабель марки ТШШБ I0 х 2х0,5	м	0,0I				443			4	
3	Ц.I,ч.I	Труба стальная ø 25 мм	"	6				0,37			2	
		Итого:	руб.								8	
		Плановые накопления 6%	руб.								I	
		Итого:	руб.								9	

Сводка итогов

I. Монтаж	руб.	52
II. Материалы	руб.	9
III. Оборудование	руб.	45
Всего:	руб.	I06
Затраты труда	чел/дн.	6

Примечание: При применении варианта с противорадиационным укрытием добавить объемы работ из сметы № Iа-I8

Гл.инженер проекта — Кевнеров

Рук.сметной группы — Суринова

Составила — Юревич

С М Е Т А № I-I9

Сельский клуб на 300 мест. На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Сметная стоимость - 0,7I т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

В т.ч.) а) оборудования - 0,62 т.р.
б) монтажн.работ- 0,09 т.р.

Тип.пр.264-I2-II8.76

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в рублях					
					Един.	Общ.	Единицы			Общая		
							Оборудован.	Монт. работ		Оборуд.	Монт. работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Монтажные работы										
I.	I0-I800	Определение места установки прибора коробок. Набор трасс проводов	объект	I				II,7	2,78		I2	3
2	I0-7040	Приборооохранной и пожарной сигнализации на I луч	шт.	2				I4,I	7,62		28	I6
3	I0-7033	Извещатель автоматический ДТП	шт.	85				4,76	2,65		405	225

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I0-705I	Установка звонка тревоги	шт.	I				I,96	I,08		2	I
5	I0-7242	Коробка ответвительная на стене	"	I				0,769	0,26		I	0,3
6	8-2540	Провод однопарный по стене кирпичной	I00м	9,50				I2,8	7,I2		I22	68
7	8-4223	Провод АШВС при скрытой проводке	"	0,2				I5,6	5,60		3	I
8	8-70I7	Светильник типа ПСХ-75	шт.	I				4,28	0,688		4	I
9	8-290I	Контрольные измерения и сдача объекта в эксплуатацию	объект	I				II,I	6,25		II	6
		Итого:	руб.								588	32I
		Плановые накопления 6%	руб.								35	
		Итого по р.I	руб.								623	
		II. Строительные работы										

Тип.пр.264-I2-II8/76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	ЕРЕР 8-I26	Пробивка отверстий в кирпичной стене	шт.	2				0,20	0,I4		0,4	0,3
		Итого:	руб.								0,4	0,3
		Накладные расходы I6,5%	руб.								0,4	0,3
		Накладные расходы I6,5%	руб.								-	-
		Итого:	руб.								0,4	0,30
		Плановые накопления 6%	руб.								0,02	
		Итого по р.II	руб.								0,40	0,30
		III.Материалы,не учтенные ценником										
I	I6-02	Прибор "Сигнал ЗМ-I"	шт.	2				25,68			5I	
2	Цена поставщика	Устройство светозвуковой сигнализации	шт.	I				I5,44			I5	
3	I3-09	Провод ТРВ 2х0,5	км	0,95				I2,28			I2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-09	Провод марки АПВ сеч.2хI,5 мм2	км	0,07				72,54			5	
		Итого:	руб.								83	
		Плановые накопления 6%	руб.								5	
		Итого по р.Ш	руб.								88	
		Сводка итогов										
		Монтаж	руб.									623
		Материалы	руб.									88
		Строительные работы	руб.									0,4
		Всего по смете	руб.									76I,4
		Затраты труда	ч/дн.									76,0

Примечание: При применении варианта с противорадиационным укрытием добавить объемы работ из сметы № Iа-I9

Гл.инженер проекта — Жевнеров

Руководитель сметной группы — Суринова

Составила — Юревич

С М Е Т А № I-20

на оборудование и монтаж широкоэкранной кинопроекционной установки

Сметная стоимость - 7,5 т.р.

Составлена в ценах, введенных с I июля I97I года

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		Оборудование				
I.	Заявка Главснаба Госкино СССР на I976г. п.7	Кинопроектор с ксеноновой лампой в режиме 2 квт "23КПК"	шт.	2	2000	4000
2	-"- п.44	Выпрямительное устройство 59 НУК-9СУ	"	2	550	II00
3	-"- п.5I	Унифицированной распределительное устройство 60РУ К-90-380	"	I	250	250
4	27-2I-80	Объектив для кашетированных фильмов К-54 с f=85мм	шт.	2	47	94
5	28-0I-80 п.2-048	Пульт дистанционного управления 55 ПДУ-I	"	2	29-00	58
6	-"- п.2-054	Автозаслонки на 2 поста I6кПЗ-2	"	I	55,00	55
7	-"- п.2-030	Пресс для склейки фильмов 35ПКС	шт.	I	II-00	II

I	2	3	4	5	6	7
8.	Заявка Главснаба госкино СССР на I976 г. п.I23	Фильмостат на I0 частей ФС-I0	шт.	2	36-00	72
9	-"- п.I57	Дупа контроля перфорации СО-30I-7	"	I	32-20	3
I0	-"- п.I38	Инструментальний набор киномеханика ПК-I	к-т	I	32-00	32
II	Цена Киномеханич. з-да Улан-Удэ	Вращающийся стул киномеханика КПМ-I	шт.	2	40-00	80
I2	З-д "Эстопласт" г.Таллин	Бра закрытое арт.402	"	3	4-50	I3
I3	28-02-32	Шкаф для хранения оптики и приборов	"	I	I05-00	I05
I4	Цена з-да Киноде - таль г. Минск	Стол-подка для перемотки фильмов	"	I	25-00	25
I5	-"-	Шкаф киносного регулятора громкости	шт.	I	25-00	25
		Итого:	руб.			5923
		Тара, упаковка транспортные и заготовительно-складские расходы 8%	руб.			475
		Итого оборудо-				

I	2	3	4	5	6	7
		вания	руб.			6398
		Монтажные работы				
I.	3Iу-92	Монтаж кинопроектора 23 КПК	шт.	2	7I-00	I42
2	3Iу-32	Монтаж выпрямителя 59 КУК-О 90	"	2	8-85	I8
3	3Iу-I2	Монтаж распределительного устройства 60РУК-90-380	"	I	I9-00	I9
4	3Iу-66	Монтаж пульта 55 ПШУ-I	"	2	I7-00	34
5	3Iу-44	Монтаж заслонок I6 КПЗ-2	Iпост	2	9-I0	I8
6	3Iу-22	Монтаж I2 ЭПУ-I	"	I	7-30	7
7	3Iу-I73	Установка фидьмостата ФС-I0	шт.	2	I-85	4
8	3Iу-I65	Установка металки на столе	"	I	0-78	I
9	3Iу-I27	Рама экрана из труб	м2	30	2-92	89
I0	3Iу-I28	Экран	"	30	6-36	I90
II	3Iу-I3I	Обрамление экрана	м2	I4	I2-60	I76
I2	8-7060	Монтаж бра	шт.	3	2-47	7
I3	8-7060	Монтаж розеток	"	2	I-I7	2
I4	8-428I	Прокладка стальных труб ø до 25 мм	I00м	I	40-90	4I

I	2	3	4	5	6	7
I5.	8-4282	То же, ø до 40мм	I00м	0,6	43-20	22
I6	8-437I	Затягивание проводов и кабелей в проложенные трубы провод правой сеч.до 0,25мм2	"	I,0	6-86	7
I7	8-4373	То же, до I0мм2	"	0,3	I2-60	4
I8	8-4374	То же, до 35мм2	"	0,3	I5-30	5
I9	8-4384	То же, два провода сеч.до 35,0мм2	"	0,2	23-I0	5
20	8-4395	То же, 4 провода сеч.2,5мм2	"	0,4	I7-30	4
2I	8-4397	То же, до I0мм2	"	0,4	I9-90	8
22	8-4223	Провод ШВ при скрытой проводке	"	0,5	20-00	I0
23	8-470I	Электроды заземления в грунте II категории	I0шт	3	25-00	75
24	8-4976	Трубы газовые ø до 20мм с креплением скобами	I00м	0,3	97,70	30
25	8-4706	Шина заземления сеч.до I00 мм2	I00м	50,8	23-30	23
26	I-570	Рытье траншей в грунте II категории	м3	0,8I	0-34	I

I	2	3	4	5	6	7
27.	I-57I	Обратная засыпка грунта II категории	м3	0,8	0-34	I
28	36-402	Монтаж трубопровода на I канал	м	0,003	890-00	3
		Итого:	руб.			946
		Плановые накопления 6%	руб.			57
		Всего по разделу II	руб.			I003
		Ш.Материали,не учтенные ценником				
I	Цен.№I ч.I стр.I04	Трубн стальные водогазопроводные Д=II5мм	м	90	0-25	22
2	-"-	То же, ø -20мм	"	50	0-20	I5
3	-"-	То же, ø 25 мм	"	50,0	0,35	I7
4	-"-	То же, ø 32мм	"	50	0,52	26
5	№I,ч.У стр.222	Провод медный марки ПВ сеч.I,5 мм2	м	250	0-0335	8
6	Пр-нт I5-09	То же, 2,5 мм2	м	75	0-0486	4
7	-"-	То же,4.0 мм2	м	20	0-0699	I

I	2	3	4	5	6	7
8.	-"-	То же,сеч.I6,0мм2	м	40,0	0,I85	7
9	-"-	То же, ШВ сеч. 2xI,5	"	40,0	0-062	2
	Ц.I,ч.У стр.3-9	Итого;	руб.			I02
		Транспортные расходы на кабель I0,8 %	руб.			2
		Итого:	руб.			I04
		Плановые накопления 6%	руб.			6
		Итого по разделу Ш	руб.			II0

Сводка

Раздел I.	Оборудование	6398 руб.
Раздел II.	Монтаж оборудования	I003 руб.
Раздел Ш.	Материалы,не учтенные ценником	II0 руб.
	Всего по смете	7,5IIРуб.

Составил Китайчик

С М Е Т А № I-2I

на оборудование и монтаж звукотехнической установки

Сметная стоимость -6,98 т.р.

Составлена в ценах, введенных с I января 1969г.

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Оборудование				
I.	Цена з-да "Кинап" г.Самарканд	Комплекс аппаратуры для звукофикации клубов "Звук 4х25к"	к-т	I	3700	3700
2	Оптовая цена	Магнитофон "Тембр-2"	шт.	3	600	I800
3	-"-	Электрофон "Аккорд 20I"	шт.	I	43	43
		Итого:	руб.			5543
	Информ. ТПЭП вып.I	Транспортные, заготовительно-складские расходы, тара и упаковка -8%	руб.			445
		Итого по разделу I	руб.			5988
		II. Монтажные работы				
I.	3I-У-II8	Монтаж шкафа оконечных усилителей 50У-Т, вес 0,I2 т	шт.	I	75	75

I	2	3	4	5	6	7
2.	3I-У-75	Монтаж пульта управления I00К-27, вес 0,035т	шт.	I	I07	I07
3	3I-У-I2I	Монтаж шкафа предварительных усилителей 50У-99, вес 0,009т	шт.	I	I2	I2
4	3I-У-50	Монтаж шкафа питания и коммутации 40К-37, вес 0,0I3 т	шт.	I	I9	I9
5	I0-2978	Монтаж коробок включения микрофонов 0К-205 в полу, стене, вес 0,6 кг	шт.	7	2-95	2I
6	I0-2978	Монтаж коробки включения магнитофонов 6К-207, вес 0,6 кг	шт.	I	2-95	3
7	I0-2978	Монтаж щитка питания магнитофонов 6К237 вес 0,6 кг	шт.	I	2-95	3
8	3I-У-56	Монтаж щита коммутации микрофонов 6К-23I (до 60 клемм)	шт.	I	3-94	4
9	I0-2978	Монтаж переходной коробки 6КI77 вес 0,6 кг	шт.	I	2-95	3
I0	3I-У-73	Монтаж регулятора громкости 60К-3I, вес 0,003т	шт.	2	8	I6

I	2	3	4	5	6	7
II.	3I-У-I56	Монтаж громкоговорителя 30А-68, вес 0,067 т	шт.	2	I3	26
I2	3I-У-I56	Монтаж громкоговорителей 25А-44, вес 0,0Iт	шт.	22	I,95	43
I3	3I-У-I55	Монтаж громкоговорителей 30А-46 вес 0,007т	шт.	3	0,686	2
I4	I0-30I7	Установка микрофона 82А-5М	шт.	5	I-I6	6
I5	I0-30I9	Установка микрофонной стойки IIА-I3	шт.	4	I-54	6
I6	I0-3068	Установка магнитофона "Тембр 2" на столе	шт.	3	7,05	2I
I7	I0-3068	Установка электрофона "Аккорд-20I"	шт.	I	7,05	7
I8	8-7006 Примен.	Установка электрической розетки	шт.	4	0,67I	3
I9	I0-7242	Установка разветвительной коробки т.УК-2П	шт.	45	0,769	35
20	I0-3450м	Акустическая настройка зала с числом мест до I20	зал	I	2I6	2I6

I	2	3	4	5	6	7
2I.	09-0I	Электроэнергия на настройку	квт	45	0,025	I
22	8-4276	Прокладка стальной трубы Ду до 25мм по стене с креплением скобами	I00м	0,32	97,7	3I
23	8-428I	То же, Ду ДО 25мм в полу	I00м	2,5	40,9	I02
24	8-437I	Прокладка кабеля ПРШМ,РВШЭ НРГ сеч.до 2,5 мм2 в трубах	I00м	6,5	6,86	45
25	8-2533	Прокладка кабеля НРГ Ix4 по стене 43+I8,0 x 22	I00м	0,I5	46,96	7
		Итого:	руб.			8I4
		Плановые накопления 6%	руб.			48
		Итого по разд.II	руб.			860
		III.Материалы,не учтенные ценником				
I	Цен.№I ч.I	Труба стальная тонкостенная Ду-I5мм	м	65	0,23	I9
2	-"-	То же, Ду-20мм	"	I35	0,28	38
3	-"-	То же, Ду-25мм	"	65	0,37	24
4	I5-09 т.I27	Кабель марки ПРШМ 2xI,2	км	0,5	45,0	22

I	2	3	4	5	6	7
5.	-"- т.II0	То же, марки РШЭ 2х0,5	км	0,I5	60,0	9
6	Ц.№I, ч.У стр.I98	Кабель марки НРГ Iх4	"	0,0I5	I29,0	2
7	Ц.I, ч.У	То же, сеч. 2хI,5	-"-	0,04	I46,0	6
		Итого:	руб.			I20
	Ц.№I, ч.У стр.3-9	Транспортные расходы на кабель I0,8%	руб.			4
		Итого:	руб.			I24
		Плановые накопления 6%	руб.			7
		Итого по разд.Ш	руб.			I3I

Сводка

Раздел I. Оборудование - 5988

Раздел II Монтажные работы- 860

Раздел Ш. Материалы, не учтенные ценником - I3I

Всего по смете -6979 руб.

/Составил Китайчик

С М Е Т А № I-22

Мебель, инвентарь и мелкое оборудование сцены

Подсчет объемов работ произведен по чертежам технического проекта

Сметная стоимость -23,33 т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	Сб.см. норм и затрат и тип. наборов оборуд. и предм. внутр. убранства	Мебель	мест	300	38-50	II558
2		Оборудование технологическое	"	300	5,0	I500
		в т.ч.				
		а) монтируемое	"	"	I,8	536
		в т.ч. монтаж	"	"	0,I	22
		б)немонтируемое	"	"	3,2	964
3	Том 2 вып. I тип. I	Инвентарь	"	"	27,2	8I6I
		в т.ч.				
		а)жесткий хозяйственный инвентарь	"	"	6,6	I972
		б)одежда сцены	"	"	II,7	3515
		в)культ-и спорт-инвентарь	"	"	8,5	2545
		г)инструмент разный	"	"	0,4	I29
4		Противопожарный инвентарь	мест	300	3,7	III3

I	2	3	4	5	6	7
5.		Установка кресел	мест	300	2,6	768
		Итого:	руб.			23I00
		Сборка немонтируемого оборудования I%	руб.			226
		Итого:	руб.			23326

Гл. инженер проекта - Д. Жевнеров

Рук. сметной группы Л. Суринова

Составила Л. Суринова

С М Е Т А № Iа-I

Общестроительные работы.
Вариант с противорадиационным укрытием
Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки АС

Сметная стоимость - 110,41 т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.
Строительный объем -7375,0 м8
Полезная площадь -1488,43м2
Стоимость I м8 -14-97 руб.
Стоимость I м2 -74,18 руб.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7

Примечание:

При применении данного варианта из сметы № I-I исключить все разделы по "Подземной части" раздел "Полы"из "Надземной части" и добавить нижеследующее:

А.Подземная часть

I.Земляные работы

I.	I-982 I-747 10-140б	Планировка площади вокруг здания бульдозером	100м2	2,27	0-57	I
2	I-367 I-399 I-382 I-400 К=4 10-48б	Срезка растительного грунта слоем 10 см с перемещением на 50м	м3	110,10	0-217	24
		Цена:(5,29+4,09х4)х х 0,01				

I	2	3	4	5	6	7
3.	I-227 I-33I I0-42в тех.ч. п.24 К=0,9 на мех.	Погрузка грунта в автосамосвалы	м3	II0,I0	0-457	50
4	Цен.Ш стр.33	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние до Iкм	т	I43,I	0-24	34
5	I-I43 I-96 I0-24л	Разработка грунта П группы в котлованах экскаватором емк.ковша 0,I5	м3	II93,54	0-45	537
6	I-I43 I-96 I0-24л	Доработка грунта механизированным способом	м3	62,66	0-45	28
7	I-796 I-638 I0-I04х К=I,2	То же, вручную	м3	20,89	I-36	28
8	I-I43 I-96 I0-24д	Разработка грунта П группы в траншеях экскаватором емк.ковша 0,I5м8	м3	I86,63	0-45	84
9	I-7I2 I-6I0 К=I,2 I0-I03б	Доработка грунта вручную в траншеях	м3	5,59	I-27	7

I	2	3	4	5	6	7
10.	I-370 К=0,85 I-385 К=4 10-48д	Перемещение грунта бульдозером на расстояние 50м	м3	322,69	0-097	31
11	I-370 К=0,85 I-985 К=4 10-48д	Обратное перемещение грунта на расстояние д 50 м	м3	322,69	0-097	31
12	I-752 I-611 10-103б	Обратная засыпка грунта в траншеи	м3	83,98	0-43	36
13	I-822 I-639 10-104к	То же, в котлованы	м3	238,71	0-44	105
14	I-886 I-692 10-111б I-1027 I-791 10-141л	Подсыпка грунта под полы с трамбованием	м3	221,23	0-75	166
15	I-227 I-331 10-42в тех.ч. л.24 КФ 0,9 на мех.	Разработка грунта II группы экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	м3	836,25	0-457	382
16	Цен.Ш стр.33	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км	тн	1338,0	0-24	321

I	2	3	4	5	6	7
I7.	I-908 I-364 I0-44ж	Работа на отвале	м3	946,35	0-02	I9
I8	I-897 I-354 I0-43и	Ремонт и содержание дорог	м3	946,35	0-037	35
		Итого:	руб.			I9I9
		П.Фундаменты				
I.	II-8 I9-Iд	Установка фундаментных блоков весом до I,0т	м3	I,89	7-64	I4
2	II-I0 I9-Iв	То же, весом до 3,0 т	м3	35,I6	3,70	I30
3	ЦСЦ п.2535	Стоимость блоков Ф-8	м3	8,9I2	38-70	345
4	-"- п.2535	То же,Ф8-I2	м3	0,274	38-70	II
5	-"- п.2336	То же,Ф-I0	м3	8,5I2	40-90	348
6	-"- п.2336	То же,ФI0-I2	"	I,20	40-90	49
7	-"- п.2337	То же, Ф-I2	"	8,436	40-90	345
8	-"- п.2338	То же, Ф-I4	"	9,295	4I-90	389
9	-"- п.2338	То же,ФI4-I2	"	0,4I6	4I-90	I7
I0	II-28 I9-2а	Установка стеновых бетонных блоков объемом до 0,4 м3	м3	47,75	5-74	274

I	2	3	4	5	6	7
II.	II-29 I9-26	То же,объемом более 0,4 м3	м3	I34,0	3-39	454
I2	ЦСЦ п.2348	Стоимость блоков ФС4	м3	II3,49	35,90	4006
I3	-"- п.2349	То же,ФС4-8	м3	I9,95	43-50	868
I4	-"- п.2350	То же, ФС-5	м3	I8,333	37-I0	680
I5	-"- п.235I	То же,ФС5-8	м3	3,24	36-70	II9
I6	-"- п.2354	То же,ФСН4	м3	I0,67	42-60	454
I7	-"- п.2355	То же, ФСН5	м3	5,883	42-30	249
I8	-"- п.2356	То же, ФСН6	м3	5,92	42-50	252
I9	I2-II 20-Iл	Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона М-I00	м3	4,4	24-30	I07
20	I2-II 20-Iл	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-I00	м3	9,35	24-30	227
2I	I3-I7 I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизолнция из слоя цементного раствора	м2	93,55	0-58	54

I	2	3	4	5	6	7
22.	II-200 II-I99 I9-IIм	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	м3	2,282	9-0I	2I
23	II-I98 I9-IIл	То же, весом до I,0 тн	шт.	I	I-36	I
24	ЦСЦ п.345I	Стоимость конструкций из бетона М-200	м3	2,5I	52-70	I32
25	Ц.I-IУ	Арматура	кг	I73,0I	0-I94	34
26	I3-377 I3-6I 2I-9е	Армирование	тн	0,I0	I79-0	I8
27	I3-36 I3-35 2I-7а	Кирпичные стены из обыкновенного глиняного кирпича до отм.± 0,00	м3	I30,6	25-20	329I
28	I3-23 I3-22 2I-6в	Горизонтальная гидроизоляция из двух слоев гидроизола	м2	I09,07	I-47	I60
29	I3-3I I3-30 2I-6ж	Вертикальная гидроизоляция стен обмазкой горячим битумом за два раза	м2	365,78	0-56	205
		Итого :	руб.			I3254

I	2	3	4	5	6	7
		Ш.Перекрытие над подвалом				
I.	II-322 I9-I6г	Укладка сборных железобетонных плит площадью до 5,0 м2	шт.	I5	2-I2	32
2	II-323 I9-I6д	То же, площ.до I0 м2	шт.	45	2-82	I27
3	Расчет № I	Стоимость конструкций ПТ 30-I0	м2	I7,7	6-70	II9
4	-"- Расчет № I	То же, ПТ 30-I2	м2	3I,92	6-72	2I5
5	Расчет № I	То же, ПТ 60-I0	м2	53,28	8-25	440
6	Расчет № I	То же, ПТ 60-I2	м2	I28,09	8-26	I058
7	Расчет № I	То же, ПТ 89-I0	м2	43,86	I0-I2	445
8	Расчет № I	То же, ПТ 89-I2	м2	I37,06	I0-I3	I388
9	I2-70 I2-77 20-I0а	Монолитный ж/б уголок из бетона М-200	м3	0,54	4I-20	22
I0	Ц.I.ч.П п.2I	Арматура А-I	кг	47,I5	0-I66	8
		Итого:	руб.			3854

1	2	3	4	5	6	7
		IУ.Перегородки				
I.	I3-84 I3-48 2I-7и	Кирпичные перегородки толщиной I2 см	м2	45,94	3-46	I59
2	I3-82 I3-46 2I-7к	То же, толщиной 6,5 см	м2	24,I	2-39	58
3	Д-I5-I 23-I3е	Утепление перегородок фибролитовыми плитами толщ.I0мм	м2	7,02	3-36	24
		Итого:	руб.			24I
		У.Проемы				
I	I5-I5I 23-27а	Установка оконных блоков площ. до 2,0м2 с двойными переплетами	м2	4,I3	3-04	I3
2	Ц.I-П п.I28	Стоимость блоков ОР I2-09	м2	4,I3	I6-40	68
3	I5-I86 23-34б	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2,0 м	м2	4,I3	0-7I	3
4	Ц.I,ч.П п.3I6	Стоимость подоконных досок	п.м	3,06	I-49	5
5	I7-II0I I7-850 27-69а	Остекление оконных двойных переплетов	м2	4,I3	2-03	8

I	2	3	4	5	6	7
6.	Ц-I-I п.543	Стоимость оконных приборов для одно-(полын)створчатых двойных переплетов	комп.	4	2-39	I0
7	I5-I88 I5-I9I 23-35а	Установка дверных блоков площадью до 3,0 м2 в каменных стенах	м2	I6,75	2-23	37
		Цена:I,33+0,9				
8	I5-I90 I5-I9I 23-35в	То же,в перегородках	м2	I2,75	3-05	39
		Цена:2,I5+0,9				
9	Ц.I-П п.6I	Стоимость блоков ДСТ-8	м2	I6,75	40-20	673
I0	Ц-I-п п.I9	То же,Д-8	м2	7,2	II-I0	80
II	-"- п.20	То же, Д-I0	м2	5,55	I2-30	68
I2	Ц.I-I п.527	Стоимость приборов входных дверей	комп.	I0	5,23	52
I3	-"- п.540	То же, для входных в калитки	"	4	4-34	I7
I4	-"- п.533	То же, для входных в санузлы	"	4	I-53	6
		Итого:	руб.			I079

I	2	3	4	5	6	7
		УI. П о л ы				
I.	I6-90 I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	30,43	23-60	7I8
2	I6-I55 I6-I0I I6-I02 25-I2е;ж	Бетонное покрытие толщиной 20 мм	м2	380,43	0-89	339
3	I6-II5 I6-60 25-7ж	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в два слоя под покрытия из керамической плитки	м2	I4,56	0-4I	6
4	I6-326 I6-230 25-I7д	Покрытие из керамической плитки с красителем	м2	I4,56	3-88	56
		Итого:	руб.			III9
		УП.Отделочные работы				
I	I7-387 I7-284 27-23а пр.2	Штукатурка стен и перегородок по кирпичу	м2	I09,69	0-59	65
2	I7-425 I7-324 27-28г	Подготовка плит перекрытия под окраску	м2	385,0	0-I2	46
3	I7-938 I7-588 27-64л 27-49а	Известковая окраска стен по штукатурке	м2	55,06	0-056	3

I	2	3	4	5	6	7
4.	I7-939 I7-589 27-49б	Известковая окраска по кирпичу и бетону	м2	958,3	0-037	35
5	I7-I003 I7-649 27-55а	Масляная окраска стен по штукатурке	м2	58,57	0-7I	42
6	I7-989 I7-658 27-55ж 27-66ж I7-987 I7-656 27-55д 27-66д	Улучшенная масляная окраска (стен) оконных блоков Цена:0,29х(2,8-0,3)+ + 0,96 х 0,3 =	м2	4,I3	I-0I	4
7	I7-988 I7-657 27-55, 27-66е К=2,4	Улучшенная масляная окраска дверных блоков в стенах Цена:0,22х2,4=	м2	I6,75	0- 55	9
8	I7-986 I7-657 27-55г 27-66г I7-655	То же, в перегородках Цена:0,22(2,7-0,3)+ + 0,77 х 0,3	м2	I2,75	0-76	I0
		Итого:	руб.			2I4
		УШ.Подпольные каналы				
I.	I-7I2 I-6I0 I0-I03б	Разработка грунта II группы вручную	м3	7,24	I-06	8

1	2	3	4	5	6	7
2.	I-752 I-6II I0-I03б	Обратная засыпка грунта	м3	2,5	0-43	I
3	I6-90 I6-43	Бетонное основание из бетона М-I00	м3	II,8I	23-60	279
4	I3-42 I3-4I 2I-7д	Кирпичные стены подпольных каналов и приямков	м3	26,49	26-60	705
5	I2-39 I2-45 20-7а	Бетонные стены из бетона М-I00	м3	2,I8	25-I0	55
6	II-3I3 I9-I4л	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия площ.до 0,5 м2	шт.	I2	0-29	3
7	II-3I4 I9-I4н	То же, площ. до I,0 м2	шт.	87	0-62	54
8	ЦСЦ п.37I5	Стоимость плит ПТП II-9 и ПТП8-6	м3	7,34	55-50	I07
9	Ц.I-IУ	Арматура	кг	I8I,59	0-I8	33
I0	I2-66 I2-73 20-I0а	Устройство монолитного ж/б перекрытия из бетона М-200 (плитные заделки)	м3	0,05	34-20	2
II	Ц.I-П п.2I	Арматура	кг	4	0-I66	I

1	2	3	4	5	6	7
12.	I7-423 I7-322 27-28б	Затирка наружных и внутренних поверхностей вентиляционных каналов	м2	214,98	0-21	45
13	I2-134 I2-160 20-23в	Железнение внутренних поверхностей вентиляционных каналов	м2	125,85	0-18	23
14	I3-31 I3-30 21-6ж	Обмазка стен подпольных каналов горячим битумом за два раза	м2	79,31	0-56	44
		Итого:	руб.			1660
		IX.Разные работы				
I.	I6-90 I6-43 25-6д	Днище световых приямков из бетона М-100	м3	0,59	23-60	14
2	I3-42 I3-41 21-7д	Кирпичные стенки световых приямков	м3	1,71	26-60	45
3	I3-31 I3-30 21-6ж	Вертикальная гидроизоляция световых приямков обмазкой горячим битумом за два раза	м2	12,96	0-56	7
4	I3-380 I3-64 21-9е	Металлические решетки под приямком	кг	63,36	0-285	18

I	2	3	4	5	6	7
		Вход в подвал				
5.	I6-90 I6-43 25-6д	Бетонная подготовка из бетона М-200 лестница входа в подвал	м3	0,59	23-60	I4
6	I3-240 I3-302 2I-23а	Ступени ж/б по готовому основанию	пм	9,9	3-24	32
7	I3-38 I3-37 2I-7в	Кирпичные стенки входа в подвал	м3	3,35	25-80	86
8	II-322 I9-I6г	Укладка сборных ж/б плит площадью до 5,0 м2	шт.	6	2-I2	I3
9	ЦСЦ п.37I5	Стоимость конструкций ПТП-9	м3	0,47	55-50	26
I0	Ц.I-IУ I6-6I5	Арматура	кг	II,76	0-I8	2
II	I6-626 26-IIв	Цементно-песчаная стяжка по плитам	м2	6,32	0-3I	2
I2	I6-5I8 I6-52I 26-5д прим.2	Покрытие из двух слоев рубероида на мастике	м2	6,32	I-46	9
I3	I3-42 I3-4I 2I-7д	Устройство кирпичных стенок лестницы в узле управления	м3	0,28	26-60	7

I	2	3	4	5	6	7
I4.	I2-66 I2-73 20-I0а	Монолитная железобетонная плита	м3	0,I0	34-20	3
I5	Ц.I-П п.2I	Арматура	кг	8,3	0-I66	I
I6	I3-240 I3-302 2I-23а	Ступени по готовому основанию	пм	5,25	3-24	I7
I7	Д-I5-2 23-I3п	Утепление кирпичных стен фибролитом в тамбуре подвала	м2	5,76	2-I3	I2
		Итого:	руб.			308
		XIУ.Полы.I этаж				
I	I6-90 I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки под полы из бетона М-I00	м3	26,I8	23-60	6I8
2	I6-I46 I6-92 25-IIв	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	289	0-98	283
3	I6-349 I6-3I2 25-22в	Дощатое покрытие толщиной 37 мм	м2	289	3-72	I075
4	I6-I55 I6-I0I I6-I02 25-I2е,ж	Устройство бетонного покрытия толщ.20мм	м2	27,88	0-89	25
		Цена:I,II-0,22				

I	2	3	4	5	6	7
5.	I6-I36 I6-I39 I6-86 I6-87 25-I0в	Стяжка из мелкозернистого бетона толщ.40мм	м2	I6,62	0-94	I6
6	I6-I57 I6-I04 25-I2з	Монолитное мозаичное покрытие толщ.20мм	м2	I6,62	I-44	24
7	I9-79 I9-66 28-3ж К=I,2 уплотн.	Теплоизоляция из минераловатных плит	м3	20,38	60-96	I242
		Цена:50,8 х I,2				
8	I6-I32 I6-82 I6-83 25-I0б К=2	Стяжка из цементного раствора толщ.30 мм под покрытия из керамической плитки	м2	34,72	0-74	26
9	I6-98 I6-48 I6-99 I6-49 25-7в,г	Гидроизоляция из двух слоев изола под покрытия из керамической плитки	м2	34,72	I-49	52
I0	I6-326 I6-230 25-I7д	Покрытие из керамических плиток с креплением	м2	34,72	3-88	I35
II	I6-602 I6-6I3 26-I0ж	Укладка водонепроницаемой бумаги под покрытие из паркета,бетона и мозаичные	м2	288,83	0-2I5	62

I	2	3	4	5	6	7
I2.	I6-I32 I6-82 I6-83 25-I0б К=6	Стяжка из мелкозернистого бетона толщ.50мм под мозаичное покрытие	м2	I25,5	I-I4	I43
		Цена:0,54+0,I0х6				
I3	I6-I32 I6-82 I6-83 25-I0б К=4	То же,толщ. 40 мм под покрытие из паркета и бетона	м2	I6I,I0	0-94	I5I
		Цена:0,54+0,I0х4				
I4	I6-356 I6-3I9 25-22д	Покрытие из паркета	м2	I50	7-86	II79
I5	I6-I55 I6-I0I 25-I2е	Бетонное покрытие толщ.20мм	м2	II,I	I-II	I2
I6	I6-I57 I6-I05 25-I2и	Монолитное мозаичное покрытие толщ.20мм (терраса)	м2	I25,5	I-44	I8I
I7	I6-I48 I6-94 25-IIд	Лаги под дощатое покрытие	м2	53,0	0-35	I9
I8	I6-346 I6-309 25-22б	Дощатое покрытие из брусков толщ.29мм	м2	53	3-I4	I66
		II.Этаж				
I9	I6-I3I I6-8I 25-9ж	Звукоизоляционные прокладки под дощатые полы	м2	I06,2I	0-20	2I

I	2	3	4	5	6	7
20.	I6-I49 I6-95 25-IIе	Лаги под дощатое покрытие толщиной 37мм	м2	I06,2I	0-82	34
2I	I6-349 I6-3I2 25-22в	Дощатое покрытие толщ.37мм	м2	I06,2I	3-72	395
22	I9-79 I9-66 28-3ж К=I,2 уплотн.	Звукоизоляция из минеральных плит	м3	6,28	60-96	383
23	I6-602 I6-6I3 26-I0ж	Укладка водонепроницаемой бумаги в один слой под паркетные полы	м2	250,64	0-2I5	54
24	I6-I32 I6-82 I6-83 25-I0б К=2	Стяжка из цементного раствора толщ.30мм под паркетные полы	м2	250,64	0-74	I85
25	I6-356 I6-3I9 25-22д	Покрытие из паркета	м2	250,64	7-86	I970
26	I6-90 I6-43 25-6д	Бетонная подготовка под полы из керамической плитки и бетона	м2	2,49	23-60	59
27	I6-326 I6-230 25-I8д	Покрытие из керамической плитки с красителем	м2	33,I2	3-88	I28

I	2	3	4	5	6	7
28.	I6-I55 I6-I0I 25-I2в	Бетонное покрытие толщ.20мм	м2	I2,9	I-II	I4
29	I6-366 I6-329 25-22ж	Вентиляционные решетки	I0См покр.	8,59	2-63	23
		Итого:	руб.			8675
		ХУ.Разные работы				
I	I3-287 I3-325 2I-29ж	Кладка вентиляционных труб	м3	I,44	28-70	4I
		Итого:	руб.			4I

С В О Д К А

стоимости работ по смете № Iа-I

№ № п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма в рубл.	
				Прямых затрат	с накл. расходами I6,5% и плановыми накоплен. 6%
I	2	3	4	5	6
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
I.	Земляные работы	м3		I9I9	2370
2	Фундаменты и стены подвала	"		I3254	I6367
3	Перекрытия над подвалом	м2		385I	4759
4	Перегородки	"		24I	298
5	Проемы	"		I079	I333
6	П о л ы	"		III9	I382
7	Отделка внутренняя	м3		2I4	264
8	Подпольные каналы	"		I660	2050
9	Разные работы	"		308	380
	Итого по подземной части			23645	29203
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
I0	Стены наружные и внутренние	м3		I8I07	22360
II	Перекрытие-покрытие	м2		II388	I4063
I2	Кровля	"		5039	6223
I3	Перегородки	"		I493	I844
I4	П о л ы	"		8675	I07I3

I	2	3	4	5	6
I5.	Лестницы и площадки	м2		1239	I530
I6	О к н а	"		3058	3776
I7	Д в е р и	"		2772	3423
I8	Витражи	"		434	536
I9	Отделка внутренняя	"		4393	5425
20	Отделка наружная	"		4793	59I9
2I	Крыльца и козырьки	м2		I632	20I5
22	Разные работы	м3		2735	3377
	Итого по надземной части			65758	8I204
	Итого общестроительных работ по зданию	м3		89403	II0407

Гл.инженер проекта Л.Жевнеров

Руководитель группы Л.Суринова

Составила Л.Тетушкина

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в затратах труда к смете
№ Iа-I
Общестроительные работы

№ № п/п	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
I.	Затраты труда	ч/дн.	48I,92
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
I.	Затраты труда	ч/дн	3235,86
	Всего:	"	3717,78

Составила Л. Тетушкина

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

изделий, полуфабрикатов и материалов к смете № Iа-I

Общестроительные работы

№№ п/п	Марка	№ альбома и каталога	№заготовит. чертежа	Число марок	Наименование изделий, материалов, габариты, размеры, сечения и сортность	Един. изм.	Колич. на объект
I	2	3	4	5	6	7	8
					А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
					I.Деревянные изделия		
					Блоки оконные с двумя переплетами	м2	4,I3
					Блоки дверные	"	29,50
					Доски подоконные	м	3,06
					II.Сборные ж/б изделия		
					Блоки фундаментные	м3	37,05
					Блоки стеновые	"	I8I,75
					Сборные ж/б плиты с пустотами	"	48,3
					Плиты плоские	"	7,8I
					Перемычки	"	2,5I
					Ступени	п.м.	9,80
					III.Полуфабрикаты		
					Бетон М-200	м3	4,5
					Бетон М-I00	"	I7,45
					Раствор цементно-известковый	м3	36,69
					Раствор цементно-известковый М-50	"	3,05
					Раствор цементный М-25	"	4,2

1	2	3	4	5	6	7	8
					Раствор цементный М-100	м3	21,56
					Раствор известковый	"	0,32
					Щиты опалубки	м2	10,31
					IУ.Материали		
					Белила цинковые тертые	кг	1,2
					Войлок	м2	1,24
					Гипс	т	0,18
					Гвозди строительные	кг	2,90
					Доски Пс 25-32мм	м3	0,01
					Грунтовка битумная	"	0,015
					Доски Шс 25-32мм	м3	0,01
					Доски Шс 40-70мм	"	0,21
					Замазка меловая	"	5,78
					Известь	"	69,91
					Краски сухие	"	3,4
					Краски тертые	"	1,10
					Кирпич красный	тыс.шт.	56,37
					Мастика	т	1,91
					Мел молотый	кг	0,39
					Олифа	"	0,44
					Паста антисептическая	"	0,54
					Приборы оконные	к-т	4
					Приборы для дверей	"	18
					Плитка керамическая	"	15
					Пакля пеньковая	кг	45,86
					Рубероид	м2	6,32

I	2	3	4	5	6	7	8
					Гидроизол	м2	259,95
					Сталь полосовая	т	0,05
					Стекло оконное	м2	6,I9
					Сетка проволочная	м2	2,8
					Толь беспокровный	м	3I,09
					Шпаклевка купоросная	кг	5,8
					Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
					I.Деревянные изделия		
					Карьер гардероба и библиотеки	м2	7,87
					Блоки дверные	м2	I23,99
					Блоки оконные с двумя переплетами	"	I54.3I
					Детали лесов	м3	0,I2
					Доски полового настила	м3	I7,52
					Доски паркетные	м2	408,67
					Доски подоконные	п.м.	83,53
					Коробки	"	I40,78
					Поручни	"	I5,I4
					Плинтусы	м	902,5I
					Наличники	м	349,20
					Решетки радиаторные	м2	2I,02
					Щиты настила	м2	28,5

1	2	3	4	5	6	7	8
					II.Сборные ж/б изделия		
					Балконные плиты	м3	0,39
					Сборная ж/б плита с пустотами	м3	99,80
					Козырьки	м3	0,49
					Плиты ребристые	"	27,92
					Плиты плоские	"	0,08
					Плиты опорные	"	I,34
					Плиты карнизные	"	I,0I
					Сборные ж/б перемычки	"	I5,43
					Лестничные площадки	"	I,77
					Лестничные проступы	"	0,45
					Лестничные марши	"	I,54
					Лестничные ступени	"	I,86
					Плиты ж/б крылец	"	0,50
					Опорные подушки	"	I,34
					III.Полуфабрикаты		
					Бетон М-50	м3	2,I3
					Бетон М-I00	"	58,33
					Бетон М-I50	"	I2,86
					Бетон М-200	"	I3,33
					Раствор цементный I:3	"	0,40
					Раствор цементный I:4	"	2,7I
					Раствор цементный М-50	"	I,73
					Раствор цементный М-75	"	25,64
					Раствор цементный М-I00	"	9,88
					Раствор цементный М-200	"	I,9

I	2	3	4	5	6	7	8
					Раствор цементно-известковый кладочный	м3	I47,95
					Раствор цементно-известковый отделочный	м3	7,80
					Раствор цементно-известковый М-50	"	7,20
					Раствор цементный М-25	"	4,4I
					Раствор известковый	"	42,9I
					Раствор с каменной крошкой	"	64,7I
					Стойки инвентарные	шт.	5,6
					Щиты опалубки	м2	36,73
					IУ.Материалы		
					Арматура	т	I,80
					Бруски Пс 50-70мм	м3	0,5
					Белила цинковые тертые	кг	84,30
					Болты анкерные	кг	I73,7
					Битум	т	0,04
					Войлок	м2	33,63
					Гравий	м3	I0,02
					Гвозди строительные	кг	I26,I2
					Гвозди кровельные оцинкованные	"	3,0
					Гвозди штукатурные	"	I,II
					Грунтовка	т	0,I4
					Гипс строительный	т	I,4I
					Доски Шс 25-32мм	"	I,33
					Доски Шс 40-70мм	"	4,37
					Доски IУс 25-32 мм	"	0,43
					Доски IУс 40-70мм	м3	0,32
					Закрепы	"	65,77

I	2	3	4	5	6	7	8
					Замазка меловая	кг	I77,83
					Изол	"	5,56
					Керамзит	м3	I69,60
					Краски сухие	кг	4I,34
					Краски тертые	"	I74,37
					Клей малярный	"	2I,89
					Крепления металлические	"	37,36
					Кирпич красный	тыс.шт.	273,7I
					Купорос медный	"	I3,48
					Лак	кг	II,II
					Мастика	т	86,44
					Мел молотый	кг	23I,I0
					Мыло хозяйственное	"	I3,64
					Олифа	"	97,99
					Антисептическая паста	т	I4,8I
					Порошок минеральный	"	I,03
					Приборы оконные никелированные	к-т	38
					Проволока стальная	"	3I,52
					Пластикат поливинилхлоридный	кг	29
					Плиты ДСП	м2	29,0
					Плитки рядовые	м2	I75,05
					Плитки асбоцементные перфорированные	"	I66,5
					Плитки мозаичные	м2	8,05
					Плитка керамическая	м2	69,32
					Приборы дверные	к-т	40

I	2	3	4	5	6	7	8
					Раствор цементно-известковый отделочный	м3	7,80
					Раствор цементно-известковый М-50	"	7,20
					Раствор цементный М-25	"	4,4I
					Раствор известковый	"	42,9I
					Раствор с каменной крошкой	"	64,7I
					Стойки инвентарные	шт	5,6
					Щиты опалубки	м2	36,73
					IУ.Материалы		
					Арматура	т	I,80
					Бруски Пс 50-70мм	м3	0,5
					Белила цинковые тертые	кг	84,30
					Болты анкерные	кг	I73,7
					Битум	т	0,04
					Войлок	м2	33,63
					Гравий	м3	I0,02
					Гвозди строительные	кг	I26,I2
					Гвозди кровельные оцинкованные	"	3,0
					Гвозди штукатурные	"	I,II
					Грунтовка	т	0,I4
					Гипс строительный	т	I,4I
					Доски Шс 25-32мм	"	I,33
					Доски Шс 40-70мм	"	4.37
					Доски IУс 25-32мм	"	0,43
					Доски IУ с 40-70мм	м3	0,32
					Закрепы	"	65,77

I	2	3	4	5	6	7	8
					Замазка меловая	кг	I77,83
					Изол	"	5,56
					Керамзит	м3	I69,60
					Краски сухие	кг	4I,34
					Краски тертые	"	I74,37
					Клей малярный	"	2I,89
					Крепления металлические	"	37,36
					Кирпич красный	тыс.шт.	(39
					Кирпич глиняный пустотный	"	I9I,8
					Купорос медный	"	I3,48
					Лак	кг	II,II
					Мастика	т	86,44
					Мел молотый	кг	23I,I0
					Мыло хозяйственное	"	I3,64
					Олифа	"	97,99
					Антисептическая паста	т	I4,8I
					Порошок минеральный	"	I,03
					Приборы оконные никелированные	к-т	38
					Проволока стальная	"	3I,52
					Пластикат полифинилхлоридный	кг	29
					Плиты ДСП	м2	29,0
					Плитки рядовые	м2	I75,05
					Плитки асбоцементные перфорированные	"	I66,5
					Плитки мозаичные	м2	8,05
					Плитка керамическая	м2	69,32
					Приборы дверные	к-т	40

I	2	3	4	5	6	7	8
					Плиты гипсолитовые	м2	60,33
					Плиты звукоизоляционные	"	29,43
					Плиты фибролитовые	м2	I6,88
					Песок	м3	3,07
					Перемычки	м3	I5,II
					Пакля пеньковая	кг	338,07
					Пакля резиновая	кг	3,0
					Плиты минераловатные	м3	I6,2I
					Решетки стальные	м	9,40
					Решетки для вытирания ног	шт.	3
					Рубероид	м2	4796,9I
					Сталь кровельная листовая	т	0,37
					Сталь полосовая	т	0,06
					Стальные конструкции	"	3,32
					Стальные конструкции лесов	т	0,I0
					Смесь асфальтобетонная	т	8,7I
					Смола	"	6,09
					Стекло	м2	303,05
					Стекло витринное	"	II,60
					Стеклоблоки	м2	I,54
					Сетка проволочная	м2	54,00
					Сурик тертый	кг	5,4
					Сурик железный	"	335,44
					Толь беспокровный	м	799,7I
					Шпаклевка купоросная	кг	I00,23
					Щебень кирпичный	м3	28,80
					Цемент М-300	т	0,I9

Составила Л.Тетушкина

С М Е Т А № I6-I

на общестроительные работы сельского клуба на 300 мест. Вариант-стены из эффективного кирпича без противорадиационного укрытия.

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки АС

Сметная стоимость - 99,26 т.р.
Сметная стоимость -I99,35 т.р.
Составлена в ценах I969г.
Строительный объем - 6450,0м3
Полезная площадь-I2I2,98 м2
Стоимость I м3 -I5-39 руб.
Стоимость I м2 -8I-83 руб.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		Вариант стен из эффективного кирпича (без радиационного укрытия)				
		Примечание:				
		При применении данного варианта из сметы I-I из раздела II "Фундаменты и стены подвала" исключить п.п.I-20;24-26 из раздела "Б"Надземная часть исключить п.п. I-3; 8-I4, из раздела XXI "Крыльца и козырьки" п.24, 25 и добавить нижеследующее:				
		II. Фундаменты и стены подвала				
I.	II-3 I9-I6	Установка фундаментных блоков весом до I,5 т	м3	I7,30	3-69	64

I	2	3	4	5	6	7
2.	II-5 I9-I-в	То же, весом до 3т	м3	II,6I	2-53	29
3	ЦСЦ п.2335	Стоимость блоков Ф-8	м3	7,24	38-70	280
4	-"-	То же, Ф8-I2	м3	I,37	38-70	53
5	ЦСЦ п.2336	То же, Ф-I0	м3	6,69	40-90	274
6	ЦСЦ п.2336	То же, ФI0-I2	м3	0,6	40-90	25
7	ЦСЦ п.2337	То же, Ф-I2	м3	4,92	40-90	20I
8	ЦСЦ п.2335	То же, Ф-6	м3	7,47	38-70	289
9	-"-	То же, Ф6-I2	м3	0,62	38-70	24
I0	II-28 I9-2-а	Установка блоков стен подвалов объемом до 0,4 м3	м3	48,4I	5-74	278
II	II-29 I9-2б	То же, более 0,4 м3	м3	II4,68	3-39	389
I2	ЦСЦ п.2348	Стоимость блоков ФС-4	м3	76,02	35-90	2729
I3	-"- п.2349	То же, ФС4-8	м3	I2,9	43-50	56I
I4	-"- п.2350	То же, ФС-5	м3	3I,9I	37-I0	II84
I5	-"- п.23-5I	То же, ФС5-8	м3	5,4	36-70	I98

I	2	3	4	5	6	7
I6.	-"- п.2352	То же, ФС-6	м3	4,89	35-90	I76
I7	-"- п.2353	То же,ФС6-8	м3	I,03	36-50	38
I8	п.2354	То же,ФСН-4	м3	I3,8I	42-60	590
I9	п.2355	То же, ФСН-5	м3	3,82	42-30	I6I
20	п.2356	То же,ФСН-6	м3	9,36	42-50	398
2I	II-200 II-I99 I9-IIМ	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	м3	0,88	9-0I	8
22	ЦСП п.345I	Стоимость конструкций из бетона М-200	м3	0,88	52-70	46
23	Ц.I,ч.IУ	Стоимость арматуры класса А-Ш	кг	28,73	0-I94	6
24	-"-	То же, В-I	кг	27,96	0-2I4	6
		Итого:	руо.			8007
		Стены				
I.	I3-I4I I3-67 2I-I0-б	Кладка наружных стен из кирпича глиняного пустотелого при высоте этажа до 5 м	м3	2I4,7	24-70	5303
2	I3-I42 I3-68 2I-I0-б	То же,кладка стен высотой этажа более 5м	м3	89,II	23-80	2I2I

I	2	3	4	5	6	7
3.	I3-I4I I3-67 2I-I0-б	То же, криволинейного очертания	м3	I2,62	27-I7	343
4	I3-I4I I3-67 2I-I0-б	Кладка внутренних стен из кирпича глиняного пустотелого одинарного при высоте этажа до 5м	м3	I72,53	24-70	426I
5	I3-36 I3-35 2I-76	Кладка участков стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	98,8	25-20	2489
6	II-I99 I9-IIм	Установка сборных железобетонних перемычек весом до 0,3 т	м3	6,8I	9-0I	6I
7	II-I97 I9-IIк	То же, весом до 0,5 т	шт.	25	I-22	3I
8	II-I98 I9-IIл	То же, весом до 0 I,0 т	шт.	3	I-37	4
9	II-I94 I9-IIж	То же, весом до 3,0 т	шт.	6	4,44	27
I0	ЦСЦ п.345I	Стоимость конструкций из бетона М-200	м3	II,5I	52-70	607
II	ЦСЦ п.345I т.ч.	То же, М-300	м3	3,60	55-25	I99
I2	Ц.I,ч.IУ	Стоимость арматуры класса А-I	кг	247,65	0-I73	43

I	2	3	4	5	6	7
I3.	Ц.I ,ч.IУ	То же, класса А-II	кг	36	0-I84	7
I4	-"-	То же,класса А-Ш	кг	I444,94	0-I94	280
I5	-"-	То же,класса В-Г	"	268,5I	0-2I3	57
		Итого:	руб.			I5833
		Крыльца и козырьки				
I	II-456 I9-27а	Установка сборного ж/б козырька	шт.	I	4-90	5
2	ЦСЦ п.26I0	Стоимость козырька КВЦ4-4	м2	6,7	5-I8	35
		Итого:	руб.			40

С В О Д К А

стоимости работ по смете I6-I
(вариант со стенами из эффективного кирпича без радиационного укрытия)

№ № п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Сумма в рублях	
		Прямых затрат	С накладными расходами I6,5%, 8,3% на метал.и план.накопл.6%
I	2	3	4
	А.Подземная часть		
I.	Земляные работы	II4I	I409
2	Фундаменты и стены подвала	I0727	I3247
3	Перекрытия над подвалом	I076	I329
4	Перегородки	I70	2I0
5	Проемы	I00	I23
6	Полы	293	362
7	Отделка внутренняя	89	II0
8	Подпольные каналы	2488	3072
9	Разные работы	25	3I
	Итого по подземной части	I6I09	I9893
	Б.Надземная часть		
I0	Стены наружные и внутренние	I65II	20389
II	Перекрытие - покрытие	II388	I4063
I2	Кровля	5039	6223

I	2	3	4
I3.	Перегородки	I493	I844
I4	П о л ы	887I	I0955
I5	Лестницы и площадки металлоконструкций	I073 I66	I325 205
I6	О к н а	3058	3776
I7	Д в е р и	2772	3423
I8	Витражи	85	I05
	Металлоконструкции	349	40I
I9	Отделка внутренняя	4393	5425
20	Отделка наружная	4793	59I9
2I	Крыльца и козырьки	I647	2034
22	Разные работы	2I66	2675
	Металлоконструкции	528	606
	Итого по надземной части	64332	79368
	Итого общестроительных работ по зданию	8044I	9926I

Гл.инженер проекта - Л.Жевнеров

Руководитель группы Л.Суринова

Составила Л.Тетушкина

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в затратах труда к смете
№ 16-1 на общестроительные работы

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
1	2	3	4
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
	Затраты труда	ч/дн	317,23
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
	Затраты труда	ч/дн	3172,76
	В С Е Г О	"	3489,99

Составила Л.Тетушкина

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
изделий, полуфабрикатов и материалов к смете № I6-I

Общестроительные работы

№№ пп	Марка	№ альбома и каталогов	№ заготов. чертежа	Число марок	Наименование изделий, материалов, габариты, размеры, сечения и сортность	Един. изм.	К-во на объект
I	2	3	4	5	6	7	8
					А.Подземная часть		
					I.Деревянные изделия		
					Блоки оконные с двумя переплетами	м2	I,03
					Блоки дверные	"	I,67
					II.Сборные железобетонные изделия		
					Блоки фундаментные	м3	28,9
					Блоки стенные	"	I63,I
					Сборные железобетонные плиты с пустотами	"	I2,80
					Плиты плоские	"	I0,46
					Перемычки	"	0,88
					III.Полуфабрикаты		
					Бетон М-I00	м3	43,23
					Бетон М-200	"	3,20
					Раствор цементно-известковый	"	0,03
					Раствор цементно-известковый М-50	"	24,97

I	2	3	4	5	6	7	8
					Раствор цементный М-25	м3	3,44
					М-I00	"	I,67
					М-200	"	I2,76
					Раствор известковый	"	I,98
					Щиты опалубки	м2	II,44
					IУ.Материалы		
					Белила цинковые тертые	кг	0,20
					Гипс	м3	0,I2
					Гидроизол	м2	240,0
					Гвозди строительные	кг	3,3I
					Доски IУс 40-70мм	м3	0,II
					Замазка меловая	кг	0,88
					Известь	"	63,95
					Краски сухие	"	2,6I
					Краски тертые	"	0,70
					Кирпич красный	тыс. шт.	36,82
					Мастика	т	I,23
					Мел молотый	кг	0,I5
					Олифа	"	0,I5
					Приборы оконные	к-т	I
					Приборы для дверей	"	I
					Пакля пеньковая	кг	3,94
					Плиты фибролитовые	кг	24,80
					Стекло оконное	м2	I,47
					Сетка проволочная	"	2,58
					Толь безпокровный	м	2,68
					Шпаклевка купоросная	кг	3,77
					Цемент	т	0,28
					Б.Надземная часть		
					I.Деревянные изделия		
					Барьер гардероба и библиотеки	м2	7,87

I	2	3	4	5	6	7	8
					Блоки дверные	м2	I23,99
					Блоки оконные с 2-мя переплетами	"	I54,8I
					Детали лесов	м3	0,I2
					Доски полового настила	"	I7,52
					Доски паркетные	м2	408,67
					Доски подоконные	п.м.	83,53
					Коробки	"	I40,78
					Поручни	м	I5,I4
					Плинтуси	м2	902,5I
					Наличники	м	349,20
					Розетки радиаторные	м2	2I,02
					Щиты настила	"	28,5
					II.Сборные железобетонные изделия		
					Балконные плиты	м3	0,39
					Сборные ж.б. плиты с пустотами	"	99,80
					Козырьки	"	0,49
					Плиты ребристые	"	27,92
					Плиты плоские	"	0,08
					Плиты опорные	"	I,34
					Плиты карнизные	"	I,0I
					Сборные железобетонные перемычки	"	I6,69
					Лестничные площадки	"	I,77
					Лестничные проступи	"	0,45
					Лестничные марши	"	I,54
					Лестничные ступени	"	I,86
					Плиты железобетонные крылец	"	0,50

I	2	3	4	5	6	7	8
					Ш.Полуфабрикаты		
					Бетон М-50	м3	2,I3
					М-I00	"	58,33
					М-I50	"	I2,86
					М-200	"	I3,33
					Раствор цементный I:3	"	0,40
					I:4	"	2,7I
					Раствор цементный М-50	"	I,73
					Раствор цементный М-75	"	25,64
					М-I00	"	9,88
					М-200	"	I,9
					Раствор кладочный	"	I47,95
					Раствор цементно-известковый отделочный	"	7,80
					Раствор цементно-известковый М-50	"	7,20
					Раствор цементный М-25	"	4,4I
					Раствор известковый	"	42,9I
					Раствор с каменной крошкой	"	64,7I
					Стойки инвентарные	шт	5,6
					Щиты опалубки	м2	36,73
					IУ. Материалы		
					Арматура	т	I,80
					Бруски Пс 50-70мм	м3	0,5
					Белила цинковые тертые	кг	84,30

I	2	3	4	5	6	7	8
					Болты	кг	I73,7
					Битум	"	0,04
					Войлок	м2	33,63
					Гравий	м3	I0,02
					Гвозди строительные	кг	I96,I2
					Гвозди кровельные оцинкованные	"	3,0
					Гвозди штукатурные	"	I,II
					Грунтовка	т	0,I4
					Гипс строительный	т	I,4I
					Доски Шс 25-32мм	"	I,33
					-"- 40-70мм	"	4,37
					-"- IУс 25-32мм	"	0,43
					-"- 40-70мм	"	0,32
					Закрепы	"	65,77
					Замазка меловая	кг	I77,63
					Изол	"	5,56
					Керамзит	м3	I69,60
					Краски сухие	кг	4I,34
					Краски тертые	"	I74,37
					Клей малярный	"	2I,89
					Крепления металлические	"	37,36
					Кирпич красный	тыс. шт.	39
					Кирпич глиняный пустотелый		I9I,8
					Купорос медный	"	I4,48
					Лак	кг	II,II
					Мастика	т	86,44
					Мел молотый	кг	23I,I0
					Мыло хозяйственное	"	I3,64
					Олифа	"	97,99
					Пергамин	м2	390,23
					Паста	т	I4,8I
					Порошок минеральный	"	I,03

1	2	3	4	5	6	7	8
					Приборы оконные никелированные	к-т	38
					Приборы дверные	"	40
					Проволока стальная	"	31,52
					Пластикот поливинилхлоридный	кг	29
					Плиты ДСП	м2	29,0
					Плитки рядовые	"	175,05
					Плитки асбоцементные перфорированные	"	166,5
					Плитки мозаичные	"	8,05
					Плитка керамическая	"	69,32
					Плиты гипсолитовые	"	60,33
					Плиты звукоизоляционные	"	29,43
					Плиты фибролитовые	"	16,88
					Песок	м3	3,07
					Пергамин	"	1060,6
					Пакля пеньковая	кг	338,27
					Прокладка резиновая	"	3,0
					Плиты минераловатные	м3	16,21
					Розетки стальные	м	9,40
					Решетки для вытирания ног	шт	3
					Рубероид	м2	4796,91
					Сталь кровельная листовая	т	0,37
					Сталь полосовая	"	0,06
					Стальные конструкции	"	3,32
					Стальные конструкции лесов	т	0,10
					Смесь асфальтобетонная	"	8,71
					Смола	"	6,09

I	2	3	4	5	6	5	8
					Стекло	м2	303,05
					Стекло витринное	"	II,60
					Стеклоблоки	м3	I,54
					Сетка проволочная	м2	54,00
					Сурик тертый	кг	5,4
					Сурик железный	"	335,44
					Толь безпокровный	м	335,44
					Шпаклевка купоросная	кг	I00,23
					Щебень кирпичный	м3	28,80
					Цемент М-300	т	0,I9

/Составила Л.Тетушкина

С М Е Т А № Iв-I

на общестроительные работы. Клуб на 300 мест

Вариант - стены из эффективного кирпича с противорадиационным укрытием.

Подсчет объемов работ произведен по чертежам МАРКИ АС

Сметная стоимость -I07,22т.р.
Составлена в ценах 1969г.
Строительный объем 7375,0 м3
Полезная площадь -I488,43 м2
Стоимость I м3 - I4,54 руб.
Стоимость Iм2 -72-04 руб.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		Вариант стен из эффективного кирпича с противорадиационным укрытием				
		Примечание:				
		При применении данного варианта из сметы Iа-I исключить из раздела II "Фундаменты и стены подвала" пп I+I8 и добавить нижеследующее:				
		II. "Фундаменты и стены подвала"				
I.	II-3 I9-Iб	Установка фундаментных блоков весом до I,5 т	м3	2I,89	3-69	8I
2	II-5 I9-Iв	То же, весом до 3 т	м3	I5,64	2-53	40

I	2	3	4	5	6	7
3.	ЦСЦ п.2337	Стоимость блоков Ф-I2	м3	7,73	40-90	3I6
4	ЦСЦ п.2336	То же, Ф-I0	м3	7,904	40-90	323
5	ЦСЦ п.2335	То же,Ф-8	м3	I7,27	38-70	668
6	-"-	То же, Ф8-I2	м3	I,37	38-70	53
7	-"-	То же, Ф-6	м3	2,905	38-70	II2
8	ЦСЦ п.2337	То же,ФI2-I2	м3	0,347	40-90	I4
9	II-28 I8-2-а	Установка блоков стен подвалов объемом до 0,4м3	м3	3I,49	5-74	I8I
I0	II-29 I9-2б	То же,более 0,4м3	м3	I24,62	3-39	422
II	ЦСЦ п.2350	Стоимость блоков ФС-5	м3	I8,33	37-I0	680
I2	п.235I	То же, ФС5-8	м3	3,24	36-70	II9
I3	п.2348	То же, ФС-4	м3	9I,22	35-90	3275
I4	п.2349	То же,ФС-4-8	м3	I4,96	43-50	65I
I5	п.2356	То же, ФСН-6	м3	I,72	42-50	73
I6	п.2355	То же,ФСН-5	м3	3,82	42-30	I62

I	2	3	4	5	6	7
I7.	п.2354	То же, ФСН-4	м3	6,35	42-60	27I
I8	п.2352	То же, ФС-6	м3	I3,04	35-90	468
		Итого:	руб.			7909

С В О Д К А

стоимости работ по смете Iв-I
(вариант со стенами из эффективного кирпича с противорадиационным укрытием)

№ № п/п	Наименование конструктивных элементов	Цены в сметах	
		Прямых затрат	с накладными расходами I6,6% 8,3 на м/к ,6 %план.
I	2	3	4
	А.Подземная часть		
I.	Земляные работы	I9I9	2370
2	Фундаменты и стены подвала	I2I59	I50I5
3	Перекрытия над подвалом	3854	4759
4	Перегородки	24I	298
5	Проемы	I079	I333
6	П о л и	III9	I382
7	Отделка внутренняя	2I4	264
8	Подпольные каналы	I660	2050
9	Разные работы	308	380
	Итого по подземной части	22553	27851
	Б.Надземная часть		
I0	Стены наружные и внутренние	I65II	20389
II	Перекрытие - покрытие	II388	I4063
I2	Кровля	5039	6223
I3	Перегородки	I493	I844
I4	П о л и	887I	I0955

I	2	3	4
I5.	Лестницы и площадки	I073	I325
	Металлоконструкции	I66	205
I6	Окна	3058	3776
I7	Двери	2772	3423
I8	Витражи	85	I05
	Металлоконструкции	349	40I
I9	Отделка внутренняя	4393	5425
20	Отделка наружная	4793	59I9
2I	Крыльца и козырьки	I647	2034
22	Разные работы	2I66	2675
	Металлоконструкции	528	606
	Итого по надземной части	64332	79368
	Итого по зданию	86885	I072I9

Гл.инженер проекта Л.Кевнеров

Руководитель группы Л.Суринова

Составила Л.Тетушкина

I	2	3	4	5	6	7
		ВАРИАНТ КСИБ О к н а				
I.	I5-15I 23-27а	Установка оконных блоков площ. до 2,0м2 с двойными переплетами	м2	I9,42	3-04	59
2	I5-I52 23-27б	То же, площ.более 2 м2	м2	I52,28	2-I9	333
3	Ц.I,ч.II п.I27	Стоимость блоков О2Р 9-9	м2	5,36	I8-50	99
4	-"- п.I32	То же, О2Р I8-9	м2	I,54	I3-50	2I
5	п.I55	То же,О2Р2I-24ф	м2	I52,28	I3-60	207I
6	п.I29	То же,ИОРО9-2I	м2	I2,52	I5-50	I94
7	I5-I86 23-34б	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2,0м	м2	I9,42	0-7I	I4
8	I5-I87 23-34в	То же, более 2,0 м2	м2	I52,28	0-49	75
9	Ц.I,ч.II п.3I6	Стоимость подоконных досок	п.м.	92,03	I-49	I37
I0	I7-II0I I7-850 27-69а	Остекление оконных двойных переплетов	м2	I7I,7	2-03	349

I	2	3	4	5	6	7
II.	Ц.I,ч.I п.543	Стоимость оконных приборов для одностворчатых двойных переплетов	к-т	8	2-50	20
I2	-"- п.544	То же, для двустворчатых с фрамугой	к-т	39	5-23	204
		Итого:	руб.			3576

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
потребности в затратах труда к смете
№ 1в-1
Общестроительные работы

№ № п/п	Наименование	Един. изм.	К-во
1	2	3	4
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
1.	Затраты труда	ч/дн.	481,92
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
1	Затраты труда	ч/дн	3170,40
	Всего:	"	3652,32

Составила Л.Тетушкина

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

изделий, полуфабрикатов и материалов к смете № Iв-I

Общестроительные работы

№ № п/п	Марка	№ альбома и каталогов	№ заготовит. чертежа	Число марок	Наименование изделий, материалов, габариты, размеры, сечения и сортность	Един. изм.	К-во на объект
I	2	3	4	5	6	7	8
					А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
					I. Деревянные изделия		
					Блоки оконные с двумя переплетами	м2	4,I3
					Блоки дверные	"	29,50
					Доски подоконные	м	3,06
					II. Сборные ж/б изделия		
					Блоки фундаментные	м3	37,53
					Блоки стеновые	"	I56,II
					Сборные ж/б плиты с пустотами	"	48,3
					Плиты плоские	"	7,8I
					Перемычки	"	2,5I
					Ступени	п.м.	9,90
					III. Полуфабрикаты		
					Бетон М-200	м3	4,5
					Бетон М-I00	"	I7,45
					Раствор цементно-известковый	м3	36,69
					Раствор цементно-известковый М-50	"	3,05
					Раствор цементный М-25	"	4,2

I	2	3	4	5	6	7	8
					Раствор цементный М-I00	м3	2I,56
					Раствор известковый	"	0,32
					Щиты опалубки	м2	I0,3I
					IУ.Материалы		
					Белила цинковые тертые	кг	I,2
					Войлок	м2	I,24
					Гипс	т	0,I8
					Гвозди строительные	кг	2,90
					Доски Пс 25-32мм	кг	0,0I
					Грунтовка битумная	"	0,0I5
					Доски Шс 25-32мм	м3	0,0I
					Доски Шс 40-70мм	"	0,2I
					Замазка меловая	кг	5,78
					Известь	"	69,9I
					Краски сухие	"	3,4
					Краски тертые	"	I,I0
					Кирпич красный	тыс.шт.	56,37
					Мастика	т	I,9I
					Мел молотый	кг	0,39
					Олифа	"	0,44
					Паста антисептическая	"	0,54
					Приборы оконные	к-т	4
					Приборы для дверей	"	I8
					Плитка керамическая	м2	I5
					Пакля пеньковая	кг	45,66
					Рубероид	м2	6,32

I	2	3	4	5	6	7	8
					Гидроизол	м2	239,95
					Сталь полосовая	т	0,05
					Стекло оконное	м2	6,I9
					Сетка проволочная	м2	2,8
					Толь беспокровный	м	3I,09
					Шпаклевка купоросная	кг	5,8
					Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
					I.Деревянные изделия		
					Барьер гардероба и библиотеки	м2	7,87
					Блоки дверные	м2	I23,99
					Блоки оконные с двумя переплетами	"	I54,8I
					Детали лесов	м3	0,I2
					Доски полового настила	м3	I7,52
					Доски паркетные	м2	408,67
					Доски подоконные	п.м.	83,53
					Коробки	"	I40,78
					Поручни	м	I5,I4
					Плинтуси	м	902-5I
					Наличники	м	349,20
					Решетки радиаторные	м2	2I,02
					Щиты настила	м2	28,5
					II.Сборные ж/б изделия		
					Балконные плиты	м3	0,39
					Сборная ж/б плита с пустотами	м3	99,80

I	2	3	4	5	6	7	8
					Козырьки	м3	0,49
					Плиты ребристые	"	27,92
					Плиты плоские	"	0,08
					Плиты опорные	"	I,34
					Плиты карнизные	"	I,0I
					Сборные ж/б перемычки	"	I5,43
					Лестничные площадки	"	I,77
					Лестничные проступы	"	0,45
					Лестничные марши	"	I,54
					Лестничные ступени	"	I,86
					Плиты ж/б крылец	"	0,50
					Опорные подушки	"	I,34
					Ш.Полуфабрикаты		
					Бетон М-50	м3	2,I3
					Бетон М-I00	"	58,33
					Бетон М-I50	"	I2,86
					Бетон М-200	"	I3,33
					Раствор цементный I:3	"	0,40
					Раствор цементный I:4	"	2,7I
					Раствор цементный М-50	"	I,73
					Раствор цементный М-75	"	25,64
					Раствор цементный М-I00	"	9,88
					Раствор цементный М-200	"	I,9
					Раствор цементно-известковый кладочный	"	I47,95

I	2	3	4	5	6	7	8
					Плиты гипсолитовые	м2	60,33
					Плиты звукоизоляционные	"	29,43
					Плиты фибролитовые	м2	I6,88
					Песок	м3	3,07
					Перемычки	м3	I5,II
					Пакля пеньковая	кг	338,07
					Пакля резиновая	кг	3,0
					Плиты минераловатные	м3	I6,2I
					Решетки стальные	м	9,40
					Решетки для вытирания ног	шт.	3
					Рубероид	м2	4796,9I
					Сталь листовая кровельная	т	0,37
					Сталь полосовая	т	0,06
					Стальные конструкции	"	3,32
					Стальные конструкции лесов	т	0,I0
					Смесь асфальтобетонная	"	8,7I
					Смола	"	6,09
					Стекло	м2	303,05
					Стекло витринное	"	II,60
					Стеклоблоки	м2	I,54
					Сетка проволочная	м2	54,00
					Сурик тертый	кг	5,4
					Сурик железный	"	335,44
					Толь беспокровный	м	799,7I
					Шпаклевка купоросная	кг	I00,23
					Щебень кирпичный	м3	28,80
					Цемент М-300	т	0,I9

Составила Л.Тетушкина

С М Е Т А № Iа-2

Водопровод

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ВК

Сметная стоимость - 0,23 т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-62 30-I0г	Трубн Д= 50мм	п.м.	I4	2-30	32
		Узлы трубопроводов				
2	23-59 30-I0в	Трубн стальнне водогазопроводнне оцинкованнне Д= 25мм	пм	5	I-34	7
3	23-58 30-I0в	То же, Д=20мм	"	5	I-07	6
4	23-57 30-I0в	То же,Д=I5мм	"	7	I-07	7
5	Ц.I,ч.Ш п.I37	Вентили запорнне Д=20 мм	шт.	I	0-84	I
6	-"- п.I36	То же, Д=I5мм	"	4	0-74	3
7	23-385 2I-IIа	Пожарнне краны	шт.	2	36-50	73
8	23-I68 23-I07 30-I5а	Задвижки чугунные Д=50мм 30ч6бр	шт.	3	II-00	33

I	2	3	4	5	6	7
9.	23-II9 23-I08 30-I56	То же, Д=I00мм	шт.	I	2I-30	2I
I0	23-85 23-74 30-II6	Трубы бесшовные Д-I08х4	"	2	3-29	7
II	23-I04 23-II5 30-I4а	Испытание системы	п.м.	2I	0-03	I
		Итого:	руб.			I90
		Накладные расходы I4,9%	руб.			28
		Итого:	руб.			2I8
		Плановые накопления 6%	руб.			I3
		Всего по смете	руб.			23I

Гл.инженер проекта Л.Жевперов

Руководит.сметной группы Л.Суринова

Составила И.Трукан

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к смете
№ Iа-2 на водопровод

№№ п/п	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
I.	Затраты труда	ч/дн	3
П	Материалы:		
	I. Арматура	шт.	4
	2 Болты с гайками	кг	6,7
	3 Вода	м3	0,I9
	4 Вентили Д=I5мм	шт.	4
	5 То же, Д=20мм	"	I
	6. Задвижки чугунные Д= 50 мм	шт.	3
	7 Пожарные краны	шт.	2
	8 То же, Д= I00мм	"	I
	9 Фланцы стальные	шт.	8
Ш.	Полуфабрикаты		
	I. Узлы трубопроводов Д=25мм	м	5
	2 То же, Д= 50мм	п.м.	4
	3 То же, Д= 20мм	"	5
	4 То же, Д= I5мм	"	7

Составил Трухан

С М Е Т А № Iа-3

Внутренние водостоки
Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам

Сметная стоимость - 0,0I т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общ.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-34 30-66	Трубы чугунные канализационные Д= 50мм	п.м.	4	2-52	I0
		Итого:	руб.			I0
		Накладные расходы I4,9%	руб.			I
		Итого:	руб.			II
		Плановые накопления 6%	руб.			I
		Всего по смете	руб.			I2

Гл.инженер проекта Л.Жевнеров

Руководитель сметной группы Л.Суринова

Составила Л.Трухан

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к смете
№ Iа-3 на внутренние водостоки

№№ п/п	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	I. Затрати труда	ч/дн.	0,58
	II. Полуфабрикати		
I.	Узли трубопроводов Д= 50 мм	м	4

Составила Нев П.Трухан

С М Е Т А № Iа-4

Канализация.

Сельский клуб на 300 мест.

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ВК

Сметная стоимость - 0,20 т.р.

Составлена в ценах с I.I.69г.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I	28-32 30-4а	Трубы чугунные канализационные Д= I00 мм в траншеях	п.м.	4	2-38	I0
2	23-35 230-6б	То же, по стенам Д= I00 мм	"	4,5	3-95	I8
3	23-34 30-6б	То же, Д= 50	п.м.	4	2-52	I0
4	23-I20 23-I08 30-I5б	Задвижки чугунные 30ч6бр Д= I00 мм	шт.	I	2I-30	2I
5	23-3I3 23-3I2 3I-Iв	Умывальники керамические разм. 550 х 420	к-т	2	I0-50	2I
6	23-369 23-366 3I-5а	Унитазы "Компакт"	к-т	4	2I-80	87
		Итого:	руб.			I67
		Накладные расходы I4,9%	руб.			25
		Итого:	руб.			I92

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			12
		Всего по смете	руб.			204

Гл.инженер проекта Л.Кевнеров

Рук.сметной группы Л.Суринова

Составила Л.Труман

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к смете № 1а-4 на канализацию

№№ п/п	Наименование	Един. изм.	К-во
1	2	3	4
	I. Затраты труда	ч/дн.	11,65
	П.Материалы		
1.	Арматура	шт.	1
2	Болты с гайкой	кг	2,8
3	Задвижки 30ч 6бр Д=100мм	шт.	1
4	Умывальники	к-т	2
5	Унитазы	-"-	4
6	Фланцы стальные	шт.	2
7	Муфты	шт.	1
	Ш. Полуфабрикаты		
1	Узлы трубопроводов Д= 100 мм	м	4,5
2	То же, Д= 50мм	м	4
3	Трубы чугунные Д=100мм	п.м.	4,12

Составила Л.Труханова

С М Е Т А № Iа-5

Отопление ($t_н$ = -26)

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам

Сметная стоимость -0,30 т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-52 30-I0в	Трубы стальные водогазопроводные Д= 20 мм	п.м.	I25	0-8I	I0I
2	23-5I 30-I0в	То же, Д=I5мм	п.м.	I5	0-76	II
3	23-688 24-646 32-9б	Радиаторы М-I40	экм.	20,65	5-29	I09
4	Ц.I,ч.Ш п.I464	Краны двойной регулировки Д= 20мм	шт.	9	0-49	4
5	Ц.I,ч.Ш п.I24	Вентили Д=20мм I5кчI8бр	шт.	2	I-I5	2
6	Ц.I,ч.Ш п.I463	Краны воздушные футорочные	шт.	9	0-33	3
7	I7-709	Окраска трубопроводов и радиаторов масляной краской за два раза	м2	30,75	0-548	I7
		Итого:	руб.			247

I	2	3	4	5	6	7
		Пуск и регулировка I% без п.7	руб.			2
		Итого:	руб.			249
		Накладные расходы I4,9% без п.7	руб.			34
		Накладные раоходы I6,5% от п.7	руб.			3
		Итого:	руб.			286
		Плановые накопления 6%	руб.			I7
		Всего по смете	руб.			303

Гл. инженер проекта Л.Жавнеров

Рук.сметной группы Л.Суринова

/Составила Л.Трухан

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к смете № Iа-5
на отопление

№ № п/п	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	I.Затраты труда	ч/дн.	I6,98
	П.Материалы		
I.	Белила цинковые	кг	4,I8
2	Вентили Д= 20мм I5кч I8бр	шт.	2
3	Краны Д= 20мм	шт.	I
4	То же, футорочные	шт.	9
5	Краски тертые	кг	0,83
6	Колер масляный	"	7,50
7	Олифа	кг	4,24
	Ш.Полуфабрикаты		
I	Узлы трубопроводов Д=20мм	м	I25
2	То же, Д= I5мм	"	I5
3	Трубы асбестоцементные	"	I9,6

Составила Л.Трухан

С М Е Т А № Iа-8

Вентиляция

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ОВ

Сметная стоимость - I,69 т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	24-502 I5-0I п.0I-600 п.0I-578 33-I9а	Осевой вентилятор 06-320 № 4 АОЛ2-I2-2	шт.	2	26-70	53
2	24-7 33-Iв	Воздуховоды из листовой стали периметром до I500 мм	м2	I48	5-34	790
3	24-8 33-Iг	То же, периметром до 2000мм	м2	I8	5-I7	93
4	24-6 33-Iб	То же, периметром до I000мм	м2	29,I	6-I4	I79
5	I7-703 I7-I029 27-60з 27-68з	Окраска воздуховодов масляной краской за два раза	м2	I67,7	0-548	92
6	24-48 33-2в	Переходы металлические	м2	I,6	5-24	8
7	Ц.I,ч.Ш п.2448	Шибер разм. 400 х 400	шт	2	4-05	8

I	2	3	4	5	6	7
8.	Ц.I,ч.Ш п.2448	Противопожарный клапан разм. 400 х 400	шт.	2	4-05	8
9	Ц.I,ч.Ш п.2454	То же, разм. 250 х 500м	шт.	4	I2-0	48
I0	-"- п.2453	То же, разм. 250 х 400	шт.	I	9-79	I0
II	-"- п.245I	То же, разм. 200 х400	"	I	8-09	8
I2	-"- п.2449	То же, разм. 250 х 250	-"-	3	4-53	I4
I3	-"- п.2448	То же, разм. 200х250	"-"	I	4-05	4
I4	24-406 33-9в	Жалюзийная решетка	шт.	32	I-II	36
I5	24-4I6 33-9а	То же, сеч. до 0,I м2	шт.	I6	0-42	7
		Итого:	руб.			I358
		Пуск и регулировка 2,5%	руб.			34
		Накладные расходы I4,9% без п.5	руб.			I89
		Накладные расходы I6,5% по п.п.5	руб.			I5
		Итого:	руб.			I696
		Плановые накопления 6%	руб.			96
		Всего:	руб.			I692

Гл.инженер проекта Л.Жевнеров

Рук.сметной группы Л.Суринова

Составила Л.Трухан

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к смете № Iа-8
на вентиляцию

№ № п/п	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	I.Затрати труда	ч/дн.	83,48
	II.Материали:		
I.	Белила цинковые	кг	22,8
2	Вентиляторы	шт.	2
3	Воздуховоды перим.до I500 мм	м2	I34
4	То же, до 2000мм	"	I8
5	То же, до I000мм	"	I5,7
6	Крепления	кг	I8I,69
7	Краски тертые	кг	4,69
8	Колер масляный	"	40,9
9	Олифа	кг	23,I
I0	Решетки	шт.	48

Составила Н.Трухан

С М Е Т А № Iа-I3

Сельский клуб на 300 мест. На оборудование и монтаж электросилового оборудования.
Вариант: с противорадиационным укрытием

Сметная стоимость - I,97 т.р. в т.ч. а) оборудования - I,3I т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г. б) монтажных работ-0,66 т.р.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в руб.					
					Един.	Общ.	Единицы			Общая		
							Оборуд.	Монт. работ		Оборуд.	Монт. работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Аналогично смете I-I3 основного пр.	Приобретение и монтаж оборудования и стоимость материалов	к-т	I			I298	6I8	I50	I298	6I8	I50
		Итого	руб.							I280	608	I50
		Добавить:										
2	~~I5-04-I п.0I-006-8-6II7~~	~~Приобретение и установка автомата установочного типа АП 50-3МТ~~	~~шт.~~	~~2~~			~~5~~	~~3,6~~	~~I,38~~	~~I0~~	~~7~~	~~3~~

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Добавить:										
I.	I5-04-I п.0I-006 8-6II7	Приобретение и установка автомата установочного типа АП50-3МТ	шт.	2			5	3,6	I,38	I0	7	3
2	8-4332	Скрытая прокладка винипластовых труб ø до 32мм	I00м	0,6				35,5	I2,2		2I	-
3	8-437I	Затягивание I-го провода сечением 2,5 мм2 в проложенные трубы	"	0,6				6,86	2,69		4	2
4	8-4403	То же, последующих	"	I,8				2,37	I,3I		4	2
5	Ц.I,ч.У стр.222	Стоимость провода марки АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,22				29,2	-		6	-
		Итого:	руб.							I0	42	I4
		Транспорт и заготовительно-складские расходы 8%	руб.							I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб.								3	
		Итого добавить:	руб.							II	45	I4
		Всего:								I29I	653	I67
											I944	
		Затраты труда	чел/дн.								36,8	

Гл.инженер проекта — Л.Жевнеров

Руководитель сметной группы — Л.Суринова

Составила — Юревич

Тип.пр. 264-I2-II8/76

С М Е Т А № Ia-I4

Сельский клуб на 300 мест

На оборудование и монтаж электроосвещения.
Вариант: с противорадиационным укрытием

Сметная стоимость - I2,28 т.р. В т.ч. а) оборудования-I,I5 т.р.

Составлена в ценах с I.I.69г. б) монт.работ II-I3 т.р.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в рублях					
							Единицы			Общая		
					Един.	Общ.	Оборуд.	Монт.работ		Оборуд.	Монт.работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Аналогично смете №I-I4 I-го варианта	Оборудование, монтажные работы и стоимость материалов	к-т	I			II49	I0366	844	II49	I0366	844
		Итого:	руб.							I446	I037I	843
		Добавить:										
I	I4-04-II К=I,047 8-7I03	Установка и стоимость щитка ОЩВ-6	шт.	I				47,I	2,I4		47	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	Ц.I,ч.У п.I06 8-4209	Прокладка и стоимость кабеля АНРГ сеч.2х4 мм2	I00м	0,66				II4,3	32,7		75	22
3	8-4332 Ц.I,ч.I стр.I04	Скрытая прокладка т/стенных труб ø 20мм со стоимостью	"	I				62,5	I2,2		62	I2
4	8-4372	Затягивание провода АПВ-6 в трубы-первый	"	I,0				8,49	3,35		8	3
5	8-4404	То же, последующий	"	2,8				2,72	I,47		8	4
6	Ц.I,ч.У стр.222	Стоимость провода марки АПВ сечен.6 мм2	км	0,38				47,3			I8	
7	Доп.I8 к I5-09 К=I,097 8-4208	Прокладка и стоимость кабеля АНРГ сеч.2х2,5 мм2 по стене	I00м	2,4				I09,4	3I,7		263	76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	Доп.I8 К-I5-09 К=I,097 8-4208	То же, сечением 3 х 2,5 мм2	I00м	0,6				II5,I	32,7		69	20
9	8-7063	Монтаж и стоимость светового указателя СУВ-Н	шт.	II				5,7I	0,867		63	I0
I0	П.I,ч.У 8-70I4	Монтаж и стоимость светильника Уз-I00	"	45				3,85	0,548		I73	26
II	I6-03-II К=I,086	Стоимость ламп накаливания 220в 40 вт	"	I2				0,08			I	
I2	-"-	То же, I00 вт	"	50				0,09			5	
		Итого:	руб.								792	I75
		Плановые накопления 6%	руб.								47	
		Итого добавить:	руб.								839	I75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего:	руб.							1446	112101	0018
											12656	
		Затраты труда	чел/дн.								280	

Гл.инженер проекта Кевкеров

Рук.сметной группы Суринова

Составил Юревич

С М Е Т А № Iа-I6

Сельский клуб на 300 мест.
Радиофикация (трансляционная сеть)

Сметная стоимость - 0,02 т.р.
в т.ч. а)оборудования - 0,0I т.р.
б)монтажных работ-0,0I т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

№ № п/п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн.		Сметная стоимость в рублях					
					Един.	Общ.	Единицы			Общая		
							Оборуд.	Монт.работ		Оборуд.	Монт.работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Монтаж										
I.	8-4223	Провод марки ПТВЖ под штукатуркой	м	30				0,I56	0,056		5	2
2	8-7007	Монтаж розетки штепсельной	шт.	I				I,I7	0,327		I	0,32
3	I0-3098 цена з-да	Громкоговоритель мощн.0,25 вт	шт.	I			5,60	3,56	I,88	6	4	2
		Итого:	руб.							6	I0	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспорт 8%	руб.							0,48	I	
		Итого:	руб.							6	II	4
		Плановые накопления 6%	руб.								I	
		Итого по р.I	руб.							6	I2	4
		II.Материалы,не учтенные ценником										
I.	Ц.I,ч.У стр.276	Провод марки ПТВЖ	км	0,032				30,9			I	
		Итого:	руб.								I	
		Плановые накопления 6%	руб.								-	
		Итого по р.I	руб.								I	
		Сводка итогов										
		Монтаж	руб.								I2	
		Материалы	руб.								I	
		Оборудование	руб.								6	
		Всего по смете	руб.								I9	
		Затраты труда в ч/д	руб.								I	

Гл.инженер проекта – Евзнеров

Рук.сметной группы Суринова

Составила Юревич

С М Е Т А № Iа-I7

Сельский клуб на 300 мест. Радиофикация (местная)
Сметная стоимость – 0,03 т.р.
в т.ч. а) оборудования – 0,0I т.р.
б) монтаж.работ – 0,02 т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

№№ п/п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в руб.					
					Един.	Общ.	Единицы			Общая		
							Оборуд.	Монтаж.работ		Оборудован.	Монт.работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		? I.Монтаж										
I.	8-4223	Провод марки ШТВЖ под штукатуркой	м	60				0,I56	0,056		9	3
2	8-7007	Розетка штепсельная в герметическом исполнении	шт.	I				I,I7	0,327		I	0,3
3	I0-3098 Цена з-да	Громкоговоритель электр.мощностью 5 вт	шт.	I			6,30	3,56	I,88	6	4	2
		Итого:	руб.							6	I4	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспорт 8%	руб.							0,48		
		Итого:	руб.							6		
		Плановые накопления 6%	руб.								I	
		Итого по р.I	руб.								I5	
		II.Материалы, не учтенные ценником										
I.	II.I, ч.У стр.276	Провод марки ПГВЕ	км	0,065				30,9			2	
		Итого:	руб.								2	
		Плановые накопления 6%	руб.								0,I0	
		Итого по р.II	руб.								2	
		Сводка итогов										
		Монтаж	руб.								I5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Материалы	руб.								2	
		Оборудование	руб.								6	
		Всего по смете	руб.								23	
		Затраты труда	ч/дн.								2	

Гл.инженер проекта — Жевнеров

Рук.сметной группы — Суринова

Составила — Юревич

С М Е Т А № Ia-I8

Сельский клуб на 300 мест. Телефонизация

Сметная стоимость - 0,02 т.р.

В т.ч. а) оборудования - т.р.

б) монтажн.работ - 0,02т.р.

Составлена в ценах с I.I.69г.

Тип.пр. 284-I2-XI8/72

№ № п/п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в рублях					
					Един.	Общ.	Единица			Общая		
							Оборуд.	Монт. работ		Оборуд.	Монт. работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтаж										
I.	8-7007	Монтаж розетки штепсельной телефонной	шт.	I				I,I7	0,327		I	0,3
2	8-4223	Прокладка провода марки ТРВ Ix2x0,5 по стене	I00м	0,32				I5,6	5,6		5	2
3	I0-974 Т6-02 п.274	Телефонный аппарат АТС-65	шт.	I			I0,55	0,56	0,3	II	I	0,3
		Итого:	руб.							II	7	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспорт 8%	руб.							I		
		Итого:	руб.							I2		
		Плановые накопления 6%	руб.								0,4	
		Итого по р.I	руб.								7	2
		II.Материалы,не учтенные ценником										
I.	I5-09 К=I,I06 стр.88	Провод марки ТР8 Ix2x0,5	м	32				0,02I			I	
		Итого:	руб.								I	
		Плановые накопления 6%	руб.								-	
		Итого по р.II	руб.								I	
		Сводка итогов										
		Монтаж	руб.								7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Оборудование	руб.								I2	
		Материали	руб.								I	
		Всего по смете	руб.								20	
		Затрати труда	ч/дн.								I	

Гл.инженер проекта Хевнеров

Рук.сметной группы Суринова

Составила Юревич

СМЕТА № Iа-I9

Сельский клуб на 300 мест.
На приобретение и монтаж пожарной сигнализации.
Сметная стоимость - 0,I5 т.р.
в т.ч. а) оборудования - т.р.
б) монтажных работ - 0,I5 т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

Тип.пр.264-I2-II8/76 -276-

№ № п/п	Наимен. прейск. цен.и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в рублях					
					Един.	Общ.	Единицы			Общая		
							Оборуд.	Монт.работ		Оборуд.	Монт.работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Монтаж										
I.	I0-7040	Прибороферранной и пожарной сигнализаций на I луч	шт.	I				I4,I0	7,62		I4	8
2	I0-7033	Извещатель автоматический ДТИ	шт.	24				4,76	2,65		II4	64
3	I0-7242	Коробка ответвительная	шт.	9				0,769	0,26		7	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	8-2540	Прокладка провода марки ТРВ по стене кирпичной	I00м	0,28				I2,80	7,I2		4	2
		Итого									I39	2
		Плановые накопления 6%	руб.								8	
		Итого по р.I	руб.								I47	2
		II. Строительные работы										
I.	ЕРЕР 8-II0	Пробивка штраба в стене кирпичной или бетонной	м	I				0,I4	0,II		0,I4	0,II
		Итого:	руб.									
		Накладные расходы I6,5%	руб.								-	
		Итого :	руб.								0,I4	0,II
		Плановые накопления 6%	руб.									
		Итого:	руб.								0,I4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Ш.Материалы, не учтенные ценником										
I.	I6-02	Прибор "Сигнал-3М-I"	шт.	I				25,68			26	
2	I5-04	Датчик ДТЛ	шт.	24				0,27			6	
		Итого:	руб.								32	
		Плановые накопления 6%	руб.								2	
		Итого по р.Ш	руб.								34	
		Сводка итогов										
		Монтаж	руб.								I47	
		Материалы	руб.								34	
		Строит.работы	руб.								0,I4	
		Всего по смете	руб.								I5I	
		Затраты труда В н.ч/дн.	руб.								20	

Гл. инженер проекта Жевнеров

Рук.сметной группы Суринова

Составила Юревич

С М Е Т А № Iг-5

на отопление сельского клуба на 300 мест
при t -2I°(без противорадиационного укрытия)

Сметная стоимость - 3,98 т.р.
Составлена в ценах I969г.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общ.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-73 30-II6	Трубн стальные электросварные диаметром 89 х 3	п.м.	20	2-85	57
2	23-56 30-I0г	Трубн стальные водогазопроводные черные диаметром 50мм	п.м.	I80	I-54	277
3	23-55 30-I0-в	То же, Д-40мм	"	I40	I-25	I75
4	23-54 30-I0в	То же, Д-32	"	I05	I-I4	I20
5	23-53 30-I0-в	То же, диаметром 25мм	"	II0	0-98	I08
6	23-52 30-I0-в	То же, Д-20мм	"	85	0-8I	69
7	23-5I 30-I0-в	То же, Д-I5мм	п.м.	65	0,76	49
8	23-688 24-646 32-96	Радиаторы М-I40	экм	258,65	5,29	I368
9	Ц.I, ч.Ш п.I464	Краны двойной регулировки диаметром I5мм	шт.	3I	0-4I	I3

I	2	3	4	5	6	7
I0.	Ц.I,ч.Ш п.I465	То же, Д-20мм	шт.	I0	0-49	5
II	-"- п.I465 прим.	То же, Д-25мм	"	7	0-49	3
I2	Ц.I,ч.Ш п.I463	Краны воздушные футорочные	шт.	20	0-38	8
I3	Ц.I,ч.Ш п.I27	Вентили запорные тип.I5кч I8бр Д=40мм	шт.	2	2-6I	5
I4	-"- п.I24	То же, Д-20мм	"	5	I-I5	6
I5	-"- п.I26	То же,Д-32мм	"	3	I-75	5
I6	-"- п.I25	То же,Д-25мм	шт.	3	I-55	5
I7	23-I37 23-I26 30-I5-а	Задвижка чугунная диаметром 50мм	шт.	4	8-90	36
I8	Ц.I,ч.Ш п.I763 I7-73	Микровоздушники	шт.	9	0-39	4
I9	27-60-3 27-68-3 I7-I029	Окраска труб и радиаторов масляной краской за два раза	м2	259,0	0-548	I42
20	20-2 Ц.I,ч.П п.5 27-I-I-б	Антикоррозийная окраска битумным лаком №I77 за два раза	м2	I45	0-75	I09

I	2	3	4	5	6	7
2I.	I9-59 I9-46 доп.к ЕРЕР п. 262 28-2ж	Шнур минераловатный в оплетке х/б нитью	м3	2,3	70-50	I62
22	Д-I9-2I5 28-I5д	Устройство покрытия тепловой изоляции кожухом из лакостеклоткани	м2	I57,0	2-32	364
23	I9-64 28-3-г	Конструкции СТК минераловатные	м3	2,2	46-0	I0I
24	23-II5 23-I04 30-I4-а	Испытание трубопровода	п.м.	495	0,03	I5
		Итого:	руб.			3237
		Пуск и регулировка I% от п.п. I-I8	руб.			23
		Итого:	руб.			3260
		Накладные расходы I4,9% от п.п. I-I8	руб.			345
		Накладные расходы I6,5% от п.п.				I47
		Итого:	руб.			3752
		Плановые накопления 6%	руб.			225
		Всего:	руб.			3977

Гл.инженер проекта — Л.Жевнеров

Рук.сметной группы — Л.Суринова

Составила — Л.Трухан

В Ы Б О Р К А

по смете к отоплению № Iг-5

№№ п/п	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
I.	Затраты труда	ч/дн	I86,53
II	Материалы		
I.	Радиаторы	экм	258,65
2	Болты с гайками	кг	5,20
3	Масляная окраска	кг	I05,67
4	Олифа	кг	35,74
5	Песок кварцевый	м3	2,9
6	Битумный лак	кг	58
7	Шнур минераловатный	м3	2,74
8	Рулонированный матер.	м2	I46
9	Лакостеклоткань	м2	I46
I0	Сталь листовая оцинкованная	м2	47,I
II	Вес материалов	т	II,5I

Составила Л. Трухан

СМЕТА № Iд-5

на отопление (♄ = 2I°) с противорадиационным укрытием)

Сметная стоимость - 0,28 т.р.
Составлена в ценах I969г.

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-52 30-I0в	Трубы стальные водогазопроводные Д-20мм	п.м.	I25	0-8I	I0I
2	23-5I 30-I0в	То же, Д-I5мм	п.м.	I5	0-76	II
3	23-688 24-646 32-9б	Радиаторы М-I40	экм.	I7,50	5-29	93
4	Ц.I,ч.Ш п.I464	Краны двойной регулировки Д-20мм	шт.	9	0-49	4
5	Ц.I,ч.Ш п.I24	Вентили Д=20мм I5кчI8бр	т	2	I-I5	2
6	Ц.I,ч.Ш п.I463	Краны воздушные футорочные	шт.	9	0-33	3
7	I7-709 27-60п	Окраска трубопроводов и радиаторов масляной краской за два раза	м2	30,75	0-548	I7
		Итого:	руб.			23I

I2	2	3	4	5	6	7
		Пуск и регулировка I% без п.7	руб.			2
		Итого:	руб.			233
		Накладные расходы I4,9% без п.7	руб.			32
		Накладные расходы I6,5% от п.7	руб.			3
		Итого	руб.			268
		Плановые накопления 6%	руб.			I6
		Всего:	руб.			284

Гл.инженер проекта - Л.Жеверов

Рук.сметной группы Л.Суринова

Составила Л.Трухан

В Ы Б О Р К А

на смету к отоплению при $t_н = -21^{\circ}$
(с противорадиационным укрытием)

№ № п/п	Наименование	Един. изм.	Количество
I	2	3	4
I.	Затраты труда	ч/дн.	I6,56
II	Материали		
I.	Вес материалов	т	0,72
2	Масляная окраска	кг	I2,54
3	Олифа	кг	4,24

Составила И.Трухан

gost.e-ecolog.ru