ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-118/78

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ НА 300 МЕСТ

АЛЬБОМ III

ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

Стоимость общая	170,67 т.р.
Строительно-монтажных работ	129,92 т.р.
1м3 здания	20,14 руб.
1м2 общей площади	107,11 руб.
1м2 рабочей площади	134,57 руб.

Разработан институтом "БелНИИгипросельстрой"

Утвержден Госстроем БССР

Приказ № 29

Введен в действие БелНИИгипросельстроем

Приказ № 217

от "__" _____ 1976г.

Гл.инженер института П.А.ШЕЛАВИТЕЛЕВ

/Руководитель ЭМ-2 Г.В.ЗАБОРСКИЙ

Гл.инженер проекта Л.ЖЕВНЕРОВ

Гл.спец.ин-та по сметам М.КАРАБУХИН

376-03
3-08

gost.e-ecolog.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ № п/п	Номера смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	7
2		Технико-экономические показатели	8-I0
3	I	Объектная смета	II-I3
4	Iа	Объектная смета	I4-I6
5	Iб	Объектная смета	I7-I9
6	Iв	Объектная смета	20-22
7	Iг	Объектная смета	23-25
8	Iд	Объектная смета	26-28
9	Iи	Объектная смета	29-3I
I0	Iк	Объектная смета	32-34
II	I-I	Смета на общестроительные работы без противорадиационного укрытия.	35-76
I2		Сводка затрат по смете № I-I	77-79
I3		Расчет № I стоимости сборных железобетонных плит	80-8I
I4		Сводная ведомость потребности в затратах труда	82
I5		Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах	83-89
I6	I-2	Внутренний водопровод	90-93
I7		Выборка материалов к смете №I-2	94-95
I8		Водосток	96-97
I9		Выборка материалов к смете №I-3	98
20	I-4	Канализация	99-I00
2I		Выборка материалов к смете № I-4	I0I

I	2	3	4
22.	I-5	Отопление	I02-I05
23		Выборка материалов к смете № I-5	I06-I07
24	I-6	Узел управления	I08-II0
25		Выборка материалов к смете № I-6	III
26	I-7	Теплоснабжение приточных установок	II2-II4
27		Выборка материалов к смете № I-7	II5-II6
28	I-8	Вентиляция	II7-II9
29		Выборка материалов к смете № I-8	I20-I2I
30	I-9	Приточная установка П-I	I22-I23
3I		Выборка материалов к смете № I-9	I24
32	I-I0	Приточная установка П-2	I25-I27
33		Выборка материалов к смете № I-I0	I28
34	I-II	Приточные установки П-3	I29-I30
35		Выборка материалов к смете № I-II	I3I
36	I-I2	Приточная установка В-I	I32
37		Выборка материалов к смете № I-I2	I33-I34
38	I-I3	Приобретение и монтаж электросилового оборудования	I35-I39
39	I-I4	Электроосвещение	I40-I5I
40		Калькуляция № I	I52-I53
4I	I-I5	Приобретение и монтаж КиП и автоматики венткамер П-I,П-2, П-3	I54-I6I
42	I-I6	Радиофикация (трансляционная сеть)	I62-I64
43	I-I7	Радиофикация (местная)	I65-I67
44	I-I8	Телефонизация	I68-I70

I	2	3	4
45.	I-I9	Приобретение и монтаж пожарной сигнализации	I7I-I74
46	I-20	Оборудование и монтаж широкоэкранной кинопроекционной установки	I75-I80
47	I-2I	Оборудование и монтаж звукотехнической установки	I8I-I85
48	I-22	Мебель, инвентарь и мелкое оборудование сцены	I86-I87
49	Iа- I	Общестроительные работы. Вариант с противорадиационным укрытием	I88-206
50		Сводка затрат по смете № Iа-I	207-208
5I		Сводная ведомость потребности в затратах труда	209
52		Комплектовочная ведомость изделий, полуфабрикатов и материалов к смете № Iа-I	2I0-2I8
53	Iб-I	Общестроительные работы. Вариант - отказ от эффективного кирпича без противорадиационного укрытия	2I9-223
54		Сводка затрат к смете № Iб-I	224-225
55		Сводная ведомость потребности в затратах труда к смете № Iб-I	226
56		Комплектовочная ведомость изделий, полуфабрикатов и материалов к смете № Iб-I	227-233
57	Iв-I	Общестроительные работы. Вариант Стены из эффективного кирпича с противорадиационным укрытием	234- 236
58		Сводка затрат по смете № Iв-I	237-240

I	2	3	4
59		Сводная ведомость потребности в затратах труда к смете № Iв-I	24I
60		Комплектовочная ведомость изделий, полуфабрикатов и материалов к смете № Iв-I	242-246
6I	Iа-2	Водопровод	247-248
62		Выборка материалов к смете № Iа-2	249
63	Iа-3	Внутренние водостоки	250
64		Выборка к смете № Iа-3	25I
65	Iа-4	Канализация	252-253
66		Выборка материалов к смете № Iа-4	254
67	Iа-5	Отопление	255-256
68		Выборка материалов к смете № Iа-5	257
69	Iа-8	Вентиляция	258-259
70		Выборка материалов к смете № Iа-8	260
7I	Iа-I3	Монтаж электросилового оборудования.	26I-262
		Вариант: с противорадиационным укрытием	
72	Iа-I4	Оборудование и монтаж электроосвещения	264-267
73	Iа-I6	Радиофикация (трансляционная сеть)	268-269
74	Iа-I7	Радиофикация (местная)	270-272
75	Iа-I8	Телефонизация	273-275
76	Iа-I9	Приобретение и монтаж пожарной сигнализации	276-278

I	2	3	4
77.	Iг-5	Отопление	279-28I
78		Выборка материалов к смете № Iг- 5	282
79	Iд-5	Отопление	283-284
80		Выборка материалов к смете № Iд-5	285

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы стоимости сельского клуба на 300 мест составлены в соответствии с "Инструкцией по составлению типовых проектов и их применению в строительстве", утвержденной Госстроем СССР.

Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со СНиП.

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР для I территориального района.

Стоимость местных строительных материалов и изделий принята по ценнику сметных цен для строек Московской области, II пояса.

Стоимость привозных материалов, изделий и конструкций по ценнику средних районных сметных цен Госстроя СССР по I территориальному району, прейскуранту 06-08.

Накладные расходы приняты на строительные работы в размере 16,5%, на металлоконструкции 8,3%, на внутренние санитарно-технические работы 14,9%. Плановые накопления 6%.

Основные конструктивные решения проекта: фундаменты и стены подвала - из сборных железобетонных, бетонных блоков.

С т е н ы - наружные и внутренние из кирпича.

Перегородки- гипсобетонные и кирпичные.

Перекрытия - сплошные ж/б панели.
Лестницы - сборные ж/б марши.
Полы -дощатые по лагам, паркетные, мозаичные, из керамической плитки.
О к н а - с раздельными переплетами по ГОСТу и серии Б I.136-6.
Д в е р и- по ГОСТу.
Кровля - совмещенная, рулонная.
Наружная отделка - облицовка стен керамическими плитками типа "Кабанчик", декоративная штукатурка.
Внутренняя отделка - высококачественная и улучшенная штукатурка, клеевая и масляная окраска стен.

Руководитель сметной бригады — И. СУРИНОВА

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

I. Объемно-планировочные показатели

Рабочая площадь на единицу вместимости	м2	965,4I / 300	= 3,22
Общая площадь на единицу вместимости	м2	I2I2,98 / 300	= 4,04
Строительный объем на единицу вместимости	м3	6450 / 300	= 2I,5
Отношение рабочей площади к общей площади здания	м2	965,4I / I2I2,98	= 0,80
Отношение строительного объема к общей площади здания		6450 / I2I2,98	= 5,32
Отношение строительного объема к рабочей площади здания		6450 / 965,4I	= 6,68
Отношение площади наружных ограждающих конструкций к общей площади здания		I249,58 / I2I2,98	= I,03
Отношение площади основных помещений к рабочей площади		677,I5 / 965,4I	= 0,70

II. Показатели сметной стоимости строительства

Полная сметная стоимость строительства здания с учетом затрат на технологическое оборудование

а) на 1м^2 общей площади	руб.	I70870 / I2I2,98	= I40,70
б) на расчетную единицу вместимости	руб.	I70870 / 300	= 569,00

Затраты на технологическое и хозяйственно-бытовое оборудование здания на I м2 общей площади	руб.	40750 / I2I2,98	=33-59
на I м2 общей площади			
на расчетную единицу вместимости	руб.	40750 / 300	= I36-83

III. Показатели затрат труда на I м2 приведенной общей площади

Общие затраты труда		3557,50
На I м3		3557,5 / 6450 =0,55

IV. Показатели потребности в основных материалах на I м2 приведенной общей площади

Бетон и железобетон	м3	55I,28
Монолитный	"	I33,08
Сборный	"	4I8,2
Сталь	"	I8255
Общий расход на конструкции		
в т.ч. на изготовление сборных изделий	тн	I6,46
Цемент		
Общий расход	кг	272900
в т.ч. на изготовление сборных изделий	"	I46500
Пиломатериалы	м3	I96,0I

V. Показатели технологичности конструктивных решений

Трудоемкость изготовления и материалов на I м2 приведенной общей площади	чел	3837000 / I2I2,98	=3I98,4

Число типоразмеров и марок сборных изделий

типоразмеров	90 шт
марок	72шт

Вес монтажного элемента

наибольший	7000кг
средний	3100кг

Гл.инженер проекта Л.ЖЕННЕРОВ

Гл.специалист института по сметам М. КАРАБУХИН

Рук.сметной группы Л.СУРИНОВА

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

Сельский клуб на 300 мест .

Вариант: из обыкновенного глиняного кирпича без противорадиационного укрытия

Составлена в ценах с I.I.69г.

№№ п/п	№№ смет	Наименование работ	Сметная стоимость (в тыс.руб.)						Техн.экономич.показат.		
			Строительн. работ	Монтажных работ	Инженерн. обор.	Техн. обор. медк. инвен.	Проч. затр.	Всего	Наименование един.	К-во	Стоим. един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I	Общестроительные работы	I03,0I					I03,0I	м3	6450	I5-97
2	I-2	Водопровод	I,86					I,86	"	6450	0-29
3	I-3	Водосток	0,27					0,27	"	6450	0-04
4	I-4	Канализация	0,50					0,50	"	6450	0-08
5	I-5	Отопление	4,20					4,20	"	6450	0-65
6	I-6	Узел управления	0,27					0,27	"	6450	0-04
7	I-7	Теплоснабжение приточных установок	0,96					0,96	"	6450	0-I5
8	I-8	Вентиляция	I,38					I,38	"	6450	0-2I
9	I-9	Приточная установка П-I	0,73					0,73	"	6450	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I-I0	Щитовая установка П-2	I,7I					I,7I	м3	6450	0,27
II	I-II	Щитовая установка П-8	0,85					0,85	"	6450	0,I3
I2	I-I2	Щитовая установка П-I	0,09					0,09	"	6450	0,0I
I3	I-I3	Электромонтажное оборудование		0,6I	I,28			I,89	"	6450	0-29
I4	I-I4	Электроосвещение		I0,37	I,45			II,82	"	6450	I-83
I5	I-I5	РчП и автоматика венткамер П-I, П-2,П-3		0,47	I,39			I,86	"	6450	0-29
I6	I-I6	Радиофикация (трансляционная сеть)		0,II	0,05			0,I6	"	6450	0,02
I7	I-I7	Радиофикация (местная)		0,05	0,42			0,47	"	6450	0,07
I8	I-I8	Телефонизация		0,06	0,05			0,II	"	6450	0,02
I9	I-9	Пожарная сигнализация		0,09	0,62			0,7I	"	6450	0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	I-20	Кинопроекционное оборудование и монтаж киноустановки		I,II		6,40		7,5I	м3	6450	I,I6
2I	I-2I	Электротехническая установка		0,99		5,99		6,98	"	6450	I,08
22	I-22	Мебель, инвентарь и мелкое оборудование сцены	0,23			23,I0		23,33	"	6450	3,62
		Итого:	II6,06	I3,86	5,26	35,49		I70,67	м3	6450	26-46

Стоимость I куб.м полезной площади: I70670 : I2I2,98 = I40 руб.70 коп.

Стоимость на I место: I70670 : 300 = 568 руб.90 коп.

/ Гл.инженер института В.МАЩЕНКО

Гл.инженер проекта Л.ЖЕНЕРОВ

Гл.спец.сметчик М.КАРАБУХИН

Тип.пр. 264-I2-II8/76

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Ia

Сельский клуб на 300 м е с т

Вариант с противорадиационным укрытием со стенами из обыкновенного глиняного кирпича

Составлена в ценах с I.I.1969г.

№ № п/п	№ № смет	Наименование работ	Сметная стоимость (в т.р.)						Технико-экономические показатели		
			Строит. работ	Монт. работ	Инвен. оборуд.	Техн. обор. мелк. инвент.	Проч. затр.	Всего	Наименован.	К-во	Стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Ia-I	Общестроительные работы	II0,4I					II0,4I	м3	7375,0	I4,97
2	I-2 Ia-2	Водопровод	2,09					2,09	"	-"-	0,28
3	I-3 Ia-3	Водосток	0,28					0,28	"	-"-	0,04
4	I-4 Ia-4	Канализация	0,70					0,70	"	-"-	0,09
5	I-5 Ia-5	Отопление	4,50					4,50	"	-"-	0,6I
6	I-6	Узел управления	0,27					0,27	"	-"-	0,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I-7	Теплоснабжение приточных установок	I,06					I,06	м3	7375,0	0,I4
8	I-8 Ia-8	Вентиляция	3,07					3,07	"	-"-	0,42
9	I-9	Приточная установка П-I	0,73					0,73	"	-"-	0,I0
I0	I-I0	Приточная установка П-2	I,7I					I,7I	"	-"-	0,23
II	I-II	Приточная установка П-3	0,85					0,85	"	-"-	0,I2
I2	I-I2	Приточная установка В-I	0,09					0,09	"	-"-	0,0I
I3	IaI3	Электросиловое оборудование		0,65	I,29			I,94	"	-"-	0,26
I4	Ia-I4	Электроосвещение		II,2I	I,45			I2,66	"	-"-	I,72
I5	I-I5	КиП и автоматика венткамер П-I, П-2, П-3		0,47	I,39			I,86	"	-"-	0,25
I6	I-I6 Ia-I6	Радиофикация (трансляционная сеть)		0,I2	0;06			0,I8	м3	7375,0	0,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I-I7 Iа-I7	Радиофикация (местная)		0,07	0,43			0,50	м3	7375,0	0,07
I8	I-I8 Iа-I8	Телефонизация		0,08	0,05			0,I3	"	-"-	0,02
I9	I-I9 Iа-I9	Пожарная сигнализация		0,24	0,62			0,86	"	-"-	0,I2
20	I-20	Кинопроекционное оборудование и монтаж киноустановки		I,II		6,40		7,5I	"	-"-	I,02
2I	I-2I	Звукотехническая установка		0,99		5,99		6,98	"	-"-	0,95
22	I-22	Мебель, инвентарь и мелкое оборудование	0,23			23,I0		23,33	"	-"-	3,I6
		Итого:	I25,99	I4,94	5,29	35,49		I8I,7I	м3	7375,0	24,64

Стоимость I кв.м полезной площади: I8I7I0 : I488,43 = I22 руб.08 коп.
Стоимость на I место: I8I7I0 : 300 = 605 руб.70 коп.

Гл.инженер института — В.НАЩЕНКО
Гл.инженер проекта — Л.ХЕННЕРОВ
Гл.спец.по сметам — И.КАРАБУХИН



Тип.пр. 264-I2-II8/7с

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I6

на строительство сельского клуба на 300 мест со стенами из эффективного кирпича без противорадиационного укрытия

Составлена в ценах I969г.

Тип.пр.264-I2-II8/7

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (в т.р.)						Техн.экон.показат.		
			Строительн. работ	Монт. работ	Инжен. обор.	Техн. обор.	Прочих затр.	Всего	Наименован.	К-во	Стоим. един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I	Общестроительные работы	99,26					99,26	м3	6450	I5-39
2	I-2	Водопровод	I,86					I,86	"	"	0-29
3	I-3	Водосток	0,27					0,27	"	"	0-04
4	I-4	Канализация	0,50					0,50	"	"	0-08
5	I-5	Отопление	4,20					4,20	"	"	0-65
6	I-6	Узел управления	0,27					0,27	"	"	0-04
7	I-7	Теплоснабжение приточных установок	0,96					0,96	"	"	0-I5
8	I-8	Вентиляция	I,38					I,38	"	"	0-2I
9	I-9	Приточная установка П-I	0,73					0,73	"	"	0-II
I0	I-I0	Приточная установка П-2	I,7I					I,7I	"	"	0-27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I-II	Приточная установка П-3	0,85					0,85	м3	6450	0-I3
I2	I-I2	Приточная установка В-I	0,09					0,09	м3	6450	0-0I
I3	I-I3	Электросиловое оборудование		0,6I	I,28			I,89	"	-"-	0-29
I4	I-I4	Электроосвещение		I0,37	I,45			II,82	"	-"-	I-83
I5	I-I5	КиП и автоматика венткамер П-I,П-2, П-3		0,67	I,39			I,86	"	-"-	0-29
I6	I-I6	Радиофикация (трансляционная сеть)	-	0,II	0,05			0,I6	"	-"-	0-03
I7	I-I7	Радиофикация (местная)	-	0,05	0,42			0,47	"	-"-	0-07
I8	I-I8	Телефонизация	-	0,06	0,05			0,II	"	-"-	0-02
I9	I-I9	Пожарная сигнализация	-	0,09	0,62			0,7I	"	-"-	0-II
20	I-20	Кинопроекционное оборудование в монтаж киноустановки		I,II		6,40		7,5I	"	-"-	I-I6
2I	I-2I	Звукотехническая установка		0,99		5,99		6,98	"	-"-	1-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	I-22	Мебель, инвентарь и мелкое оборудование сцены	0,23			23,I0		23,33	м3	6450	3,62
		Итого:	II2,3I	I3,86	5,26	35,49		I66,92			25-87

Стоимость I м2 полезной площади I66920 : I2I2,48 = I37руб.67 коп.
Стоимость на I место I66920 : 300 = 556руб.40 коп.

Гл.инженер института — В.МАЩЕНКО

Главный инженер проекта — Л.ЖЕННЕРОВ

Главный специалист по сметам — М.КАРАБУХИН

Тип.пр.264-12-113/76

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Iв

на строительство сельского клуба на 300 мест со стенами из эффективного кирпича с противорадиационным укрытием

Составлена в ценах 1969 г.

№ № п/п	Основан.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (в т.р.)						Техно-экон. показат.		
			Строительн. работ	Монт. работ	Инжен. обор.	Технологич. оборуд.	Прочих затрат	Всего	Наименован. един.	К-во един.	Стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Iа-I	Общестроительные работы	I07,22					I07,22	м3	7375,0	I4-54
2	I-2 Iа-2	Водопровод	2,09					2,09	"	-"-	0-28
3	I-3 Iа-3	Водосток	0,28					0,28	"	-"-	0-04
4	I-4 Iа-4	Канализация	0,70					0,70	"	-"-	0-09
5	I-5 Iа-5	Отопление	4,50					4,50	"	-"-	0-6I
6	I-6	Узел управления	0,27					0,27	"	-"-	0-04
7	I-7	Теплоснабжение приточных установок	I,06					I,06	"	-"-	0-I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I-8 Iа-8	Вентиляция	3,07					3,07	м3	7375,0	0-42
9	I-9	Приточная установка П-I	0,73					0,73	-"-	-"-	0-I0
I0	I-I0	Приточная установка П-2	I,7I					I,7I	"	-"-	0-23
II	I-II	Приточная установка П-3	0,85					0,85	"	-"-	0-I2
I2	I-I2	Приточная установка В-I	0,09					0,09	"	-"-	0-0I
I3	I-I3	Электросиловое оборудование		0,65	I,29			I,94	м3	7375,0	0-26
I4	Iа-I4	Электроосвещение		II,2I	I,45			I2,66	"	-"-	I-72
I5	I-I5	КиП и автоматика венткамер П-I, П-2, П-3	-	0,47	I,39			I,86	"	-"-	0-25
I6	I-I6 Iа-I6	Радиофикация (трансляционная сеть)	-	0,I2	0,06			0,I8	"	-"-	0-02
I7	I-I7 Iа-I7	Радиофикация (местная)		0,07	0,43			0,50	"	-"-	0-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I-I8 Iа-I8	Телефонизация	-	0,08	0,05			0,I3	м3	7375,0	0-02
I9	I-I9 Iа-I9	Пожарная сигнализация	-	0,24	0,62			0,86	"	-"-	0-I2
20	I-20	Кинопроекционное оборудование и монтаж киноустановки	-	I,II		6,40		7,5I	"	-"-	I-02
2I	I-2I	Звукотехническая установка	-	0,99		5,99		6,98	"	-"-	0-95
22	I-22	Мебель, инвентарь и мелкое оборудование сцены	0,23			23,I0		23,33	"	-"-	3-I6
		Итого:	I22,8	I4,94	5,29	35,49		I78,52			24-2I

Стоимость I м2 полезной площади I78520 : I488,43 = II9 руб.94 коп.

Стоимость на I место I78520 : 300 = 595 руб.07 коп.

Гл.инженер института "Белниигипросельстрой" В.МАЩЕНКО

Главный инженер проекта Л.ЕВВНЕРОВ

Главный специалист по сметам М.КАРАБУХИН

Тип.пр. 264-I2-II8/76

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I[Г]

на строительство сельского клуба на 300 мест (вариант стен из обыкновенного глиняного кирпича без противорадиационного укрытия)

при t° нар. - 21° Составлена в ценах 1969г.

№№ п/п	№ № смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (в т.р.)						Техно-экономич.показат.		
			Строительн. работ	Монт. работ	Инжен. оборуд.	Технологич. оборуд.	Прочих затрат	Всего	Наименован. един.	Количч. един.	Стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-I	Общестроительные работы	I02,87					I02,87	м3	6450	I5-94
2	I-2	Водопровод	I,86					I,86	"	6450	0-29
3	I-3	Водосток	0,27					0,27	"	6450	0-29
4	I-4	Канализация	0,50					0,50	"	6450	0-08
5	Iр-5	Отопление	3,98					3,98	"	6450	0-62
6	I-6	Узел управления	0,27					0,27	"	6450	0-04
7	I-7	Теплоснабжение приточных установок	0,96					0,96	"	6450	0-I5
8	I-8	Вентиляция	I,38					I,38	"	6450	0-2I
9	I-9	Приточная установка П-I	0,73					0,73	"	6450	0-II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I-I0	Приточная установка П-2	I,7I					I,7I	м3	6450	0-27
II	I-II	Приточная установка П-3	0,85					0,85	"	6450	0-I3
I2	I-I2	Приточная установка В-I	0,09					0,09	"	6450	0-0I
I3	I-I3	Электросиловое оборудование		0,6I	I,28			I,89	м3	6450	0-29
I4	I-I4	Электроосвещение		I0,37	I,45			II,82	"	6450	I-83
I5	I-I5	КИП и автоматика венткамер П-I,П-2, П-3		0,47	I,39			I,86	"	6450	0-29
I6	I-I6	Радиофикация (трансляционная сеть)		0,II	0,05			0,I6	"	6450	0-02
I7	I-I7	Радиофикация (местная)	-	0,05	0,42			0,47	"	6450	0-07
I8	I-I8	Телефонизация	-	0,06	0,05			0,II	"	6450	0-02
I9	I-I9	Пожарная сигнализация	-	0,09	0,62			0,7I	"	6450	0-II
20	I-20	Кинопроекционное оборудование и									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		монтаж киноустановки		I,II		6,40		7,5I	м3	6450	I-I6
2I.	I-[illegible]	Звукотехническая установка		0,99		5,99		6,98	"	6450	I-08
22	I-22	Мебель, инвентарь и иное оборудование сцены	0,23			29,I0		23,33	"	6450	3-62
		Итого:	II5,70	I3,86	5,26	35,49		I70,3I	"	6450	26-40

Стоимость I м2 полезной площади I70,3I : I2I2,48 = I40,46 руб.

Стоимость на I место I70,3I : 300 = 567,70 руб.

/ Гл.инженер института В.МАШЕНКО

Гл.инженер проекта Л.ЖИНГЕРОВ

Гл.специалист по сметам М.КАРАБУХИН

Тип.пр. 264-12-118/76

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Iх

на строительство сельского клуба на 300 мест со стенами из обыкновенного глиняного кирпича с противорадиационным укрытием при t° нар. – 21°

Составлена в ценах 1969г.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (в тыс.руб.)						Технико-экономич.показат.		
			Строительн. работ	Монтаж. работ	Инженерн. обор.	Технологич. оборудован.	Прочих затрат	Всего	Наим. един.	К-во един.	Стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Iа-I	Общестроительные работы	II0,4I					II0,4I	м3	7375	I4-97
2	I-2 Iа-2	Водопровод	2,09					2,09	"	7375	0-28
3	I-3 Iа-3	Водосток	0,28					0,28	"	7375	0-04
4	I-4 Iа-4	Канализация	0,70					0,70	"	7375	0-09
5	I-5 Iд-5	Отопление	4,26					4,26	"	7375	-
6	I-6	Узел управления	0,27					0,27	"	7375	0-04
7	I-7	Теплоснабжение приточных установок	I,06					I,06	"	7375	0-I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I-8 Iа-8	Вентиляция	3,07					3,07	м3	7375	0-42
9	I-9	Приточная установка П-I	0,73					0,73	"	7375	0-I0
I0	I-I0	Приточная установка П-2	I,7I					I,7I	"	7375	0-23
II	I-II	Приточная установка П-3	0,85					0,85	"	7375	0-I2
I2	I-I2	Приточная установка В-I	0,09					0,09	"	7375	0-0I
I3	Iа-I3	Электросиловое оборудование		0,65	I,29			I,94	м3	7375	0-26
I4	Iа-I4	Электроосвещение		II,2I	I,45			I2,66	"	7375	I-72
I5	I-I5	КиП и автоматика венткамер П-I, П-2, П-3		0,47	I,39			I,86	"	7375	0-25
I6	I-I6 Iа-I6	Радиофикация (тр. сеть)		0,I2	0,06			0,I8			0-02
I7	I-I7 Iа-I7	Радиофикация(местная)		0,07	0,43			0,50			0-07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I-I8 Iа-I8	Телефонизация		0,08	0,05			0,I3	м3	7375	0,02
I9	I-I9 Iа-I9	Пожарная сигнализация		0,24	0,62			0,86	"	7375	0,I2
20	I-20	Кинопроекционное оборудование и монтаж киноустановки		I,II		6,40		7,5I	"	7375	I-02
2I	I-2I	Звукотехническая установка		0,99		5,99		6,98	"	7375	0-95
22	I-22	Мебель, инвентарь и мелкое оборудование сцены	0,23			23,I0		23,33	"	7375	3-I6
		Итого:	I25,75	I4,94	5,29	35,49		I8I,47	"	7375	24-6I

Стоимость I м2 полезной площади - I87,47 : I488,43 = I25,95р

Стоимость на I место I8I,47 : 300 = 604,90р

Гл.инженер института — В.МАЩЕНКО

Гл.инженер проекта Л.ЖЕВНЕРОВ

Гл.спец.сметчик М.КАРАБУХИН

Тип.пр.264-I2-II8/76

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Iи

на строительство сельского клуба на 300 мест со стенами из эффективного кирпича без противорадиационного укрытия при $\frac{1}{2}$ нар.2I^{0}

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость (в т.р.)						Техно-экон.показат.		
			Строительн. работ	Монт. работ	Инженерн. обор.	Технологич. оборуд.	Прочих	Всего	Наименован.	К-во един.	Стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	99,26					99,26	м3	6450	
2	I-2	Водопровод	I,86					I,86	"	6450	0-29
3	I-3	Водосток	0,27					0,27	"	6450	0-29
4	I-4	Канализация	0,50					0,50	"	6450	0-08
5	I-5	Отопление	3,98					3,98	"	6450	0-62
6	I-6	Узел управления	0,27					0,27	"	6450	0-04
7	I-7	Теплоснабжение приточных установок	0,96					0,96	"	6450	0-I5
8	I-8	Вентиляция	I,38					I,38	"	6450	0-2I
9	I-9	Приточная установка П-I	0,73					0,73	"	6450	0-II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I-I0	Приточная установка П-2	I,7I					I,7I	м3	6450	0-27
II	I-II	Приточная установка П-3	0,85					0,85	"	6450	0-I3
I2	I-I2	Приточная установка В-I	0,09					0,09	"	6450	0-0I
I3	I-I3	Электросиловое оборудование		0,6I	I,28			I,89	м3	6450	0-29
I4	I-I4	Электроосвещение		I0,37	I,45			II,82	м3	6450	I-83
I5	I-I5	КиП и автоматика венткамер П-I,П-2,П-3		0,47	I,39			I,86	"	6450	0-29
I6	I-I6	Радиофикация (трансляционная сеть)		0,II	0,05			0,I6	"	6450	0-02
I7	I-I7	Радиофикация (местная)		0,05	0,42			0,47	"	6450	0-07
I8	I-I8	Телефонизация		0,06	0,05			0,II	"	6450	0-02
I9	I-I9	Пожарная сигнализация		0,09	0,62			0,7I	"	6450	0-II
20	I-20	Кинопроекционное оборудование и монтаж киноустановки		I,II		6,40		7,5I	"	6450	I-I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	I-2I	Звукотехническая установка		0,99		5,99		6,98	м3	6450	I-08
22	I-22	Мебель, инвентарь и мелкое оборудование сцены	0,23			23,I0		23,33	"	6450	3-62
		Итого	II2,09	I3,86	5,26	35,49	-	I66,70			

Стоимость I м2 полезной площади - I66,70 : I2I2,48 = I37,49 руб.

Стоимость на I место I66,70 : 300 = 555,67 руб.

Гл.инженер института В.МАЩЕНКО

Гл.инженер проекта Л.ЖЕВНЕРОВ

Гл.специалист по сметам М.КАРАБУХИН

Тип.пр.224-12-118/74

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № Iв

на строительство сельского клуба на 300 мест со стенами из эффективного кирпича с противорадиационным укрытием при t^{0}нар - 21°

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость (в т.р.)					Техно-экономические показат.			
			Строительн. работ	Монт. работ	Инженерн. оборудован.	Технологич. оборуд.	Прочих затр.	Всего	Наименован.	К-во един.	Стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Iа-I	Общестроительные работы	I07,22					I07,22	м3	7375,0	I4-54
2	I-2 Iа-2	Водопровод	2,09					2,09	"	-"-	0-28
3	I-3 Iа-3	Водосток	0,28					0,28	"	-"-	0-04
4	I-4 Iа-4	Канализация	0,70					0,70	"	-"-	0-09
5	I-5	Отопление	4,26					4,26	"	-"-	0-58
6	I-6	Узел управления	0,27					0,27	"	-"-	0-04
7	I-7	Теплоснабжение приточных установок	I,06					I,06	"	-"-	0-I4
8	I-8 Iа-8	Вентиляция	3,07					3,07	"	-"-	0-42

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I-9	Приточная установка П-I	0,73					0,73	м3	7375,0	0-I0
I0	I-I0	Приточная установка П-2	I,7I					I,7I	"	-"-	0-23
II	I-II	Приточная установка П-3	0,85					0,85	"	-"-	0-I2
I2	I-I2	Приточная установка В-I	0,09					0,09	"	-"-	0-0I
I3	Ia-I3	Электросиловое оборудование		0,65	I,29			I,94	м3	7375,0	0-26
I4	Ia-I4	Электроосвещение		II,2I	I,45			I2,66	"	-"-	I-72
I5	I-I5	КИП и автоматика венткамер П-I,П-2,П-3		0,47	I,39			I,86	"	-"-	0-25
I6	I-I6 Ia-I6	Радиофикация (трансляционная сеть)		0,I2	0,06			0,I8	"	-"-	0-02
I7	I-I7 Ia-I7	Радиофикация местная		0,07	0,43			0,50	"	-"-	0-07
I8	I-I8 Ia-I8	Телефонизация		0,08	0,05			0,I3	"	-"-	0-02
I9	I-I9	Пожарная сигнализация		0,24	0,62			0,86	"	-"-	0-I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	I-20	Кинопроекционное оборудование и монтаж киноустановки		I,II		6,40		7,5I	м3	7375,0	I-02
2I	I-2I	Звукотехническая установка		0,99		5,99		6,98	"	"	0-95
22	I-22	Мебель, инвентарь и мелкое оборудование сцены	0,23			23,I0		23,33	"	"	3-I6
		Итого:	I22,56	I4,94	5,29	35,49		I78,28	"	"	24-I7

Стоимость Iм2 полезной площади I78,28 : I488,43 = II9руб.78коп.

Стоимость на I место I78,28 : 300 = 594руб.27коп.

Гл.инженер института В.МАЩЕНКО

Гл.инженер проекта Л.ЖЕВНЕРОВ

Гл.специалист по сметам М.КАРАБУХИН

С М Е Т А № I-I

на общестроительные работы. Сельский клуб на 300 мест

Вариант: из обыкновенного глиняного кирпича без противорадиационного укрытия

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки АС

Сметная стоимость -I02,87т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.
Строительный объем 6450 м3
Полезная площадь I2I2,98м2
Стоимость Iм3 - I5-94 руб.
Стоимость Iм2 - 84-80 руб.

№ № п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
		I.Земляные работы				
I.	I-982 I-747	Планировка площади вокруг здания бульдозером	I00м2	2,27	0,57	I
2	I-367 I-399 I-382 I-400 К=4 I0-486	Срезка растительного грунта слоем I0 см с перемещением на 50 м	м3	II0,I	0,2I7	24
		Цена: (5,29+4,09х х 4)х 0,0I =				
3	I-227 I-33I I0-42в т.ч. п.24 К=0,9 на механ.	Погрузка грунта в автосамосвалы	м3	II0,I	0,457	50

I	2	3	4	5	6	7
4.	Цен.3 стр.33	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	I43,I	0,24	34
5	I-I43 I-96 I0-2Iл	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,25 м3	"	463,7	0,45	209
6	I-I43 I-96 I0-24л	Доработка грунта механизированным способом	м3	24,34	0,45	II
7	I-796 I-638 I0-I04-К К=I,2	То же, вручную	м3	8,II	I,36	II
8	I-I43 I-96 I0-24л	Разработка грунта II-й группы в траншеях экскаватором емк.ковша 0,25 м3	м3	363,83	0,45	I64
9	I-7I2 I-6I0 К=I,2 20-I03б	Доработка грунта вручную в траншеях	м3	I0,9I	I,27	I4
I0	I-370 К=0,85 I-385 К=4 I0-48д	Перемещение грунта бульдозером на расстояние 50 м	м3	24I,72	0,097	23
II	I-370 К=0,85 I-385 К=4 I0-48д	Обратное перемещение грунта на расстояние 50м	м3	24I,72	0,097	23

I	2	3	4	5	6	7
I2.	I-752 I-6I0 I0-I08б	Обратная засыпка грунта в траншеи	м3	I63,72	0,43	70
I3	I-822 I-639 I0-I04к	То же, в котлованы	м3	78,0	0,44	34
I4	I-886 I-692 I0-III-Б I-I027 I-79I I0-I4Iл	Подсыпка грунта под полы с трамбованием	м3	4II,39	0,75	309
I5	I-227 I-33I I0-42з т.ч. п.24 К=0,9 на мех.	Разработка грунта II -й группы экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	м3	I74,42	0,457	80
I6	Цен.3 стр.33	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	279	0,24	67
I7	I-908 I-364 I0-44ж	Работа на отвале	м3	284,52	0,02	6
I8	I-897 I-354 I0-43м	Ремонт и содержание дорог	м3	284,52	0,037	II
		Итого	руб.			II4I

I	2	3	4	5	6	7
		II. Фундаменты и стены подвала				
I.	II-8 I9-Iд	Установка фундаментных блоков весом до I,0 т	м3	2,69	7,64	2I
2	II-I0 I9-Iв	То же, весом до 3,0 т	м3	3I,27	3,70	II6
3	ЦСЦ п.2335	Стоимость блоков Ф-8	м3	I5,6	38,70	604
4	-"- п.2335	То же, Ф8-I2	м3	I,I0	38,70	43
5	-"- п.2336	То же, Ф-I0	м3	I,82	40,90	74
6	-"- п.2336	То же, ФI0-I2	м3	0,90	40,90	37
7	-"- п.2337	То же, ФI2	м3	7,74	40,90	3I7
8	-"- п.2337	То же, ФI2-I2	м3	0,69	40,90	28
9	п.2338	То же, ФI4	м3	5,92	4I,90	248
I0	II-28 I9-2а	Установка стеновых блоков объемом до 0,4м3	м3	62,35	5,74	358
II	II-29 I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	м3	I3I,52	3,39	446
I2	ЦСЦ п.2348	Стоимость блоков ФС4	м3	9I,22	35,90	3275
I3	-"- п.2349	То же, ФС4-8	м3	I5,82	43,50	688

I	2	3	4	5	6	7
I4.	-"- п.2350	То же, ФС5	м3	I6,975	37,I0	630
I5	ЦСЦ п.235I	То же, ФС5-8	м3	4,32	36,70	I59
I6	-"- п.2352	То же, ФС6	м3	2I,I9	35,90	76I
I7	-"- п.2353	То же, ФС6-8	м3	3,87	36,50	I4I
I8	-"- п.2354	То ж, ФСН4	"	I2,I9	42,60	5I9
I9	-"- п.2355	То же, ФСН5	"	8,59	42,30	363
20	-"- п.2356	То же, ФСН6	"	I4,90	42,50	633
2I	I2-II 20-Iп	Устройство монолитных бетонных фундаментов из бетона М-I00 (местные заделки)	м3	7,I0	24,30	I73
22	I2-II I2-II 20-Iл	Устройство бетонных фундаментов из бетона М-I00	м3	6,II	24,30	I48
23	I3-I7 I3-I6 2I-6а	Горизонтальная гидроизоляция из слоя цементного раствора	м2	30,4I	0,58	I8
24	II-200 II-I99 I9-IIм	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	м3	I,04	9,0I	9
25	ЦСЦ п.345I	Стоимость конструкций из бетона М-200	м3	I,04	52,70	53

I	2	3	4	5	6	7
26.	Ц.I-IУ	Арматура	кг	67,07	0,I8	I2
27	I3-36 I3-35 2I-76	Кладка кирпичных стен из обыкновенного глиняного кирпича до ±0,00	м3	8I,6	25,20	2056
28	I3-23 I3-22 2I-6в	Горизонтальная гидроизоляция из двух слоев гидроизола	м2	I09,07	I,47	I60
29	I3-3I I3-30 2I-6и	Вертикальная гидроизоляция стен обмазкой горячим битумом за два раза	м2	I63,32	0,56	9I
		Итого:	руб.			I2I8I
		Ш.Перекрытие над подвалом				
I	II-323 I9-I6д	Укладка сборных железобетонных плит площ. до I0,0 м2	шт.	I2	2,82	34
2	Расчет №I	Стоимость плит ПГ60-I2	м2	35,58	8-26	294
3	Расчет № I	То же, ПГ89-I2	м2	73,80	I0-I3	748
		Итого:	руб.			I076

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Перегородки				
I.	I3-84 I3-48 2I-7и	Устройство кирпичных перегородок толщ. I2 см	м2	24,93	3,46	86
2	Д-I5-I 23-I3е	Утепление перегородок фибролитовыми плитами толщ. IO см	м2	24,93	3,36	84
		Итого:	руб.			I70
		У. П р о е м н				
I	I5-I5I 23-27а	Установка оконных блоков площ. до 2,0 м2 с двойными переплетами	м2	I,03	3-04	3
2	Ц. I-II п. I28	Стоимость блоков ОРI2-09	м2	I,03	I6,40	I6
3	I7-II0I I7-850 27-69а	Остекление оконных двойных переплетов	м2	I,03	2,03	2
4	Ц. I, ч. I п. 543	Стоимость оконных приборов для одностворчатых двойных переплетов	к-т	I	2-50	3
5	I5-I88 I5-I9I	Установка дверных блоков площ. до 3,0 м2 в каменных стенах	м2	I,67	2-23	4
		Цена: I,33+0,9				

I	2	3	4	5	6	7
6.	Ц.I-ч.II п.6I	Стоимость блоков ДСТ8	м2	I,67	40,20	67
7	Ц.I,ч.I п.529	Стоимость приборов для однопольних дверей	к-т	I	5,07	5
		Итого:	руб.			I00
		УI. П о л и				
I	I6-90 I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	8,44	23,60	I99
2	I6-I55 I6-I0I I6-I02 25-I2е,ж	Устройство бетонного покрытия толщ.20мм	м2	I05,5	0,89	94
		Итого:	руб.			293
		УП.Отделочные работы				
I	I7-387 I7-284 27-23а п.2	Штукатурка стен по кирпичу	м2	99,07	0,59	58
2	I7-425 I7-324 27-28г	Подготовка плит перекрытия под окраску	м2	I04,56	0,I2	I3
3	I7-938 I7-588 27-64д 27-49а	Известковая окраска по штукатурке	м2	203,63	0,056	II
4	I7-939 I7-589 27-49б	То же,по кирпичу	м2	II8,55	0,04	5

I	2	3	4	5	6	7
5.	I7-989 I7-658 27-55л 27-66и I7-987 I7-656 27-55л 27-66д	Улучшенная масляная окраска оконных блоков	м2	I,03	I,01	I
6	I7-988 I7-657 27-55и 27-66е К=2,4	Улучшенная масляная окраска дверных блоков в стенах Цена:0,22х2,4=	м2	I,67	0,55	I
		Итого:	руб.			89
		УШ.Подпольные каналы				
I	I-7I2 I-6I0 I0-I036	Разработка грунта II группы вручную	м3	7,24	I,06	8
2	I-752 I-6II I0-I036	Обратная засыпка грунта	м3	2,2	0,43	I
3	I6-90 I6-43 25-6д	Устройство бетонного основания из бетона М-I00	м3	I8,09	23,60	427
4	I3-42 I3-4I 2I-7д	Кладка кирпичных стен подпольных каналов	м3	34,82	26,60	926

I	2	3	4	5	6	7
5.	I2-39 I2-45 20-7а	Кладка бетонных стен из бетона М-I00	м3	2,I8	25,I0	55
6	I3-42 I3-4I 2I-7д	Кладка кирпичных стен приямка	м3	I,30	26,60	35
7	I6-I56 I6-I03 25-I2-3	Устройство цементного покрытия пола приямка	м2	0,99	0,78	I
8	II-3I3 I9-I4л	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия площ. до 0,5 м2	шт.	76	0,29	22
9	II-3I4 I9-I4м	То же, площ. до I,0 м2	шт	95	0,62	59
I0	ЦСЦ п. 37I5	Стоимость плит типа ПТП8-6 и ПТПII-9	м3	I0,44	55,50	579
II	Ц. Iч. IУ т. ч.	Стоимость арматуры	кг	252	0,I8	45
I2	II-200 II-I99 I9-IIм	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	м3	I,I5	9,8I	II
I3	ЦСЦ п. 345I	Стоимость конструкций БПI3- из бетона М-200	м3	I,I5	52,70	6I
I4	Ц. Iч. IУ т. ч.	Арматура	кг	72	0,I8	I3

I	2	3	4	5	6	7
I5.	I2-66 I2-73 20-I0а	Устройство монолитного железобетонного перекрытия М-200 (местные заделки)	м3	0,I3	34,20	4
I6	Ц.I,ч.II п.2I т.ч.	Стоимость арматуры	кг	8,45	0,I66	I
I7	I7-402 I7-299 27-24а	Штукатурка стеночек подвала (входи) и приямка	м2	70,4	0,7I	50
I8	I7-938 I7-588 27-64д	Известковая окраска стен приямка и входов в подвал	I00м2	0,2I	5,55	I
I9	I7-423 I7-822 27-28б	Затирка наружных и внутренних поверхностей стенок вентиляционных каналов	м2	350,5	0,2I	74
20	I2-I34 I2-I60 20-23в	Железнение внутренних поверхностей стен вентиляционных каналов	м2	2I8,I	0,I8	39
2I	I3-3I I3-30 2I-6ж	Обмазка стен подпольных каналов горячим битумом за два раза	м2	I35,66	0,56	76
		Итого:	руб.			2488
		IX.Разные работы				
I	I6-90 I6-43 25-6д	Устройство днища светового приямка из бетона М-I00	м3	0,I5	23,60	4

I	2	3	4	5	6	7
2.	I3-42 I3-4I 2I-7д	Устройство кирпичных стенок светового приямка	м3	0,43	26,60	II
3	I3-3I I3-30 2I-6п	Вертикальная гидроизоляция светового приямка обмазкой горячим битумом	м2	3,24	0,56	2
4	I3-380 I3-64 2I-9а	Металлическая решетка под приямками	кг	I6,5	0,285	5
5	I7-I029 I7-703 27-603 К=0,5	Окраска решетки	I00м2	0,I	27,4	3
		Итого:	руб.			25
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ У. С т е п н				
I	I3-36 I3-35 2I-76	Кладка наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича при высоте этажа до 5 м	м3	333,46	25,20	8403
2	I3-37 I3-I3 2I-75 т.ч. п.I3	То же, более 5,0 м	м3	73,I3	24,20	I770
3	I3-36 I3-35 2I-76	Кладка внутренних стен из обыкновенного глиняного кирпича	м3	230,7	25,20	58I4

I	2	3	4	5	6	7
4.	I3-377 I3-6I 2I-9-2	Армирование кирпичной кладки	т	0,9	I79,0	I6I
5	I2-58 I2-64 20-96	Устройство монолитных железобетонных балок из бетона М-200,Б-6 и Б-7	м3	5,22	43,70	228
6	Ц.Iч.II п.I3	Стоимость арматуры А-I	кг	I97,4	0,I53	30
7	Ц.I,ч.II п.I4	То же, А-II	кг	350,0	0,I6I	56
8	п.I5	То же, А-III	кг	224,I	0-I79	40
9	II-I99 I9-IIм	Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 тн	м3	8,II	9-0I	73
I0	II-I97 I9-IIк	То же,весом до 0,5 тн	шт.	28	I,22	34
II	II-I98 I9-IIл	То же, до I,0 тн	шт.	3	I,37	4
I2	II-I94 I9-IIл	То же,до 3,0т	"	6	4,44	27
I3	ЦСЦ п.345I	Стоимость конструкций из бетона М-200	м3	I3,02	52,70	690
I4	ЦСЦ п.345I т.ч.	То же,М-300	м3	3,60	55,25	I99
I5	Ц.I,ч.IУ	Арматура	кг	2304,37	0,I8	415

I	2	3	4	5	6	7
I6.	I3-363 I3-330 2I-26а	Устройство лесов наружных трубчатых для кладки	м2 верт. проекц.	I57,66	0,426	67
I7	I6-568 I6-58I 26-9-а	Обделка на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00м2	4,I	23,4	96
		Итого:	руб.			I8I07
		XI. Перекрытие - покрытие				
I	II-322 I9-I6г	Укладка сборных железобетонных плит площ.до 5,0 м2	шт.	20	2,I2	42
2	II-323 I9-I6д	То же, площ.до I0,0 м2	шт.	90	2,82	254
3	II-324	То же, площ. более I0м2	шт.	II	4-28	47
4	Расчет № I	Стоимость конструкций ПТ3-0-I0	м2	I7,7	6-70	II9
5	Расчет № I	То же, ПТ30-I2	м2	I7,73	6-72	II9
6	-"-	То же, ПС-30-I2	м2	I0,64	6-93	74
7	Расчет №I	То же, ПКВ 24-I0	"	4,72	6-50	3I
8	Расчет № I	То же, ПТ 36-I0	м2	I4,I8	7-02	I00
9	Расчет № I	То же, ПТ 60-I0	м2	76,96	8-25	635

I	2	3	4	5	6	7
10.	Расчет № I	То же, ПТ60-12	м2	120,98	8-26	999
11	Расчет № I	То же, ПТ89-10	м2	149,11	10-12	1509
12	Расчет №I	То же, ПТ 89-12	м2	221,41	10-13	2243
13	Расчет № I	То же, ПС 89-10	м2	26,31	9-81	258
14	Расчет №I	То же, ПС-89-12	"	168,69	9-82	1657
15	Расчет № I	То же, ПС 60-12	м2	31,63	8-26	261
16	ЦСЦ п.3355	Стоимость ребристых плит П ПА-IУ-4 / 3 х 12 бетон М-400	м3	19,46	78	1518
17	Ц.Iч.IУ	Арматура	кг	2571,1	0,18	463
18	ЦСЦ п.3354	Стоимость ребристых плит ПА-IУ-10-2 / I,5 х 12 ПА-IУ-2 / I,5х12 бетон М-400	м3	8,46	63,0	533
19	Ц.I,ч.IУ	Арматура	кг	1299,3	0,18	234
20	12-66 12-73 20-10а	Устройство монолитных железобетонных участков из бетона М-200 МУ-I	м3	I,08	34,20	37

I	2	3	4	5	6	7
21.	Ц.I ч.II п.2 -I	Стоимость арматуры А-I	кг	94,4	0,166	16
22	II-463 I9-30а	Укладка сборных железобетонных опорных подушек	м3	I,345	I0,80	I2
23	ЦСЦ п.3715	Стоимость конструкций ОП5-2, ОП-6-4	м3	I,345	55,50	75
24	Ц.I,ч.IУ	Арматура	кг	242,38	0,I8	44
25	II-457 I9-27б	Укладка карнизных плит	шт.	8	4-32	35
26	ЦСЦ п.2604	Стоимость конструкций КРI2-9	шт.	4	4,83	I9
27	-"- п.2605	То же, КРI2-7	"	3	3,99	I2
28	-"- п.2602	То же, КУ7п	"	I	8,24	8
29	II-458 I9-27в	Укладка плит перекрытия вентшахт	шт.	I0	I,0I	I0
30	ЦСЦ п.3715	Стоимость плит ПТП8-6	м3	0,39	55-50	22
3I	Ц.I, ч.IУ	Стоимость арматуры (0,85хI0)	кг	8,5	0-I94	2
		Итого:	руб.			II388

I	2	3	4	5	6	7
		XII.К р о в л я				
I.	I6-602 I6-6I3 26-I0ж	Пароизоляция из одного слоя пергамина на битумной мастике	м2	838,2	0,2I5	I80
2	I6-596 I6-608а 26-I0е	Утепление покрытия керамзитом толщиной I6 см	м3	I34,II	I4,0	I878
3	I6-587 К=I,5	Легкий бетон вокруг стояков П=50мм	м2	I,6	4,36	7
4	I6-6I3 I6-624 26-IIа	Цементная стяжка толщ.25 мм по утеплителю	м2	838,2	0-533	447
5	I6-54I I6-544 26-6г прим.2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида с защитным слоем гравия	м2	838,2	2,89	2422
6	I6-578 I6-59I 26-9е прим.I	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	м2	64,4	I,52	98
7	I9-247 I9-200 28-I3г	Слой стеклоткани пропитанный мастикой вокруг стояков	м2	2,7	I,33	4
8	I6-607 I6-6I8 26-I0з	Два дополнительных слоя рубероида на битумной мастике	м2	2,7	0,96	3
		Итого :	руб.			5039

I	2	3	4	5	6	7
		XШ. Перегородки				
I.	I3-84 I3-48 2I-7и	Устройство кирпичных перегородок из обыкновенного глиняного кирпича толщиной I2 см	м2	248,8	3,44	856
2	I3-82 I3-46 2I-7ж	То же, толщиной 6,5 см	м2	27,93	2,37	66
3	I3-227 I3-233 2I-226	Устройство однослойных гипсолитовых перегородок толщ.8 см	м2	66,3	2,57	I70
4	I2-79 I2-89 20-II-и	Железобетонная перегородка толщиной до I00 мм бетон М-200	м3	0,56	47,2	26
		Цена: 45,4+(2,46- - 22,8)				
5	Ц.I,ч.II п.5	Арматура класса А-I	кг	34	0,I78	6
6	I3-239 I3-50I 2I-22е	Устройство перегородки из стеклоблоков Ут	м2	I6,23	I5,70	255
7	Д-I5-2 23-I3е	Утепление перегородок фибролитовыми плитами толщиной 50мм	м2	I6,28	2,I3	35
8	Д-I5-2 23-95	То же, тамбура 80 мм	м2	I8,24	2,87	52

I	2	3	4	5	6	7
9.	Д-I5-I	То же, I00 мм	м2	7,98	3,36	27
		Итого:	руб.			I493
		XIУ. Полы				
		I-й этаж				
I	I6-90 I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки под полы из бетона М-I0С	м3	57,6	23,60	I359
2	I6-II5 I6-60 25-7ж	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в два слоя под покрытия из керамической плитки	м2	32,42	0,4I	I3
3	I6-I46 I6-92 25-IIв	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	3I0,I8	0,98	304
4	I6-349 I6-3I2 25-22в	Устройство дощатого покрытия толщиной 37мм	м2	3I0,I8	3,72	II54
5	I6-326 I6-230 25-I7д	Покрытие из керамической плитки с красителем	м2	32,42	3,88	I26
6	I6-I36 I6-I39 I6-86 I6-87 20-I0е 20-I0г	Устройство стяжки из мелкозернистого бетона толщиной 40мм под мозаичное покрытие	м2	I46,I2	0,97	I42

I	2	3	4	5	6	7
7.	I6-I57 I6-I04 25-I2з	Устройство мозаичного покрытия, толщиной 20 мм	м2	I46,I2	I,44	2I0
8	Пр-т +транс. расходы	Раствор декоративный с каменной крошкой для полов	м3	2,92	72,2	2II
9	I6-I55 I6-I0I I6-I02 25-I2е,и	Бетонное покрытие толщ.20мм Цена:I,II-0,II	м2	28,99	0,89	26
I0	I6-I32 I6-82 I6-I34 I6-83 25-I0б К=4	Цементная стяжка толщиной 40мм под паркетные полы Цена:0,54+0,I0x4	м2	II5,36	0,94	I08
II	I9-79 I9-66 28-3к К=I,2 уплот.	Устройство теплоизоляционного слоя из минераловатных плит Цена:50,8xI,2x x I,03 =	м3	9,46	60,96	577
I2	I6-602 I6-6I3 26-I0к	Укладка водонепроницаемой бумаги под полы над подвалом	м2	I04,I2	0,2I5	22
I3	I6-I32 I6-82 I6-83 25-I0б К=2	Устройство стяжки толщ.30мм из цементного раствора под полы над подвалом Цена:0,54+0,I0x2=	м2	2,24	0,74	2

I	2	3	4	5	6	7
I4.	I6-356 I6-3I9 25-22д	Устройство покрытия из паркета	м2	I50,0	7,86	II79
I5	I6-I48 I6-94 25-IIд	Укладка лаг под дощатое покрытие по перекрытию	м2	42,5	0,35	I5
I6	I6-346 I6-309 25-22б	Устройство дощатого покрытия из брусков толщиной 29мм	м2	42,5	3,I4	I33
I7	I6-98 I6-48 I6-99 I6-49 25-7з 25-7г	Устройство гидроизоляции из двух слоев изола под полы из керамической плитки над подвалом	м2	2,24	I,49	3
		Цена:0,90+0,590				
I8	I6-326 I6-230 25-I7д	Устройство покрытия из керамических плиток с красителем	м2	2,24	3,88	9
I9	I6-I55 I6-I0I 25-I2с	Устройство бетонного покрытия толщ.20мм	м2	II,I0	I,II	I2
		II-й этаж				
20	I6-I3I I6-8I 25-9-ж	Укладка звукоизоляционных прокладок под дощатые полы	м2	I06,2I	0,20	2I
2I	I6-I49 I6-95 25-IIв	Укладка лаг по перекрытию под дощатые полы толщ.37 мм	м2	I06,2I	0,32	34

I	2	3	4	5	6	7
22.	I6-349 I6-3I2 25-22в	Устройство дощатого покрытия толщ.37мм	м2	I06,2I	3,72	395
23	I9-79 I9-66 28-3ж К=I,2 уплотн.	Укладка звукоизоляции из минераловатных плит Цена:50,8хI,2х х I,03	м3	6,28	60,96	383
24	I6-602 I6-6I3 26-I0к	Укладка водонепроницаемой бумаги в один слой под паркетные полы	м2	250,64	0,2I5	54
25	I6-I32 I6-82 I6-83 25-I0б К=2	Устройство стяжки из цементного раствора толщ.30мм под паркетные полы	м2	250,64	0,74	I85
26	I6-356 I6-3I9 25-22д	Устройство пола из паркета	м2	250,64	7,86	I970
27	I6-90 I6-43 т.25-6д	Укладка бетона М-I00 под полы из керамической плитки и бетона	м3	2,49	23,60	59
28	I6-326 I6-230 25-I7д	Устройство пола из керамической плитки с красителем	м2	33,I2	3,88	I28

I	2	3	4	5	6	7
29.	I6-I55 I6-I0I 25-I2в	Устройство бетонного пола толщ.20мм	м2	I2,9	I,II	I4
30	I6-366 I6-329 25-22ж	Устройство вентиляционных решеток	I00м2	8,59	2,63	23
		Итого:	руб.			887I
		XУ. Лестницы и площадки				
I	II-379 I9-I9б	Укладка лестничных маршей весом до 2,5 тн	шт.	3	4,22	I3
2	II-378 I9-I9а	То же, лестничных площадок весом до I,0тн	шт.	3	3,04	9
3	II-379 I9-I9б	То же, до 2,5тн	шт.	2	4,22	8
4	II-38I I9-I9 прим.	Сварка маршей и площадок	шт.	8	0,85	7
5	ЦСП п.3728	Стоимость конструкций ЛМ 33-I2	м2	I4,08	6,90	97
6	-"- п.3742	То же, ЛПУ-26-I4	м2	I0,0	8,80	88
7	ЦСП п.3742	То же, ЛПУ-I4в	м2	6,66	8,80	59
8	II-463 I9-30а	Укладка сборных железобетонных проступей	м3	I,62	I0,80	I7

I	2	3	4	5	6	7
9.	ЦСЦ п.2597	Стоимость проступей ПП-I24-I3	пм	43,44	2,53	II0
I0	Ц.I,ч.IУ т.ч.	Арматура	кг	I0,29	0,I8	2
II	I3-257 I3-3I9 2I-23и	Установка стальных решеток с дубовым поручнем	пм	7,40	7,35	54
I2	I3-240 I3-302 2I-23а	Укладка железобетонных ступеней по готовому основанию	пм	9,0	3,24	29
I3	I4-I 22-5а	Монтаж металлических конструкций для лестницы Л-I	тн	0,376	27,80	I0
I4	Ц.Iч.II п.459	Стоимость конструкций	тн	0,376	I73,0	65
I5	II-463 I9-30а	Установка сборных железобетонных ступеней лестницы Л-I	м3	0,726	I0,80	8
I6	ЦСЦ п.3747	Стоимость конструкций СТ-I	пм	29,7	4,40	I3I
I7	Ц.I,ч.IУ	Стоимость закладных деталей и уголков	кг	39,90	0,3I	I2
I8	I7-426 I7-325 27-29-а	Штукатурка по сетке деталей МД-I	м2	I05,6	2-7I	286
I9	Расчет № I	Стоимость конструкции ПГ 30-I2	м2	3,55	6,72	24

I	2	3	4	5	6	7
I9.	II-322 I9-I6г	Укладка сборной железобетонной плиты площ.до 5,0 м2	шт.	I	2,I2	2
20	II-463 I9-30а	Установка сборных железобетонных ступеней лестницы в кинопроекционную Л-3	м3	0,3442	I0,80	5
2I	ЦСЦ п.3746	Стоимость конструкций СТ-2	пм	I7,94	2,50	45
22	II-456 I9-27а	Установка сборной железобетонной плиты лестницы Л-3	шт.	I	4,89	5
23	ЦСЦ п.3762	Стоимость конструкций БП-7п	м2	3,96	I0,50	42
24	I4-II8 I4-50 22-8п	Монтаж металлического ограждения лестниц Л-I и Л-3	т	0,30	26,I0	8
25	Ц.I,ч.II п.456	Стоимость конструкций	т	0,30	277,0	83
26	I8-2I0 24-30а	Установка пластмассового поручня	пм	7,6	0,82	6
27	I3-259 I3-32I 2I-23к	Устройство ограждения лестницы на опору МОБ-28-2	пм	2,0	5,95	I4
		Итого:	руб.			I239

I	2	3	4	5	6	7
		XVI. Окна				
I.	I5 I5I 23-27а	Установка оконных блоков площ. до 2,0 м2 с двойными переплетами	м2	2I,0I	3-04	64
2	I5-I52 23-27б	То же, площадью более 2,0 м2	м2	I52,32	2-I9	334
3	Ц.I,ч.II п.I27	Стоимость блоков ОР09-09	м2	5,39	I8,50	I00
4	Ц.I,ч.II п.I32	То же, ОРI8-09	м2	2,I0	I3,50	42
5	-"- п.I,.ч.II	То же, ОР2I-24	м2	I52,3	I0,20	I533
6	Ц.I,ч.II п.I29	То же, ИОР09-2I	м2	I2,52	I5,50	I94
7	I5-I86 23-34б	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2,0 м	м2	2I,0I	0-7I	I5
8	I5-I87 23-34в	То же, более 2,0 м2	м2	I52,32	0-49	75
9	Ц.I,ч.II п.3I6	Стоимость подоконных досок	п.м.	83,96	I-49	I25
I0	I7-II0I I7-850 27-69а	Остекление оконных двойных переплетов	м2	I73,33	2,03	352
II	Ц.I,ч.I п.543	Стоимость оконных приборов для одностворчатых двойных пе-				

I	2	3	4	5	6	7
		рещлетов	к-т	8	2-50	20
I2.	Ц.№I,ч.I п.544	То же,для двухстворчатых	"	39	5-23	204
		Итого:	руб.			3058
		УП. Двери				
I	I5-I88 I5-I9I 23-35а	Установка дверных блоков площ. до 3,0 м2 в каменных стенах	м2	I2,60	2,23	28
		Цена:I,33+0,9				
2	I5-I89 I5-I93 23-35б	Установка дверных блоков площ. более 3,0 м2 в каменных стенах	м2	43,34	I,69	73
		Цена:I,03+0,66				
3	I5-I90 I5-I9I	Установка дверных блоков площ. до 3,0 м2 во внутренних стенах	м2	54,75	3,05	I67
		Цена:2,I5+0,9				
4	I5-I92 I5-I93	То же,площ.более 3,0 м2	м2	I4,09	2,32	33
		Цена:I,66+0,66				
5	Ц.I-II п.60	Стоимость блоков ДТ-7,7	м2	3,I0	I2,90	40
6	Ц.I,ч.II	То же, Д-7	м2	4,02	I0,60	43

I	2	3	4	5	6	7
7.	Ц.I,ч.II п.I9	То же, Д-8	м2	I2,67	II,I0	I4I
8	Ц.I,ч.II п.20	То же, Д-I0	м2	II,I	I2,30	I37
9	Ц.I,ч.II п.24	То же,Д-I4	м2	I3,I7	9,30	I22
I0	Ц.I,ч.II п.28	То же,Д-I9	м2	4,44	7,90	25
II	Ц.I,ч.II п.30	То же,Д-2I	м2	7,I9	9,30	67
I2	Ц.I,ч.II п.65	То же,ДСУ-8	м2	I,67	22,70	38
I3	Ц.I,ч.II п.62	То же, ДТ-9	м2	8,23	38,80	3I9
I4	Ц.I,ч.II п.54	То же, ДВВ 9,9 - 3	м2	8,96	9,30	83
I5	Ц.I,ч.II п.52	То же,ДВВ 7,7 - 3	м2	I4,09	I0,40	I47
I6	Ц.I,ч.II п.57	То же,ДВ 9,4	м2	4,I0	I5,70	64
I7	Ц.I,ч.II п.5I	То же, ДВЭ-Iп	м2	2,06	I5,70	32
I8	Ц.I,ч.II п.65 прим. т.ч.	Стоимость индивидуальных блоков с повышенной звукоизоляцией обработанных дубовым шпоном ИД-I и ИД-2	м2	I9,84	26,I0	5I8

I.	2	3	4	5	6	7
		Цена:22,70+3,40=				
I9.	Ц.I-II п.64 прим.	То же, трудносгораемых ИД-3 и ИД-4	м2	I0,I0	39,I0	395
20	Ц.I,ч.II п.468	Стоимость металлических коробок индивидуальных дверей ИД-3 и Д	т	0,24	303,0	73
2I	I4-I79 22-25М	Окраска металлических коробок	тн	0,24	24,5	6
22	I7-II22 I7-874 27-69к прим.I	Остекление дверных полотен	м2	27,56	2,03	56
23	Ц.I,ч.I п.528	Стоимость приборов для двупольных дверей в здание	к-т	6	6,44	39
24	Ц.I,ч.I п.527	То же, для однопольных	"	3	5,23	I6
25	Ц.I,ч.II п.54I	То же,для двупольных входных в комнаты	к-т	8	4,68	37
26	Ц.I,ч.II п.540	То же,для однопольных	"	I4	4,34	6I
27	Ц.I,ч.II п.533	То же, для входных в санузлы	к-т	8	I,53	I2
		Итого:	руб.			2772

I	2	3	4	5	6	7
		XVШ. Витражи				
I.	I4-I I4-I 22-5а	Монтаж металлических витражей	т	0,8I	27,80	23
2	Ц.I,ч.II п.I33	Стоимость конструкций из стали	т	0,78	375,0	292
3	Ц.I,ч.У п.746	То же, из алюминия	кг	24,4	I,4I	34
4	I7-II48 I7-283 27-69м прим.5	Остекление витражей неполированным стеклом	м2	II,22	5,I4	58
5	Ц.I,ч.I п.496	Стоимость резиновых прокладок	кг	2,69	0,88	2
6	I4-297 I4-300 22-55л К=2	Окраска витражей лаком за два раза	т	0,8I	8,46	7
7	I8-I89	Герметизация витражей тиоколовой мастикой и замазкой	м2	II,22	I,6I	I8
		Итого:	руб.			434
		XIX. Внутренние отделочные работы				
I	I7-344 I7-265 27-22а прим.	Высококачественная декоративная штукатурка под "шубу" зрительного зала	м2	856,46	I,84	I576

I	2	3	4	5	6	7
2.	I7-402 I7-299 27-24а	Улучшенная штукатурка стен и перегородок по кирпичу	м2	II09,I	0,7I	787
3	I7-426 I7-325 27-29а	То же,железобетонной перегородки по сетке	м2	7,98	2,7I	[illegible]
4	I7-387 I7-284 27-23а пр.2	Простая штукатурка стен по кирпичу и бетону	м2	62,46	0,59	37
5	I7-4I6 I7-3II 27-24а	Высококачественная штукатурка откосов внутри помещения	м2	67,I9	I,5[illegible]	I02
6	I7-425 I7-324 27-28г	Подготовка плит перекрытия под окраску	м2	924,33	0,I2	III
7	I7-425 I7-324 27-28г	Подготовка лестничных маршей и площадок под окраску	м2	34,29	0,I2	4
8	I7-423 I7-322 27-28б	Подготовка гипсолитовых перегородок под окраску	м2	I32,6	0,2I	28
9	I4-I79 прим. 27-25м	Окраска м/конструкций подвесного потолка	тн	I,79	24,5	44
I0	I7-933 I7-577 27-64в 27-48в	Высококачественная окраска стен фойе	м2	I58,3	0,3I9	50

I	2	3	4	5	6	7
II.	I7-932 I7-576 27-64б 27-48б	Улучшенная клеевая окраска стен и потолков	м2	I983,I	0,094	I86
I2	I7-938 I7-588 27-64д 27-49а	Известковая окраска стен и потолков	м2	I32,I	0,056	7
I3	I7-I9 I7-I20 27-I2в	Обшивка стен керамической плиткой санузлов	м2	86,02	3,83	329
I4	I7-I003 I7-649 27-55з	Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке	м2	I84,9I	0,7I	I3I
I5	I7-888 I7-659 27-55ж 27-66ж I7-987 +I7-656 ·27-55д 27-66д	Улучшенная масляная окраска оконных блоков	м2	I73,33	I,0I	I77
I6	I7-988 I7-657 27-55е 27-66е К=2,4	Улучшенная масляная окраска дверных блоков в стенах	м2	55,84	0,55	30
I7	I7-986 I7-657 27-55г 27-66г I7-655 К=0,3	То же, в перегородках	м2	67,03	0,27	5I

I	2	3	4	5	6	7
I8.	I7-978 I7-643 27-55б	Масляная окраска асбоцементных листов потолка	м2	I66,5	0,82	I37
I9	I7-979 I7-644 27-55в 27-66в	Масляная окраска деревянных полов	м2	424,I4	0,85	36I
20	I7-979 I7-644 27-55в 27-66в	То же, плинтусов ~~ножек~~ при покрытии из паркета	м2	43,54	0,85	37
2I	I7-I029 I7-703 27-60з	Масляная окраска металлических решеток на лестницах	м2	I5,3	0,55	8
22	I3-370 I3-337 2I-26з	Леса встроенные стальные трубчатые	м2 гориз. проек.	299,98	0,592	I78
		Итого:	руб.			4393
		XX. Наружная отделка				
I	I7-344 I7-265 27-22а	Штукатурка цоколя декоративной штукатуркой	м2	84,06	I,84	I55
2	I7-346 I7-267 27-22в прим.	Облицовка стен крылец колотым бутовым камнем	м2	I4,79	8,5I	I26

I	2	3	4	5	6	7
3.	II-17-191 27-13а прим.2	Облицовка стен фасада по кирпичу керамическими плитками типа "кабанчик" неглазурованными	м2	809,95	4,08	3304
4	II-17-192 27-13	То же, глазурованными плитками типа "кабанчик"	м2	94,71	7,52	712
5	17-344 17-265 27-22а	Штукатурка стен фасада декоративной штукатуркой (стены вентиляционной шахты)	м2	9,71	1,84	18
6	17-401 17-298 27-23е	Штукатурка козырька и площадок эвакуационной лестницы	м2	7,9	0,27	2
7	17-928 17-622 27-52д прим.2	Окраска козырьков и площадки перхлорвиниловыми красками	м2	7,9	0,376	3
8	13-383 13-230 21-26а	Наружные трубчатые леса	м2	1109,62	0,426	473
		Итого:	руб.			4793
		XXI. Крыльца и козырьки				
9	1-712 1-610 10-1036 К=1,2	Рытье траншей в грунтах II категории вручную	м3	7,07	1,27	9
		Цена: 1,06х1,2=				

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I-752 I-6II I0-I035	Обратная засыпка грунта	м3	4,24	0,43	2
II	I2-39 I2-45 20-7а	Устройство бетонных стенок, крылец бетон М-I50	м3	9,65	25-I0	242
I2	I2-39 I2-45 20-7а Прим.	Устройство бетонных стенок цветочниц из бетона М-I00	м3	I,72	25-I0	43
I3	I-886 I-692 I-I027 I-79I I0-I4Iл	Устройство земляного основания под крыльца	м3	45,9	0,75	34
I4	I6-90 I6-43 25-6д	Устройство основания из бетона М-50	м3	7,97	23,60	I88
I5	I2-9 I2-9 20-Iи	Устройство монолитной железобетонной плиты из бетона М-I00	м3	7,97	24,0	I9I
I6	Ц.Iч,П п.2I	Стоимость арматуры А-I	кг	247	0,I62	40
I7	I2-39 I2-45 20-7е	Устройство бетонных набивных ступеней	м3	2,96	25,30	75
I8	I6-I57 I6-I04 I6-I0 25-I2я	Устройство мозаичного пола толщ.2 см	м2	87,3I	I,44	I26
I8а	I3-26I I3-323 2I-24а	Устройство бетонного крыльца в одну ступень	м2	5,25	I0,I0	53

I	2	3	4	5	6	7
I9.	I2-70 I2-77 20-I0д	Устройство монолитного железобетонного козырька из бетона М-200	м3	9,87	43,90	433
20	Ц.I,ч.II п.25	Стоимость арматуры А-I	кг	290,I6	0,I65	48
2I	Ц.I,ч.II п.27	То же, А-III	кг	238,97	0,I93	46
22	I2-I56 I2-42 20-5в	Закладные детали ИМ-I	кг	5,32	0,309	2
23	Ц.I,ч.III п.I3	Сетка ИС-I	кг	I3,94	0,I53	2
24	II-456 I9-27а	Установка сборного железобетонного козырька	шт.	I	4-90	5
25	ЦСЦ п.26I0	Стоимость конструкций КВI4-5а	м2	3,9I	5,I8	20
26	I6-6I5 I6-626 26-IIв	Устройство цементной стяжки по козырькам	м2	27,46	0,3I	9
27	I6-5I8 I6-52I 26-5д прим.3	Покрытие козырька двумя слоями рубероида	м2	27,46	I,46	40
28	I2-63 I2-69 20-9ж	Монолитный бетонный полс бетон М-200	м3	0,5	32,93	I6
		Цена: 3I,I+(24,6-22,8)х х I,0I5				

I	2	3	4	5	6	7
29.	Ц.I,ч.II п.I3	Арматура класса А-I	кг	35	0,I53	5
30	I4-29 примен. Ц.I,ч.II п.462	Металлический лоток Цена:26,I+27,2	тн	0,0I	298,I	3
3I	I4-I78	Окраска лотка нитроэмалью	тн	0,0I	I0,5	-
		Итого:	руб.			I632
		XXII. Разные работы				
I	32-I08 32-9I 25-I6ж	Устройство корыта под окраску и пандус	м2	I58,24	0,08	I3
2	32-450 32-344 45-58д	Устройство щебеночной подготовки под отмостку и пандус	м2	I58,24	I,20	I90
3	32-438 32-339 45-57в	Устройство асфальтобетонной отмостки	м2	I50,24	0,86	I29
4	32-298 32-228 45-40и	Устройство бетонного пандуса	м2	8,0	6,0I	48
5	I2-66 I2-73 т.20-I0а	Устройство монолитной железобетонной плиты разгрузочной площадки из бетона М-200 П-I	м3	0-96	34-20	33

I	2	3	4	5	6	7
6.	Ц.I,ч.II п.2I	Стоимость арматуры А-I	кг	II4,I2	0,I66	I9
7	п.23	То же, А-III	кг	7,0I	0-I94	I
8	I4-II9 I4-50 28-8в т.ч. п.5	Монтаж металлической лестницы и ограждения разгрузочной площадки	т	0,082	29,30	2
9	Ц.I,ч.II п.438	Стоимость конструкций	т	0,082	2I4,0	I8
I0	I5-267 I5-287 23-4Iа прим.	Устройство деревянной лестницы для входа на эстраду	м2	3,38	9,40	32
II	I2-I54 I2-40 20-5а	Установка металлических ножек барьера	кг	I6,77	0,47	8
I2	I5-I I5-I 23-Iа	Устройство деревянного каркаса барьера	м3	0,II	84,0	9
I3	I5-49 I5-57 23-9д	Обшивка каркаса плитами ДСП	м2	20,0	I,73	35
I4	Ц.I-II т.ч. п.5I	Фанеровка плиты ДСП дубовым шпоном	м2	20,0	3,40	68
I5	I4-III I4-46 22-8и	Монтаж металлических конструкций подвесного потолка	т	I,09	I6,20	I8

1	2	3	4	5	6	7
16.	Ц.1ч.П п.453	Стоимость конструкций	т	1,79	266,9	476
17	14-179 прим. 22-25г	Окраска металлоконструкций	т	1,79	24-50	44
18	Письмо Госстрой	Стоимость алюминиевых прокладок	кг	18,0	3,0	54
19	15-147 15-157 23-22а без стоимости материала	Подшивка подвесного потолка асбоцементными перфорированными плитами	м2	166,5	0,86	143
		Цена:2,18-1,3х1,3=				
20	Пр-т 06-09 доп.10 прим.	Стоимость плит	100шт	1,85	44,84	83
21	17-1177 17-905 27-70г прим.3	Остекление подвесного потолка матовым стеклом толщиной 4 мм	м2	14,5	2,25	33
22	15-355 15-417 23-49л	Установка радиаторных решеток	м2	33,36	3,12	104
23	Ц.1.ч.П п.55 Примен.	Стоимость решеток	м2	33,36	13,20	440

I	2	3	4	5	6	7
24.	Д-I5-22 7-Д-35 примен.	Отделка стен зрительного зала сосновой рейкой	м2	I3,82	3,32	46
25	I5-I 23-Iа	Устройство каркаса для обшивки рейкой	м3	0,02	84,0	2
26	Д-I5-28 7-Д-35 примен.	Отделка эстрады сосновой рейкой	м2	7,4	3,32	25
27	2I-I53 59-30в	Проливка деревянных декоративных решеток из сосновой рейки	м2	II,20	0,II	I
28	I7-I057 I7-73I 27-6Iж прим.2,3 примен.	Покрытие пролифленной поверхности прозрачным лаком	м2	II,22	0,20	2
29	I3-42 I3-4I 2I-7д	Устройство кирпичных стенок вентиляционных шахт на кровле	м3	2,3I	26,60	6I
30	I2-64 I2-70 20-9в	Устройство бетонного пояса по перемычкам, бетон М-I00	м3	0,I0	26,90	3
3I	24-708	Крепление радио стоек	кг	4,2	0,35	I
32	I3-287 I3-355 2I-29д	Кладка вентиляционных труб	м3	2,59	28,70	74

I	2	3	4	5	6	7
33.	I5-49 I5-57 23-9д	Устройство короба из ДСП для внутренних водостоков	м2	9,0	I,73	I6
34	I6-90 I6-43 25-6д	Устройство днища из бетона М-I00	м3	0,42	23,60	I0
35	I2-39 I2-45 20-7а	Устройство бетонных стен шахты	м3	I,0I	25,30	26
36	I3-36 I3-35 2I-7б	Устройство кирпичных стен шахты	м3	I,9	25,20	48
37	I3-23 I3-22 2I-6з	Горизонтальная гидроизоляция из двух слоев гидроизола	м2	0,83	I,47	I
38	I3-3I I3-30 2I-6к	Вертикальная гидроизоляция обмазкой горячим битумом за два раза	м2	I,84	0,56	I
39	II-457 I9-27б	Укладка сборной железобетонной карнизной плиты	шт.	I	4,30	4
40	ЦСЦ п.2601	Стоимость конструкции КР24-9	шт.	I	9,88	I0
4I	I6-6I5 I6-626 26-IIв	Цементная стяжка по карнизной плите	м2	2,I5	0,3I	I

I	2	3	4	5	6	7
42.	I6-5I8 I6-52I 26-5д Прим.3	Устройство покрытия из двух слоев рубероида на мастике	м2	2,I5	I,46	3
43	Д-I5-35 Утвержд. Мингорисполк. расп. 285I-р	Устройство карьеров гардероба и библиотеки	м2	7,87	32,8I	258
44	I5-3I3 23-44в	Покрытие деревянных поверхностей огнезащитным составом	I00м2	0,75	II,60	8
45	I2-39 I2-45 20-7а	Устройство бетонной стенки лестницы с бетонными ступенями на сцене	м3	I,55	25,30	39
		Герметизация мест прохода через перекрытие стояков:				
46	I2-42	Гильзы	кг	39	0,309	I2
47	8-I44	Залить пространство между гильзами и плитой перекрытия цементным раствором	м3	0,3	93,0	28
		ИТОГО:	руб.			2694

С В О Д К А
объемов и стоимости работ по смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сумма в рублях		Средневзвешенная единичная стоимость в руб.		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				прямых затрат	с накладными расходами I6,5% и плановыми накоплен. 6%	прямых затрат	с накладными расходами и плановыми накоплениями	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
I.	Земляные работы	м3	870,89	II4I	I409	I,3I	I,62	I,37
2.	Фундаменты и стены подвала	"	3I2,78	I2I8I	I5042	38,94	48,09	I4,60
3.	Перекрытия над подвалом	м2	I09,4	I076	I329	9,84	I2,I5	I,29
4.	Перегородки	"	24,93	I70	2I0	6,82	8,42	0,20
5.	Проемы	"	2,7	I00	I23	37,04	45,74	0,I2
6.	Полы	"	I05,5	293	362	2,78	3,43	0,35
7.	Подпольные каналы	м3	68,I	2488	3072	36,53	45,II	2,98

I	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Отделка внутренняя	м2	99,I	89	II0	0,90	I,II	0,II
9.	Разные работы	м3 здания	6450	25	3I	0,004	0,005	0,03
ИТОГО по подземной части				I7563	2I688			2I,05
	Б.Надземная часть							
I.	Стены наружные и внутренние	м3	654,2	I8I07	22360	27,68	34,I8	2I,70
2.	Перекрытие-покрытие	м2	838,2	II388	I4063	I3,59	I6,78	I3,65
3.	Кровля	"	838,2	5039	6223	6,0I	7,42	6,04
4.	Перегородки	"	359,3	I493	I844	4,I6	5,I4	I,78
5.	Полы	"	II26,42	887I	I0955	7,88	9,73	I0,64
6.	Лестницы и площадки	м2 гор.пр.		I073	I325			I,29
	М/к.			I66	205			0,20
7.	Окна	м2	I73,33	3058	3776	I7,64	2I,78	3,67
8.	Двери	"	I24,68	2772	3423	22,23	27,45	3,32
9.	Витражи	м2	II,22	85	I05	7,58	9,36	0,I0
	М/к			349	40I			0,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0.	Отделка внутренняя	"	2I22,2	4393	5425	2,07	2,56	5,27
II.	Отделка наружная	"	988,72	4793	59I9	4,85	5,99	5,75
I2.	Крыльца и козырьки	м2	87,3I	I632	20I5	I8,69	23,08	I,96
I3.	Прочие работы	м3 здания	6450	2I66	2675	0,34	0,42	2,60
	М/к			528	606			0,59
	ИТОГО по надземной части			659I3	8I320			78,95
	ИТОГО общестроительных работ по зданию	м3		83476	I03008			I00%

Гл.инженер проекта - Л.Жевнеров

Рук.сметной группы Л.Суринова

/Составила Л.Тетушкина

Р А С Ч Е Т № I

стоимости сборных железобетонных плит перекрытия и покрытия

№ п/п	Наименование изделий	Вес, т	Объем, м3	Площ. м2	Транспортные расходы в руб.			Тара и реквизит п.4 х 0,55	Итого с транспортными расходами тара гр.8+гр.9	Итого на I м2 изделия гр.10: гр.5	Позиция по прейскуранту 06-08	Оптовая цена в руб. I м2	Оптовая цена с добавками в руб. на м2	Сметная стоимость с учетом заготовительно-складских расходов 2% в руб. за I м2 (гр.14+гр.II)хI,02
					Позиция по ЦОЦ прил. I	На I т	На изделие гр.3хгр.7							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ПГ -30-I0	0,882	0,353	2,95	30	3,45	3,04	0,I9	3,23	I,I0	п.I898	5,I5	5,47	6,70
2	ПГ-30- I2	I,08	0,43I	3,55	30	3,45	3,73	0,24	3,97	I,I2	п.I898	5,I5	5,47	6,72
3	ПГ-30- I2	I,08	0,43I	3,55	30	3,45	3,73	0,24	3,97	I,I2	п.I898	5,I5	5,67	6,93
4	ПГ-8-24-I0	0,7I2	0,285	2,36	30	3,45	2,46	0,I6	2,62	I,II	п.I898	5,I5	5,26	6,50
5	ПГ-36-I0	I,055	0,422	3,54	3I	4,I6	4,39	0,23	4,62	I,3I	п.I899	5,55	5,57	7,02
6	ПГ-60-I0	I,74	0,695	5,92	3I	4,I6	7,24	0,38	7,62	I,29	п.I900	6,30	6,80	8,25
7	ПГ-60-I2	2,II	0,843	7,I2	3I	4,I6	8,78	0,46	9,24	I,30	п.I900	6,30	6,80	8,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	ШТ 89-I0	2,56	I,02	8,77	32	4,58	II,72	0,56	I2,28	I,40	п.I900	6,80	8,52	I0,I2
9	ШТ 89-I2	3,I0	I,24	I0,54	32	4,58	I4,2	0,68	I4,88	I,4I	п.I900	6,30	8,52	I0,I3
I0	ПС 89-I0	2,56	I,02	8,77	32	4,58	II,72	0,56	I2,28	I,40	п.I900	6,30	8,22	9,8I
II	ПС 89-I2	3,I0	I,24	I0,54	32	4,58	I4,2	0,68	I4,88	I,4I	п.I900	6,30	8,22	9,82
I2	ПС 60-I2	2,II	0,843	7,I2	3I	4,I6	8,78	0,46	9,24	I,30	п.I900	6,30	6,80	8,26

Составила Суринова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в затратах труда к смете
№ I-I

Общестроительные работы

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	А.Подземная часть		
	Затраты труда	ч/дн.	319,28
	Б.Надземная часть		
	Затраты труда	ч/дн.	3238,22
	ВСЕГО:	"	3557,50

/Составила Л.Татушкина

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
изделий, полуфабрикатов и материалов
к смете № I4I

Общестроительные работы

№№ пп	Марка	Альбома и каталогов	№ заготовочного чертежа	Число марок	Наименование изделий, материалов, габариты, размеры, сечения и сортность	Един. изм.	К-во на объект
I	2	3	4	5	6	7	8
					А. Подземная часть		
					I. Деревянные изделия		
					Блоки оконные с двумя переплетами	м2	I,03
					Блоки дверные	"	I,67
					II. Сборные железобетонные изделия		
					Блоки фундаментные	м3	33,96
					Блоки стеновые	"	I93,87
					Сборные железобетонные плиты с пустотами	м	I2,80
					Плиты плоские	"	I0,46
					Перемычки		2,I9
					III. Полуфабрикаты		
					Бетон М-I00	м3	43,23
					Бетон М-200	"	3,20
					Раствор цементно-известковый	м3	0,03
					Раствор цементно-известковый М-50	"	24,97

I	2	3	4	5	6	7	8
					Раствор цементный М-25	м3	3,44
					М-100	"	I,67
					М-200	"	I2,76
					Раствор известковый	"	I,98
					Щиты опалубки	м2	II,44
					IУ.Материалы		
					Белила цинковые терные	кг	0,20
					Гипс	м3	0,I2
					Гидроизол	м2	240,0
					Гвозди строительные	кг	3,3I
					Доски IУс 40-70мм	м3	0,II
					Замазка меловая	кг	0,68
					Известь	"	68,95
					Краски сухие	"	2,6I
					Краски терные	"	0,70
					Кирпич красный	тыс. шт.	36,82
					Мастика	т	I,23
					Мел молотый	кг	0,I5
					Олифа	"	0,I5
					Приборы оконные	к-т	I
					Приборы для дверей	"	I
					Пакля пеньковая	кг	3,94
					Плиты фибролитовые	кг	24,80
					Стекло оконное	м2	I,47
					Сетка проволочная	"	2,58
					Толь беспокровный	м	2,68
					Шпаклевка купоросная	кг	3,77
					Цемент	т	0,20

1	2	3	4	5	6	7	8
					Б.Надземная часть		
					I.Деревянные изделия		
					Барьер гардероба и библиотеки	м2	7,87
					Блоки дверные	"	123,99
					Блоки оконные с двумя переплетами	"	154,81
					Детали лесов	м3	0,12
					Доски полового настила	м3	17,52
					Доски паркетные	м2	408,67
					Доски подоконные	п.м.	83,53
					Коробки	"	140,78
					Поручни	м	15,14
					Плинтусы	м2	902,51
					Наличники	м	349,20
					Розетки радиаторные	м2	21,02
					Щиты настила	м2	28,5
					II.Сборные железобетонные изделия		
					Балконные плиты	м3	0,39
					Сборные железобетонные плиты с пустотами	"	99,80
					Козырьки	"	0,49
					Плиты ребристые	"	27,92
					Плиты плоские	"	0,08
					Плиты опорные	"	1,34
					Плиты карнизные	"	1,01

1	2	3	4	5	6	7	8
					Сборные железобетонные перемычки	м3	16,69
					Лестничные площадки	"	1,77
					Лестничные проступи	"	0,45
					Лестничные марши	"	1,54
					Лестничные ступени	"	1,86
					Плиты железобетонные крылец	"	0,50
					Ш. Полуфабрикаты		
					Бетон М-50	м3	2,13
					М-100	"	58,33
					М-150	"	12,86
					М-200	"	13,33
					Раствор цементный		
					1:3	"	0,40
					1:4	"	2,71
					Раствор цементный М-50	"	1,73
					Раствор цементный М-75	"	25,64
					М-100	"	9,88
					М-200	"	1,9
					Раствор кладочный	"	147,95
					Раствор цементно-известковый отделочный	"	7,80
					Раствор цементно-известковый М-50	"	7,20
					Раствор цементный М-25	"	4,41
					Раствор с каменной крошкой	"	64,71
					Стойки инвентарные	шт	5,6
					Щиты опалубки	м2	36,73
					Раствор известковый	"	42,91

I	2	3	4	5	6	7	8
					IУ.Материалы		
					Арматура	т	I,80
					Бруски Пс 50-70мм	м3	0,5
					Белила цинковые тертые	кг	84,30
					Болты	"	I73,7
					Битум	"	0,04
					Войлок	м2	33,63
					Гравий	м3	I0,02
					Гвозди строительные	кг	I96,I2
					Гвозди кровельные оцинкованные	"	3,0
					Гвозди штукатурные	"	I,II
					Грунтовка	т	0,I4
					Гипс строительный	т	I,4I
					Доски Пс 25-32мм	"	I,33
					-"- 40-70мм	"	4,37
					-"- IУс 25-32мм	"	0,43
					-"- 40-70мм	"	0,32
					Закрепы	"	65,77
					Замазка меловая	кг	I77,83
					Изол	"	5,56
					Керамзит	м3	I69,60
					краски сухие	кг	4I,34
					Краски тертые	"	I74,37
					Клей малярный	"	2I,89
					Крепления металлические	"	37,36
					Кирпич красный	тыс. шт.	273,7I
					Купорос медный	"	I3,48
					Лак	кг	II,II
					Мастика	т	86,44
					Мел молотый	кг	23I,I0
					Мыло хозяйственное	"	I3,64

I	2	3	4	5	6	7	8
					Олифа	кг	97,99
					Пергамин	м2	390,23
					Паста	т	I4,8I
					Порошок минеральный	"	I,03
					Приборы оконные никелированные	к-т	38
					Приборы дверные	"	40
					Проволока стальная	"	3I,52
					Пластикат поливинилхлоридный	кг	29
					Плиты ДСП	м2	29,0
					Плитки рядовые	"	I73,05
					Плитки асбоцементные перфорированные	"	I66,5
					Плитки мозаичные	"	8,05
					Плитки керамические	"	69,32
					Плиты гипсолитовые	"	60,33
					Плиты звукоизоляционные	"	29,43
					Плиты фибролитовые	"	I6,88
					Песок	"	3,07
					Пергамин	"	I060,6
					Пакля пеньковая	кг	338,27
					Прокладка резиновая	"	3,0
					Плиты минераловатные	м3	I6,2I
					Розетки стальные	м	9,40
					Решетки для вытирания ног	шт	3
					Рубероид	м2	4723,9I
					Сталь кровельная листовая	т	0,37
					Сталь полосовая	т	0,06
					Стальные конструкции	"	3,32
					Стальные конструкции лесов	т	0,I0
					Смесь асфальтобетонная	"	8,7I
					Смола	"	6,09

1	2	3	4	5	6	7	8
					Стекло	м2	303,05
					Стекло витринное	"	11,60
					Стеклоблоки	м3	1,54
					Сетка проволочная	м2	54,00
					Сурик тертый	кг	5,4
					Сурик жолезный	"	335,44
					Толь беспокровный	м	335,44
					Шпаклевка купоросная	кг	100,23
					Цемент М-300	т	0,19
					Щебень кирпичный	м3	28,80

/ Составила Л.Тетушкина

С М Е Т А № I-2

Водопровод

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ВК

Сметная стоимость I,86 т.р.

Составлена в ценах с I.I.I969г.

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-608 I-609 I0-I03а	Разработка грунта Iгруппы вручную и обратная засыпка	м3	20,9	I,22	25
2.	23-I 2[illegible]-Iа прим.I	Ввод в здание из чугунных водопроводных труб диам.50мм	п.м.	5	2,56	I3
3.	23-74 30-II6	Трубы стальные бесшовные диаметром I08х4мм	"	72	3,29	237
4.	23-62 30-I0г	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные диам.50мм	"	85	2,30	I96
5.	23-59 30-I0в	То же, диам.25мм	"	2I	I,34	28
6.	23-58 30-I0в	То же, диам.20мм	"	3	I,07	3

I	2	3	4	5	6	7
7.	23-57 30-I0в	То же, диам.I5мм	п.м.	I2	I,07	I3
8.	Ц.Iч.Ш п.I27	Вентили запорные муфтовые диам.40мм	шт	2	2,6I	5
9.	-"- п.I25	То же, диам.25мм	"	4	I,55	6
I0.	-"- п.I23	То же, диам.I5мм	"	II	I,02	II
II.	23-397 23-392 3I-I3д	Водомер крыльчатый диам.40мм	"	I	I7,0	I7
I2.	23-I20 23-I09 30-I5б	Задвижки чугунные 30ч6бр диаметром I00мм	"	4	2I,30	85
I3.	23-07 п.I-III4 К=I,076 I2-у-2075	Обратные клапаны фланцевые подъемные диам.70мм	шт	2	47,22	94
		Цена:5,36+38,9х xI,076=				
I4.	23-07 п.I-I803 К=I,076 I2-у-2I9I К=I,25	Электрозадвижка диам.I00мм	"	I	I49,86	I50
		Цена:I33xI,076+ +5,4xI,26=				
I5.	23-39I 23-386 3I-II6	Краны поливочные диам.25мм	шт	3	I,79	5

I	2	3	4	5	6	7
I6.	23-390 23-385 3I-II8	Пожарные краны со шлангом	к-т	II	36,50	402
I7.	20-2 Ц.I.ч.II п.5.т.I 27-I-I6	Антикоррозийная окраска битумным лаком № I77 за 2 раза	м2	27	0,75	20
I8.	I9-25I I9-208 28-I3м	Обертывание трубопроводов рубероидом в один слой	"	27	0,3I	8
I9.	I9-59 I9-46 доп.к ЕРЕР п.262	Шнур минераловатный в оплетке х/б нитью	м3	0,I	70,50	7
20.	I9-67 I9-54 28-3г	Конструкции СТК минераловатные	"	I,55	46,0	7I
2I.	Д-I9-2I5	Устройство покрытия тепловой изоляции кожухами из лакостеклоткани	м2	53	2,32	I23
22.	23-II5 23-I04 30-I4а	Испытание системы	п.м.	I2I	0,03	4
		ИТОГО	руб.			I523
		Накладные расходы I4,9% по п.2-I6	"			I92
		Накладные расходы I6,5% от п.I,I7-2I	"			42
		ИТОГО	руб.			I757

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%	руб.			I05
		ВСЕГО по смете	руб.			I862

ПРИМЕЧАНИЕ: При применении варианта с противорадиационным укрытием добавить объемы работ по схеме № Iа-2

Гл.инженер проекта Л.Кевнеров
Рук.сметной группы Л.Суринова
Составила Л.Трухан

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к смете № I-2

Водопровод.

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	I.Затраты труда	ч/дн	43,7I
	II.Материалы		
I.	Арматура	шт	4
2.	Болты с гайками	кг	II,2
3.	Вентили запорные Д=40мм	шт	2
4.	-"- Д=25мм	"	4
5.	-"- Д=I5мм	"	II
6.	Водомер	шт	I
7.	Вентили	"	I4
8.	Вода	м3	I,33
9.	Головки	шт	39
I0.	Дрова	м3	0,023
II.	Задвижка	шт	I
I2.	Крепления	кг	60,04
I3.	Кронштейны	"	7,I
I4.	Клапаны подъемные Д=70мм	шт	2
I5.	Мастика битумная	т	0,2I
I6.	Песок кварцевый	м3	0,54
I7.	Проволока стальная	т	4,03
I8.	Лента стальная	кг	2I,I2
I9.	Рукава пожарные	м	II0
20.	Рулонные материалы	м2	88,55

I	2	3	4
2I. Штучные изделия		м3	I,7
22.Ткань стеклянная		м	55,65
23.Фланцы стальные		шт	I0
24.Стволы ручные		"	I0
25.Шкафчик		"	I
	Ш.Полуфабрикаты		
I.Трубы чугунные напорные		м	5,25
2.Детали трубопроводов		"	72,0
3.Узлы трубопроводов	Д=50мм	"	85
4.-"-	Д=25мм	"	2I
5.-"-	Д=20мм	"	3
6.-"-	Д=I5мм	"	I2

Составила Л.Трухан

С М Е Т А № I-3

Водосток

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам

Сметная стоимость 0,27 т.р.

Составлена в ценах с I.I.69г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Едини. изм.	К-во	Смети.стоим. единн.	Смети.стоим. общ.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-32 30-4а	Трубы чугунные канализационные диам.I00мм в траншеях	п.м.	5	2,38	I2
2.	23-35 30/6б	То же, по стенам	"	I0	3,95	30
3.	23-34 30-6а	То же, диам.50мм	"	22	2,52	55
4.	23-74 30-II6	Трубы стальные диам.I00мм	"	I2	3,29	39
5.	Ц.Iч.Ш п.I26	Вентили Д=32мм	"	2	I,76	4
6.	23-I92 3I-I2 23-I8I	Воронки	шт	2	I8,80	37
7.	2I-I30 2I-I74 59-35б	Короба деревянные разм.200х200	п.м.	I3	2,63	34
8.	I7-964 I7-625 I7-[illegible]4а [illegible]а	Окраска коробов масляной краской	м2	I0,4	0,44	5

I	2	3	4	5	6	7
9.	23-54 23-54 30-I0в	Трубы водогазопроводные диам. 32мм	п.м.	I	I,I4	I
		ИТОГО	руб.			2I7
		Накладные расходы I6,5% от п.7,8	"			6
		Накладные расходы I4,9% по п.I,6,9	"			27
		ИТОГО	руб.			250
		Плановые накопления 6%	"			I5
		ВСЕГО по смете	руб.			265

ПРИМЕЧАНИЕ: При применении варианта с противорадиационным укрытием добавить объемы работ из сметы № Iа-3

Гл.инженер проекта — Л.Жевнеров
Рук.сметной группы — Л.Суринова
Составила — Л.Трухан

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов к смете № I-5

Водосток

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I.Затраты труда	ч/дн	8,5I
	II.Материалы:		
I.	Белила цинковые	кг	I,47
2.	Вентили Д=32мм	шт	2
3.	Воронки	"	2
4.	Доски 25-32мм	м3	0,0I
5.	-"- I40-2I0мм	"	0,05
6.	Краски тертые	кг	0,37
7.	Колер	"	2,73
8.	Мел	"	0,2I
9.	Крепления	"	9,84
I0.	Муфты	шт	5
II.	Гвозди	кг	2,08
I2.	Олифа	кг	0,25
I3.	Смола	кг	8,06
I4.	Шпаклевка	"	0,3I
I5.	Трубы чугунные Д=I00мм	"	5.I5
I6.			
	III.Полуфабрикаты		
I.	Узлы трубопроводов Д=I00мм	м	I0
2.	-"- Д=50мм	"	22
3.	Детали трубопроводов Д=I00мм	п.м.	I2
4.	Узлы и детали трубопроводов Д=32мм	"	I

Составила Л.Трухан

С М Е Т А № I-4

На канализацию

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ВК

Сметная стоимость 0,50 т.р.
Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметн.стоим.	
					един.	общ.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-608 I-609 I0-I03а	Разработка грунта I группы вручную и обратная засыпка	м3	25,6	I,82	3I
2.	23-32 30-4а	Трубы чугунные канализационные Д=I00мм в траншеях	п.м.	8	2,38	I9
3.	23-35 30-6б	То же, Д=I00мм по стенам	"	24	3,95	95
4.	23-34 30-6а	То же, Д=50мм	"	8	2,52	20
5.	23-4I 30-9а	Трубы асбоцементные (безнапорные) Д=I00мм	шт	I	4,92	5
6.	23-369 23-366 3I-5а	Унитазы фаянсовые "Компакт"	к-т	7	2I,80	I53
7.	23-307 23-306 3I-Iв	Умывальники керамические 550х420 с бутылочным сливом	"	4	I0,20	4I

I	2	3	4	5	6	7
8.	23-375 23-372 3I-6а	Писсуары настенные фаянсовые	шт	2	6,66	I3
9.	23-353 23-35I 3I-3г	Трапы чугунные эмалированные Д=50мм	шт	2	4,08	8
I0.	23-I37 23-I26 30-I5а	Задвижки чугунные 30ч6бр Д=50мм	шт	I	8,90	9
II.	23-53 30-I0в	Трубы стальные водогазопроводные Д=25мм	п.м.	I2	0,98	I2
		ИТОГО	руб.			406
		Накладные расходы I4,9% от п.2-II	"			56
		Накладные расходы I6,5% от п.I	"			5
		ИТОГО	руб.			467
		Плановые накопления 6%	"			28
		ВСЕГО по смете	"			495

ПРИМЕЧАНИЕ: При применении варианта с противорадиационным укрытием добавить объемы работ из сметы № Iа-4.

Гл.инженер проекта — Л.Кевнеров

Рук.сметной группы — Л.Суринова

Составила — Л.Трухан

В Ы Б О Р К А

Затрат труда и материалов к смете № I-4

Канализация

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I.Затраты труда	ч/дн	23,47
	II Материалы		
I.	Арматура	кг	I
2.	Болты с гайкой	кг	I,3
3.	Заделки Д=50мм 30ч6бр	шт	I
4.	Муфты асбоцементные	"	4
5.	Уплотняющие	к-т	7
6.	Умывальники	"	4
7.	Писсуары	"	2
8.	Трапы	шт	2
9.	Фланцы стальные	"	3
I0.	Фланцы стальные	"	2
II.	Трубы асбоцементные	м	3,06
I2.	Трубы чугунные канализационные Д=I00мм	м	8,24
	III.Полуфабрикаты		
I.	Узлы трубопроводов Д=I00мм	м	24
2.	-"- Д=50мм	"	8
3.	-"- Д=25мм	"	I2

Составила Л.Трухан

Тип.№ 264-12-118/76 - 102-

С М Е Т А № 1-5

На отопление (при -26°С)

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ОВ

Сметная стоимость 4,20т.р.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Единиц. изм.	К-во	Сметн. стоим.	
					един.	общ.
1	2	3	4	5	6	7
1.	23-73 30-11б	Трубы стальные электросварные Д=89х3	п.м.	20	2,85	57
2.	23-56 30-10г	Трубы стальные водогазопроводные черные Д=50мм	"	100	1,54	277
3.	23-55 30-10в	То же, Д=40мм	"	140	1,25	175
4.	23-54	То же, Д=32мм	"	105	1,14	120
5.	23-53 30-10в	То же, Д=25мм	"	110	0,98	108
6.	23-52 30-10в	То же, Д=20мм	"	85	0,81	69
7.	23-51 30-10в	То же, Д=15мм	"	65	0,76	49
8.	23-688 24-646 32-96	Радиаторы М-140	экм	296,45	5,29	1568

I	2	3	4	5	6	7
9.	Ц.Iч.III п.I464	Краны двойной регулировки Д=I5мм	шт	3I	0,4I	I3
I0.	-"- п.I465	То же, Д=20мм	"	I0	0,49	5
II.	-"- п.I466 примеч.	То же, Д=25мм	"	7	0,49	3
I2.	Ц.Iч.II п.K453	Краны воздушные футорочные	"	20	0,33	7
I3.	Ц.Iч.III п.I27	Вентили запорные тип I5кч I8бр диаметром 40мм	"	2	2,6I	6
I4.	-"- п.I24	То же, диаметром 20мм	"	5	I,I5	6
I5.	-"- п.I26	То же, Д=32мм	"	3	I,75	5
I6.	-"- п.I25	То же, Д=25мм	"	3	I,55	5
I7.	23-I37 23-I26 30-I5а	Задвижка чугунная Д=50мм 30ч 6бр	"	4	8,90	36
I8.	Ц.Iч.III п.I763 I7-73	Микровоздушники	"	9	0,39	4

I	2	3	4	5	6	7
I9.	27-60а 27-68з I7-I029	Окраска труб и радиаторов масляной краской за 2 раза	м2	28I,26	0,548	I54
20.	20-2 Ц.Iч.II п.5 27-I-I6	Антикоррозийная окраска битумным лаком № I77 за 2 раза	"	I45	0,75	I09
2I.	I9-59 I9-46 Доп.к ЕРЕР 28-36 п.262	Шнур минераловатный в оплетке х/б нитью	м3	2,3	70,50	I62
22.	Д-I9-2I5	Устройство покрытия тепловой изоляции кожухом из лакостеклотканн	м2	I57,0	2,32	364
23.	I9-67 I9-54 28-3г	Конструкции СТК минераловатные	м3	2,2	46,0	I0I
24.	23-II5 23-I04 30-I4а	Испытание трубопроводов	п.м.	495	0,03	I5
		ИТОГО	руб.			34I8
		Пуск и регулировка I% от п.п.I-I9	"			25
		ИТОГО				3443
		Накладные расходы I4,9% от п.п.I-I0	"			374

1	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы 16,5% от п.п.19-24	руб.			1147
		ИТОГО	"			3964
		Плановые накопления 6%	"			238
		ВСЕГО по смете	руб.			4202

ПРИМЕЧАНИЕ: При применении варианта с противорадиационным укрытием добавить объемы работ из сметы № 1а-5.

Гл.инженер проекта Л.Жевнеров

Рук.сметной группы Л.Суринова

Составила Л.Трухан

В Ы Б О Р К А
затрат труда и материалов к смете № I-5

ОТОПЛЕНИЕ

№№ пп	Н А И М Е Н О В А Н И Е	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	I.Затраты труда	ч/дн	I66
	II.Материалы		
I.	Арматура	шт	4
2.	Болты с гайками	кг	5,20
3.	Болтыа цинковые	кг	44,82
4.	Вода	м3	5,45
5.	Вентили запорные 15кч 18бр Д=40мм	шт	2
6.	-"- Д=20мм	"	2
7.	-"- Д=32мм	"	2
8.	-"- Д=25мм	"	3
9.	Глина огнеупорная	т	0,09
I0.	Дрова	м3	0,03
II.	Задвижка Д=50мм 30ч 6бр	шт	4
I2.	Клей	кг	7,85
I3.	Крепления	кг	I6,4
I4.	Краны Д=I5мм	шт	3I
I5.	-"- Д=20мм	"	I0
I6.	-"- Д=25мм	"	7
I7.	Краны футорочные	шт	24
I8.	Краски тертые	кг	2,57
I9.	Колер масляный	"	23,I8
20.	Лента стальная	кг	64
2I.	Мастика битумная	т	0,05
22.	Микровоздушники	шт	6,05
23.	Мел	кг	I,57

I	2	3	4
24. Порогок шамотный		т	0,I57
25. Проволока стальная		кг	I4,95
26. Рулонные материалы		м2	2I5,2
27. Растворитель		м3	I,57
28. Песок кварцевый		м3	2,9
29. Олифа		кг	4I,4
30. Штучные изделия		м3	5,I6
3I. Фланцы стальные		шт	8
	III. Полуфабрикаты		
I. Детали трубопроводов		т	20
2. Узлы трубопроводов Д=50мм		"	I8
3. -"- Д=40мм		"	I40
4. -"- Д=32мм		"	I05
5. -"- Д=25мм		"	II0
6. -"- Д=20мм		"	85
7. -"- Д=I5мм		"	65
8. Трубы асбестоцементные		т	289

Составила Л.Чухан

СМЕТА № I-6

Узел управления

Сельской клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ОВ

Сметная стоимость 0,27 т.р.

Составленаив ценах I969г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметн. стоим.	
					един.	общ.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-703 23-665 32-I06	Грязевик из стальных труб наружным диам. корпуса 273х7 и входного патрубка 80	шт	I	32,20	32
2.	23-I38 23-I27 30-I56	Задвижка марло 30ч6бр диам.80мм	шт	3	I3,90	42
3.	Ц.Iч.Ш п.I522	Кран сальниковый муфтовый Д=25мм	"	I	I,48	I
4.	-"- п.I52I	То же, Д=20мм	"	I	I,05	I
5.	-"- п.I23	Вентили запорные муфтовые типа I5кч I8бр диаметром I5мм	шт	3	I,02	3
6.	-"- п.I25	То же, Д=25мм	"	I	I,55	2

I	2	3	4	5	6	7
7.	23-74I 23-703 32-I4в	Ручной насос БКФ-2	к-т	I	25,30	25
8.	23-362 23-360 3I-4г	Раковина чугунная	шт	I	9,I4	9
9.	23-I47 23-I3[illegible] 30-I5а	Клапан обратный Д=25мм	"	I	5,86	6
I0.	23-70I 23-663 32-I0а	Гребенка Д=I59х4,5	шт	2	I5,90	32
II.	23-73 30-II6	Трубы стальные электросварные Д=89х3	п.м.	I6	2,85	46
I2.	30-I0в т.ч. п.II 23-7I	То же, Д=20мм	"	I4	0,23	3
I3.	23-725 23-687 32-I2б	Манометр	шт	2	4,I8	8
I4.	23-726 23-688 32-I2в	Термометр	к-т	2	2,I8	4
I5.	24-708 33 26а	Крепление	кг	I6	0,34	5

1	2	3	4	5	6	7
16.	23-118 30-14а	Испытание системы	п.м.	30	0,03	1
		ИТОГО	руб.			220
		Пуск и регулировка 1% от п.п.1-15,16	"			2
		ИТОГО	руб.			222
		Накладные расходы 14,9%	"			33
		ИТОГО	руб.			255
		Плановые накопления 6%	"			15
		ВСЕГО по смете	руб.			270

Гл.инженер проекта Л.Бевнеров

Рук.сметной группы Л.Сурикова

Составила Л.Трухан

В Ы Б О Р К А
затрат труда и материалов к смете
В I-6

Узел управления

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I.Затраты труда	ч/дн	9,II
	II.Материалы:		
I.	Арматура	кг	8
2.	Болты с гайками	кг	52
3.	Вентили I5кч I8бр Д=I5мм	шт	3
4.	-"- Д=25мм	"	I
5.	Грязевик	"	3
6.	Крепление	кг	I8,I2
7.	Кронштейны	"	I6
8.	Вода	м3	0,33
9.	Насос	к-т	I
I0.	Раковины чугунные	"	I
II.	Клапан обратный Д=25мм	шт	I
I2.	Манометр	"	2
I3.	Термометр	"	2
I4.	Фланцы стальные	"	20
I5.			
	III.Полуфабрикаты		
I.	Детали трубопроводов Д=899мм	м	I6
2.	То же, Д=20мм	"	I4

Составила  Л.Трухан

С М Е Т А № I-7

На теплоснабжение приточных установок
Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ОВ

Сметная стоимость 0,96 т.р.
Составлена в ценах I968г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметн.стоим.	
					един.	общ.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-7I 30-IIа	Трубы стальные электросварные Д=76х3	п.м.	20	2,38	48
2.	23-50 30-I0б	Трубы стальные водогазопроводные Д=50мм	"	20	I,49	30
3.	23-48 30-I0а	То же, Д=32мм	"	I50	I,I2	I68
4.	23-I38 23-I27 30-I5б	Задвижки чугунные типа 30ч 6бр Д=70мм	шт	2	I3,90	28
5.	23-I37 23-I26 30-I5а	То же, Д=50мм	"	4	8,90	36
6.	Ц.Iч.Ш п.I27	Вентили запорные муфтовые I5кч I8бр диам.32мм	"	8	2,63	2I
7.	-"- п.I25	То же, Д=25мм	"	4	I,55	6

I	2	3	4	5	6	7
8.	23-Ш-18 30-15а 30-16а	Регулирующий клапан с электромеханизмом Д=40мм	шт	I	49,87	50
9.	23-Ш-18 п=2 30-15а 30-16а	То же, Д=25мм	"	2	24,93	50
10.	20-2 Ц.1ч.II п.5 27-I-16	Антикоррозийная окраска битумным лаком № 177 за 2 раза	м2	33,4	0,75	0,25
11.	I9-59 I9-46 Доп.к ЕРЕР п.262 28-36	Шнур минераловатный в оплетке х/б нитью	м3	0,3	70,50	21
12.	I9-67 I9-54 т.28-3г	Конструкции СТК минераловатные	"	2,0	46,0	92
13.	Д-19-215	Устройство покрытия тепловой изоляции кожухом из лакостеклоткани	м2	87,3	2,32	203
14.	23-115 23-104 30-14а	Испытание трубопроводов	п.м.	170	0,03	5
		ИТОГО	руб.			783

I	2	3	4	5	6	7
		Пуск и регулировка I% от п.п.I-I0,I4	руб.			5
		ИТОГО	руб.			788
		Накладные расходы I4,9% от п.п.I-9	"			65
		Накладные расходы I6,5% от п.п.I0-I4	"			56
		ИТОГО	руб.			909
		Плановые накопления 6%	"			54
		ВСЕГО по смете	руб.			963

Гл.инженер проекта Л.Жевнеров
Рук.сметной группы Л.Суринова
Составила Л.Трухан

ВЫБОРКА
затрат труда и материалов к смете № I-7

Теплоснабжение приточных установок

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	I.Затраты труда	ч/дн	28,49
	II.Материалы		
I.	Арматура	шт	I2
2.	Болты с гайками	кг	I8,60
3.	Вода	м3	I,87
4.	Вентили запорные I5кчI8бр Д=40мм	шт	I
5.	То же, Д=25мм	"	4
6.	Дрова	м3	0,0I
7.	Задвижка Д=70 мм 30ч 6бр	шт	2
8.	То же, Д=50мм	"	7
9.	Регулирующий клапан Д=50мм	"	2
I0.	-"- Д=25мм	"	I
II.	Лента стальная	кг	28,67
I2.	Песок кварцевый	м3	0,67
I3.	Проволока стальная	кг	5,20
I4.	Рулонные материалы	м2	92,8I
I5.	Ткань отчлянная	м	9I,67
I6.	Мастика битумная	т	0,02
I7.	Штучные изделия	м3	2,3I
I8.	Фланцы стальные	шт	24
	III.Полуфабрикаты		
I.	Детали трубопроводов	п.м.	20

I	2	3	4
2.	Узлы трубопроводов Д=50мм	п.м.	I40
3.	То же, Д=40мм	"	I0
4.	То же, Д=25мм	"	20

Составила Л.Трухан

С М Е Т А № I-8

На вентиляцию

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ОВ

Сметная стоимость I,38 т.р.
Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметн.стоим.	
					един.	общ.
I	2	3	4	5	6	7
I.	24-502 33-I9в	Осевой вентилятор О6-300 № 4 с электродвигателем АОЛ2-I2-2	к-т	I	25,50	26
2.	24-6 33-Iб	Воздуховоды из кровельной стали оцинкованной периметром до I000 мм	м2	6,2	6,I4	38
3.	24-7 33-Iв	То же, периметром до I500мм	"	26,0	5,34	I39
4.	24-I2 33-Iб	Воздуховоды из кровельной оцинкованной стали Д= 280мм	м2	8,8	5,0I	44
5.	24-6 33-Iб прим.	Переходы из кровельной оцинкованной стали	м2	2,0	6,I4	I2
6.	I8-I2 I8-I4 2[illegible]-46	Устройство асбоцементного воздуховода Д=до I000мм	м2	3,2	2,I8	7

I	2	3	4	5	6	7
7.	I8-I3 I8-I5 24-46	То же, периметром более I000мм	м2	20,7	I,72	36
8.	24-4I6 33-9а п.I3	Жалюзийная решетка регулирующая	шт	34	0,42	I4
9.	Ц.Iч.Ш п.I846	Стоимость решетки	м2	2,0	I7,80	36
I0.	24-4I8 33-9б	Жалюзийная решетка сеч. до I м2	шт	2	I,35	3
II.	23-4I9 33-9в	То же, до I,5м2	"	I	I,7I	2
I2.	Ц.IчШ п.I847	Стоимость решеток	м2	2,0	I5,40	3I
I3.	2I-II5 2I-I59 59-32а	Утепление деревянной шахты сеч. до I м2	"	2I,5	8,73	I88
I3а.	I7-703 I7-I029 27-60з 27-68з	Окраска воздуховодов	м2	43,0	0,548	24
I4.	24-354 33-6а	Установка зонтов над шахтами периметром до I200 мм	шт	2	I,75	4
I5.	24-358 33-6д	То же, более 3000 мм	"	3	6,74	20
I6.	ЦIч.Ш п.860	Стоимость зонтов периметром до I600мм	кг	I5,05	0,54	8

I	2	3	4	5	6	7
I7. п.862	-"-	То же, более 2800мм	кг	I5I,5	0,34	52
I8. 33-37н	23-403	Установка утепленной прямоугольной заслонки с электроприводом У I000хI200	шт	3	9,96	30
I9. п.834	Ц.Iч.Ш	Стоимость заслонки	"	3	I34,0	402
		ИТОГО	руб.			III6
		Пуск и регулировка 2,5% п.I-5, п.8-I2,I4,I9				2I
		Накладные расходы I4,9% п.I-5,п.8-I2,I4-I9	"			I28
		Накладные расходы I6,5%				42
		ИТОГО	руб.			I307
		Плановые накопления 6%				78
		В С Е Г О по смете	руб.			I385

ПРИМЕЧАНИЕ: При применении варианта с противорадиационным укрытием добавить объемы работ из сметы № Iа-8

Гл.инженер проекта Л.Жевнеров

Рук.сметной группы Л.Суринова

Составила Л.Трухан

ВЫБОРКА

затрат труда и материалов
к смете № I-8

Вентиляция

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	I.Затраты труда	ч/дн	64,65
	II.Материалы:		
I.	Бруски	м3	0,04
2.	Белила цинковые	кг	I2,09
3.	Вентилятор	шт	I
4.	Воздуховоды периметром до I000мм	м2	6,2
5.	То же, до I500мм	"	26,0
6.	То же, Д=280мм	"	8,8
7.	Воздуховоды из кровельной оцинкованной стали	м2	2
8.	Войлок	м2	23,44
9.	Гвозди	кг	6,04
I0.	Гвозди кровельные	"	I,89
II.	Доски 25-32мм	м3	I,48
I2.	То же, 40мм и более	"	0,09
I2.	Зонты периметром до I200мм	шт	2
I3.	То же, более 3000мм	"	3
I4.	Зословки	"	3
I5.	Крепления	кг	4I,I8

I	2	3	4
I6.	Короба периметром до I000мм	м	5,I2
I7.	То же, более I000мм	"	I3,25
I8.	Краски	кг	2,4
I9.	Колер масляный .	"	I0,49
20.	Поковки	"	4,34
2I.	Решетки сеч. до I м2	шт	36
22.	-"- сеч. до I,5 м2	"	I
23.	Сталь	т	0,22
24.	Олифа	кг	5,I0

Составила Л.Трухан

СМЕТА № I-4

Приточная установка П-I

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ОВ

Сметная стоимость 0,73 т.р.

Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Измерители	К-во	Стоимость	
					один.	общ.
I	2	3	4	5	6	7
I.	24-455 33-I80 прим. I5-0I	Вентилятор Ц 470 № 4 с электродвигателем АОЛ2-II-6	к-т	I	56,I0	56
2.	24-709 33-256	Виброизолирующее основание I ДО 48	кг	4,75	0,32	2
3.	24-523 33-20а	Калорифера КВБП-2	шт	I	34,I0	34
4.	24-387 33-8в	Обводной клапан у калорифера	"	I	7,85	8
5.	24-449 33-I6	Вставка гибкая	м2	I,0	I3,0	I3
6.	24-5I 33-г-в	Калорифер металлический	м2	I,02	4,94	5
7.	24-42 33-г-в	Диффузор металлический	"	0,35	4,63	2
8.	24-446 33-I4а	Дверь герметическая	шт	I	I8,70	I4
9.	Ц.Iч.II п.65	Утепление двери	м2	0,35	28,50	8

1	2	3	4	5	6	7
10.	24-401 33-37а Доп.№1 ч.III п.2715 с учетом разницы в стоим. электропривода ГПИ Сантехпроект	Заслонка воздушная утепленная с электроприводом У1000х600 с исполнительным механизмом МЭО-10/100	шт	1	385,43	385
11.	24-407 33-9а	Жалюзийная решетка	"	1	4,99	5
12.	Ц.1ч.III п.2541	Пусковой шибер 285х285	"	1	3,53	4
13.	24-708 33-26а	Подставки под калориферы	кг	30	0,34	10
14.	23-688 32-12в	Термометр технический	к-т	2	2,18	4
		ИТОГО	руб.			584
		Пуск и регулировка 2,5% без п.8,9	"			14
		Накладные расходы 14,9% от п.1-7 + 10+14	"			87
		Накладные расходы 16,5% от п.п.8,9	"			4
		ИТОГО	руб.			686
		Плановые накопления 6%	"			41
		В С Е Г О по смете	руб.			727

Гл.инженер проекта Л.Жевнеров
Рук.сметной группы Л.Сурикова
Составила Л.Трухан

ВЫБОРКА
затрат труда и материалов к смете № 1-9

Приточная установка П-1

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I.Затраты труда	ч/д	6,79
	II.Материалы		
I.	Арматура	к-т	2
2.	Вентилятор	шт	I
3.	Воздуховоды	м2	0,35
4.	Дроссель-клапан	шт	I
5.	Дверь	"	I
6.	Заслонки	"	I
7.	Калорифер	"	2
8.	Крепления	кг	0,49
9.	Кронштейны	"	30
I0.	Подставки	"	4,75
II.	Подрубки брезентовые	м2	I
I2.	Ремни клиновые	м	6,2
I3.	Решетки	шт	I
I4.	Шибер	шт	I
I5.	Термометр	"	2

Составила Л.Трухан

СМЕТА № I-I0

Приточная установка П-2

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ОВ

Сметная стоимость I,7I т.р.
Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметн.стоим.	
					един.	общ.
I	2	3	4	5	6	7
I.	24-486 т.ч. п.I8 I5-0I п.0I-588 8-4802 8-48I6 27-0I-47 п.02-683 27-0I-47 п.02-67I 8-538I 33-I8в	Вентиляционный агрегат А8-2 с вентилятором Ц470 №8 с электродвигателем А02-42-6	к-т	I	I43,I4	I43
2.	24-7I0 33-26в	Виброизолирующее основание под вентилятор	кг	64,3	0,30	I9
3.	24-402 Доп.№I с Ц.I-III п.2692 33-37и	Заслонка воздушная рециркуляционная с исполнительным механизмом АР-IМ 600хI200	к-т	I	92,86	93

I	2	3	4	5	6	7
3а.	23-688 32-I2в	Термометр	к-т	3	2,I8	7
3б.	Доп.№I к цен.I ч.Ш п.2586	Виброизолятор тип ДО 43	шт	5	7,94	40
4.	24-736 33-29в Ц.Iч.Ш п.I863	Секция соединительная	"	I	I6I,70	I62
	33-29в	Цена:I46+I5,6=				
5.	24-296 33-296 Ц.Iч.Ш п.I873	Секция промежуточная	"	I	II4,0	II4
		Цена:II,0+I03=				
6.	24-736 Ц.Iч.Ш п.I863	Секция приемная	шт	I	I6I,70	I62
		Цена:I46+I5,7				
7.	24-439 33-IIв п.I4	Секция ячейкового фильтра ФЯР	ячеек	8	6,I5	49
8.	24-548 33-206	Калориферная секция с калорифером КЗ ВН-7	шт	I	76	76
9.	24-404 33-37-0 Доп.I Ц.Iч.Ш с учетом разности в стоим. эл.приводов ГПИ сантехпроект	Утепленная воздушная заслонка с электроподогревом У I600xI000 и исполнительным механизмом МЭО-I0/I00	"	I	448,00	448

I	2	3	4	5	6	7
I0.	24-449 33-I6	Гибкие вставки	м2	I,0	I3,0	I3
II.	24-27 33-2е	Диффузор	"	0,93	5,72	5
I2.	24-5I 33-2ж	Отвод металлический	"	2,4	4,94	I2
I3.	Ц.Iч.Ш п.2466	Шибер у вентилятора 560х560	шт	I	8,85	9
I4.	24-446 33-I4а	Дверь герметическая	"	I	I3,70	I4
I5.	Ц.Iч.П п.65	Утепление двери	м2	0,36	22,50	8

ИТОГО	руб.	I374
Пуск и регулировка 2,5% п.I-I3	"	34
Накладные расходы I6,5% от п.I4,I5	"	4
Накладные расходы I4,9% п.I-I3	"	205
ИТОГО	руб.	I6I7
Плановые накопления 6%		97
ВСЕГО по смете	руб.	I7I4

Гл.инженер проекта Л.Ивнеров
Рук.сметной группы Л.Суринова
Составила Л.Трухан

В Ы Б О Р К А
затрат труда и материалов
к смете на приточную установку П-2

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I.Затраты труда	ч/дн	34,99
	II.Материалы		
I.	Арматура	к-т	2
2.	Вентилятор	шт	I
3.	Виброизолятор	"	5
4.	Воздуховоды	м2	2,98
5.	Двери	шт	I
6.	Крепления	кг	7,33
7.	Патрубки брезентовые	м2	I,0
8.	Подставки	кг	64,3
9.	Ремни клиновые	м	I0
I0.	Фильтры	шт	8
II.	Заслонки	"	2
I2.	Термометр	К-т	2
I3.	Калорифер	шт	I

Составила Л.Трухан

С М Е Т А № I-II

Приточные установки П-3

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ОВ

Сметная стоимость 0,85 т.р.
Составлена в ценах I969г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметн.стоим.	
					един.	общ.
I	2	3	4	5	6	7
I.	24-456 33-I8в Пр-нт I5-0I п.I2-022 п.0I-577	Центробежный вентилятор Ц-470 №5 с электродвигателем АОЛ2-2I-6	к-т	I	87,I3	87
2.	24-7I0 33-26в	Виброосноование I ДО 49	кг	I22,5	0,30	37
3.	24-526 33-20а	Калорифер КЗВП-5	шт	I	55,70	56
4.	24-384 33-8в	Обводной клапан у калорифера	шт	I	7,85	8
5.	24-5I 33-2е	Диффузор	м2	2,3I	4,94	II
6.	24-440 33-IIв п.I4	Фильтр сетчатый	ячеек	2	6,72	I3

I	2	3	4	5	6	7
7.	24-404 33-370 доп.I к Ц.Iч.Ш п.2684 с учетом разности стоимости электропривода ГПИ сантехпроект	Заслонка воздушная утепленная с электроподогревом УI600хI000 и исполнительным механизмом МЗО-I0/I00	к-т	I	448,0	448
8.	Ц.Iч.Ш п.2464	Шибер у вентилятора 350х350	шт	I	4,90	5
9.	24-708 33-26а	Подставки под калориферы	кг	I5	0,34	5
I0.	23-688 32-I2в	Термометры	шт	2	2,I8	4
II.	24-42 33-2в	Диффузор	м2	0,35	4,63	2
I2.	24-449 33-I6	Гибкая вставка	м2	I,0	I3,0	I3
		ИТОГО	руб.			689
		Пуск и регулировка 2,5%	"			7
		ИТОГО	руб.			696
		Накладные расходы I4,9%	"			I04
		ИТОГО	руб.			800
		Плановые накопления 6%	"			48
		ВСЕГО по смете	руб.			848

Гл.инженер проекта Л.Певперов
Рук.сметной группы Л.Суринова
Составила Л.Трухан

В Ы Б О Р К А
затрат труда и материалов
к смете № I-II
на приточную камеру П-3

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I.Затраты труда	ч/дн	8,56
	II.Материалы:		
I.	Арматура	кг	2
2.	Вентилятор	"	I
3.	Воздуховоды	м2	2,66
4.	Дроссель-клапан	кг	I
5.	Калориферы	"	I
6.	Крепления	кг	5,57
7.	Кронштейны	"	I5
9.	Заслонка	к-т	I
9.	Шибер	шт	I
I0.	Ремни клиновые	м	0,I
II.	Подставки	кг	I22,5
I2.	Патрубки брезентовые	м2	I
I3.	Фильтры	ячей	2
I4.	Термометр	к-т	2

Составила Л.Трухан

С М Е Т А № I-I2

Приточная установка В-I

Сельский клуб на 300 мест

Подсчет объемов работ произведен по рабочим чертежам марки ОВ

Сметная стоимость 0,09 т.р.

Составлена в ценах 1968г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Сметн. стоим.	
					един.	общ.
I.	24-455 33-I86	Вентилятор Ц 470 №4 с электродвигателем ВАО-II-6	к-т	I	54,80	55
2.	24-709 33-26б	Виброизолирующее основание ИДО 48	кг	4,5	0,32	I
3.	Ц.Iч.Ш п.2535	Пусковой шибер Д=400мм	шт	I	4,26	4
4.	24-443 33-I6	Вставка гибкая	м2	0,9	I3,0	I2
5.	24-42 33-2в	Конфузор металлический	м2	0,35	4,63	2
		ИТОГО	руб.			74
		Пуск и регулировка 2,5%	"			2
		ИТОГО	руб.			76
		Накладные расходы I4,9%	"			II
		ИТОГО	руб.			87
		Плановые накопления 6%	"			5
		ВСЕГО по смете	руб.			92

Гл.инженер проекта Л.Жевнеров

Рук.сметной группы Л.Суринсв

Составила Л.Трухан

В Ы Б О Р К А

затрат труда и материалов
к смете № I-I2

Приточная установка В-I

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I.Затраты труда	ч/дн	I,64
	II.Материалы:		
I.	Вентилятор	шт	I
2.	Воздуховоды	м2	0,35
3.	Крепления	кг	0,49
4.	Ремни клиновые	м	0,2
5.	Подставки	кг	4,5
6.	Патрубки брезентовые	м2	0,9
7.	Шибер Д=400мм	шт	I

Составила Л.Трухан

С М Е Т А № I-I3

на приобретение и монтаж электрослового оборудования

Сметная стоимость - I,79 т.р. в т.ч. а) оборудования - I,28 т.р.

Составлена в ценах с I.I.69г. б) монт.работ - 0,6I т.р.

по спецификации лист

Тип.пр.264-I2-II8/76 -I34-

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн Един.	Вес в тн Общ.	Сметная стоимость в рублях: Единицы: Обор.	Монт.работ: Всего	Монт.работ: В т.ч. зарпл.	Общая: Обор.	Монт.работ: Всего	Монт.работ: В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Оборудование и монтажные работы										
I.	Цена завода 8-6647	Распределительное устройство с предохранителями ШН2-I00 типа НРУ-PI3	шт.	I			222,45	7,45	3,07	222	7	3
2	Калькул. Д-356 8-6646	Шкаф управления электродвигателем с н.з.ротором типа ШУ5I04-03В2А с подготовкой к включению	шт.	I			I0I,4I	II,94	4,64	I0I	I2	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	Д-373 8-6646	То же, типа ВУ5I04-0332	шт.	4			202,92	20,4	7,89	8I2	82	32
4	8-5970	Монтаж пакетного выключателя герметического типа ГПВМ2-I0	"	3					2,6	I,I2	8	3
5	I5-04-I п.04-076 8-6273	То же, пускателя магнитного типа ПМЕ-22I	"	I			6,0	3,9I	I,4	6	4	I
6	-"- п.04-I8I	То же, типа ПМЕ-222	"	I			I0,3	3,9I	I,4	I0	4	I
7	04-026 8-6274	То же, типа НА-52I	"	I			22,0	5,89	2,02	22	6	2
8	I5-04-I 8-6240 п.I8-058	Установка кнопки управления типа КЕ-0II	"	5			I,5	I,85	0,7I	8	9	4
9	I5-04-I 8-6240	То же, типа КЕ-07I	шт.	I			I,8	I,85	0,7I	2	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0.	I5-04-I п.I2-308 8-84I	Монтаж реле теплового типа ТРН-I0А	шт.	I			2,I	2,04	I,I3	2	2	I
II	8-I450	Кабель контрольный весом I п.м. до I кг по стене	I00м	0,I2				5I,7	20,4		6	2
I2	II-I59I	Монтаж коробки соединительной типа СК-8	шт.	I				6,05	3,25		6	3
I3	II-I592	То же, типа СК-I6	"	3				8,02	4,28		24	I3
I4	8-4332	Скрытая прокладка тонкостенных труб ф до 20мм	I00м	2,4				36,5	I2,2		85	29
I5	-"-	То же, ф 25мм	"	I,0				35,5	I2,2		36	I2
I6	-"-	То же, ф 32 мм	"	0,05				35,5	I2,2		2	I
I7	8-437I	Затягивание I-го провода сечен. 2,5 мм2 в трубы	"	3,3				6,86	2,69		23	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8.	8-4372	То же, сеч.6мм2	I00м	0,3				8,49	3,35		3	I
I9	8-4373	То же,сеч.до I6мм2	"	I,5				I2,6	4,82		I9	7
20	8-4403	То же,сеч.2,5мм2 последующих	"	6,3				2,37	I,3I		I5	8
2I	8-4405	То же, сечением до I6мм2	"	3,2				4,54	2,5		I5	8
22	8-6687	Подготовка к включению предохранителей до 200а,установленных в РУ-РI3	шт.	27				0,58	0,22		I6	6
23	8-6730	То же, трансформаторов тока	"	3				0,48	0,I9		I	I
24	8-6733	То же, счетчика 4-х проводного	"	I				2,32	I,08		2	I
		Итого:	руб.							II85	389	I50
		Транспорт и заготовительно-складские расходы на оборудование 8%	руб.							95		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб.								23	
		Итого по р.I	руб.							I280	4I2	I50
		II. Не учтенные материалы										
I.	Ц.I,ч.У стр.330	Выключатель пакетный герметический типа ГПВМ2-I0	шт.	3				I,58			5	
2	Ц.I,ч.I	Труба стальная тонкостенная ⌀ I5мм	м	I60				0,23			37	
3	-"-	То же, ⌀ 20мм	"	80				0,27			22	
4	-"-	То же, ⌀ 25мм	"	I00				0,37			37	
5	-"-	То же, ⌀ 32мм	"	5				0,48			2	
6	I5-09 стр.54 К=I,097	Кабель контрольный марки АКВВГ- сеч.4х2,5мм2	км	0,0I2				270			3	
7	Ц.I,ч.У стр.222	Провод марки АПВ сеч.2,5 мм2	"	0,97				29,2			28	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	Ц.I,ч.У стр.222	То же, сечением 6 мм2	км	0,I65				47,3			8	
9	-"-	То же, сеч.I0мм2	"	0,3				78,7			24	
I0	-"-	То же,сеч.I6 мм2	"	0,006				I03			I	
II	-"-	То же,сеч.25 мм2	"	0,030				I93			6	
I2	-"- стр.354	Коробка типа СК-8	шт.	I				2,09			2	
I3	-"-	То же,типа СК-I6	"	3				3,I8			I0	
		Итого:	руб.								I85	
		Плановые накопления 6%	руб.								II	
		Итого по р.П	руб.								I96	
		Всего: I+П	руб.							I280	608	I50
		Затрати труда	чел/дн.								37,5	

Примечание: при применении варианта с противорадиационным укрытием добавить объемы работ из сметы № Iа-I3

Гл.инженер проекта Л.ЖЕВНЕРОВ

Рук.сметной группы Л.СУРИНОВА

Составила ЮРЕИЧ

СМЕТА № I-I4

Сельский клуб на 300 мест

На оборудование и монтаж электроосвещения. Вариант I.

Сметная стоимость - II,82 т.р.
Составлена в ценах с I.I.69г.

В т.ч. а) оборудования - I,45 т.р.
б) монтажн.работ - I0,37 т.р.

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в рублях					
							Единицы			Общая		
					Оборуд.	Монт. работ	Оборуд.	Монт.работ		Оборуд.	Монт.работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Оборудование и монтажные работы										
I.	Цена завода 8-6606	Шкаф ввода типа ВРУ-ВI и ВРУ-РI3	шт.	2			348	I7,2	6	696	34	I2
2	8-6683	Подготовка к включению рубильника и переключателя до 400а	полюс	6				I,I3	0,38		7	2
3	8-6687	То же, предохранителей	шт.	27				0,58	0,22		I6	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	8-6730	То же, трансформаторов тока	шт.	3				0,48	0,I9		I	I
5	8-6733	То же, счетчика	"	I				2,32	I,08		2	I
6	8-7I03	Монтаж щитка типа УОЩВ-6 и ОЩВ-6	"	3				4,II	2,I4		I2	6
7	8-7095	То же, типа ЩОАУ-3	"	I				4,35	I,57		4	2
8	8-7I04	То же, типа УОЩВ-I2	"	2				5,23	2,76		I0	6
9	8-7097	То же, типа СУ9445-4I	"	I				6,48	2,39		6	2
I0	8-7096	То же, типа СУ9442-I2	"	I				4,85	I,79		5	2
II	8-7I0I	То же, типа СУ9444-20	"	I				8,49	3,92		8	4
I2	8-7088	Установка понизительного трансформатора в ящике типа ЯТП-0,25	"	3				3,3I	I,I7		I0	2
I3	8-7088	То же, типа ОС-2	"	I				3,3I	I,I7		3	I
I4	8-5978	Монтаж пакетного переключателя типа ПКП-I0-43	"	8				4,76	I,87		38	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5.	8-7002	То же, выключателя утопленного типа	шт.	53				I,06	0,327		56	I7
I6	8-7003	То же, брызгонепроницаемого	"	4				2,33	0,354		9	I
I7	8-7008	То же, розетки штепсельной	"	2				I,59	0,399		3	I
I8	8-7007	То же, утопленного типа	"	33				I,I7	0,327		39	II
I9	8-7080	Установка прожектора типа ПР-05-I16	"	6				7,04	I,98		42	I2
20	8-70I4	Монтаж светильника с лебедкой на крюках	"	55				I,64	0,584		90	32
2I	8-8I56	То же, типа "Сновидение" СВ-I	"	6				I,4I	0,73		8	4
22	8-7055	То же, типа "Плафон"	"	I5				2,2	0,626		33	II
23	8-7063	Указатель световой "Выход" типа ОУБ-II	"	52				2,89	0,867		I50	45
24	8-7060	Светильник наотенный	шт.	7				2,47	0,58I		I7	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25.	8-7038	То же, люминесцентных до 2-х ламп	шт.	2I5				2,57	0,977		552	2I0
26	8-7039	То же, до 4-х ламп	"	26				3,58	I,27		93	33
27	8-7040	То же, до 6 ламп	"	I9				5,04	I,76		96	33
28	8-850	Монтаж звонка электрического	"	I				I,29	0,7I		I	I
29	8-850	То же, громкого боя	"	I			9	I,29	0,7I	9	I	I
30	8-4327	Труба тонкостенная ø до 25 мм по стене	I00м	0,4				98,9	30,7		40	I2
3I	8-4332	То же, скрыто	"	5,0				35,5	I2,2		I78	6I
32	8-8I53	Монтаж софита 3-х камерного типа КС-3	шт.	I5				I,66	0,75		25	II
33	8-437I	Затягивание в трубе I-го провода сеч.2,5 мм2	I00м	3,7				6,86	2,69		25	I0
34	8-4372	То же, сеч.до 6 мм2	"	3,0				8,49	3,35		25	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
35.	8-4373	То же, сеч. до I6 мм2	I00м	0,8				I2,6	4,82		I0	4
36	8-4403	То же, последующих сеч.2,5мм2	-"-	II,0				2,37	I,3I		26	I4
37	8-4404	То же,сеч.до 6 мм2	-"-	6,2				2,72	I,47		I7	9
38	8-4405	То же,до I6мм2	-"-	I,6				4,54	2,5		7	4
39	8-4223	Провод марки АППВС скрыто	-"-	5,0				I5,6	5,6		78	28
40	8-4224	То же, в пустотах плит	-"-	6,9				I3,9	5,44		96	36
4I	8-4208	Кабель марки АНРГ сеч.до 4х2,5 мм2 по стене	-"-	2,0				95,5	3I,7		I9I	63
42	8-4209	То же, до 4х6мм2	-"-	0,5				98,3	32,7		49	I6
43	ГФМ-II стр.755 8-I320	Монтаж аккумуляторных батарей типа 4ЖН-60М	блок шт.	I 8			2I	6,7	3	I68	7	3
44	Кальк. № I	Шкаф для аккумуляторов типа ШБ-2А деревянный										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		разм. 2000хI000х600мм	шт.	I				76			76	
45.	8-75I	Ошиновка аккумуляторов	м	6				0,963	0,388		6	2
46	8-I335М	Формирование и контрольный заряд разряд аккумуляторных батарей	одно форм.	I				I02	57,8		I02	58
47	8-8I84	Коробка с кнопками	шт.	I				7,99	3,22			
48	ГЭЛ-II стр.503 8-I226	Выпрямительный агрегат ВАЗ-70	"	I			I86	I5,4	7,8	I86	I5	8
49	Калькул. БелНИИгипросельстрой инв. № 56378	Шкаф аварийного освещения разм. I900х800 мм	"	I			280,28	42,03	I7,97	280	42	I8
		Итого:	руб.							I339	236I	843
		Транспорт и заготовительно-складские расходы 8%	руб.							I07		

Тип.пр. 264-12-II8.76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%	руб.								I42	
		Итого по р.I	руб.							I446	2503	843
		II. Не учтенные материалы										
I.	I5-04-II п.4-II6 К=I,047	Щиток типа УОЩВ-6 и ОЩВ-6	шт.	3				43			I29	
2	-"- п.4-II8	То же, типа УОЩВ-I2	"	2				69,2			I38	
3	-"- п.4-I06	То же, типа ЩОАУ-3	"	I				7,3			7	
4	-"- п.4-089	То же, типа СУ9445-4I	"	I				94,4			94	
5	-"- п.4-008	То же, типа СУ9442-I2	"	I				54,6			55	
6	-"- п.4-084	То же, типа СУ9444-20	"	I				76,6			77	
7	-"- п.3-670	Ящик типа ЯТП-0,25	"	2				I4			28	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-05 п.II-0I5 К=I,047	То же, типа ОС-2	шт.	I				32,5			33	
9	I5-04-I К=I,064	Переключатель пакетный типа ПКП0-43	"	8				5,43			43	
I0	Мин.культ. К=I,076	Протектор типа ПР-05-II5	"	6				I9,35			II6	
II	П.I.ч.У стр.300	Светильник типа "Универсаль"	"	26				2,2I			58	
I2	I5-07 К=I,083	То же,типа "Люцетта"	"	8				2,II			I7	
I3	Цена завода К=I,083	То же, типа ПСХ-60	"	I5				2,82			42	
I4	Мин.культуры К=I,083	То же,типа "Спецсвет"	"	6				9,74			58	
I5	Пр-т МТ К=I,086	То же,подвесное и потолочное, арт.33	"	36				3,25			II7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6.	Ориентир.	Указатель световой "Выход" типа СУВ-Н	шт.	52				2,82			I47	
I7	I5-07 стр.23 К=I,083	Светильник настенный типа "Бра" арт.254	"	7				I,62			II	
I8	-"-	То же, типа ШУН-I00	"	7				I,62			II	
I9	I5-07 п.3-050 К=I,083	То же, люминесцентный типа ОВП-2х80 БЧ	"	42				35,I			I475	
20	-"-	То же, типа УСП3-6х20	"	I9				44,8			85I	
2I	Цена завода К=I,083	То же, типа УСП5-4х40	"	24				32,5			780	
22	-"-	То же, типа УСП5-2х40	"	I7				22,5			282	
23	-"-	То же, типа УСП4-2х40	"	2				I8,9			38	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
24.	-"- п.3-I03 К=I,083	То же, типа БД-Iх20Б с лампой и стартером	шт.	I56				II,9			I857	
25	МТ	Звонок квартирный	"	I				4,5			5	
26	Ц.I,ч.I стр.I04	Труба тонкостенная ⌀ I5мм	м	I00				0,23			23	
27	-"-	То же, ⌀ 25мм	"	280				0,37			I04	
28	-"-	То же, ⌀ 20мм	"	I80				0,27			49	
29	Ц.I,ч.У стр.222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,22				29,2			6	
30	-"-	То же, сеч.4мм2	"	0,2I				4I,5			9	
3I	-"-	То же,сеч.6мм2	"	0,65				47,3			3I	
32	-"-	То же,сеч.I0мм2	"	0,22				78,7			I7	
33	-"-	То же,сеч.I6мм2	"	0,02				I03			2	
34	-"-	То же,сеч.25мм2	"	0,0I				I50			2	
35	-"-	То же,ПВ.сеч. 2,5 мм2	"	I,25				48,6			6I	
36	-"-	То же, сеч.6мм2	"	0,06				96,0			6	
37	-"- стр.230	То же,АШВС сеч. 2х2,5 мм2	"	0,6				63,I			38	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38.	Ц.I,ч.У стр.222	То же,сеч. 3х2,5 мм2	км	0,28				96			27	
39	-"-	То же,сеч. 2 х 4 мм2	"	0,I5				79,3			I2	
40	Ц.I,ч.У стр.230	То же,сеч. 3 х 4мм2	км	0,I6				I2I			I9	
4I	Ц.I,ч.У стр.I06	Кабель АНРГ сеч.2х4 мм2	"	50				0,I6			8	
42	Доп.I8 к I5-09 К=I,097	То же,сеч. 2х2,5 мм2	"	I70				0,I39			24	
43	-"-	То же,сеч. 3х2,5 мм2	"	30				0,I94			6	
44	I6-03-II К=I,I34	Стартер СК-220	шт.	340				0,24			82	
45	Ц.I,ч.У	Лампа протек-торная	"	6				I,0			6	
46	I6-03-II К=I,086	Лампа накали-вания 220в 200вт	"	30				0,I3			4	
47	-"-	То же, I00 вт	"	45				0,09			4	
48	-"-	То же, 60 вт	"	90				0,08			7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
49.	Ц.I,ч.У	Лампа люминисцентная 80 вт	шт.	85				I,68			I43	
50	Ц.I,ч.У	То же, 40 вт	шт.	I40				I,32			I85	
5I	-"-	То же, 20 вт	"	I20				0,573			69	
52	24-05 К-I,074	Коробка типа У-[illegible] с 4-мя кнопками	"	I				8,9			9	
		Итого:	руб.								7422	
		Плановые накопления 6%	"								446	
		Итого по р.П	руб.							I446	7868	843
		Всего I+П	руб.								II8I7	
		Затраты труда	чел/дн.								2I4	

Гл.инженер проекта Л.Жевнеров

Рук.сметной группы Л.Суринова

Составила Юревич

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

На изготовление шкафа для аккумуляторов

№ № п/п	Наимен. пр-та	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в рублях					
					Един.	Общ.	Единицы			Общая		
							Оборуд.	Монт. работ		Оборудован.	Монтаж. работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I4-5I 22-8-0 (прим.)	Монтаж металлоконструкций шкафа	тн	0,07				47,8			33	
2	Ц.I,ч.II п.468	Стоимость металлоконструкций	"	0,07				303			2I	
3	I4-266 22-52-II (прим.)	Окраска металлоконструкций	"	0,07				24,5			2	
4	I5-2 23-I-8 (прим.)	Деревянный шкаф-каркас шкафа	м3	0,06				85			5	
5	I8-60 24-22-8	Обшивка по каркасу плитами ДСП	м2	7				I,45			I0	

Тип.пр.264-I2-III.76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	I7-653 27-55а 27-66а	Окраска по плитам с наружной стороны	м2	7				0,7I			5	
		Итого:	руб.								76	

Гл.инженер проекта Л.Жевнеров

Рук.сметной группы Л.Суринова

Составила Юревич

С М Е Т А № I-I5

Сельский клуб на 300 мест, на приобретение и монтаж КИП и автоматики венткамер П-I, П-2, П-3

Сметная стоимость - *0,28* т.р.

в т.ч. а) оборудования -I,39 т.р.

б) монтажн.работ-0,47 т.р.

Составлена в ценах с I.I.69г.

№ № п/п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тн		Сметная стоимость в рублях					
					Един.	Общ.	Единицы			Общая		
							Оборуд.	Монт.работ		Оборуд.	Монт.работ	
								Всего	В т.ч. зарпл.		Всего	В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Монтаж										
I.	I7-04-I п.I-0276 II-I070	Регулятор температуры полупроводниковый ПРТ-3-0,4	шт.	3			43,0	6,6I	3,62	I29	20	II
2	I7-04 п.0I-II06 II-II68	Терморегулирующее устройство типа ТУЭ-I	шт.	3			77,0	I,67	0,97	23I	5	3
3	-"- II-II68	То же, типа ТУЭ-4	шт.	3			77,0	I,67	0,97	23I	5	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I7-04-I II-I526	Клапан регулирующий с моторным исполнительным механизмом ПР-Iм	шт.	3			I8,0	I2,3	6,29	54	37	I9
5	I7-04-I II-I	Термометр стеклянный ТТ-I	шт.	3			0,24	0,7I	0,22	I	2	I
6	-"-	Термометр технический Б-90 № I-0,5° I60-250	шт.	4			2	0,7I	0,22	8	3	I
7	-"-	То же, типа А- М4-I°- I60-I20	шт.	6			2	0,7I	0,22	I2	4	I
8	-"-	То же, типа Б- М 2-I°	шт.	3			2	0,7I	0,22	6	2	I
9	8-I59I	Монтаж соединительных коробок типа СК-8	шт.	3				6,05	3,25		I8	I0
I0	8-I592	То же, СК-I2	шт.	2				8,02	4,28		I6	9
II	-"-	То же, СК-I6	шт.	I				8,02	4,28		8	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2.	8-4500	Трубка тонкостенная диаметром до 32 мм в полу	I00м	I,0				35,5	I2,2		36	I2
I3	8-I450	Прокладка контрольного кабеля весом I п.м.до I кг по стене	I00м	0,I8				5I,7	20,4		9	4
I4	8-4222	Прокладка экранирующего кабеля типа КИРЭ 3хI по конструкциям		0,23				42,4	II,4		7	3
I5	8-437I	Затягивание одного провода сечением 2,5 мм2 в трубн	I00м	3,0				6,86	2,69		2I	8
I6	8-4404	То же, последующего	"	4,0				2,72	I,47		II	6
I7	I5-04-II	Провод ПГВ по стальным панелям и щитам со стоимостью провода	м	60		0,35				2I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8.	I5-04-II II-I956	Щат шкафной малогабаритный типа ШШМ-I000х600х х 500 мм	шт.	3			35,0	I0,4	5,28	I05	3I	I6
		Аппаратура на щитах с подготовкой и включению (по поз.2I-30)										
I9	I7-04-II 8-6738	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0,I	шт.	3			5I,0	2,29	0,89	I53	7	3
20	8-673I I5-04-I-II п.I2-I05 п.I-399	Реле времени программное НС I0-33	"	3			23,0	I,27	0,46	69	4	I
2I	-"- I2-I75	Реле промежуточное т.РПУ-I	"	I7			I0,0	I,27	0,46	I70	30	II
22	8-6699 I5-04-I-II п.0I-003 п.I-320	Выключатель автоматический А-63-МТ	шт.	3			3,35	0,64	0,3I	I0	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23.	I5-04-I-II 8-67I0 п.I-383 п.06-005	Пакетный выключатель ПВ4-I-I0	"	3			3,I	I,09	0,4	9	3	I
24	8-67I5 I5-04-I-II п.I-4I8	Кнопки управления К-03	шт.	I2			3,05	I,33	0,47	36	I5	6
25	I5-04-I-II 8-6734 п.I-42I п.06-53	Универсальный переключатель УП 53I2-C85	шт. / сек.	3 / I2			5,6	0,33	0,I2	I7	4	I
26	-"- п.06-559 п.I-4I9	То же, типа УП 53II-A-225	шт. / сек	3 / 6			3,75	0,33	0,I2	8	2	I
27	-"-	То же, с типа УП53II-C-225	шт. / сек.	3 / 6			3,75	0,33	0,I2	8	2	I
28	-"- 8-6735 п.I-452 п.I9-0I6	Арматура сигнальной лампы АС-220	шт.	9			0,93	0,9	0,48	8	8	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
29.	I5-04-I 8-6240 п.I8-098 п.I -4I8	Кнопка управления КУ-I22-2см	шт.	3			2,2	I,85	0,7I	7	6	2
30	II-2I30	Устройство кабельного ввода в щит	шт.	I2				2,65	I,32		32	I6
		Итого:	руб.							I282	350	I6I
		Транспорт и заготовительно-складские расходы 8%								I03		
		Плановые накопления 6%	руб.								2I	
		Итого по р.I	руб.							I385	37I	
		II. Не учтенные материалы										
I.	I5-09 с транспортом	Кабель марки АКВНГ 4х2,5	км	0,02				284			6	
2	-"-	То же, типа КПРЭ-3хI	м	0,023				470			II	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	Ц.I,ч.У стр.222	Провод марки АПВ сеч.2,5кв мм	км	0,7				29,3			2I	
4	I5-09 К=I,I08	Провод ПГВ сеч.I мм2	-"-	0,060				29,92			2	
5	Ц.I,ч.I стр.I04	Труба стальная тонкостенная Д-I5мм	м	62				0,23			I4	
6	-"-	То же,Д=20мм	м	I7				0,27			5	
7	-"-	То же, диам. 25 мм	"	20				0,37			7	
8	-"-	То же, Д= 32мм	"	II				0,48			5	
9	Цена завода	Оправа к термометрам	шт.	I4				4,5			6	
I0	Ц.I,ч.У	Коробка соединительная СК-I6	шт.	I				3,28			3	
II	-"-	То же,СК-8	"	3				2,I7			7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2	Ц.I,ч.У	То же,СК-I2	"	2				2,95			6	
		Итого:	руб.								93	
		Плановые накопления 6%	руб.								6	
		Итого по р.П	руб.								99	
		Сводка итогов										
		Монтаж	руб.								37I	
		Материалы	руб.								99	
		Оборудование	руб.								I385	
		Всего по смете	руб.								I855	
		Затраты труда ч/дн.	руб.								36,5	

Гл. инженер проекта Кеннеров

Рук. сметной группы Суранова

Составила Юренич

Тип.пр. 264-I2-II8/74

-I6I-

gost.e-ecolog.ru