УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБАМ УДАЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА С ЭТАЖЕЙ СТРОЯЩИХСЯ ЗДАНИЙ

Для обеспечения безопасности при удалении мусора и отходов необходимо использовать следующие способы:

1. Спускать строительный мусор с этажей зданий и лесов по закрытым желобам, в закрытых ящиках или контейнерах.

2. При монтаже зданий засыпать мусор в бункер-накопитель БН-2 или освобождающиеся растворные ящики, затем опускаемые грузоподъемным краном.

3. При выполнении внутренних специализированных и отделочных работ удалять мусор с помощью тележки и строительного подъемника.

4. Во время реконструкции здания мусор и отходы удалять по инвентарным временным металлическим мусоропроводам с применением мусоросборника МС-1 и бункера-накопителя БН-2 с последующей транспортировкой на спецавтомашине СА-2.

Сбрасывать мусор без желобов или других приспособлений разрешается с высоты не более 3 м. Места, куда сбрасывается мусор, должны быть со всех сторон ограждены и обозначены знаками безопасности, а также установлен надзор для предупреждения окружающих об опасности.

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru