ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-3-38.85

Блок плавательного бассейна

(стены кирпичные) для детских яслей-сада на 240 мест

Альбом III

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
294 -3- 38.85
БЛОК ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) ДЛЯ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ-САДА НА 240 МЕСТ

Альбом III

Сметы

Стоимость:	
Общая	36,38 тыс.руб
Строительно-монтажных работ	33,96 тыс.руб
Стоимость оборудования и мебели	2,42 тыс.руб
I м3 здания	33,56 руб
I м2 площади водной поверхности ванны	I732,38 руб
I м2 полезной площади	I72,42 руб

Разработан институтом "БелНИИгипросельстрой"

Утвержден Госстроем СССР
Приказ № 84 от
"I8" мая I985 г.
Введен в действие институтом "БелНИИгипросельстрой"
Приказ № 23I от
"I3" сентября I985 г.

Главный инженер института П.А.Шелавителев

Главный инженер проекта А.Б.Шелевидя

Начальник сметного отдела А.А.Баранова

© МФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г

С О Д Е Р Ж А Н И Е

294-3-38.85

I.	Пояснительная записка	3
2.	Технико-экономические показатели	4
3.	Объектная смета №I	6
4.	Локальная смета №I-I	7
5.	Локальная смета №I-2	31
	Локальная смета №I-3	48
7.	Локальная смета №I-4	54
8.	Локальная смета №I-5	57
9.	Локальная смета №I-6	60
I0.	Локальная смета на общестроительные работы. (варианты)	62
II.	Локальная смета электротехническая часть (варианты)	74
I2.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	80

1780-03

294-3-38.85

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы стоимости типового проекта блока плавательного бассейна (стены кирпичные) для детских яслей-сада на 240 мест составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР и указаниями Госстроя СССР №30д от 25.02.1981 года.

Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с ЭСН.

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ начислена по каталогам ЕР на строительные конструкции и работы для строительства в ценах Белорусской ССР, введенных с I.01.1984 года.

Стоимость местных материалов и изделий принята по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I,II район I.

Накладные расходы приняты на строительные работы в размере 16,5%, металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы 13,3%, плановые накопления 8%.

Основные конструктивные решения проекта:

Фундаменты - монолитные из бетона М-100.

Стены - из эффективного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом.

Перегородки - кирпичные и из гипсовых плит.

Перекрытия - из многопустотных панелей.

Кровля - совмещенная из 3-х слоев рубероида.

Полы - дощатые, бетонные, из керамической плитки и из линолеума.

Окна - по ГОСТу 11214-78

Двери - по серии I.136-10

Наружная отделка - облицовка лицевым кирпичом

Внутренняя отделка - окраска масляная, клеевая и облицовка керамической плиткой.

Главный специалист сметного отдела М.Харлач

1780-03

294-3-38.85

ТАБЛИЦА

технико-экономических показателей плавательного бассейна

№№ пп	Наименование показателей	Един. измер.	Показатели	
			представленного проекта	Проект, утвержденный Госстроем ЕССР 17.07.1984 г
I	2	3	4	5
I	Количество этажей	этаж	I	I
2	Площадь водной поверхности ванной (расчетный показатель)	м2	2I	24
3	Площадь застройки	м2	25I,90	I54,3
4	Строительный объем здания	м3	I084,03	828,9
5	Общая площадь	м2	233,32	238,96
6	Полезная площадь	м2	2II	II0,8
7	Рабочая площадь	м2	I84,64	92,5
8	Отношение рабочей площади к общей площади (K_I)		0,79	0,78
9	Отношение объема здания к рабочей площади (K_2)		5,87	6,57
I0	Количество типоразмеров индустриальных изделий	шт	26	26
II	Средний вес монтажного элемента	т	I,6	I,6
I2	Максимальный вес монтажного элемента	т	2,8	2,8
I3	Потребность в бетоне и железобетоне на I:2 общей площади	м3	0,6	0,67

1780-03

294-3-38.85

I	2	3	4	5
I4	Потребность в металле на Iм2 общей площади			
	I. Сталь натуральная	кг	I3,26	I8,95
	2. Сталь приведенная к классу А-I	кг	22,07	25,59
I5	Затраты труда на возведение здания	чел.-час	460I,2I	
I6	Затраты труда на Iм2 общей площади	чел.-час	I9,72	40,35
I7	Сметная стоимость строительства	тыс.-руб	36,38	23,09
	а) Стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб	33,95	20,35
	б) Мебели и оборудования	тыс.-руб	2,42	2,74
I8	Стоимость строительно-монтажных работ на Iм2 площади водной поверхности ванн	руб	I6I7,I4	906,66
I9	То же, на I из здания	"	3I,33	6I,97
20	То же, на Iм2 общей площади	"	I45,55	2I4,97
2I	То же, на Iм2 рабочей площади	"	I83,92	220,0

Главный инженер проекта А.Шелевиля

Начальник сметного отдела А.Баранова

Руководитель группы А.Деникозская

1780-03

294-3-38.85

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту блока плавательного бассейна для д/с на 240 мест

Сметная стоимость 36,38 тыс.руб.
Стоимость:
I м2 общей площади I55,88 руб.
I м3 здания 33,56 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.				Общая сметная стоимость, т.р.				Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд.	прочих затрат	всего	НУЧП	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	наим. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. измер.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	29,34				29,34	-	2,24	0,59	м3	I084,04	27,07
											м2 общ. приведенной площ.	233,32	I25,75
2.	I-2	Сантехнические работы	3,52				3,52	-	3,0I	0,0I	-"-	-"-	3,25
													I5,I0
3.	I-3	Электротехническая часть		0,94	0,03	-	0,97	-	0,07	0,02	-"-	-"-	0,87
													4,03
4.	I-4	Сиаботочные устройства		0,05	0,03		0,08	-	0,02	-	-"-	-"-	0,07
													0,34
5.	I-5	Пожсигнализация		0,II	0,39	-	0,50	-	0,03	-	-"-	-"-	0,08
													0,38
6.	I-6	Технологическое оборудование		-	I,97	-	I,97	-	-	-	-	-"-	I,82
		Итого:	32,86	I,I0	2,42		36,38	-	5,37	0,62	-		8,44
													33,56
													I55,88

Гл.инженер проекта А.Шелевиля
Нач.сметного отдела А.Баранова
Рук.группы А.Демиховская

1780-03

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 294-3-38.85 ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

ОСНОВАНИЕ: Т ПР

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29,34 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1094,63 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 26,93 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ЧЕРН. (УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ)	В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Е1-1128	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУПП.	100М2	4,82	8,39	1	-	-	1
							1		
2.	Е1-238К=1 1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 97 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,23	37,18	2	-	-	2
							2		1
3.	Е1-237К=4К=1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКАМ 238	100М3	0,03	121,88	4	-	-	6
							6		2
4.	Е1-183К=1 2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,03	183,28	8	-	1	6
							9		3
5.	С312-1	ПЕРЕВОЗКА НА 1 КМ	Т	54,94	0,24	13	-	-	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ	КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	2		3	4	5	6	7
33.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	-	1,96	1,96
34.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Х/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1101	168	-	1,96	1,96
35.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т					
36.	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ	М	13 1700 0000	6	-	2,00	5,00
37.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0002	6	-	1,00	1,00

Составил Тур /Турецкая/
Рук. группы [signature] /Романовский/

1780-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7		2
19.	Е1-184К=1, 2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ЗМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,04	202,80	8	- / 9	1	8 / 3
20.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	54,02	0,24	15	- / -	-	
21.	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,04	13,20	1	- / -	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	267	- / 185	65	120 / 45

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЖЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	214
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	34
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	19
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЖЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	267

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

22.	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	67,72	27,08	1833	- / 157	105	52 / 16
23.	Е8-19	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,44	271,25	119	- / 7	5	2 / 1
24.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,52	90,00	46	- / 11	10	1
25.	Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТО ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	4,76	45,80	218	- / 17	13	4 / 1
26.	Е8-75	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТО ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,42	43,48	124	- / 8	6	2 / 1

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	2919	-	139	61
							228		19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2328			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	383			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	216			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2919			
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ПОДЗЕМНЫЕ КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ							
27.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,42	24,43	59	-	4	
							4		
28.	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	6,53	43,12	282	-	24	4
							25		1
29.	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,29	98,00	26	-	6	
							6		
30.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	11,00	0,28	3	-	1	2
							3		1
31.	608-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5-3	М3	1,25	77,30	100	-	-	
							-		
32.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,08	22,40	2	-	-	
							-		
33.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,33	31,60	10	-	-	
							-		
34.	Е7-668	-УС-КА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ	ШТ	17,00	1,30	22	-	10	2
							12		1
35.	608-10498	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300 МАРКИ ПТП12,5-8-6	М3	1,20	67,80	81	-	-	
							-		

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	-	22,40	1	-	-	
							-		1
37.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,13	31,68	4	-	-	
							-		1
38.	Е6-185	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,07	42,48	3	-	-	
							-		
39.	С124-10К=1 ,39	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	-	469,28	-	-	-	
							-		
40.	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,21	363,80	4	-	1	
							1		
41.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100К-	0,12	17,38	2	-	-	
							-		
42.	Е34-304	- *настил из рифлёной стали*	*10м²*	0,51	221	113	-	-	
							-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	693	-	46	8
							54		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ *712*
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ *117*
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ *64*
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ *893*

РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ

43.	Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ЭФФЕКТИВНОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	63,47	45,88	2927	-	198	5
							231		15
44.	Е8-76	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	31,44	43,48	1367	-	88	24
							154		7

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,56	47,55	122	- 11	8	3 1
46.	Е8-72-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	6,63	48,14	319	- 27	21	6 2
47.	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	17,95	40,49	726	- 57	43	14 4
48.	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ФОНАРЯ ПАРАПЕТ	М3	2,37	40,49	96	- 8	6	2 1
49.	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	31,11	39,82	1239	- 99	65	25 7
50.	Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ПЛ	0,71	42,28	30	- 18	18	4 1
51.	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	184,00	0,28	29	- 23	8	15 6
52.	Е7-438	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	2,60	5	- 5	2	3 1
53.	Е7-433	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	3,94	4	- 4	2	2 1
54.	608-78026	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕВИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	2,55	77,38	200	- -	-	- 4
55.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,22	24,58	29	- -	-	- 1
56.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,93	31,68	29	- -	-	- 1
57.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,04	31,68	1	- -	-	- 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,31	22,40	7	-	-		
59.Е5-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,06	194,00	12	- 2	2		
60.Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК МИНВАТОЙ	М3	0,02	36,38	1	-	-		
61.С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 12140-71	М3	0,02	43,28	1	-	-		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	8967	- 588	435	165	45

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7126
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1177
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	664
ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8967

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЯ-ПОКРЫТИЯ

62.Е7-463	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,12 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 35М	ШТ	16,00	4,56	72	- 39	22	17	6
63.Е7-462	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 35М	ШТ	8,00	3,28	24	- 14	8	6	2
64.038-918564-п1,43	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК62.12-8АТ5Т-4ШТ	М2	28,24	9,68	271	-	-		
65.038-918564-п1,63	МАРКИ ПК62,15-8АТ5Т-6ШТ	М2	53,43	9,88	524	-	-		
66.038-918564-п1,62	МАРКИ ПК10-62,15-4ШТ	М2	35,64	9,79	349	-	-		

1980-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67.	608-91056К- =1,25	МАРКИ ПК60,15-6АТ5Т-2ШТ	М2	17,82	9,42	168	- / -	-	
68.	608-91056 -	МАРКИ ПЕ27,15-6Т-8ШТ	М2	31,92	8,12	259	- / -	-	
69.	Е7-469	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	7,02	1,79	13	- / 12	5	7 / 3
70.	608-91054К- =1,41	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПА3В(1,5,6)-2-6ШТ	М2	53,45	7,84	419	- / -	-	
71.	608-91054К- =1,41	МАРКИ ПА3В(1,5,6)-3-1ШТ	М2	8,91	7,84	70	- / -	-	
72.	Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	10,02	2,60	26	- / 23	10	13 / 5
73.	608-70026	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 МАРКИ 1ПР8-59,12,29	М3	2,10	77,30	162	- / -	-	
74.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	3,25	24,50	81	- / -	-	
75.	С147-16	-ПРОВОЛЮЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,15	31,60	6	- / -	-	
76.	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,01	363,00	4	- / 1	1	
77.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,05	17,30	1	- / -	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	3083	- / 89	46	43 / 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1780-03

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 2449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	435		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	229		
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ СЕЛЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	3883		
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ							
78.Е12-269		-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2	2,48	49,98	124	- 32	27	3 - 1
79.Е12-266		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОПЛАСТА НА СУХОЙ:ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	100М2	2,48	17,38	43	- 42	38	4 - 1
80.С148-12951		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП 6,ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М400	М3	62,21	22,68	1406	- -	-	-
81.Е13-293		-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГИЛ-10	100М2	5,21	9,19	43	- 14	11	3 - 1
82.Е12-176		-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	2,48	338,88	838	- 175	136	39 - 12
83.Е12-269		-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100М2 -	2,48	49,98 -	124 -	- - 38	27 -	3 - 1
84.Е12-297		-СТЯЖКИ ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	100М2	2,48	7,71	19	- 6	6	- -
85.Е12-268		-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ ОБРАЗОВАНИЕ УКЛОНА	М3	16,94	16,11	273	- 38	28	10 - 5
86.Е12-299		-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	2,48	45,45	113	- 21	19	2 - 1
87.Е12-299#1-Р		-НА КАЖДЫЕ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ И2-299	100М2	24,82	2,12	53	- 2	1	1 -
88.Е7-602		-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	4,22	1,84	4	- 3	1	2 -
89.608-92378		-ПЛИТЫ:ГАЗОБЕТОННЫЕ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА	М3	0,42	83,78	35	-	-	-

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200 МАРКИ ОТ-15,9					-		-
90.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,13	22,40	3	-	-	-
91.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,11	31,60	4	-	-	-
92.	Е7-608	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ ИБ-30.50.7	ШТ	12,20	1,30	16	-	7	2
							9		1
93.	608-92306	-СТАЛЬ ПЛИТ	М2	3,02	12,30	37	-	-	-
		ВЕНТШАХТЫ					-		-
94.	Е8-38	-КЛАДКА СТЕН ВЕНТШАХТЫ	М3	1,00	39,87	43	-	2	1
							3		1
95.	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	100М2	0,04	64,40	2	-	2	-
							2		1
96.	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ; 2500Х1200Х10	100ШТ	0,01	640,00	8	-	-	-
							-		-
97.	Е8-36	-КЛАДКА ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ КИРПИЧА НАД ВЕНТШАХТАМИ	М3	0,17	43,12	7	-	1	-
							1		1
98.	Е12-259	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,04	65,45	2	-	-	-
							-		-
99.	Е12-288	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ПАРАПЕТ	100М2	0,15	192,00	36	-	9	-
							9		1
100.	Е7-287	-УСТАНОВКА СТОРНЫХ СТАЛЬНЫХ УГОЛКОВ И АНКЕРОВ	Т	0,03	293,00	9	-	-	-
							-		-
101.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,30	17,30	5	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	3778	-	253	72
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							325		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2999			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	494			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	277			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3770			
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ							
102.Е8-45		-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,91	546,80	498	- / 63	56	7 / 2
103.Е8-41		-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,31	349,22	108	- / 21	20	1
104.Е8-165		-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,23	92,23	21	- / 15	13	2 / 1
105.С Ц1-4П1764		-СТЕТЬ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	12	21,17	2,13	45	- / -	-	
106.Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	5,54	24,43	135	- / 9	9	
107.Е26-25		-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН	М3	12,62	3,64	46	- / 25	18	7 / 2
108.С142-11476		-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350	М3	1,29	22,80	29	- / -	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	1113	- / 133	116	17 / 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	882			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	146			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	82			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1110			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ							

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЕТАЛЬ252							
109.	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВЕСОМ	100М2	0,18	42,77	8	- 1	1	
110.	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,42	24,43	35	- 2	2	
111.	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,18	63,92	11	- 2	2	
112.	E13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА МЕСТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	М2	17,72	1,83	32	- 19	15	4
113.	E13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА МЕСТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	17,72	0,69	12	- 5	5	
114.	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,18	63,92	11	- 2	2	
115.	E11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,18	439,38	79	- 12	11	1
		ДЕТАЛЬ193							
116.	E11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	6,06	12,58	76	- 17	11	6 2
117.	C 01-401721	-СТ-ТЬ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	М3	1,66	13,28	22	- -	-	
118.	E11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,76	187,65	142	- 22	19	3 1
119.	E11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 80 И 95ММ	100М2	0,76	532,08	403	- 39	35	4 1
		ДЕТАЛЬ233							
120.	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВЕСОМ	100М2	0,37	42,77	16	- 1	1	
121.	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,95	24,43	72	-	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							5		4
122.	E11-57	-УСЛОВО СТЯЖКИ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	100М2	0,37	75,65	28	- / 5	5	
123.	E11-237	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100М2	0,37	453,00	167	- / 16	16	
		ДЕТАЛЬ245							
124.	E11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЖЕБНЕМ	100М2	0,32	42,77	13	- / 1	1	
125.	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,36	24,43	58	- / 4	4	
126.	E11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 32ММ	100М2	0,32	129,96	32	- / 6	6	
127.	E11-69К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	- 0,32	27,44 -	6	- / -	-	
128.	E11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,32	91,10	27	- / 14	14	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	1549	- / 173	155	18 / 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ СЕЖЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1232
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	224
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	115
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СЕЖЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1549

РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

		ОКНА							
129.	E10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛ КОМПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	23,52	4,50	106	- / 43	35	8 / 2
130.	E12-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ	М2	6,24	3,27	20	-	7	1

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2					9		
131.	С122-63	-СТ-ТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ОР18-18В ОР18-12ЕМ-2ШТ	М2	6,24	18,48	115	-	-	
132.	С122-54	-ТОЖЕ МАРКИ ОР18-9В-5ШТ	М2	7,65	20,58	157	-	-	
133.	С122-17	-ТОЖЕ МАРКИ ОР9-9-1ШТ	М2	6,75	18,09	121	-	-	
134.	С122-25	-ТОЖЕ МАРКИ ОР9-13,5-8ШТ	М2	9,12	18,78	171	-	-	
135.	Е18-114	-УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,42	4,29	10	- 4	3	1
136.	С122-210	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА БР28-9	М2	2,42	23,10	55	-	-	
137.	С111-444	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОРНЫМИ ПОЛОТНАМИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	1,00	6,66	7	-	-	
138.	Е15-719	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОРНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ЗЧЧ	100М2	0,02	151,00	3	-	-	
139.	Е15-701	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ЗЧЧ	100М2	0,32	229,00	68	- 7	7	
140.	С111-412-1	-СКОБЯНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,8М	КОМПЛ	2,02	5,34	11	-	-	
141.	С111-409-1	-СКОБЯНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ 1,6М	КОМПЛ	5,02	2,70	13	-	-	
142.	С111-408-1	-СКОБЯНОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ОДНОСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ, ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,5М	КОМПЛ	9,02	2,78	24	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143.	С111-418-1	•ОКОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРЧАТОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ БЕЛЫХ ОКОН С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ 1,8М	КОМПЛ	8,28	3,56	28	-	-	-
144.	Е18-173	•УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕНН У СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 ПД19-25 ПД18-25	М2	13,85	2,91	13	-	5	-
145.	С122-363	•ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 352 ММ МАРКА ПД19-35,ПД22-35,ПД25-35,ПД28-35	М	3,82	4,82	15	-	-	-
146.	С122-359	•ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 252 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД12-25,ПД13-25,ПД14-25,ПД16-25	М	5,38	2,58	13	-	-	-
147.	С122-498	•НАЛИЧНИКИ МАРКА Н-1	М	7,32	3,18	1	-	-	-
148.	Е18-28	•УСТАНОВКА СЕЧ 42-188	М3	8,21	118,88	1	-	-	-
149.	Е18-155	•УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК НА ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЯХ	100М	8,35	4,43	2	- 1	1	-
150.	С122-23	•БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУХСТВОРЧАТЫЕ МАРКИ ДР6-12	М2	8,21	23,28	1	-	-	-
151.	Е18-165	ДВЕРЕЙ •УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	18,89	1,46	28	- 17	13	7 2
152.	Е18-177	•УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ ОБРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	19,72	2,16	48	- 16	13	3 1
153.	С122-224	•БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПСО ОСТЕКЛЕННЫЕ МАРКИ ДО21-13С	М2	18,52	11,28	118	-	-	-
154.	С122-218	•БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-9С,ДГ21-9С	М2	18,75	12,88	225	-	-	-
155.	С122-217	•БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2	8,34	12,68	185	-	-	-
156.	Е18-732	•ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОБЫЧНЫХ ПОЛОТЕН НА	100М2	8,22	2.6,22	4	- 1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫЙ 3-М СТЕКЛОМ					1		
157.	С111-448-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4,00	2,97	12	-	-	
158.	С111-449-1	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	17,02	3,23	55	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	1938	-	82	20
							102		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1542
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	253
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	143
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1938

РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ПОД КРЫЛЬЦО	М3	0,51	24,43	12	-	1	
							1		
160.	Е6-90	УС-ВО БЕТОННОЙ СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА М-150	М3	1,70	27,37	47	-	3	
							3		
161.	Е6-177	МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б СТУПНИ КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,61	48,88	30	-	5	1
							6		
162.	С124-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,04	331,00	12	-	-	
							-		
163.	Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	100М2	0,05	151,95	8	-	5	
							5		
164.	С Ц1-4П1773	СТ-ТЬ ДЕКОРАТИВНОГО Р-РА С КАМЕНОЙ КРОШКОЙ	М3	0,05	64,80	6	-	-	
							-		
165.	Е5-30	УС-ВО КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ КРЫЛЬЦА	М3	1,64	39,87	65	-	4	1
							5		

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166.	Е15-721	-штукатурка стен из кирпича	100м2	0,87	52,46	5	- 2	2	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	234	- 22	28	2 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		стоимость основных строительных работ -			РУБ	195			
		накладные расходы -			РУБ	31			
		плановые накопления -			РУБ	18			
		всего стоимость строительных работ -			РУБ	234			
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
167.	Е15-297	-отделка поверхностей потолков под окраску или окраску обоями из бумаг	100м2	2,45	20,63	51	- 46	46	
168.	Е15-532	-клеевая окраска внутри помещений высотой до 4м за 2 раза	100м2	1,60	12,98	21	- 11	11	
169.	Е15-538	-масляная окраска внутри помещения высотой до 4м по штукатурке	100м2	2,85	5,84	5	- 4	4	
170.	Е15-62	-облицовка внутри зданий стен,ранее без облицовки, с расшивкой швов цельными керамическими плитками на клее без установки плиток, туалетного гарнитура по штукатурке и бетону	100м2	1,64	422,88	692	- 158	155	3 1
171.	Е15-246	-улучшенная штукатурка внутри зданий известковым раствором по кирпичу бетону стен	100м2	3,91	95,18	371	- 169	155	24 14
172.	Е15-245	-штукатурка откосов	100м2	2,36	95,18	34	- 16	14	2 1
173.	Е15-275	-облицовка [illegible] бетонных поверхностей стен	100м2	2,13	34,92	8	- 5	5	
174.	Е15-273	[illegible]	100м2	1,13	32,14	7	- 4	4	
175.	Е15-561	[illegible]	100м2	1,08	75,72	81	-	29	1

1720-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН					32		
176.	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,76	71,20	54	- 21	21	
177.	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ПЛИНТУСОВ	100М2	0,04	71,20	3	- 1	1	
178.	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	2,02	12,90	26	- 14	14	
179.	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,59	5,84	9	- 8	8	
180.	Е15-2563/П	-ШТУКАТУРКА СТЕН Г/П Р-РЛМ Т15ММ	100М2	0,85	65,40	56	- 44	39	5 3
181.	С Ц1-4П1776	-СТ-ТЬ Г/П Р-РА	М3	1,60	31,10	50	- -	-	
182.	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	1,32	71,10	92	- 54	53	1
183.	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,14	206,66	29	- 16	15	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	1999	- 612	575	37 19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1589
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	260
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	150
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1999

РАЗДЕЛ 12, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

184.	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,12	82,46	10	- 4	4	

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
185.	Е15-533	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100М2	0,12	23,68	3	- 2	2	
186.	Е15-221	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,76	82,46	62	- 31	27	4 2
187.	Е15-521	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100М2	0,76	17,88	13	- 9	9	
188.	Е15-218	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	1,79	33,57	60	- 34	32	2 1
189.	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	3,29	9,43	31	- 8	8	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	225	- 88	82	6 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	179
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	29
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	225

РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

190.	Е1-999К=1; 2)К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНЫЕ ОТ ГЛУБИНЫ ДО 1,5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,07	74,76	5	- 5	5	
191.	Е27-44	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ. ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ МЕНЕЕ 750 КГ/СМ2	100М2	0,47	198,18	93	- 5	1	4 1
192.	Е27-58-1К=5	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ 42-57 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	2,35	12,85	30	- -	-	
193.	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100М2	0,47	132,28	62	- 4	4	
194.	Е27-172К=2	-НА УДАЛЕНИЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО	100М2	2,34	21,27	22	-	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАСЦЕНКУ Ф.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ					1		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	264	- 13	11	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	218			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	264			
		РАЗДЕЛ 14. БАССЕЙН							
		ВАННА БАССЕЙНА							
195.Е6-226		-УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ БЕТОНА Ч-320 В-6 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ *цена 45,39+1,64*	М3	9,00	45,03	405	- 51	42	11 3
196.С124-16		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,21	254,00	3	- -	-	
197.С124-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,07	250,00	18	- -	-	
198.С124-43		-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,66	372,00	246	- -	-	
199.Е12-331		-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ АСФАЛЬТОВЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	0,31	54,81	17	- 2	2	
200.Е12-332К*5		-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОВОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Ф12-331	100М2	1,55	3,76	6 - 1	- - 1	1	
201.Е11-35		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 22ММ	100М2	0,31	63,92	20	- 3	3	
202.Е11-36К*4		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	1,24	12,87	15	- -	-	
203.Е26-33		-УСТРОЙСТВО АРМАТУРЫ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	М2	32,72	1,30	48	- 2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204.	Р11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВОЗНАШИВАЕМЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	8,42	439,38	172	- 28	26	2 1
205.	Е23-15	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	5,38	2,92	15	- 2	2	-
206.	Е11-11	ПОЛЫ -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,97	24,43	97	- 6	6	-
207.	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	0,33	45,88	15	- 0	7	1
208.	Е11-46Ж#3	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	100М2	0,66	14,20	9	- 5	4	1
209.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 22ММ	100М2	0,33	63,92	21	- 3	3	-
210.	Е11-56Ж#2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,66	12,07	8	- -	-	-
211.	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ С ПОДРЕЗКОЙ НА МЕСТЕ ВЫСТУПОВ В 1 СЛОЙ	М2	33,12	1,83	61	- 35	28	7 2
212.	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ С ПОДРЕЗКОЙ НА МЕСТЕ ВЫСТУПОВ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	М2	33,12	0,69	23	- 10	10	-
213.	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЕРЛИТОБЕТОНОМ	М3	3,97	31,60	125	- 5	5	3 1
214.	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВОЗНАШИВАЕМЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	2,33	439,38	135	- 21	22	1
215.	Е9-46	ЛЕСТНИЦЫ -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	2,65	59,22	3	- 3	1	2 1
216.	С121-1576	-ЛЕСТНИЦЫ ИЗ СТАЛЕЙНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ,ПОЛУЧЕННЫЕ ПУТЕМ РЕЗКИ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ	-	2,25	304,20	19	- -	-	-

1730-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217.	С41-47.ч.	-ОКРАСКА М/К	Т	0,35	15,60	1	-	-	
							-		
		ОГРАЖДЕНИЕ КОНВЕКТОРОВ							
218.	Е10-34	-ОБЪИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ	М2	15,31	2,87	32	-	5	
							5		
219.	Е10-25	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,37	118,00	8	-	1	
							1		
220.	Е15-625	-ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	100М2	0,17	93,40	14	-	18	
							18		
221.	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	100 КГ	1,46	35,90	52	-	9	
							9		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	1931	-	183	28
							211		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1516
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 248
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 141
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1905

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 2
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 26

РАЗДЕЛ 15. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

222.	Е26-63	-ЗАДЕЛКА СТЫКОВ АСБЕСТОЦЕМ.ЛИСТАМИ Т.8ММ	100М2	0,21	64,40	1	-	-	
							-		
223.	С111-38	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10	100ШТ	0,02	643,00	13	-	-	
							-		
224.	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	2,04	36,30	38	-	11	2
							13		1

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225.	С140-11476	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350	М3	0,81	22,88	18	-	-	
226.	Е23-152	-УС-ВС ЦЕНТРЕЛЕТОК ЗР-1,ЗР-2,ЗР-3	М	19,14	0,87	1	- 1	1	
227.	С113-794	-ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ГОСТ 286-74 ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 9 ММ ДВ150	М	19,14	2,83	39	-	-	
228.	Е11-11	ЖОЙНАЯ ВАННА -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,15	24,43	5	-	-	
229.	Е8-179#2	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ СКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА	100М2	0,03	271,25	9	-	-	
230.	Е6-226	-УС-ВО ЖЕ ВАННОЧКИ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,32	41,75	13	- 1	1	
231.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,01	372,00	4	-	-	
232.	Е11-55	-СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОЙ СТЯЖКИ	100М2	0,21	3,92	1	-	-	
233.	Е11-82	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР,02	100М2	0,21	3,24	1	-	-	
234.	Е7-737	-УСТР-ВО РЕШЕТКИ НОЖНОЙ ВАННЫ	100М	0,25	823,00	40	- 2	2	
235.	Е7-739	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ БЕЗ ПОРУЧНЯ	100М	0,05	665,00	32	- 1	1	
236.	Е23-576	-М/К ДЛЯ НОЖНОЙ ВАННЫ	100 КГ	2,23	35,90	8	- 1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	198	- 11	15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	151			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	190			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	29339	-	2240	597
							2829		197
		в том числе:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23304			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3840			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2168			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	29313			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	22			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			

СОСТАВИЛ Сим — СИМОНОВА

ПРОВЕРИЛ Дем ДЕМИХОВСКАЯ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-2

НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХРАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ БАССЕЙН

ОСНОВАНИЕ: ОБ;ЗАК;СПЕЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.522 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК; ЦЕНИЧНИКА И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД							
1	Е16-199	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ;ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ;ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ	УЗЕЛ	1,02	45,28	45	- 3	3	- 3
2	С17-84ПЭ-9-78	-СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА	ШТ	1,02	26,98	27	- -	-	- -
3	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-САЙФОНОМ	КОМПЛ	1,02	4,43	4	- -	-	- -
4	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ЗДРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	1,02	2,41	2	- -	-	- -
5	Е16-184	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ;ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,02	47,78	48	- 2	2	- 2
6	С39-17	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНОГО РУКАВА	М	10,20	2,26	23	- -	-	- -

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С132-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ 25	М	48,00	2,23	89	- 1 -	-	- -
8.	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,48	17	- 1 -	1	- -
9.	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч3Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	10,00	1,25	13	- -	-	- -
10.	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч3Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	1,82	7	- -	-	- -
11.	Е23-8	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150ММ	М	1,20	2,09	2	- -	-	- -
12.	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	31,00	1,20	37	- 7 -	7	- -
13.	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	23,00	1,36	31	- 5 -	5	- -
14.	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	10,00	1,58	16	- 2 -	2	- -
15.	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	21,00	2,21	46	- 6 -	6	- -
16.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,85	3,94	3	- 3 -	3	- -
17.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ТЕРМОСТАТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,20	60,50	5	- 3 -	3	- -
18.	Е26-76	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,00	24,00	2	- 1 -	1	- -
19.	С111-378	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	9,54	0,22	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,21	20,40	4	- / 2	2	
21.	06-15-03	-СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ	М3	0,20	94,69	27	- / -	-	
22.	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ЧАСУХО	100М2	0,06	24,80	1	- / 1	1	
23.	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	6,90	0,22	2	- / -	-	
24.	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ЧАСУХО	100М2	0,07	24,80	2	- / 1	1	
25.	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-ХМИ	1000М2	0,01	1010,00	8	- / -	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	562	- / 37	37	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	55
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	65
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	408
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	54
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	35
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	497

РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

26.	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	2,02	4,43	9	- / -	-	
27.	С17-04П5-3 482	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	1,02	75,32	75	- / -	-	
28.	Ц11-393-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ	ШТ	1,02	2,55	3	-	3	

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		/МЕДИСТАНЦИОННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА: ДО 80ММ					3		
29.	Е17-53	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	ШТ	4,00	0,59	2	- 2		2
30.	С130-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТС06	КОМПЛ	4,00	26,70	107	- -		
31.	Е17-49	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ	ШТ	3,00	9,15	27	- 2		2
32.	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-4-СТ	ШТ	4,00	4,59	18	- 2		2
33.	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,03	1,47	9	- -	-	
34.	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	2,02	8	- -	-	
35.	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,53	3	- -	-	
36.	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	М	1,00	2,67	3	- -	-	
37.	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	0,72	2,99	2	- -	-	
38.	С24-15	-ПЕРФОРАЦИЯ ТРУБ Д65ММ	М2	0,17	0,75	1	- -	-	
39.	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	38,00	1,20	46	- 9		9
40.	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	13,00	1,35	18	- 3		3
41.	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	35,00	1,36	48	- 8		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	36,82	1,58	57	- 0		0	
43.С24-15	-ПЕРЕОБЛИЦОВКА ТРУБ Д32М 25ММ	М2	1,92	8,75	1	- -	-		
44.Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,18	22,48	4	- 2		2	
45.86-13-83Г 62	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	М3	0,24	94,69	23	- -	-		
46.Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ЧАСТИ	100М2	0,07	24,88	2	- 1		1	
47.86-13-83Г 122	-СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА	М2	0,62	2,82	17	- -	-		
48.Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,58	5	- 3		3	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	588	- 43		43	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	75
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	75
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	5
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	51
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	64
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	359
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	45
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	32
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ							
49.Е17-12		-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ БЕЗ ПОДВОДКИ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ПЛ 550Х420Х150	КОМПЛ.	3,22	14,20	45	- 3	3	
50.Е17-62		-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ ТИПА И Т-КЗ	КОМПЛС,	2,22	25,10	56	- 4	4	
51.Е17-34		-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	КОМПЛ,	4,22	37,90	152	- 4	4	
52.Е16-31		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	16,22	4,59	73	- 8	8	
53.Е16-30		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	6,22	3,21	19	- 3	3	
54.Е16-28		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	4,02	3,01	12	- 2	2	
55.Е16-33		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	12,02	1,92	23	- 5	5	
56.Е16-34		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	4,22	3,10	12	- 1	1	
57.Е1-936		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	121,00	5	- 5	5	
58.Е1-968		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,25	46,00	2	- 2	2	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	482	- 37	37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ -			РУБ	7			

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	384			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	53			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	36			
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	473			
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ							
59.Е17-36		-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ	2,00	6,31	13	- 1	1	1
60.Е16-119		-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	1,00	29,00	29	- 2	2	1
61.Е18-133		-БАЧОК РАЗРЫВА СТРУИ	ШТ	1,00	17,50	18	- 2	2	1
62.Е16-30		-СИФОН ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д100ММ	М	1,00	3,73	4	- 1	1	1
63.Е16-31		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	5,00	4,59	23	- 2	2	1
64.Е16-30		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	22,00	3,21	71	- 10	10	
65.Е16-28		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	4,00	3,81	12	- 2	2	1
66.Е1-936		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	101,00	5	- 5	5	
67.Е1-958		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	46,00	2	- 2	2	
68.Е22-127		-УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	2,00	0,69	1	- -	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	217	-	27	

1780 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							27		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	172			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	15			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	207			
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ							
69.Е16-188		-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 190ММ	ШТ	1,00	2,20	2	- 2		2
70.С25-81		-СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	ШТ	1,00	13,00	13	- -	-	
71.С138-1822		-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И ГАЗА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,00	1	- -	-	
72.С138-1493		-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ	1,00	1,07	1	- -	-	
73.Е22-362		-ГИДРОЗАТВОР	Т	0,03	777,00	23	- 18	6	4 1
74.Е16-41		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	1,00	1,20	1	- -	-	
75.Е16-34		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	6,00	3,10	19	- 2	2	
76.Е16-30		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	3,00	3,21	10	- 1	1	
77.Е16-31		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	5,00	4,59	23	- 2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78.Р16-69		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	0,58	3,12	2	-	-	-
79.Е26-26		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ	М3	0,01	8,43	1	-	-	-
82.С114-2		-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3	0,02	8,88	1	-	-	-
81.Е26-52		-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	-	96,48	1	-	-	-
82.Е22-127		-УСТРОЙСТВО ЧЕРНОВОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 108ММ	М	2,58	2,69	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	128	-	13	4
							17		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	72			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	86			
		РАЗДЕЛ 6. ОТОПЛЕНИЕ							
83.С130-183		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	4,22	1,47	6	-	-	-
84.С130-184		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,22	1,69	2	-	-	-
85.С130-185		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,22	2,82	2	-	-	-
86.С130-1311		-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ	2,22	3,92	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ; 15					-		
87.	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	КОМПЛ	2,00	0,49	1	-	-	
88.	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	ЭКМ	53,20	5,12	272	- 14	12	2 1
89.	Е18-125	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 20ММ	М	60,00	0,83	50	- 6	5	1
90.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	52,00	1,03	54	- 12	11	1
91.	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	5,00	0,91	5	- 1	1	
92.	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	14,00	0,86	12	- 3	3	
93.	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	М	17,00	1,14	19	- 4	4	
94.	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	1,48	3,94	6	- 6	6	
95.	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т,Р, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	60,50	3	- 2	2	
96.	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,04	7,71	1	-	-	
97.	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,04	7,13	1	-	-	
98.	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,32	20,40	7	- 3	3	
99.	С06-15-03П	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	М3	0,43	94,69	41	-	-	

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
183.Е26-78		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,13	24,80	3	- 2	2	1 - 1
191.С114-198		-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТУХ-4	1000М2	0,21	1010,80	15	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	617	- 53	49	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	71			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	88			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	431			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	51			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	48			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	529			
		РАЗДЕЛ 7. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ							
182.С130-185		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЧУГУННЫЕ 15 КЧ 13П2 ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,ВОЗДУХА 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 5 ММ: 25	ШТ	2,02	2,02	4	- -	-	- -
183.С130-183		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЧУГУННЫЕ 15 КЧ 13П2 ДЛЯ ВОДЫ,ПАРА,ВОЗДУХА 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	ШТ	2,02	1,47	3	- -	-	- -
184.Е16-37		-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	33,33	1,23	82	- 18	17	1 -
185.Е16-219		-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ОРОШЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,02	3,94	3	- 3	3	- -
186.Е18-196		-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	2,02	7,29	15	- 2	2	- -
187.Е15-614		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОПОЛНЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК,РЕШЕТОК,САН.ТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ	100М2	0,03	52,50	2	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА							
108.Е13-121		-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100М2	0,05	7,71	1	-	-	-
109.Е13-168		-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	100М2	0,05	7,13	1	-	-	-
110.Е26-16		-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	М3	0,52	28,48	11	- 4	4	-
111.26-15-83П 62		-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	М3	0,78	94,69	66	-	-	-
112.Е26-73.		-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,19	24,88	5	- 3	3	-
113.26-15-83П 122		-СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА	М2	21,96	2,82	46	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	298	- 31	38	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	138			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	21			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	168			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	107			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	130			
		РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИЯ							
114.Е28-706		-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-Ц4-75 И 4А С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6	ШТ	1,00	90,60	91	- 5	5	4
115.Е28-665		-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВЗ 4	ШТ	1,00	4,40	4	- 1	1	-

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116.	Е20-677	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВИД 4	ШТ	1,00	3,44	3	- / 1	1	
117.	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	1,00	6,09	6	- / 3	3	
118.	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВОЛАМП, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	ШТ	1,00	46,30	46	- / -	-	
119.	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	ШТ	1,00	1,16	1	- / 1	1	
120.	Е18-229	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	1,00	2,41	2	- / -	-	
121.	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,43	4	- / -	-	
122.	Е20-433	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБВОДНЫХ У КАЛОРИФЕРОВ ШИРИНОЙ КЛАПАНА,ММ 400	1ШТ	1,00	11,00	11	- / 1	1	
123.	Е20-436	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 5200	1ШТ	1,00	3,69	4	- / 2	2	
124.	С130-634	-ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 2400	ШТ	1,00	14,70	15	- / -	-	
125.	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- / 2	2	
126.	Е20-696	-УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,06	35,90	2	- / -	-	
127.	Е20-437	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	19,00	1,48	28	- / 17	16	1
128.	Е20-409	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	1ШТ	4,00	1,05	4	- / 3	3	
129.	С130-1474	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ	М2	0,36	4,95	2	-	-	

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А		ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 150Х500							
130.	Е20-401	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОВОРОТНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 500	1ШТ	2,00	1,48	3	- 2	2	
131.	Е20-138	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ: ДО 900	М2	0,12	6,36	52	- 7	7	
132.	Е20-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1800	М2	3,60	5,59	20	- 3	3	
133.	Е20-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1800	М2	18,90	6,37	120	- 14	13	1
134.	Е20-140	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800	М2	2,20	7,34	16	- 1	1	
135.	Е20-139	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800	М2	0,42	8,24	3	- -	-	
136.	Е20-142	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ	М2	2,35	7,43	17	- 1	1	
137.	С130-648	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЕЧКАМ СТД 8281,	ШТ	0,08	0,13	1	- -	-	
138.	С23-81РАСЧ-БЛОК ЕТ		ШТ	3,00	0,37	1	- -	-	
139.	С41Ч3П199	-ТРОС	10М	0,30	2,49	1	- -	-	
140.	Е20-661	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	ШТ	1,00	0,54	1	- -	-	
141.	С21-83П09-876	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	ШТ	1,00	10,76	11	- -	-	
142.	Е20-636	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ НА ФАЛЬЦАХ СЕЧЕНИЕМ КОРОБА,ММ, ШТП-10 400Х400	ШТ	1,02	33,98	34	- 1	1	

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143.Е28-37		-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРУБОК	М2	9,66	6,29	4	-	-	-
							-		
144.Е28-139		-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000	М2	1,22	8,24	10	-	:	-
							1		
145.Е15-514		-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	68,58	2	-	1	-
							1		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	652	-	65	2
							67		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	532			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	78			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	45			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	649			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3522	-	321	11
							312		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	75			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	75			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	352			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	54			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	434			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2443			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	2			

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 324
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 218
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СМР ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 3387

СОСТАВИЛ ГЛАЗЕНБУРГ

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОДОПРОВОД			463	562	-	-	15.96
2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			486	586	-	-	16.47
3	КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ			391	482	-	-	13.59
4	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ			178	217	-	-	6.16
5	КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ			108	128	-	-	3.61
6	ОТОПЛЕНИЕ			522	617	-	-	17.52
7	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ			237	292	-	-	8.29
8	ВЕНТИЛЯЦИЯ			537	652	-	-	18.51
	ИТОГО:			2896	3522	-	-	122.88

1780-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-3

НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНА С ВХОДОМ ИЗ ДЕТ.САДА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСАД-ЯСЛИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8.968 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 3.156 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N РЕФ-СКУРАНТОВ, УСЛ. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

1.1584-18124-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5228 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,222В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 98Х98Х31ММ=ПКУ15-19111-54У2;ПКУ15-19111+49 УЗТУ 16-526,333-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	4,45	4	-	-	-
2.1584-18126-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5228 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,222В Н,ТОК 10А;ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526,334-76==	ШТ	1,00	8,95	1	-	-	-
3.08-529-13	СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	1 / 1	1	1
4.1584-18122-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5228 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,222В Н,ТОК 10А	ШТ	1,00	5,88	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3ТУ16-526,333-71,ДА3614-77==					-		-
5.	1504-18126	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526,334-76==	ШТ	1,00	0,95	1	- / -	-	- / -
6.	1504-18130	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х72ММ=ПФ-2,ПФ-3ТУ 16-526,334-76==	ШТ	1,00	1,50	2	- / -	-	- / -
7.	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	1 / 1	1	-
8.	Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,01	124,00	1	2 / 1	1	-
9.	Е21-135	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	0,31	99,50	31	40 / 27	18	9 / 3
10.	Е21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,12	85,20	14	10 / 5	5	-
11.	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,20	13,30	3	4 / 2	2	-
12.	Е21-117	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,06	13,50	1	1 / 1	1	-
13.	Е21-118	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,01	11,30	1	- / -	-	-
14.	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	100М	1,61	6,60	11	15 / 9	9	-
15.	Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ ПНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	0,56	3,28	2	3 / 2	2	-
16.	Е21-98	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	100М	2,03	1,47	3	5 / 3	3	-

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2							
17.	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, ШАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,51	39,80	20	34 19	15	4 1
18.	Е21-81	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	0,53	34,40	18	27 16	13	3 1
19.	Е21-73	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТРОМ 8 ММ, ДО 25	100М	0,02	33,80	1	1 1	1	
20.	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	1,00	0,83	1	1 -	-	
21.	1584ДОП12 П04-547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210	ШТ	1,00	11,30	11	- -	-	
22.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	3 1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	212	156 89	73	16 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	25
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	26
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	118
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	62
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	29
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	37
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	186
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	156

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

23.	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00	13,70	14	-	-	

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002=2,40/Г-01УХЛ4	ШТ	21,02	18,18	380	-	-	-
25.	15-07К=1; 892	-СВЕТИЛЬНИК ЛПО03,40'	ШТ	2,02	9,72	19	-	-	-
26.	1587-114	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-Р1 УХЛ4,ПЭЛМ=2Х40-02УХЛ44	ШТ	8,08	19,02	144	-	-	-
27.	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НПО20,120/Р2,0-01УХЛ4 НПЗ20,120/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	5,00	1,57	8	-	-	-
28.	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ВАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НЕ026,120/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	6,00	2,60	16	-	-	-
29.	1587-5132	-СВЕТИЛЬНИК АРТ135	ШТ	6,02	1,36	8	-	-	-
30.	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	100ШТ	6,12	7,20	44	-	-	-
31.	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА СС-220	100ШТ	6,02	1,42	9	-	-	-
32.	С153-278	-ЛАМПЫ С220-240-100	100ШТ	0,52	1,10	1	-	-	-
33.	С153-267	-ЛАМПЫ С220-240-60	100ШТ	1,12	1,62	1	-	-	-
34.	С153-268	-ЛАМПЫ С220-240-40	100ШТ	0,12	0,99	1	-	-	-
35.	8УС4=1,20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С=1-10-6/220	ШТ	16,02	3,60	10	-	-	-
36.	892А=1,20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С=2-35-6/220	ШТ	4,02	0,91	4	-	-	-

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	392К*1,00	-РОЗЕТКА СКРЫТО 5А	ШТ	6,22	0,57	3	-	-	
38.	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1РЛЗ-01-12/220	ШТ	1,02	0,70	1	-	-	
39.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,14	49,20	7	-	-	
40.	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,02	71,00	1	-	-	
41.	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	1000М	0,26	28,40	7	-	-	
42.	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,04	166,00	7	-	-	
43.	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,01	191,00	2	-	-	
44.	05-03П8-0 086К*1,07 6	-ТРУБА ПВХ-20	М	53,00	0,16	8	-	-	
45.	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	2,00	0,32	1	-	-	
46.	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3ТУ36-1684-78=	ШТ	1,00	1,63	2	-	-	

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	756	-	-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	698			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	58			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	756			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	968	156 89	73	16 5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	25			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	26			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	810			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	62			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	72			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	942			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	156			

СОСТАВИЛ КОРБУТ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ОС (РЕДАКЦИЯ 5.1)
294-2-38.85

54

85239957

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-4

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА БАССЕЙНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - ДЕТСАД-ЯСЛИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.277 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2.239 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
1.	62-83СТР1 1П12	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72	ШТ	2,02	7,70	15	- / -	-	
2.	Ц18-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС	ШТ	2,02	0,37	1	1 / 1	1	
3.	Ц18-94-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ ЦЕТОННОЙ	100М	1,02	11,20	11	19 / 11	11	
4.	С132-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ Ж ЛЫ0,4ММ2	1000М	0,12	10,60	1	- / -	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	40	20	12	

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							12		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	16			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	20			
		РАЗДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ							
5.	16-01-03Г 56	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ	ШТ	3,02	3,53	11	- / -	-	
6.	Ц10-377-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	3,02	2,73	8	13 / 7	7	
7.	Ц10-381-11	- Розетки микрофонная	шт	3,02	0,36	1	- 2 / -	-	1
8.	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	ШТ	3,02	0,16	1	- / -	-	
9.	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	0,32	11,20	3	6 / 3	3	
10.	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	7,03	22,90	1	- / -	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	37	19 / 18	18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	11			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	23			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	77	39	22	
							22		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	26
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	28
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	49
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	41

СОСТАВИЛ КОРБУТ

1780-03

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)
294-3-38.85

85039953

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1-5

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ БАССЕЙНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСАД-ЯСЛИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,455 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,058 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ							
1.	24-02	-ДАТЧИК ИТМ	ШТ	15,22	1,44	22	- / -	-	-
2.	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ИНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	15,22	0,97	15	24 / 13	13	-
3.	Ц10-381-6	-Коробки соединительные	шт	6,02	- 242	- 15	- 24 / -	- 13	-
4.	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	5,32	2,16	1	- / -	-	-
5.	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2М	ШТ	1,22	2,14	1	- / -	-	-

1722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.018-54-12	-Нитяное провод	100 м	1.23	21,2	- 1	-	-		
7.0152-498	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПР МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	1000М	0,12	13,68	1	-	-		
8.24-32	-ЗАТЯЖКА ПРР	ШТ	1,02	2,38	2	-	-		
9.018-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ	1,02	3,97	1	2 1	1		
10.16-0209*	-ПРИБОР ТОПАС	ШТ	1,02	363,88	368	-	-		
11.018-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 5ВОСЬМИ ШЛЕЙФОВ ПРИЕМНИКА 10 ЛУЧЕЙ	ШТ	1,02	28,28	28	32 18	18		
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	499	50 32	32		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	389	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	389	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	63	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26	
НАКЛАДНЫЕ ФУНТ -	РУБ	11	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7	
ПЛАНОВЫЕ ФУНТ -	РУБ	14	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	110	
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	58	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	499	50 32 32

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	383	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	389	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	26
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	16
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	110
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	58

СОСТАВИЛ КОРБУТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

на технологическое оборудование блока плавательного бассейна

Составлена в ценах I984 года
Основание: спецификация
294-3-38.85

Сметная стоимость I,97 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования I,97 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиций,	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во един.	Масса, тонн брутто		Стоимость единицы				Общая стоимость в руб.			
						нетто	оборудован.	монтажных работ			оборудован.	монтажных работ		
					един. изм.	общая		всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.		всего	в том числе основн. зарплата	в том числе экспл. машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	56-0I-0I п.76	Вешалка для полотенец	шт	2	-	-	20	-	-	-	40	-	-	-
2.	-"- п.64	Шкаф для детской одежды	шт	I2	-	-	38	-	-	-	456	-	-	-
3.	56-0I-0I п.68	Скамья для одевания детей	шт	I2	-	-	I6	-	-	-	668	-	-	-
4.	II3-0I	Стол письменный однотумбовый	шт	2	-	-	56	-	-	-	II2	-	-	-
5.	56-0I-0I	Стул	шт	5	-	-	I0,5	-	-	-	53	-	-	-
6.	28-02-02	Шкаф медицинский	шт	I	-	-	65	-	-	-	65	-	-	-
7.	56-0I-0I п.97	Шкаф для одежды	шт	2	-	-	70	-	-	-	I40	-	-	-
8.	56-0I -0I п.65	Шкаф для игрушек и пособий	шт	4	-	-	I8	-	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9.	-"- п.45	Стенка гимнастическая	шт	4	-	-	45,6	-	-	-	I82	-	-	-
I0.	-"- п.63	Скамья гимнастическая	шт	4	-	-	I6	-	-	-	64	-	-	-
		Итого:									I852			
		Транспортные расходы 5%									93			
		Итого:									I945			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									23			
		Итого:									I968			

Составила: С.Гуркова

1780-03

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1А

На ВАРИАНТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ [redacted].

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТА, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ СТЕНЫ ТОЛЩ 38 СМ ПРИ ТЕМПЕР 21ГРАД							
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ РАЗДЕЛ ФУНДАМЕНТЫ ИСКЛЮЧИТЬ							
1-Е6-28	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М150, БУТОЧНЫХ	М3	- 67,78	27,08	- 1833	- - / - 157	185	52 / - 16
2-Е6-29	-УСТРОЙСТВО ДОБАВИТЬ ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М150, БУТОБЕТОННЫХ	М3	62,38	27,08	1687	- / 144	97	47 / 14
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ	- 184	- - / - 13	8	5 / - 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	- 146				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	- 24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ - 14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ - 184			
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ РАЗДЕЛ СТЕНЫ И ДОБАВИТЬ							
3.Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	47,25	45,88	2166	- 171	134	37 11
4.Е8-76	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	31,43	43,48	1367	- 124	88	24 7
5.Е8-72	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,56	47,55	122	- 11	8	3 1
6.Е8-72-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	6,63	48,14	319	- 27	21	6 2
7.Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	13,48	43,49	543	- 42	32	10 3
8.Е8-189	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ПЛ	8,71	42,28	38	- 19	18	
9.Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТА	М3	2,37	43,49	96	- 8	6	2 1
10.Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И 9 ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЯ ДО 32М	ШТ	91,20	8,28	25	- 20	7	13 5
11.Е7-430	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И 9 ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЯ ДО 32М	ШТ	2,40	2,68	5	- 5	2	3 1
12.Е7-433	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И 9 ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЯ ДО 32М	ШТ	1,22	3,94	4	- 4	2	2 1

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	608-70026	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5 М3	М3	2,46	77,30	190	-	-	
14.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,22	24,50	29	-	-	
15.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,76	31,60	24	-	-	
16.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,31	22,40	7	-	-	
17.	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,04	31,60	1	-	-	
18.	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,06	194,00	12	-	2	
							2		
19.	Е26-31	-УТЕПЛ ПЕРЕМЫЧЕК МИНВАТОЙ	М3	0,02	36,30	1	-	-	
20.	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10142-71	М3	0,02	45,20	1	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	6218	-	312	100
							412		32

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4942
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	816
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	460
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6218

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА К РАЗДЕЛУ ПРОЕМЫ ДОБАВИТЬ

21.	С122-358	-СТ-ТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД10-14-1ШТ	М	1,00	2,02	2	-	-	

1780 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	2	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ РАЗДЕЛ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА И ДОБАВИТЬ							
22.Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ГЛИТ	100М2	2,49	22,63	51	- 46	46	-
23.Е15-362	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО УЛУЧШЕННЫЙ	100М2	1,62	12,90	21	- 11	11	-
24.Е15-528	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,95	5,84	5	- 4	4	-
25.Е15-62	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПОЛОТЕР ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,64	422,80	692	- 150	155	3 1
26.Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	3,91	95,10	371	- 182	156	24 14
27.Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	0,36	95,10	34	- 16	14	2 1
28.Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,09	34,92	8	- 5	5	---
29.Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	100М2	0,23	38,14	7	- 4	4	-
30.Е15-363	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ РАЗБЕЛЬНЫМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,76	71,28	54	- 21	21	-
31.Е15-363	-ТО ЖЕ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МАСЛЯНЫМИ РАЗБЕЛЬНЫМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ПЛИТУСОВ	100М2	0,14	71,28	3	-	1	-

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		
32.	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЬНЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,28	76,78	81	- 38	29	1
33.	Е15-582	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	2,82	12,98	26	- 14	14	
34.	Е15-588	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,55	5,84	9	- 8	8	
35.	Е15-256-3/П-	ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ СТЕН ГИПСОПЕРЛИТОВЫМ РАСТВОРОМ ТЗСКМ	100М2	0,80	65,48	56	- 44	39	5 3
36.	СЦ1-4П1776-	СТ-ТЬ ГИПСОПЕРЛИТОВОГО РАСТВОРА	М2	2,98	31,18	93	- -	-	
37.	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	1,38	71,18	92	- 54	53	1
38.	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	0,14	226,66	29	- 16	15	1
		ВАРИАНТ СТЕНЫ ТОЛЩ 51СМ ПРИ ТЕЧТЕР 21°РАД							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	2853	- 612	575	37 19
		В ТОМ ЧИСЛЕ							
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1432			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	267			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	154			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2853			
		РАЗДЕЛ 5, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОЙ СМЕТЫ ИСКЛЮЧИТЬ РАЗДЕЛ ВНУТРЕННЯЯОТДЕЛКА И ДОБАВИТЬ							
39.	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	2,49	23,63	51	- 46	46	
40.	Е15-582	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	1,68	12,98	21	-	11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11		
41.	E15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	0,85	5,84	5	- / 4	4	-
42.	E15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,64	422,00	692	- / 158	155	3 / 1
43.	E15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	4,76	95,10	452	- / 219	192	29 / 17
44.	E15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ОТКОСОВ	100М2	0,36	95,10	34	- / 16	14	2 / 1
45.	E15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	0,23	34,92	8	- / 5	5	-
46.	E15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ МАНЕЛЬНЫХ	100М2	0,23	8,05	2	- / 1	1	-
47.	E15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,06	76,70	81	- / 30	29	1
48.	E15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	1,61	12,90	21	- / 11	11	-
49.	E15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	0,76	71,20	54	- / 21	21	-
50.	E15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ ПЛИНТУСОВ	100М2	0,24	71,20	3	- / 1	1	-
51.	E15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,55	5,84	9	- / 8	8	-
52.	E8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100М2ГП	1,32	71,10	92	- / 54	53	1
53.	E15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ МЕЛОВЫХ	100М2	0,14	206,66	29	- / 16	15	1

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ С ОТДЕЛЬНЫМ ВЫХОДОМ В БАССЕЙН							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	1955	- 631	564	37 19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1554			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	255			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	146			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1955			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕГОРОДКИ							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА В РАЗДЕЛ ПЕРЕГОРОДКИ ДОБАВИТЬ							
54.Е8-45		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,12	546,88	55	- 7	6	1
55.Е26-28		ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН	М3	10,85	3,64	37	- 28	14	6 2
56.С168-11476		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350	М3	0,75	22,88	17	- -	-	- -
57.Е8-165		ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,07	92,23	6	- 4	4	- -
58.С41-4П1764		СТ-ТЬ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	М2	6,13	2,13	13	- -	-	- -
59.Е11-11		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,44	24,43	11	- 1	1	- -
60.Е18-44		УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ	М2	7,32	1,16	8	- 4	3	1 -
61.С122-319		МОНТАЖНЫЕ ДОСКИ	М	7,58	0,48	4	- -	-	- -
62.СЕНИР38ВЫП-3П52		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНОВ	М	6,41	2,74	18	- -	-	- -

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63.	СЕНИР38ВЫП-3А9	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М	0,64	4,69	3	- / -	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	216	- / 36	28	8 / 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	172			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	216			
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА КРАЗДЕЛУ ПОЛЫ ДОБАВИТЬ							
		ДЕТАЛЬ 193							
64.	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	4,44	12,58	56	- / 12	8	4 / 1
65.	СЦ1-4П1781	-СТЯТЬ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	М3	1,23	13,20	16	- / -	-	
66.	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,55	187,65	104	- / 15	14	1
67.	Е11-185	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 35ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	0,55	532,00	295	- / 29	26	3 / 1
		ДЕТАЛЬ 243							
68.	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,14	42,77	6	- / 1	1	
69.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,43	24,43	35	- / 2	2	
70.	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,14	70,55	10	- / 2	2	
71.	Е11-38К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,14	50,59	7	-	-	

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТЕРРАЗНОЙ 20ММ ЕСС РИСУНКА	100М2	0,14	151,95	22	- 14	16	
73.	СЦ1-4П1773	-СТ-ТЬ РАСТВОРА ДЛР МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ	М3	0,25	64,88	19	-	-	
		ИСКЛЮЧИТЬ ДЕТАЛЬ 193							
74.	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЦЕБЕНОЧНЫХ	М3	0,26	12,58	74	- 17	11	6 2
75.	СЦ1-4П1781	-СТ-ТЬ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	М3	1,68	13,28	22	-	-	
76.	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	0,76	187,65	142	- 22	19	3 1
77.	Е11-185	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 95ММ	100М2	0,76	532,88	493	- 39	35	4 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	1529	- 153	132	21 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1213			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	201			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	115			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1529			
		РАЗДЕЛ 8. ПРОЕМЫ							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА КРАЗДЕЛУ ПРОЕМЫ ДОБАВИТЬ							
78.	Е10-135	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,28	1,46	6	- 3	2	1
79.	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖН.Х СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	4,82	1,48	6	- 1	1	
80.	С122-219	-СТ-ТЬ ДВЕРЕЙ МАРКИ ДН21-18-2ВТ	М2	4,86	11,58	46	-	-	

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81.	С111-446-1	-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	2,00	6,73	13	-	-	
		ИСКЛЮЧИТЬ							
82.	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	М2	1,53	4,50	7	-	2	
							2		
83.	С122-54	-СТЫТЬ БЛОКОВ ОР18-98-1ЭТ	М2	1,53	20,50	31	-	-	
84.	С111-409-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОСТВОРНОГО ОКНА С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ФОРТОЧКОЙ ВЫСОТОЙ 1,8М	КОМПЛ	1,00	2,70	3	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	141	-	5	1
							6		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	112
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	141

РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА К РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ДОБАВИТЬ

85.	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	0,22	23,63	4	-	4	-
							4		-
86.	Е15-522	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 1М УЛУЧШЕННАЯ	100М2	0,22	12,90	3	-	1	-
							1		-

ВАРИАНТ ФЛОКИРОВКИ БАССЕЙНА С ЛЕТСАДОМ-ПОЛЯМИ С ЧЕРДАЧНЫМ КРОВЛЕЙ

		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			РУБ	8	-	5	-
							5		-

1780 03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8			
		РАЗДЕЛ 10, СТЕНЫ							
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА РАЗДЕЛ СТЕНЫ ИСКЛЮЧИТЬ							
87.Е8-74-2		-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	63,47	45,88	2987	- 231	183	51 15
88.Е8-76		-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 640ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	31,43	43,48	1367	- 104	83	24 7
89.Е8-72		-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, -ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,56	47,55	122	- 11	8	3 1
90.Е8-72-2		-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	6,63	48,14	319	- 27	21	6 2
		ДОБАВИТЬ							
91.Е8-32		-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ОБЫЧНЫЕ, СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	104,89	40,49	4215	- 332	251	81 24
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	11236	- 785	540	165 49
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8938			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1474			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	832			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	11236			
		РАЗДЕЛ 11, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ РАЗДЕЛА НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ИСКЛЮЧИТЬ							
92.Е15-281		-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	0,76	82,46	62	- 31	27	4 2
93.Е15-521		-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100М2	0,76	17,80	13	- 9	9	. .
		ДОБАВИТЬ							
94.Е15-281		-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2	2,82	82,46	233	- 115	161	14 7
95.Е15-521		-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ	100М2	2,82	17,80	50	- 32	32	. .
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	458	- 187	169	18 9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	358			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	58			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	450			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	23624	- 2724	2322	302 134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	18776			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3294			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1754			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	23624			

СОСТАВИЛ САМСОНОВА

ПРОВЕРИЛ ДЕМИХОВСКАЯ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-1б

НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНА(ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСАД-ЯСЛИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,048 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,164 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВНИЕ							
1.	1504-18124-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х90Х81ММ=ПКУ15-19111-54У2;ПКУ15-19111-40 У3ТУ 16-526,333-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	4,45	4	- / -	-	-
2.	1504-18126-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526,334-76==	ШТ	1,00	0,95	1	- / -	-	-
3.	Ц8-529-13 -	СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	1 / 1	1	- / -
4.	1504-18122-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А	ШТ	1,00	5,80	1	- / -	-	-

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х285Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19151-4 8У3ТУ16-526.333-71,ДА3614-77==					-		-
5.	1504-18126-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5038 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х48Х54ММ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУТУ16-526.334-76==	ШТ	1,98	8,95	1	-	-	-
6.	1504-18130-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 5803 ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х48Х78ММ=ПКУ-2,ПО-3ТУ 16-526.334-76==	ШТ	1,88	1,58	2	-	-	-
7.	08-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,88	1,35	1	1	1	-
8.	E21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЖИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,01	124,00	1	2	1	-
9.	E21-135	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ЖТИРАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	0,34	99,50	34	32	19	11
10.	E21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,20	85,20	17	12	6	
11.	E21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,23	13,30	3	4	2	-
12.	E21-117	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,05	13,50	1	1	1	-
13.	E21-118	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,01	11,30	1	-	-	-
14.	E21-184	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	100М	1,70	6,60	12	17	10	-
15.	E21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	0,56	3,20	2	3	2	
16.	E21-90	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	100М	2,03	1,47	3	3	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		многожильным в общей оплетке суммарным сечением до 2,5мм2							
17.	Е21-188	•Прокладка кабеля с винилитовой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами - кабель сечением до 6 мм2	100м	0,51	39,80	20	34 19	15	4 1
18.	Е21-81	•Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м,по стенам и колоннам с неподвижным креплением, диаметром условного прохода до 25 мм	100м	0,53	34,40	16	27 16	13	3 1
19.	Е21-73	•Прокладка стальных труб с креплением накладными скобами: диаметром 8 мм, до 25	100м	0,02	33,80	1	1 1	1	-
20.	Ц8-486-3	•Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27мм	шт	1,00	8,85	1	1 -	-	
21.	1584ДОП12 П84-547	•Пускатель ПМЛ-1210	шт	1,00	11,30	11	- -	-	
22.	Ц8-531-4	•Пускатель магнитный,отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	1,00	3,40	3	3 1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	221	164 94	76	18 6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	25
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	26
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	119
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	63
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	29
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ ЧУЧП -	РУБ	39
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	193
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	164

РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

23.	С156-248	•Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт	1,00	13,70	14	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
24.	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	ШТ	24,00	18,10	434	-	-	-
25.	15-07К=1,092	-СВЕТИЛЬНИК ЛП003.40	ШТ	2,00	9,72	19	-	-	-
26.	1507-1147	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4=	ШТ	8,00	18,02	144	-	-	-
27.	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020,100/Р2,0-01УХЛ4 НП020,100/Р2,0-03УХЛ4	ШТ	6,00	1,57	9	-	-	-
28.	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006,100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	7,00	2,60	18	-	-	-
29.	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК АРТ135	ШТ	7,00	1,36	10	-	-	-
30.	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	4,70	7,20	40	-	-	-
31.	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	10ШТ	6,60	1,42	9	-	-	-
32.	С153-278	-ЛАМПЫ Б230-240-100	10ШТ	0,50	1,10	1	-	-	-
33.	С153-267	-ЛАМПЫ Б230-240-60	10ШТ	1,40	1,02	1	-	-	-
34.	С153-260	-ЛАМПЫ Б230-240-40	10ШТ	0,10	0,99	1	-	-	-
35.	092К=1,00	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-05-6/220	ШТ	10,00	0,60	11	-	-	-
36.	092К=1,00	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-2-06-6/220	ШТ	5,00	0,91	5	-	-	-

1780-03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37.	892К=1,88	-РОЗЕТКА СКРЫТО 6А	ШТ	6,88	3,57	3	-	-	-
38.	С154-165	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-28-1Р43-81-1В/220	ШТ	1,88	8,78	1	-	-	-
39.	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	100М	8,13	49,28	7	-	-	-
40.	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	100М	8,83	71,88	2	-	-	-
41.	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	100М	8,26	28,48	7	-	-	-
42.	С151-1873	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	100М	8,84	166,88	7	-	-	-
43.	С151-1891	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	100М	8,81	191,88	2	-	-	-
44.	85-03П8-8 866К=1,07 6	-ТРУБА ПВХ-20	М	53,88	8,16	8	-	-	-
45.	С113-138	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 22ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2	М	2,88	8,32	1	-	-	-
46.	2485-1811	-ВВОДЫ РИБКИЕ=К1881 УЗТУ36-1684-78Э	ШТ	1,88	1,63	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	827	-	-	-
							-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	764			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	63			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	827			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1048	164	76	18
							94		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	25			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	26			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	883			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	63			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	76			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	39			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1022			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	164			

СОСТАВИЛ КОРБУТ

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту свинофермы к детскому ясли- саду на 240 мест

Ресурсы		
I. Общестроительные работы		
Затраты труда	чел.ч.	3895,92
Заработная плата	руб.	2240
Строительные машины и оборудование		
Автогрейдеры средние	маш.ч.	I,44
Бульдозеры 80 л.с.	маш.ч.	II,32
Бульдозеры I08 л.с.	-"-	2,6I
Катки самоходные 6,5т	-"-	0,34
Катки самоходные I0т	-"-	0,76
Краны башенные 5т	-"-	I5,I6
Краны гусеничные I5т	-"-	0,27
Машины поливочные	-"-	0,I3
Прочие машины	руб.	384,02
Распределители каменной мелочи		0,02
Растворонасосы 3м3/час		I9,74
Трамбовки пневматические		7,63
Транспортеры ленточные передвижные 5м		5,99
Транспортеры ленточные передвижные I5м		9,0I
Экскаваторы с прямой лопатой 0,25м3		II,85
II. Сантехнические работы		
Затраты труда	чел.ч.	504,93
Строительные машины и оборудование		
Прочие машины	руб.	22,99

1780-03

III. Освещение

Затраты труда	чел.ч.	125,66

IV. Слабые токи

Затраты труда	чел.ч.	40,70

V. Пожарная сигнализация

Затраты труда	чел.ч.	34,00

Итого затраты труда	4601,21

Составила В.Федорчук

gost.e-ecolog.ru