ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-I2-I8I

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С ЗАЛОМ НА I50 МЕСТ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

16017-05
ЦЕНА 3-48

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать III 1981 г.

Заказ № 3351 Тираж 30 экз.

16017-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-I8I

Сельский клуб с залом на I50 мест
со стенами из кирпича

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость общая	97,59 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	69,26 тыс.руб.
Стоимость:	
I м3 здания	24,I4 руб.
I м2 общей площади	II7,49 руб.
I м2 рабочей площади	I54,94 руб.

РАЗРАБОТАН проектным институтом "ЦНИИЭПграждансельстрой"

Технический проект утвержден Госграждан-строем приказ № I0I от I0.05.I978 г.

Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭПграждансельстроем приказ № 95/т от 25 сентября I979 г.

Зам.главного инженера института — В.Линевич

Главный архитектор проекта — И.Шишков

Начальник отдела смет и ПОС — [illegible]мова

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
I	Пояснительная записка	3
2	Объектная смета	5
3	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	7
4	Смета № I - Общестроительные работы	I3
5	Смета № 2 - Отопление	65
6	Смета № 3 - Вентиляция	70
7	Смета № 4 - Холодное водоснабжение	75
8	Смета № 5 - Горячее водоснабжение	78
9	Смета № 6 - Канализация	80
I0	Смета № 7 - Электроосвещение	82
II	Смета № 8 - Силовое электрооборудование	90
I2	Смета № 9 - Устройства связи	98
I3	Смета № I0 - Автоматика приточных систем	II3
I4	Смета № II - Постановочное освещение эстрады	I20
I5	Смета № I2 - Кинотехнологическое оборудование	I37
I6	Смета № I3 - Механическое оборудование эстрады	I45
I7	Смета № I4 - Подъемно-транспортные средства	I62
I8	Смета № I5 - Технологическое оборудование	I64
I9	Смета № I6 - Художественно-оформительские	I66
20	Вспомогательные таблицы №№ I-3 на вариантные решения	I67
2I	Выборка затрат труда, материалов и механизмов	I73
22	Сводная ведомость затрат	I80

16017-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства" СН 401-69 и "Указаниями по применению ЕРЕР-69", в ценах и нормах с I/I-1969 г.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-69 Госстроя СССР подрайон "а" I-го территориального района, с расценкой стоимости местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий по базисным ценам для Московской области II пояс, привозных материалов - по ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам Госстроя СССР на монтаж оборудования с расценкой материалов, не учтенных ценниками, по Ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Сметная стоимость здания принята для основного варианта проекта, предназначенного для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха -30°С, при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки здания:

I. Фундаменты и стены подвала бутбетонные. Бут М-50, бетон М-100.

2. Стены - поколь из кирпича глиняного обыкновенного М-100 на цементно-известковом растворе М-50; наружные - из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом, внутренние - из обыкновенного глиняного кирпича.

3. Перекрытия - сборные железобетонные панели по серии I.I4I-I, вып.9, I0, II, 22.

4. Кровля чердачная по металлодеревянным брусчатым фермам серии I.860-3 вып.I и деревянным стропилам.

5. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки по серии I.250-I, вып.I.

6. Перегородки - гипсовые толщиной 80 мм, кирпичные толщиной I20 и 60 мм, из стеклоблоков и остекленные.

7. Полы - паркетные, дощатые, бетонные, из линолеума, из керамической плитки, мозаичных плит.

8. Окна - со спаренными переплетами по серии I.236-I.

9. Двери - наружные по серии I.I35-I, альбом I, 2, внутренние - по серии I.I36-I0, I.I35-I альбом I.

I0. Отделка наружная - цоколь окрашивается цементно-известковым раствором с добавлением красителей.

II. Отделка внутренняя - штукатурка стен и кирпичных перегородок с последующей окраской силикатными, клеевыми и масляными красками; панели из глазурованной плитки.

Накладные расходы в сметах учтены в размере:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на металлоконструкции - 8,3%
- на внутренние сантехнические работы - I4,9%

Плановые накопления - 6%.

Составила: А.Мамонтова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство сельского клуба на 150 мест

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели		
			строительн. работ	монтажн. работ	инженерн. обор.	технол. обор., мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего	наим. ед.изм.	к-во ед.изм.	стоим. ед.изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I	Общестроительные работы	47,39	-	-	-	-	47,39	м3 здания	2869,0	I6,52
2	2	Отопление	2,39	-	-	-	-	2,39	"	"	0,83
3	3	Вентиляция	I,34	-	-	-	-	I,34	"	"	0,47
4	4	Холодное водоснабжение	0,67	-	-	-	-	0,67	"	"	0,23
5	5	Горячее водоснабжение	0,I6	-	-	-	-	0,I6	"	"	0,06
6	6	Канализация	0,57	-	—	-	-	0,57	"	"	0,2
7	7	Электроосвещение	-	7,05	-	-	-	7,05	"	"	2,46
8	8	Силовое электрооборудование	-	I,2	0,I7	-	-	I,37	"	"	0,48
9	9	Устройства связи	-	0,76	0,55	-	-	I,3I	"	"	0,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I0	Автоматизация приточных систем	-	0,07	0,24	-	-	0,3I	м3 здания	2869,0	0,II
II	II	Постановочное освещение эстрады	-	3,I9	0,5	-	-	3,69	"	"	I,29
I2	I2	Кинотехнологическое оборудование	-	I,I6	7,66	0,46	-	9,28	"	"	3,23
I3	I3	Механическое оборудование эстрады	0,03	2,65	I,I8	-	-	3,86	"	"	I,35
I4	I4	Подъемно-транспортные средства	-	0,0I	0,06	-	-	0,07	"	"	0,02
I5	I5	Технологическое оборудование	0,59	0,03	-	I3,9I	-	I4,53	"	"	5,06
I6	I6	Художественно-оформительские работы	-	-	-	-	3,60	3,60	"	"	I,25
		Итого:	53,I4	I6,I2	I0,36	I4,37	3,60	97,59	"	"	34,02
		Возврат от реализации тары:						(0,I09)			

Главный архитектор проекта И.Шишков

Рук.сметной группы В.Косарева

Составил: А.Мамонтова

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ к типовому проекту "Сельский клуб с залом на 150 мест"

№№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Стоимость по смете; в руб.					Стоим. един. изм.	Лимитиров. затраты в %	Всего с лимитиров. затратами	Удельн. вес в % к общ. стоим. строительно-монтажных работ
				Прямые затраты			Накладные расходы и планов. накопления	Всего				
				на строительн. и монтажн. работы	на комплект индустр. изделий	Итого						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	I. Строительные работы											
	А. Подземная часть здания											
	Работы нулевого цикла:											
I	Земляные работы	м3	652,30	406	-	406	95	501	0,77	-	-	0,72
II	Фундаменты	"	42,88	909	-	909	214	II23	26,19	-	-	I,62
III	Стены	"	I08,95	2782	-	2782	653	3435	3I,53	-	-	4,96
IУ	Перекрытие над подвалом	м2	57,20	476	-	476	II2	588	I0,28	-	-	0,85
У	Лестницы	"	I3,34	I56	-	I56	37	I93	I4,47	-	-	0,28
УI	Подпольные каналы	п.м.	38,50	606	-	606	I42	748	I9,43	-	-	I,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Итого по работам нулевого цикла:	руб	-	5335	-	5335	I253	6588	-	-	-	9,5I
	Работы, не входящие в нулевой цикл:	"										
УП	Перегородки	м2	27,86	I00	-	I00	23	I23	4,4I	-	-	0,I8
УШ	Полы подвала	"	7I,59	204	-	204	48	252	3,52	-	-	0,36
IX	Подготовка под полы I-го этажа	"	553,99	35I	-	35I	82	433	0,78	-	-	0,63
X	Двери	"	I0,93	470	-	470	II0	580	53,06	-	-	0,84
XI	Внутренняя отделка	"	339,52	I7I	-	I7I	40	2II	0,62	-	-	0,30
XII	Наружная отделка	"	30,0	7	-	7	2	9	0,30	-	-	0,0I
XIII	Прочие работы	м3 здан	2869.0	I563	-	I563	365	I928	0,67	-	-	2,78
	в т.ч.металлоконструкции			I8	-	I8	3	2I				
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл:	руб		2866	-	2866	670	3536	-	-	-	5,II
	в т.ч. металлоконструкции	"		I8	-	I8	3	2I				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Итого по подземной части здания:	руб		8201	-	8201	1926	10127	-	-	-	14,62
	в т.ч.металлоконструкции	"		18	-	18	3	21				
	Б. Надземная часть здания											
XIУ	Стены: а) наружные	м3	266,35	9128	-	9128	2144	11272	42,32	-	-	16,28
	б) внутренние	"	95,56	2494	-	2494	586	3080	32,23	-	-	4,45
XУ	Перекрытие и покрытие	м2	232,64	2121	-	2121	498	2619	11,26	-	-	3,78
XУI	Лестницы	"	17,21	285	-	285	67	352	20,45	-	-	0,51
XУП	Перегородки	"	161,90	851	-	851	200	1051	6,49	-	-	1,52
XУШ	Кровля	"	400,0	2581	-	2581	606	3187	7,97	-	-	4,60
XIX	Полы	"	729,72	1509	-	1509	354	1863	2,55	-	-	2,69
XX	Окна	"	67,31	1187	-	1187	279	1466	21,79	-	-	2,12
XXI	Двери	"	90,88	1823	-	1823	428	2251	24,77	-	-	3,25
XXП	Наружная лестница	"	29,90	857	-	857	201	1058	35,38	-	-	1,53
XXШ	Внутренняя отделка	"	2058,42	1384	-	1384	325	1709	0,83	-	-	2,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
XXIУ	Наружная отделка	м2	806,0	83	-	83	I9	I02	0,I3	-	-	0,I5
XXУ	Прочие работы	м3 здан.	2869,0	5872	-	5872	I329	720I	-2,5I	-	-	I0,40
	в т.ч.металлоконструкции			580	-	580	86	666				
	Итого по надземной части здания:	руб		30I75	-	30I75	7088	37263	-	-	-	53,80
	в т.ч.металлоконструкции	"		580	-	580	86	666				
	Итого общестроительных работ:	"		38376	-	38376	90I5	4739I	-	-	-	68,42
	в т.ч. металлоконструкции			598	-	598	88	686				
	П. Санитарно-технические работы											
I	Отопление	м3 здан.	2869,0	-	-	-	-	2387	0,83	-	-	3,45
2	Вентиляция	"	"	-	—	-	-	I336	0,47	-	-	I,93
3	Холодное водоснабжение	"	"	-	-	-	-	665	0,23	-	-	0,96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	Горячее водоснабжение	м3 здан.	2869,0	-	--	-	-	I6I	0,06	-	-	0,23
5	Канализация	"	"	-	-	-	-	57I	0,20	-	-	0,82
	Итого санитарно-технических работ:							5I20	-			7,39
	Ш. Электромонтажные работы											
6	Электроосвещение	м3 здан.	2869,0	-	-	-	-	7047	2,46	-	-	I0,I8
7	Силовое электрооборудование	"	"	-	-	-	-	I204	0,42	-	-	I,74
8	Устройства связи	м3	2869,0	-	-	-	-	762	0,26	-	-	I,I0
9	Автоматизация приточных систем	"	"	-	-	-	-	69	0,02	-	-	0,I0
I0	Постановочное освещение эстрады	"	"	-	-	-	-	3I90	I,II	-	-	4,6I
II	Кинотехнологическое оборудование	"	"	-	-	-	-	II6I	0,40	-	-	I,68
I2	Механическое оборудование эстрады	"	"	-	-	-	-	2680	0,93	-	-	3,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3	Подъемно-транспортные средства	м3	2869,0	-	-	-	-	I0	0,003	-	-	-
I4	Технологическое оборудование	"	"	-	-	-	-	622	0,22	-	-	0,90
	Итого:							I6745	-			24,I8
	Всего по объекту:							69256				I00

Главный архитектор проекта И.Шишков

Рук.сметной группы В.Косарева

16017-05

С М Е Т А № I

Сельский клуб с залом на I50 мест

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969г. - 47,39 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания	2869,0	м3
2. Общая площадь	589,5	м2
3. Рабочая площадь	447,0	м2
4. Число мест	I50	
5. Стоимость:		
I м3 здания	I6,52	руб.
I м2 рабочей площади	I06,02	руб.
I м2 общей площади	80,39	руб.
I места	3I5,94	руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. руб.	общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть				
		Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I	I-747-69 I0-I40б	Планировка площади механизированным способом	I00м2	4,I8	0,57	2
2	I-403-69 I-404-69 т.ч.,п.39 I0-48г	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением грунта до 50м Цена:(2,4I+I,47)х хI,I5	"	0,42	9,53	4
3	I-3I9-69 I0-4Iе	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3	"	0,42	II,60	5
4	Цен.№ 3	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние до I км	т	58,50	0,25	I5

I	2	3	4	5	6	7
5	I-363-69 I0-44-а	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автосамосвалами	I00 м³	0,42	I,64	I
6	I-82-89 I0-23-с	Разработка грунта II группы экскаватором - обратной лопатой с ковшом емк.0,5 м3 в отвал	"	5,40	I0,90	59
7	I-320-69 I0-4Iж	То же, с погрузкой на автосамосвалы	"	0,52	I4,40	7
8	Цен.№ 3	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние до I км	т	90,2I	0,25	23
9	I-364-69 I0-44-ж	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами	I00м³	0,52	I,96	I
I0	I-6I0-69 I0-I03-б т.ч. п.I3	Срезка недобора грунта в котловане и траншеях вручную	м³	I8,90	I,27	23
		Цена: I,06xI,2				
II	I-405-69 I-406-69 I0-48-д т.ч. п.38,39	Перемещение грунта в резерв бульдозером на 50 м и обратно Цена:3,06x0,85xI,I5+ +I,77x4xI,I5	I00м³	I0,80	II,I3	I20
I2	I-435-69 I-436-69 I0-49-д	Засыпка траншей и котлованов бульдозером с перемещением до 50 м	"	I,0I	7,86	8
		Цена: I,65+0,69x9				
I3	I-6II-69 I0-I03-б	То же, вручную грунтом II группы	м3	43,20	C,43	I9
I4	I-690-69 I-69I-69 I0-III-а	Подсыпка грунта I группы под полы вручную с перемещением тачками на расстояние 40 м	"	I02,I0	0,49	50
		Цена: 0,42+0,07				

I	2	3	4	5	6	7
I5	I-9I0-69 I0-I4I-л Доп.ЕРЕР	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00м³	5,58	I2,40	69
		Итого по разделу I "Земляные работы"				406
		II. Фундаменты				
I6	I2-I2-68 20-I-м	Устройство ленточных бутобетонных фундаментов	м³	42,88	3,87	I66
I7	I3-I6-68 2I-6-а	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементно-песчаного раствора	м2	35,85	0,I9	7
		Итого:				I73
		Материалы				
I8	ЦСЦ п.II	Бетон М-50	м3	30,44	I7,90	545
I9	п.306	Камень бутовый	"	I8,87	9,40	I77
20	п.95	Раствор цементный М-25	"	I,II	I2,60	I4
		Итого:				736
		Итого по разд.II "Фундаменты"				909
		III. Стены подвала				
2I	I2-46-68 20-7-б	Стены подвала бутобетонные из бетона М-I00	м3	9I,94	5,07	466
22	I3-35-68 2I-7-б	Кладка стен цоколя из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	"	I7,0I	3,47	59
23	I3-22-68 2I-6-в	Горизонтальная гидроизоляция в 2 слоя стен гидроизолой	м2	38,2I	I,I5	44
24	I3-30-68 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой за 2 раза	"	I39,06	0,56	78

1	2	3	4	5	6	7
25	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,25	9,80	2
26	II-I88-7I I9-II-а	То же, весом до I т	шт	I	I,63	2
27	I3-I6-68 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция фундаментов цементным раствором	м2	35,85	0,I9	7
		Итого:				658
		Материалы				
28	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	65,28	20,60	I345
29	п.306	Камень бутовый	"	40,45	9,40	380
30	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	6,5I	47,50	309
3I	п.95	Раствор цементный М-25	м3	I,07	I2,60	I3
32	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	3,9I	I3,I0	5I
		Итого:				2098
		Изделия				
	расчет № I	Перемычки сборные ж/бетонные				
33	п.5	БУ-I3	шт	5	2,I3	II
34	п.I	Б-I3	"	4	0,68	3
35	п.4	Б-22	"	I	2,33	2
36	п.7	БУ-24	"	I	I0,I7	I0
		Итого:				26
		Итого по разд.Ш "Стены подвала"				2782
		IУ. Перекрытие над подвалом				
37	II-322-7I I9-I6-г	Укладка плит перекрытия толщиной более I6 см, площ. до 5 м2	шт	4	2,35	9

I	2	3	4	5	6	7
38	II-323-7I I9-I6-д	То же, площ. до I0 м2	шт	4	3,I0	I2
39	II-I88-7I I9-II-а	Укладка прогонов весом до I т	шт	2	I,63	3
40	I2-75-68 20-I0-в	Устройство монолитных железобетонных участков перекрытия	м3	I,44	8,57	I2
4I	II-474-7I I9-30-м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	т	0,007	259,0	2
		Итого:				38
		Материалы				
42	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	I,46	27,60	40
43	Ц.I ч.II п.22	Арматура из стали класса А-I	т	0,084	I66,0	I4
44	ЦСЦ прил.2 п.I7	Анкера Цена: 0,45хI,02= =0,459	кг	7,39	0,459	3
		Итого:				57
		Изделия				
45	Калькл.I	Плиты сборные железобетонные ПС30-I5	шт	I	30,0I	30
46	-"-	ПК6-60.I5	"	2	7I,46	I43
47	-"-	ПК6-60-I2	"	2	56,53	II3
48	-"-	ПС30-I2	"	2	23,75	48
49	-"-	ПТ30-I0	"	I	I9,94	20
50	расчет №4 п.4	Прогоны П-32	"	2	I3,48	27
		Итого:				38I
		Итого по разделу IУ "Перекрытие над подвалом"				476

I	2	3	4	5	6	7
		У. Лестницы				
5I	II-378-7I I9-I9-а	Укладка лестничных площадок весом до I т	шт	2	3,I4	6
52	I3-302-68 2I-23-а	Устройство лестниц по готовому основанию	м	23,I0	0,7I	I6
53	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,328	9,30	3
54	I3-35-68 2I-7-б	Устройство стен под ступени из кирпича глиняного обыкновенного	м3	0,96	3,47	3
55	II-463-7I I9-30-а	Укладка опорных подушек	"	0,072	I0,I0	I
		Итого:				29
		Материалы				
56	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	0,37	47,5	I8
57	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,22	I3,I0	3
		Итого:				2I
		Изделия				
58	Расч.№I п.8	БП-I5	шт	4	4,7I	I9
59	ЦСЦ п.3591	ЛП 28-I3	м2	6,34	6,60	42
60	Расч.№ 3 п.5	ЛСI2-I7	шт	I3	3,0	39
6I	Расч.№ 3 п.8	ЛС-I5	"	5	3,75	I9
62	Расч.№ I п. I0	ОП5-2	"	4	I,88	8
		Итого:				I27
		Итого по разделу У "Лестницы"				I56

I	2	3	4	5	6	7
		УI. Подпольные каналы				
63	I2-75-68 20-I0в	Устройство монолитных железобетонных участков перекрытия	м3	0,I2	8,57	I
64	I3-4I-68 2I-7д	Кладка стен приямка и подпольных каналов из кирпича глиняного обыкновенного	"	5,52	4,I8	23
65	I3-30-68 2I-6ж	Обмазка кирпичных стен битумом за 2 раза	м2	46,04	0,56	26
66	II-3I3-7I I9-I4л	Укладка плит перекрытия подпольных каналов площадью до 0,5 м2	шт	75	0,I9	I4
67	24-708-68	Установка уголков металлических для опирания плит перекрытия каналов	кг	92,0	0,35	32
68	II-I99-7I I9-IIн	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,40	9,30	4
69	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг	т	0,0I4	259,0	4
70	I6-43-68 25-6д	Устройство бетонной подготовки бетон М-50	м3	5,79	2,33	I3
		Итого:	руб			II7
		Материалы:				
7I	ЦСЦ п.I4	Бетон М-I50	м3	0,I2	22,80	3
72	п.II	Бетон М-50	"	5,9I	I7,90	I06
73	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	2,22	47,50	I05
74	п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I.27	I5,30	I9
75	Ц.I,ч.II п.2I	Арматура класса А-I	т	0,07	I66,0	I2
		Итого:	руб			245

I	2	3	4	5	6	7
		Изделия				
76	расч.№I п.I	Стоимость перемычек Б-I3	шт	II	0,68	7
77	п.3	БI8	"	3	I,72	5
78	п.5	БУI3	"	6	2,I3	I3
		Стоимость плит				
79	Калък.№I	ПТПI2,5-8-6	"	75	2,86	2I5
80	ЦСЦ прил.2	Крепежные детали	т	0,0I4	306,0	4
		Итого:				244
		Итого по разделу УI "Подпольные каналы"				606
		Итого по работам нулевого цикла				5335
		Работы, не входящие в нулевой цикл				
		УП. Перегородки				
8I	I3-48-68 2I-7-и	Устройство кирпичных перегородок толщ.I20 мм	м2	27,86	0,66	I8
82	II-I99-7I I9-II-н	Укладка перемычек весом до 3 т.	м³	0,08	9,30	I
		Итого:				I9
		Материалы:				
83	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I,42	47,50	67
84	п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,64	I5,30	I0
		Итого:				77
		Изделия:				
	расчет №I	Стоимость перемычек				
85	п.I	Б-I3	шт	2	0,68	I
86	п.3	Б-I8	"	2	I,72	3
		Итого:				4
		Итого по разд.УП "Перегородки"				I00

I	2	3	4	5	6	7
		УШ. Полы подвала				
87	I6-43-68 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	5,73	2,33	I3
88	I6-43-68 25-6д	Устройство бетонной подготовки под кирпичные перегородки,бетон М-I00	"	0,46	2,33	I
89	I6-I0I-68 I6-I02-68 25-I2е,ж	Покрытие пола из бетона М-200,толщиной 20 мм Цена: 0,32-0,0095= =0,3I	м2	7I,59	0,3I	22
		Итого:	руб			36
		Материалы:				
90	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	6,3I	20,80	I3I
9I	п.I5	Бетон М-200	"	I,49	24,60	37
		Итого:	руб			I68
		Итого по разделу УШ"Полы подвала"	"			204
		IX. Подготовка под полы I-го этажа				
92	I6-43-68 25-6д	Подстилающий слой из бетона М-I00	м3	I0,40	2,33	24
93	I6-82-68 25-I0а	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	22,I5	0,I6	4
94	I6-82-68 I6-83-68 25-I0а,б	То же, толщиной 30 мм Цена:0,I6+0,0063х х2=0,I73	"	4,42	0,I73	I
95	I6-82-68 I6-83-68 25-I0а,б	То же, толщиной 40 мм Цена:0,I6+0,0063х х4=0,I9	"	3I,42	0,I9	6
96	I6-82-68 I6-83-68 25-I0а,б	То же, толщиной 55 мм Цена:0,I6+0,0063х х7=0,20	"	2I,32	0,20	4

16017-05

I	2	3	4	5	6	7
97	I6-82-68 I6-83-68 25-I0а,б	То же, толщиной 57 мм Цена:0,I6+0,0063х х7,4=0,2I	м2	II,85	0,2I	2
98	-"-	То же, толщиной 59 мм Цена:0,I6+0,0063х х7,8=0,2I	"	4,64	0,2I	I
99	I6-44-68 I6-45/68 25-7а,б	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на мастике Цена:92,0+6I,0= =I53,0	I00м2	0,04	I53,0	6
		Итого:	руб			48
		Материалы:				
I00	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	I0,6I	20,80	22I
I0I	п.99	Раствор цементный М-I50	"	4,I8	I9,60	82
		Итого:	руб			303
		Итого по разделу IX "Подготовка под полы I этажа"	"			35I
		X. Двери				
I02	I5-I88-7I 23-35а	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в кирпичных стенах	м2	4,I2	I,33	5
I03	I5-I90-7I 23-35в	То же, в перегородках	"	6,8I	2,I5	I5
		Итого:	руб			20
		Изделия:				
	Ц.I,ч.II	Стоимость дверных блоков:				
I04	п.64	ДТ-9	м2	4,I2	39,I0	I6I
I05	п.63	ДТ-8	"	3,70	39,20	I45

I	2	3	4	5	6	7
I06	п.64	ДТ.7-7	м2	3,II	39,I0	I22
I07	Ц.I ч.I п.540	Стоимость приборов для дверей однопольных	к-т	4	4,34	I7
I08	п.54I	То же, для дверей двупольных	"	I	4,68	5
		Итого:				450
		Итого по разделу X "Двери"				470
		XI. Внутренняя отделка				
I09	I7-283-68 27-23-а	Простая штукатурка стен и перегородок цементно-известковым раствором	м2	245,20	0,29	7I
II0	I7-588-68 27-49-а	Известковая окраска стен по штукатурке	I00 м2	2,56	5,55	I4
III	I7-324-68 27-28-г	Подготовка потолков под окраску	м2	69,50	0,I2	8
II2	I7-588-68 27-49-а	Известковая окраска потолков по штукатурке	I00 м2	0,70	5,55	4
II3	I7-640-68 27-54-з	Простая масляная окраска откосов	м2	2,59	0,44	I
II4	I7-638-68 27-54-е	Простая масляная окраска дверных блоков в каменных стенах балилами	"	4,I2	0,34	I
		Цена: 0,I4x2,4= =0,34				
II5	I7-638-68 27-54-е	То же, в перегородках	"	6,8I	0,45	3
		Цена: 0,I4x(2,7- -0,3)+0,37x0,3=0,45				
		Итого:				I02

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
II6	ЦСЦ п.I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	4,66	I4,80	69
		Итого:				69
		Итого по разд.XI: "Внутренняя отделка"				I7I
		XII. Наружная отделка				
II7	I7-607-68 27-52-в	Окраска стен цоколя цементными красками	I00 м2	0,30	24,2	7
		Итого:				7
		Итого по разделу XII "Наружная отделка"				7
		XIII. Прочие работы а) Крыльца				
II8	I2-I2-68 20-I-м	Устройство ленточных бутобетонных фундаментов	м3	I3,40	3,87	52
II9	II-322-7I I9-I6-г	Укладка плит перекрытия толщ.более I6 см площ.до 5м2	шт	4	2,32	9
I20	II-323-7I I9-I6-д	То же, площ.до I0 м2	шт	5	3,I0	I6
I2I	I3-35-68 2I-7-б	Устройство стен из кирпича глиняного обыкновенного при высоте до 5 м	м3	8,26	3,47	29
I22	I3-303-68 2I-23-а	Укладка ступеней по готовому основанию	м	50,35	0,76	38
I23	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,78	9,30	7
I24	I6-II8-68 I6-II9-68 25-I3-ж,з	Асфальтовое покрытие толщ.20 мм	м2	2,67	0,I36	-

I	2	3	4	5	6	7
		Цена: 0,I4-0,004= =0,I36				
I25	I3-30-68 2I-6-ж	Обмазка кирпичных стен, соприкасающихся с землей, битумом за 2 раза	м2	30,25	0,56	I7
I26	I6-I04-68 25-I2-и	Покрытие крылец Мозаичное толщ. 20 мм	"	44,40	I,44	64
I27	I6-43-68 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	0,2I	2,33	-
I28	I2-75-68 20-I0-в	Заделка бетоном по месту бетон М-I50	м3	I,26	8,57	II
I29	I7-607-68 27-52-6	Окраска стен цементными красками	I00м2	0,I4	24,2	3
		Итого:				246
		Материалы:				
I30	ЦСЦ п.306	Камень бутовый	м3	5,90	9,40	55
I3I	ЦСЦ п.II	Бетон М-50	"	9,5I	I7,90	I70
I32	п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	"	I,90	I5,30	29
I33	п.3I0	Асфальтобетон	"	0,I6	II,90	2
I34	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,I6	47,50	I50
I35	Ед.расц. № I	Раствор декоративный с каменной крошкой	м3	0,89	I8,32	I6
I36	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	"	0,2I	20,80	4
I37	п.I4	Бетон М-I50	"	I,28	22,80	29
		Итого:				455
		Изделия				
		Стоимость плит				
I38	Калькул.№I	ПТ-27-Iо	шт	4	I7,70	7I

I	2	3	4	5	6	7
I39	Кальк.№I	ПТ57-I5	шт	4	68,78	275
I40	-"-	ПС42-I5	"	I	44,36	44
I4I	расч.№I п.8	Стоимость переключек БП-I5	"	6	4,7I	28
I42	расч.№I п.9	БПI8	"	3	5,55	I7
		Стоимость ступеней:				
I43	Расч.№ 3	ЛС I5	шт	I3	6,60	86
I44	-"-	ЛС I5в	"	I	6,60	7
I45	-"-	ЛС-I8	"	I2	7,70	92
I46	-"-	ЛС-I8в	"	I	7,70	8
I47	-"-	ЛС 22	"	3	9,68	29
		Итого:				657
		Итого по "а"				I358
		б) Отмостка				
I48	32-200-7I 32-20I-7I 45-53-а,б	Устройство щебеночного основания толщ.I50 мм	I00м2	0,56	22,80	I2
		Цена: 20,I+0,42х5= =22,80				
I49	32-I97-7I 45-52-а	Покрытие отмостки из асфальтобетона толщ.30 мм	"	0,56	I0,79	6
		Цена: 9,2+I,59=I0,79				
		Итого:				I8
		Материалы				
I50	ЦСЦ п.233	Щебень рядовой	м3	I0,42	8,64	90
I5I	п.235	Щебень 5-I0 мм	"	2,02	9,2I	I9
I52		Вода	"	I,I2	0,I0	-
I53	п.309	Смесь асфальтобетонная	т	3,98	I4,50	58
I54	п.300	Песок	м3	0,28	4,96	I
		Итого:				I68
		Итого по "б"				I86

I	2	3	4	5	6	7
		в) Разные работы				
I55	I4-26-7I 22-7г	Монтаж стальной балки для монорельса	т	0,099	I3,90	I
I56	I4-I74-7I 22-25ж	Масляная окраска монорельса	"	0,099	I0,20	I
		Итого:	руб			2
		Металлоконструкции				
I57	Ц.I,ч.II п.60	Стоимость металлоконструкций монорельса	т	0,099	I67,0	I7
		Итого:	руб			I7
		Итого по п."в"				I9
		в т.ч.металлоконструкции	"			I8
		Итого по разделу XШ"Прочие работы"	"			I563
		в т.ч.металлоконструкции	"			I8
		Итого по работам, не входящим в нулевой цикл:				2866
		в т.ч.металлоконструкции	"			I8
		Итого по подземной части здания:	"			820I
		в т.ч.металлоконструкции	"			I8
		Б. Надземная часть здания				
		XIУ. Стены				
		а) наружные				
I58	I3-I35-68 2I-I4г	Стены из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой пустотелым лицевым кирпичом при высоте этажа до 5 м толщиной 38см	м3	3I,06	4,96	I54

I	2	3	4	5	6	7
I59	I3-I36-68 2I-I4-г	То же, при высоте более 5 м	м3	235,29	3,68	866
I60	I3-I37-68 2I-I4-д	Стены из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой пустотелым лицевым кирпичом при высоте этажа до 5 м толщ. 5I см	"	-	4,2I	-
I6I	I3-I38-68 2I-I4-д	То же, при высоте более 5 м	"	-	3,26	-
I62	I3-I23-68 2I-I4-а	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 38 см при высоте этажа до 5 м	"	-	5,22	-
I63	I3-I24-68 2I-I4-а	То же, при высоте более 5 м	"	-	3.94	-
I64	I3-I25-68 2I-I4-б	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщ.5I см при высоте до 5 м	"	-	4,43	-
I65	I3-I26-68 2I-I4-б	То же, при высоте более 5 м	"	-	3,48	-
I66	I3-I27-68 2I-I4-в	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщ.64 см при высоте до 5 м	"	-	3,94	-
I67	I3-I28-68 2I-I4-в	То же, при высоте более 5 м	"	-	3,23	-
I68	II-I99-7I I9-II-а	Укладка перемычек весом до 0,3 т	"	I,987	9,30	I8
I69	II-I90-7I I9-II-б	Укладка прогонов весом до 3 т	шт	I2	2,74	33
I70	I3-330-68 2I-26-а	Леса стальные трубчатые для кладки стен	I00м2	I,59	42,60	68

1	2	3	4	5	6	7
I7I	II-463-7I I9-30-а	Укладка опорных подушек	м3	0,636	I0,I0	6
I72	II-458-7I I9-27-в	Укладка парапетных плит	шт	I6	I,0	I6
I73	I2-42-68 20-5-в	Установка закладных деталей	т	0,237	309,0	73
		Итого:				I234
		Материалы:				
I74	ЦСЦ п.326	Кирпич глиняный пустотелый	т.шт.	57,27	45,80	2623
I75	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	"	-	47,50	-
I76	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	6I,26	I3,I0	803
I77	п.338	Кирпич лицевой	т.шт	45,8I	73,0	3344
		Итого:				6770
		Изделия				
		Стоимость перемычек:				
I78	Расч.№I п.I	Б I3	шт	4	0,68	3
I79	п.2	Б I5	"	9	I,49	I3
I80	п.4	Б-22	"	6	2,33	I4
I8I	п.5	БУI3	"	2	2,I3	4
I82	п.9	БШ8	"	I5	5,55	83
I83	расч.№ 4 п.2	П60	"	6	75,05	450
I84	п.5	П60-I	"	6	80,65	484
I85	расч.I п.II	ОП 6-4	"	I2	4,44	53
		Стоимость парапетных плит				
I86	Расч.№2 п.I	АП 27.4	шт	I6	I,28	20
		Итого:				II24
		Итого по "а"				9I28

16017-05

I	2	3	4	5	6	7
		б) Внутренние				
I87	I3-35-68 2I-7-б	Стены из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	м3	25,4I	3,47	88
I88	I3-36-68 2I-7-б	То же, при высоте более 5 м	"	70,I5	2,52	I77
I89	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	"	0,506	9,30	5
I90	II-I86-7I I9-II-а	То же, весом до I т	шт	2	I,63	3
I9I	I3-6I-68 2I-9-г	Армирование участков кладки стен	тн	0,09	I79,0	I6
I92	I8-337-68 2I-26-з	Леса внутренние для кладки стен	I00 м2	2,I4	59,2	I27
		Итого:				4I6
		Материалы				
I93	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	36,60	47,50	I739
I94	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	2I,97	I3,I0	288
		Итого:				2027
		Изделия				
		Стоимость перемычек				
	Расчет №I					
I95	п.I	Б I3	шт	5	0,68	3
I96	п.2	Б I5	"	6	I,49	9
I97	п.3	Б I8	"	3	I,72	5
I98	п.4	Б 22	"	2	2,33	5
I99	п.7	БУ 24	"	2	I0,I7	20
200	п.5	БУ I3	"	4	2,I3	9
		Итого:				5I
		Итого по "б"				2494
		Итого по разделу XIУ "Стены"				II622

1	2	3	4	5	6	7
		XУ. Перекрытия и покрытия				
20I	II-322-7I I9-I6-г	Укладка плит перекрытия и покрытия толщ. более I6 см, площ.до 5 м2	шт	II	2,35	26
202	II-323-7I I9-I6-д	То же, площ.до I0 м2	"	25	3,I0	78
203	I5-II-72 23-2-в	Установка балок клееных	"	-	7,0	-
204	I5-I4-72 23-3-в	Укладка клееных панелей перекрытия	м2	-	0,42	-
205	II-457-7I I9-27-б	Укладка карнизных плит	шт	-	4,2	-
206	I2-75-68 20-I0-в	Устройство монолитных железобетонных участков перекрытия	м3	0,494	8,57	4
207	II-474-7I I9-30-м	Установка крепежных элементов в сборные конструкции	т	0,0I9	259,0	5
208	II-I88-7I I9-II-и	Укладка прогонов весом до I т	шт	3	I,63	5
209	II-I90-7I I9-II-б	Укладка прогонов весом до 3 т	"	2	2,74	5
2I0	II-463-7I I9-30-а	Укладка опорных подушек весом до 0,I т	м3	0,07I	I0,I	I
		Итого:				I24
		Материалы				
2II	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	0,50	27,60	I4
2I2	Ц.I ч.II п.2I	Арматура из стали класса А-I	т	0,047	I66,0	8
2I3	п.22	А-II	"	0,027	I74,0	5
2I4	ЦСЦ прил.2 п.I7	Стоимость анкеров	кг	I9,29	0,459	9
		Итого:				36

I	2	3	4	5	6	7
		Изделия				
	Кальк.№I	Стоимость плит сборных железобетонных				
2I5	-"-	ПК6-60-I5	шт	8	7I,46	572
2I6	-"-	ПС-30-I2	"	3	23,75	7I
2I7	-"-	ПК6-60.I2	"	4	56,53	226
2I8	-"-	ПК8-60.I5	"	4	70,66	283
2I9	-"-	ПС 30-I5	"	4	30,0I	I20
220	-"-	ПТ 30-I0	"	I	I9,94	20
22I	-"-	ПС 39-I5	"	9	4I,04	369
222	-"-	ПС 39-I2	"	3	32,02	96
	расч.№5	Стоимость карнизных плит				
223	п.3	АК-I8,8	шт	-	7,80	-
224	п.4	АК-I2,8	"	-	5,I7	-
225	Ц.I ч.II п.I стр. I36	Стоимость клееных балок	м3	-	75,0	-
226	Кальк.№2	Стоимость клееных панелей	шт	-	240,89	-
		Стоимость опорных подушек				
227	Расчет №I п.I0	ОП5-2	шт	I	I,88	2
228	п.II	ОП6-4	"	I	4,44	4
229	расч.№6 п.I	ОП6-2-I	"	-	4,60	-
230	-"- п.2	ОП6-4-I	"	-	7,33	-
		Стоимость прогонов				
23I	Расчет № 4 п.2	П-60	шт	2	75,05	I50
	п.3	П-36	"	3	I5,86	48
		Итого:				I96I
		Итого по разд.IУ "Перекрытие и покрытие"				2I2I

I	2	3	4	5	6	7
		XУI. Лестницы				
232	II-378-7I I9-I9а	Укладка лестничных площадок весом до I т	шт	I	3,I4	3
233	II-379-7I I9-I9б	Укладка лестничных площадок и маршей весом до 2,5 т	"	3	4,27	I3
234	I8-329-68 2I-25б	Облицовка маршей проступями	м2	I0,09	0,98	I0
235	I3-3I7-68 2I-23з	Устройство ограждения лестниц из решеток стальных среднего рисунка с сосновым поручнем	м	7,77	6,96	54
236	II-463-7I	Укладка опорных подушек	м3	0,072	I0,I0	I
		Итого:	руб			8I
		Изделия:				
237	ЦСЦ п.3596	ЛМ33-I4	м2	I0,57	8,22	87
238	п.359I	ЛП28-I3, ЛП28-I3в(л)	"	6,64	6,60	44
239	Расчет 3 п.I	ЛН-I4	шт	20	2,70	54
240	п.I	ЛН-I4к	"	I	2,70	3
24I	п.I	ЛН-I4н	"	2	2,70	5
242	п.4	ЛН-I5в	"	I	2,94	3
243	Расчет I п.I0	ОП5-2	"	4	I,88	8
		Итого:	руб			204
		Итого по разделу XУI "Лестницы"	"			285
		XУП. Перегородки				
244	I3-48-68 2I-7и	Устройство перегородок из кирпича глиняного обыкновенного толщ.I20мм	м2	92,56	0,66	6I
245	I3-46-68 2I-7ж	То же, в I/4 кирпича	"	7,86	0,89	7

I	2	3	4	5	6	7
246	I3-293-68 2I-22б	Устройство перегородок из гипсовых плит толщиной 80мм однослойных	м2	36,I9	2,57	93
247	II-I99-7I I9-IIн	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,06	9,30	I
248	I5-I62-72 23-30а	Установка фрамуг в каменных стенах	м2	7,08	2,98	2I
249	I7-855-68 27-69б прим.3	Остекление фрамуг 3 мм стеклом Цена: I,05xI,II= =I,I7	"	7,08	I,I7	8
250	I3-30I-68 2I-22е	Устройство перегородок из стеклянных блоков	"	I8,2I	I5,70	286
25I	I6-43-68 25-6д	Устройство бетонного основания под перегородки из бетона М-I00	"	0,86	2,33	2
		Итого:	руб			479
		Материалы:				
252	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	4,95	47,50	235
253	п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	2,I9	I5,30	34
254	п.I3	Бетон М-I00	"	0,88	20,80	I8
		Итого:	руб			287
		Изделия:				
255	Ц.I,ч.II п.I95	Стоимость фрамуг	м2	7,08	II,40	8I
256	Расчет I п.I	Стоимость перемычек Б-I3	шт	6	0,68	4
		Итого:	руб			85
		Итого по разделу ХУП"Перегородки"	"			85I
		ХУШ. Кровля				
257	I5-I43-72 23-24б	Установка готовых стропил из досок и брусьев	м3	8,86	83,70	742

I	2	3	4	5	6	7
258	I5-I-72 23-I-а	Установка стоек, прогонов из брусьев	м3	3,78	84,0	3I7
259	24-708-68 33-26-а	Установка металлических креплений	кг	285,50	0,35	I00
260	I6-504-68 25-3-а	Покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами по обрешетке с ее устройством	м2	400,0	I,64	656
26I	I5-I49-72 23-26-а	Установка слуховых окон	шт	2	I4,40	29
262	I5-9-72 23-2-а	Установка металлодеревянных ферм	шт	I2	I7,60	2II
263	II-463-7I I9-30-а	Укладка опорных подушек весом до 0,I т	м3	0,74	I0,I0	7
264	I5-25I-72 23-49-а	Огнезащита деревянных конструкций стропил, балок, мауэрлатов и ферм	м3	I6,09	3,6I	58
265	I6-585-68 26-9-в	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00м2	6,90	7,77	54
		Итого:				2I74
		Изделия:				
266	Ц.I ч.I п.55I	Приборы форточные	к-т	2	0,82	2
267	Ц.I ч.II п.356 к=0,5	Фермы металлодеревянные	"	I2	28,50	342
		Цена: 57х0,5=28,50				
268	расч.№I п.I5	Опорные подушки ОП6-2	шт	I2	3,0	36
	п.II	ОП6-4	"	6	4,44	27

1	2	3	4	5	6	7
		Итого:				407
		Итого по разд."Кровля"				2581
		XIX. П о л ы				
269	I6-82-68 I6-83-68 25-I0-а,б	Устройство цементной стяжки толщ. 40 мм	м2	III,76	0,I9	2I
		Цена: 0,I6+0,0063х х4=0,I9				
270	I6-82-68 I6-83-68 25-I0-а,б	То же, толщ.55 мм	"	3I,52	0,20	6
		цена: 0,I6+0,0063х7= =0,20				
27I	I6-82-68 I6-83-68 25-I0-а,б	То же, толщ,57 мм	"	I,55	0,2I	-
		Цена: 0,I6+0,0063х х7,4=0,2I				
272	I6-82-68 I6-83-68 25-I0-а,б	То же, толщ.59 мм	"	30,90	0,2I	6
		Цена: 0,I6+0,0063х х7,8=0,2I				
273	I6-336-68 25-23-б	Покрытие пола из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе	м2	35,55	3,85	I37
274	I6-323-68 25-22-д	Покрытие из штучного паркета	"	I43,I8	4,88	699
275	I6-230-68 25-I7-д	Покрытие из плиток керамических на цементном растворе М-I50	"	I09,80	3,50	384
276	I6-236-68 25-I8-в	Покрытие из плиток мозаичных	м2	90,85	0,74	67
277	I6-347-68 25-23 прим.2	Устройство плинтусов	I00 м2	0,36	27,20	I0
278	I6-I04-68 25-I2-4	Покрытие пола в тамбурах мозаичное т.20 мм	м2	6,0	I,44	9
		Итого:				I339

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы:				
279	ЦСЦ п.99	Раствор цементный М-150	м3	8,57	I9,60	I68
280	Ед.расц.№I	Раствор декоративный с каменной крошкой	"	0,I2	I8,32	2
		Итого:	руб			I70
		Итого по разделу XIX "Полы"	"			I509
		XX. Окна				
28I	I5-I52-72 23-27б	Установка оконных блоков площадью более 2 м2 со спаренными переплетами	м2	52,88	2,I9	II6
282	I5-I5I-72 23-27а	То же, площадью до 2 м2	"	I,52	3,04	5
283	I5-I86-72 23-34б	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м	"	28,68	0,7I	20
284	I5-I87-72 23-34в	То же, при высоте более 2 м	"	24,96	0,49	I2
285	I7-856-68 27-69в К=I,II	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом на штапиках по замазке	"	54,40	2,25	I22
		Цена:2,03xI,II=2,25				
286	I7-850-68 27-69а	То же, двойных переплетов	"	-	2,25	-
287	I5-I99-72 23-37б доп.в.7	Установка балконных дверных блоков площадью более 3мм2 с двойными и спаренными полотнами	м2	I2,9I	I,I7	I5
288	I7-870-68 27-69з доп.в.,п.I	Остекление балконных спаренных дверных полотен оконным 3 мм стеклом на штапиках по замазке	"	I2,9I	2,II	27

I	2	3	4	5	6	7
289	I7-868-68 27-69-е доп.вып.I	Остекление балконных дверных полотен оконным 3 мм стеклом на двойной замазке	м2	-	I,84	-
		Итого:				3I7
		Изделия:				
	Ц.I ч.II	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами				
290	п.II4	ОС 27-I8Е	м2	I8,72	I0,I0	I89
29I	п.86	ОС 09-09	"	I,52	I5,0	23
292	п.I09	ОС I8-2I	"	I4,48	I0,50	I52
293	п.99	ОС 27-I2В	"	6,24	I0,90	68
294	п.I09	ОС I8-I8	"	9,30	I0,50	98
295	п.II8	ОС I8-I2	"	4,I4	I2,I0	50
	Ц.I ч.II	Балконные двери со спаренными полотнами				
296	п.8	БС 28-I8В	м2	9,64	I4,50	I40
297	п.7	БС 28-I2В	"	3,27	I4,60	48
238	Ц.I ч.I п.548	Стоимость приборов для окон со спаренными переплетами однотворными	к-т	5	I,94	I0
299	п.549	То же, двухстворными	"	II	3,34	37
		Скобяные приборы для окон с двойными переплетами:				
300	п.543	однотворными	к-т	-	2,5	-
30I	п.545	двухстворными	"	-	5,02	-
302	Ц.I ч.II п.3I7	Доски подоконные деревянные для спаренных переплетов	м	33,95	I,6I	55
303	п.3I6	То же, для двойных переплетов	м	-	I,49	-
		Итого:				870

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по разд.XX "Окна"				II87
		XXI. Двери				
304	I5-I88-7I I5-I9I-7I 23-35-а,в прим.I	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	4,I2	2,23	9
		Цена: I,33+0,90=2,23				
305	I5-I89-7I I5-I93-7I 23-35-б,г прим.I	То же, площадью более 3 м2	"	23,97	I,69	4I
		Цена: I,03+0,66=I,69				
306	I5-I88-7I 23-35-а	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	"	I3,30	I,33	I8
307	I5-I89-7I 23-35-б	То же, площадью более 3 м2	"	7,69	I,03	8
308	I5-I90-7I 23-35-в	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в перегородках	м2	4I,80	2,I5	90
309	I7-874-68 27-69-к К=I,I3	Остекление дверных блоков 4 мм стеклом	"	I4,58	2,29	33
		Цена: 2,03xI,I3=2,29				
		Итого:				I99
		Изделия:				
	Ц.I ч.II	Стоимость дверных блоков				
3I0	п.46	Дв 5.9-3	м2	7,04	I0,2	72
3II	п.42	ДВ 9-6/8	"	2,06	II,50	24
3I2	п.42	ДВ 9-9	"	2,06	II,50	24
3I3	п.36	ДВ 5.9-7/8	"	I5,40	I4,60	225
3I4	п.67	ИДУТ	"	9,22	20,40	I88
3I5	п.20 т.ч. п.49	ДГ 2I-7	"	8,34	I3,40	II2
		Цена: I2,30+I,I0				
3I6	п.I9 т.ч. п.49	ДГ 2I-8	"	4,80	I2,20	59
		Цена: II,I0+I,I0				

I	2	3	4	5	6	7
3I7	п.I9 т.ч. п.49	ДГ 2I-9 Цена: II,I0+I,I0	м2	9,0	I2,20	II0
3I8	п.64	ДТ-9	"	8,24	39,I0	322
3I9	п.24 т.ч. п.49	ДО 2I-I3 Цена: 9,30+0,42	"	I3,I5	9,72	I28
320	п.22 т.ч. п.49	ДО 24-I2 Цена: 7,80 + 0,42	"	8,3I	8,22	68
32I	п.63	ДТ 8	"	I,85	39,20	73
322	п.7I	ДД 8	"	I,4I	33,30	47
	Ц.I ч.I	Стоимость приборов для дверей				
323	п.527	входных в здание однопольных	к-т	2	5,23	I0
324	п.528	То же, двупольных	"	7	6,44	45
325	п.540	входных в комнаты однопольных	"	I4	4,34	6I
326	п.54I	То же, двупольных	"	I0	4,68	47
327	п.533	входных в санузлы	"	6	I,53	9
		Итого:				I624
		Итого по разд.XXI "Двери"				I823
		XXII. Наружная лестница				
328	I2-73-68 20-I0-а	Устройство монолитной лестницы из бетона М-200	м3	9,3	II,I0	I03
329	I3-328-68 2I-25-а	Облицовка маршей мозаичными проступями	м2	8,60	I,07	9
330	I2-42-68 20-5-в	Установка закладных деталей	т	0,I62	309,0	50
33I	I6-I04-68 I6-I05-68 25-I2-и	Покрытие площадок мозаичное толщ.35 мм	м2	2I,30	I,44	3I

16017-05

I	2	3	4	5	6	7
332	I7-607-68 27-52-в	Окраска лестницы цементными красками	I00 м2	0,46	24,20	II
		Итого:				204
		Материалы				
333	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	9,44	24,60	232
334	Ед.расц. № I	Раствор декоративный с каменной крошкой	"	0,8I	I8,32	I5
335	Ц.I ч.II п.2I	Арматура из стали класса А-I	т	0,658	I66,0	I09
336	п.22	То же, А-II	т	I,00I	I74,0	I74
		Итого:				530
	расчет №3	Изделия: Стоимость проступей				
337	п.I7	ЛН-I2, ЛН-I2н, ЛН-I2к	шт	2I	5,28	III
338	п.I8	ЛН-I3в	"	2	5,8I	I2
		Итого:				I23
		Итого по разд.XXII "Наружная лестница"				857
		XXIII. Внутренняя отделка				
339	I7-299-68 27-24-а	Штукатурка стен и перегородок цементно-известковым раствором при высоте этажа до 4 м	м2	6I9,I7	0,44	272
340	I7-299-68 27-24-а	То же, более 4 м	"	I04,I6	0,4I	43
		Цена: 0,44-(0,8-0,3х0,9)=0,4I				
34I	I7-322-68 27-28-б	Подготовка гипсовых перегородок под окраску	м2	72,38	0,2I	I5
342	I7-324-68 27-28-г	Подготовка потолков под окраску	"	509,99	0,I2	6I

I	2	3	4	5	6	7
343	I7-592-68 27-49-д	Силикатная окраска стен при высоте этажа до 4,0 м	I00 м2	7,0	II,80	83
344	I7-592-68 27-49-д т.ч. п.5	То же, более 4 м Цена: II,80+(0,04+ +5,5)х0,2	"	4,94	I2,9I	64
345	I7-576-68 27-64-б	Клеевая окраска стен и потолков при высоте до 4 м	"	3,02	9,42	28
346	-"- т.ч. п.5	То же, более 4 м	"	I,09	I0,9I	I2
347	I7-I20-68 27-I2-в	Облицовка стен белой глазурованной плиткой на высоту I,8 м	м2	II4,40	3,83	438
348	I7-59I-68 27-49-г	Водоэмульсионная окраска стен зрительного зала	I00 м2	0,54	25,80	I4
349	I7-656-68 27-55-д I7-658-68 27-55-ж Доп.к ЕРЕР в.3	Улучшенная масляная окраска оконных блоков со спаренными переплетами, подготовленных под вторую окраску, белилами Цена: 0,29(2,5-0,3)+ +0,96х0,3	м2	67,3I	0,93	63
350	-"-	То же, с двойными переплетами	"	-	I,0I3	-
35I	I7-657-68 27-55-е Доп.к ЕРЕР вып.3	Улучшенная масляная окраска глухих дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами в стенах Цена: 0,22х2,4	"	22,60	0,53	I2
352	I7-657-68 27-55-е Доп.к ЕРЕР вып.3	То же, остекленных Цена: 0,22хI,8	"	I3,79	0,40	6
353	I7-655-68 27-55-г I7-657-68 27-55-е	Улучшенная масляная окраска глухих дверных блоков, подготовленных под вторую окраску, белилами в перегородках Цена: 0,22(2,7-0,3)+ +0,77х0,3	"	I4,94	0,75	II
354	-"-	То же, остекленных Цена: 0,22(2,I-0,3)+ +0,77х0,3	"	I8,83	0,63	I2

1	2	3	4	5	6	7
355	I4-I78-7I 22-25-п	Масляная окраска металлического ограждения лестниц	т	0,099	I0,50	I
356	I7-3II-68 27-24-и	Улучшенная штукатурка по кирпичу оконных и дверных откосов внутри здания	м²	52,84	0,93	49
357	I7-659-68 27-55-з	Улучшенная масляная окраска по штукатурке откосов белилами	"	52,84	0,74	39
358	I7-72I-68 27-6I-е прим.2 доп.к ЕРЕР вып.3	Окраскам лаком глухих дверных блоков в каменных стенах Цена: 0,I62x2,4=0,39	"	I5,65	0,39	6
359	I7-588-68 27-64-д	Известковая окраска стен и потолков по штукатурке	I00 м²	0,I6	5,55	I
360	I7-649-68 27-55-з	Улучшенная масляная окраска стен	м²	4I,59	0,7I	30
36I	I7-660-68 27-55-и	Улучшенная масляная окраска потолков	"	3I,40	0,87	27
362	I7-644-68 27-55-в	Масляная окраска плинтусов	м²	36,0	0,85	3I
363	I7-644-68 27-55-в	Масляная окраска деревянных лестниц	"	I,20	0,85	I
364	I7-690-68 27-59-б	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза	"	I43,I8	0,I0	I4
		Итого:				I333
		Материалы				
365	ЦСЦ п.I25	Раствор известковый I:2,5	м³	I5,29	I3,60	29
365	п.I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	"	I,50	I4,80	22
		Итого:				5I
		Итого по разделу XXIII "Внутренняя отделка"				I384
		XXIУ. Наружная отделка				
367	I3-58-68 2I-9-а	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м²	8,06	I0,30	83

16017-05

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				83
		Итого по разделу XXIУ "Наружная отделка"				83
		XXУ. Прочие работы				
		а) подвесной потолок				
368	I5-I-72 23-I-а	Каркас подвесного потолка из брусков и балок	м3	5,66	84,0	475
369	2I-98-68 59-20-в	Подшивка потолков досками под штукатурку	м2	350,0	I,II	389
370	I7-358-68 27-36-а	Подшивка потолков сухой штукатуркой	"	380,0	I,03	39I
37I	I6-6I3-68 26-I0-к	Пароизоляция из пергамина в I слой	I00м2	3,50	2I,50	75
372	I9-66-68 28-3-к	Утепление потолка минераловатными плитами на синтетическом связующем	м3	I4,0	5,57	78
373	24-708-68 33-26-а	Установка металлических креплений	кг	472,0	0,35	I65
		Итого:				I573
		Материалы:				
374	Ц.I ч.I п.I70	Плиты минераловатные ПМ-I00	м3	I4,42	24,30	350
		Итого:				350
		Итого по "а"				I923
		б) Эстрада и наклонный пол зала				
375	I6-43-68 25-6-д	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I00	м3	II,I2	2,33	26
376	I3-50-68 2I-8-б	Кладка кирпичных столбиков	"	0,80	4,65	I

16017-05

1	2	3	4	5	6	7
377	I5-2-72 23-I-а	Укладка деревянных прогонов по кирпичным столбикам	м3	I,00	85,0	85
378	I6-94-68 25-II-д доп.ЕРЕР в.7	Укладка лаг по прогонам	м2	5I,50	0,88	45
379.	I6-3I2-68 25-22-в	Покрытие дощатое толщ.50 мм	м2	5I,50	5,02	25
		Цена: 3,72xI,35=5,02				
380	I3-35-68 2I-7-б	Кладка кирпичных стенок	м3	3;80	3,47	II
38I	I5-226-72 23-43-а	Устройство деревянной лестницы на эстраду	м2	I,20	7,97	I0
382	I5-42-72 23-9-а	Обшивка эстрады досками	м2	7,74	I,82	I4
383	I7-642,68 27-55-а	Окраска боковых стен эстрады масляной краской	м2	7,74	0,68	5
384	I7-644-68 27-55-а	Окраска полов эстрады масляной краской	м2	5I,50	0,85	44
385	I6-82-68	Цементная стяжка толщ.20 мм	"	87,55	0,I6	I4
386	I6-3I9-68 25-22-д	Покрытие из штучного паркета	"	87,55	7,86	688
387	I5-I-72 23-I-а	Устройство каркаса эстрады и пола	м3	7,50	84,0	630
388	I7-690-68 27-59-б	Покрытие паркетных полов лаком за 2 раза	м2	87,55	0,I0	9
389	I4-30-7I 22-7-з	Монтаж стальных конструкций	т	0,058	47,80	3
		Итого:				I844
		Материалы				
	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00		II,34	20,80	236
390	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т. шт.	I,26	47,50	60

I	2	3	4	5	6	7
39I	п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,76	I3,I0	I0
392	п.98	Раствор цементный М-I00	"	I,84	I7,90	33
		Итого:				339
		Металлоконструкции				
393	Ц.I ч.II п.463	Стоимость металлоконструкций	т	0,058	245,0	I4
		Итого:				I4
		Итого по "б"				2I97
		В т.с. металлоконструкции				I7
		в) Штанкетная площадка				
394	I4-23-7I 22-7-а	Монтаж металлоконструкций штанкетной площадки	т	I,85	I8,90	35
395	I4-I70-7I 22-25-в	Окраска металлоконструкций масляной краской	т	I,85	4,35	8
		Итого:				43
		Металлоконструкции				
396	Ц.I ч.II п.II7	Стоимость металлоконструкций балок составного сечения	т	I,85	I87,0	346
		Итого:				346
		Итого по "в"				389
		в т.ч. металлоконструкции				38I
		г) Радиаторные, жалюзийные решетки				
397	I5-355-72 23-65-е	Установка решеток	м2	8,40	I,04	9
398	2I-I5I-68 59-30-а	Проолифка решеток	м2	8,40	0,II	I

I	2	3	4	5	6	7
399	I7-725-68 27-6I-г прим.2,3	Окраска решеток масляным лаком за 2 раза	I00 м2	0,08	I4,90	I
		Итого:				II
		Изделия				
400	Ц.I ч.II п.222	Стоимость решеток деревянных	м3	0,3I	I29,0	40
		Итого				40
		Итого по "г"				5I
		д) Гардеробная стойка				
40I	I5-350-12 23-65-а	Сборка стойки из стенок	м2	2,55	0,68	2
402	I5-35I-72 23-65-б	Сборка полок	"	3,0	0,7I	2
403	24-708-68 33-26-а	Установка металлических креплений	кг	2,42	0,35	I
404	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска стальных деталей	т	0,002	I0,50	-
405	I8-57-68 24-22-в	Покрытие полок бумажно-слоистым пластиком	м2	3,0	3,85	I2
406	I7-7I7-68 27-6I-г	Покрытие стенок лаком	I00 м2	0,03	I2,90	-
		Итого:				I7
		Материалы:				
407	Ц.I ч.II п.378 т.ч. д.5I	Стенки передние, боковые	м2	2,55	8,05	2I
		Цена: 5,0I+3,04				
408	п.377	Полки	"	3,0	5,I5	I5
		Итого:				36
		Итого по "д"				53

16017-05

I	2	3	4	5	6	7
		е) Стела				
409	I3-I24-68 2I-I4а	Кирпичная кладка стен стелы из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой пустотелым лицевым кирпичом толщиной 38 см при высоте этажа более 5 м	м3	26,32	3,94	I04
4I0	I3-I26-68 2I-I4б	То же, при толщине 5I см	"	4,56	3,48	I6
	I3-6I-68 2I-9г	Армирование отдельных участков кладки стен	т	0,025	I79,0	4
4II	II-458-7I I9-27в	Укладка парапетных плит	шт	5	I,0	5
4I2	II-I99-7I I9-IIи	Укладка перемычек весом до 0,3 т	м3	0,6I	9,30	6
4I3	II-322-7I I9-I6г	Укладка плит покрытия толщиной более I6 см, площадью до 5 м2	шт	2	2,35	5
4I4	I6-626-68 26-IIв	Устройство цементной стяжки	I00м2	0,06	I0,20	I
4I5	I6-556-68 26-6г I6-6I8-68 26-I0з прим.2	Покрытие из 3-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного в битумную мастику	м2	5,50	2,60	I4
		Цена:3,08-0,48=2,60				
4I6	I3-58-68 2I-9а	Расшивка швов кирпичной кладки стелы	I00м2	I,I4	I0,30	I2
		Итого:	руб			I67
		Материалы:				
4I7	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	6,84	47,50	325
4I8	п.328	Кирпич лицевой	"	5,II	73,0	373

1	2	3	4	5	6	7
4I9	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	6,84	I3,I0	90
420	п.98	Раствор цементный М-I00	"	0,08	I7,90	I
		Итого:				789
		Изделия				
42I	Расч.№2 п.I	Стоимость парапетных плит АП 27-4	шт	5	I,28	6
422	Расч.№I п.6	Стоимость перемычек БУ-I9	"	I2	4,06	49
423	Калк.№I	Стоимость плит ПС30-I5	шт	2	30,0I	60
		Итого:				II5
		Итого по "е"				I07I
		ж) Разные работы				
424	I4-30-7I 22-7-з	Монтаж металлических конструкций рам для крепления венткоробов	т	0,57I	47,80	27
425	I4-I78-7I 29-25-л	Масляная окраска металлоконструкций рам	т	0,57I	I0,5	6
		Итого:				33
		Металлоконструкции				
426	Ц.I ч.II п.462	Стоимость металлоконструкций рам	т	0,57I	272,0	I55
		Итого:				I55
		Итого по "ж"				I88
		в т.ч. металлоконструкции				I82
		Итого по разд.XXУ "Прочие работы"				5872

16017-05

I	2	3	4	5	6	7
		в т.ч.металлокон-струкции	руб			580
		Итого по надзем-ной части здания	"			30I75
		в т.ч.металло-конструкции	"			580
		Итого по надзем-ной и подземной частям здания:	"			38376
		в т.ч. металло-конструкции:	"			598

Составила: А.Мамонтова

Сельский дом культуры на I50 мест

Калькуляция № I

стоимости сборных железобетонных изделий, определенной по прейскуранту № 06-08

№№ пп	Характеристика изделий	Марка изделий и расчет стоимости единицы измерений												
		ПК5 60-I5	ПК6, 60-I2	ПС30--I5	ПС30--I2	ПТП. I2,5--8-6	ПТ30--I0	ПК8-60.I5	ПС39--I5	ПС39--I2	ПТ27--I0	ПТ57-I5	ПС42-I5	ПТП I2,5-II-9П
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Марка бетона	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2	Объем бетона в плотном теле м³	I,I2I	0,843	0,57	0,43I	0,038	0,353	I,I2I	0,735	0,554	0.3I8	I,066	0,79	0,079
3.	Площадь изделия м2	8,9I	7,I2	4,44	3,55	0,48	2,95	8,9I	5,78	4,62	2,65	8,46	6,23	0,99
4	Приведенная толщина в см	I2,60	II,82	I2,85	I2,I5	8,0	II,98	I2,60	I2,72	I2,0	I2,0	I2,6	I2,7	8,0
5	Нормативная нагрузка кг/м2	800	800	800	800	I250	970	900	970	800	970	970	800	I250
6	Вес изделия в т	2,80	2,II	I,425	I,08	0,096	0,882	2,I9	I,835	I,385	0,795	2,65	I,97	0,I98
7	Длина пролета в м-	5,98	5,98	2,98	2,98	0,8	2,98	5,98	3,88	3,88	2,68	5,68	4,I8	I,I0
8	Единица измерения	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2	м2

264-I2-I8I (У)

16017-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	Пункт по прейскуранту	I900	I900	I898	I898	I90I	I898	I900	I899	I899	I898	I900	I899	I90I
I0	Цена по прейскуранту	6,30	6,30	5,I5	5,I5	4,80	5,I5	6,30	5,55	5,55	5,I5	6,30	5,55	4,80
II	Поправка на величину пролета	0,48	0,48	0,27	0,27	-	0,27	0,48	0,I2	0,I2	0,I8	0,40	0,24	-
I2	Поправка на нормативную нагрузку	-0,30	-0,30	-0,20	-0,20	-0,30	-0,I0	-0,I0	-0,I0	-0,20	-0,I0	-0,I0	-0,20	+0,20
I3	Поправка на приведенную толщину	-	-	-	-	0,I8x x2= 0,36	-	-	-	-	-	-	-	-
I4	Реквизит т.ч. п.7	0,55x I,I2I: 8,9I= 0,07	0,55x 0,843: 7,I2= 0,07	0,55x 0,57: 4,44= 0,07	0,55x 0,43I: 3,55= 0,07	0,55x 0,038: 0,48= 0,04	0,55x 0,353: 2,95= 0,07	0,55x I,I2I: 8,9I= 0,07	0,55x 0,735: 5,78= 0,07	0,55x 0,554: 4,62= 0,07	0,55x 0,3I8: 2,65= 0,07	0,55x I,066: 8,46= 0,07	0,55x 0,79: 6,23= 0,07	0,55x 0,079: 0,99= 0,04
I5	Транспорт ЦСЦ приложение I	4,I6x 2,80: 8,9I= I,3I	4,I6x 2,II: 7,I2= I,23	4,I6x I,425: 4,44= I,34	4,I6x I,08: 3,55= I,27	6,62x 0,096: 0,48= I,32	4,I6x 0,882: 2,95= I,24	4,I6x 2,I9: 8,9I= I,02	4,I6x I,835: 5,78= I,32	4,I6x I,385: 4,62= I,25	4,I6x 0,795: 2,65= I,25	4,I6x 2,65: 8,46= I,30	4,I6x I,97: 6,23= I,32	4,I6x 0,I98: 0,99= 0,83
I6	Стоимость единицы с учетом поправок	7,86	7,78	6,63	6,56	5,84	6,63	7,77	6,96	6,79	6,55	7,97	6,98	5,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	С учетом заготовительно-складских расходов К=I,02	8,02	7,94	6,76	6,69	5,96	6,76	7,93	7,I0	6,93	6,68	8,I3	7,I2	5,99
I8	Стоимость I штуки	7I,46	56,53	30,0I	23,75	2,86	I9,94	70,66	4I,04	32,02	I7,70	68,78	44,36	5,93

Составила А.Мамонтова

Единичная расценка № I

на приготовление раствора с каменной крошкой

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. изм. в руб.	Общая стоимость в руб.
1		Затраты труда	ч-д	22,0		
2	Доп. вып.I	Заработная плата	руб			59,95
		55,0xI,09				
3	Указ.к ЕРЕР п.32	Накладные расходы 54%	"			32,37
4	Ц.2 п.363	Растворомешалки I50 л.с.	м/см	9,7	5,32	5I,60
5	Доп. в.I	Прочие машины 25xI,25	руб			3I,25
6	Ц.I ч.I п.877	Цемент 300	т	32,0	I8,50	592,0
7	ЦСЦ п.222	Каменная крошка	м3	II4,0	9,3I	I06I,34
8		Вода	"	32,0	0,I	3,2
		Итого:				I83I,7I
		Стоимость I $м^3$				I8,32

Составила А.Мамонтова

16017-05

Калькуляция № 2
стоимости клееных панелей ДАФI-3,I5

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	Цена	К-во	Сумма
I	2	3	4	5	6
I.	Унифицированные материалы 4,44:0,84=5,29	м3	30,34	5,29	I60,50
2.	Асбестоцементные листы толщ.8 мм	м2	0,97	8,35	8,I0
3.	Минераловатные плиты	м3	24,50	0,28	6,86
4.	Рубероид	м2	0,I2	4,25	0,5I
5	Пленка	"	0,II2	4,25	0,48
	Итого стоимость основных материалов:	руб			I76,45
	Отходы	м3	2,0	0,053	0,II
	Итого стоимость основных материалов за вычетом отходов				I76,34
	Вспомогательные материалы - 5%				8,82
	Основная и дополнительная зарплата производственных рабочих	ч-час	0,70	5,0	3,50
	Накладные расходы	%	I30		4,55
	Итого фабрично-заводская себестоимость				I93,2I
	Непроизводственные расходы	%	3,85		7,44
	Итого комерческая стоимость				200,65
	Накопления	%	I0,0		20,07

I	2	3	4	5	6
	Оптовая цена франко-вагон станция отправления	руб.			220,72
	Заготовительно-складские расходы	%	2,0		4,4I
	Всего:				225,I3
	Транспортные расходы	%	7,0		I5,76
	Итого стоимость щита	руб.			240,89

Составила А.Мамонтова

РАСЧЕТ № I

сметные цены на индустриальные изделия перемычек и опорных подушек

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м3	Стоим. изделия без арматуры руб/шт	Арматура								Цена изделия с арматурой руб/шт.
							А-I		А-II		А-III		В-I		
							Цена 0,I73 руб/кг		Цена 0,I84 руб/кг		Цена 0,I94 руб/кг		Цена 0,2I4 руб/кг		
							к-во	сумма	к-во	сумма	к-во	сумма	к-во	сумма	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
I	Б-I3	200	0,0I0	445I	52,70	0,53	-	-	-	-	-	-	0,69	0,I5	0,68
2	Б-I5	"	0,026	"	52,70	I,37	-	-	-	-	-	-	0,58	0,I2	I,49
3	Б-I8	"	0,030	"	52,70	I,58	-	-	-	-	0,39	0,08	0,29	0,06	I,72
4	Б-22	"	0,037	"	52,70	I,95	-	-	-	-	I,34	0,26	0,55	0,I2	2,33
5	БУ-I3	"	0,034	"	52,70	I,79	-	-	-	-	I,I3	0,22	0,54	0,I2	2,I3
6	БУ-I9	"	0,05I	"	52,70	2,69	-	-	-	-	4,74	0,92	2,I0	0,45	4,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
7	ЕУ-24	200	0,I34	445I	52,70	7,06	-	-	-	-	7,64	I,48	7,62	I,63	I0,I7
8	ЕП-I5	"	0,082	"	52,70	4,32	0,44	0,08	-	-	-	-	I,44	0,3I	4,7I
9	ЕП-I8	"	0,095	"	52,70	5,0I	0,44	0,08	-	-	-	-	2,I4	0,46	5,55
I0	ОП-5-2	"	0,0I8	"	52,70	0,95	0,26	0,04	4,86	0,89	-	-	-	-	I,88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6
II	ОП-6-4	200	0,053	445I	52,70	2,79	0,34	0,06	8,64	I,59	-	-	-	-	4,44
I2	ОП-6-6	"	0,09	"	52,70	4,74	I3,70	2,37	-	-	-	-	-	-	7,II
I3	ИОП-2	300	0,I29	т.ч. п.25	55,25	7,I3	I0,84	I,88	-	-	-	-	-	-	9,0I
I4	ИОП-I	"	0,I5	"	55,25	8,28	4,83	0,84	I8,I8	3,35	-	-	-	-	I6,2I
I5	ОП6-2	200	0,035	445I	52,70	I,84	0,34	0,06	5,96	I,I0	-	-	-	-	3,00

Р А С Ч Е Т № 2

сметные цены на индустриальные изделия парапетных плит

№№ пп	Марка изделия	Объем бетона, м3	Марка бетона	№ пункта по ЦСЦ	Цена, руб/м	Стоим. изделия без арматуры, руб/шт.	Арматура				Стоимость арматуры, руб	Полная стоимость изделия, руб/шт.
							А-I Цена 0,173 руб.		В-I Цена 0,214 руб.			
							к-во	сумма	к-во	сумма		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	АП-27,4	0,088	200	4759	54,70	4,8I	0,62	0,II	I,67	0,36	0,47	I,28

РАСЧЕТ № 3

сметные цены на индустриальные изделия: лестничных маршей, площадок, проступей и ступеней

№№ пп	Марка изделия	Пог.м	Площ. м2 изделия	№№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/ м2 м.п.	Сметная стоим., руб/шт
I	2	3	4	5	6	7
I	ЛН-I4, ЛН-I4к, ЛН-I4н	I,35	-	4749	2,0	2,70
2	ЛС-I2-I7, ЛС-I2-I7н, ЛС-I2-I7в	I,20	-	4747	4,4	5,28
3	ЛС-I5, ЛС-I5н	I,50	-	4746	2,5	3,75
4	ЛН-I5в	I,47	-	4749	2,0	2,94
5	ЛС-I2-I7, ЛС-I2	I,20	-	4746	2,50	3,00
6	ЛС-22	2,20	-	4746	2,50	5,50
7	ЛС-I8, ЛС-I8н	I,75	-	4747	4,40	7,70
8	ЛН-I2, ЛН-I2н, ЛН-I2к	I,20	-	4747	4,40	5,28
9	ЛН-I3в	I,32	-	4747	4,40	5,8I
I0	ЛС-I8, ЛС-I8н	I,75	-	4747	4,40	7,70
II	ЛС-22	2,20	-	4747	4,40	9,68
I2	ЛН-I2, ЛН-I2н, ЛН-I2к	I,20	-	4747	4,40	5,28
I3	ЛН-I3в	I,32	-	4747	4,40	5,2I

РАСЧЕТ № 4

Сметные цены на индустриальные изделия прогонов

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона, м³	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м³	Стоимость без арматуры руб/шт	Арматура										Цена изделия с арматурой руб/шт
							А-I Цена 0,173 руб/шт		А-II Цена 0,184 руб/шт		А-III Цена 0,194 руб/шт		В-I Цена 0,214 руб/шт		З-д Цена 0,306 руб/шт		
							К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	К-во	Сумма	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
I	П-28	200	0,I0	475I	6I,45	6,I5	0,62	0,II	0,74	0,I4	II,02 2,I4		6,90	I,48	0,I6	0,05	I0,07
2	П-60	300	0,60	4750	66,0	39,6	2I,63	3,74	0,74	0,I4	28,49 I46,88		-	-	I0,06	3,08	75,05
3	П-36	200	0,I73	4750	63,45	I0,98	0,78	0,I3	0,74	0,I4	I7,54 3,40		5,42	I,I6	0,I6	0,05	I5,86
4	П-32	200	0,I52	4750	63,45	9,64	0,78	0,I3	0,74	0,I4	I2,62 2,45		5,0	I,07	0,I6	0,05	I3,48
5	П-60-I	200	0,60	4750	66,0	39,60	2I,63	3,74	0,74	0,I4	I46,88 28,49		-	-	28,36	8,68	80,65

РАСЧЕТ № 5

Сметные цены на индустриальные изделия карнизных плит

№№ пп	Марка изделия	Объем бетона	Марка бетона	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м³	Стоимость изделия арматуры руб/шт	Арматура А-I Цена 0,173 руб/кг К-во	Арматура А-I Сумма	Арматура В-I Цена 0,214 руб/кг К-во	Арматура В-I Сумма	Арматура З-Д Цена 0,306 руб/кг К-во	Арматура З-Д Сумма	Стоимость арматуры руб.	Полная стоимость изделия руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	АК-I2,9	0,086	200	4759	54,70	4,70	3,23	0,56	2,I8	0,47	I,03	0,32	I,35	6,05
2	АКУ-24.9л	0,I73	200	4759	54,70	9,46	2,83	0,49	5,88	I,26	I,53	0,47	2,22	II,68
3	АК-I8,8	0,I07	200	4759	54,70	5,85	2,86	0,49	3,0	0,64	I,03	0,32	I,45	7,30
4	АК-I2,8	0,072	200	4759	54,70	3,94	2,86	0,49	I,95	0,42	I,03	0,32	I,23	5,I7

РАСЧЕТ № 6

Сметные цены на индустриальные изделия
опорных подушек

№№ пп	Марка изделия	Марка бетона	Объем бетона	№ пункта по ЦСЦ	Цена руб/м³	Стоимость изделия без арматуры руб/шт	Арматура А-I Цена 0,173 руб/кг К-во	А-I Сумма	А-II Цена 0,184 руб/кг К-во	А-II Сумма	З.д. Цена 0,306 руб/кг К-во	З.д. Сумма	Цена изделия с арматурой руб/кг
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	ОП6-2-I	200	0,035	445I	52,70	I,84	0,34	0,06	5,96	I,I0	5,23	I,60	4,60
2	ОП6-4-I	"	0,053	"	52,70	2,79	0,34	0,06	8,64	I,59	9,43	2,89	7,33

СМЕТА № 2

Сельский клуб на I50 мест
Отопление

Сметная стоимость в ценах,введенных с I/I-I969 г. I,39 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869 м3
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447 м2
4.	Число мест	I50 мест
5.	Стоимость	
	I м3 здания	
	I м2 рабочей площади	5,35 руб.
	I м2 общей площади	4,05 руб
	I места	I5,93 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость ед. руб.	Сметная стоимость общ. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
		А. Отопление				
I	23-646 32-96	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм	I45,0	5,29	767
2	23-652 32-I5 Сб.доп.№2 п.295I	Конвекторы "Комфорт"	"	I2,8	7,64	98
		Цена: 0,28+7,36				
3	23-45 30-I0а	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам.I5 мм	м	80	0,74	59
4	23-46 30-I0а	20 мм	"	II0	0,79	87
5	23-47 30-I0а	25 мм	"	I50	0,96	I44
6	23-48 30-I0а	32 мм	"	65	I,I2	73
7	23-49 30-I0а	40 мм	м	I7	I,24	2I

I	2	3	4	5	6	7
8	23-50 30-I06	50 мм	м	I0	I,49	I5
9	Ц.I ч.III п.I466	Стоимость кранов двойной регулировки диам.I5 мм	шт	I3	0,83	II
I0	Ц.I ч.III п.I467	Диам.20 мм	шт	20	I,09	22
II	23-689 32-I2г	Установка кранов воздушных радиаторных тип "Маевского"	"	20	0,40	8
I2	23-I04 30-I4а	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	432	0,03	I3
I3	Ц.I ч.III п.II4	Стоимость вентилей муфтовых I5ч 8п2 диам.25 мм	шт	4	I,67	7
I4	Ц.I ч.III п.II6	Диам.40 мм	шт	2	2,53	5
		Б. Тепловой узел				
I5	23-73 30-IIа	Прокладка трубопроводов из стальных труб диам.80х3 мм	м	4	2,85	II
		Установка вентилей фланцевых диаметром:				
I6	Доп.вып.I 23-203 30-24а	25 мм	шт	2	2,24	4
I7	23-204 30-24б	до 40 мм	"	2	3,44	7
I8	23-I95 30-I5а	50 мм	"	2	3,9I	8
		Стоимость вентилей фланцевых I5 кч I9п диаметром:				
I9	Ц.I ч.III п.I74	20 мм	шт	2	2,33	5
20	-"- п.I79	32 мм	"	2	3,I2	6

I	2	3	4	5	6	7
2I	Ц.I ч.Ш п.I76	40 мм	шт	2	4,23	9
22	-"- п.I77	50 мм	"	2	5,36	II
23	23-664 32-I06	Установка грязевиков для труб диам.80 мм	шт	4	23,90	96
24.	23-663 32-I0a	Диам. 50 мм	"	-	I5,9	-
25	23-680 32-IIa	Установка элеваторов № 2	"	-	3I,80	-
26	23-I07 30-I5a	Установка задвижек чугунных 30ч 6 бр диам.50 мм	"	-	II,00	-
27	23-I08 30-I5a	80 мм	"	4	I7,I0	68
28	23-687 32-I26	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	2	4,I8	8
29	Ц.I ч.Ш п.I526	Стоимость кранов трехходовых	шт	3	0,66	2
30	23-688 32-I2в	Установка термометров	шт	2	2,I8	4
3I	23-I04 30-I4a	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	4	0,03	-
		В. Теплоснабжение калориферов				
		Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб				
32	23-46 30-I0a	диам.20 мм	м	-	0,79	-
33	23-48 30-I0a	32 мм	м	20	I,I2	22
34	23-49 30-I0a	40 мм	"	-	I,24	-

I	2	3	4	5	6	7
35	Ц.I ч.Ш п.II5	Стоимость вентилей муфтовых I5 кч 8л диам.32 мм	шт	4	I,67	7
36	Ц.I ч.Ш п.II6	То же, 40 мм	"	-	2,53	-
37	Ц.I ч.Ш п.II3	То же, 20 мм	"	-	0,95	-
38	23-I04 Ш0-I4а	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	-	0,03	*
39	23-398 33-37з	Установка клапанов регулирующих с электроприводом диам. I5 мм и 25 мм	шт	I	2,9I	3
		в т.ч. зарплата:	руб		2,72	(3)
40	Пр-нт 23-07 п.I-I302	Стоимость клапанов регулирующих с электроприводом 25ч 93Iнж диам. I5 мм	шт	I	92,I9	92
		Цена: 86,0xI,072				
		Итого:	руб.			I693
		Накладные расходы I4,9% от суммы I598 руб	"			238
		Накладные расходы- 70% от зарплаты 3 руб на п.39	"			2
		Итого:	"			I933
		Плановые накопления - 6%	"			II6
		Итого: по разделу I	"			2049
		II. Строительные работы				
4I	I7-737 27-62в	Покрытие трубопроводов изольной мастикой	I00 м2	0,2	3I,2	6

16017-05

I	2	3	4	5	6	7
42	I9-26 28-2г	Изоляция полуцилиндрами из минеральной ваты	м3	I,52	49,8	76
43	Сб.доп. № 3 I9-228 28-I5д	Оклейка лакостеклотканью	м2	53,3	2,7I	I44
44	I7-703 27-60з	Окраска неизолированных труб	I00м2	0,6	54,8	33
45	I7-703 27-60з т.ч.	Окраска радиаторов и конвекторов	"	0,5I	29,8	I5
		Цена: 54,8-25,0				
		Итого:	руб			274
		Накладные расходы - I6,5%	"			45
		Итого:	"			3I9
		Плановые накопления - 6%	"			I9
		Итого:	"			338
		Всего по смете:	руб			2387

Составила Гилливер

16017-05

СМЕТА № 3

Сельский клуб на I50 мест

Вентиляция

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I-69 г. - I,34 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869,0 м3
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447 м2
4.	Число мест	I50
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,47 руб
	I м2 общ.площ.	2,27 руб
	I м2 раб.площ.	3,0 руб
	I места	8,93 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I	24-486 33-I8в доп.2 к ЕРЕР п.2778 I5-0I п.0I-588 п.0I-585	Центробежный вентилятор Ц-4-70 № 6,3 из углеродистой стали на одной оси с электродвигателем АО2-3I-6 на виброоснования	шт	I	I8I,5	I85
		Цена: 8,22+I9I-(52,0-35,5)xI,074				
2	23-453 33-I8а I5-0I п.I2-022 п.I2-0I8	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем АОЛ-II-4	"	I	30,3	30
		Цена: 32,I-(I0,7-9,0)xI,074				
3	24-502 33-I9а	Вентилятор канальный ВК-7У4 "Самал"	"	4	25,5	I02

I	2	3	4	5	6	7
4	24-603 33-20а доп.№ 4 К23-08 п.5-028	Установка калориферов КВС-I0П Цена: 5,43+64хI,074	шт	I	74,2	74
5	-"- п.5-027	КВС-9П Цена: 5,43+55хI,074	"	-	64,5	-
6	-"- п.5-025	КВС-7П Цена: 5,43+43хI,074	"	-	5I,6	-
7	-"- п.5-024	КВС-6П Цена: 5,43+38хI,074	"	-	46,2	
8	24-709 33-26б	Подставка под калорифер	кг	8,5	0,32	3
9	24-388 33-8г	Клапан утепленный с ручным приводом 600х500	"	I	I2,3	I2
I0	24-446 33-I4-а п.654 Ц.I ч.Ш Доп.4-к ЕРЕР п.3284	Дверь герметическая утепленная I250х500 Цена: I3,7+(I3,8-++)	шт	2	I6,5	33
II	24-407 33-9а	Жалюзийные решетки неподвижные разм. 225х580	шт	3	4.99	I5
I2	24-406 33-9а	Жалюзийные решетки регулируемые РI50 и Р200	шт	48	I,II	53
I3	24-709 33-26б	Подставка под калорифер	кг	I0	0,32	3
I4	24-50 33-2д	Переход из листовой стали толщ.I,0 мм	м2	2	5,28	II
I5	24-449 33-I6	Гибкая вставка	м2	I,I5	I3,0	I5
I6	24-354 33-6а Ц.I ч.Ш п.856	Зонт ТI Цена: I,75+2,Iх0,75	шт	I	3,33	3

I	2	3	4	5	6	7
I7	24-367 33-7а	Дефлектор Т-I9	шт	3	I2,7	38
I8	24-368 33-7б	Т-20	"	2	I9,0	38
I9	24-370 33-7в	Т-22	"	2	33,9	68
20	24-3I 33-Iв	Воздуховоды из тонколистовой стали диам.200 мм	м2	3	5,04	I5
2I	24-35 33-Iб	периметром до I000мм	"	8,4	5,68	48
22	24-49 33-2г	периметром до 2070	"	20,0	5,29	I06
23	Сб.доп.№I п.2582	Стоимость виброизоляторов ДО-38	шт	4	I,69	7
24	п.2584	ДО-4I	"	5	2,56	I3
		Итого:	руб			869
		Приточный шкаф ПШ-I				
25	I5-2 23-Iа	Стойки одинарные деревянные	м3	0,439	85	37
26	24-406 33-9а	Решетки жалюзийные регулируемые разм.350х500	шт	I	4,86	5
		Цена: $\frac{350x500}{200x200}$ xI,II				
27.	24-4I7 33-9а	Решетки неподвижные при площади сеч.в свету до 0,25 м2	шт	I	I,06	I
28	Ц.I ч.Ш п.I846	Стоимость решеток жалюзийных неподвижных сеч.до 0,25 м2	м2	0,I75	I7,8	3
29	24-383 33-8а	Утепленный откидной клапан	"	0,I75	39,2	7
30	24-448 33-I5	Установка лебедок фонарных	шт	I	0,8	I
3I	Сб.доп. вып.I п.2723	Стоимость лебедок фонарных	шт	I	5,85	6

I	2	3	4	5	6	7
32	Сб.доп. вып.I п.2567	Стоимость блоков для дроссель-клапанов	шт	5	0,35	2
33	Ц.I ч.У п.I379 стр.292	Трос стальной диам.3,4 мм	т	0,00I	I97	-
		Итого:	руб			62
		Итого по п.п.I-33	руб			93I
		Пуск и регулировка 2,5%	"			23
		Итого:	"			954
		Накладн.расходы I4,9%	"			I42
		Итого:	"			I096
		Плановые накопления - 6%	"			66
		Итого I раздел	"			II62
		II Строительные работы				
34	2I-I60 59-32б	Короб деревянный утепленный с прокладкой минваты и штукатуркой	м2	53,0	8,28	439
35	2I-I59 59-32а	Деревянная утепленная шахта	"	33,0	8,73	288
36	I8-I4 24-4-6	Короба асбестоцементные периметром до I000 мм	"	3I,5	0,46	I4
		Стоимость коробов асбестоцементных размером:				
37	06-04 п.953	260 х I60 0,907 х I,074	м	8	0,87	8
38	п.955	200х200 I,06хI,074	м	33	I,I4	38
39	I8-I5 24-4-в	Короба асбестоцементные периметром более I000 мм	м2	56,I	0,33	I9
40	06-04 п.958	Стоимость коробов асбестоцементных разм.280х280	м	4	I,98	8

16017-05

I	2	3	4	5	6	7
4I	п.360	355х355 Цена: I,43хI,074	м2	42,6	I,54	66
42	п.363	450х450 Цена: I,53хI,074	"	9,0	I,64	I5
		Итого:	руб			I4I
		Накладные расходы I6,5%	"			23
		Итого:	"			I64
		Плановые накопления 6%	"			I0
		Итого по П разд:	"			I74
		Всего по смете:	"			I336

Составила Гиливер

СМЕТА № 4

Сельский клуб на I50 мест

Холодное водоснабжение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 г. 0,67 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869,0 м3
2.	Общая площадь	3312,8 м2
3.	Рабочая площадь	447,0 м2
4.	Число мест	I50 мест
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,23 руб
	I м2 рабочей площади	I,5 руб
	I м2 общей площади	I,I4 руб
	2 места	4,47 руб

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость ед. руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I	23-I 30-Ia прим.I	Ввод водопровода из чугунных водопроводных труб диам.I00 мм	м	5	2,56	I3
2	23-2I 30-2а	Фасонные чугунные части диам.50 мм	т	0,0I	397,00	4
3.	23-57 30-I0в	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм (оцинкованных)	м	23	I,07	25
4	23-58 30-I0в	20 мм	"	I0	I.07	II
5	23-59 30-I0в	25 мм	"	I7	I,34	23

16017-05

I	2	3	4	5	6	7
6	25-62 30-I0г	50 мм	м	2I	2,30	48
7	23-63 30-I0г	70 мм	"	27	2,74	74
8	23-I08 30-I5б	Задвижки чугунные параллельные 30ч 6бр диам.80 мм	шт	3	I7,I0	5I
9	II.I ч.Ш п.I30	Стоимость вентилей запорных муфтовых I5ч 8р2 диам.I5 мм	шт	7	0,95	7
I0	-"- п.I32	25 мм	"	2	I,44	3
II	-"- п.I3I	20 мм	"	4	I,I0	4
I2	Сб.доп. № I 23-I96 30-I5б Ц.I ч.Ш п.II57	Клапан обратный диам.80 мм Цена: 7,4I + I0,8	шт	2	I8,2I	36
I3	23-386 3I-II6	Установка вентилей поливочных диам. 25 мм	к-т	2	I,79	4
I4	23-385 3I-II а	Краны пожарные диам.50 мм	к-т	5	36,5	I83
I5	23-I04 30-I4а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	98	0,03	3
		Итого:				489
		Накладные расходы I4,9%	руб			73
		Итого:	"			562
		Плановые накопления 6%	"			34
		Итого по I разделу	"			596
		II. Строительные работы				
I6	I9-86	Изоляция трубопроводов изделиями из минеральной ваты	м3	0,7	2I,50	I5

1	2	3	4	5	6	7
I7	I9-I46 28-II8	Оштукатурить поверхность изоляции асбестоцементным раствором толщ. I0 мм	м2	2I,5	0,80	I7
I8	I9-203 28-I3к	Обертывание поверхности изоляции рубероидом в I слой	"	22,8	0,29	7
I9	I9-209 28-I46	Окраска трубопроводов по изоляции масляной краской за 2 раза	"	22.8	0,52к	I2
20	I7-703 27-60з	Окраска неизолированных труб масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I	54,80	5
		Итого:	руб			56
		Накладные расходы - I6,5%	"			9
		Итого:	"			65
		Плановые накопления - 6%	"			4
		Итого по П разделу	"			69
		Всего по смете:	"			665

Составила Гиливер

СМЕТА № 5

Сельский клуб на I50 мест

Горячее водоснабжение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г. 0,I6 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869,0 м^3
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447,0 м2
4.	Число мест	I50 мест
5.	Стоимость:	
	I м^3 здания	0,06 руб
	I м2 раб.площади	0,36 руб
	I м2 общ.площади	0,27 руб
	I места	I,07 руб

№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоим. ед. руб	Сметная стоим. общая руб
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I	23-57 30-I0в	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам.I5 мм	м	47	I,07	50
2	23-58 30-I0в	20 мм	м	I6	I,07	I7
3	23-59 30-I0в	25 мм	м	I5	I,34	20
4	Ц.I ч.Ш п.I30	Стоимость вентилей муфтовых диам. I5 мм	шт	5	0,95	5
5	-"- п.I32	25 мм	"	I	I,44	I
6	23-343 3I-2д Ц.I ч.Ш п.I9I6 Пр-нт 24-07 п.07-0I	Установка смесителей для моек	шт	2	5,62	II
		Цена: 5,04-3,92+ +4,2xI,072				

I	2	3	4	5	6	7
7	23-I04 30-I4а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	78	0,03	2
		Итого:	руб			I06
		Накладные расходы - I4,9%	"			I6
		Итого:	"			I22
		Плановые накопления - 6%	"			7
		Итого по I разд.	"			I29
		II. Строительные работы				
8	I9-86 28-6а	Изоляция трубопроводов изделиями из минеральной ваты толщ.I0 мм	м2	0,3	2I,50	6
9	I9-I46 28-IIа	Оштукатурить поверхность асбестоцементным раствором толщ.I0 мм	"	I0,0	0,80	8
I0	I9-203 28-I3х	Обертывание поверхности изоляции рубероидом в Iслой	"	II,0	0,29	3
II	I9-209 28-I4б	Окраска труб по изоляции масляной краской за 2 раза	"	II,0	0,52	6
I2	I7-703 27-60в	Окраска неизолированных труб масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,05	54,80	3
		Итого:	руб			26
		Накладные расходы -I6,5%	"			4
		Итого:	"			30
		Плановые накопления 6%	"			2
		Итого по II разд:	"			32
		Всего по смете:	"			I6I

Составила Гилливер

СМЕТА № 6

Сельский клуб на I50 мест

Канализация

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г. 0,57 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869,0 м³
2.	Рабочая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447 м2
4.	Число мест	I50 мест
5.	Стоимость:	
	I м³ здания	0,2 руб.
	I м2 раб.площади	I,28 руб.
	I места	3,80 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоим. единицы руб.	Сметная стоим. общ. руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	23-34 30-6а	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	I0	2,52	25
2	23-35 30-6б	I00 мм	"	54	3,95	2I3
3	23-3I7 3I-Iг	Установка умывальников керамических с бутылочным сифоном и смесителем	к-т	4	I7,70	7I
4	23-357 3I-4б	Установка мойки на 2 отделения	"	I	33,9	34
5	23-366 3I-5а	Установка унитазов "Компакт"	"	4	2I,80	87
6	23-372 3I-6а	Установка писсуаров керамических с сифоном и писсуарным краном	"	2	6,66	I3
7	23-55 30-I0в	Трубы стальные водогазопроводные диам.40 мм	м	2	I,25	3

I	2	3	4	5	6	7
8	Ц.I ч.Ш п.I909	Стоимость сифонов 2-х оборотных диам.50 мм	шт	3	0,89	3
		Итого:	руб			449
		Накладные расходы - I4,9%	"			7I
		Итого:	"			520
		Плановые накопления - 6%	"			3I
		Итого по I разд.	"			55I
		II. Строительные работы				
9	I7-703 27-60з	Окраска трубопроводов масляной краской	I00 м2	0,3	54,8	I6
		Итого:	руб			I6
		Накладные расходы - I6,5%	"			3
		Итого:	"			I9
		Плановые накопления - 6%	"			I
		Итого по II разд:	"			20
		Всего по смете:	"			57I

Составила Гиливер

СМЕТА № 7

Сельский клуб на 150 мест

Электроосвещение

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/I-1969 г.
7,05 тнс.руб.

Показатели по смете:

1.	Объем здания	2869,0 м³
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447,0 м2
4.	Число мест	150 мест
5.	Стоимость:	
	1 м³ здания	2,46 руб.
	1 м2 общей площади	11,96 руб.
	1 м2 рабочей площади	15,77 руб.
	1 места	47,0 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда: ед. изм.	Затраты труда: всего чел.-час	Сметная стоимость ед. изм. руб.: Обор.	Сметная стоимость ед. изм. руб.: Монтажных работ: общ.	Сметная стоимость ед. изм. руб.: Монтажных работ: в т.ч. з/плата осн.	Сметная стоимость ед. изм. руб.: Монтажных работ: в т.ч. по эксплуат. машин	Общая стоимость руб.: Обор.	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: общ.	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: в т.ч. з/плата осн.	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: в т.ч. по эксплуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
		А. Оборудование и монтажные работы												
1	8-7103	Групповой осветительный щит типа УОЩВ-12	100 шт	0,02	492	9,8	-	411	214	1,06	-	-	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	8-7I04	Щиток ОЩМ-I	I00 шт	0,02	635	I2,7		523	276 I,59		I0	6 -
3	8-7088	Ящик с трансформатором однофазным ЯТП-025	"	0,02	272	5,4		33I	II7 I,23		7	2 -
4	8-7038	Светильник для люминесцентных ламп количеством до 2 ламп: Л20IБ-2х40-34 шт ЛП002-2х40-8 шт ЛП003-Iх40-4 шт	"	0,46	222	I02,I		257	97,7 20,4		II8	45 9
5	8-7060	Светильник типа НБ005х60	"	0,09	I35	I2,2		247	58,I I2,2		22	5 I
6	8-7055	Светильник плафон ПЛ-II, арт.38	"	0,6I	I46	89,I		220	62,6 0,29		I34	38 -
7	8-903	Металлоконструкции	тн	0,0I	I74	I,7		444	74,6 0,86		4	I -
8	8-7039	Светильник для люминесцентных ламп количеством до 4 ламп Л20IБ-4х20	I00 шт	0,8	290	232,0		358	I27 25,4		286	I02 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	8-7015	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и взрывоопасной средой: ШПР-100, ШПР-200	100 шт	0,26	161	41,9		193	70,1 25		50	18 7
10	8-7055	Светильники потолочные НШО 19х60	"	0,09	146	13,1		220	62,6 0,29		20	6 -
11	8-7063	Световой указатель "СУВ"	"	0,06	204	12,2		289	86,7 13,4		17	5 1
12	8-7002	Выключатель для скрытой проводки	"	0,49	75	36,8		106	32,7		52	16
13	8-7008	То же, герметический	"	0,06	82	4,9		233	35,4		14	2
14	8-7007	Розетка штепсельная при скрытой проводке	"	0;2	75	15,0		117	32,7		23	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Затягивание первого провода АПВ и ПВ в трубу:										
		Провод первый сечением до:										
I5	8-437I	2,5 мм2	I00м	5,7	6	84,2	6,86	2,69 0,8I		39	I5 5	
I6	8-4372	6 мм2	"	2,97	8	23,8	8,49	2,35 0,97		25	I0 3	
I7	8-4373	I0 мм2	"	0,55	I0	5,5	I2,6	4,82 I,59		7	3 I	
		За каждый последующий проводо сечением до:										
I8	8-4403	2,5 мм2	"	8,6	3	25,8	2,37	I,3I		20	II	
I9	8-4404	6 мм2	"	3,8I	3	II,4	2,72	I,47		I0	6	
20	8-4405	I0 мм2	"	I,95	5	9,8	4,54	2,5		9	5	
2I	8-428I	Труоа стальная под заливку бетоном диам.20 мм	I00м	8,7	37	32I,9	40,9	I5,7 I,I6		356	I37 I0	
22	8-4282	Диам.40 мм	"	0,55	38	20,9	43,2	I5,8 I,2I		24	9 I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23	8-4223	Провод АПВС скрыто	I00м	6,25	I4	87,5		I5,6	5,6 0,94		98	35 6
		Итого:				II29,7					I353	488 64
		Плановые накопления - 6%									8I	
		Итого по "А"				II29,7					I434	488 64
		Б. Материалы, не учтенные ценником:										
		Групповой осветительный щит типа:										
24	I5-04-II	ОЩМ-I	шт	2				74xI,047			I55	
25	п.4-II8	УОЩВ-I2	"	2				66xI,047			I38	
26	I5-04-II п.3-670	Ящик с однофазным трансформатором ЯТП-0,25	"	2				I3xI,076			28	
27	I5-07 Д.7 п.3-065	Светильники люминесцентные типа: ЛЗ0IБ 240xI6-2x40	"	34				25,2xI,083			928	
28	I5-07 п.3-062	ЛЗ0IБ-420xI8-4x20	"	80				30xI,083			2699	
29	I5-07 Доп.I8 п.3-I56	ЛП003-Ix40	"	4				7,3x xI,083			32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	Доп.к номенклатуре Рижского св/тех. з-да -73 г.	ЛП002-2х40	шт	8				23хI,083			I99	
		Светильники уплотненные типа:										
3I	I5-07-70г доп.№ 9 к.I-257	ШПР-20	"	6				I3,94			84	
		Цена: I2,9хI,083										
32	Доп.№7 к I-203	ШПР-I00	"	20				6,I2			I22	
		Цена: 5,65хI,083										
33	I5-07 Д20 п.3-I65	Светильник потолочный НПО-19х х60	"	9				I,46			I3	
		Цена: I,35хI,083										
34	I5-07 Д20 п.3-I62	НБ005х60	"	9				I,9			I7	
		Цена: I,75хI,083										
35	Таллинский з-д "Эстопласт"	Арт.38	"	49				4,33			2I2	
		Цена: 4,0хI,083										
36	Цена Лидского з-да	Светильник ПЛ-II	"	I3				3,36			44	
		Цена: 3,IхI,083										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
37	24-05 п.I-732	Световой указатель /СУВ" Цена: I,35xI,078	шт	6				I,46			9	
38	I5-I5 п.I-044 п.I-025	Лампа люминесцентная ЛБ-40 ЛБ-20	I0 шт "	4,6 32,0				9.0xI,086 6,5xI,086			45 226	
		Лампа накаливания типа:										
39	п.7-040	НБ-220-I50	"	0,6				0,9xI,086			I	
40	п.7-034	НБ-220-I00	"	5,5				0,5xI,086			5	
4I	п.7-026	НБ-220-60	"	7,7				0,75x xI,086			6	
42	п.7-0I9	НБ-220-40	"	0,4				0,75xI,086			-	
43	п.9-004	Лампа накаливания местного света МО 36-25	"	2,5				0,6xI,086			2	
44	п.6-002	Зажигатель (стартер) 30-40-СК-220в	"	36,6				I,9xI,086			75	
45	Ц.I ч.I стр.I06 п.I72	Труба стальная тонкостенная по ГОСТу 3262-62 диам.I5 мм	м	834				0,I5			I25	
46	п.I73	20 мм	м	62				0,I7			II	
47	п.I84	40 мм	м	57				0,43			25	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
48	I5-09-7I стр.I07 т.I26	Провод марки АПВ-660 сечением 2,5 мм2 23,5xI,I07	км	I,288				26,06			34	
49	-"-	4 мм2 29,5xI,I09	"	0,484				32,72			I6	
50	-"-	6 мм2 36xI,I09	"	0,237				39,92			9	
5I	-"-	I0 мм2 56xI,I09	"	I,290				62,I			80	
52	-"-	Провод ПВ-2,5мм2	"	0,082				39,92			3	
53		I0 мм2 II6xI,I09	"	0,I29				I28,64			I7	
54	I5-09-7I стр.I08 т.I28	Провод марки АПШВС сечением 2x2,5 мм2 43xI,I09	"	0,495				47,69			24	
55	-"-	3x2,5 мм2 65xI,I09	"	0,I49				72,09			II	
		Итого:									5295	
		Плановые накопления - 6%									3I8	
		Итого по "Б"									56I3	
		Всего по смете:				II29,7					7047	488/64

Составила Гиливер

СМЕТА № 8

Сельский клуб на 150 мест

Силовое электрооборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 г. I,37 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудование – 0,17 тыс.руб.
б) монтажных работ – I,2 -"-

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869,0 м³
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447 м2
4.	Число мест	I50 мест
5.	Стоимость:	
	I м³ здания	0,48 руб.
	I м2 общей площади	2,32 руб
	I м2 рабочей площади	3,06 руб.
	I места	9,13 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда: ед. изм.	Затраты труда: Всего чел-час	Сметная стоимость ед.изм.руб.: Оборуд.	Сметная стоимость ед.изм.руб.: Монтажных работ: Общ.	Сметная стоимость ед.изм.руб.: Монтажных работ: в т.ч. з/плата осн. по экспл. машин	Общая стоимость руб.: Оборуд.	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: Общ.	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: в т.ч. з/плата осн. по экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А. Оборудование и монтажные работы										
I	8-6606 К=0,7 В.У.р.23 п.I2	ВВодно-распределительное устройство ВРУ-I-II	панель	I	23х0,7	3,4	I7,3х0,7	6х0,7 / 0,29х0,7		24	8 / -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Подготовка к включению аппаратуры:										
2	8-6683	Переключатель на ток до 400 а	полюс	2	0,7	I,4		I,I3	0,38		2	I
3	8-6688	Предохранитель на ток до 400а	шт	6	0,7	4,2		I,08	0,36		6	2
4	8-6606 К=0,7 В.У.р.23 п.I2	Распределительная панель ВРУ-I-4I	панель	2	I2x0,7	I6,8		I7,2x 0,7	6x0,7 / 0,29x0,7		24	8 "
		Подготовка к включению аппаратуры										
5	8-6687	Предохранитель на ток до 200а	шт	54	0,4	2I,6		0,58	0,22		3I	I2
6	8-6730	Трансформатор тока	"	6	0,4	2,4		0,48	0,I9		3	I
7	8-6733	Счетчик	"	2	2	4		2,32	I,08		5	2
8	8-6606 К=0,7 ВУ р.23 п.I2 I5-04-II-7I г п.2-I8I	Силовой распределительный пункт ПР-9232-3I0	шт	I	I2x 0,7	8,4	I28	I7,2x 0,7	6x0,7 / 0,29x0,7	I28	I2	4 "

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	8-6703	Автомат установочный трехполюсный до 50а	шт	9	2	18		2,36	1,14		21	10
		Пускатель магнитный типа:										
10	8-6273 I5-04-I--73 п.04-169	ПМЕ-122	"	I	3	3	7,7	3,91	1,4 0,01	8	4	I -
11	8-6273 I5-04-I п.04-142	ПМЕ-052	"	I	3	3	6,6	3,91	1,4 0,01	7	4	I
12	8-6273 I5-04-I п.04-181	ПМЕ-222	"	I	3	3	10,3	3,91	1,4 0,01	10	4	I
13	Калькул. № I	Щиток дистанционного управления А-582	"	3	6	18	8,03	6,56	2,41 0,02	-		
14	8-5970	Выключатель 3-х подюсный АПКМ-2-10	"	4	2	8	-	2,6	1,12 0,01	-	10	4 -
15	8-5973	То же, в герметическом исполнении ГПВМ-3-10	"	I	4	4	-	4,48	1,87 0,01	-	4	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	8-5992	Розетка штепсельная,3-х полюсная с заземляющим контактом типа А-700ком,25а	шт	2	2	4		1,87	0,74 0,01		4	1 -
		Затягивание провода АПВ в проложенные трубы сечением до:										
17	8-4371	2,5 мм2	100м	2,6	6	15,6		6,86	2,69 0,81		18	7 2
18	8-4372	4 мм2	"	0,3	8	2,4		8,49	3,35 0,97		3	1 -
19	8-4373	16 мм2	"	1,3	10	13,0		12,6	4,82 1,59		16	6 2
		За каждый последующий провод сеч.до:										
20	8-4403	2,5 мм2	"	7,1	3	21,3		2,37	1,31		17	9
21	8-4404	4 мм2	"	0,7	3	2,1		2,72	1,47		2	1
22	8-4405	16 мм2	"	4,2	5	21,0		4,54	2,5		19	11
23	8-4281	Трубы стальные (в полу) под заливку бетоном диам.до 25 мм	100м	2,9	37	107,3		40,9	15,7 1,16		119	46 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	8-4282	40 мм	100м	1,27	38	48,3		43,2	15,8 1,21		55	20 2
25	26-855	Труба асбемтоцементная диам. 100 мм	м	7	0,37	2,2		1,09	-		7	-
		Итого:	руб.			251,4				153	414	159 9
		Начисления на оборудование - 7,4%	руб.							13		
		Плановые накопления -6%	"							-	25	-
		Итого по "А"	"							166	439	
		Б. Материалы, не учтенные ценником:										
42	Письмо треста ЭМК № П-47 от 18/П-70г	Вводная панель ВРУ-1-11	шт	1	-	-		131,57х 1,074		-	141	-
43	Письмо треста ЭМК № П-47 от 18/П-70г	Распределительная панель ВРУ-1-41	шт	2	-	-		148,96х 1,074			320	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
44	I5-04-I п.06-059	Выключатель 3-х полюсный ВПКМ--2-I0	шт	4				I,IxI,076			5	
45	Ц.I ч.У стр.330 п.49	То же, ГПВМ-3--I0 в герметическом исполнении	"	I				4,5I			5	
48	Ц.I ч.У стр.34I п.233	Штепсельная розетка 3-х полюсная с заземляющим контактом типа А-700ком,25а	"	2				2,2			4	
49	-"- п.234	Вилка к розетуе А-70I кмц	"	2				0,43			I	
50	I5-09-7I стр.I07 т.I26	Провод марки АПВ-660 с сечением 2,5 мм2	км	0,5I5				23,5xI,I09			I8	
5I	-"-	4 мм2	"	0,I03				29,5xI,I09			4	
53	-"-	I0 мм2	"	0,072				56xI,I09			5	
54	-"-	I6 мм2	"	0,04I				78xI,I09			4	
	I5-09 Т-I26	Провод ПВ-660-I,5 мм2	"	0,206				24,5xI,I09			6	
55		-"- 2,5 мм2	"	0,268				36,0xI,I09			II	
56		-"- I0 мм2	"	0,082				II6,0xI,I09			II	
57		-"- I6 мм2	"	0,37I				I90,0xI,I09			78	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
58	Ц.I ч.У стр.I06 п.I73	Труба стальная тонкостенная по ГОСТу 3262-75 диам.20 мм	м	299			0,I7			5I	
59	-"- п.I84	40 мм	м	I3I			0,43			56	
		Итого:								7I5	
		Плановые накопления - 6%								50	
		Итого по "Б":								765	
		Всего по смете:				25I,4			I66	I204	I59
									I370		9

Составила Гиливер

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К СМЕТЕ № 8

стоимости оборудования, изготовления и монтажа щитка А585 с разъемом А-700

№№ пп	Наименование прейскуранта, пенника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб)							
					Единицы				Общая			
					Оборуд.	Завод монтаж. (изготовл)	Монтаж. работ		Оборуд.	Завод монтаж. (изготовл)	Монтажных работ	
							Всего	в т.ч. з/пл.			Всего	в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-II п.I-II2 8-664I	Металлоконструкции разм. 2I0xI00x2I0	шт	I	-	4,6	4,69	I,67 0,0I	-	4,6	4,69	I,67 0,0I
2	I5-04-I п.I7-064 п.I7-065 I5-04-II п.2-II3 8-5992	Разъем штепсельный, состоящий из розетки штепсельной типа А-700 и вилки А-70I	шт	I	2,43	I,0	I,87	0,74 0,0I	2,43	I,0	I,87	0,74 0,0I
		Итого:	руб.						2,43	5,6	6,56	2,4I 0,02
		Всего по калькуляции:	руб.							8,03	6,56	2,4I 0,02
		Затраты труда	ч/ч	6								

/Составила: Шабаф Гиливер

СМЕТА № 9

Сельский клуб на 150 мест

Устройства связи

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69 - I,3I т.р.

в том числе:

а) оборудование - 0,55 т.руб.

б) монтаж.работ - 0,76 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869,0 м³
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447,0 м2
4.	Число мест	I50 мест
5.	Стоимость:	
	I м³ здания	0,46 руб.
	I м2 общей площади	2,22 руб.
	I м2 рабоч.площади	2,93 руб.
	I места	8,73 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Затраты труда: един. изм.	Затраты труда: всего	Сметная стоимость един.в руб.: Оборуд.	Сметная стоимость един.в руб.: Монтажн. работ: общая	Сметная стоимость един.в руб.: Монтажн. работ: в т.ч. з/пл.	Общая стоимость руб.: Оборуд.	Общая стоимость руб.: Монтажн. работ: общая	Общая стоимость руб.: Монтажн. работ: в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Радиофикация и озвучивание										
		а) Монтажные работы										
I	ЕРЕР 36-54А	Стойка радиотрансляционная с одной траверсой на напр.240в	шт	I	7,4	7,4		I7,49	6,7		I7	7
		I4,3+3,5Ix0,9I=I7,49							0,44			-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	8-280I	Устройство ввода со стойки	ввод	I	3	3		3.94	I,6I 0,I5		4	2 -
3	I0-3096	Абонентский трансформатор типа ТАГ-I0 ТМ	шт	I	I	I		I,30	0,65		I	I
4	I0-7242	Разветвительные и ограничительные коробки УК-2П, УК-2с	"	I2	I	I2		0,769	0,26		9	3
5	8-7007	Радиорозетки	I00 шт	0,07	75	5,3		II7	32,7		8	2
6	8-45I0	Прокладка винипластовых труб под заливку бетоном внутр.диаметр 32 мм	I00м	I,0	26	2,6		27	II,2 0,08		27	II
7	I0-3098 Цена Муромского завода	Громкоговоритель 0,25 ГД	шт	7	4	28	7,6	3,56	I,88	53	25	I3
8	8-437I	Затягивание провода ПТПЖ в проложенные трубы, суммарное сеч.до 2,5 мм2	I00 м	I,0	6	6,0		6,86	2,69 0,8I		7	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	8-4403	То же, последующего	I00м	0,25	3	0,8		2,37	I,3I		I	-
		Итого:				66,I				53	99	42/I
		Плановые накопления 6%	руб.								6	
		Начисления на оборудование 7,4%	"							4		
		Итого по "а"	"							57	I05	42/I
		б) Материалы, не учтенные ценником										
I0	I6-0I-II п.5-0I8	Абонентский трансформатор типа ТАГ-I0 ТМ	шт	I				2,04			2	
		Цена: I,9xI,076										
II	I5-09 т.II9	Провод марки ШПМ-2xI,2 мм	км	0,I29				26,I			3	
		Цена: 23,5xI,I09										
I2	05-03 п.8-0II7	Труба винипластовая диам.32 мм	км	0,I03				640,6			66	
		Цена: 575xI,II4										
		Итого:	руб.								7I	
		Плановые накопления 6%	"								4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по пункту "б"	руб.								75	
		Всего по разделу I "Радиофикация"	"			66,I			57		I80	42 / I
		II. Телефонизация										
		а) Монтажные работы										
I3	8-2792	Распределительная коробка	шт	I	4	4		4,97	I,83 / 0,I7		5	2
I4	I0-974 I6-02-73 Д.5 п.04-0049	Телефонный аппарат ТА-72	шт	2	0,6	I,2	9,55	0,56	0,3	I9	I	I,0
I5	8-45II	Прокладка винипластовых труб диам.32 мм скрыто	I00м	0,4	29	II,6	-	33,4	I2,7 / 0,I2	-	I3	5 / -
I6	8-4282	Прокладка стальных труб диам.32 мм скрыто	"	0,08	38	3,0	-	43,2	I5,8 / I,2I	-	3	I / -
I7	8-437I	Прокладка провода ТРП-1х2х0,5 мм2 в трубе	"	0,35	6	2,I		6,86	2,69 / 0,8I		2	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8	Кальк. №I	Шкаф устройств связи разм.70х40хI6	шт	2	4,0	8,0		8,59	3,0		I7	6
		Итого:	руб.			29,9				I9	4I	I6
		Плановые накопления 6%	"								2	
		Итого:	"									
		Начисления на оборудование 7,4%	"							I		
		Итого по "а"	"							20	43	I6
		б) Материалы, не учтенные ценником										
I9	I5-09 т.II2	Провод ТРП-Iх2х0,5 мм	км	0,036				I2,2			I	
		Цена: II,0xI,I09										
20	05-03 п.8-0II7	Труба винипластовая диам.32 мм	"	0,04I				640,6			26	
		575xI,II4										
2I	Ц.I ч.I стр.I06 п.I79	Труба стальная диам.32 мм	м	8				0,38			3	
		Итого:									30	
		Плановые накопления 6%									2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по п."б"									32	
		Всего по разделу II "Телефонизация"				29,9				20	75	16 / -
		III. Телевидение										
		а) Монтажные работы										
22	I0-4800	Определение места установки антенны	ант	I	6	6		II,7	2,78 / 0,96		I2	3 / I
23	I0-4802	Установка антенны	шт	I	I6	I6		20,3	8,I / I,23		20	8 / I
24	I0-48II	Измерения контрольные и сдача работ	ант	I	2	2		4,56	I,03 / 0,39		5	I / -
25	8-45II	Монтаж винипластовых труб диам. 32 мм скрыто	I00м	0,I5	29	4,4		33,4	I2,7 / 0,I2		5	2 / -
26	I0-4823 Цена п/я Р-6653	Усилитель типа "УТО"	шт	I	3	3	83,0	3,55	I,57	83	4	2
27	I0-4822	Коробка телевизионная переходная и разветвительная	шт	3	I	3		I,0	0,52		3	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28	8-I530	Прокладка кабеля в трубе	I00м	0,I5	I3	2,0		I3,4	5,87		2	I
29	8-2536	То же, на скобках	"	0,5	46	23,0		46,3	20,4		23	I0
		Итого:	руб.			59,4				83	74	29/2
		Начисления на оборудование - 7,4%	руб.							6		
		Плановые накопления - 6%	"								4	
		Итого по п."а"	"			59,4				89	78	29/2
		б) Материалы, не учтенные ценником										
30	I6-0I-I п.3-I00	Антенна телевизионная типа АТВК-5/I,3	шт	I							I5	
		Цена: I5,2xI,076										
3I	I6-0I-I п.3-095	Коробка переходная типа КРТ-3	шт	I				0,52	-		I	-
		Цена: 0,48xI,086										
32	I6-0I-I п.3-093	Коробка разветвительная типа КРТ-6	"	2				I,I9	-		2	-
		Цена: I,IxI,086										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
33	Ц.I ч.У стр.I90	Кабель марки РК-75-4-I5	км	0,04I				I7I,0	-		7	-
34	I5-09 т.II4	То же, РК-75-9-I3 Цена: 246хI,097	"	0,026				269,9	-		7	-
		Итого:	руб.								32	
		Плановые накопления 6%	"								2	
		Итого по п."б"	"								34	
		Всего по разделу Ш "Телевидение"	"			59,4				89	II2	29 2
		IУ. Электрочасофикация а) Монтажные работы										
35	I0-7I35 I7-03-73 п.I-097	Установка эл.первичных часов типа П-КЛЗ-24	шт	I	8,0	8,0	65	8,38	4,59	65	8	5
36	I0-7I85	То же, эл.вторичных часов типа ВП-300-73в	"	7	2,0	I4,0		2,I9	0,98		I5	7
37	I0-7249 I6-02-72 п.4-0004	То же, выпрямителя КВ-24м	"	I	2,0	2,0	5I	3,34	I,22	5I	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38	I0-7242	Монтаж разветвительной коробки типа УК-2П	шт	I2	I,0	I2,0		0,769	0,26		9	3
39	8-437I	Прокладка провода ТРП 1х2х0,5 в трубе	I00 м	0,9	6	5,4		6,84	2,69 0,8I		6	2 I
		Итого:	руб.			4I,4				II6	4I	I8 I
		Плановые накопления 6%	"								2	
		Итого:	"									
		Начисления на оборудование 7,4%	"							9		
		Итого по "а"	"			4I,4				I25	43	I8 I
		б) Материалы, не учтённые ценником										
40	I5-09 т.II2	Провод марки ТРП-1х2х0,5 Цена: II:0хI,I09	км	0,093				I2,2			I	
4I	I7-03-II I-I36	Часы эл.вторичные типа ВП-300-73-к 5,7хI,076	шт	7				6,I3			43	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:									44	
		Плановые накопления 6%									3	
		Итого по "б"									47	
		Итого "Часофикация"				4I,4				I25	90	I8/I
		У. Пожарная сигнализация										
		а) Монтажные работы										
42	I0-7002 I6-02-72 Доп.I п.03-0072	Приемно-контрольный прибор "Сигнал--I2АМ"	шт	I	55	55	II0	49,5	28,3	II0	50	28
43	I0-70I7 I6-02-72г Доп.№ I п.03-0073	Приставка "Сигнал-I2Б"	"	I	6	6	50	5,75	8,I7	50	6	3
44	8-I225 I6-02-72г п.I4-0004	Выпрямитель ВСА-IIIк	"	I	I2	I2	5I	II	5,4	5I	II	5
45	8-5869	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении 800хI200х3I0	шт	I	4	4	-	5,69	I,8	-	6	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	8-1316 15-11-72 п.1-072	Аккумуляторная батарея 6 стс-45 эмс	шт	2	4	8	14,8	3,8	1,7	30	8	3
47	10-7241	Датчик тепловой легкоплавкий ДТЛ	шт	43	1	43		1,02	0,24		44	10
48	10-7051	Звонок громкого боя МЗ-1	"	1	2	2		1,96	1,08		2	1
49	8-7011	Патрон стенной	100 шт	0,01	37	0,4		70,7	16		1	-
50	10-7042	Коробка разветвительная УК-2П	шт	10	1	10		0,769	0,26		8	3
51	8-4263	Прокладка металлорукава диам.20 мм	100 м	2,4	15	36,0		21,3	6,58 1,27		51	16 3
52	8-4283	Прокладка стальных труб диам.50 мм скрыто	"	0,08	40	3,2		46,5	16,4 1,32		4	1
53	8-4371	Прокладка провода в трубах	100 м	2,5	6	15,0		6,86	2,69		17	7
54	8-4222	Прокладка провода АПВС 2х2,5 мм2 открыто	"	0,2	26	5,2		32,4	11,4		7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого:	руб.			I99,8				24I	2I5	8I/3
		Плановые накопления 6%	"								I3	
		Итого:	"								228	
		Начисления на оборудование 7,4%	"							I8		
		Итого по "а"	"			I99,8				259		
		б) Материалы, не учтенные ценником										
55	24-05 п.I-87	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении	шт	I				I3,66			I4	
		Цена: I3xI,05I										
56	I6-02 п.54-0I9	Звонок МЗ-I	"	I				4,46			4	
		Цена: 4,I5xI,076										
57	I6-03 п.4-003	Лампа накаливания 220в I5 вт	"	I				0,07			-	
58	24-I6-49 п.I-05I	Металлорукав диам. 20 мм	м	8				0,I8			I	
		Цена: 0,I7xI,066										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
59	I5-09 т.II2	Провод ТРП-Ix2x0,5 Цена: II,0xI,I09	км	0,258				I2,2			3	
60	Ц.I ч.У стр.230 р.II п.273	Провод АШВС-2x2,5	"	0,02I				63,I			I	
6I	Ц.I ч.I р.Ш п.I92	Трубы стальные диам.50 мм	м	2I				0,73			I5	
		Итого:	руб.								38	
		Плановые накопления 6%	"								2	
		Итого по "б"	"								40	
		Итого "Пожарная сигнализация"	"			I99,8				259	268	8I 3
		УI. Молниезащита										
62	I-6I0 I-6II	Рытье и засыпка траншей в гр.II кат. Цена: I,49xI,I65	м³	8	3,9	3I,2		I,74	I,74		I4	I4
63	8-4706	Прокладка шин заземления 20x5 в траншее	I00м	0,2	I6	3,2		23,3	7,08 0,I5		5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
64	8-47I8	Прокладка шин заземления диам.8 мм в здании	I00м	0,3	40	I2,0		54,7	I7,I / 0,29		I6	5 / -
		Итого:	руб.			46,4					35	20
		Плановые накопления - 6%	"								2	
		Итого по разделу "Молниезащита"				46,4					37	20
		СВОДКА ЗАТРАТ										
	I.	Радиофикация				66,I				57	I80	42 / I
	П.	Телефонизация				29,9				20	75	I6 / -
	Ш.	Телевидение				59,4				89	II2	29 / 2
	IУ.	Электрочасофикация				4I,4				I25	90	I8 / 3
	У.	Пожарная сигнализация				I99,9				259	268	8I / 3
	УI.	Молниезащита				46,4				-	37	20
		Итого по смете				443,0				550	762	206 / 7
		Всего по смете:									I3I2	

Составила [signature] М.Гиливер

16017-05

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости изготовления и монтажа встроенного деревянного шкафа для слаботочных устройств размером 70х40(Н)х16 см

№ пп	Шифр ценника (пр-нт)	Наименование	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					един.	общая
I	Типовые конструкции и детали Серия I.172I Пр-нт 28	Монтажная плита (столярная плита) размером 70х40(Н)х16 см	шт	I	I,77	I,77
2	-"- Пр-нт 24	Дверь двухстворчатая размером 70х40 см	"	I	6,82	6,82
		Итого:				8,59
		в том числе: зарплата				3
		Затраты труда - 4 чел/час.				

Составила Гилливер

СМЕТА № I0

Сельский клуб на I50 мест
Автоматизация приточных систем

Сметная стоимость в ценах введенных с I/I-I969 г.
0,3I тыс.руб.
в том числе:
а) оборудование 0,24 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,07 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869,0 м³
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447,0 м2
5.	Число мест	150 мест
5.	Стоимость:	
	I м³ здания	0,II руб.
	I м2 общей площади	0,53 руб.
	I м2 рабочей площади	0,69 руб.
	I места	2,07 руб.

№№ пп	Обоснование (§ прейскурантов или ценников на монтаж оборудования)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда: ед. изм. чел.-час	Затраты труда: Всего чел.-час	Сметная стоимость один. изм. в руб.: Оборуд.	Сметная стоимость один. изм. в руб.: Монтажных работ: Общая	Сметная стоимость один. изм. в руб.: Монтажных работ: В т.ч. зар.плата осн. по эксплуат. машин	Общая стоимость руб.: Оборуд.	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: Общая	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: В т.ч. зар.плата осн. по эксплуатац. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтаж										
I.	Калк.№ I	Шкаф автоматизации ШУ-I	шт	I	I4,2	I4,2	9I,I8	20,06	7,67 0,09	9I	20	8
2.	Калк.№ 2	Шкаф блокировки	"	I	5,0	5,0	33,5	I0,69	4,08 0,09	34	II	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	II-II I7-04-7Iг п.I-000I	Термометр электроконтактный манонометрический ТПГ-СК	шт	2	2	4	48	2,26	I,0I	96	5	2
4	8-4276	Монтаж стальных труб тонкостенных диам.20 мм на скобах	I00м	0,2	66	I3,2	-	97,7	27,8 8,II	-	20	6 2
5	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-Ц-Х диам. 20 мм на скобах	"	0,02	29	0,6	-	48,7	I2,6 3,77	-	I	-
6	8-437I	Прокладка первого провода АПВ-I660-2,5 мм2 в трубах	"	0,2	6	I,2	-	6,86	2,69 0,8I	-	I	I -
7	8-4403	Прокладка последующего провода сеч. 2,5 мм2	"	0,6	8	I,8	-	2,37	I,3I	-	I	I
		Итого:	руб.			40,0				22I	59	22 2
		Плановые накопления - 5%	руб.								4	
		Начисления на оборудование - 7,4%	руб.							I6		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого I				40,0				237	63	22
		II. Материалы, не учтенные ценником										
8	I5-09-7I т.I26	Провод АПВ-660-2,5 мм2 Цена: 23,5xI,I09	км	0,082				26,I			2	
9	Ц.I ч.I стр.I06 п.I73	Труба стальная диам.20 мм	м	2I				0,I7			4	
I0	24-I6-49 п.I-052	Металлорукав РЗ-Ц-Х диам. 22 мм	м	2				0,I9			0,4	
		Цена: 0,I8xI,066										
		Итого:	руб.								6	
		Плановые накопления - 6%	руб.								-	
		Итого II	руб.								6	
		Всего по смете:	руб.			40,0				237	69	22

Составила — Гиливер

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I К СМЕТЕ № 20

стоимости оборудования изготовления и монтажа шкафа автоматизации

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб)							
					Единицы				Общая			
					Оборуд.	Завод. монтаж. (изготовл.)	Монтаж.работ Всего	Монтаж.работ в т.ч. з/пл.	Оборуд.	Завод. монтаж. (изготовл.)	Монтаж.работ Всего	Монтаж.работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-П-7I п.I-09I 8-6646	Шкаф управления ПУЭН-9	шт	I	-	34	5,46	I,99 0,09	-	34	5,46	I,99 0,09
2	I5-04-П-7Iг п.4-4I9 I5-04-I-7Iг п.06-530 8-6734	Универсальный переключатель УП-53II-С225	шт	I	I,75	I,0	0,33	0,I2	I,75	I,0	0,33	0,I2
3	I5-04-П-7Iг п.I-4I8 I5-04-I-7Iг п.I8-058 8-67I4	Автомат А-63М	шт	2	I,5	I,0	0,6	0,27	3,0	2,0	I,2	0,54
4	I5-04-П-7Iг п.I-452 I5-04-I-7Iг п.I9-0I6 8-6735	Арматура сигнальная СС-3-220	шт	2	0,33	0,6	0,9	0,42	0,66	I,2	I,8	0,84

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	I5-04-II п.I-399 I5-04 п.I2-254 К-0,85 8-673I	Реле времени РВП-72	шт	I	I0,2х 0,85	2	I,27	0,46	8,67	2,0	I,27	0,46
6	I5-04-II-7Iг п.I-400 I5-04-I-7Iг п.I2-0I6 8-673I	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт	4	3,95	3,0	I,27	0,46	I5,8	I2,0	5,08	I,84
7	I5-04-II-7Iг п.I-4I8 I5-04-I-7Iг п.I8-058 8-67I4	Кнопка управления КЕ-0II	шт	4	I,2	I,0	I,23	0,47	4,8	4,0	4,92	I,88
8	I5-04-II-7Iг п.I-475	Клеммник КН-I030	шт	I	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-
		Итого:	руб.						34,68	56,5	20,06	7,67
		Всего по калькуляции	"						9I,I8		20,06	7,67
		Затраты труда	ч/ч	I4,2								

/Составила Шабаф Гилимер

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 К СМЕТЕ № 10

стоимости оборудования изготовления и монтажа шкафа блокировки

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб)							
					Оборуд.	Завод. монтаж. (изготовл)	Монтажных работ всего	Монтажных работ в т.ч. з/пл.	Оборуд.	Завод. монтаж. (изготовл)	Монтажных работ всего	Монтажных работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-П-7Iг п.I-083 8-6646	Шкаф навесной ШУЭН-I 300хI50-400	шт	I	-	I9	5,46	I,99 / 0,09	-	I9	5,46	I,99 / 0,09
2	I5-04-П-7Iг п.I-400 I5-04-I-7Iг п.I2-0I6 8-673I	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт	I	3,95	3,0	I,27	0,46	3,95	3,0	I,27	0,46
3	I5-04-П-7Iг п.I-4I8 8-67I4	Выключатель автоматический типа А-63М	шт	I	I,5	I,0	0,6	0,27	I,5	I,0	0,6	0,27
4	I5-04-П-7Iг п.I-4I8 I5-04-7Iг п.I8-058 8-67I4	Кнопка управления КЕ-0II	шт	2	I,2	I,0	I,23	0,47	2,4	2,0	2,46	0,94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	I5-04-П-7Iг п.I-452 I5-04-I-7I г. п.I9-0I7 8-6735	Арматура сигнальная ЛС-53	шт	I	0,65	0,6	0,9	0,42	0,65	0,6	0,9	0,42
6	I5-04-П-7Iг п.I-475	Набор кламмный КН-I0I0	шт	I	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-
		Итого:	руб.						8,5	25,0	I0,69	4,08 0,09
		Всего	руб.							33,5	I0,69	4,08 0,09
		Затраты труда	ч/ч	5,0								

/Составила Шабер Гиливер

СМЕТА № II

Сельский клуб на 150 мест

Постановочное освещение эстрады

Сметная стоимость в ценах введенных с I/I-1969 г. 3,69 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования 0,5 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,19 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2669,0 м³
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447,0 м2
4.	Число мест	150 мест
5.	Стоимость:	
	I м³ здания	I,29 руб.
	I м2 общей площади	6,26 руб.
	I м2 рабочей "	8,26 руб.
	I места	24,6 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	К-во	Затраты труда: един. изм. чел. час.	Затраты труда: всего чел. час.	Сметная стоимость ед.изм.руб.: Обор.	Сметная стоимость ед.изм.руб.: Монтажных работ: Общая	Сметная стоимость, руб: Обор. руд.	Сметная стоимость, руб: Монтаж. работ: Общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II I2 I3
		I. Оборудование и монтаж								
I	8-7I02	Щиток групповой осветительный типа СУ-9445-49	I00 шт	0,0I	I243	I2,4	-	I255	602 / 3,86	- I3 6 / -
2	8-6I4I	Ящик с автоматами типа Я-3I24-25	шт	I	5	5	-	6,I6	2,5I / 0,0I	- 6 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	Кальк.№ I	Пульт осветителя	шт	I	29	29,0	I00,2I	30,8I	I3,79 0,09	I00	3I	I4
4	Кальк. № 2	Шкаф билетера	"	I	7,2	7,2	43,67	I3,63	5,46 0,09	44	I4	5
5	Кальк.№ 3	Шкаф управления рабочим освещением зала	"	I	I3,2	I44,95	I8,28	I9,28	7,I8 0,I4	I45	I8	7
6	8-8I53	Софит 3-х камерный КС-3	"	20	5	I00	-	I66	0,75	-	33	I5
7	8-8I59	Прожектор театральный ПРУ-I-2I2	шт	2	9	I8	-	8,I	3,26	-	I6	7
8	8-8I64	То же, ПР-05-I50	"	22	8	I76	-	6,52	2,86	-	I43	63
9	8-8I64	То же, ПР-05-II5	"	4	8	32	-	6,52	2,86	-	26	II
I0	8-70I5	Плафон потолочный ППР-I00 и ППР-200	I00 шт	0,03	I6I	4,8	-	I93	70,I 25	-	6	2 I
II	8-8I7I Заявка -76 г	Приставка театральная эффектная ПРЭ-I	шт	I	3	3	43,0	I,I7	0,56	43	I	I
I2	8-7I43 Заявка-76г	Разъем театральный штепсельный лючковый типа ШТС-40II	шт	20	0,7	I4,0	3,5	3,5	-	70	I8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	8-5970	Выключатель пакетный герметический ВГПМ-2-10	шт	2	2	4	-	2,6	1,12 0,01	-	5	2 -
14	8-8186	Коробка клеммная софитная на 10 зажимов	"	4	12	48	-	10,3	4,26	-	41	17
15	8-8219	Коробка штепсельная на 4 разъема ШТС-40	"	2	8	16	-	10,2	3,43	-	20	7
16	8-8223	То же, на 6 разъемов	"	2	15	30	-	20,31	7,15	-	41	14
17	8-903	Металлоконструкции	тн	0,45	174	78,3	-	444	74,6 0,86	-	200	34 -
18	8-6361	Коробка протяжная и ответвительная	кг	10	0,1	10	-	0,36	0,05 0,01	-	4	1 -
19	8-6240 15-04-1-7г п.18-115	Кнопка управления	шт	1	2	2	4,0	1,85	0,71 0,01	8	2	1 -
20	10-7051	Звонок громкого боя	шт	5	2	10	-	1,96	1,08	-	10	5
21	8-1450	Прокладка кабеля КРПТ на скобках	100м	1,0	47	47,0	-	51,7	20,4 0,1	-	52	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	8-4309	Монтаж стальных труб в пожароопасном исполнении на скобках диам.до 25 мм	100м	3,8	135	445,5		231	66,2 10,2	762	218 34	
23	8-4360	Монтаж металлорукава диам.22 мм	"	0,1	29	2,9		48,7	12,6 3,77	5	1 -	
24	8-4371	Прокладка первого провода сеч.до 2,5 мм2 в трубах	"	3,3	6	19,8		6,86	2,69 0,81	23	9 9	
25	8-4372	То же, 6 мм2	"	0,1	8	0,8		8,49	3,35 0,97	1	-	
26	8-4403	Прокладка последующего провода сеч.до 2,5 мм2	"	17,7	3	53,1		2,37	1,31	12	23	
37	8-4404	4 мм2	"	0,3	3	0,9		2,72	1,47	1	-	
28	8-8354	Петля гибкая сценическая сеч.до 10 мм2 (заготовка)	м	8	2	16		3,5	1,09	28	9	
29	8-8875	Петля гибкая сеч.до 10 мм2 (монтаж)	шт	2	12	24		19,9	5.19	40	10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого:	руб.			I2I3,9				4I0	I602	505 35
		Плановые накопления - 6%	руб.								96	
		Начисления на оборудование - 7,4%	"							30		
		Итого I	"			I2I3,9				440	I698	505 35
		II. Материалы, не учтенные ценником										
30	I5-04-II п.4-077	Щиток групповой СУ-9445-49										
		Цена: I08,0xI,047	шт	I				II3,08			II3	
3I	I5-04-II п.3-690	Ящик с автоматами Я-3I24-25	"	I				75,67			76	
		Цена: 72,0xI,05I										
32	Заявка 76 г.	Софит типа КС-3										
		Цена: 4,8xI,086	"	20				5,2I			I04	
33	-"-	Прожектор ПРУ-I-2I2	"	2				I6,57			33	
		Цена: I5,4xI,076										
34	-"-	То же, ПР-05-I50	"	20				I3,23			265	
		Цена: I2,3xI,076										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
35	Заявка 76 г.	То же, ПР-05-II5 Цена: I8,0xI,076	шт	4				I9,37			77	
36	I5-07 Д7 п.1-203	Светильник ШПР-I00 Цена: 5,65xI,083	"	I				6,I2			6	
37	I5-07 Д9 п.I-257	Светильник ШПР-200 Цена: I2,9xI,083	шт	2				I3,97			28	
38	I5-04-I п.06-047	Выключатель пакетный герметический ВПМ-2-I0 Цена: I,5xI,05	"	2				I,58			3	
39	Приказ Мин.культуры № I46	Коробка клеммная софитная на I0 зажимов Цена: 30,0xI,086	"	4				32,58			I30	
40	Кальк.№4	Коробка штепсельная на 4 разъема ШТС-40 Цена: 32,6xI,086	"	2				35,4			7I	
4I	Кальк.№5	То же, на 6 разъемов Цена: 48:0xI,086	"	2				52,I3			I04	
42	I6-02 п.54-0I9	Звонок громкого боя МЗ-I	"	5				4,5I			23	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
43	Ц.I ч.У п.4I4 стр.326	Лампа прожекторная ПЖ-44 I000 вт 220 в	I0 шт	0,2				5,6I			I	
44	п.4II	То же, ПЖ-20 500 вт, 220 в	"	2,6				3,53			9	
45	п.I5-I57-0I3	Лампа накаливания Г-220-200 Цена: 0,95хI,086	"	6,2				I,03			6	
46	п.7-02I	Лампа накаливания Б-220-60 Цена: 0,77х0,093	"	0,I				0,84			-	
47	Данные ВТО	Светофильтр красного цвета КС-I Цена: 20,0хI,08	м2	2,0				2I,6			43	
48	-"-	То же, СС-I Цена: 7,9хI,08	"	2,0				8,53			I7	
49	Ц.I ч.I стр.22 п.79	Брезент "Авизент"	м2	6				I,76			II	
50	Ц.I ч.I стр.48 п.459	Канат пеньковый диам.I0 мм	км	0,04				90			4	
5I	Ц.I ч.У стр.222 п.202	ПВ-6 мм2	км	0,04I				96,9			4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
52	п.200	ПВ-2,5 мм2	км	I,03				48,6			50	
53	п.I99	ПВ-I,5 мм2	"	I,I33				33,6			38	
54	п.3284 стр.204	Кабель КРПТ-3хI,5	"	0,042				263			II	
55	п.3266	КРПТ-2х2,5	"	0,I03				2I6			22	
56	I5-09 т.I83	Привод ПРКС-I,5 мм2 Цена: 360хI,I09	"	0,I55				399,24			62	
57	Ц.I ч.У стр.220 п.I47	Провод ПРГ-2,5 мм2	км	0,I44				58,4			8	
58	Ц.I ч.I стр.I06 п.I79	Трубы стальные диам.25 мм	м	I55				0,38			59	
59	п.I73	То же, диам. 20 мм	"	82				0,I7			I4	
60	п.I72	То же, диам.I5 мм	"	I03				0,I5			I5	
6I	24-I6-49 ц.I-052	Металлорукав для защиты вводов диам.22 мм Цена: I80хI,066	км	0,0I				I9I,88			2	
		Итого:	руб.								I409	
		Плановые накопления - 6%	"								85	
		Итого П:	"								I494	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Ш. Немонтируемое оборудование										
62	Заявка на сценическое оборудование 1976г	Обойма съемная конденсаторная ОСК-150	шт	I			33			33		
63		Штатив театральный ШТУ-I	"	4			3,8			I5		
64		-"- ШТУ-2	"	2			4,I			8		
		Итого:	руб.							56		
		Начисления- 7,4%	"							4		
		Итого Ш	"							60		
		Сводка затрат										
		I. Монтаж	"					I698				
		2. Материалы	"					I494				
		3. Оборудование	"					440				
		4. Немонтируемое оборудование	"					60				
		Всего по смете:	руб.				I2I3,9	3692				

Составила Гиливер

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования изготовления и монтажа пульта осветителя

№№ пп	Наименование прейскуранта	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб)							
					единицы				общая			
					Оборудования	Заводского монт. (изготовл)	Монтаж. работ Всего	Монтаж. работ в т.ч. з/пл.	Оборудования	Заводского монт. (изготовл)	Монтаж. работ Всего	Монтаж. работ в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-6647 I5-04-I-7Iг п.I-096	Металлоконструкция разм. I200x200x200	шт	I	-	50,0	7,45	3,07 / 0,I4	-	50,0	7,45	3,07 / 0,I4
2	8-67I4 I5-04-I-7Iг п.I-4I8 I5-04-I-7I п.I8-058	Кнопка управления КЕ-0II	"	I6	I,5	I,0	0,6	0,27	24,0	I6,0	9,6	4,32
3	8-6735 I5-04-I-7Iг п.I-452 I5-04-I-7Iг п.I9-0I0	Арматура сигнальная АС-200	"	II	0,85	0,6	0,9	0,42	3,85	6,6	9,9	4,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
4	8-6735 I5-04-II-7Iг п.I-427 I5-04-I-7Iг п.09-098	Тумблер ВТ-I	шт	3	0,3	0,8	0,9	0,42	0,9	2,4	2,7	I,26
5	8-6687 I5-04-II-7Iг п.I-627 I5-04-I-7Iг п.03-I24 и п.03-I25	Предохранитель ПШТ-I0	"	2	0,I3	0,8	0,58	0,22	0,26	I,6	I,I6	0,52
6	I5-04-II-76 п.I-475	Клеммник КМ-I020	шт	2	-	0,3	-	-	-	0,6	-	-
		Итого:	руб.						29,0I	77,2	30,8I	I3,79 0,09
		Всего по калькуляции Затраты труда ч/ч		29,0					I00,2I		30,8I	I3,79 0,09

Составила Гилквер

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа билетера

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб)							
					Единицы				Общая			
					Оборудования	Заводского монт. (изг.)	Монтаж. работ Всего	Монтаж. работ в т.ч. з/пл.	Оборудования	Заводского монт. (изг.)	Монтажных работ Всего	Монтажных работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-6646 I5-04-II-7Iг п.I-084	Шкаф навесной ШУЭН-2 разм. 400хI50х500мм	шт	I	-	2I,0	5,46	I,99 / 0,09	-	2I,0	5,46	I,99 / 0,09
2	8-6725 I5-04-II-7Iг п.I-354 I5-04-I-7Iг п.04-I65	Пускатель магнитный ПМЕ-III	шт	I	3,5	3,5	I,I	0,5	3,5	3,5	I,I	0,5
3	8-673I I5-04-II-7Iг п.I-400 I5-04-I-7Iг п.I2-I6	Реле промежуточное ПЭ-2I	шт	I	3,95	3,0	I,27	0,46	3,95	3,0	I,27	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	8-6715 15-04-II-71г п.I-418 15-04-71г п.I8-095	Кнопка управления КУ-I2I-2М	шт	2	I,2	I,0	I,23	0,47	2,4	2,0	2,46	0,94
5	8-6699 15-04-II-71г п.I-427 15-04-I-71г п.09-097	Выключатель однополюсный 250 в, 6а	шт	I	0,22	0,8	0,64	0,3I	0,22	0,8	0,64	0,3I
6	8-6735 15-04-II-71г п.I-427 15-04-I-71г п.09-098	Тумблер ТВ-I-I	шт	I	0,3	0,8	0,9	0,42	0,3	0,8	0,9	0,42
7	8-6735 15-04-II-71г п.I-452 15-04-I-71г п.I9-0I0	Арматура сигнальная АС-220	шт	2	0,35	0,6	0,9	0,42	0,7	I,2	I,8	0,84
8	15-04-II-71г п.I-475	Клеммник К-I020	шт	I	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-
		Итого:	руб.						II,07	32,6	I3,63	5,46 0,09
		Всего по калькуляции	руб.							43,67	I3,63	5,46 0,09
		Затраты труда	ч/ч	7,2								

Составила Гиливер

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа управления рабочим освещением зрительного зала

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб)							
					Единицы				Общая			
					Оборудования	Заводского монтажа (изг.)	Монтаж. работ		Оборудования	Заводского монтажа (изг.)	Монтаж. работ	
							Всего	в т.ч. з/пл.			Всего	в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-6647 I5-04-II-7Iг п.I-096	Шкаф управления ПУЭН-I4 разм. I200х450х600мм	шт	I	-	50,0	7,45	3,07 0,I4	-	50,0	7,45	3,07 0,I4
2	8-6726 I5-04-II-7Iг п.I-354 I5-04-I-7Iг	Пускатель магнитный ПА-4II	"	3	20,5	3,5	I,77	0,52	6I,5	I0,5	5,3I	I,56
3	8-67I4 I5-04-II-7Iг п.I-4I8 I5-04-I-7Iг п.I8-058	Кнопка управления КЕ-0II	"	6	I,5	I,0	0,6	0,27	9,0	6,0	3,6	I,62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	8-6699 I5-04-I-7Iг п.I-320 I5-04-I-7Iг п.0I-003	Автоматический выключатель А-63М	шт	3	I,55	0,9	0,64	0,3I	4,65	2,7	I.92	I,93
5	I5-04-I-7Iг п.I-475	Клемминк КН-I020 и КН-60I2	шт	2	-	0,3	-	-	-	0,6	-	-
		Итого:	руб.						75,I5	69,8	I8,28	7,I8 0,I4
		Всего по калькуляции	руб.						I44,95		I8,28	7,I8 0,I4
		Затратн труда	ч/ч	I3,2								

Составила Гилливер

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости оборудования, изготовления коробки штепсельной на 4 разъема ШТС-40

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб)							
					Единицы				Общая			
					Оборудования	Заводского монт. (изготовл.)	Монтаж. работ Всего	Монтаж. работ в т.ч. з/пл.	Оборудования	Заводского монт. (изготовл.)	Монтажных работ Всего	Монтажных работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	24-05 п.I-863	Металлоконструкции 300х250хI50 мм	к-т	I	-	-	3,0	-	-	-	3,0	-
2	Заявка на сденич.оборудование 76г I5-04-II п.2-II3	Стоимость и установка штепсельного разъема ШТС-40	шт	4	-	-	3,5 I,0	-	-	-	I4,0 4,0	-
3	I5-04-I Доп.I п.I9-238 I5-04-II п.2-III	Табло световое ТСМ	шт	4	-	-	2,35 0,55	-	-	-	9,4 2,2	
		Всего по калькуляции	руб.								32,6	

Составила Гилливер

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

Стоимости оборудования, изготовления коробки штепсельной на 6 разъемов ШТС-40

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в руб)					
					Единицы			Общая		
					Оборудования	Заводского монтажа (изготовл.)	Монтажных работ: Всего	Монтажных работ: в т.ч. з/пл.	Оборудование	Заводского монтажа (изгот.)	Монтажных работ: Всего	Монтажных работ: в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	24-05 п.I-864	Металлоконструкции 600x250xI50	к-т	I			3,6				3,6	
2	Заявка на сценич. оборудование 76 г. I5-04-П п.2-II3	Стоимость и установка штепсельного разъема ШТС-40	шт	6			3,5 I,0				2I,0 6,0	
3	I5-04-I Доп.I п.I9-238 I5-04-П п.2-III	Табло световое ТСМ	шт	6			2,35 0,55				I4,I 3,3	
		Всего:	руб.								48,0	

Составила Гиливер

264-12-181 (У) - 136 - 16041-05

СМЕТА № I2

Сельский клуб на I50 мест

Кинотехнологическое оборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 г.
9,28 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудования 7,66 тыс.руб.
б) монтажных работ I,I6 -"-
в) мебель и инвентарь 0,46 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869,0 м^3
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447,0 м2
4.	Число мест -	I50мест
5.	Стоимость:	
	I м^3 здания	3,23 руб.
	I м2 общей площади	I5,74 руб.
	I м2 рабочей "	20,76 руб
	I места	6I,87 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	К-во	Затраты труда: Един. изм. чел. час.	Затраты труда: Всего чел. час.	Сметная стоимость един. изм. руб.: Оборудования	Монтажных работ: Общая	Монтажных работ: в т.ч. з/пл.	Общая стоимость руб.: Оборудования	Монтажных работ: Общая	Монтажных работ: В т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы										
I	Заявка Госкино-76 3I/У-9I	Кинопроектор КСЕНОН-1М с объективами	I00 лм	50	2	I00	-	2,6I	I,I6 / 0,03	-	I3I	58 / 2
			компл.	2	-	-	I800	-	-	3600	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		а) обычная проекция ОКП2-90-I	шт	2	Входит в комплект							
		б) широкоэкранная проекция ОКП-4-II0-I	"	2	-"-							
		в) кашетированная проекция ОКП 6-70-I	"	2	-"-							
2	Заявка Госкино--76 3I/У-I45	Звуковоспроизводящее устройство "Звук-I-2х25"	т	0,3	69	20,7		68,2	34,7 / I,I9	-	20	I0 / -
			к-т	I	-	-		I600 -	-		I600 -	-
3	Заявка Госкино--76	Насадка анаморфотная 35 НАП-2-3	шт	2	-	-		I47 -	-		294 -	-
4	3I-654М	Опробование кинопроекционной установки на 2 поста	к-т	2	52	I04	-	49,7	28,9	-	99	59
5	28-0I-80--7Iг п.2-037 3I-У-3I	Выпрямитель 53-ВУК-50	квт	6	9	54	-	6,56	3,04 / 0,I5	-	39	I8 / I
			шт	3	-	-		200 -	-		600 -	-
6	Заявка Госкино--76 3I/У-I74	Фильмостат ФС-I0	т	0,05	30	I,5	-	27	I3,3	-	I	I
			ШТ	2	-	-		36 -	-		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Заявка Госкино-76 3I/У-2	Распределительное устройство РУК-2/I	т	0,I5	231	34,7	-	20I	88,4 / 4,26	-	30	I3 / I
			шт	I			250	-	-	250	-	-
8	Доп.№ 6 п.7 26-0I-0I 3I-У-I67	Перематыватель с электроприводом 35П-5М	т	0,03	608	I8,2	-	472	27I	-	I4	8
			шт	I	-	-	I90	-	-	I90	-	-
9	Заявка Госкино-76	Экран беломатового пластиката разм. 7,6 мх3,2 м	м2	24,3	-	-	3,I	-	-	75		
I0	28-0I-80-7Iг п.2-048 3I-У-66	Пульт дистанционного управления 55 ПДУ-I	т	0,0I2	2990	35,9	-	2993	I446	-	36	I7
			шт	2			29			58		
II	—"— п.2-070	Пресс для склейки 35 мм фильмов 35 ПКС	шт	I			II			II		
I2	Заявка Госкино-76г	Лупа контроля перфораций 35 мм фильмов СО-30I-I	шт	I			3,2			3		
I3	28-0I-80-7I г п.3-072	Люксметр ЛМ-3	шт	I			40			40		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	28-0I-80-7I п.2-054	Противопожарные заслонки I6 КПЗ-2 (2 поста)	т к-т	0,015 I	430	6,5	- 55	455	I89	- 55	7	3
I5	8-7007	Розетка штепсельная при скрытой проводке	I00 шт	0,03	75	2,3	-	II7	32,7	-	4	I
I6	8-7002	Выключатель при скрытой проводке	"	0,0I	75	0,80	-	I06	32,7	-	I	-
I7	8-43I6	Монтаж стальных труб во взрывоопасном помещении диам.до 25 мм	I00м	3,I	9I	282,I	-	I57	45,I	-	487	I40
I8	8-7060	Бра одноламповое БКВ-60	I00 шт	0,03	I35	4,I0	-	247	58,I	-	7	2
I9	I0-3068 Цена п/я I557	Магнитофон "Комета-20I"	шт	I	7	7	275	7,05	4,I	275	7	4
20	I0-30I8 Заявка на сценическое оборудование-76	Микрофон со стойкой 82А-5М	шт	I	8	8	I2	6,06	3,26 0,05	I2	6	3 -
2I	8-437I	Прокладка первого провода сеч.до 2,5 мм2	I00м	2,2	6	I3,2	-	6,86	2,69	-	I5	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	8-4372	до 6 мм2	100м	0,9	8	7,2	-	12,6	4,82 0,97	-	II	4 I
23	8-4403	Прокладка последующего провода сеч.до 2,5 мм2	"	4,8	3	I4,4	-	2,37	I,3I	-	II	6
24	8-4404	То же, 4 мм2	"	0,I	3	0,3	-	2,72	I,47	-	-	-
25	8-I530	Кабелель МПКЭШ-2х х0,35 мм2 в трубе	I00м	2,0	I3	26,0	-	I8,4	5,87	-	27	I2
		Итого:	руб.			740,9				7235	953	364 7
		Начисления на оборудование - 7,4%	руб.							528		
		Плановые накопления -6%	руб.								57	
		Итого:	руб.			740,9				7663	I0I0	364 7
		II. Материалы, не учтенные ценником										
26	Технич. указан. № I7	Бра БКВ-60	шт					4,I5			I2	
		Цена: 3,8хI,093										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	I5-09 стр.I97 т.32I	Кабель МШКЭШ-2х х0,35 мм2 Цена: I43,0хI,097	км	0,206				I56,87			32	
28	Ц.I ч.У стр.222	Провод ПВ-I,5 мм2	"	0,5I5				33,6			I7	
29	-"-	ПВ-2,5 мм2	"	0,206				48,6			I0	
30	-"-	ПВ-4,0 мм2	"	0,I03				70,3			7	
3I	Ц.№ I ч.I стр.I06	Трубы стальные диам.I5 мм	м	2I				0,I5			3	
32		20 мм	м	206				0,I7			35	
33		25 мм	"	93				0,28			26	
		Итого:	руб.								I42	
		Плановые накопления - 6%	"					I			9	
		Итого П:	"								I5I	
		Ш. Мебель и инвентарь										
34	28-02-22 п.I6-I62	Шкаф для измерительных приборов МРТУ-I4I-55	шт	I			90	-		90	-	

I	2	3	4	5	8	9	II	I2	I3
35	Заявка Госкино--76г	Комплект инструментов и приспособлений ИК-I	к-т	I	I00		I00		
36	Номенклатура Рижского з-да	Стул киномеханика СК-4	шт	3	40		I20		
37	II3-0I арт.3	Стол рабочий двухтумбовый	шт	I	52		52		
38	29-I0-0I Д-25 п.I0	Шкаф несгораемый металлический	"	I	45		45		
39	Пр-т I07	Ведро для песка	шт	I	I,4		I		
40	45-0I п.I043	Галоши резиновые	пар	2	I,09		2		
4I	24-02-7Iг п.3-002	Огнетушитель	шт	2	6,3		I3		
42	I5-06-I п.I0-023	Очки защитные	"	2	2		4		
		Итого:	руб.				427		
		Начисления - 7,4%	руб.				32		
		Итого:	руб.				459		

16017-05

Сводка по смете

I)	Оборудование	руб. 7663
2)	Монтаж	руб I0I0
3)	Материалы	руб I5I
4)	Мебель и инвентарь	руб 459
Всего:		руб 9283

Составила Гиливер

СМЕТА № I3

Сельский клуб на I50 мест
Механическое оборудование эстрады

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 г.
3,86 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудование I,I8 тыс.руб.
б) монтажные работы 2,65 -"-
в) строительные работы 0,03 -"-

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869,0 м³
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447,0 м2
4.	Число мест	I50
5.	Стоимость:	
	I м³ здания	I,35 руб.
	I м2 общ.площади	6,55 руб.
	I м2 раб.площади	8,64 руб.
	на I место	25,73 руб.

№№ пп	Обоснование прейскуранта или ценника	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	К-во	Затраты труда в с е го: един. изм. чел. час	Затраты труда в с е го: всего чел. час	Сметная стоимость ед.изм.руб. Обор.	Сметная стоимость ед.изм.руб. Монтажн. работ: общая	Сметная стоимость ед.изм.руб. Монтажн. работ: в т.ч. з/пл. основ. по эксплуат. машин	Общая стоимость руб. Обор.	Общая стоимость руб. Монтажных работ: общая	Общая стоимость руб. Монтажных работ: в т.ч. з/пл. основ. по эксплуат. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Антрактный раздвижной занавес										
		А. Оборудование										
I	28-0I-0I--73 г. п.33	Привод занавеса в комплекте с дорогой МПЗ-I	к-т	I	-	-	I78,00	-	-	I78	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:										
		Б. Монтажные работы										
2	29-5	Установка лебедки занавеса	шт	I	3I,0	3I,0		26,20	I5,20		26	I5
3	29-I04	Установка дороги занавеса	"	I	9,0	9,0		7,20	4,20		7	4
4	29-68	Установка блоков	"	4	3,0	I2		3,30	I,90		I3	8
5	29-I47	Навеска колец занавеса	к-т	I	2,0	2,0		I,90	I,I0		2	I
6	29-I77	Установка кареток 65:20х9	шт	40	I,I0	40,0		0,30	0,20		I2	8
7	29-246	Оснащение лебедки стальным канатом	к-т	I	20,0	20,0		I7,I0	9,70		I7	I0
8	29-376	Опробование занавеса	"	I	3I,0	3I,0		28,60	I6,80		29	I7
		Итого по I разделу руб.				I45,0				I78	I06	63
		II. Декорационные подъемы										
		А. Оборудование										
9	Пр-нт I46 м.к. п.65	Штанга диам.60мм	м	30			I,0			30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	29-07-01- -73 г. п.98	Стяжка	шт	12			3,10			37		
11	-"- п.89	Подвеска штанга с цепью	"	12			2,55			31		
12	-"- п.94	Противовес декорационный вес 300 кн	"	4			41,0			164		
13	-"- п.73	Блоки диаметром 210 мм:										
		одноручьевые	"	4			11,0			44		
14	п.75	Трехручьевые	"	4			12,7			51		
15	п.74	Двухручьевые	"	4			12,2			49		
16	п.76	Четырехручьевые	"	4			13,5			54		
17	29-07-01 п.47 к-0,9	Одноручьевые угловые диам. 190 мм	шт	4			13,0х х0,9			47		
		Итого:								507		
		Б. Монтажные работы										
18	29-112	Штанга металлическая сценических подъемов	шт	4	3,0	12,		2,10	1,20		8	5
19	29-106	Узлы подвески штанги с цепью	"	12	1,0	12		0,40	0,20		5	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20	29-8I	Рама груза	шт	4	5,0	20		3,70	2,I0		I5	8
2I	29-80	Плиты противовесов чугунные 0,I37х4	т	0,55	9,0	5		5,80	3,40		3	2
22	29-68	Блоки подвеса	шт	20	3,0	60		3,30	I,90		66	38
23	29-I34	Стяжка	"	I2	I,0	I2		0,80	0,50		I0	6
24	29-2I7	Навеска стального каната диам. 6,5 мм	к-т	4	4I,0	I64		35,60	I7,70		I42	7I
25	29-265	Навеска пенькового каната	шт	4	I0,0	40		8,20	4,20		33	I7
26	29-392	Опробование сценических подъемов с ручным приводом	к-т	4	5,0	20		3,30	I,90		I3	8
		Итого:				345,0					295	I57
		В. Материалы, не учтенные ценником										
27	43-09	Канат пеньковый 23,9	м / кг	I00 / 39				4,33	-		I69	-
28	0I-05-Ш т.I0	Канат стальной диам.6,5 мм	м	500,0				0,I44	-		77	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:									246	
		Итого по разделу II				345,0				507	54I	I57
		Ш. Попланный занавес										
		А. Оборудование										
29	Пр-нт I46 п.75	Дорога занавеса	к-т	I			I53,50			I54		
30	-"- п.73	Катушка текстолитовая	шт	40			2,80			II2		
3I	29-07-0I-73г п.98	Стяжка	"	3			3,I0			9		
32	29-07-0I п.66 К=0,9	Хомут	шт	3			I,I0х х0,9			3		
33	29-07-0I-73 г. Доп.№ II п.2I3	Груз натяжной	"	2			I6,0			32		
34	-"- п.89	Противовес декорационный вес = 300 кг	"	I			4I,0			4I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
35	29-07--0I-73г	Блоки диаметром 2I0 мм:										
	п.73	одноручьевые	шт	I			II,I			II		
36	п.74	двухручьевые	"	I			I2,2			I2		
37	п.75	трехручьевые	"	I			I2,7			I3		
38	п.76	четырехручьевые	"	I			I3,5			I4		
39	29-07-0I п.47 К-0,9	одноручьевые угловые диам. I90 мм	"	I			I3,0х х0,9			I2		
		Итого:								4I3		
		Б. Монтажные работы										
40	29-I03	Дорога попланного занавеса	к-т	I	I5,0	I5,		I3,0	7,6		I3	8
4I	29-8I	Рама груза	шт	I	5,0	5		3,70	2,I0		4	2
42	29-80	Плиты противовеса чугунные	шт	I	9,0	9		5,80	3,40		6	9
43	29-8I	Рама противовеса	"	I	5,0	5		3,70	2,I0		4	2
44	29-80	Плиты чугунные противовеса	т	0,I37	9,0	I,2		5,80	3,40		I	-
45	29-II2	Блоки сценических подъемов	шт	5	3,0	I5		2,I0	I,20		II	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
46	29-2I7	Навеска стального каната диам.6,5	к-т	I	4I,0	4I		35,60	I7,70		36	I8
47	29-246	Оснащение пенько-вым канатом диам. I2,7	"	I	20,0	20		I7,I0	9,70		I7	I0
48	29-246	То же, диам. 23,9 мм	шт	I	20,0	20		I7,I0	9,70		I7	I0
49	29-376	Опробование поп-ланного занавеса	к-т	I	3I,0	3I		28,60	I6,80		29	I7
		Итого:				I62,2					I38	76
		В. Материалы, не учтенные ценником										
50	43-09	Канат пеньковый диам.I2,7	м кг	24 2,I5				4,I9			9	
5I	43-09	То же, диам. 23,9	"	I0 4				4,33			I7	
52	0I-05-III п.I3 прим.	Канат стальной 6,5 Н-I60-К	м	I00				0,I55			I6	
		Итого:									42	
		Итого по разделу III				I62,2				4I3	I80	76

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		IУ. Предэкранный занавес										
		А. Оборудование										
53	28-0I-0I-73 г п.33	Привод занавеса в комплекте с дорогой МПЗ-I	к-т	I			I78,00			I78		
		Итого:								I78		
		Б. Монтажные работы										
54	3I-У-I34	Занавес в комплекте с лебедкой	к-т	I	96,0	96,0		I0I,0	39,70 / 0,98	-	I0I	40 / I
		Итого:				96,0					I0I	40 / I
		Итого по разделу IУ:				96,0					I0I	40 / I
		У. Направляющие и ограждения										
55	I3-508 04-8-8 т.7	Направляющие противовесов сценических подъемов с уголками из стали 40х40х5	I м спаренных направляющих	I00,0	2,0	200,0		I,37	I,36	-	I37	I36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
56	Ц.I ч.I стр.92 п.468 6%-плановые накопления	Стоимость направляющих	т	0,9				323,30			29I	
57	29-344	Сетчатое ограждение	м2	24,0	I,0	24,0	-	I,50	0,30	-	36	7
		Итого по разделу У				224,0					464	I43
		УI. Софитные подъемы										
		А. Оборудование										
58	29-07-0I-Доп.№ II п.2I0	Противовес софитный	шт	2			2I8			426		
	29-07--0I-73г	Блоки диам. 2I0 мм:										
59	п.73	одноручьевые	"	4			II,I			44		
60	п.74	двухручьевые	"	4			I2,2			49		
6I	п.75	трехручьевые	"	8			I2,7			I02		
62	29-07-0I п.47 К=0,9	одноручьевые угловые диам. I90 мм	"	4			I3х 0,9			47		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого:								668		
		Б. Монтажные работы										
63	29-68	Монтаж блоков сценических подъемов	шт	20	3	60		3,3	1,9		66	38
64	29-81	Монтаж рамы противовеса	"	2	5	10		3,7	2,1		7	4
65	29-80	Монтаж чугунных грузов	"	1,59	9	14,31		5,8	3,4		9	5
66	29-226	Навес стального каната диам.6,5м	комп.	2	106	212		91,8	45		184	90
67	29-265	Навеска пенькового каната	шт	2	10	20		8,2	4,2		16	8
68	29-393	Опробование софитных подъемов	компл.	2	10	20		6,9	4,1		14	8
		Итого:				336,3					296	153
		В. Материалы, не учтенные ценником										
69	43-09	Канат пеньковый	м/кг	30/13				4,33			56	
70	01-05-Ш т.10	Канат стальной 6,5Н-180-В	м	300				0,155			47	
		Итого									103	
		Итого по разд.VI				336,3				668	399	153

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		УП. Киноэкран										
		А. Металлоконструкции										
7I	Ц.I ч.II стр.92 п.462	Каркас экрана стойки металлический для крепления	т	0,4				275			II0	
		Итого:									II0	
		Б. Монтажные работы										
72	3I-У-I27--7I	Установка рамы экрана из труб	м2	50	2	I00		I,82	0,87 0,2		I46	44 I0
73	3I-У-I29--7I г	Установка экрана из пластика	"	20	2	40		6,36	0,8		I27	I6
74	3I-У-I3I--7I г	Обрамление киноэкрана бархатом	м2 бархата	6	4	24		I2,6	I,9 0,I		76	II
		Итого:				I64					349	7I II
		В. Материалы, не учтенные ценником										
75	Мин-во торговли	Шнур шторный диам.4 мм занавеса	м	60				0,4			2	
76	28-0I-0I п.2-04I	Полотно занавеса экрана из пластика ЭПБ-П	м2	20				4,5			90	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:									92	
		Г. Строительные работы										
77	ЕРЕР I5-I-72	Изготовление каркаса обрамления экрана	м3	0,I	26	2,6		86	I0,9 0,6		9	I -
78.	ЕРЕР I5-48-72г	Обшивка экрана фанерой	м2	I3	0,37	4,8I		I,I2	0,I6		I5	2
		Итого:				7,4I					24	3
		Всего по разделу УП:				I7I,4I					575	74 II
		УШ. Дверь противопожарная										
		А. Оборудование и монтажные работы										
79	I9-06-II п.I-006 К=0,9 3-3806	Лебедка ручная	шт	I	2I	2I	96х 0,9	I9,9	II,I	86	20	II
80	29-07-0I Доп.№2 п.35 к=0,9 29-68	Блоки направляющий и отклоняющий	"	2	3	6	8,3х 0,9	3,3	I,9	I5	7	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8I	29-07-0I п.86 29-I49 К=0,9	Узел крепления каната	шт	I	I	I	4,Ix 0,9	0,7	0,4	4	I	0,4
82	29-07-0I п.77 к=0,9 29-I84	Ролик направляющий (2 шт)	компл.	I	3	3	I2x 0,9	3	I,7	II	3	2
83	29-07-0I п.58 к=0,9 29-I30	Колесо двери	шт	2	8	I6	65x 0,9	7,4	4,3	II7	I5	9
84	29-2I2	Навеска стального каната	компл.	I	5	5		5,4	2,4		5	2
85	29-34I	Ограждение сеткой № 8 - 0,7	м2	35	2	70		I,9	I		67	35
86	29-384	Опробование ручной лебедки	компл	I	50	50		26,2	I5,4		26	I5
87	29-246	Оснащение лебедки стальным канатом	"	I	20	20		I7,I	9,7		I7	I0
		Итого:				I92,0				233	I6I	88
	Б.	Материалы, не учтенные ценником										
88	Ц.I ч.У отр.48I п.380	Канат стальной 8,3-Г-В-Н-I80	м	20				0,8			2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
89	Ц.I ч.I стр.52 п.520	Сетка стальная № 8 - 0,7	м2	35				0,82			29	
90	Ц.I ч.I стр.50 п.486	Проволока стальная	м/кг	I55/25				0,I85			5	
		Итого:									36	
		В. Металлоконструкции										
9I	Ц.I ч.II стр. II6 п.597 I3-426	Металлоконструкции каркаса противопожарной двери	т	0,57	80	45,6		36,8	36		2I	20
92	Ц.I ч.II стр.92 п.462 I3-279	Металлоконструкции ограждений	т	0,283	II6	32,83		62,7	6I,2		I8	I7
		Итого:				78,43					39	37
		Г. Строительные работы										
93	ЕРЕР I9-45	Уплотнение огнестойкой подушкой	$м^3$	0,5	I45	72,5		690	63,3 / 0,5		345	32
94	ЕРЕР I9-I54	Оштукатуривание каркаса асбодиатомовой штукатуркой	м2	5I,6	0,76	39,22		0,67	0,37 / 0,02		34	I9 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
95	ЕРЕР I9-I89	Оклейка поверхности асбестовой тканью	м2	I0	0,55	5,5		0,97	0,23 0,0I		I0	2 -
96	ЕРЕР I9-I45	Сетка металлическая под штукатурку	"	5I,6	0,II	5,68		0,79	0,05 0,0I		4I	3 -
97	ЕРЕР I7-649	Окраска откосной поверхности масляной краской	"	52,6	0,53	27,35		0,7I	0,23 0,0I		37	I2 -
98	ЕРЕР I5-2 прим.	Устройство каркаса из брусьев	м3	0,33	26	8,58		87	II,7 0,6		29	4 -
		Итого:				I58,83					496	72 I
		Итого по разделу УШ				429,26					732	I97 I
		Сводка по смете:										
		I. Антрактный раздвижной занавес				I45,0				I78	I06	
		II. Декорационные подъемы				345,0				507	54I	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ш. Поплавный занавес				I62,2				4I3	I80	
	IУ. Предэкранный занавес				96,0				I78	I0I	
	У. Направляющие и ограждения				224,0				-	464	
	УI. Софитные подъемы				336,3				668	399	
	УП. Киноэкран				I7I,4I				-	575	
	УШ. Дверь противопожарная				429,26				-	732	
	Итого:				I909,2				I098	2523	
	Начисления на оборудование - 7,4%								8I		
	Итого оборудование								II79		
	2. Металлоконструкции	II0									
	Накладные расходы - 8,3%	9									
	Итого металлоконструкции	II9									
	3. Монтажные работы и материалы, не учтенные ценником	2389									
	Плановые накопления 6%	I43									

Итого монтажных работ и материалов, не учтенных ценником	2532
4. Строительные работы	24
Накладные расходы - 16,5%	4
Итого:	28
Плановые накопления - 6%	2
Итого строительных работ	30
Всего по смете:	3860

(оборудование + металлоконструкции + монтажные работы + материалы, не учтенные ценником + строительные работы) =

1179 + 119 + 2532 + 30

Составила Гилимер

СМЕТА № 14

Сельский клуб на 150 мест

Подъемно-транспортные средства

Сметная стоимость в ценах введенных с 1/1-1969 г.
0,07 тыс.руб.
в том числе:

а) оборудование - 0,06 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,01 тыс.руб.

Показатели по смете:

1. Объем здания 2869,0 м³
2. Общая площадь 589,5 м2
3. Рабочая площадь 447 м2
4. Число мест 150 мест
5. Стоимость:
   - 1 м³ здания 0,02 руб
   - 1 м2 общей площади 0,12 руб
   - 1 м2 рабочей площади 0,16 руб
   - 1 места 0,47 руб

№№ пп	Обоснование (§ прейскурантов или ценников на монтаж оборудования	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в е с: Ед. изм. чел. час. тн	Затраты труда в е с: Всего чел. час тн	Сметная стоимость един.изм.руб.: Оборуд.	Сметная стоимость един.изм.руб.: Монтажных работ: Общая	Сметная стоимость един.изм.руб.: Монтажных работ: в т.ч. з/пл. осн. / по эксплуат. машин	Общая стоимость руб.: Оборуд.	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: Общая	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: в т.ч. з/пл. осн. / по эксплуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Оборудование и монтажные работы										
1	19-06-1 п.16-060 3-У-611	Таль ручная передвижная грузоподъемностью 1т	шт	1	-	-	33,0	-	-	33	-	-
			тн	0,045	63	2,8	-	45,0	24,2 / 1,2	-	2	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	3-У-592 I9-06-I п.I6-059	Тележка ТГ-I30 500хI000	шт	I			26,0			26		
			тн	0,027	62,0	I,7	-	45,0	22,8 / 0,3	-	I	I
		Итого:				4,5				59	3	2
		Начисления на оборудование 7,4%								4		
		Плановые накопления 6%									-	
		Всего по смете:				4,5				63	3	2

Составила Гилавер

Смета № I5

Сельский клуб на I50 мест

Технологическое оборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г.

I4,58 тыс.руб.

в том числе:

I. Оборудование I3,9I т.руб.
2. Монтажные работы 0,03 т.руб.
3. Строительные работы 0,59 т.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания 2869,00 м³
2. Общая площадь 589,5 м2
3. Рабочая площадь 447,0 м2
4. Число мест I50
5. Стоимость:
   I м³ здания 5,06 руб
   I м2 рабочей площади 32,5I руб
   I м2 общей площади 24,65 руб
   I места 96,87 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	ССНз и ТНО и ШВУ О и А зданий т.2 вып.I	Мебель	руб			6243
2	-"-	Монтируемое оборудование	"			48I
		в том числе: монтаж	"			33
3	-"-	Немонтируемое оборудование	"			979
4	-"-	Инвентарь	"			5697
		а) жесткий хозяйственный	"			I762
		б) культинвентарь и спортинвентарь	"			594
		в) инструмент разный	"			I05
		г) одежда сцены	"			3236

1	2	3	4	5	6	7
5	ССНз и ТНО и ШКУ О и А зданий т.2 вып.1	Инвентарь противопожарный	руб.			538
6	-"-	Установка кресел	"			450
		Итого:	"			14388
	тех. часть п.9	Сборка немонтируемого оборудования 1%	"			139
		Всего по смете	"			14527
		в том числе:				
		1. Оборудование	"			13905
		2. Монтажные работы	"			33
		3. Строительные работы	"			589
		Возврат от реализации тары - 0,75%				(109)

Составила Н.Князева

СМЕТА № I6

Сельский клуб на I50 мест

Художественно-оформительские работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1969 г. 3,60 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	2869,0 м^3
2.	Общая площадь	589,5 м2
3.	Рабочая площадь	447,0 м2
4.	Число рабочих мест	I50
5.	Стоимость:	
	I м^3 здания	I,25 руб
	I м2 рабочей площади	8,05 руб
	I м2 общей площади	6,II руб
	I рабочего места	24,0 руб

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					един. руб	Общая руб
I	2	3	4	5	6	7
I.	Техн.информ. № I2-72 от 22.I2.72г.	Картуш из бетона с облицовкой смальтой. Цена: 250,0xI,20= =300,0	м2	I2,0	300,0	3600

Составила А.Мамонтова

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для различных вариантов температур наружного воздуха со стенами из кирпича пустотелого и глиняного обыкновенного

№№ пп	№№ поз.по смете к основному варианту	Ед. изм.	Объем работ					
			Предусмотренные сметой к основному варианту из пустотелого кирпича	Соответствующие варианту расчетной температуры наружного воздуха				
				-30°		-20°	-40°	
				из глиняного обыкновенного	из пустотелого	из глиняного обыкновенного	из пустотелого	из глиняного обыкновенного
I	2	3	4	5	6	7	8	9
				А. Подземная часть здания				
				II. Фундаменты				
I	I6	м³	42,88	45,30	42,88	44,9I	42,92	49,48
2	I7	м2	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85
3	I8	м³	30,44	32,I6	30,44	3I,89	30,47	35,I3
4	I9	"	I8,87	I9,93	I8,87	I8,76	I8,88	2I,77
5	20	"	I,II	I,II	I,II	I,II	I,II	I,II
				III. Стены				
6	2I	м³	9I,94	98,82	9I,94	9I,94	98,82	I02,37
7	22	"	I7,0I	20,87	I7,0I	I7,0I	20,87	24,74
8	23	м2	38,2I	47,I9	38,2I	38,2I	47,I9	56,I9
9	24	"	I39,06	I39,06	I39,06	I39,06	I39,06	I39,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9
I0	27	м2	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85	35,85
II	28	$м^3$	65,28	70,I6	65,28	65,28	70,I6	72,68
I2	29	"	40,45	43,48	40,45	40,45	43,48	45,04
I3	30	тыс.мт.	6,5I	7,99	6,5I	6,5I	7,99	9,48
I4	3I	$м^3$	I,07	I,I8	I,07	I,07	I,I8	I,40
I5	32	"	3,9I	3,9I	3,9I	3,9I	3,9I	3,9I
				XIУ. С т е н ы				
I6	I58	$м^3$	3I,06	-	3I,06	-	-	-
I7	I59	"	235,29	-	235,29	-	-	-
I8	I60	"	-	-	-	-	39,64	-
I9	I6I	"	-	-	-	-	3I6,I7	-
20	I62	"	-	-	-	3I,06	-	-
2I	I63	"	-	-	-	235,29	-	-
22	I64	"	-	39,64	-	-	-	-
23	I65	"	-	3I6,I7	-	-	-	-
24	I66	"	-	-	-	-	-	48,2I
25	I67	"	-	-	-	-	-	396,76
26	I68	"	I,987	2,I6I	I,987	I,987	I,987	2,333
27	I74	тыс.мт.	57,27	-	57,27	-	76,50	-
28	I75	"	-	76,50	-	57,27	-	96,67
29	I76	"	6I,26	8I,84	6I,26	6I,26	6I,26	I02,34
30	I78	мт	4	6	4	4	6	8
3I	I79	"	9	I2	9	9	I2	I5
32	I80	"	6	8	6	6	8	I0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			XУ. Перекрытие и покрытие					
33	201	шт	11	-	11	11	-	-
34	202	"	25	-	25	25	-	-
35	203	"	-	13	-	-	13	13
36	204	м2	-	377,40	-	-	377,40	377,40
37	205	шт	-	24	-	-	24	24
38	206	$м^3$	0,494	-	0,494	0,494	-	-
39	207	т	0,019	0,144	0,019	0,019	0,144	0,144
40	208	шт	3	-	3	3	-	-
41	209	"	2	-	2	2	-	-
42	210	$м^3$	0,071	0,74	0,071	0,071	0,74	0,74
43	211	"	0,50	-	0,50	0,50	-	-
44	212	т	0,047	-	0,047	0,047	-	-
45	213	т	0,027	-	0,027	0,027	-	-
46	214	кг	19,29	143,9	19,29	19,29	143,9	143,9
47	215	шт	8	-	8	8	-	-
48	216	"	3	-	3	3	-	-
49	217	"	4	-	4	4	-	-
50	218	"	4	-	4	4	-	-
51	219	"	4	-	4	4	-	-
52	220	"	1	-	1	1	-	-
53	221	"	9	-	9	9	-	-
54	222	"	3	-	3	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9
55	223	шт	-	20	-	-	20	20
56	224	"	-	4	-	-	4	4
57	225	$м^3$	-	I0,04	-	-	I0,04	I0,04
58	226	шт	-	85	-	-	85	85
59	227	"	I	-	I	I	-	-
60	228	"	I	-	I	I	-	-
6I	229	"	-	I2	-	-	I2	I2
62	230	"	-	6	-	-	6	6
63	23I	"	2	-	2	2	-	-
64	232	"	3	-	3	3	-	-
				XX. Окна				
46	285	м2	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40
47	286	"	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40	54,40
48	288	"	I2,9I	I2,9I	I2,9I	I2,9I	I2,9I	I2,9I
49	289	"	I2,9I	I2,9I	I2,9I	I2,9I	I2,9I	I2,9I
50	298	к-т	5	5	5	5	5	5
5I	299	"	II	II	II	II	II	II
52	300	"	5	5	5	5	5	5
53	30I	"	II	II	II	II	II	II
54	302	м	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
55	303	"	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95
				XXIII. Внутренняя отделка				
56	349	м2	67,3I	67,3I	67,3I	67,3I	67,3I	67,3I
57	350	"	67,3I	67,3I	67,3I	67,3I	67,3I	67,3I

Составила А.Мамонтова

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2
объемов работ для вариантных решений
Отопление

№№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ										
		Предусмотренный сметой к основному варианту	Соответствующий вариантам: теплоноситель 95°-70°				теплоноситель I50° - 70°					С элеватором
			-20°	-25°	-35°	-40°	-20°	-25°	-30°	-35°	-40°	-30°
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I4	I5
I	экм	I45,0	I20,4	I30,6	I50,5	I57,5	I20,4	I30,6	I45,0	I50,5	I57,5	I45,0
2	экм	I28	II,6	II,6	I2,8	I2,8	II,6	II,6	I2,8	I2,8	I2,8	I2,8
I6	шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
I9	шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4
24	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
25	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I
26	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
30	шт	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
32	м	-	-	-	-	-	20	20	20	20	20	-
33	м	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	20
34	м	-	-	-	20	20	-	-	-	-	-	-
35	шт	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	4
36	шт	-	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-
37	шт	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	-

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для вариантных решений
Вентиляция

№№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ										
		Предусмотренный сметой к основному варианту	Соответствующий вариантам									
			Теплоноситель 95°-70°				Теплоноситель 150°-70°					
			-20°	-25°	-35°	-40°	-20°	-25°	-30°	-35°	-40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	шт	I	I	I	-	-	-	-	-	-	-
5	шт	-	-	-	-	-	I	I	I	-	-
6	шт	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
7	шт	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
8	кг	8,5	8,5	8,5	I3	I3	I3	I3	I3	I3	I3

Составила Гилярер

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и механизмов

Приложение к смете № I

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Всего	Подземная часть
I	2	3	4	5
I	Затраты труда	ч-дн	I448,99	364,0I
	Строительные машины и оборудование			
2	Автогрейдеры средние	м-см	0,09	0,09
3	Бульдозеры мощн.I00 л.с.	"	I,I5	I,I5
4	Краны башенные 5 т	"	6,8I	0,30
5	Краны гусеничные 5 т	"	2,0	2,0
6	Краны автомобильные 5 т	"	0,I5	0,I5
7	Катки самоходные 6,3 т	"	0,I8	0,I8
8	Машины поливочные 3800 л.с.	"	0,05	0,05
9	Прочие машины	руб	494,72	I72,I3
I0	Растворонасосы I м3/час	м-см	7,28	-
II	Экскаваторы с обратной лопатой емк.ковша 0,5 м3	"	I,83	I,83
	Материалы для общестроительных работ			
I3	Асфальтобетонная смесь	т	3,98	3,09
I4	Белила цинковые тертые	кг	54,84	-
I5	Битум БН-Ш	т	0,I4	0,55
I6	Битум БН-IУ	т	0,I4	0,55
I7	Бруски II с 50-60 мм	м3	0,03	-
I8	Бруски и брусья II с 70 мм и более	"	0,4I	-
I9	Бруски и брусья III с 75 мм и более	"	0,43	-
20	Бруски II с 70 мм и более	"	3,96	-
2I	Бумага водонепроницаемая	м2	32,I5	-
22	Болты строительные	кг	37,I5	-
23	Вода	м3	I,30	I,30
24	Войлок строительный	м2	I7,40	-
25	Гвозди	кг	63,85	24,70
26	Гвозди штукатурные	"	0,08	-
27	Гидроизол	м2	29,39	29,39
28	Гипс-алебастр	"	0,28	-

I	2	3	4	5
29	Гравий	м³	5,72	-
30	Грунтовка битумная	т	I,03	0,0I
3I	Глина обыкновенная	м3	0,28	-
32	Доски II с 40 мм и более	"	0,58	-
33	Доски III с 25-32 мм	"	0,06	0,06
34	Доски III с 40 мм и более	"	0,I3	0,03
35	Доски IУ с 25-32 мм	"	0,08	-
36	Доски IУ с 40 мм и более	"	I,I0	I,08
37	Доски для чистого пола	"	2,09	-
38	Деревянные детали лесов	"	0,02	-
39	Доски строганые II с 25-32 мм	"	0,I3	-
40	Доски строганые IУ с I9-22 мм	"	0,02	-
4I	Дрова	"	0,29	-
42	Закрепы	кг	3I,62	-
43	Замазка меловая	"	3I,62	-
44	Известь негашеная	"	39,57	9,99
45	Клей разный	кг	6,24	-
46	Кирпич глиняный обыкнов.	т.шт	62,70	I3,68
47	Кирпич пустотелый	"	57,27	-
48	Кирпич лицевой	"	50,92	-
49	Краски разные	"	25I,05	0,22
50	Колер масляный	"	I7,60	0,I3
5I	Картон асбестовый 4 мм	т	0,03	-
52	Краски тертые	кг	26,39	-
53	Купорос медный	"	2,83	-
54	Камень бутовый	м3	65,22	65,22
55	Лак масляный спиртовой	кг	I,52	-
56	Линолеум	м2	36,62	-
57	Листы асбестоцементные	"	540,00	"
58	Мастика битумная	т	9,06	I,72
59	Мел молотый	кг	II5,95	-
60	Мазут топочный	"	33,72	-
6I	Мыло хозяйственное	"	2,83	-
62	Наличники	м	I77,99	-
63	Олифа	кг	I23,42	-
64	Олифа комбинированная	"	5,II	0,36

I	2	3	4	5
65	Паста меловая	кг	I26,I9	-
66	Паста антисептическая	"	6,7I	-
67	Плитки мозаичные	м2	99,77	-
68	Плитки керамические	"	II3,09	-
69	Паркет	"	246,04	-
7I	Пакля	кг	I32,47	-
72	Пластик декоративный слоист.	т	0,0I	-
73	Пергамин	м2	606,56	I3,04
74	Песок	м3	90,26	90,26
75	Плиты минераловатные	"	I4,42	-
76	Поковки строительные	кг	2I,72	-
77	Проволока стальная отожжен.	"	3,I0	I,42
78	Рубероид	м2	26,26	-
79	Решетки радиаторные	м	8,40	-
80	Растворитель Р-4	кг	I,I9	-
8I	Рейки	м3	I7,4I	-
82	Сетка проволочная тканая	м2	I52,49	7,50
83	Смола	кг	2,99	-
84	Сталь кровельная черная	т	0,02	-
85	Сталь кровельная оцинкованн.	т	0,32	-
86	Сталь круглая	"	0,37	0,03
87	Стекло жидкое	кг	3,48	3,48
88	Стекло оконное 3 мм	м2	I23,46	-
89	Стекло оконное 4 мм	"	I23,46	-
90	Стальные детали лесов	т	0,05	-
9I	Сурик железный густотертый	кг	I7,08	I,2I
92	Толь	м2	470,06	299,05
93	Шпаклевка купоросная	кг	II,75	-
94	Шпаклевка масляная	"	0,2I	-
95	Шпаклевка перхлорвиниловая	"	I,28	-
96	Шаблоны угловые	м2	0,86	-
97	Шаблоны лотковые	м3	0,05	-
98	Цемент	т	0,02	-
99	Щебень рядовой	т	20,33	I9,76
I00	Щебень 5-I0 мм	"	2,70	I,70
I0I	Щебень I0-20 мм	"	0,04	0,04

I	2	3	4	5
	Полуфабрикаты			
I02	Бетон М-35	м3	5,9I	5,9I
I03	Бетон М-50	"	39,95	39,95
I04	Бетон М-I00	"	94,63	82,4I
I05	Бетон М-200	"	I6,48	-
I06	Бетон М-I50	"	I,40	I,40
I07	Раствор цементный 25	"	2,I8	2,I8
I08	" " I50	"	30,I8	-
I09	" цементно-известковый 50	"	I,I4	I,I4
II0	Раствор цем.известковый I:I:6	"	6,I6	-
III	Раствор цементный I00	"	I,92	-
II2	Раствор декоративный с каменной крошкой	"	I,82	0,89
	Детали и изделия т из дерева			
II3	Плинтусы	м	37,33	-
II4	Стойки инвентарные	шт	0,42	-
II5	Щиты опалубки	м2	I05,I4	98,83

Приложение к смете № 2

Отопление

I	Затраты труда	ч/дн.	77,9
2	Заработная плата	руб	233,7
3	Машины	руб	22,06
	Материалы		
4	Белила цинковые	кг	42,I7
5	Болты с гайками	"	8,95
6	Вода	м3	4,52
7	Крепления	кг	I8,I
8	Кронштейны	"	5,63
9	Краски тертые	"	8,2
I0	Клей малярный	"	0,26
II	Лак	"	I,99
I2	Лакостеклоткань	м2	55,I7
I3	Мастика битумная	т	0,0I
I4	Мел молотый	кг	0,53
I5	Минераловатные маты	м3	I,39
I6	Олифа	кг	34,56
I7	Проволока стальная	"	6,53
I8	Раствор асбестементный	м3	I,3
I9	Прочие материалы	руб	5I,64

Приложение к смете № 3

Вентиляция

I	Затраты труда	ч/дн	II4,8
2	Заработная плата	руб	340,4
3	Машины	"	3,63
	Материалы		
4	Белила цинковые	кг	3,95
5	Крепления	"	39,4
6	Краски тертые	"	0,8
7	Кронштейны	"	28,83
8	Олифа	"	3,23
9	Прочие материалы	руб	30,4I

Приложение к смете № 4
Холодное водоснабжение

I	Затраты труда	ч/д	I9,2
2	Заработная плата	руб	57,6
3	Машины	руб	4,43
	Материалы		
4	Белила цинковые	кг	4,33
5	Болты с гайками	"	20,5I
6	Клей малярный	"	0,09
7	Краски тертые	"	0,63
8	Маты минераловатные	м3	0,52
9	Мастика битумная	кг	4,52
I0	Мел молотый	"	0,I7
II	Олифа	"	3,82
I2	Проволока стальная черная	кг	0,52
I3	Рубероид	м2	I9,3
I4	Раствор асбоцементный	м3	0,2
I5	Прочие материалы	руб	I0,48

Приложение к смете № 5
Горячее водоснабжение

I	Затраты труда	ч/д	9,I
2	Заработная плата	руб	27,3
3	Машины	руб	9,04
	Материалы		
4	Белила цинковые	кг	2,44
5	Клей малярный	"	0,06
6	Краски тертые	кг	0,73
7	Лак асфальтовый	"	0,22
8	Маты минераловатные	м3	0,35
9	Мел молотый	кг	0,08
I0	Мастика битумная	тн	0,0I
II	Олифа	кг	2,I2
I2	Проволока стальная	кг	I,25
I3	Рубероид	м2	9,0I
I4	Прочие материалы	руб	I,57

Приложение к смете № 6

Канализация

I	Затраты труда	ч/д	I7,5
2	Зарплата	руб	52,5
3	Машины	руб	I9,I4
4	Белила цинковые	кг	3,67
5	Краски тертые	"	0,78
6	Олифа	"	2,88
7	Прочие материалы	руб	I2,I8

Составила А.Мамонтова

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
затрат труда по сельскому клубу с залом на I50 мест

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов затрат	Затраты труда в чел/днях
I	2	3
	Смета № I	
	А. Подземная часть здания	
	Работы нулевого цикла	
I	Земля	49,44
2	Фундаменты	55,75
3	Стены	36,58
4	Перекрытие над подвалом	I,26
5	Лестницы	8,94
7	Перегородки	5,78
	Итого по работам нулевого цикла:	I94,22
	Работы, не входящие в нулевой цикл:	
8	Полы подвала	8,33
9	Подгототка под полы I этажа	30,I8
I0	Двери	2,45
II	Внутренняя отделка	2,36
I2	Наружная отделка	3,02
I3	Прочие работы	I23,45
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл:	I69,79
	Итого по подземной части здания	364,0I
I4	Надземная часть здания	
I4	Стены наружные и внутренние	58,89
I5	Перекрытие и покрытие	46,90
I6	Лестницы	I3,63
I7	Перегородки	49,24
I8	Кровля	I37,55
I9	Полы	52,89
20	Окна	3I,0
2I	Двери	I7,30
22	Наружная лестница	30,20
23	Внутренняя отделка	303,49
24	Наружная отделка	5I,64
25	Прочие работы	292,25

1	2	3
	Итого по надземной части здания:	I084,98
	Итого по общестроительным работам:	I448,99
	Смета № 2 – Отопление	77,9
	Смета № 3 – Вентиляция	II4,8
	Смета № 4 – Холодное водоснабжение	I9,20
	Смета № 5 – Горячее водоснабжение	9,I
	Смета № 6 – Канализация	I7,50
	Смета № 7 – Электроосвещение	I65,65
	Смета № 8 – Силовое электрооборудование	25I,4
	Смета № 9 – Устройства связи	64,96
	Смета № I0 – Автоматизация приточных систем	40,0
	Смета № II – Постановочное освещение эстрады	I77,99
	Смета № I2 – Кинотехнологическое оборудование	I08,64
	Смета № I3 – Механическое оборудование эстрады	279,94
	Смета № I4 – Подъемно-транспортные средства	4,5
	Смета № I5 – Технологическое оборудование	I00,37
	Всего по зданию:	2880,94

Составила А.Мамонтова

gost.e-ecolog.ru