ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-169

Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест

АЛЬБОМ VI

С М Е Т А

по мероприятиям, повышающим тепловую защиту здания

4-0-13

gost.e-ecolog.ru

КОЦИТП инв. 7416/6

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12
Заказ № 37/18 5133 Р. л. № 7416/6 Тираж 70
Сдано в печать 18.7 1985 Цена 0-13

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-169

Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест

АЛЬБОМ VI

С М Е Т А

по мероприятиям, повышающим теплозую защиту здания

Рабочая документация введена в действие институтом "УкрНИИграждансельстрой" приказ № 32 от 17 апреля 1984г.

И.О.главного инженера института Д.А.Омельчук

Главный архитектор проекта Н.И.Нестеров

Начальник сметного отдела Р.М.Пешехонов

КОЦИТП инв 7416/6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета по мероприятиям, повышающим тепловую защиту здания сельского клуба со зрительным залом на 200 мест, составлена в ценах 1984 года.

В основной смете следует скорректировать разделы "Покрытие" и "отопление", дополнив эти разделы работами, указанными в настоящей смете. Предварительно следует исключить также работы из основной сметы.

Составила Л. Филина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

по мероприятиям повышения теплозащиты здания

Составлена в ценах 1984г.

№ пп	Шифр пр-тов УСН расценок ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основн. зарпл.	эксплн. машин	Всего	в том числе основн. зарпл.	эксплн. машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Общестроительные работы									
		Покрытие									
I	I2-286 9-4	Утепление покрытий пенобетонными плитами	I00м2	4,84	I7,3	-	-	84	-	-	-
2	ССЦ п.3-I47	Стоимость плит пенобетонных при α=-20°	м3	62,92	I2,0	-	-	755	-	-	-
		при α=-25°	"	77,44	I2,0	-	-	929	-	-	-
		при α=-30°	"	87,I2 96,8	I2,0	-	-	I045 II62	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		(в числителе - для круглопустотных панелей в знаменателе - для ребристых)									
		Итого при =-20°	-	-	-	-	-	839	-	-	-
		Итого при =-25°	-	-	-	-	-	I0I3	-	-	-
		Итого при = 30°	руб.	-	-	-	-	II29 I24I	-	-	-
		П.Санитарно-технические работы									
		Отопление при =-20°									
3	I8-I05 5-I	Радиаторы отопительные чугунные М-I40-А0	экм	75,6	7,63	-	-	579	-	-	-
4	I8-II6 5-2	Конвекторы отопительные	"	2I,0	3,I2	-	-	I08	-	-	-
		Итого при =-20°	руб.	-	-	-	-	687	-	-	-
		Отопление при =-25°									
5	I8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные М-140-А0	экм	89,0	7,66	-	-	6I6	-	-	-

1	2	3	4	5	3	7	8	9	I0	II	I2
6	I8-II6 5-2	Конвекторы отопительные	эки	24,5	5,I2	-	-	I25	-	-	-
		Итого при =-25°	руб.	-	-	-	-	8II	-	-	-
		Отопление при =-30°									
7	I8-I09 5-I	Радиаторы отопительные чугунные МI40-АО	эки	95,55	7,66	-	-	732	-	-	-
8	I8-II6 5-2	Конвекторы отопительные	эки	24,5	5,I2	-	-	I25	-	-	-
		Итого при =-30°	руб.	-	-	-	-	857	-	-	-
		Строительные работы отопления									
	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска отопительных приборов									
		при =-20°	I00м2	0,77	60,5	-	-	47	-	-	-
		при =-25°	"	0,9I	60,5	-	-	55	-	-	-
		=-30°	"	0,95	60,5	-	-	58	-	-	-

Начальник сметного отдела Р.М.Пешехонов
Руководитель сметной группы Л.И.Филина
Составил Л.И.Филина

ТП.264-12-169 -6- 7416/6

gost.e-ecolog.ru