ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-169
Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-37 ул. Эмилия Потье № 12
Заказ № 5731/р Инв. № 7416/V Тираж 30
Сдано в печать 18.7 198 5 Цена 3.37

Стоимость

Общая		110,15 тыс.руб.
в т.ч.	строительно-монтажных работ	82,04 тыс.руб.
	оборудования	28,11 тыс.руб.
	I куб.м.здания от строительно-монтажных работ	21,94 руб.
	I кв.м.рабочей площади	162,22 руб.
	I зрительного места	410 руб.

Разработан институтом "Укрниипгражданселькстрой"

Введен в действие институтом "Укрниипгражданселькстрой"
Приказ № 258 от 14 сентября 1978г.

Главный инженер института А.Антонюк
Главный архитектор проекта М.Саган
Начальник сметного отдела Л.Стебенко

КФ ЦИТП инв. N 7416/IV

gost.e-ecolog.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ № п п	№ № смет	Наименование смет	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	4
2		Объектная смета	6
3		Сводка стоимости строительно-монтажных работ	9
4	№ I-I	на общестроительные работы	I5
5	№ I-2	на отопление	56
6	№ I-3	на вентиляцию	6I
7	№ I-4	на холодное водоснабжение	64
8	№ I-5	на горячее водоснабжение	68
9	№ I-6	на канализацию	70
I0	№ I-7	на ливневую канализацию	72
II		ведомость потребности в материалах	74
I2	№ I-8	на электроосвещение	77
I3	№ I-9	на монтаж силового оборудования	96
I4	№ I-I0	на молниезащиту	I02
I5	№ I-II	на радиофикацию	I04
I6	№ I-I2	на телефонизацию	I08
I7	№ I-I3	на оборудование телевидения	II2
I8	№ I-I4	на электрочасофикацию	II6
I9	№ I-I5	на монтаж кинотехнологического оборудования	II9

I	2	3	4
20	№ I-I6	на оборудование автоматизации пожарной задвижки	I26
2I	№ I-I7	на оборудование автоматизации приточных систем	I37
22	№ I-I8	на оборудование автоматической пожарно-охранной сигнализации	I44
23	№ I-I9	на монтаж механического оборудования сцены	I50
24	№ I-20	на монтаж технологического оборудования	I54
25		Сводная ведомость затрат труда	I55
26	№ I-2I	На вариант стен при $T^{o}н = -20^{o}C$	I58
27	№ I-22	На варианты отопления ($Тн = -25^{o}C$ и $Тн = -20^{o}$)	I62
28		Дополнительные единичные расценки и калькуляции	I67

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к рабочим чертежам типового проекта сельского клуба со зрительным залом на 200 мест предназначенного для строительства во II и III климатических районах сельской местности составлены в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН-401-69".

Сметная стоимость исчислена в ценах, введенных в действие с I января 1969 г. для территориального района Ia. Стоимость сборных бетонных и железобетонных изделий определяется по ценнику сметных цен на местные строительные материалы бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам по II поясу Московской области. Ценник разработан проектным институтом Мосгражданпроект и утвержден распоряжением исполкома Мособлсовета от I5 июля 1968 г. № 1094-р.

В сметах на основной вариант проектного решения приняты:

I. Земляные работы - с учетом положений СНиП-III-В I-62 для условий поточной организации строительства.

2. Фундаменты - бутобетонные

3. Стены наружные - облонная кладка из глиняного пустотелого кирпича, внутренние из глиняного обыкновенного кирпича.

4. Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные многопустотные и ребристые.

5. Крыша - совмещенная невентилируемая.

6. Перегородки - шлакобетонные, гипсоблочные и кирпичные.

7. Полы - мозаичные, дощатые из линолеума, цементные из керамических плиток.

8. Двери - наружные по серии I-435, внутренние - по ГОСТ 66-74.

9. Окна по серии I-236-I.

I0. Внутренняя отделка - штукатурка стен и перегородок с последующей окраской.

Внутреннее инженерное оборудование: отопление и водоснабжение от внешних сетей.

Канализация - в наружную сеть. Вентиляция - приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением.

Электроснабжение - осветительное и силовое.

Слаботочные устройства - радио, телефон, телевидение.

В сметах приняты накладные расходы:

на общестроительные работы	- I6,5%
на сантехнические -"-	- I4,9%
плановые накопления	- 6%

В смете разработаны варианты: вариант стен толщиной 38 см, вариант отопления при наружной расчетной температуре -20°.

Руководитель сметной группы Л. Филина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство сельского клуба на 200 мест

Сметная стоимость II0,I5 тыс.руб. в ценах, введенных с I.I.I969 года

№ п п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб.						Технико-экономич. показатели		
			строительн. работ	монтажных работ	инженерного оборудован.	технол. оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	наим. един изм.	колич. един. изм.	сметн стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-I	Общестроительные работы	62,53	-	-	-	-	62,53	м3	3738,37	I6,73
		Внутренние сантехнические работы									
2	I-2	Отопление	2,58	-	-	-	-	2,58	"	3738,37	0,69
3	I-3	Вентиляция	3,04	-	-	-	-	3,04	"	"	0,8I
4	I-4	Холодное водоснабжение	0,98	-	-	-	-	0,98	"	"	0,26
5	I-5	Горячее водоснабжение	0,I	-	-	-	-	0,I	"	"	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I-6	Канализация	0,4I	-	-	-	-	0,4I	м3	3738,37	0,II
7	I-7	Ливневая канализация	0,I	-	-	-	-	0,I	"	"	0,03
8	I-8	Электроосвещение	6,73	-	0,47	-	-	7,2	"	"	I,93
9	I-9	Электросиловое оборудование	-	I,42	0,34	-	-	I,76	"	"	0,47
I0	I-I0	Молниезащита	-	0,27	-	-	-	0,27	"	"	0,07
II	I-II	Оборудование радиофикации	-	0,I6	0,03	-	-	0,I9	"	"	0,05
I2	I-I2	Оборудование телефонизации	-	0,I0	0,03	-	-	0,I3	"	"	0,03
I3	I-I3	Оборудование телевидения	-	0,II	0,05	-	-	0,I6	"	"	0,04
I4	I-I4	Оборудование электрочасофикации	-	0,I8	0,I2	-	-	0,3	"	"	0,08
I5	I-I5	Оборудование кинотехнологии	-	I,74	7,88	-	-	9,62	"	"	2,57
I6	I-I6	Оборудование автоматизации пожарной задвижки	-	0,29	0,52	-	-	0,8I	"	"	0,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	I-I7	Оборудование автоматизации приточных систем	-	0,I0	0,47	-	-	0,57	м3	3738,37	0,I5
I8	I-I8	Приобретение и монтаж оборудования автоматической пожарно-охранной сигнализации	-	0,39	0,23	-	-	0,62	"	"	0,I7
I9	I-I9	Механическое оборудование сцены	-	0,79	-	0,58	-	I,37	"	"	0,37
20	I-20	Приобретение мебели и технологического оборудования	-	0,02	-	I7,39	-	I7,4I			4,66
		Всего по смете	76,47	5,57	I0,I4	I7,97		II0,I5	$м^3$ здания	3738,37	29,46
		Стоимость деталей из алюминия					0,4I		м2раб. площ.	505,73	2I7,8
									м2о.п.	644,76	I70,84
									мест	200	55I

Главный архитектор проекта М.Саган

Начальник сметного отдела Л.Стебенко

Руководитель сметной группы Л.Филина

С В О Д К А
стоимости строительно-монтажных работ

		Стоимость по смете				Лимитированные затраты		Сметная стоимость с лимитированными затратами (руб.)	Удельный вес в % к общей стоимости строит. монтажн. работ
		Прямые затраты в руб.	Накладные расходы и плановые накопления						
			% %	Сумма в руб.	С накладными расходами и плановыми накоплениями	%	Сумма в руб.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	I. Общестроительные работы								
	А. Подземная часть								
	Работы нулевого цикла								
I	Земляные работы	372	23,49	87	459				
2	Фундаменты и стены подвала	5940	"	I395	7335				
	Итого по работам нулевого цикла	63I2	23,49	I482	7794				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Работы, не входящие в нулевой цикл								
3	Перекрытие	522	23,49	I23	645				
4	Перегородки	II7	"	27	I44				
5	Двери	I62	"	38	200				
6	Полы	I74	"	4I	2I5				
7	Внутренняя отделка	67	"	I6	83				
8	Наружная отделка	8	"	2	I0				
9	Разные работы	3504	"	823	4327				
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	4554		I070	5624				
	Итого по подземной части	I0866		2552	I34I8				
	Б. Надземная часть								
I	Стены	I3I92	23,49	3099	I629I				
2	Перекрытие над I этажом	I937	"	455	2392				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	Покрытие и кровля	9090	23,49	2I35	II225				
4	Перегородки	I052	"	247	I299				
5	Окна и балконные двери	I596	"	375	I97I				
6	Двери	2337	"	549	2886				
7	Полы I этажа	2378	"	559	2937				
8	Полы II этажа	I400	"	329	I729				
9	Лестницы	709	23,49	I67	876				
I0	Внутренняя отделка	4II3	"	966	5079				
II	Разные работы	I944	23,49	457	240I				
	а)металлоконструкции	2I	I4,8	3	24				
	Итого по надземной части	39769		934I	49II0				
	в т.ч.металлоконструкций				24				
	Итого по общестроительным работам	50635		II893	62528				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	II. Санитарно-технические работы								
I	Отопление				2579				
2	Вентиляция				3039				
3	Холодное водоснабжение				975				
4	Горячее водоснабжение				99				
5	Канализация				4II				
6	Ливневая канализация				95				
	Итого по санитарно-техническим работам				7I98				
	III. Электрослаботочные работы								
I	Электроосвещение				6729				
2	Радиофикация				I54				
3	Электрочасофикация				I80				
4	Телефонизация				I09				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	Молниезащита				27I				
6	Монтаж силового оборудования				I424				
7	Оборудование сети телевидения				I04				
8	Оборудование автоматизации пожарной задвижки				292				
9	Оборудование автоматизации приточных систем				I03				
II	Монтаж механического оборудования сцены				794				
I2	Монтаж кинотехнологического оборудования				I739				
I3	Оборудование автоматической пожарно-охранной сигнализации				394				
	Итого по электрослаботочным работам				I2293				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO

IУ. Технологическое оборудование

Монтаж технологического оборудования	22
Всего по смете	82019

Главный архитектор проекта — М.Саган

Начальник сметного отдела — Л.Стебенко

Руководитель сметной группы — Л.Филина

Составила — А.Гарбер

С М Е Т А № I-I

на общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г. 62,53 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания 3738,37 м^3

2. Стоимость:
на I м^3 здания I6,73 руб.

№ п п	№ единичных расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм.	Колич. един. изм.	Стоим. ед.изм. руб.коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					А. Подземная часть	
					I. Земляные работы	
I	I-452 I0-506	I00м2 сплошн. поверх.	8,2	0,08	Грубая планировка поверхности грунта бульдозером мощностью I0-I00 л.сил	I
2	I-403, 404 I0-48г	I00 м3	I,I	8,29	Срезка растительного грунта I группы бульдозером мощностью 80-I00 л сил с перемещением 40 м	9
					Ц=2,4I+I,47x4=8,29	
3	I-3I9 I0-4Ie К=0,9 т.ч.п.26	-"-	I,I	I0,53	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 на автосамосвалы	I2
					Ц=II,6-I0,72x0,I=I0,53	

I	2	3	4	5	6	7
4	Ц.Iр.Ш стр.20	т	I27,0	0,25	Отвозка растительного грунта на расстояние I км	32
5	I-358 I0-44а	I00м3	I,I	I,77	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автосамосвалами	2
6	I-82 I0-23с	"	2,6	I0,9	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 в отвал в траншеях и котлованах	28
7	I-320 I0-4Iх	I00м3	3,45	I4,4	То же, с погрузкой на автосамосвалы	50
8	I-840 I0-29б т.ч.п.I0	I00м3	0,I7	85,0	Срезка недобора грунта II группы механизированным способом в котлованах	I4
9	I-6I0 I0-I03б т.ч.п.I3 К-I,2	м3	7,4	I,26	Срезка недобора грунта вручную в котлованах Ц=I,06xI,2=I,26	9
I0	I-433, 434 I0-49г	I00м3	I,3	8,29	Обратная засыпка грунта I группы бульдозером мощностью 80-I00л.с. с перемещением до 40 м Ц=2,4I+I,47x4=8,29	II
II	I-687 I0-II0б	м3	I9,4	0,54	Разработка грунта II группы вручную с перемещением передвижными транспортерами	I0

I	2	3	4	5	6	7
I2	I-6I0 I0-I03б	м3	2,2	I,06	Разработка грунта вручную в траншеях	2
I3	I-6II I0-I03б	"	2,2	0,43	Обратная засыпка грунта вручную	I
I4	Ц.Iр.Ш стр.33	т	637,7	0,25	Отвозка излишнего грунта I группы автосамосвалами на расстояние I км	I59
I5	I-9I0 I0-I4Iл	I00 м3	2,6	I2,4	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками с поливкой водой	32
		руб			Итого по разделу	372
					2. Фундаменты и стены подвала	
I	I2-I2 20-Iм	м3	III,4	22,2	Фундаменты бутобетонные из бетона М-I00	2473
2	I2-46 20-7б	"	I05,9	23,4	Стены подвала бутобетонные из бетона М-I00	2478
3	I2-I9I 20-Iо	"	5,4	29,27	Фундаменты ленточные железобетонные из бетона М-200	I58
					Ц:5,72+I,0I5x23,2= = 29,27	
4	Ц.Iч.II п.I	т	0,034	I59	Арматура товарная класса А-I	5
5	-"- п.2	"	0,I89	I68	То же, класса А-II	32

I	2	3	4	5	6	7
6	I3-35 2I-7б	м3	I7,I	24,9	Стены подвала из кирпича глиняного обыкновенного	426
7	I2-69 20-9ж	м3	0,I4	32,9I	Устройство монолитного ж/б пояса из бетона М-200 Ц: 7,9I+I,0I5x23,2= = 32,9I	5
8	I3-6I 2I-9г	кг	426,0	0,I79	Армирование фундаментов стальными сетками	76
9	I2-42 20-5в	кг	9,3	0,309	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	3
I0	I3-I6 2I-6а	м2	27,6	0,58	Горизонтальная гидроизоляция цементная	I6
II	I3-22 2I-6в	"	I00,I	I,47	Горизонтальная гидроизоляция гидроизолом в 2 слоя	I47
I2	I3-30 2I-6ж	м2	2I4,6	0,56	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя	I20
I3	26-855 40-2а	м	I,2	I,09	Укладка асбоцементных труб Ø I00 мм	I
		руб			Итого	5940

I	2	3	4	5	6	7
					Перекрытие над подвалом	
I	II-322 I9-I6г	шт	3	2,35	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см и площадью до 5 м2	7
2	II-323 I9-I6д	шт	6	3,I0	То же, площадью до I0 м2	I9
3	Пр-нт 06-08 п.	м2	I4,24	7,88	Стоимость панелей перекрытий с круглыми пустотами с нормативной нагрузкой 800 кг/м2 с пролетом 5,98 м с приведенной толщиной I2 см	II2
					Ц: (6,3+0,06х8-0,I5х х2+I,25)хI,02	
4	-"-	"	35,64	8,07	То же, приведенной толщиной I3 см	288
					Ц:(6,3+0,06х8-0,I5х х2+I,25+0,I8)хI,02	
5	-"-	"	3,55	6,6	То же, пролетом 2,98 м и приведенной толщиной I2см	23
					Ц:(5,I5+0,03х9-0,Iх х2+I,25)хI,02	
6	-"-	"	89	6,78	То же, приведенной толщиной I3 см	60
					Ц:(5,I5+0,03х9-0,Iх х2+I,25+0,I8)хI,02	

I	2	3	4	5	6	7
7	II-474 I9-30м	т	0,004	259,0	Установка крепежных элементов со сваркой	I
8	ЦСЦ пр.2 т.ч.п.5	кг	4,I6	0,46	Стоимость крепежных элементов	2
9	ЦСЦ т.ч.п.I6	кг	4,I6	0,I74	Металлизация крепежных элементов	I
I0	II-I99 I9-IIи	м3	0,II	9,30	Укладка перемычек весом до 0,3 т	I
II	ЦСЦ п.445I	м3	0,II	52,7	Стоимость перемычек из бетона М-200	6
I2	ЦСЦ пр.2 п.4	кг	4,I0	0,I94	Стоимость арматуры класса А-Ш	I
I3	-"- п.I0	кг	I,85	0,2I4	То же, В-I	I
		руб			Итого	522
					Перегородки	
I	I3-48 2I-7и	м2	42,5	3,43	Перегородки неармированные кирпичные из обыкновенного кирпича толщиной I2 см	I46
2	II-474 I9-30м	кг	54,I	0,259	Установка рам для люков	I4
3	ЦСЦ пр.2 п.I6	кг	54,I	0,3I	Стоимость рам для люков	I7
		руб			Итого	I77

I	2	3	4	5	6	7
					Двери	
I	I5-I88 23-35а	м2 проема	I,8	I,33	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3м2 с прирезкой приборов в кирпичных стенах	2
2	I5-I90 23-35в	м2	5,03	2,I5	То же, в перегородках	II
3	Ц.Iч.II п.I9	"	3,I8	II,I	Стоимость дверных блоков марки ДГ 2I-8	36
4	-"- п.I9	"	I,8	II,I	То же, марки ДГ 2I-9	20
5	-"- п.63	"	I,85	39,2	То же, марки ДТ-8	73
6	Ц.Iч.I п.529	к-т	4	5,07	Приборы для дверей однопольных	20
					Итого	I62
					Полы подвала	
I	I6-43 25-6-д	м3	5,25	23,6	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщ. 80 мм	I24
2	I6-I0I 25-I2-е I6-I02 25-I2-ж	м2	59,39	0,84	Бетонное покрытие М-200 толщ.20 мм	50
					Цена: I,II-0,27=0,84	
					Итого	I74

I	2	3	4	5	6	7
					Внутренняя отделка	
I	I7-299 27-24(прс)	м2	3I,44	0,7I	Простая штукатурка по камню стен и перегородок	22
2	I7-322 27-28б	"	75,6	0,2I	Отделка поверхностей стен из блоков под окраску	I6
3	I7-324 27-28г	"	59,4	0,I2	Отделка поверхностей потолков под окраску	7
4	I7-588 27-64д	I00м2	2,02	5,55	Внутренняя известковая окраска стен и потолков	II
5	20-76 27-I-5м	I00м2	0,5	I3,0	Кислотоупорная окраска стен	6
6	-"- К=I,I	I00м2	0,07	I4,3	То же, потолков	I
7	I7-658 27-66ж	м2	6,83	0,53	Улучшенная масляная окраска по дереву дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	4
					Ц: 0,22х2,4=0,53	
					Итого	67

I	2	3	4	5	6	7
					Наружная отделка	
I	I7-233 27-20а	м2	7,9	I,04	Штукатурка цоколя с набрызгом цементным раствором	8
					Итого	8
					Разные работы	
					а) изоляционные работы	
I	I5-I4I 23-23з	м2	4,34	2,06	Подшивка потолка досками	9
2	I6-6I3 26-I0ж	"	4,34	0,2I5	Укладка слоя пергамина	I
3	I9-II5 28-7и	м3	I,77	66,0	Изоляция перекрытий сверху плитами минераловатными	II7
4	I7-285 27-23б	м2	4,34	0,75	Штукатурка потолка по дереву	3
5	I9-I06 28-7ж	м3	4,58	63,0	Изоляция стен плитами минераловатными	289
6	I7-326 27-29,30а	м2	II4,7	2,2I	Штукатурка по металлической сетке стен	253
7	I7-328 27-29,30б	м2	40,0	2,28	То же, потолков	9I

I	2	3	4	5	6	7
					б) Подпольные каналы	
I	I6-43 25-6д	м3	I0,80	23,6	Подстилающий слой из бетона М100 по грунту под каналы	255
2	I3-4I 2I-7д	"	II,5	26,6	Стены каналов из кирпича глиняного обыкновенного	306
3	II-496 I9-32р	"	I2,5	9,5	Подпольные каналы из лотковых элементов	II9
4	ЦСЦ п.3920	шт	29	20,6	Стоимость лотков Л8-9-II,9, Л8-I5-6.4, Л12,5-I5-6.4	597
5	ЦСЦ п.392I	шт	26	25,5	То же, Л8-I5-II.9, Л12,5-I5-II,9	663
6	II-3I3 I9-I4л	"	37	0,29	Укладка плит перекрытия каналов площ. до 0,5 м2	II
7	II-3I9 I9-I6а	"	62	I,7	То же, плит перекрытия толщ. до I6 см площадью до 5м2	I05
8	ЦСЦ п.3574	м2	79,2	5,53	Стоимость плит перекрытия каналов плоских типа ПТП8-II,9; ПТП I2,5-8,6; ПТП I2,5-II,9	438
9	I5-I94 23-35д	"	I,I	0,87	Укладка щитов деревянных	I
I0	Ц.Iч.II п.394	"	I,I	3,59	Стоимость щитов деревянных	4

I	2	3	4	5	6	7
II	I3-30 2I-6ж доп.3 п.I стр.9	м2	98,4	0,64	Боковая обмазка стен каналов и приямков битумом за 2 раза Ц: 0,56хI,I5 = 0,64	63
I2	I3-64 2I-9е	т	0,I64	285	Монтаж металлоконструкций подпольных каналов	47
I3	I4-I78 22-25л	т	0,I64	I0,5	Окраска металлоконструкций подпольных каналов	2
I4	I7-642 27-55а	м2	2,2	0,68	То же, по дереву щитов	I
I5	II-I99 I9-IIм	м3	I,50	9,3	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	I4
I6	ЦСЦ п.445I	м3	I,50	52,7	Стоимость сборных ж/б перемычек	79
I7	ЦСЦ пр.2 п.4	кг	82,4	0,I94	Стоимость арматуры класса А-Ш	I6
I8	-"- п.I0	кг	43,4	0,2I4	То же, В-I	9
I9	I2-222 20-I0в	м3	0,20	44,87	Монолитные заделки перекрытий каналов из бетона М200	9
20	Ц.Iч.II п.23	кт	2,7	0,I94	Арматура класса А-Ш	I
2I	-"- п.2I	"	I,6	0,I66	То же, А-I	I
					Итого	3504

I	2	3	4	5	6	7
					Стены	
I	I3-69 2I-I0в	м3	3I0,I	25,30	Стены наружные из кирпича глиняного пустотелого со средним архитектурным оформлением при высоте этажа до 5м	7846
2	I3-70 2I-I0в	м3	45,7	24,3	То же, при высоте этажа более 5м	I096
3	I3-35 2I-76	"	II4,I	I9,5	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с простым архитектурным оформлением при высоте этажа до 5м	2225
4	II-I99 I9-IIи	"	5,2	9,3	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	48
5	II-I88 I9-IIа	шт	8	I,63	То же, весом до I,0 т	I3
6	ЦСЦ п.445I	м3	6,48	52,7	Стоимость сборных железобетонных перемычек	34I
7	ЦСЦ пр.2	кг	I52,7	0,I73	Стоимость арматуры класса А-I	26
8	ЦСЦ пр.2	кг	359,4	0,I94	То же, А-III	70
9	-"-	"	I4I,8	0,2I4	То же, BI	30
I0	II-463 I9-30а	м3	0,85	I0,I	Укладка опорных плит ОП 6-4, ОП5-2--I	9

I	2	3	4	5	6	7
II	ЦСЦ п.3575	м2	4,5	7,52	Стоимость опорных плит	34
I2	ЦСЦ п.I6	кг	3,7	0,3I	Закладные детали	I
I3	II-I88 I9-IIа	шт	I2	I,63	Укладка сборных ж/б прогонов весом до I т	20
I4	II-I90 I9-IIб	шт	4	2,74	То же, весом до 3 т	II
I5	II-I9I I9-IIв	шт	I	4,47	То же, весом до 5 т	4
I6	ЦСЦ п.4750	м3	7,36	63,45	Стоимость прогонов из бетона М 200 Ц: 66,0-(I,5+I)х хI,02=63,45	467
I7	ЦСЦ п.I	кг	497,9	0,I73	Стоимость арматуры класса А-I	86
I8	-"- п.2	кг	8.9	0,I84	То же, А-II	2
I9	-"- п.4	"	I200,I	0,I94	То же, А-III	233
20	-"- п.I0	"	9I,45	0,2I4	То же, ВI	20
2I	-"- п.I6	кг	7,3	0,3I0	Закладные детали	2
22	I3-328 2I-25а	м2	I5,6	I,07	Плиты подоконные с мраморовидной поверхностью	I7

I	2	3	4	5	6	7
23	ЦСП п.4764	м2	I5,6	4,7	Стоимость плит подоконных	73
24	I3-6I 2I-9г	т	0,I5	I79,0	Армирование кирпичной кладки арматурными сетками	27
25	I3-58 2I-9а	I00м2	8,04	I0,3	Расшивка швов кладки из кирпича	83
26	I6-585 26-9в пр.I	"	8,I2	7,77	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски и прочее) без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	63
27	ЦСП п.4, п.I6	кг	267,7	0,I74	Металлизация закладных деталей	47
28	I6-59I 26-9е	I00м2	0,65	I52,0	Покрытие парапета из оцинкованной кровельной стали	99
29	I3-330 2I-26а	I00м2 верт. проек	0,78	42,6	Устройство трубчатых лесов для кладки	33
30	II-474 I9-30м	т	0,I3	259	Установка закладных и накладных деталей весом до 5 кг	34
3I	II-475 I9-30н	т	0,I26	II3	То же, весом более 5 кг	I4

I	2	3	4	5	6	7
32	ЦСЦ прим.2 п.I7	кг	256,2	0,46	Стоимость закладных и накладных деталей	II8
					Итого	I3I92
					Перекрытие над I этажом	
I	II-322 I9-I6г	шт	6	2,35	Укладка плит перекрытия толщиной более I6 см площадью до 5 м2	I4
2	II-323 I9-I6д	шт	24	3,I0	То же, площадью до I0 м2	74
3	Пр-нт 06-08 п.I900 пр.4.3 ЦСЦ пр.I п.22 т.ч.п.5	м2	2I,4	8,04	Стоимость панелей перекрытий с круглыми пустотами с пролетом 5,98 м, приведенной толщиной I2 см и нормативной нагрузкой 900 кг/м2	I72
					Ц: (6,3+8x0,06-0,I5+ +I,25)xI,02	
4	-"- п	м2	3,6	6,7	То же, пролетом 2,98 м	24
					Ц:(5,I5+9x0,03-0,I+ +I,25)xI,02	
5	-"- п.I900	м2	I87,I	8,22	То же, пролетом 5,98 м и приведенной толщиной I3 см	I538
					Ц: (6,3+8x0,06-0,I5+ +I,25+0,I8)xI,02	

I	2	3	4	5	6	7
6	-"-	м2	8,9	6,88	То же, пролетом 2,98 м Ц:(5,I5+9x0,03-0,I+ + I,25+0,I8)xI,02	6I
7	ЦСЦ п.3574	"	6,7	5,53	Стоимость панелей перекрытий плоских	37
8	II-474 I9-30м	т	0,02	259,0	Установка крепежных элементов со сваркой	5
9	ЦСЦ пр.2 т.ч.п.5	кг	I9,6	0,46	Стоимость крепежных элементов	9
I0	ЦСЦ т.ч.п.I6	кг	I9,6	0,I74	Металлизация крепежных элементов	3
		руб			Итого	I937
					Покрытие и кровля	
I	II-322 I9-I6г	шт	I0	2,35	Укладка плит покрытия толщиной более I6 см площадью до 5м2	24
2	II-323 I9-I6д	шт	32	3,I0	То же, площадью до I0 м2	99
3	II-324 I9-I6е	"	4	4,86	То же, площадью более I0 м2	I9
4	Пр-нт 06-08 п.2606 ЦСЦ пр.2I п.2I т.ч.п.5	м3	I5,64	63,7	Стоимость ребристых плит покрытия ПТТ 8-I20 30-2от Ц: (60,0+2,44)xI,02= = 63,7	996

I	2	3	4	5	6	7
5	Пр-нт 06-08 п.2606 ЦСЦ пр.Iп.2I т.ч.п.5 п.I7I	м3	I,0	49,8	То же, ПРТ 8-60-I5-I Ц: (46,4+2,44)xI,02= = 49,8	50
6	ЦСЦ пр.2 п.I	кг	69,I6	0,I73	Стоимость арматуры класса А-I	I2
7	-"- п.5	кг	98,2	0,204	То же, А-III	20
8	-"- п.6	"	II95,5	0,235	То же, А-IУ	28I
9	-"- п.I0	"	426,4	0,2I4	То же, В-I	9I
I0	-"- п.I6	"	I34,8	0,3I0	То же, закладных деталей	42
II	Пр-нт 06-08 п.I900 ЦСЦ пр.I п.22 т.ч. п.5	м2	240,6	8,07	Стоимость панелей перекрытий с круглыми пустотами приведенной толщиной I3 см с нормативной нагрузкой 800 кг/м2 с пролетом 5,98 м Ц:(6,3+0,06x8-0,I5x x2+I,25+0,I8)xI,02	I942
I2	-"-	м2	28,5	7,88	То же, приведенной толщиной I2 см Ц:(6,3+0,06x8-0,I5x x2+I,25)xI,02	225
I3	-"- п.I898	"	7,I	6,50	То же, пролетом 2,98 м и приведенной толщиной I2 см Ц:(5,I5+9x0,03-0,I5x2+I,25)xI,02	46

I	2	3	4	5	6	7
I4	ЦСЦ пр.I п.22 т.ч. п.5 п.I898	м2	22,2	6,68	То же, приведенной толщиной I3 см Ц:(5,I5+9x0,03-0,I5x x2+I,25+0,I8)xI,02	I48
I5	-"- п.3574	"	7,22	5,53	Стоимость плоских панелей покрытий	40
I6	II-47I I9-30и	шт	3	I,83	Установка сборных железобетонных опорных стаканов для вентиляционных устройств	5
I7	ЦСЦ п.4377	м3	0,2	79,0	Стоимость стаканов из бетона М-200	I6
I8	ЦСЦ пр.2 п.I0	кг	56,6	0,2I4	Стоимость товарной арматуры класса В-I	I2
I9	I3-35 2I-76	м3	0,53	25,I9	Кирпичная кладка вентиляционных шахт	I3
20	I6-608 26-I0е	м3	77,3	I4,0	Отсыпка керамзитом для создания уклона	I082
2I	I6-6I3 26-I0ж	м2	484,0	0,2I5	Укладка I слоя пергамина по железобетонным панелям	I04
22	I6-300 26-I0в	I00м2	4,84	29I,0	Утепление покрытий пенобетонными плитами толщиной I0см	I408
23	I6-625 26-IIа	"	4,84	43,88	Цементная стяжка по плитным утеплителям	2I2

I	2	3	4	5	6	7
24	I6-6I8 26-I0з	м2	84,0	0,48	Прокладка дополнительного слоя рубероида в водоразделах	40
25	I6-54I 26-66 пр.2	"	556,6	2,42	Кровля 3-х слойная из I слоя бронированного рубероида по 2 слоям обычного рубероида по готовому основанию из раствора	I347
26	I2-4I 20-56	т	0,079	488,0	Установка деталей из отдельных элементов для крепления телеантенны и радиостойки	39
27	I5-I 23-Iа	м3	0,5	84,0	Древесина для пробок	42
28	I4-23 т.ч.п.6 22-7а	т	0,6I	2I,74	Металлические конструкции оборудования сцены Ц: I8,9xI,I5=2I,74	I3
29	Ц.Iч.II р.Iп.576	т	0,6I	209,0	Стоимость металлических конструкций сцены	I27
30	I9-32 22-7к	"	I,67	53,5	Конструкции подвесного потолка стальные	89
3I	Ц.Iч.II р.Iп.453	"	I,67	266,0	Стоимость конструкций подвесного потолка	444
32	I2-222 20-I0в	м3	0,I4	44,87	Монолитные заделки из бетона М-200	6

I	2	3	4	5	6	7
33	Ц.Iч.II р.IУ п	кг	I0,7	0,I74	Стоимость арматуры класса А-II	2
34	II-474 I0-30м	т	0,034	259,0	Установка крепежных элементов со сваркой	9
35	ЦСЦ пр.2 т.ч.п.5	кг	33,77	0,46	Стоимость крепежных элементов	I6
36	ЦСЦ т.ч. п.I6	кг	33,77	0,I74	Металлизация крепежных элементов	6
37	I4-I74 22-25к	т	2,28	I0,2	Окраска масляными составами металлоконструкций сцены и конструкций подвесного потолка	23
		руб			Итого	9090
					Перегородки	
I	I3-293 2I-22б	м2	I6I,7	2,57	Перегородки из гипсовых плит т.80 мм однослойные	416
2	I3-299 2I-22г	м2	76,8	3,22	Перегородки из шлакобетонных плит т. 90 мм однослойные	247
3	I3-48 2I-7и	м2	56,9	3,43	Перегородки неармированные из кирпича глиняного обыкновенного т.I20мм	I95
4	I5-290 23-55а	м2	II,6	0,26	Сборка раздвижных щитовых перегородок	3

I	2	3	4	5	6	7
5	I5-296 23-55ж	м2	II,6	0,I5	Сборка деревянного каркаса для раздвижных перегородок	2
6	Ц.Iч.II р.II п.320	"	II,6	9,9	Стоимость дощатых щитовых перегородок	II5
7	-"- п.235	м	I0,08	I,27	Стоимость коробок	I3
8	-"- п.309	"	20,I6	0,24	Стоимость наличников	5
9	-"- п.3I2	"	I8,0	0,23	Стоимость нащельников	4
I0	2I-49 59-I3в прим.	м3	0,05	80,0	Стоимость каркаса для перегородок	4
II	Пр-нт 06-09 п.53	пар	8	0,30	Шпингалеты	2
I2	Пр/нт	шт	I6	0,28	Петли	4
I3	I5-89 23-I4д	м2	2,I6	3,25	Щиты кабин санузлов из древесно-волокнистых плит	8
I4	II-474 I9-30м	кг	3,8	0,259	Установка креплений щитов в санузлах	I
I5	ЦСЦ пр.2 п.I7	кг	3,8	0,46	Стоимость креплений	2

I	2	3	4	5	6	7
I6	I9-I00 28-7а	м3	0,36	28,0	Изоляция стен плитами пенобетонными	I0
I7	I5-9I 23-I4б К-0,5	м2	I0,7	I,98	Обшивка эстрады чистая древесно-стружечными плитами	2I
					Ц= 3,96х0,5 =	
		руб			Итого по разделу	I052
					Полы I этажа	
I	I6-39 25-6а	м2	34I,5	0,37	Уплотнение грунта кирпичным щебнем	I26
2	I6-43 25-6д	м3	8,0	23,6	Подстилающий слой из бетона М-I00 по грунту (в т.ч.под перегородки)	I89
3	ДI6-2 26-I0ж	I00 м2	0,39	I2,7	Укладка водонепроницаемой бумаги в I слой	5
4	I6-48 45 25-7б,в	I00м2	0,I5	I5I,0	Гидроизоляция оклеечная изолом по гидроизолу на битумной мастике	23
					Ц: 90,0+6I,0 = I5I,0	
5	I6-82 25-I0а	м2	38,52	0,44	Стяжка цементная толщиной I5 мм	I7
					Ц: 0,57-0,I0I=0,44	
6	I6-86,87 25-I08г	м2	I33,7	I,05	Стяжка бетонная толщ. 40 мм	I40
					Ц: I,28-0,23=I,05	

I	2	3	4	5	6	7
7	I6-9I 25-II6	м2	24I,65	I,22	Укладка лаг по кирпичным столбикам	295
8	I6-95 25-II8	м2	I6,4	0,32	Укладка лаг по плитам перекрытий при толщине покрытия 37 мм	5
9	I9-66 28-3к	м3	4,4	20,57	Теплоизоляция плитами минераловатными	9I
I0	I6-3II 25-22в	м2	I90,5	3,84	Покрытия дощатые толщиной 37 мм	732
II	I6-3II 25-22в Ц.Iч.I п.I06, I32	м2	67,52	4,I4	Покрытия дощатые толщиной 60 мм Ц: 3,84-0,039x57,4+ 0,039x65,0=4,I4	284
I2	I6-I04 25-I2и	"	97,3	2,8	Покрытия мозаичные толщиной 20 мм	272
I3	I6-226 25-I7в	м2	23,4	4,09	Покрытия из мозаичных плиток толщиной 20 мм	96
I4	I6-230 25-I7д	"	I7,8	3,88	Покрытие из плиток керамических	69
I5	I5-227 23-43а	м2 гориз. проекц.	3,83	8,94	Устройство деревянных лестниц	34
		руб			Итого	2378

I	2	3	4	5	6	7
					Полы II этажа	
I	I6-82,83 25-I0а,б	м2	I44,2	0,944	Устройство цементной стяжки толщиной 40 мм	I36
					Ц:0,54+0,I0Ix4=0,944	
2	I6-82 25-I0а	"	32,85	0,54	То же, толщиной 20 мм	I8
3	I6-6I3 26-I0ж	"	5,2	0,2I5	Укладка слоя пергамина	I
4	I6-86 25-I0в	"	4I,8	I,28	Стяжка из легкого бетона толщиной 50 мм	54
5	Д-I6-2 26-I0ж	I00м2	I,9	I2,7	Укладка водонепроницаемой бумаги в один слой	24
6	I6-48,45 25-76/в	"	0,I8	I5I,0	Гидроизоляция изолом по гидроизолу на битумной мастике	27
					Ц: 90,0+6I,0 = I5I,0	
7	I6-95 25-IIе	м2	5,2	0,32	Укладка лаг по плитам перекрытий при толщине покрытия 37 мм	2
8	I9-66 28-3ж	м3	I4,9	20,57	Плиты минераловатные на синтетическом связующем	306
9	I6-3II 25-92в	м2	5,2	3,84	Покрытия дощатые толщиной 37мм	20

I	2	3	4	5	6	7
I0	I6-323 25-22д	м2	I02,4	4,88	Покрытия из штучного соснового паркета	450
II	I6-336 25-23б	"	4I,8	3,85	Покрытия из линолеума поливинилхлоридного	I6I
I2	I6-347 25-23 прим.2	I00м2	0,42	27,2	Плинтусы деревянные при полах из линолеума	II
I3	I6-230 25-I7д	м2	I7,66	3,88	Покрытия из плиток керамических	68
I4	I6-224 25-I7а	"	4I,87	2,92	Покрытия из плиток бетонных	I22
		руб			Итого	I400
					Окна и балконные двери	
I	I5-I52 23-27б	м2	83,04	2,I9	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью более 2 м2	I82
2	I5-I5I 23-27а	"	6,54	3,04	То же, площ.до 2м2	20
					Стоимость оконных блоков:	
3	Ц.Iч.II р.II п.II2	м2	24,78	II,60	марки ОС I8-I8В	287
4	п.94	"	4,84	I0,60	-"- ОС 2I-I2В	5I
5	п.96	"	4,I2	I2,50	-"- ОС I8-I2В	52
6	п.I00	"	2,62	I3,30	-"- ОС I2-I2А	35

I	2	3	4	5	6	7
7	п.96	м2	6,24	I2,50	марки И0-I	78
8	п.II0	м2	I6,63	9,80	-"- И0-2	I63
9	п.II5	"	I6,98	I0,50	-"- И0-3	I78
I0	п. 99	"	9,45	I0,90	-"- И0-4	I03
II	п.I00	"	2,93	I3,3	-"- И0-5	39
I2	п.89	"	0,99	I2,9	-"- И0-6	I3
I3	I5-I98 23-37а	м2	3,85	I,98	Установка балконных дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	8
I4	Ц.Iч.II р.II п.4	м2	3,85	I7,6	Стоимость балконных блоков БС 22-09	68
I5	Ц.Iч.I п.548	к-т	I3	I,94	Стоимость приборов для одностворных окон	25
I6	-"- п.549	к-т	I7	3,34	То же, для двухстворных окон	57
I7	-"- п.538	к-т	2	2,5I	Стоимость приборов для балконных однопольных дверей	5
I8	I7-856 27-69в	м2	89,6	2,25	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом	202
I9	I7-870 27-69д	м2	3,85	2,II	То же, балконных спаренных дверных полотен	8

I	2	3	4	5	6	7
20	I5-I55 23-27д	м2	0,5	4,9I	Установка кассового окна 0-I	2
2I	Ц.Iч.II р.II п.85	м2	0,5	I7,5	Стоимость кассового окна 0-I	9
22	Доп.вып. I п.I0I6	м2	0,5	I6,05	Стоимость органического стекла	8
23	I8-I00 24-22б	"	0,5	4,7	Облицовка черным пластиком	2
24	Пр.06-09 прим.кт. 2-А Ц.Iч.II п.307 т.ч.п.I	м	I,4	0,28	Обшивка дубовыми рейками Ц=0,24+0,04xI,I=0,28	I
		руб			Итого	I596
					Двери	
I	I5-I88 23-35а	м2 проема	I2,4	I,33	Установка дверных блоков площадью до 3м2 в каменных стенах	I6
2	I5-I89 23-35б	м2	6,6	I,03	То же, площадью более 3м2	7
3	I5-I90 23-35в	м2	32,5	2,I5	Установка дверных блоков площадью до 3м2 в перегородках	70

I	2	3	4	5	6	7
4	I5-I92 23-35ч	м2	I2,4	I,66	То же, площадью более 3м2	2I
5	I5-I93 23-36б прим.I	"	6,4	0,66	Добавляется стоимость пакли для наружных тамбурных дверей блоков площадью более 3м2	4
	Ц.Iч.Пр.II				Стоимость дверных блоков	
6	п.36	м2	3,I	I4,6	марки ДВ 5.9-7/8	45
7	п.32	м2	I,8	I7,3	-"- ДВ 8-2/8	3I
8	п.I5	м2	3,5	I0,5	-"- ДГ 24-I5	37
9	п.I7	"	I2,I	I0,6	-"- ДГ 2I-I0	I28
I0	п.I9	"	8,0	II,I	-"- ДГ 2I-8	89
II	п.20	"	I8,0	I2,3	-"- ДГ 2I-7	22I
I2	п.2I	"	3,5	8,6	-"- ДО 24-I5	30
I3	п.28	-"-	8,9	7,9	-"- ДО 24-I9	70
I4	п.72	"	I,3	28,7	-"- ДД-9	37
I5	п.65	"	I,9	22,7	-"- ДСУ-8	43
I6	п.33	"	2,0	I4,9	-"- ИД-I	30
					Стоимость приборов для дверей	
I7	п.528	к-т	I	6,44	входных в здание двупольные	6
I8	п.54I	к-т	5	4,68	входных в комнаты двупольных	23

I	2	3	4	5	6	7
I9	п.540	к-т	I9	4,34	То же, однопольных	82
20	п.533	к-т	8	I,53	для дверей санузлов	I2
2I	I4-29I 22-8д Ц.Iч.I п.77	I00м2	0,I8	656,3	Установка алюминиевых витражей Ц=652+I0,0Ix430) = = 656,3	II8
22	Письмо Госстроя № I5-Д Доп.I стр.I6I коэф.к трансп. I,06	т	0,I94	3I80	Стоимость алюминиевых витражей Ц=3000xI,06=3I80	6I7
23	II-448 I9-25в	м	I8,5	0,43	Заделка примыканий конструкций витражей к стенкам	8
24	Ц.Iч.I п.496	кг	9,2	0,9	Прокладки резиновые	8
25	I7-883 27-69м Ц.Iч.I п.803	м2	I8,3	4,36	Остекление витражей 6 мм стеклом Ц= 0,77+I,02x3,52= = 4,36	80
26	I7-874 27-69к К=I,I3 т.ч.п. 7,8	м2	4,6	2,29	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом на штапиках по эластичной прокладке Ц= 2,03xI,I3 = 2,29	II

I	2	3	4	5	6	7
27	I5-22I 23-4Ie	м2 проема	I2,0	I4,3	Установка ворот трудновосгораемых с деревянными коробками с полотнами обитыми сталью по асбесту	I72
28	Ц.Iч.II р.II п.I97	м2	I2,0	II,2	Стоимость полотен для ворот типа ИВ-I; ИВ-2	I34
29	Ц.Iч.II р.I п.272	т	0,274	272,0	Стоимость металлоконструкций ворот	75
30	I5-2I2 23-40б	м2 проема	6,0	5,08	Обивка ворот кровельной сталью по асбесту с двух сторон	30
3I	I5-2I2 23-40б т.ч.п.I8	-"-	6,0	3,4	Обивка ворот кровельной сталью по асбесту с одной стороны Ц= 5,08х0,67 = 3,4	20
32	Ц.Iч.II р.II п.3I2	м	52,5	0,28	Обивка ворот рейками Ц=0,23+0,05=0,28	I5
33	2I-49 59-I3в	м3	0,4	80,0	Устройство каркаса ворот	32
34	I9-98 28-6ч	"	0,25	I9,3	Утепление ворот минеральной ватой	5
35	2I-I5I 59-30а	м2	I8,0	0,II	Проолифка обивки кровельной сталью	2

I	2	3	4	5	6	7
36	I4-I79 22-25м	т	0,27	24,5	Окраска металлических рам ворот	7
37	2I-I5 59-30а	м2	6,0	0,II	Проолифка обивки ворот	I
		руб			Итого	2337
					Лестницы и площадки	
I	II-379 I9-I9б	шт	8	4.27	Укладка лестничных площадок и маршей весом до 2,5т без сварки	34
2	ЦСЦ п.473I	м2	I8,5	8,2	Стоимость лестничных маршей с бетонными ступенями	I52
3	ЦСЦ п.4742	"	I4,6	6,6	Стоимость лестничных площадок с бетонным полом	96
4	II-463 I9-30а	м3	2,6	I0,I	Укладка сборных проступей весом до 0,It	26
5	ЦСЦ п.4749	м	55,5	2,0	Стоимость проступей	III
6	I3-3I6 2I-23д	м	II,2	6,25	Решетки стальные простые лестничные с сосновым поручнем	70
7	I3-3I7 2I-23з	м	22,2	6,96	То же, среднего рисунка	I55
8	I3-302 2I-23а	м	I4,0	3,24	Лестницы по готовому основанию с железобетонными ступенями	45

I	2	3	4	5	6	7
9	I5-36 23-I46	м2	I,I	3,47	Установка декоративных досок на ограждении	4
I0	I8-9 24-2-г	м2	3,7	I,82	Ограждение лестниц из асбестоцементных листов	7
II	I8-58 24-22-г	м2	I,9	I,77	Отделка ограждения древесноволокнистыми плитами	3
I2	Ц.Iч.II т.ч.п.5I	"	I,9	3,4	Фанеровка дубовым шпоном древесноволокнистых плит на ограждении	6
		руб			Итого	709
					Внутренняя отделка	
I	I7-299 27-24а	м2	I463,I	0,7I	Улучшенная штукатурка стен при высоте помещений до 4м	I039
2	I7-299 27-24а	"	77,7	0,64	Улучшенная штукатурка стен при высоте помещений более 4 м Ц: 0,7IхО,9=0,64	50
3	I7-332 27-29г 306	м2	82,25	2,6I	Штукатурка потолка акустическая по металлической сетке	2I5
4	36-302 49-66ж	I00м2 поверх	0,75	640,0	Устройство каркаса для крепления плит	480
5	36-35I 49-68ф	"	0,75	457,0	Облицовка каркаса потолка перфорированными плитами	343

I	2	3	4	5	6	7
6	I7-3II 27-24ж	м2	74,0	I,52	Штукатурка по кирпичу плоских оконных и дверных откосов внутри здания	II2
7	I7-322 27-28б	м2 отд.н.	323,4	0,2I	Отделка поверхностей перегородок под окраску	68
8	I7-304 27-28г	м2	459,I	0,I2	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску	55
9	I7-298 27-23е	м2	44,7	0,27	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей лестничных маршей и площадок	I2
I0	I7-II0 27-I2а прим.2	м2	49,54	3,88	Облицовка стен керамическими глазурованными гладкими белыми плитками	I92
II	I7-649 27-66з	"	202,3	0,7I	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	I44
I2	ЦЕР Киевпроекта	м2	566,3	I,34	Мастичная окраска стен	759
I3	I7-576 27-64в	I00м2	I0,52	9,42	Внутренняя клеевая улучшенная окраска	99
I4	I7-588 27-64д	"	2,63	5,55	Внутренняя известковая окраска по штукатурке	I5
I5	I5-2 23-Iа прим	м3	I,55	85,0	Устройство каркаса под ходовые мастики и штанкетные площадки	I32

I	2	3	4	5	6	7
I6	I6-308 25-226	м2	24,3	3,26	Устройство ходовых мостиков толщиной 29 мм	79
I7	I5-25I 23-49а	м3	I,55	3,6I	Огнезащита каркаса	3
I8	I5-253 23-49в	I00м2	0,49	II,6	Огнезащита деревянных конструкций ходовых мостиков и штанкетных площадок	6
					Улучшенная масляная окраска по дереву блоков, подготовленных под 2-ю окраску белилами:	
I9	I7-658 27-66д	м2	89,6	0,92	а)оконных блоков Ц: 0,29(2,5-0,3)+ +0,96x0,3	82
20	I7-658 27-66д	"	3,85	0,75	б)балконных дверных блоков Ц: 0,29x2,6=0,75	3
2I	I7-657 27-56е	"	I9,0	0,53	в)дверных блоков в каменных стенах глухих Ц: 0,22x2,4=0,53	I0
22	-"-	"	32,5	0,759	д)дверных блоков в перегородках глухих Ц: 0,22x(2,7-0,3)+ + 0,77x0,3	25

I	2	3	4	5	6	7
23	I7-657 27-56е	м2	I2,4	0,627	е)То же, остекленных Ц:0,22(2,I-0,3)+0,77х х 0,3	8
24	I7-703 27-68з	I00м2	0,23	54,8	Масляная окраска белилами с добавлением колера лестничных решеток за 2 раза	I3
25	I7-644 27-66в	м2 окр.п.	I79,3	0,85	Улучшенная масляная окраска деревянных полов	I52
26	I7-644 27-66в	"	3,83	0,85	То же, деревянных лестниц	3
27	2I-I5I 59-30а	м2	I0,7	0,II	Проолифка стенки эстрады	I2
28	I7-7I7 27-6Iг пр.2	"	I2,6	0,I29	Покрытие лаком стенки эстрады и обшивки ограждений лестницы	2
		руб			Итого	4II3
					Прочие работы а) Стойка гардероба	
I	I5-2 23-Iа	м3	0,I5	85,0	Устройство деревянного каркаса	I3
2	I5-2 23-Iа К-I,I Ц.Iч.I п.I48, II4	м3	0,04	I9I,4	То же, из брусков бука Ц: /85,0+(I50,0-6I,0)xI,I= = I9I,4	8

I	2	3	4	5	6	7
3	I5-9I 23-I4ж	м2	3,34	3,96	Обшивка стойки гардероба плитами древесно-стружечными	I3
4	ЦСЦ Ц.Iч.II п.3I2 пр.С6-08 прим. к тб 2а	м	57,0	0,28	Обшивка сосновыми рейками по готовому каркасу Ц: 0,05+ 0,23 = 0,28	I6
5	I5-9I 23-I4ж К=0,5	м2	I0,I6	I,98	Устройство полок из древесно-стружечных плит толщиной 20 мм	20
6	I8-5I 24-5а	м2	6,0	I0,9	Облицовка верхних полок черным пластиком	65
7	I7-725 27-6Iг	"	3,9	0,I49	Окраска брусков черным лаком	I
8	I7-725 27-6Iг	"	3,4	0,I49	То же, светлым лаком	I
9	II-472 I9-30к	кг	I,5	0,0384	Установка шурупов	I
I0	Ц.Iч.I стр.78	"	I,5	0,88	Стоимость шурупов	I
II	-"- п.363	пар	4	I,52	Установка петель Ц: 0,82+0,7 = I,52	6
		руб			Итого по а)	I45

I	2	3	4	5	6	7
					б) Крыльца	
I	I6-39 25-6а	м2	4I,7	0,37	Уплотнение грунта кирпичным щебнем	I5
2	I6-43 25-6д	м3	4,20	23,6	Бетонная подготовка из бетона МI00	99
3	I3-4I 2I-7д	"	6,90	26,64	Кирпичные стенки под ступени и стенки, ограждающие крыльца	I84
4	I2-II 20-Iл	м3	I,I	29,03	Ступени бетонные набивные	32
5	I3-303 2I-23а	м	2I,7	5,42	Укладка железобетонных ступеней крылец	II8
6	I6-I05 25-I2и	м2	26,9	I,44	Покрытие крыльца бетоном мозаичного состава	39
7	I6-92 25-I0а	"	I4,8	0,54	Цементная стяжка толщиной 20 мм	3
8	I6-II0 25-I2о	м2	I4,8	0,08	Железнение цементной стяжки	I
9	I4-29 22-7ж т.ч.п.6 К-I,I5	т	0,077	30,0I	Металлическое ограждение крыльца	2
I0	Ц.Iч.II р.Iп.45I	т	0,077	244,0	Стоимость металлических ограждений	I9

I	2	3	4	5	6	7
II	I4-I78 22-25д	т	0,077	I0,5	Окраска металлических ограждений крыльца	I
		руб			Итого по б)	5I3
					в) Воздухозаборная шахта	
I	I6-43 25-6д	м3	I,8	23,6	Подстилающий слой из бетона М-I00 под воздухозаборную шахту	42
2	II-496 I9-32р	"	2,I	9,5	Наружные каналы к воздухозаборной шахте из лотковых элементов	20
3	ЦСЦ п.3926	шт	3	52,5	Стоимость лотков типа Л7	I58
4	I3-4I 2I-7д	м3	I,I	26,6	Стены канала из кирпича глиняного обыкновенного	29
5	II-463 I9-30а	"	0,72	I0,I	Укладка ж/б колец из бетона М-200	7
6	ЦСЦ п.4658	м	2,7	I5,2	Стоимость ж/б колец из бетона М-200	4I
7	II-474 I9-30м	т	0,I07	259	Установка металлического каркаса и соединительных элементов	28
8	ЦСЦ прим.2	кг	I06,8	0,3I	Стоимость каркаса и соединительных элементов	33

I	2	3	4	5	6	7
9	II-3I9 I9-I6а	шт	3	I,7	Укладка плит перекрытия каналов толщ. до I6 см площадью до 5м2	5
I0	ЦСЦ п.3954	шт	3	48,I	Стоимость плит перекрытия типа П7	I44
II	II-I99 I9-IIи	м3	0,I2	9,3	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	I
I2	ЦСЦ п.445I	м3	0,I2	52,7	Стоимость перемычек типа БУI5	6
I3	ЦСЦ прил.2 п.I6	кг	3,52	0,3I0	Закладные детали в кольце КСИ-I	I
I4	ЦСЦ т.ч. п.I6	кг	3,52	0,I74	Металлизация закладных элементов	I
I5	I3-30 2I-6ж	м2	I9,5	0,56	Обмазка битумом за 2 раза стен шахты и лотков	II
I6	I4-I78 22-25л	т	0,I07	I0,5	Окраска металлического каркаса	I
		руб			Итого по в)	528
					г) О т м о с т к а	
I	32-200 32-20I 45-53а,б	I00 м2	I,08	2I9,8	Основание из щебня каменного толщиной I5 см	237
					Ц:I53,6+I3,24x5=2I9,8	

I	2	3	4	5	6	7
2	32-I97 32-I98 45-52а,б прим.	I00 м2	I,08	II6,22	Покрытие отмостки из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 30 мм Ц: 97,23+I8,99 = II6,22	I26
3	32-I05 прим. 45-32б	м	I07,8	I,67	Установка бетонного поребрика сечением 80х200 мм на щебеночном основании	I80
					Итого по г)	543
					д) П р о ч и е	
I	Д-I5-5	шт	I	2,0	Номерной знак дома	2
2	Д-I5-6	"	2	I,42	Флагодержатели трехрожковые	3
3	24-4I8 33-96	"	5	I,35	Решетки ВР-I	7
4	Ц.Iч.Ш п.I847	м2	4,90	I5,4	Стоимость решеток	75
5	I7-703 27-60з К=2,5	I00 м2	0,I2	54,8	Масляная окраска решеток	7
6	24-56 33-2в	м2	I8,7	4,9I	Отражатель света из кровельной оцинкованной стали	92
7	I7-703 27-60з	м2	I8,7	0,548	Окраска отражателей масляной краской за 2 раза	I0

I	2	3	4	5	6	7
8	22-I97 29-30а	кг	I24,4	0,32	Изоляция асбестовым картоном	40
		руб.			Итого по д)	236
					Итого по разделу	I965
					в т.ч.металлоконструкции	2I

С М Е Т А № I-2
на отопление (Тн = -30°С)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г. 2,58 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания 3738,37 м³

2. Стоимость: на Iм³ здания 0,69 руб.

№ п п	№ единичных расценок, шифры норм СНИПА	Ед. изм.	Колич. един. изм.	Стоим. ед.изм. руб.коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Санитарно-технические работы	
I	23-646 32-96	зкм	95,0	5,29	Радиаторы отопительные М I40-АО	503
2	23-652 32-I5 Доп.вып.2 п.295I	"	25,04	7,64	Конвекторы "Комфорт" Н-I5А и Н-I5	I9I
3	Кальк.I	к-т	I	2I6,57	Тепловой узел НП-3	2I7
4	23-72 30-IIа Ц.Iч.I п.п.I9I4, 555	м	8,0	I,83	Трубопроводы из стальных электросварных труб ∅ 76х3 мм	I5
					Ц: 2,38-I,47+0,92=I,83	
5	23-72 30-IIа Ц.Iч.I п.п.I9I4 552	м	I8,0	I,59	То же, ∅ 57х3 мм	29
					Ц= 2,38-I,47+0,68=I,59	

I	2	3	4	5	6	7
6	23-50 30-I0б	м	I5,0	I,49	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Ø 50 мм	22
7	23-49 30-I0а	"	52,0	I,24	То же, Ø 40 мм	64
8	23-48 30-I0а	"	I27,0	I,I2	То же, Ø 32 мм	I42
9	23-47 30-I0а	"	75,0	0,96	То же, Ø 25 мм	72
I0	23-46 30-I0а	м	48,0	0,79	То же, Ø 20 мм	38
II	23-45 30-I0а	"	78,0	0,74	То же, Ø I5 мм	58
I2	23-I04 30-I4а	"	42I,0	0,03	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	I3
I3	Ц.Iч.Ш п.I543	шт	4	25I	Краны проходные муфтовые марки II4б6р Ø 40 мм	I0
I4	-"- п.I54I	"	6	I,28	То же, Ø 25мм	8
I5	Ц.Iч.Ш п.I37	"	5	0,84	Вентиль запорный муфтовый марки I5кч18р Ø 20 мм	4
I6	23-I07 30-I5а	шт	8	II,0	Задвижка параллельная марки 30ч6бр Ø 50мм	88

I	2	3	4	5	6	7
I7	Ц.Iч.Ш п.I466	шт	I8	0,83	Краны двойной регулировки Ø I5 мм	I5
I8	-"- п.I467	"	8	I,09	То же, Ø 20 мм	9
I9	I2у-2I73 ввод указ. п.6 К=I,25	шт	I	4,56	Вентиль запорный фланцевый с электромагнитной защелкой марки I5кч877бр-СВВ Ø 50 мм Ц=3,7I+(2,0Ix0,25xI,7)= = 4,56	5
20	23-07 I-0341	шт	I	49,68	Стоимость вентиля Ø 50 мм Ц=46xI,08=49,68	50
2I	I2у-2I72 ввод указ.п.6 К=I,25	шт	I	3,79	Вентиль запорный фланцевый с электромагнитной защелкой марки I5кч877бр СВВ Ø 25 мм Ц= 3,08+(I,68x0,25x xI,7)	4
22	23-07 I-0340	шт	I	43,2	Стоимость вентиля Ø 25 мм Ц=40xI,08=43,2	43
23	23-693 32-I3а	к-т	2	33,5	Гребенки распределительные Ø I59x4,5мм	67
24	23-703 32-I4в	шт	I	27,06	Ручной насос БКФ-2	27

I	2	3	4	5	6	7
25	23-689 32-I2г	шт	I8	0,4	Воздушные краны Маевского	7
26	23-I87 30-226	врезка	I	4,55	Врезка в действующую сеть отопления	5
		руб			Итого	I706
		руб			Пуск и регулировка I%	I7
		руб			Итого	I723
					II. Строительные работы	
27	I7-736 27-62в	м2	53,0	0,I76	Антикоррозийная окраска труб	9
28	I9-23 28-2г	м3	4,0	54,0	Изоляция труб полуцилиндрами из минераловати на синтетической связке	2I6
29	I9-I46, I44 28-IIа, I0г	м2	84,0	I,62	Оштукатуривание изолированных труб асбестоцементным раствором по металлической сетке	I36
30	I7-703 27-68з т.ч.п.29	м2	8I,0	0,298	Масляная окраска нагревательных приборов Ц=0,548-0,25=0,298	23

I	2	3	4	5	6	7
3I	I7-703 27-68з	м2	I0,0	0,548	Масляная окраска труб за 2 раза	5
		руб			Итого	389
		руб			Итого по смете	2II2
		руб			Накладные расходы I4,9% на санитарно-технические работы	257
		руб			Накладные расходы I6,5% на строительные работы	64
		руб			Итого	2433
		руб			Плановые накопления 6%	I46
		руб			Всего по смете	2579

Составила Л.Гройсман

Руководитель сметной группы Л.Филина

С М Е Т А № I-3

на вентиляцию

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г. 3,04 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания 3738,37 м^3

2. Стоимость:
на Iм^3 здания 0,8I руб.

№№ пп	№ единич. расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм.	Колич. един. изм.	Стоим. ед.изм руб.коп	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I.Санитарно-технические работы	
I	Кальк.2	шт	I	959,59	Приточная система П-I	960
2	Кальк.3	шт	I	749,I8	Приточная система П-2	750
3	24-5I6 33-I86 I5-0I п.0I-I94 п.0I-50I	шт	2	93,4	Крышный радиальный вентилятор КЦ3-90 № 4 с электродвигателем АОЛ 2-II-6 Ц=I00,0-(23,0-I7,0)х xI,I=93,4	I87
4	24-4I7 33-9а	шт	24	I,06	Решетки щелевые регулируемые типа Р Р200, РI50	25
5	Ц.Iч.III п.I843	шт	8	0,57	Стоимость решеток Р I50	5
5	п.I844	"	I6	0,69	Р 200	II

I	2	3	4	5	6	7
7	Пр-нт 64-0I/I06 п.05-048	шт	I	I2,00	Вентилятор осевой канальный ВК-7-У4 "Самал"	I2
8	Кальк.№4	шт	I	70,25	Приточный шкаф ПШ-I	70
9	24-6 33-I6	м2	4,8	6,I4	Воздуховоды из оцинкованной тонколистовой стали толщ.0,7мм периметром 800 мм	29
I0	24-372 33-7г	шт	2	57,4	Дефлекторы ЦАГИ Ø 800 мм	II5
II	24-388 33-8г	шт	I	I2,3	Клапан перекидной утепленный периметром 2200 мм	I2
I2	24-389 33-8г	шт	2	I3,9	То же, Ø 700 мм	28
I3	Ц.Iч.Ш п.I90I	м2	0,I8	7,42	Решетка размером 350х500 мм с просветами I0хI0 мм	I
I4	24-356 33-6в Ц.Iч.Ш п.846	шт	I	II,66	Зонты из тонколистовой стали периметром I200 мм Ц= 3,08+6,5хI,32=II,66	I2
I5	24-357 33-6г Ц.Iч.Ш п.847	шт	I	I8,33	То же, периметром 2200 мм Ц: 5,0I+I4,8х0,9 = I8,33	I8
		руб			Итого	2234

I	2	3	4	5	6	7
		руб			Пуск и регулировка 2,5%	56
		руб			Итого	2290
					II. Строительные работы	
I6	Кальк.2	шт	I	I3,I	Приточная система П-I	I3
I7	Кальк.3	шт	I	I3,I	Приточная система П-2	I3
I8	I8-I5 24-4в	м2	7,2	I,72	Асбестоцементный короб периметром I200 мм	I2
I9	I8-I4 24-4б	м2	5,I	2,I8	То же, периметром до I000 мм	II
20	I8-I5 24-4в	м2	3,4	I,72	Шахты асбестоцементные утепленные периметром 2200 мм и I200 мм	6
2I	I9-I06 28-7ж	м3	0,I	53,I	Утепление шахт минераловатными плитами	5
22	Кальк.4	шт	I	I42,83	Приточный шкаф ШП-I	I43
		руб			Итого	203
		руб			Итого по смете	2493
		руб			Накладные расходы I4,9% на санитарно-технические работы	34I
		руб			Накладные расходы I6,5% на строительные работы	33
		руб			Итого	2867
		руб.			План.накопл.6%	I72
		руб.			Всего по смете	3039

Составила Гройсман

С М Е Т А № I-4

на холодное водоснабжение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г. 0,98 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания 3738,37 м^3

2. Стоимость: на Iм^3 здания 0,26 руб.

№ п п	№ единичных расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм.	Колич. един. изм.	Стоим ед. изм. руб. коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Санитарно-технические работы	
I	23-I3 30-I6	м	5,0	4,75	Трубопроводы из чугунных напорных труб диам.I00 мм	24
2	23-62 30-I0г	"	70,0	2,30	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д=50 мм	I6I
3	23-59 30-I0в	"	3,0	I,34	диаметром 25мм	4
4	23-58 30-I0в	"	53,0	I,07	диаметром 20 мм	57
5	23-57 30-I0в	"	30,0	I,07	диаметром I5 мм	32
6	23-I04 30-I4а	м	I6I,0	0,03	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	5

I	2	3	4	5	6	7
7	I2-У-2I9I	шт	I	9,I	Задвижки с электро-приводом марки 30ч 906бр диам.I00 мм Ц=5,4+2,96хI,25=9,I	9
8	Пр-нт 23-07 п.I-I240	шт	I	II8,8	Стоимость задвижек Ц= II0,0хI,08=II8,8	II9
9	Ц.Iч.ш п.I38	шт	4	I,22	Вентили запорные муф-товые марки I5кчI8р диам.25мм	5
I0	п.I37	шт	I	0,84	диам.20 мм	I
II	п.I36	"	4	0,74	диам. I5мм	3
I2	23-390 3I-I3д Доп.вып.I п.п.2590 2593	шт	I	I6,3	Водомер крыльчатый ВКСМ-20 Ц= I3,6-II,4+I4,I=I6,3	I6
I3	23-I46 30-I5а	шт	I	4,58	Клапан обратный муф-товый марки I6кчIIр диам.25 мм	6
I4	23-386 3I-II6	шт	2	I,79	Краны поливочные диам. 25мм	4
I5	Ц.Iч.Ш п.I824	м	40,0	I,34	Шланги резиновые	54
I6	23-385 3I-IIа	к-т	3	36,9	Краны пожарные диам. 50 мм длина рукавом 20 м	III

I	2	3	4	5	6	7
I7	Ц.Iч.Ш п.I826	м	30	I,78	Рукава пожарные	53
I8	23-I90 30-22г	врезка	I	6,56	Врезка в существующие сети водоснабжения	7
		руб			Итого по санитарно-техническим работам	67I
					П. Строительные работы	
I9	I9-23 28-2г I9-I27 28-7м	м3	0,95	54,55	Изоляция труб минераловатными изделиями и слоем пергамина	52
					Ц= 54,0+0,55=54,55	
20	I9-I46 28-IIа	м2	43,0	0,8	Оштукатуривание труб асбестоцементным раствором по металлической сетке	34
2I	I9-I44 28-I0г	"	43,0	0,82	Сетка металлическая по изоляции	35
22	I-570 I0-I02б К-I,I5	м3	9,2	0,87	Разработка вручную грунта II группы в траншеях под трубопроводы	8
23	I-600 I0-I03а	м3	8,5	0,4	Обратная засыпка	3
		руб			Итого	I32
		руб			Итого по разделу	803

I	2	3	4	5	6	7
		руб			Накладные расходы I4,9% на санитарно-технические работы	I00
		руб			Накладные расходы I6,5% на строительные работы	22
		руб			Итого	925
		руб			Плановые накопления 6%	56
		руб			Всего по смете	98I

Составила Гройсман

Руководитель сметной группы Филина

С М Е Т А № I-5

на горячее водоснабжение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. 0,I тыс.руб.

Показатели по смете:
I. Объем здания 3738,37 м^3
2. Стоимость:
на Iм^3 здания 0,03 руб.

№ п п	№ единичных расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм.	Колич. един. изм.	Стоим. ед. изм руб. коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Санитарно-технические работы	
I	23-59 30-I0в	м	6,0	I,34	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ø 25мм	8
2	23-58 30-I0в	"	I7,0	I,07	То же, Ø 20 мм	I8
3	23-57 30-I0в	м	I7,0	I,07	То же, Ø I5мм	I8
4	23-I04 30-I4а	"	40,0	0,03	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	I
5	Ц.Iч.Ш п.I37	шт	2	0,84	Вентили запорные муфтовые марки I5кчI8р Ø 20мм	2

I	2	3	4	5	6	7
6	23-390 3I-I3д Доп.вып.I п.2590 п.2593	шт	I	I6,3	Водомер крыльчатый ВКСМ-20Г Ц=I3,6-II,4+I4,I=I6,3	I6
		руб			Итого	63
					II. Строительные работы	
7	I9-23, I27 28-2г, 7м	м3	0,I3	54,55	Изоляция труб минераловатными изделиями и слоем пергамина Ц= 54,0+0,55=54,55	7
8	I9-I46, I44 28-IIа, I0г	м2	7,0	I,62	Оштукатуривание труб асбестоцементным раствором по металлической сетке Ц=0,8+0,82=I,62	II
		руб			Итого	I8
		руб			Итого по смете	8I
					Накладные расходы I4,9% на санитарно-технические работы	9
					Накладные расходы I6,5% на строительные работы	3
					Итого	93
					Плановые накопления 6%	6
					Всего по смете	99

Составила Гройсман

Руководитель сметной группы Филина

С М Е Т А № I-6

на канализацию

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. 0,4I тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания 3738,37 м^3

2. Стоимость:
на Iм^3 здания 0,II руб.

№ п п	№ единичных расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм.	Колич. един. изм.	Стоим. един. изм. руб. коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Санитарно-технические работы	
I	23-32 30-4а	м	6,0	2,38	Трубопроводы из чугунных канализационных труб Ø I00 мм в траншеях	I4
2	23-35 30-6б	м	2I,0	3,95	То же, по стенам здания	83
3	23-34 30-6а	"	6,0	2,52	То же, Ø 50 мм по стенам здания	I5
4	П.Iч.III п.2I69	к-т	2	I,37	Ревизии круглые Ø I00 мм	3
5	23-366 3I-5а	шт	4	2I,8	Унитаз "Компакт"	87
6	23-372 3I-6а	шт	3	6,66	Писсуары керамические с краном	20

I	2	3	4	5	6	7
7	23-32I 3I-Iч	шт	5	I9,0	Умывальник прямоугольный керамический со спинкой с бутылочным сифоном, выпуском настольным смесителем	95
8	23-I94 30-23б	врезка	I	8,64	Врезка в действующие сети канализации	9
		руб			Итого	326
					II. Строительные работы	
9	I-570 I0-I02б К-I,I5	м3	9,2	0,87	Разработка вручную грунта II группы в траншеях под трубопроводы	8
I0	I-609 I0-I03а	м3	8,5	0,4	Обратная засыпка	3
		руб			Итого	II
		руб			Итого по смете	337
		руб			Накладные расходы I4,9% на санитарно-технические работы	49
		руб			Накладные расходы I6,5% на строительные работы	2
		руб			Итого	388
		руб			Плановые накопления 6%	23
		руб			Всего по смете	4II

Составила Гройсман

Руководитель сметной группы Филина

С М Е Т А № I-7

на ливневую канализацию

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. 0,I тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания 2728,37м^3

2. Стоимость на Iм3 здания 0,03 руб.

№ п п	№ единичных расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм	Колич. един. изм.	Стоим. ед.изм руб. коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Санитарно-технические работы	
I	23-35 30-66	м	I0,0	3,95	Трубопроводы из чугунных канализационных труб Ø I00 мм	40
2	Ц.Iч.Ш п.838	шт	I	27,6	Гидравлический затвор из стальных труб Ø I00 мм	28
3	23-I3 30-I6	м	I,0	4,75	Патрубок фланц. раструб Ø I00 мм	5
4	Ц.Iч.Ш п.2I69	шт	I	I,37	Ревизии круглые Ø I00 мм	I
5	23-405 3I-I66	"	I	0,5I	Воронки водосточные типа ВР-9	I
6	Ц.Iч.I р.Ш п.3293	кг	6,2	0,5I9	Стоимость воронок	3
		руб			Итого	78

I	2	3	4	5	6	7
		руб			Накладные расходы 14,9% на санитарно-технические работы	12
		руб			Итого	90
		руб			Плановые накопления 6%	5
		руб			Всего по смете	95

Составила Гройсман

Руководитель сметной группы Филина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в материалах, полуфабрикатах и изделиях

№ п п	Наименование	Един. изм.	Количество			
			Общестроительные работы		Сантехнические работы	Всего
			подземная часть	надземная часть		
I	2	3	4	5	6	7
	I. Материалы					
I	Алебастр (гипс)	т	0,8	I,5I	-	2,3I
2	Белила	кг	0,3	4,2	I4,5	I9,0
3	Битум, мастика битумная	т	2,08	8,2	0,03	I0,3I
4	Гвозди разные	кг	66,6	82,5	-	I49,I
5	Гидроизол, изол	м2	220,2	26I,8	-	482,0
6	Замазка	"	-	6,8	-	6,8
7	Известь негашеная	т	0,04	0,07	-	0,II
8	Камень бутовый	м3	95,6	0,5	-	96,I
9	Клей малярный	кг	-	I3,7	-	I3,7
I0	Керамзит	м3	-	85,0	-	85,0
II	Кирпич строительный	т.шт	I6,8	I45,8	-	I62,6
I2	Краски разные	кг	I,0	I26,4	2,7	I30,I
I3	Лес пиленый	м3	6,7	27,6	0,I	34,4
I4	Линолеум	м2	-	43,I	-	43,I
I5	Мел молотый	т	-	-	0,003	0,003
I6	Олифа	кг	I,0	30,9	I2,4	44,3
I7	Паркет	м2	-	I04,5	-	I04,5

I	2	3	4	5	6	7
I8	Пергамин	м2	5,I	575,3	0,I3	580,53
I9	Песок	м3	2,9	I,3	-	4,2
20	Плитки керамические для полов	м2	-	6I,5	-	6I,5
2I	Плитки керамические облицовочные	"	-	49,2	-	49,2
22	Плитч древесно-волокнистые изоляционные	м2	-	7,I	-	7,I
23	Плиты древесно-стружечные	м2	6,2	27,8	-	34,0
24	Плиты минераловатные	м3	4,I	20,I	0,I	24,3
25	Поковки, анкери, болты	кг	0,0I	I74,4	-	I74,4I
26	Рубероид	м2	-	2803,0	-	2803,0
27	Сетка проволочная	"	I68,9	296,5	I40,7	606,I
28	Сталь кровельная	т	-	0,72	-	0,72
29	Сталь круглая	т	I,3	-	-	I,3
30	Стекло оконное листовое	м2	-	I60,I	-	I60,I
3I	Стекло жидкое	кг	I3,8	-	-	I3,8
32	Толь	м2	8,3	230,6	-	238,9
33	Цемент	т	-	0,3	-	0,3
34	Щебень	м3	-	32,2	-	32,2

I	2	3	4	5	6	7
	П. Полуфабрикаты					
35	Керамзитобетон	т	-	7,7	-	7,7
36	Бетон тяжелый	м3	I77,I	39,6	-	2I6,7
37	Раствор	м3	32,5	I84,5	I,34	2I8,34
	Ш. И з д е л и я					
38	Арматура товарная	т	0,23	4,24	-	4,47
39	Погонные детали (наличники, плинтусы, поручни и пр.)	м	-	7I0,9	45,I	756
40	Плиты гипсовые	м3	-	I47,2	-	I47,2
4I	Плиты из легких и ячеистых бетонов	"	-	6I,4	-	6I,4
42	Стальные детали лесов	т	-	0,03	-	0,03
43	Футляры изоляционные	м3	-	-	5,2	5,2
44	Щиты деревянные	м2	I63,3	3,2	-	I66,5
45	Деревянные детали лесов	м3	-	0,02	-	0,02

Составила Гройсман

Руководитель сметной группы Филина

Типовой проект сельского клуба со зрительным залом на 200 мест

СМЕТА № I-8

на приобретение и монтаж оборудования электроосвещения клуба

Сметная стоимость 7,2 тыс.руб.
В т.ч.оборудование: 0,47 т.р.

Основание: спецификация к типовому проекту, лист ЭЛ-5

Составлена в ценах 1969 г.

№ п	№ п	Наименован. укрупненных показат.нор матив. прей скур.ценник и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един изм.	К-во	Затраты труда в чел/час		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
						един. изм.	общ.	Оборудован.	монтажных работ		Оборудован.	монтажных работ	
									всего	в т.ч. з-та		всего	в т.ч з-та
I		2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
			Раздел I. Оборудование и монтаж										
I		Кальк.I	Шкаф аварийного освещения	шт	I	I5,9	I6	I00,53	I9,3I	-	I0I	I9	
2		СКЦЭ-77 / I-55	Щит групповой т.СУ-9443-I2	шт	I	8,2	8	-	87	-	-	87	
3		СКЦЭ-77 / I-57	То же, СУ 9442-I6	шт	I	4,75	5	-	69	-	-	69	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	СКЦЭ-77 I-44	То же, СУ 944I-I5	шт	I	4,75	5	-	49,8	-	-	50	
5	СКЦЭ-77 I-68	То же, СУ 9444-I5	"	I	8,2	8	-	95	-	-	95	
6	СКЦЭ-77 I-I60	Щит осветительный ЩОА-3	"	2	I,45	3	-	I6,9	-	-	I7	
7	СКЦЭ-77 I-45	То же, групповой СУ 944I-I6	"	I	4,75	5	-	46,6	-	-	47	
8	36-05 п.4-468 8-I225	Выпрямительное устройство ВСА-5А	"	I	I2	I2	50	II	-	50	II	
9	I5-II п.5-0I3 8-I335М	Аккумуляторная батарея 4НЖ-60	"	8	82	656	I8	I02	-	I44	8I6	
I0	8-I340	Стеллаж деревянный однорядный одноярусный	м	2	3	6	-	22,4	-	-	45	
II	I5-05ч.I п.II-066 8-6I7	Трансформатор понизительный т. ТБС-2-I,6	"	I	2	2	26,2	I,6I	-	26	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2	СКПЭ-77 I-264	Ящик с понижающим тр-ром т.ЯТП-0,25	шт	I	2,72	3	-	I7	-	-	I7	
I3	57-07-2I/73 п.3-02 8-8I45	Темнитель света ТС-5М	шт	I	20	20	II3	23,5	-	II3	24	
I4	8-7002	Выключатель для скрытой проводки	"	5	0,75	4	-	I,06	-	-	5	
I5	8-7005	Переключатель для скрытой проводки	"	II	0,75	8	-	I,48	-	-	I6	
I6	8-7003	Выключатель герметический	"	I8	0,82	I5	-	2,33	-	-	42	
I7	8-7007	Штепсельная розетка для скрытой проводки	"	I4	0,75	II	-	I,I7	-	-	I6	
I8	8-7008	То же, герметическая	"	5	0,92	5	-	I,59	-	-	8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9	8-82I3	Штепсельная коробка на 4 штепсельных разъема т. ШТС-40	"	I	4	4	-	5,76	-	-	6	
20	8-70II	Патрон потолочный	"	I20	0,37	44	-	0,707	-	-	85	
2I	II-I592	Софитная коробка клеммная т.КК-I0	"	4	9	36	-	8,02	-	-	32	
22	II-I593	Соединительная коробка т.СК-24	"	I	I0	I0	-	8,97	-	-	9	
23	8-850	Звонок громкого боя ЗВП-220	"	2	2	4	-	I,29	-	-	3	
24	8-7035	Светильник люминесцентный т. ЛС002-2х40 на штырях	"	I7	2,09	36	-	2,I8	-	-	37	
25	8-7036	То же, ЛП0I3-4х40	"	23	2,82	65	-	3,I2	-	-	72	
26	8-7036	То же, ЛП02-4х40	"	27	2,82	76	-	3,I2	-	-	84	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	8-702I	Светильник встроенный в потолок т. СВП-200А	шт	I3	I,55	20	-	4,5	-	-	59	
28	8-70I4	Светильник т. П0-2I на крюке	"	6	I,36	8	-	I,64	-	-	I0	
29	8-70I5	То же, НСП02хI00	"	I0	I,6I	I6	-	I,93	-	-	I9	
30	8-70I5	То же, НСП03х60	"	I6	I,6I	26	-	I,93	-	-	3I	
3I	8-7055	Светильник потолочный т. ШЛ-II	"	29	I,46	42	-	2,2	-	-	64	
32	8-70I5	То же, т. Н4БН-I50 на крюке	"	7	I,6I	II	-	I,93	-	-	I4	
33	8-7I83	Зарядка светильников проводом ПРКС	"	7	0,86	6	-	2,57	-	-	I8	
34	8-7063	Световой указатель "Выход"	"	I0	2,04	20	-	2,89	-	-	29	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
35	8-8I57	Прожектор т.ПР-05-II5	шт	6	6I	366	-	47,5	-	-	285	
35а	8-7060	Бра керамическое БКВ-60	"	5	I,35	7	-	2,47	-	-	I2	
36	8-8I53	Четырехкамерный софит т. РСП-4К	"	20	5	I00	-	I,66	-	-	33	
37	8-8350	Заготовка гибкой самоукладывающейся петли в брезентовом рукаве сеч.8х2,5мм2	м	25	0,9	23	-	I,87	-	-	47	
38	8-8375	Монтаж петли сеч. 8х2,5 мм2	петля	I	I2	I2	-	I9,9	-	-	20	
39	8-43I6 к=0,8	Труба стальная водогазопроводная Ø 25 мм скрыто в пожароопасном помещении	I00м	0,4	73	29	-	I26	-	-	50	
		I57 х 0,8 = I26										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
40	8-43I6 К=0,8	То же, Ø 20 мм I57 x 0,8 = I26	I00м	0,8	73	58	-	I26	-	-	I0I	
4I	8-43I6 К=0,8	То же, Ø I5 мм I57 x 0,8 = I26	"	I,8	73	I3I	-	I26	-	-	227	
42	8-43I6 К=0,6	То же, электросверная Ø 20 мм скрыто в пожароопасном помещении I58 x 0,6 = 94	"	0,7	55	39	-	94	-	-	66	
43	8-43I7 К=0,6	То же, Ø 32 мм I86 x 0,6 = II2	"	0,75	60	45	-	II2	-	-	84	
44	8-4372	Затягивание I-го провода сеч.6мм2 в трубу	"	I,I5	8	9	-	8,49	-	-	I0	
45	8-4372	То же, сеч.4 мм2	"	0,6	8	5	-	8,49	-	-	5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
46	8-437I	То же, сеч.до 2,5мм2	I00 м	2,7	6	I6	-	6,86	-	-	I9	
47	8-4404	То же, последующий провод сеч.6 мм2	"	3,45	3	I0	-	2,72	-	-	9	
48	8-4404	То же, сеч.4 мм2	"	I,8	3	5	-	2,72	-	-	5	
49	8-4403	То же, сеч.до 2,5мм2	"	I3,6	3	4I	-	2,37	-	-	32	
50	8-4208	Кабель АНРГ сеч. 2х2,5мм2 на скобах	"	0,4	73	29	-	83,38	-	-	33	
5I	8-42II	То же, ВРГ сеч. 2х2,5 мм2 на скобах в пожароопасном помещении	"	0,4	73	29	-	III,88	-	-	45	
52	8-4208	Кабель КРПТ сеч. 2х2,5мм2 на скобах	"	0,4	74	29	-	83,38	-	-	33	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
53	8-4223	Провод АПШВС, прокладываемый скрыто	I00 м	8,8	I4	I23	-	I3,I	-	-	II5	
		Итого				2II2				434	3I89	
		Начисления на оборудование 8%	руб							35	I9I	
		Итого оборудование	руб							469	3380	
		Плановые накопления 6% на монтаж	руб									
		Итого монтаж	руб									
		Раздел II. Материалы, не учтенные ценником										
I	Приказ МК-СССР № 444 24/6-73г	Штепсельная коробка на 4 штепсельных разъема т.ШТС-40	шт	I	-	-	-	5I,I4	-	-	5I	
		46,2xI,I07 = 5I,I4										
2	24-05 п.I-275	Софитная клеммная коробка т.КК-I0	"	4	-	-	-	4,97	-	-	20	
		4,5xI,I07=4,97										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	Ц-У-354	Соединительная коробка т.СК-24	шт	I	-	-	-	4,39	-	-	4	
5	Рижский светотехн. завод	Светильник люминесцентный ЛСО-02-2х40 20хI,083=2I,66	шт	I7	-	-	-	2I,66	-	-	368	
6	-"-	То же, ЛПОI3-4х40 45хI,083 = 48,74	"	23	-	-	-	48,74	-	-	II2	
7	-"-	То же, ЛПО02-4х40 40хI,083 =43,32	"	27	-	-	-	43,32	-	-	II70	
8	I5-07 п.03-006	Светильник т. СВП--200А 4,4хI,083 = 4,77	"	I3	-	-	-	4,77	-	-	62	
9	Прейск. Бельцкого з-да	То же, т. ПО-2I 3,4хI,083 = 3,68	шт	6	-	-	-	3,68	-	-	22	
I0	I5-07 Д.I0 п.I-2I4	То же, т. НСП02хI00 3,96хI,078 = 4,27	"	I0	-	-	-	4,27	-	-	43	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	I5-07 Д.5 п.I-I42	То же, т. НСП03х60 I,66xI,078=I,79	шт	I6	-	-	-	I,79	-	-	29	
I2	Лидский завод электро-арм.	Плафон т.ПЛ-II 3,IxI,083 = 3,36	шт	29	-	-	-	3,36	-	-	97	
I3	I5-07 Д.2 п.I-I42	Светильник т.Н4БН-I50 9,75xI,083=I0,56	шт	7	-	-	-	I0,56	-	-	74	
I4	I5-07-0I п.32	Бра керамическое т.БКВ-60 2,IxI,083=2,27	шт	5	-	-	-	2,27	-	-	II	
I5	24-05 п.I-732	Световой указатель "Выход" I,35xI,083=I,46	шт	I0	-	-	-	I,46	-	-	I5	
I6	ЦI-У-30I	Лампа переносная с защитной сеткой	"	2	-	-	-	I,98	-	-	4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7	57-07-2I п.2-07	Прожектор т.ПР-05-II5 I8xI,083=I9,49	шт	6	-	-	-	I9,49	-	-	II7	
I8	-"- г.I-05	Четырехкамерный световой прибор т.РСП--4К 5,8xI,083=5,42	"	20	-	-	-	5,42	-	-	I08	
I9	Щ-У-324	Лампа люминесцентная ЛБ-40	"	234	-	-	-	I,32	-	-	309	
20	I6-03ч.II Доп.8 п.6-006	Стартер СК-220 0,24xI,086 = 0,26	"	234	-	-	-	0,26	-	-	6I	
2I	Щ-У-326	Лампа прожекторная ПЖ-220-500	"	6	-	-	-	0,353	-	-	2	
22	092 К=0,95 п.II6	Лампа накаливания Б-220-I50	"	3	-	-	-	0,424	-	-	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23	092 К=0,95 п.II5	Лампа накаливания, Б-220-I00	шт	24	-	-	-	0,3I	-	-	7	
24	-"- п.III	То же, Б-220-60	шт	25	-	-	-	0,I86	-	-	5	
25	-"- п.III	То же, Б-220-40	"	6	-	-	-	0,I86	-	-	I	
26	-"- п.73	То же, Б-220-25	"	38	-	-	-	0,I24	-	-	5	
27	-"- п.I37	То же, БК-220-I00	"	80	-	-	-	0,433	-	-	35	
28	ЦI-У-325	То же, зеркальная ЗК-220-I00	"	80	-	-	-	I,07	-	-	86	
29	ЦI-У-222	Провод АПВ сеч.6мм2	км	0,3	-	-	-	47,3	-	-	I4	
30	-"-	То же, АПВ сеч.4мм2	"	0,02	-	-	-	4I,5	-	-	I	
3I	-"-	То же, АПВ сеч.2,5мм2	"	0,28	-	-	-	29,2	-	-	8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
82	ЦИ-У-230	Провод АППВС сеч. 2х4 мм2	км	0,05	-	-	-	79,3	-	-	4	
33	-"-	То же, сеч.3х2,5мм2	"	0,I3	-	-	-	96	-	-	I2	
34	-"-	То же, сеч.2х2,5мм2	"	0,7	-	-	-	63,I	-	-	44	
35	ЦИ-У-222	То же, ПВ сеч.6 мм2	"	0,I6	-	-	-	96,9	-	-	I6	
36	-"-	То же, ПВ сеч.4мм2	"	0,22	-	-	-	69,9	-	-	I5	
37	-"-	То же, ПВ сеч.2,5мм2	"	I,26	-	-	-	48,6	-	-	6I	
38	-"-	То же, ПВ сеч.I,5 мм2	"	0,09	-	-	-	33,5	-	-	3	
39	ЦИ-У-224	Провод ПГВ сеч.2,5мм2	"	0,4	-	-	-	58	-	-	23	
40	ЦИ-У-I02	Кабель ВРГ сеч. 2х2,5 мм2	"	0,04	-	-	-	I88	-	-	8	
4I	I5-09 Д.I8 т.684	То же, АНРГ сеч. 2х2,5 мм2	"	0,04	-	-	-	I37	-	-	5	
		I25хI,097=I37										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
42	I5-09 т.I94	То же, КРПТ сеч. 2х2,5мм2 I90хI,097=208	км	0,04	-	-	-	208	-	-	8	
43	Ш-I-I05	Труба стальная водогазопроводная легкая Ø 25 мм	м	40	-	-	-	0,37	-	-	I5	
44	-"-	То же, Ø 20 мм	"	80	-	-	-	0,28	-	-	22	
45	-"-	То же, Ø I5мм	"	I80	-	-	-	0,23	-	-	4I	
46	0I-04 стр.28	Труба стальная электросварная Ø 32х2мм 0,299хI,066= 0,3I9	м	75	-	-	-	0,3I9	-	-	24	
47	-"- стр.27	То же, Ø 20хI,6мм 0,2IхI,066 = 0,224	м	70	-	-	-	0,224	-	-	I6	
		Итого	руб								3I59	
		Плановые накопления 6%	руб					-			I90	
		Итого по II разделу	руб								3349	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по II разделу	руб								3349	
		Всего по смете	руб								7I98	

Руководитель группы Пугачевский

Составила Кавуненко

К смете №

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа аварийного освещения

Основание: специф. лист ЭЛ-I4

Составлена в ценах I973 г.

№№ п п	Наименов. прейск. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единизм	К-во	Стоимость в рублях					
					Единицы			Общая		
					оборудования	заводского монтажа (изготовл.)	монтажных работ	оборудования	заводского монтажа (изготовлен.)	монтажных работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I5-04-02 п.I90 8-6646	Пульт навесной ПУЭН-I0 разм.I000х600х367мм	шт	I	I8,5	-	5,46	I8,5	-	5,46
2	I5-04ч.I п.0I-02I I5-04ч.II п.I-328 8-6699	Выключатель автоматический А3I6I	шт	I	I,85	0,9	0,64	I,85	0,9	0,64
3	I5-04ч.I п.05-282 I5-04ч.II п.I-357 8-67I7	Контактор постоянного тока КПД-I2I	"	I	I2,5	I,0	2,23	I2,5	I,0	2,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	I5-04ч.I Доп.I п.I2-498 I5-04ч.II п.I-400 8-673I	Реле электромагнитное РПУ-2	шт	4	6,0	3,0	I,27	24,0	I2,0	5,08
5	I5-04ч.I п.06-005 I5-04ч.II п.I-383 8-6707	Выключатель пакетный ПВМI-I0	"	I	0,4	2,7	0,66	0,4	2,7	0,66
6	I5-04ч.I п.06-I39 I5-04 ч.II п.I-383 8-6707	Переключатель пакетный ПШМ2-60/Н3	"	I	3,25	2,7	0,66	3,25	2,7	0,66
7	I7-0I п.0I-I85 I5-04ч.II п.I-443 8-6732	Вольтметр М-325	"	I	9,8	0,75	0,94	9,8	0,75	0,94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	I7-0I п.0I-I85 I5-04ч.II п.I-443 8-6732	Амперметр М-325	шт	I	9,8	0,75	0,94	9,8	0,75	0,94
9	36-05 п.2-029I I5-04ч.II п.I-393 8-6735	Резистор П-I5	"	3	0,I25	0,65	0,9	0,375	I,95	2,7
		Итого	руб					80,48	20,05	I9,3I
		Всего по калькуляции	руб					I00,53		I9,3I

/Составила /Кавуненко/

Типовой проект сельского клуба со зрительным залом на 200 мест

С М Е Т А № I-9

на приобретение и монтаж электросилового оборудования клуба

Сметная стоимость I,76 тнс.руб.
В т.ч. оборудование 0,34 т.р.

Основание: спецификация к типовому пр-ту лист ЭЛ-5

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименован. укрупнен. показател. норматив. прейскуранта ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел.час		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
					един. изм.	общ.	Оборудован.	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. з-та	Оборудован.	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Оборудование и монтаж										
I	СКЦЭ-77 I-I	Вводно-распределительное устройство ВРУ-BI	шт	I	I2	I2	-	I35	-	-	I35	
2	СКЦЭ-77 С-6	Распределительная панель ВРУ-Р-I3	"	2	I2	24	-	I40	-	-	280	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-5966	Выключатель пакетный ГПВМ-3-I0	шт	4	2	8	-	2,68	-	-	II	
4	Номенкл. завода г.Гомель 8-6646	Ящик управления ЯУ5I0I	шт	7	4	28	38	5,46	-	256	38	
5	8-6725	Подготовка к включению магнитного пускателя	"	7	I	7	-	I,I	-	-	8	
6	8-6703	То же, автомата 3-х полюсного на ток 50а	"	7	2	I4	-	2,36	-	-	I7	
7	8-67I5	То же, кнопки 2-х штифтовой	шт	7	I	7	-	I,23	-	-	9	
8	I5-04ч.I п.04-I84 8-6273	Магнитный пускатель т. ПМЕ-223	"	I	3	3	II,3	3,9I	-	II	4	
9	I5-04ч.I Доп.2 п.0I-308 8-6II7	Автоматический выключатель т.АЕ2033-42	"	I	3	3	20	3,6	-	20	4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0	СКЦЭ-77 I-57	Щит силовой т. СУ9444-I4	шт	I	8,2	8	-	76	-	-	76	
II	I5-04ч.I п.I8-I20 8-6240	Кнопочный пост управления ПКЕ-722-2	шт	5	2	I0	I,45	I,85	-	7	9	
I2	I5-04ч.I п.I8-II6	То же, ПКЕ-222-3	шт	2	2	4	4,0	I,85	-	8	4	
I3	8-43I6 к=0,8	Труба стальная водогазопроводная Ø 20мм скрыто в пожароопасном помещении I57x0,8= I26	I00м	0,4	73	29	-	I26	-	-	50	
I4	8-43I6 к=0,8	То же, Ø I5 мм I57x0,8=I26	"	2,8	73	204	-	I26	-	-	353	
I5	8-43I6 к=0,6	То же, электросварная Ø 32 мм скрыто в пожароопасном помещении I57 x 0,6 = 94	"	I,0	55	55	-	94	-	-	94	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6	8-4372	Затягивание I-го провода сеч.6мм2 в трубу	I00м	0,4	8	3	-	8,49	-	-	3	
I7	8-4372	То же, сеч.4мм2	"	0,65	8	5	-	8,49	-	-	6	
I8	8-437I	То же, сеч.до 2,5мм2	"	3,I5	6	I9	-	6,86	-	-	22	
I9	8-4404	То же, последующий провод сеч.6 мм2	"	0,4	3	I	-	2,72	-	-	I	
20	8-4404	То же, сеч.4 мм2	"	I,45	3	4	-	2,72	-	-	4	
2I	8-4403	То же, сеч.до 2,5мм2	"	9,45	3	28	-	2,37	-	-	22	
22	II-I590	Соединительная коробка СК-4	шт	I	6	6	-	5	-	-	5	
23	8-48I6	Подключение электродвигателей весом до 0,I тн к сети	"	I	I	I	-	I,4	-	-	I	
		Итого				483				3I2	II56	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисления на оборудование 8%	руб	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		Итого оборудование	руб							337		
		Плановые накопления 6% на монтаж	руб								69	
		Итого монтаж	руб								I225	
		Раздел П. Материалы, не учтенные ценником										
I	ЦI-У-330	Выключатель пакетный ГПВМ-3-10	шт	4	-	-	-	4,5I	-	-	I8	
2	ЦI-У-222	Провод АПВ сеч.6мм2	км	0,08	-	-	-	47,3	-	-	4	
3	-"-	То же, АПВ сеч.2,5мм2	"	0,26	-	-	-	29,2	-	-	8	
4	-"-	Провод ПВ сеч.4мм2	"	0,2I	-	-	-	69,9	-	-	I5	
5	-"-	То же, сеч.I,5мм2	"	I,0	-	-	-	33,5	-	-	34	
6	ЦI-У-I05	Труба стальная водогазопроводная легкая Ø 20 мм	м	40	-	-	-	0,28	-	-	II	
7	-"-	То же, Ø I5 мм	"	280	-	-	-	0,23	-	-	64	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	0I-04 стр.28	Труба стальная электросварная Ø 32х2мм 0,299хI,066 = 0,3I9	м	I00	-	-	-	0,3I9	-	-	32	
9	ЦI-У-354	Соединительная коробка СК-4	шт	I	-	-	-	I,87	-	-	2	
		Итого	руб								I88	
		Плановые накопления 6%	руб								II	
		Итого по II разделу	руб								I99	
		Всего по смете	руб								I76I	

Руководитель группы Пугачевский

Составила Кавуненко

Типовой проект сельского клуба со зрительным залом на 200 мест

264-12-169

С М Е Т А № I-IO
на монтаж молниезащиты клуба

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.

Основание: спецификация к типовому пр-ту, лист ЭЛ-II

Составлена в ценах 1969 г.

№ п п	Наименов. укрупнен. показател. норматив. прейскур. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в чел/час		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
							Оборудован.	монтажных работ		Оборудован.	монтажных работ	
					един изм.	общ.		всего	в т.ч. з-та		всего	в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-470I	Электрод из угловой стали в грунте	шт	I2	I,0	I2	-	2,5	-	-	30	
2	I-570 К=0,8 К=I,I5 I-57I	Рытье и обратная засыпка траншеи вручную (0,76х0,8хI,I5+0,34)х х I,I65= I,2I	м3	6	2,7	I6	-	I,2I	-	-	7	

741б/IM

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-4707	Шина заземления сеч. 40х4 мм в траншее	I00м	0,24	I6	4	-	28,3	-	-	7	
4	8-47I8	Шина заземления Ø до I0 мм по зданию	"	3,8	40	I52	-	54,7	-	-	208	
5	8-2794	Защита спуска угловой сталью	м	6	0,3	2	-	0,65	-	-	4	
		Итого				I86					256	
		Плановые накопления 6%	руб								I5	
		Всего по смете	руб								27I	

Составила Кавуненко

Типовой проект клуба со зрительным залом на 200 мест

С М Е Т А № I-II

на приобретение и монтаж оборудования радиофикации клуба

Сметная стоимость 0,I9 тыс.руб.
В т.ч. оборудование: 0,03 т.р.

Основание: спецификация к типовому пр-ту, лист СС-4

Составлена в ценах I969 г.

№ № п п	Наименов. укрупнен. показат. норматив. прейскур. ценника и № позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел/час		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
							Оборудован.	монтажных работ		Оборудован.	монтажных работ	
					един. изм.	общ.		всего	в т.ч з-та		всего	в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Оборудование и монтаж										
I	36-54I	Радиотрубостойка однопарная I4,3+3,5Ix0,98=I7,74	шт	I	7,4	7	-	I7,74	-	-	I8	
2	I0-3096	Трансформатор абонентский на трубостойке	шт	I	I	I	-	I,3	-	-	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	Прейск. МТ-СССР I0-3098	Громкоговоритель абонентский 0,25ГД-П	шт	6	4	24	5	3,56	-	30	2I	
4	I0-7242	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	2	I	2	-	0,769	-	-	2	
5	I0-7242	То же, ограничительная УК-2С	"	6	I	6	-	0,769	-	-	5	
6	8-4282	Труба стальная Ø 26мм скрыто	I00м	I,0	38	38	-	43,2	-	-	43	
7	8-437I	Затягивание I-го провода сеч.I,4 мм в трубу	"	0,07	6	-	-	6,86	-	-	-	
8	8-4403	То же, последующий провод сеч.I,4мм	"	0,08	2,37	-	-	3	-	-	-	
9	8-437I	Провод ПТПЖ сеч.2х хI,2 мм в трубе	I00м	0,85	6	5	-	6,86	-	-	6	
I0	8-4223	То же, ПТПЖ сеч. 2хI,2 мм скрыто	"	0,I5	I4	2	-	I3,I	-	-	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	8-47I8	Шина заземления Ø8мм по зданию	I00м	0,3	40	I2	-	54,7	-	-	I6	
I2	8-280I	Ввод абонентский от трубостойки	ввод	I	3	3	-	3,94	-	-	4	
		Итого	руб			I00	-	-	-	30	II8	
		Начисления на оборудование 8%	руб							2		
		Итого оборудование	руб							32		
		Плановые накопления 6% на монтаж	руб								7	
		Итого монтаж	руб								I25	
		Раздел II. Материалы, не учтенные ценником										
I	I6-0Iч.II п.5-0I8	Трансформатор абонентский ТАI-I0М	шт	I	-	-	-	2,06	-	-	2	
		I,9xI,086 = 2,06										
2	I5-09 т.II9	Провод ПТПЖ сеч. 2xI,2 мм	км	0,I	-	-	-	26,	-	-	3	
		23,5xI,I09 = 26										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	I5-09 Д.3 т.47I	Провод ПВЖ сеч.I,4мм	км	0,0I5	-	-	-	I6,3	-	-	-	
		I4,7xI,I09 = I6,3										
4	0I-04 стр.27	Труба стальная электросварная Ø 26x xI,8 мм	м	I00	-	-	-	0,2I9	-	-	22	
		0,205xI,066=0,2I9										
		Итого	руб								27	
		Плановые накопления 6%	руб								2	
		Итого по II разделу	руб								29	
		Всего по смете:	руб								I86	

Руководитель группы Пугачевский

/Составила Кавуненко

Типовой проект клуба со зрительным залом на 200 мест

С М Е Т А № I-I2

на приобретение и монтаж оборудования телефонизации клуба

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.
В т.ч. оборудование: 0,03 т.р.

Основание: спецификация к типовому пр-ту, лист СС-4

Составлена в ценах I969 г.

№ п п	Наименование укрупнен. показател. норматив. прейскур. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел/час		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
					един. изм.	общ.	Оборудован.	монтажных работ		Оборудован.	монтажных работ	
								всего	в т.ч з-та		всего	в т.ч з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Оборудование и монтаж										
I	I6-02 п.04-0001 I0-974	Телефонный аппарат ТАН-70	шт	2	0,6	I	II,35	0,56	-	23	I	
2	8-2792	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0	шт	I	4	4	-	4,97	-	-	5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	8-7I07	Шкаф слаботочных устройств	шт	2	2,I	4	-	2,0	-	-	4	
4	8-4282	Труба стальная Ø 32 мм скрыто	I00м	0,I5	38	6	-	43,2	-	-	6	
5	8-4282	То же, Ø 26мм	"	0,5	38	I9	-	43,2	-	-	22	
6	8-250I	Кабель ТПП емк. 5х2х0,5мм в трубе	"	0,I5	I8,7	3	-	I9	-	-	3	
7	8-437I	Провод ТРП сеч. Iх2х0,5мм в трубе	"	0,5	6	3	-	6,86	-	-	3	
8	8-2720	Комплекс измерений проложенных кабелей постоянным током	I00 пар	0,05	I5	I	-	I3,7	-	-	I	
9	8-2807	Кабельный ввод в здание	ввод	I	II,2	II	-	I3,5	-	-	I4	
		Итого	руб	-	-	52	-	-	-	23	59	
		Начисления на оборудование 8%	руб	-	-	-	-	-	-	2	-	
		Итого оборудование	руб							25		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6% на монтаж	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	
		Итого монтаж	руб								63	
		Раздел П. Материалы, не учтенные ценником										
I	Номенкл. з-да "КЭМ"	Шкаф слаботочных устройств I0,34xI,047 = I0,83	шт	2	-	-	-	I0,83	-	-	22	
2	I5-09 т.II2	Провод ТРП сеч. Ix2x0,5 мм IIxI,I09 = I2,2	км	0,05	-	-	-	I2,2	-	-	I	
3	I5-09 т.88	Кабель ТПП емк. 5x2x0,5 мм II0xI,097 = I2I	км	0,0I5	-	-	-	I2I	-	-	2	
4	0I-04 стр.28	Труба стальная электросварная Ø 32x2мм 0,299xI,066 = 0,3I9	м	I5	-	-	-	0,3I9	-	-	5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	0I-04 стр.27	То же, Ø 26xI,8мм 0,247xI,066 = 0,263	м	50	-	-	-	0,263	-	-	I3	
		Итого	руб								43	
		Плановые накопления 6%	руб								3	
		Итого по II разделу	руб								46	
		Всего по смете	руб								I34	

Руководитель группы Пугачевский

Составила Кавуненко

Типовой проект клуба со зрительным залом на 200 мест

С М Е Т А № I-I3

на приобретение и монтаж оборудования телевидения клуба

Сметная стоимость 0,I6 тыс.руб.
В т.ч. оборудование: 0,05 т.р.

Основание: спецификация к типовому пр-ту, лист СС-4

Составлена в ценах I969 г.

№ п п	Наименован. укрупнен. показател. норматив. прейскур. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел.час.		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
							Оборудован.	монтажных работ		Оборуд.	монтажных работ	
					ед. изм.	общ.		всего	в т.ч. з-та		всего	в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Оборудование и монтаж										
I	I0-4800	Определение места для установки антенны	ант	I	6	6	-	II,7	-	-	I2	
2	I0-4802 I0-48I0	Антенна коллективного пользования АТВК 5/9 и 5/2,4 на бетонной крыше	компл	I	25	25	-	33,4	-	-	33	
		20,3+I3,I=33,4										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	I0-48II	Контрольные измерения и сдача работ	ант	I	2	2	-	4,56	-	-	5	
4	I0-4822	Коробка телевизионная распределительная КРТ-6	шт	2	I	2	-	I	-	-	2	
5	I0-4822	Коробка фильтра сложения сигналов КФСТ-IУ	шт	I	I	I	-	I	-	-	I	
6	I6-0I Д.I п.2-682 I0-4823	Усилитель телевизионный т. УТ0	шт	I	3	3	47	3,55	-	47	4	
7	8-4282	Труба стальная Ø26мм скрыто	I00м	0,I	38	4	-	43,2	-	-	4	
8	8-250I	Кабель РК-75-4-I5 в трубе	"	0,I	I8,7	2	-	I9	-	-	2	
		Итого	руб	-	-	45	-	-	-	47	67	
		Начисления на оборудование 8%	руб							4		
		Итого оборудование	руб							5I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6% на монтаж	руб								4	
		Итого монтаж	руб								7I	
		Раздел II. Материалы, не учтенные ценником										
I	I6-0Iч.I п.3-I00 п.3-098	Антенна коллективного пользования АТВК 5/9 и 5/2,4 (I5,2+4,7)xI,I46=22,8I	компл	I	-	-	-	22,8I	-	-	23	
2	I6-0Iч.I п.3-097	Коробка фильтра сложения сигналов КФСТ-IУ I,0xI,I07 = I,I	шт	I	-	-	-	I,I	-	-	I	
3	I6-0Iч.I п.3-093	Коробка телевизионная распределительная КРТ-6 I,IxI,I07 = I,22	шт	2	-	-	-	I,22	-	-	2	
4	Ш-У-I90	Кабель РК-75-4-I5	км	0,0I	-	-	-	I7I	-	-	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5	0I-04 стр.27	Труба стальная электросварная Ø 26xI,8мм	м	I0	-	-	-	0,263	-	-	3	
		0,247xI,066 = 0,263										
		Итого	руб								3I	
		Плановые накопления 6%	руб								2	
		Итого по II разделу	руб								33	
		Всего по смете	руб								I55	

Рукозодитель группы Пугачевский

/Составила Кавуненко

264-12-169

74II5/м

Типовой проект клуба со зрительным залом на 200 мест

С М Е Т А № I-I4

на приобретение и монтаж оборудования электрочасофикации клуба

Сметная стоимость 0,3 тыс.руб.
В т.ч. оборудование: 0,I2 т.р.

Основание: спецификация к типовому пр-ту, лист СС-4

Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Наименован. укрупнен. показат. норматив. прейскур. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда в чел/час		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
							Оборудован.	монтажных работ		Оборуд.	монтажных работ	
					един. изм.	общ.		всего	в т.ч. з-та		всего	в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Оборудование и монтаж										
I	I7-03ч.II п.I-097 I0-7I35	Часы электропервичные т. ПКЛ-3-24	шт	I	8	8	65	8,38	-	65	8	
2	I6-02 п.I4-000I I0-948	Блок питания БП-24-I	шт	I	II	II	45	9,47	-	45	9	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	I0-7I80	Часы электровторичные ВП-300-24-2кх	шт	5	I	5	-	I,35	-	-	7	
4	I0-7I80	То же, ВП-400-24-9к	"	I	I	I	-	I,35	-	-	I	
5	I0-7242	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	"	7	I	7	-	0,769	-	-	5	
6	8-4282	Труба стальная электросварная Ø 26 мм скрыто	I00м	0,9	38	34	-	43,2	-	-	39	
7	8-437I	Кабель ПРШМ сеч. 2хI,2 мм в трубе	"	0,9	6	5	-	6,86	-	-	6	
		Итого	руб	-	-	7I	-	-	-	II0	75	
		Начисления на оборудование 8%	руб	-	-	-	-	-	-	9		
		Итого оборудование	руб							II9		
		Плановые накопления 6% на монтаж	руб	-	-	-	-	-	-	-	5	
		Итого монтаж	руб								80	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел II. Материалы, не учтенные ценником										
I	I7-03 ч.II п.I-076	Часы электровторичные ВП-300-24-2кх I0,8xI,083 = II,7	шт	5	-	-	-	II,7	-	-	59	
2	-"- п.I-079	То же, ВП-400-24-9х 6,7xI,083 = 7,26	"	I	-	-	-	7,26	-	-	7	
3	I5-09 т.I27	Кабель ПРППМ сеч. 2xI,2 мм 45xI,097= 49,37	км	0,09	-	-	-	49,37	-	-	4	
4	0I-04 стр.27	Труба стальная электросварная Ø 26х xI,8 мм 0,247xI,066=0,263	м	90	-	-	-	0,263	-	-	24	
		Итого	руб								94	
		Плановые накопления 6%	руб								6	
		Итого по II разделу	руб								I00	
		Всего по смете	руб								299	

Руководитель группы Пугачевский

Составила Кавуненко

Типовой проект кгула со зрительным залом на 200 мест

СМЕТА № I-I5

на приобретение и монтаж оборудования кинотехнологии клуба

Сметная стоимость 9,65 тыс.руб.
В т.ч. оборудование - 7,92 т.р.

Основание: спецификация к тех.проекту
Составлена в ценах I969 г.

№№ п п	Наименован. укрупнен. показател. норматив. прейскур. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел/час		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
					ед. изм.	общ.	Оборудован.	монтажных работ		Оборудов.	монтажных работ	
								всего	в т.ч з-та		всего	в т.ч з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Оборудование и монтаж										
I	Заявка Госкино на I975г п.7 3Iу-93	Кинопроектор т.23 КПК	шт	2	-	-	I700	-	-	3400	-	
			I00 лм	I30,0	I	I30	-	0,82	-	-	I07	-
2	-"- п.5I 3I-у-2	Устройство распределительное т. 60РУК-90-380	шт	I	-	-	250	-	-	250	-	
			тн	0,I3	23I	30	-	20I	-	-	26	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	Заявка Госкино на I975г п.46 3I-у-3I	Устройство выпрямительное 59-ВУК-90у	шт	2	-	-	550	-	-	II00	-	
			квт	2	9	I8	-	6,56	-	-	I3	
4	28-0I-80 п.2-02I 3I-у-I45	Звукопроизводящее у-во "Звук 4х25к"	шт	I	-	-	I420	-	-	I420	-	
			тн	0,46	69	32	-	68,2	-	-	3I	
5	28-0I-80 п.2-054 3I-у-44	Автозаслонка I6КПЗ-2	шт	2	-	-	55,0	-	-	II0	-	
			тн	0,047	430	20	-	455	-	-	2I	
6	Заявка Госкино на I975г п.50 3I-у-66	Пульт дистанционного управления 55-ПДУ	шт	2	-	-	29	-	-	58	-	
			тн	0,0I2	2990	36	-	2993	-	-	36	
7	28-0I-80 п.2-054 3I-у-I65	Автоперематыватель 35П-5М	шт	I	-	-	240	-	-	240	-	
			тн	0,074	I00	7,0	-	78	-		6	
8	Заявка Госкино на I975г п.II0 3I-у-I73	Фильмостат ФС-I0	шт	2	-	-	36	-	-	72	-	
			тн	0,I3	I26	I6		96,3			I3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	Цена з-дн I0-2954	Магнитофон "Комета"	шт	I	I0	I0	250	9,0I	-	250	9	
I0	Заявка Госкино на I975г	Набор контрольно-инспекторский УИН-3	шт	I	-	-	I00	-	-	I00	-	
II	28-0I-80 п.2-065 3I-I-I75	Пресс для склейки фильмов 35Л-I	шт	I	-	-	59	-	-	59	-	
			тн	0,002	68	I		59,4			I	
I2	Заявка Госкино на I975г п.I36	Комплект инструментов НИП-3М	шт	I	-	-	I00	-	-	I00	-	
I3	3I-у-I29	Экран т. ЭБМ-П разм.5,8х2.45	м2	I4,2	2	28	-	6,36	-	-	90	
I4	28-0I-0I Доп. I5 п.9	Стул киномеханика КК-4	шт	2	-	-	34	-	-	68	-	
I5	28-02-22 п.I4-08-I	Шкаф для инструментов	шт	I	-	-	26	-	-	26	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6	Цена з-да	Стол канцелярский	шт	I	-	-	45	-	-	45	-	
I7	24-02 п.3-0I3	Огнетушитель т.ОУ-5	шт	3	-	-	I0,0	-	-	30	-	
I8	I5-04ч.I п.I8-I20 8-6240	Пост кнопочный т.ПКЕ-722-2	шт	I	2	2	I,45	I,85	-	I	2	
I9	8-7060	Светильник настенный БУН-60М	шт	3	I,35	4	-	2,47	-	-	7	
20	8-7007	Розетка для скрытой проводки	шт	2	0,75	2	-	I,I7	-	-	2	
2I	8-43I6 к=0,8	Труба стальная Ø I5мм скрыто в пожароопасном помещении I57x0,8 = I26	I00м	I,8	73	I3I	-	I26	-	-	227	
22	8-43I6 к=0,8	То же, Ø 25мм I57x0,8=I26	"	4,5	73	329	-	I26	-	-	567	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23	8-43I7 к=0,8	То же, ø 40мм I86x0,8=I49	I00м	0,I5	80	I2	-	I49	-	-	22	
24	8-437I	Затягивание I-го провода сеч.I,5мм2 в трубу	"	I,35	6	8	-	6,86	-	-	9	
24	8-437I	То же, сеч.2,5мм2	"	I,7	6	I0	-	6,86	-	-	I2	
26	8-4372	То же, сеч.4мм2	"	0,5	8	4	-	8,49	-	-	4	
27	8-4374	То же, сеч.25мм2	"	0,I	I4	I	-	I5,3	-	-	2	
28	8-4403	То же, последующий провод сеч.I,5 мм2	"	3,95	3	I2	-	2,37	-	-	9	
29	8-4403	То же, сеч.2,5мм2	"	7,8	3	23	-	2,37	-	-	I8	
30	8-4404	То же, сеч.4мм2	"	I,2	3	4	-	2,72	-	-	3	
3I	8-4406	То же, сеч.25мм2	"	0,I	6	I	-	5,I	-	-	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32	8-437I	Провод ПМПЭВ сеч. 2х0,35 мм2 в трубе	I00м	2,8	6	I7	-	6,86	-	-	I9	
		Итого				888	-	-	-	7329	I257	
		Начисления на оборудование 8%	руб							586		
		Итого оборудование	руб							79I5		
		Плановые накопления 6% на монтаж	руб								75	
		Итого монтаж	руб								I332	
		Раздел П. Материалы,не учтенные ценником										
I	I5-07 Д.I п.I-I32	Светильник т.БУН-60М I,5хI,083 = I,62	шт	3	-	-	-	I,62	-	-	5	
2	Щ-У-222	Провод ПВ сеч.I,5мм2	км	0,53	-	-	-	33,5	-	-	I8	
3	-"-	То же, ПВ сеч.2,5мм2	"	0,95	-	-	-	48,6	-	-	46	
4	-"-	То же, ПВ сеч.4мм2	"	0,I7	-	-	-	69,9	-	-	I2	
5	-"-	То же, ПВ сеч.25 мм2	"	0,02	-	-	-	36I	-	-	7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6	I5-09 т.279	Провод ПМПЭВ сеч. 2х0,35 мм2 90хI,I09 = 99,8I	км	0,28	-	-	-	99,8I	-	-	28	
7	ЦI-I-I04	Труба стальная водогазопроводная Ø I5мм	м	I80	-	-	-	0,25	-	-	45	
8	-"-	То же, Ø 25мм	"	450	-	-	-	0,4I	-	-	I85	
9	ЦI-I-I04	То же, Ø 40 мм	"	I5	-	-	-	0,65	-	-	I0	
I0	Ц.Iч.I стр.52	Коврик диэлектрический I,02хI,077 = I,I	кг	25	-	-	-	I,I	-	-	28	
		Итого	руб								384	
		Плановые накопления 6%	руб								23	
		Итого по II разделу	руб								407	
		Всего по смете	руб								9654	

Руководитель группы Пугачевский

Составила Кавуненко

Типовой проект сельского клуба со зрительным залом на 200 мест

С М Е Т А № I-I6

на приобретение и монтаж оборудования автоматизации пожарной задвижки клуба

Сметная стоимость 0,8I тыс.руб. Основание: спецификация к типовому пр-ту

в т.ч. оборудование 0,52 тыс.руб. Составлена в ценах I969 г.

№ п п	Наименование укрупнен. показател. норматив. прейскур. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица изм.	К-во	Затраты труда в чел/час		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
					ед. изм.	общ.	Оборуд.	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч з-та	Оборудован	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	Кальк.I	Шкаф аппаратный	шт	I	22,4	22	8I,8	22,39	-	82	22	
2	Кальк.2	Пульт управления ПУЭН-5	"	I	I0,4	I0	37,34	I2,43	-	37	I2	
3	I7-06-48 п.I-I93 п.I-26I II-I	Термометр технический угловой с оправой I,05+I,35 = 3,4	шт	4	0,5	2	3,4	0,7I	-	I4	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	I7-04 Д.3 п.I-0996 II-I2	Терморегулирующее у-во ТУДЭ-I	шт	3	2	6	55	I,5	-	I65	5	
5	-"- II-I2	То же, ТУДЭ-2	"	2	2	4	55	I,5	-	II0	3	
6	-"- II-I2	То же, ТУДЭ-4	"	I	2	2	55	I,5	-	55	2	
7	I7-06-48 п.I-I20 п.I-260 II-I	Термометр технический прямой с оправой 0,85+I,8=2,65	шт	4	0,5	2	2,65	0,7I	-	II	3	
8	I5-04 ч.I п.I8-II4 8-6240	Кнопка управления ПКЕ-222-I	"	3	2,0	6	2,0	I,85	-	6	6	
9	II-I592	Коробка соединительная СК-I2	"	I	9	9	-	8,02	-	-	8	
I0	8-436I	Прокладка металлорукава Ø 28 мм по стальным конструкциям	I00м	0,03	33	I	-	52,6	-	-	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	8-4373	Кабель КВВГ сеч. 7xI,5 мм2 в металлорукаве	I00м	0,03	I0	-	-	I2,6	-	-	-	
I2	8-436I	Прокладка металлорукава Ø 37 мм по стальным конструкциям	"	0,09	33	3	-	52,6	-	-	5	
I3	8-4276	Труба стальная Ø 20 мм на скобах	"	0,06	66	4	-	97.7	-	-	6	
I4	8-428I	То же, Ø 20 мм в полу	"	0,24	37	9	-	40,9	-	-	I0	
I5	8-4277	То же, Ø 26 мм на скобах	"	0,43	7I	3I	-	I05	-	-	45	
I6	8-4282	То же, Ø 26 мм в полу	"	0,67	38	25	-	43,2	-	-	29	
I7	8-43I7 К=0,6	То же, Ø 26 мм в полу в пожароопасном помещении	"	0,I5	60	9	-	III,6	-	-	I7	
		I86x0,6=III,6										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8	8-437I	Затягивание I-го провода сеч.до 2,5мм2 в трубы и металлорукава	I00м	I,64	6	I0	-	6,86	-	-	II	
I9	8-4403	То же, последующий провод сеч. до 2,5мм2	"	3,2I	3	I0	-	2,37	-	-	7	
20	II-2I44	Трубный ввод в щит	ввод	8	I	8	-	0,82	-	-	7	
		Итого	руб	-	-	I73	-	-	-	480	203	
		Начисления на оборудование 8%	руб	-	-	-	-	-	-	38		
		Итого оборудование	руб							5I8		
		Плановые накопления 6% на монтаж	руб								I2	
		Итого монтаж	руб								2I5	
		Раздел II. Материалы,не учтенные ценником										
I	Щ-У-354	Коробка соединительная СК-I2	шт	I	-	-	-	2,86	-	-	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	ЦI-У-222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,335	-	-	-	29,2	-	-	I0	
3	-"-	То же, ПВ сеч.I,5мм2	"	0,I5	-	-	-	33,5	-	-	5	
4	I5-09 т.54	Кабель КВВГ сеч. 7хI,5 мм2 370хI,097=406	"	0,03	-	-	-	406	-	-	I2	
5	24-I6-49 п.I-056	Металлорукав РЗ-Ц-Х Ø 37 мм 350хI,066 = 373	км	0,009	-	-	-	373	-	-	3	
6	-"- п.I-056	То же, РЗ-Ц-Х Ø 28мм 300хI,066 = 320	км	0,003	-	-	-	320	-	-	I	
7	0I-04 стр.27	Труба стальная электросварная Ø 20хI,6мм	м	30	-	-	-	0,I98	-	-	6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	0I-04 стр.27	То же, ∅ 26xI,8 мм 0,247xI,066 = 0,263	м	I25	-	-	-	0,263	-	-	33	
		Итого									73	
		Плановые накопления 6%	руб								4	
		Итого по II разделу	руб								77	
		Всего по смете	руб								8I0	

Руководитель группы Пугачевский

Составила Кавуненко

К смете № I-16

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа аппаратного

Основание: спецификация

Составлена в ценах 1973 г.

№ № п п	Наименован. прейскур. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един изм.	К-во	Стоимость в рублях					
					Единицы			Общая		
					оборудован.	заводск монтажа Изгот.	монтажных работ	оборудован.	заводского монтажа изгот.	монтажных работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I5-04ч.II Доп.3 1973 г. п.I-922 II-1956	Щит шкафной малогабаритный ЩМ разм.600х400х х500 мм	шт	I	20,0	-	I0,4	20,0	-	I0,4
2	I5-04ч.I п.06-I82 I5-04ч.II п.I-420 8-6734	Переключатель ПКУ-3-I2	шт секц.	I 8	4,45	2,0	- 0,33	4,45	2,0	- 2,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3	I5-04 ч.I п.I8-II7 I5-04ч.II п.I-4I8 8-67I5	Пост управления кнопочный ПКЕ-6I2-2	шт	I	I,6	I,0	I,23	I,6	I,0	I,23
4	I5-04 ч.I п.I8-I05 I5-04ч.II п.I-4I8 8-67I5	То же, ПКЕ-II2-I	"	2	I,4	I,0	I,23	2,8	2,0	2,46
5	I5-04ч.I Доп.I п.I2-498 I5-04 ч.II п.I-400 8-673I	Реле электромагнитное РПУ-2	шт	2	6,0	3,0	I,27	I2,0	6,0	2,54
6	I5-04ч.I Доп.I5 п.I2-466 I5-04 ч.II п.I-399 8-673I	Реле времени РВП 22-3I2I	"	I	8,4	2,0	I,27	8,4	2,0	I,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7	I5-04ч.I Доп.I5 п.I2-466 I5-04 ч.II п.I-399 8-673I	Реле времени, РВП22-3I22	шт	I	8,4	2,0	I,27	8,4	2,0	I,27
8	I5-04ч.I п.03-098 I5-04ч.II п.I-347 8-6687	Предохранитель ПРС-6-П	шт	I	0,65	0,5	0,58	0,65	0,5	0,58
9	I5-04 ч.II п.I-475	Зажимы	шт	20	0,3	-	-	6,0	-	-
		Итого	руб					64,3	I7,5	22,39
		Всего по калькуляции	руб					8I,8		22,39

Составила Кавуненко

К смете №1-16

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости оборудования, изготовления и монтажа пульта управления ПУЭН-5

Основание: спецификация

Составлена в ценах 1973 г.

№№ п п	Наименование прейскуранта, ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Стоимость в рублях					
					Единицы			Общая		
					оборудован.	заводского монтаж изгот.	монтажных работ	оборудован	заводского монт. изгот	монтажн. работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I	I5-04-02 п.I85 8-6646	Пульт навесной ПУЭН-5 разм. 600х350х267 мм	шт	I	II,7	-	5,46	II,7	-	5,46
2	I5-04ч.I п.0I-003 I5-04 ч.II п.I-320 8-6699	Автоматический выключатель А-63МГ	шт	I	I,55	0,9	0,64	I,55	0,9	0,64
3	I5-04 ч.I п.04-I7I I5-04 ч.II п.I-354 8-6725	Пускатель магнитный ПМЕ-II3	"	I	8,0	3,5	I,I	8,0	3,5	I,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	I5-04 ч.I п.03-I24 I5-04 ч.II п.I-347 8-6682	Предохранитель ПТ-I0	шт	I	0,I3	0,5	0,64	0,I3	0,5	0,64
5	I5-04-ч.I п.06-530 I5-04ч.II п.I-4I9 8-6734	Универсальный переключатель УП53II	шт секц.	I 2	I,75	I,0	- 0,33	I,75	I,0	- 0,66
6	I5-04 ч.I п.I8-I07 I5-04ч.II п.I-4I8 8-67I5	Пост управления кнопочный ПКЕ-II2-3	шт	I	3,45	I,0	I,23	3,45	I,0	I,23
7	I5-04ч.I п.I9-022 I5-04 ч.II п.I-452 8-6735	Табло световое ТСМ	шт	3	0,55	0,6	0,9	I,65	I,8	2,7
8	I6-03ч.II п.3I-0I2	Лампа РНЦ-220-I0	шт	3	0,I35	-	-	0,4I	-	-
		Итого	руб					28,64	8,7	I2,43
		Всего по калькуляции	руб					37,34		I2,43

Составила Кавуненко

Типовой проект сельского клуба на 200 мест

С М Е Т А № I-I7

на приобретение и монтаж оборудования автоматизации приточных систем клуба

Сметная стоимость 0,57 тыс.руб. Наименование:спецификация к типовому проекту

В т.ч.оборудование 0,47 т.р. Составлена в ценах I969 г.

№ № п п	Наименован. укрупнен. показател. нормативов прейскурант ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда в чел/час		Сметная стоимость в руб.един.			Общая стоимость в руб.		
							Оборудован.	монтажных работ		Оборудован.	монтажных работ	
					ед. изм	общ.		всего	в т.ч. з-та		всего	в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Оборудование и монтаж										
I	Кальк.I	Шкаф аппаратный	шт	I	2I,4	2I	79,8	2I,I6	-	80	2I	
2	I7-06-48 п.I-I93 п.I-26I II-I	Термометр технический угловой с оправой I,05+2,35=3,4	шт	4	0,5	2	3,4	0,7I	-	I4	3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	I7-06-48 п.I-I20 п.I-260 II-I	То же, прямой с оправой 0,85+I,8 = 2,65	шт	4	0,5	2	2,65	0,7I	-	II	3	
4	I7-04 Д.3 п.I-0996 II-I2	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-I	шт	3	2	6	55,0	I,5	-	I65	5	
5	-"- II-I2	То же, ТУДЭ-2	"	2	2	4	55,0	I,5	-	II0	3	
6	-"- II-I2	То же, ТУДЭ-4	"	I	2	2	55,0	I,5		55	2	
7	8-436I	Прокладка металлорукава по стальным конструкциям Ø38мм	I00м	0,09	33	3	-	52,6	-	-	5	
8	8-4276	Труба стальная Ø 20 мм на скобах	"	0,I	66	7	-	97,7	-	-	I0	
9	8-428I	То же, Ø 20 мм скрыто	"	0,2	37	7	-	40,9	-	-	8	
I0	8-4277	То же, Ø 26 мм на скобах	"	0,05	7I	4	-	I05	-	-	5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	8-4282	То же, Ø 26 мм скрыто	I00м	0,I	38	4	-	43,2	-	-	4	
I2	8-437I	Затягивание I-го провода сеч.2,5мм2 в трубу	"	0,54	6	3	-	6,86	-	-	4	
I3	8-4403	То же, последующий провод сеч.2,5мм2	"	I,3I	3	4	-	2,37	-	-	3	
I4	II-2I44	Трубный ввод в щит	ввод	4	I	4	-	0,82	-	-	3	
		Итого				67				435	79	
		Начисления на оборудование 6%	руб							35		
		Итого оборудование	руб							470		
		Плановые накопления 6% на монтаж	руб								5	
		Итого монтаж	руб								84	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел П. Материалы, не учтенные ценником										
I	ЦI-У-222	Провод АПВ сеч. 2,5 мм2	км	0,I85	-	-	-	29,2	-	-	5	
2	0I-04 стр.27	Труба стальная электросварная Ø 20х х I,6 мм	м	30	-	-	-	0,I98	-	-	6	
		0,I86хI,066 = 0,I98										
3	-"- стр.27	То же, Ø 26хI,8мм	"	I5	-	-	-	0,263	-	-	4	
		0,247хI,066 = 0,263										
4	24-I6-49 п.I-056	Металлорукав РЗ-Ц-Х Ø 38 мм	км	0,009	-	-	-	373	-	-	3	
		350хI,066 = 373										
		Итого	руб								I8	
		Плановые накопления 6%	руб								I	
		Итого по П разделу	руб								I9	
		Всего по смете	руб								573	

Руководитель группы Пугачевский

Составила Кавуненко

К смете №1-17

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа аппаратного

Основание
Составлена в ценах 1973 г.

№ п	№ п	Наименов. прейскур. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Стоимость в рублях					
						Единицы			Общая		
						оборудован.	заводского монтаж изготовл.	монтажных работ	оборудован.	заводского монтаж изготовл.	монтажных работ
I		2	3	4	6	6	7	8	9	I0	II
I		I5-04 ч.II Доп.3 I973г п.I-922 II-I956	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ разм.600х400х 500 мм	шт	I	20,0	-	I0,4	20,0	-	I0,4
2		I5-04 ч.I п.06-I82 I5-04 ч.II п.I-420 8-6734	Переключатель кулачковый ПКУЗ-I2	шт секц.	I 8	4,45	2,0	- 0,33	4,45	2,0	- 2,64
3		I5-04ч.I п.I8-II7 I5-04ч.II п.I-4I8 8-67I5	Пост управления кнопочный т. ПКЕ-6I2-2	шт	I	I,6	I,0	I,23	I,6	I,0	I,23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4	I5-04 ч.I п.I8-I05 I5-04ч.II п.I-4I8 8-67I5	То же, ПКЕ-II2-I	шт	2	I,4	I,0	I,23	2,8	2,0	I,23
5	I5-04 ч.I Доп.I п.I2-498 I5-04 ч.II п.I-400 8-673I	Реле электромагнитное РПУ-2	"	2	6,0	3,0	I.27	I2,0	6,0	2,54
6	I5-04 ч.I Доп.I5 п.I2-466 I5-04 ч.II п.I-399 8-673I	Реле времени РВП22-3I2I	"	I	8,4	2,0	I,27	8,4	2,0	I,27
7	I5-04 ч.I Доп. I5 п.I2-466 I5-04 ч.II п.I-399 8-673I	То же, РВП22-3I22	"	I	8,4	2,0	I,27	8,4	2,0	I,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8	I5-04 ч.I п.03-098 I5-04ч.II п.I-347 8-6687	Предохранитель ПРС-6-П	шт	I	0,65	0,5	0,58	0,65	0,5	0,58
9	I5-04 ч.II п.I-475	Зажимы	шт	20	0,3	-	-	6,0	-	-
		Итого	руб					64,3	I5,5	2I,I6
		Всего по калькуляции	руб					79,8		2I,I6

Составила /Кавуненко/

Типовой проект клуба со зрительным залом на 200 мест

С М Е Т А № I-I8

на приобретение и монтаж оборудования автоматической пожарно-охранной сигнализации клуба

Сметная стоимость 0,62 тыс.руб.
В т.ч. оборудование 0,23 -"-

Основание: спецификация к типовому пр-ту лист СС-4

Составлена в ценах I969 г.

№ № п п	Наименован. укрупнен. показат. норматив. прейскур. ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица изм.	Количество	Затраты труда в чел/час		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
							Оборудован.	монтажных работ		Оборудован.	монтажных работ	
					ед. изм.	общ.		всего	в т.ч з-та		всего	в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтаж										
I	I6-02 п.03-0034 I0-7000	Концентратор малой емкости "Комар-Сигнал -I2АМ"	шт	I	40	40	I54	36,3	-	I54	36	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	I0-704I	Извещатель пож.сигнализации разового действия ДТЛ	шт	5I	I	5I	-	0,52	-	-	27	
3	I6-02 п.I4-0004 I0-948	Выпрямитель КВ-24М	шт	I	II	II	5I	9,47	-	5I	9	
4	I5-04ч.I п.I9-077 I0-7052	Сирена сигнальная СС-I	шт	I	3	3	3,7	2,99	-	4	3	
5	8-7055	Светильник потолочный ПСХ -75	"	I	I,46	I	-	2,2	-	-	2	
6	I0-7242	Коробка ответвительная КО-I	"	25	I	25	-	0,769	-	-	I9	
7	8-4360	Прокладка металлорукава Ø до 25 мм по конструкциям	I00м	0,05	29	I	-	48,7	-	-	2	
8	8-4373	Затягивание кабеля НРГ сеч.2х4мм в металлорукав	"	0,05	I0	I	-	I2,6	-	-	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	8-4282	Прокладка трубы стальной ∅ 26 мм в готовых бороздах	I00м	I,4	38	53	-	43,2	-	-	60	
I0	8-4250I	Прокладка кабеля ТПП в трубе	"	0,03	I8,7	I	-	I9	-	-	I	
II	8-4258	Прокладка трех проводов ТРП в резиновой трубке	"	0,I	32	3	-	49,5	-	-	5	
I2	8-437I	Прокладка провода ТРП в трубе	"	I,0	6	6	-	6,86	-	-	7	
I3	8-4720	Провод ПВ сеч.до 25 мм2 для заземления	"	0,25	I06	27	-	85,7	-	-	2I	
I4	8-437I	Провод ПВС сеч. 2хIмм2 в трубе	I00м	0,37	6	2	-	6,86	-	-	3	
I5	8-4223	Провод ПВС сеч. 2хIмм2 скрыто	"	3,33	I4	47	-	I3,I	-	-	44	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6	8-2792	Коробка распределительная КРПТ-I0	шт	I	4	4	-	4,97	-	-	5	
I7	8-2720	Комплекс измерений постоянным током	I0С пар	0,I	I5	2	-	I3,7	-	-	I	
		Итого				278			209		246	
		Начисления на оборудование 8%	руб						I7			
		Итого оборудование	руб						226			
		Плановые накопления 6% на монтаж	руб								I5	
		Итого монтаж	руб								26I	
		П. Материалы, не учтенные ценником										
I	I5-07-03	Светильник ПСХ-75	шт	I	-	-	-	I,3	-	-	I	
		I,2xI,083 = I,3										
2	092 п.III К=0,95	Лампа накаливания Б 220-60 0,I8x0,95xI,086=0,I86	шт	I	-	-	-	0,I86	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3	24-I8-48 доп.I2	Датчик ДТЛ 0,9xI,086 = 0,98	шт	5I	-	-	-	0,98	-	-	50	
4	24-I6-49 п.I-053	Металлорукав РЗ-I-Х Ø 25мм 0,25xI,066=0,27	м	5	-	-	-	0,27	-	-	I	
5	0I-04 стр.27	Труба стальная электросварная Ø 26x2 мм 0,254xI,066 = 0,27I	м	I40	-	-	-	0,27I	-	-	38	
6	I5-09 табл.88	Кабель ТПП емк. I0x2x0,5 мм I65xI,097 = I8I	км	0,003	-	-	-	I8I	-	-	5	
7	I5-09 табл.II2	Провод ТРП-Iх x2x0,5 IIxI,I09 = I2,2	"	0,I3	-	-	-	I2,2	-	-	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	Ц.№Iч.У стр.I08	Кабель НРГ сеч. 2х4 мм2	км	0,005	-	-	-	202	-	-	I	
9	Ц.№Iч.У стр.222	Провод ПВ сеч.4мм2	"	0,025	-	-	-	69,6	-	-	2	
I0	Щ-У-230	Провод ПВВС сеч. 2хIмм2	"	0,37	-	-	-	67,4	-	-	25	

	Итого	руб	I25
	Плановые накопления 6%	руб	8
	Итого по II	руб	I33
	Всего по смете	руб	620

Руководитель группы Пугачевский

Составила Кавуненко

С М Е Т А № I-I9

на приобретение и монтаж механического оборудования зала и эстрады, механизм зашторивания окон

Сметная стоимость I,37 тыс.руб. Основание: спецификация

В т.ч. оборудование 0,58 т.р. Составлена в ценах I977 г.

№ п п	Наименован. укрупнен. показателей нормативов прейскурант ценника и № позиции	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един изм.	К-во	Вес брутто нетто в т.		Сметная стоимость единицы в руб.			Общая стоимость в руб.		
					ед. изм.	общ.	Оборудован.	монтажных работ всего	в т.ч з-та	Оборудован	монтажных работ всего	в т.ч. з-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I Механическое оборудование зала и эстрады, механизм зашторивания окон										
I	3I-у-I34	Лебедка МП-3 с монорельсовой дорогой	к-т	3	-	-	-	I0I	-	-	303	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	Заявка на киноаппаратуру и оборудование для киноустановок и контор кинопроката, планируемые Главкиноснаба СССР на I974 г.	Механизмы предэкранного раздвижного занавесей и зашторивания окон	к-т	3	-	-	I78	-	-	534	-	
3	3I-у-I27	Рама экрана из труб	м2	I9,52	-	-	-	2,92	-	-	57	
4	3I-у-I29	Экран натяжка полотна	"	I9,52	-	-	-	6,36	-	-	I24	
5	3I-у-I3I	Обрамление экрана черным полубархатом	"	9,45	-	-	-	I2,6	-	-	II9	
6	29-246	Оснащение лебедки стальным тяговым тросом	к-т	3	-	-	-	I7,I	-	-	5I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7	29-376	Опробование занавеса	к-т	3	-	-	-	28,6	-	-	86	
		Итого								534	740	
		Начисление на гр. II - 8%								43		
		Плановые накопления - 6%									44	
		II. Материалы, не учтенные ценником										
I	Ц.Iч.I п.I6	Стоимость труб диаметром 32 мм	м	I0	-	-	-	0,52	-	-	5	
2	-"- п.I5	То же, диам.25 мм	"	0,6	-	-	-	0,4	-	-	-	
3	Ц.I ч.II п.462	Стоимость индивидуальных конструкций из стали	кг	I4	-	-	-	0,272	-	-	4	
		Итого									9	
		Планов.накопл.6%									I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

Сводка по смете

I. Монтаж оборудования	577
Оборудование	784
II. Материалы, не учтенные ценником	I0
Итого	I37I

Составила " Левицкая

С М Е Т А № I-20
на приобретение технологического оборудования

Сметная стоимость в ценах, введенных с I января I969 г. I7,4I тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания $м^3$

2. Стоимость на $Iм^3$ здания руб.

№ п п	№ единичных расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм.	Колич. един. изм.	Стоим. ед.изм руб. коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Сборник сметных норм затрат и типовых наборов оборудов. том 2 вып.I таб.I	мест	200	87	Приобретение мебели, технологического оборудования, инвентаря, противопожарного инвентаря и установка кресел	I7400
2	Техн.ч.п.I0	%	I,0	88I	Работы по сборке немонтируемого оборудования	9
	руб				Итого	I7409
					в т.ч. монтаж	22
					В т.ч.возвратные суммы	
					I7409 x 0,0075 = I30	

Главный архитектор проекта

Составила Филина

Сводная ведомость затрат труда

№ № п п	Наименование	Сумма
I	2	3
	I. Общестроительные работы	
	А. Подземная часть	
I	Земляные работы	I2,9
2	Фундаменты и стены подвала	I5I,0
3	Перекрытие	I0,0
4	Перегородки	8,I
5	Двери	4,5
6	Полы	3,3
7	Внутренняя отделка	II,8
8	Наружная отделка	I,3
9	Разные работы	I30,9
	Итого по подземной части	333,8
	Б. Надземная часть	
I	Стены	456,3
2	Перекрытие над I этажом	9,I
3	Покрытие и кровля	I9I,8
4	Перегородки	48,3
5	Окна и балконные двери	33,I
6	Двери	253,7
7	Полы I этажа	I36,I

I	2	3
8	Полы II этажа	8I,0
9	Лестницы	20,I
I0	Внутренняя отделка	694,8
II	Разные работы	76,2
	Итого по надземной части	2000,5
	Итого по общестроительным работам	2334,3
	II. Санитарно-технические работы	
I	Отопление	I9I,4
2	Вентиляция	67,7
3	Холодное водоснабжение	29,4
4	Горячее водоснабжение	4,5
5	Канализация	I4,I
6	Ливневая канализация	I,7
	Итого по санитарно-техническим работам	308,8
	III. Электромонтажные и слаботочные работы	
I	Электроосвещение	3I0,5
2	Электросиловое оборудование	7I,0
3	Молниезащита	27,3
4	Радиофикация	I4,7
5	Телефонизация	7,6
6	Телевидение	6,6
7	Электрочасофикация	I0,4
8	Кинотехнология	I30,5

I	2	3
9	Автоматизация пожарной задвижки	25,4
I0	Автоматизация приточных систем	9,8
II	Автоматическая пожарно-охранная сигнализация	40,9
	Итого по электромонтажным и слаботочным работам	654,7
	В с е г о	3297,8

Составила Гройсман

Руководитель сметной группы Филина

С М Е Т А № I-2I

на вариант стен при T^{o} - 20°

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.I969 г. I4,87 тыс.руб.

№ пп	№ единичн. расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм.	Колич. един. изм.	Стоим. ед.изм. руб.коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I3-69 2I-I0в	м3	273,5	25,30	Стены наружные из кирпича глиняного пустотелого со средним архитектурным оформлением при высоте этажа до 5м	6920
2	I3-70 2I-I0в	"	39,7	24,3	То же, при высоте этажа более 5 м	965
3	I3-35 2I-76	"	II4,I	I9,5	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с простым архитектурным оформлением при высоте этажа до 5м	2225
4	II-I99 I9-II и	"	4,46	9,3	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т	4I
5	II-I88 I9-II а	шт	8	I,63	То же, весом до I,0 т	I3
6	ЦСЦ п.445I	м3	5,76	52,7	Стоимость сборных железобетонных перемычек	304

I	2	3	4	5	6	7
7	ЦСЦ пр.2	кг	I52,7	0,I73	Стоимость арматуры класса А-I	26
8	-"-	"	338,6	0,I94	То же, А-Ш	66
9	-"-	"	I29,7	0,2I4	То же, В-I	28
I0	II-463 I9-30а	м3	0,85	I0,I	Укладка опорных плит ОП6-4, ОП5--2-I	9
II	ЦСЦ п.3575	м2	4,5	7,52	Стоимость опорных плит	34
I2	ЦСЦ п.I6	кг	3,7	0,3I	Закладные детали	I
I3	II-I88 I9-IIа	шт	I2	I,63	Укладка сборных ж/б прогонов весом до Iт	20
I4	II-I90 I9-IIб	шт	4	2,74	То же, весом до 3 т	II
I5	II-I9I I9-IIв	шт	I	4,47	То же, весом до 5 т	4
I6	ЦСЦ п.4750	м3	7,36	63,45	Стоимость прогонов из бетона М200 Ц:66,0-(I,5+I)х хI,02=63,45	467
I7	ЦСЦ п.I	кг	497,9	0,I73	Стоимость арматуры класса А-I	86
I8	-"- п.2	"	8,9	0,I84	То же, А-II	2

I	2	3	4	5	6	7
I9	ЦСЦ п.4	кг	I200,I	0,I94	Стоимость арматуры класса А-Ш	233
20	-"- п.I0	"	9I,45	0,2I4	То же, В-I	20
2I	-"- п.I6	"	7,3	0,3I0	Закладные детали	2
22	I3-328 2I-25а	м2	8,86	I,07	Плиты подоконные с мраморовидной поверхностью	9
23	ЦСЦ п.4764	"	8,86	4,7	Стоимость плит подоконных	42
24	I3-6I 2I-9г	т	0,I50	I79,0	Армирование кирпичной кладки арматурными сетками	27
25	I3-58 2I-9а	I00 м2	8,04	I0,3	Расшивка швов кладки из кирпича	83
26	I6-585 26-9в пр.I	"	8,I2	7,77	Обделки на фасадах (наружные подоконные, пояски и прочее) без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	63
27	ЦСЦ т.ч.п.I6	кг	267,7	0,I74	Металлизация закладных деталей	47
28	I6-59I 26-9е	I00 м2	0,6	I52,0	Покрытие парапета из оцинкованной кровельной стали	9I

I	2	3	4	5	6	7
29	I3-330 2I-26а	I00 м2 верт. проек	0,78	42,6	Устройство трубчатых лесов для кладки	33
30	II-474 I9-30м	т	0,I30	259	Установка закладных и накладных деталей весом до 5 кг	34
3I	II-475 I9-30м	т	0,I26	II3	То же, весом более 5 кг	I4
32	ЦСЦ прил.2 п.I7	кг	256,2	0,46	Стоимость закладных и накладных деталей	II8
					Итого	I2038
					Накладные расходы I6,5%	I986
					Итого	I4024
					Плановые накопления 6%	84I
					Всего по смете	I4865

С М Е Т А № I-22

на отопление (Т= -25°С и Т= -20°С)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1969 г. 2,37 тыс.руб.

№ пп	№ единичных расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм	Колич. един. изм.	Стоим. ед.изм руб. коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Санитарно-технические работы	
I	23-646 32-96	экм	84,0 / 73,0	5,29	Радиаторы отопительные МI40-АО	444 / 386
2	23-652 32-I5 Доп.вып.2 п.295I	"	25,0 / 2I,0	7,64	Конвекторы "Комфорт" Н-I5А и Н-I5	I9I / I60
3	Кальк.5	к-т	I	2I6,57	Тепловой узел НШ-3	2I7
4	23-72 30-IIа Ц.Iч.I пп.I9I4, 555	м	8,0	I,83	Трубопроводы из стальных электросварных труб Ø 76х3 мм	I5
					Ц=2,38-I,47+0,92=I,83	
5	23-72 30-IIа Ц.Iч.I пп.I9I4, 552	м	I8,0	I,59	То же, Ø 57х3мм	29
					Ц= 2,38-I,47+0,68=I,59	

I	2	3	4	5	6	7
6	23-50 30-I0б	м	I5,0	I,49	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб Ø 50 мм	22
7	23-49 30-I0а	м	52,0	I,24	То же, Ø 40 мм	64
8	23-48 30-I0а	"	I24,0	I,I2	То же, Ø 32 мм	I42
9	23-47 30-I0а	"	75,0	0,96	То же, Ø 25мм	72
I0	23-46 30-I0а	"	48,0	0,79	То же, Ø 20 мм	38
II	23-45 30-I0а	"	78,0	0,74	То же, Ø I5мм	58
I2	23-I04 30-I4а	"	42I,0	0,03	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	I3
I3	Ц.Iч.Ш п.I543	шт	4	2,5I	Краны проходные муфтовые марки II4б6р Ø 40 мм	I0
I4	-"- п.I54I	"	6	I,28	То же, Ø 25мм	8
I5	Ц.Iч.Ш п.I37	"	5	0,84	Вентиль запорный муфтовый марки I5кч18р Ø 20мм	4

I	2	3	4	5	6	7
I6	23-I07 30-I5а	шт	8	II,0	Задвижка параллельная марки 30ч6бр Ø 50 мм	88
I7	Ц.Iч.Ш п.I466	шт	I8	0,83	Краны двойной регулировки Ø I5мм	I5
I8	-"- п.I467	"	8	I,09	То же, Ø 20 мм	9
I9	I2у-2I73 свед.указ. п.6 К=I,25	шт	I	4,56	Вентиль запорный фланцевый с электромагнитной защелкой марки I5кч877бр -СВВ Ø 50 мм	5
					Ц= 3,7I+(2,0IхO,25хI,7)= = 4,56	
20	23-07 I-034I	шт	I	49,68	Стоимость вентиля Ø 50 мм	50
					Ц=46хI,08=49,68	
2I	I2у-2I72 ввод указ. п.6 К=I,25	шт	I	3,79	Вентиль запорный фланцевый с электромагнитной защелкой марки I5кч877бр СВВ Ø 25мм	4
					Ц=3,08+(I,68хO,25хI,7)	
22	23-07 I-0340	шт	I	43,2	Стоимость вентиля Ø 25 мм	43
					Ц= 40хI,08 = 43,2	
23	23-693 32-I3а	к-т	2	33,5	Гребенки распределительные Ø I59х4,5мм	67

I	2	3	4	5	6	7
24	23-703 32-I4в	шт	I	27,06	Ручной насос БКФ-2	27
25	23-689 32-I2г	шт	I8	0,4	Воздушные краны Маевского	7
26	23-I87 30-226	врезка	I	4,55	Врезка в действующую сеть отопления	5
		руб			Итого	I647 I558
		руб			Пуск и регулировка I%	I6 I6
		руб			Итого	I663 I574
					II. Строительные работы	
27	I7-736 27-626	м2	53,0	0,I76	Антикоррозийная окраска труб	9
28	I9-23 28-2г	м3	4,0	54,0	Изоляция труб полуцилиндрами из минераловаты на синтетической связке	2I6
29	I9-I46, I44 28-IIа, I0г	м2	84,0	I,62	Оштукатуривание и изолированных труб асбестоцементным раствором по металлической сетке	I36

I	2	3	4	5	6	7
30	I7-703 27-68s т.ч.п.29	м2	72,0 / 63,0	0,298	Масляная окраска нагревательных приборов	2I / I9
					Ц= 0,548-0,25=0,298	
3I	I7-703 27-68s	"	I0,0	0,548	Масляная окраска труб за 2 раза	5
		руб			Итого	366 / 364
		руб			Итого по смете	2029 / I938
		руб			Накладные расходы I4,9% на санитарно-технические работы	248 / 234
		руб			Накладные расходы I6,5% на строительные работы	60 / 60
		руб			Итого	2337 / 2232
		руб			Плановые накопления 6%	I40 / I34
		руб			Всего по смете	2477 / 2366

Примечание: В числителе даны объемы для Тн= -25°С, в знаменателе для Тн = -20°.

Составила Л.Гройсман

Руководитель сметной группы Л.Филина

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № Д-I5-6

на установку трехрожковых флагодержателей

СНиП 6-3 табл. 3 пр.I2
ЕНиР 6-I-4 пр.3 I9,I0 Норма на I шт.
пр.I-6-3 т.3 по I0 УСН

№№ пп	Основание	Наименование работ	Един изм	К-во	Стоимость	
					Един	Общ.
I	2	3	4	5	6	7
I		Затраты труда	ч/дн	0,75		
2		Заработная плата	руб			0,35
3		Прочие материалы	"			0,I0
4		Эксплуатация машин	"			0,02
5		Флагодержатель трехрожковый металлический	шт	I	0,95	0,95
		Итого	руб			I,42

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА Д-I6-2
на изоляцию прокладную водонепроницаемой бумагой

Норма на I00 м2 изоляции

№ п п	№ п п	Основан.	Наименование работ	Ед. изм	К-во	Стоимость	
						един	общ.
I		ЕРЕР	Затраты труда	ч/дн	I0		
2			Заработная плата	руб	4,I3	I,0	I,0
3			Эксплуатация машин	"	0,I2	I,0	0,I2
4		Ц.Iч.I п.87	Бумага водонепроницаемая	м2	II0	0,04	4,40
5		п.327а	Мастика битумная	т	0,05	8I,0	4,05
			Итого	руб			I2,70

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

Тепловой узел НП-3

№№ пп	№ единичн. расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм.	Колич. един изм.	Стоим. ед.изм руб.коп	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Санитарно-технические работы	
I	23-73 30-II6 Ц ч.Ш п.I7I6 п.I7I5	м	2,4	2,62	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 89х4мм Ц=2,85-(I,97-I,74)= = 2,62	6,29
2	23-72 30-IIа Ц.Iч.I р.Ш п.I679 I643	"	0,8	2,05	То же, диаметром 57х3,5 мм Ц=2,38-(I,58-I,25)= = 2,05	I,64
3	23-95 30-I3б	шт	8	4,27	Фланцы стальные диам.80 мм	34,I6
4	23-93 30-I3а	"	4	2,7	То же, диам.50 мм	I0,80
5	23-73 30-II6	м	0,2	2,85	Переход 89х5-57х4мм	0,57
6	23-73 30-II6	"	I,I	2,85	Переход 80х50 мм	3,I4
7	23-664 32-I0б	шт	2	23,9	Грязевик из стальных труб диам.80мм	47,8

I	2	3	4	5	6	7
8	23-I08 30-I5б	шт	4	I7,I	Задвижки чугунные марки 30ч6бр диам. 80 мм	68,4
9	23-393 3I-I3а	"	I	24,5	Водомер диам.50 мм	24,50
I0	Ц.Iч.III п.63	т	0,009	273,0	Болты с гайками	2,46
II	23-687 32-I2б	к-т	2	4,I8	Манометры технические	8,36
I2	23-688 32-I2в	"	2	2,I8	Термометры в оправе	4,36
I3	23-46 30-I0а	м	I,0	0,79	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	0,79
I4	Ц.Iч.III п.I526	шт	5	0,66	Краны трехходовые	3,30
		руб			Итого по калькуляции	2I6,57

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

Приточная система П-I

№ № п п	№ единичных расценок, шифры норм СНИПА	Ед. изм	К-во един изм.	Стоим. ед.изм руб.коп	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Санитарно-технические работы	
I	24-723 33-28а	секц	I	36,2	Секция вентиляторная (вентилятор Ц4-70 № 6 с электродвигателем А02-3I-6 с виброизоляторами Д04I)	36,20
2	Доп.вып.I п.2570	"	I	III,0	Стоимость секции вентиляторной	III,0
3	8-48I6	шт	I	I,40	Присоединение электродвигателя к сети	I,40
4	Ц.Iч.Ш п.I7I9	м2	0,53	II,5	Гибкие вставки ВIН и ВГВ	6,08
5	24-740 33-30а	секц.	I	I8,00	Установка секции калориферной	I8,0
6	Доп.вып.8 п.3782	шт	I	65,8	Стоимость калориферов КВБ7-П	65,8
7	Ц.Iч.Ш п.2467	"	I	I0,6	Шибер к вентилятору	I0,60
8	24-749 33-3I6	"	I	33,7	Установка заслонки КВУ I600хI000	33,70
9	Рек АI2-2I2 прил.I п.I9	шт	I	523,0	Стоимость заслонки КВУ I600хI000	523,0

I	2	3	4	5	6	7
I0	24-735 33-29б	секц.	I	II,0	Установка секции соединительной весом 0,I2I т	II,0
II	Рек.AI2-2I2 прил.I п.55	"	I	4I,0	Стоимость секции соединительной	4I,0
I2	24-I0 33-Iе	м2	I8,0	4,99	Воздуховод из оцинкованной тонколистовой стали периметром 3000 мм	89,82
I3	24-I0 33-Iе	"	2,4	4,99	Переход из тонколистовой стали оцинкованной	II,98
		руб			Итого	959,59
					II. Строительные работы	
I4	I9-I40 28-9в	м2	0,4	8,9	Установка двери герматической ДуО,9х0,4	3,56
I5	Доп.вып.4 п.3283	шт	I	9,54	Стоимость двери герметической Ду 0,9х4	9,54
		руб			Итого	I3,I
		руб			Всего по калькуляции	972,69

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

Приточная система П-2

№№ пп	№ единичн. расценок, шифры норм СНИПа	Ед. изм.	К-во един. изм	Стоим. ед.изм руб.коп	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	24-723 33-28а	секц	I	36,2	Вентиляторная секция (вентилятор Ц4-70 № 2,5 с электродвигателем АОЛ 22-2 с виброизоляторами ДО № 38)	36,20
2	Доп.вып.I п.2568	"	I	43,5	Стоимость секции вентиляторной	43,50
3	8-48I6	"	I	I,40	Присоединение электродвигателя к сети	I,40
4	Ц,Iч.Ш п.I7I9	м2	0,45	II,5	Гибкие вставки ВГН и ВГВ	5,I8
5	24-740 33-30а	секц	I	I8,00	Установка секции калориферной	I8,0
6	Доп.вып.8 п.3774	шт	I	4I,7	Стоимость калориферов КВС 6-П	4I,7
7	24-26 33-2д	м2	4,8	6,05	Переходы из тонколистовой оцинкованной стали	29,04
8	24-24 33-26	м2	3,4	6,I8	Отвод из оцинкованной тонколистовой стали периметром I300 мм	2I,0I

I	2	3	4	5	6	7
9	24-24 33-2в	м2	9,I	6,I8	Воздуховод из оцинкованной тонколистовой стали I300 мм	56,24
I0	Ц.Iч.Ш п.2462	шт	I	2,82	Шибер к вентилятору периметром 300 мм	2,82
II	24-749 33-3Iб	шт	I	33,7	Установка утепленный воздушной заслонки КВУ 600хI000	33,70
I2	Рек. AI2-2I2 прил.I п.I8	шт	I	458,0	Стоимость заслонки	458,0
I3	Ц.Iч.Ш п.I563	кг	9,2	0,26	Подставки под калориферы	239
		руб			Итого	749,I8
					II. Строительные работы	
I4	I9-I40 28-9в	м2	0,4	8,9	Установка двери герметической Ду 0,9х х 0,4	3,56
I5	Доп.вып.4 п.3283	м2	I	9,54	Стоимость двери герметической Ду 0,9х х0,4	9,54
		руб			Итого	I3,I
		руб			Всего по калькуляции	762,28

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

Приточный шкаф ПШ-I

№№ пп	№ единичн. расценок шифры норм СНИПа	Ед. изм.	К-во един изм.	Стоим. ед.изм руб. коп.	Наименование работ или затрат	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
					I. Сантехнические работы	
I	24-407 33-9а	шт	I	4,99	Неподвижная жалюзийная решетка 350х500 мм	4,99
2	24-417 33-9а	"	I	I,06	Подвижная жалюзийная решетка 350х500мм	I,06
3	Ц.Iч.III п.I846	м2	0,I8	I7,8	Стоимость жалюзийной решетки	3,20
4	24-387 33-8г	шт	I	I0,8	Откидной утепленный клапан	I0,80
5	24-448 33-I5	шт	I	0,8	Установка лебедки	0,80
6	Ц.3 п.I250 цена з-да	шт	I	5,90	Установка лебедки Лебедка Ц= I,70 + 4,2 = 5,90	5,90
7	23-646 32-9б	экм	7,74	5,29 6,06	Радиаторы чугунные М-I40	40,94 46,9
8	23-47 30-I0а	м	I,5	0,96	Трубы стальные водогазопроводные диам. 25 мм	I,44

I	2	3	4	5	6	7
9	23-48 30-10а	м	I,0	I,I2	То же, диам. 32мм	I,I2
		руб			Итого по санитарно-техническим работам	70-25 76,2I
					II. Строительные работы	
I	I5-2 23-Iа прим	м3	0,42	85,0 90,0	Каркас из брусков с острожкой	35,70 37,80
2	I5-I96 23-27в	м2	6,4I	4,75 4,68	Установка дверей шкафных площадью до 2м2	30,45 30,0
3	Ц.Iч.II р.IУ п.23I	м	20,2	0,63 0,79	Коробки дверные	I2,73 I5,96
4	-"- п.32I	м2	5,44	9,6 8,4	Полотна дверные	52,22 45,70
5	Ц.Iч.I п.534	к-т	2	I,65 I,59	Приборы дверные	3,3 3,I8
6	I7-655 27-55г	м2	8,2	0,77	Масляная окраска шкафа	6,3I
7	I7-703 27-68з т.ч.п.29	"	6,35	0,298	То же, нагревательных приборов Ц= 0,548-0,25=0,298	I,89
8	I7-703 27-68з	"	0,42	0,548	То же, труб	0,23
		руб			Итого по строительным работам	I42,83 I4I,07
		руб			Итого	2I3,08 2I7,28

gost.e-ecolog.ru