ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-169

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ

АЛЬБОМ III

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12
137/13
Заказ № 7023р Инв. № 7416/3 Тираж 150
Сдано в печать 18.9 1984 г Цена 2-13

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-169

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ

АЛЬБОМ III

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан
институтом "Укрнииграждансельстрой"

Технический проект
утвержден Госстроем УССР
приказ № 79 от II августа 1976 г.
Рабочие чертежи введены в действие
Укрнииграждансельстроем приказ №
258 от 14 сентября 1978г.

Главный инженер института А.Антоник
Главный архитектор проекта М.Саган

7416 /1

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-169

7416/III

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ

АЛЬБОМ III

Перечень заказных спецификаций

№№ п/п	Части проекта	Количество листов	№№ страниц
1	2	3	4
1.	Санитарно-техническая	0- СТ	
2.	Кинотехнология	0- КТ	
3.	Электротехническая	0- ЭМ	
4.	Связь и сигнализация	0- СС	
5.	Автоматизация приточных систем	0- АОВ	
6.	Автоматизация пожарной задвижки	0- АПК	

Главный инженер института А.АНТОНИК

Главный архитектор проекта М.Саган

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№

264-12-169

7416/III

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ
НА 200 МЕСТ

АЛЬБОМ III

Перечень заказных спецификаций на отопление, вентиляцию и водопровод

№№ п/п	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификации	Количество листов
I	2	3	4

I. Санитарно-техническое оборудование I- СТ
2. Трубопроводная арматура 2- СТ
3. Средства контроля 3 - СТ

Главный архитектор проекта Сагай
Начальник отдела Еремин
Составил Роговцев

Т.П. 264-12-169 А-IУ

Форма 8 Коди 7416/IУ

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I-СТ от "___" _____ 1977 г.

на санитарно-техническое оборудование

Всего листов
Лист № I

№ № пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год					Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код						в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам				
															I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Радиаторы чугунные	М-140-АО	Московский з-чугунно-литейный з-д им.Войкова	экм			95	0,0053										
2		Конвекторы типа "Комфорт"	Н-I5		экм			I7,9	0,00764										
3		Конвекторы типа "Комфорт"	Н-I5А		экм			7,I4	0,00764										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
4		Ручной насос	БКФ-2		шт			I	0,027I									
5		А6-300-I комплектно:			комп.			I										
		Вентилятор Ц4-70 № 6, полож.Л.0 =7200м3/час Н=50 кгс/м2; исп.I																
		Эл.двигатель А02-3I-6 № I,5 квт; n=950 об/мин							0,III									
		Виброизоляторы	ДО-4I		шт			5	0,0II5									
6		Вставка гибкая ВГВ для вентилятора Ц4-70 № 6	ВГВ		шт			I										
7		Вставка гибкая ВГН для вентилятора Ц4-70 № 6	ВГН		шт			I	0,0II5									
8		Калориферная секция IIIKI0 с калорифером КВБ7 -II			шт			I	0,0658									
9		Соединительная секция IIIKI0			шт			I	0,044									
I0		Шибер к вентилятору Ц4-70 № 6			шт			I	0,0I06									
II		Утепленная воздушная заслонка КВЧ I000xI6000			шт			I	0,523									
I2		А2,5095-2а комплектно:																
		Вентилятор Ц4-70 № 2,5 исп.I полож. Л0 =965 м3/час Н=70 кгс/м2 исп.I			комп.			I	0,0435									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Эл.двигатель АОЛ22-2 № 0,6 квт;n=2800 об/мин.																
		Виброизоляторы	Д038		шт			5										
I3		Вставка гибкая для вентилятора Ц4-70 № 2,5	ВГВ		шт			I	0,0II5									
I4		Вставка гибкая для вентилятора Ц4-70 2,5	ВГН		шт			I	0,0II5									
I5		Шибер к вентилятору Ц4-70 № 2,5			шт			I	0,0028									
I6		Калорифер КВС6-П			шт			I	0,0417									
I7		Подставки под калорифер			шт			4	0,0003									
I8		Утепленная воздушная заслонка КВУ 600хI000			шт			I	0,458									
I9		Герметические двери	0,9х0,4		шт			2	0,0095									
20		Крышные вентилятор КЦ3-90 № 4	КЦ3-90															
2I		Электродвигатель АОЛ2-II-6 №=0,4 квт n= 920 об/мин	АОЛ2-II-6		комп.			2	0,0934									
22		Вентилятор вытяжной типа "Самал"	ВК-7-У4		шт			I	0,0I2									

Главный инженер проекта Саган

Составил Роговцев

Генеральная проектная организация Укрниипгражданселъстрой
Проектная организация-разработчик Укрниипгражданселъстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ 19__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-СТ от "___" _____ 1977 г.

на трубопроводную арматуру

Всего листов
Лист № I

№№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель /для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на число планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 год: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость тыс. руб. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	30ч906бр	Никопольским лит.мех. з-д	шт			I	0,1188									
2		Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем с маховиком фланцевые Ø50	30ч6бр	Хапинский чугунно-лит. з-д	шт			8	0,011									
3		То же, Ø 80	30ч6бр	Лапинский чугун.лит. з-д	шт			4	0,0171									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.		Краны проходные муфтовые Ø 25	11ч6бр	з-д ком. оборудов.	шт			6	0,0013									
5.		То же, Ø 40	11ч6бр	То же	шт			4	0,0025									
6		Краны двойной регулировки	КРД Ø 20	Днепропетровский з-д ГПО	шт			8	0,0011									
7		То же, Ø 15	КРД	То же	шт			18	0,0008									
8		Вентиль запорный муфтовый Ø 15	15кч18р	Семеновск. арм.з-д	шт			4	0,0007									
9		То же, Ø 20	То же	То же	шт			8	0,0008									
10		То же, 25	То же	То же	шт			4	0,0012									
11		Вентиль запорный фланцевый с электромагнитной защелкой =220 в Ø 50	15 кч877бр - СВВ	Семеновский арматур.з-д	шт			1	0,0497									
12		То же Ø 25	То же	То же	шт			1	0,0432									
13		Обратный клапан Ø 25	16ч 11р	Кролевецкий цем.з-д	шт			1	0,0046									

Главный инженер проекта Саган

Составил Роговцев

Генеральная проектная организация Укрниипгражданселъстрой
Проектная организация-разработчик Укрниипгражданселъстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ 19__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-СТ от "___" _____ 19 77 г.

на средства контроля

Всего листов
Лист №

№№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель /для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 год: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость тыс. руб. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Водомер Ø 20	ВКСН-20	3-д Ленводоприбор	комп.			I	0,0163									
2		Водосер Ø 20	ВКСН-20	3-д Ленводоприбор	комп.			I	0,0163									
3		Водомер Ø 50			комп.			I	0,0245									
4		Манометр 12-16 ат			шт			I	0,0042									
5		Манометр 6-8 атм			шт			I	0,0042									
6		Термометр до 100°С			шт			I	0,0022									
7		Термометр до 150°С			шт			I	0,0022									

Главный архитектор проекта Саган

Составил Роговцев

7416/III

УКРНИИПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ
г. КИЕВ
1977 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-169

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ

АЛЬБОМ III

Перечень заказных спецификаций на автоматизацию пожарной задвижки

№№ п/п	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификации	Количество листов
I	2	3	4
I	Пульты	I-АВК	1
2	Электроаппаратура	2-АВК	2
3	Кабели, провода, трубы и монтажные материалы	3-АВК	2

Главный архитектор проекта М. Саган
Начальник эл. отдела Я. Шрага
Составил С.Рудь

Генеральная проектная организация Укрнижграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнижграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Автоматизация пожарной задвижки
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ 19__ г.

I-АПК
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от "___" _____ 19 77 г.

на пульт

Всего листов I
Лист № I

№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 год					Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код					в т.ч. на складе			Всего	в том числе по кварталам				
															I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Пульт управления навесной разм. 600х350х267	ПУЗН-5		шт			I	0,040										

Главный инженер проекта Омельчук
Составил Гудь

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Автоматизация пожарной задвижки
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

2-АВК
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от "___" _____ I9____ г.

на Электроаппаратуру

Всего листов 2
Лист № I

№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год					
				наименование	код						в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам				Стоимость тыс. руб. всего
														I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
	I. На пульте управления																	
I.	Выключатель автоматический Iн.р.=I,6А	АК-63-3МГ		шт.			I											
2.	Пускатель магнитный Iн.э.=I,25А реверсивный	ПМЕ-II3		шт.			I											
3.	Универсальный переключатель с рукояткой револьверного типа	УП53II-С225		шт.			I											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
4.		Пост управления кнопочный 3-хштифтовый	ПКЕ-II2 -3У3		шт.			I										
5.		Табло световое малое с лампой РНЦ-220/I0 ТСМ			шт.			3										
6.		Предохранитель трубчатый Iпл.8ст.=2А	ПРС-6П		шт.			I										
		II.По месту																
I.		Пост управления кнопочный одноштифтовый	ПКЕ2I2 IУ3		шт.			7	0,002									

Главный инженер проекта Омельчук

Составил Рудь

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Автоматизация пожарной задвижки
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

3-АВК

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № от "___" _____ I9 77 г.

на кабели, провода, трубы и монтажные материалы

Всего листов 2
Лист № I

№ № пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на чело планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год					Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код						в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам				
															I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Кабель контрольный с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке сечением 7хI,5 мм2	КВВГ		км			0,002	0,406										
2.		То же, 4 х I,5 мм2	КВВГ		км			0,002	0,230										
3.		Провод с медной жилой в поливинилхлоридной оболочке сечением I,5 мм 2	ПВ		км			0,245	0,034										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.		Провод с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной изоляции в поливинилхлоридной оболочке сеч. 2,5 мм2	АПВ	км				0,06	0,029									
5.		Труба стальная электросварная наружным диаметром 26мм толщ. стенки 1,8 мм	ГОСТ 10704-76	км				0,006	0,263									
6.		То же, наружным диаметром 18мм толщ. стенки 1,5мм	ГОСТ 10704-76	км				0,13	0,164									
7.		Рукав металлический гибкий негерметический внутренний диаметр 28,5 мм	РЗ-Ц-Х	км				0,003	0,373									
8.		Коробка соединительная	СК-12	шт.				1	0,003									
9.		То же	СК-4	шт.				1	0,002									

Главный инженер проекта — ОМЕЛЬЧУК

Составил — РЯДЬ

УКРНИИГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ
г. КИЕВ
1977 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-169

7416/м

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ

АЛЬБОМ

Перечень заказных спецификаций на автоматизацию приточной системы

№№ п/п	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификации	Количество листов
I	2	3	4
I.	Приборы и средства автоматизации	I- АОВ	2
2.	Щиты	2- АОВ	1
3.	Электроарматура	3- АОВ	2
4.	Провода, трубы	4- АОВ	1

Главный архитектор проекта М.Саган
Начальник ал. отдела Я.Шрага
Составил С.Рудь

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Автоматизация приточной системы
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I-АОВ от "___" _____ I9 77 г.

на приборы и средства автоматизации

Всего листов
Лист №

№№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на чало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость тыс. руб. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I	Воздуховоды перед калорифером п.I	Термометр технический тип Б угол 90°, № 2, пределы измерения от -35°С до +50°С, длина верхней части 220 мм, длина нижней части 450мм. Цена деления шкалы 0,5°С в оправе типа А	Б90° № 2-05 220-450 ГОСТ 2823-57	Клинский термометровый з-д	шт			2	0,004									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
2	Обратн. трубопровод на теплоносителе п.2	Термометр технический типа А, прямой № 3, пределы измерения от 0°С до 100°С длина нижней части 160 мм, длина верхней части 200 мм цена деления шкалы 1,0°С в оправе типа Б	АМ3 I-220--160 мм ГОСТ 2823-59	Клинокий термометровый з-д	шт			2	0,003									
3	Воздуховод после калорифера п.3	Термометр технический типа Б угол 90 № I пределы измерений от 0°С до 30°С длина верхней части 220 мм, длина нижней части 450 мм, цена деления шкалы 0,5°С в оправе типа А	Б 90" № I-05" 220-450мм ГОСТ 2823-59	-"-	"			2	0,004									
4	Трубопровод горячей воды п.4	Термометр технический типа А, прямой № 3, пределы измерения от 0°С до 100°С длина верхней части 220мм длина нижней части 160 мм, цена деления шкалы 1°С в оправе типа Б	А № 3-I" 220-160 ГОСТ 2823-59	-"-	"			2	0,003									
5	Обратний трубопровод теплоносителя п.5	Терморегулирующее устройство дилатометрическое с размыкающимися контактами. Диапазон настройки от -30°С до + 100°С	ТУДЭ-2	Завод "Теплоавтомат" г.Харьков	"			2	0,059									
6	Воздуховод перед калорифером п.6	То же, диапазон настройки от -30°С до 40°С	ТУДЭ-I	-"-	"			2	0,059									

Главный инженер проекта Омельчук

Составил Рудь

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Автоматизация приточной системы
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ 19__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АОВ от "___" _____ 19 77 г.

на Щиты

Всего листов I
Лист № I

№№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 год					Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код						в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам				
															I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Щит шкафной малогабаритный разм. 600х400х500 ГОСТ 3244-68	ЩМ		шт			2	0,086										

Главный инженер проекта Омельчук
Составил Рудь

Т.П. 264-12-179 А-IУ

Форма 8 Коды 7416/11

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Автоматизация приточной системы
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"__" _____ 19__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-АОВ-61 "__" _____ 1977 г.

на электроаппаратуру

Всего листов 2
Лист № 1

№ поз.	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 год: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость тыс. руб. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Переключатель кулачковый с рукояткой револьверного типа	ПКУ-3-12С 4018		шт			2	-									
2.		Пост управления кнопочный двухштифтовый	ПКЕ-612-2		шт			2	-									
3		То же, одноштифтовый	ПКЕ-112-1		шт			4	-									
4		Реле электромагнитное унифицированное	РПУ-2-360023		шт			4	-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.		Реле времени пневматическое	РВП22-3121-00У4		шт			2	-									
6.		То же,	РВП22-3122-00У4		шт			2	-									
7.		Предохранитель	ПРС-БД		шт			2	-									

Главный инженер проекта Омельчук

Составил Руда

Форма 8 Коды

Т.П. 264-12-169 А-IУ

7416/III

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУИТС /УИТС/
Часть /раздел/ проекта Автоматизация приточной системы
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4-АОВ от "___" _____ I9 77 г.

на провода, трубы

Всего листов
Лист №

№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год					Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код					в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам					
														I	II	III	IУ		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сеч.2,5 мм2	АПВ		км			0,I85	-										
2		Труба стальная электросварная Ø 20 х I,6 мм	ГОСТ I0704-76		"			0,03											
3		То же, Ø 26хI,8мм	-"-		"			0,0I5											
4		Рукав гибкий металлический негерметический Двн.= 37мм Дн. = 43,0мм	РЗ-Ц-Х		"			0,009											

Главный инженер проекта Омельчук

Составил Руль

Укрнииграждансельстрой
г.Киев
1977 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-169
СЕЛЬСКИЙ КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ

7416/m

АЛЬБОМ III

Перечень заказных спецификаций на связь и сигнализацию

№ № п п	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификаций	Количество листов
I	2	3	4
I	Оборудование	I-СС	2
2	Основные материалы	2-СС	3
3	Кабели и провода	3-СС	2
4	Трубы	4-СС	2

Главный архитектор проекта М.Саган

Начальник эл.отдела Я.Шрага

Составила А.Кидуновская

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Связь и сигнализация
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ 19__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1-ОС от "___" _____ 1977 г.

на оборудование

Всего листов 2
Лист № 1

№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 год: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость тыс. руб. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Телефонизация																
I.		Аппарат телефонный	ТАН-70		шт			2	0,012									
		II. Электрочасофикация																
I.		Часы электровторичные	ПКЛ-3-24		шт			I	0,070									
2.		Блок питания	БП-24-I		"			I	0,049									
3.		Часы электровторичные	ВП-300 24-2ХУ		"			5	0,012									
4.		То же	ВП-400 -2у-9К		"			I	0,007									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Ш. Радиофикация																
I.		Трансформатор абонентский	ТАГ-I0ТМ		шт			I	0,002									
2.		Громкоговоритель абонентский	0,25 ГД-П		"			6	0,005									
		IУ. Пожарная сигнализация																
I.		Концентратор малой скорости	"Кондар" Сигнал I2АМ		шт			I	0,166									
2.		Выпрямитель	КВ-24М		шт			I	0,055									
		У. Телевидение																
I.		Унифицированное телевизионное оборудование в корпусе КТУ-4А	УТО		шт			I	0,05I									

Главный инженер проекта Омельчук

Составила Кикуновская

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Связь и сигнализация
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-СС-ОТ "___" _____ 1977 г.

на основное оборудование

Всего листов 3
Лист № 1

№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год					
					наименование	код						в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам				Стоимость тыс. руб. всего
															I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Телефонизация																	
I		Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0		шт			I	0,001										
2		Шкаф слаботочных устройство			"			2	0,011										
		II. Электрочасофикация																	
I		Коробка универсальная ответвительная	УК-2П		шт			7											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9

2.	Коробка подштукатурная	КП-4	шт	7		
	Ш. Радиофикация					
I.	Трубостойка, габарит I,8м	РС-I	шт	I		
2.	Розетка штепсельная с плоскими контактами	У-86РМ	"	6		
3.	Крышка декоративная	У-89АМ	шт	6		
4.	Коробка универсальная ответвительная для радиотрансляционных линий	УК-2П	"	2		
5.	То же, ограничительная	УК-2С	"	6		
6.	Коробка подштукатурная	КП-4	"	6		
	IУ. Пожарная сигнализация					
I.	Светильник сельскохозяйственный	ПСХ-75	шт	I	0,00I	
2.	Сирена сигнальная	СС-I	"	I	0,004	
3.	Датчик тепловой	ДТЛ	"	5I	0,00I	
4.	Коробка ответвительная	КО-I	"	25	-	
5.	Коробка распределительная	КРТП-I0	"	I	0,00I	
	У. Телевидение					
I	Антенна приемная телевизионная	АТНК	шт	2	0,023	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2.	Коробка фильтра сложения телесигналов	КФСТ-1У	шт	1	0,001	
3.	Коробка распределительная	КРТ-6	шт	2.	0,001	

Главный инженер проекта Омельчук

Составила Лялуновская

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на - 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта связь и сигнализация
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-СС от "___" _____ 1977 г.

на кабели и провода

Всего листов 2
Лист № 1

№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год					Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код					в т.ч. на складе			Всего	в том числе по кварталам I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Телефонизация																	
I		Провод телефонный распределительный с медными жилами и полиэтиленовой изоляцией, однопарный	ТРП I72x0,5		км			0,050	0,012										
2		Кабель телефонный в полиэтиленовой изоляции в поливинилхлоридной оболочке, с медными жилами	ТПП 5x2x0,5		км			0,015	0,I2I										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		II. Электрофикация																
I		Провод с медными жилами в полиэтиленовой изоляции	ПРШМ 2x1,2		км			0,090	0,049									
		III. Радиофикация																
I		Провод трансляционный с полиэтиленовой изоляцией	ПТПЖ 2x1,2		км			0,100	0,026									
2		Провод для радиофикации атмосферостойкий одножильный	ПВЖ 1x1,4		"			0,015	0,016									
3		Проволока круглая Ø 8 мм	"		"			0,030										
		IУ. Пожарная сигнализация																
I		Кабель телефонный	ТПП 10x2x0,5		км			0,003	0,181									
2		Провод	ТРП 1x2x0,5		км			0,130	0,012									
3		Провод установочный	ПВ 1x4		"			0,025	0,07									
4		Кабель силовой	НРГ 2x4		"			0,005	0,202									
5		Провод	ПШВС 2x1		"			0,370	0,067									
		У. Телевидение																
1		Кабель коаксиальный	РК- 75-4-15		км			0,010	0,171									

Главный инженер проекта Омельчук

) Составила Кидуновская

Т.П. 264-12-169 А-IУ

Форма 8 Коды 7416/19

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМПС /УМПС/
Часть /раздел/ проекта связь и сигнализация
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4-СС от "___" _____ I9 77 г.

на трубы

Всего листов 2
Лист № 1

№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость тыс. руб. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Телефонизация																
I		Труба стальная электросварная с наружным диаметром 32 мм			км			0,015	-									
2		То же, диам. 26 мм			км			0,050										
		II. Электрочасофикация																
I		Труба стальная электросварная с наружным диаметром 26 мм			км			0,090										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9

III. Радиофикация

I	Труба стальная электросварная с наружным диаметром 26 мм		км	0,I00

IУ. Пожарная сигнализация

I	Труба резиновая диам. I6 мм		км	0,0I0
2	Металлорукав, диам. 25 мм	РЗ-Ц-Х	км	0,005
3	Труба стальная электросварная с наружным диаметром 26 мм		км	0,I40

У. Телевидение

I	Труба стальная электросварная с наружным диаметром 26 мм		км	0,0I0

Главный инженер проекта Омельчук

Составила Килуновская

УКРНИИПРАЖДАНСТЭЛЬСТРОЙ

г.КИЕВ
1977г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-169
СЕЛЬСКИЙ КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ

7416/III

АЛЬБОМ III

Перечень заказных спецификаций на электроосвещение и слаботочное оборудование

№№ п/п	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификации	количество листов
I	2	3	4
I.	Электроустановочные изделия	I -ЭП	2
2.	Трубы	2 -ЭП	2
3.	Кабельные изделия	3 -ЭП	2
4.	Светотехнические изделия	4 -ЭП	3
5.	Пуско-регулировочная аппаратура	5 -ЭП	2
6.	Вводно-распределительные устройства	6 -ЭП	3

Главный архитектор проекта — М.Саган
Начальник эл. отдела — Я.Шрага
Составила — Р.Кобзева

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта электроосвещение и силовое оборудование
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ 19__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1-ЭЛ от "___" _____ 1977 г.

на электроустановочные изделия

Всего листов
Лист №

№№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 год					Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код					всего	в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам				
															I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Выключатель клавишный однополюсный для скрытой проводки 6а 250в	Индекс 02360		шт			5											
2		То же, двухполюсный 6а, 250в	Индекс 02980		"			II	-										
3		То же, однополюсный в брызгозащищенном исполнении	" 02620		"			I8											
4		Розетка штепсельная для скрытой проводки в нормальном исполнении	" 03210		"			I4											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
5		То же, в брызгозащищенном исполнении			шт			5										
6		Планшетная штепсельная коробка на четыре штепсельных соединения	ШТС-40		шт			I										
7		Патрон потолочный 6а, 250 в			"			I20										
8		Переходная софитная коробка	КК-I0		шт			4										
9		Клеммная коробка	СК-24		"			I										
I0		Звонок громкого боя на 220в с кнопкой	ЗВП-22С		"			2										
II		Кнопка для звонка	"		"			3										
I2		Трансформатор понизительный 220/36в; I,6 ква	ТБС-I6		"			I	0,040									
I3		Выпрямительное устройство	ВСА-5А		"			I	0,054									
I4		Аккумуляторная батарея, 40 в	УНК-60		"			8	0,02									
I5		Ящик с понизительным трансформатором 220/36в, 250 ва	ЯТП-0,25		"			I	0,012									
I6		Темнитель	ТС-5	З-д "Гостеасвет" г.Москва	"			I	0,022									

Главный инженер проекта Омельчук

Составила Кобзева

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Электроосвещение и силовое оборудование
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ №2-ЭМ от "___" _____ I9 77 г.

на Трубы

Всего листов
Лист №

№№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год						Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код						в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам					
															I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Труба стальная водогазопроводная легкая с условным проходом 25 мм	ГОСТ 3262-75		м			40											
2		То же, 20 мм	-"-		м			I20											
3		То же, I5 мм	"		"			460											

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
4		То же, стальная электросварная тонкостенная наружным диаметром 32 мм толщиной ст.2	ГОСТ I0704-76		м			I75	-									
5		То же, 20 мм ст.I,6	-"-		"			70										

Главный инженер проекта Омельчук

Составила Кобзева

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Электроосвещение и силовое оборудование
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-ЭЛ от "___" _____ I977 г.

на кабельные изделия

Всего листов
Лист №

№№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год					Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код					в т.ч. на складе			Всего	в том числе по кварталам				
															I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией сеч.6 мм2	АПВ		км			0,380	0,047										
2		То же, сечением 4 мм2	АПВ		"			0,020	0,042										
3		То же, сеч.2,5мм2	"		"			0,540	0,029										
4		То же, плоский сеч. 2х4 мм2	АППВС		"			0,050	0,079										
5		То же, сеч.3х2,5мм2	"		"			0,130	0,096										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
6		То же, сеч.2х2,5мм2	АШВС		км			0,700	0,063									
7		То же, с медными жилами с полихлорвиниловой изоляцией сеч. 6 мм2	ШВ		"			0,160	0,097									
8		То же, сеч.4 мм2	"		"			0,430	0,07									
9		То же, сеч.2,5мм2	"		"			I,260	0,049									
I0		То же, сеч.I,5мм2	"		"			I,09	0,034									
II		То же, с гибкой медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией сеч. 2,5мм2	ШГВ		км			0,400	0,058									
I2		Кабель с резиновой изоляцией в полихлоридной оболочке с медными жилами сечен. 2х2,5мм2	ВРТ		"			0,040	0,I88									
I3		То же, с алюминиевыми жилами сечен.2х2,5мм2	АНРГ		"			0,040	0,137									
I4		Кабель сеч. 2х2,5мм2	КРПТ		"			0,040	0,208									
I5		Пожарный рукав			"			0,025	-									
I6		Провод сеч.I,5мм2	ПРКС		"			0,003	0,40									

Главный инженер проекта Омельчук

Составила Кобзева

Т.П. 264-12-169 А-IУ

41

Форма 8 Коды 7416/ш

Генеральная проектная организация Укрниипгражданселькстрой
Проектная организация-разработчик Укрниипгражданселькстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Электроосвещение и силовое оборудование
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"__" _____19__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4-ЭЛ от "___" _____1977 г.

на светотехнические изделия

Всего листов
Лист №

№№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель /для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на число планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 год: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость тыс. руб. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Светильник люминесцентный потолочный двухламповый	ЛСО-02 2х40	Амурский светотехнический з-д	шт			I7	0,022									
2		То же,	ЛПО I3 4х40	"	"			23	0,049									
3		То же, четырехламповый	ЛПО 02 4х40	Рижский светотехн. з-д	"			27	0,043									
4		То же, встроенный в потолок с зеркальной лампой	СВП 200А		"			I3	0,005									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
5		То же,подвесной	П0-2I		шт			6	0,004									
6		То же, уплотненный	НСП02х х I00	Свердловский УШТ № I вос	"			I0	0,004									
7		То же,	НСП03х60		"			I6	0,002									
8		То же, потолочный	ШЛ-II		"			29	0,003									
9		То же, подвесной повышенной надежности против взрыва	НИБН		"			7	0,0II									
I0		То же,настенный уплот.	БКВ-60		"			5	0,002									
I0		Световой указатель -"Выход"	СУВ		"			I0	0,00I									
I2		Лампа переносная с защитной сеткой и шнуром			"			2	0,002									
I3		Прожектор ПР-05-II5 с лампой П+-220-500 мощн. 500 вт			шт			6	0,0I9									
I4		Четырехкамерный световой прибор	РСП-4к		шт			20	0,005									
I5		Лампа люминесцентная 220 в мощн.40 вт	ЛБ 40-4		шт			234	-									
I6		СТартер	СК-220		"			234	-									
I7		Лампа прожекторная 220в мощн. 500вт	ПЖ-220-550		шт			6										
I8		Лампа накаливания 220 в мощн.I50 вт	Б 220-I50		"			3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19		То же, мощн. 100 вт	Б-220-100		шт			24	-									
20		То же, мощн.60 вт	Б220-60		"			25	-									
21		То же,мощн. 40 вт	Б 220-40		"			6										
22		То же, мощн. 25 вт	Б220-25		"			38										
23		То же, зеркальная мощн. 220в мощн. 150 вт	ЗК220-150		"			13										
24		То же, крептоновая 220в мощн. 100 вт	НБК-220- - 100		"			80										

Главный инженер проекта Омельчук

Составила Кобзева

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Электроосвещение и силовое оборудование
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 5-ЭД от "___" _____ I9 77 г.

на пуско-регулировочную аппаратуру

Всего листов
Лист №

№№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год					Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код						в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам				
															I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Выключатель пакетный в герметическом исполнении 6, 3а 380в	ГИВМ 3-I0		шт			4	0,005										
2		Ящик управления с кнопкой	ЯУ5I0I-0382Н		"			I	0,04I										
3		То же,	ЯУ5I0I--03В24		"			I	0,04I										
4		То же,	ЯУ5I0I-03В2Т		"			I	0,04I										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
5		То же,	ЯУ5I0I-0382К	шт				I	0,04I									
6		То же,	ЯУ5I0I-03В2П	"				I	0,04I									
7		То же,	ЯУ5I0I-03В2Б	"				2	0,04I									
8		Магнитный пускатель	ПМЕ-223	"				I	0,0I2									
9		Автоматический выключатель I расц. 25а	АЕ2033-42	"				I	0,022									
I0		Кнопочный пост	ПКЕ222-343	"				2	0,004									
II		То же	ПКЕ-722-2	"				5	0,002									

Главный архитектор проекта Омельчук

Составила Кобзева

Генеральная проектная организация Укрниипгражданстройстрой
Проектная организация-разработчик Укрниипгражданстройстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Электроосвещение и силовое оборудование
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 6-ЭМ от "___" _____ I977 г.

на вводно-распределительные устройства

Всего листов
Лист №

№№ пп	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на чало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год					Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код					в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам				
														I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Щит групповой осветительный на I3 автоматов А 3I6I -I5а и I автомат А3I6I = I5а	СУ 9443-I2	ХЭМЗ	шт			I	0,079									
2		То же, на 9 автоматов А 3I6I -I5а и I автомат А3I63 - I5а	СУ 9442-I6	-"-	"			I	0,063									
3		То же, на 6 автоматов А3I6I -I5а	СУ944I-I5	-"-	шт			I	0,044									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
4		То же, на I5 автоматов А3I63 -I5а и I автомат А3I6I - I5	СУ 9444-I5	ХЭМЗ	шт			I	0,083									
5		То же, групповой на 3 автомата АБ-25 -I5А	ЩОА-3		шт			2	0,005									
6		То же, групповой осветительный на 3 А3I6I - I5а; IА 3I63 - I5а	СУ 9441-I6	ХЭМЗ	"			I	0,041									
7		Вводно-распределительное устройство состоящее из вводной панели ВРУ-ВI , на панели установлено:	ВРУ-ВI	Укрглавэлектромонтаж														
	а/	переключатель ПУ-250а- шт 2			комп.			I	0,I03									
	б/	предохранитель ПН2-250/80а- 6 шт																
	в/	конденсатор типа КЗ емкостью 0,5 мкф с предохранителем - 27 6 шт.																
		Распределительная панель ВРУ-РВ на панели установлено:			комп.			I	0,I09									
	а/	линейный предохранитель ПН2-I00 с плавкой вотавкой на ток I00а-2 шт																
	б/	То же, на ток 30а- 7 шт																
	в/	трансформатор тока ТК-20; 75/5а- 3 шт																

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	г)счетчик трехфазный четырехпроводный типа САЧУ И672; 380в, 5а - I шт.																
	То же, КРУ-РВ на панели установлено:			комп			I	0,09									
	а)линейный предохранитель ПН2-100 с плавкой вставкой 100а - 3 шт.																
	б)То же, с плавкой вставкой 30а - 6 шт.						I										
8	Щит силовой на 6 автоматов А 3161 расц. 15а	СУ 9444-14 ХЭМЗ		комп			I	0,075									
9	Шкаф аварийного освещения ШАО	см.листы ЭЛ17-ЭЛ20 альбом		комп			I	0,0123									

Главный инженер проекта Омельчук

Составила Кобзева

Укрнииграждансельстрой
г. Киев
1977 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
№ 264-12-169

7416/11

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ

АЛЬБОМ III

Перечень заказных спецификаций по кинотехнологии

№ № п п	Наименование заказных спецификаций	Шифр спецификаций	Количество листов
I	2	3	4
I	Оборудование	I - КТ	2
2	Основные материалы	2 - КТ	2
3	Кабели и провода	3 - КТ	I
4	Трубы	4 - КТ	I

Главный архитектор проекта М.Сагин
Начальник архитектурного отдела Я.Прага
, Составил Смертев

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Кинотехнология
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I-КТ от "___" _____ I977 г.

на оборудование

Всего листов 2
Лист № 1

№ пп	№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год						Стоимость тыс. руб. всего
					наименование	код						в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам					
															I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Кинопроектор 35 мм	23 КПК		шт			2	I,836										
		а/ объектив =I30мм	Р0504-I		"			2											
		б/ объектив =II0мм	Р0502-I		"			2											
		в/ объектив =85 мм	Ж-54		"			2											
2		Устройство распределительное	60-РУК 90-380		"			I	0,27										
3		Выпрямитель	59-ВУК-904		"			2	0,594										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
4		Комплект звуковой аппаратуры	Звук 4х25К"		шт			I	I,534									
5		Автозаслонка	I6 КШЗ-2		"			2	0,059									
6		Пульт дистанционного управления	55-ПДУ		"			2	0,03I									
7		Перематыватель	35П-5М		"			I	0,259									
8		Фильмостат	ФС-I0		"			2	0,039									
9		Магнитофон бытовой	МГ-209М /кассета/		"			I	0,27									
I0		Пресс для склейки	35П-I		"			I	0,064									
II		Набор контрольно-инспектор.	УИН -3		"			I	0,I08									

Главный инженер проекта Омельчук

Составил Смертев

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта кинотехнология
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-КТ от "___" _____ I977 г.

на основные материалы

Всего листов 3
Лист № 1

№ пп	№ поз. по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год					
					наименование	код						в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам				Стоимость тыс. руб. Всего
															I	II	III	IУ	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Комплект инструментов	НИП-3М		шт			I	0,I08										
2		Экран 5,8х2,45	ЭБМ-П		шт			I	-										
3		Стул киномеханика	КК-4		"			2	0,037										
4		Шкаф для инструментов	МРТП-42-I4I-63		"			I	0,028										
5		Стол			"			I	0,049										
6		Огнетушитель	ОУ-5		"			3	0,0II										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
7		Очки защитные			шт			2	-									
8		Перчатки диэлектрические			"			2	-									
9		Пост кнопочный	ПКЕ-722-2		"			I	0,002									
I0		Бра	БУН-60М		"			3	0,002									
II		Розетка	РШ-Д-2-С		"			2	-									
I2		Резина техническая =I0 мм	ГОСТ 7338-65		"			2	-									
I3		Приточные и сливные штуцера			"			4	-									
I4		Рукав резиновотканевый Ø I2мм	ГОСТ 8318-54 ВГ-5		м			4										
I5		Коврик диэлектрический	ГОСТ 4997-68		мт			5	0,00I									
I6		Коробка протяжная	ПК-20		"			8	-									
I7		То же, 500х200хI00	Ст.3 t = 3мм		"			I	-									
I8		То же,	ПК-I5		мт			I4-										
I9		То же,	ПК-I0		мт			20	-									
20		Короока установочная	У-I95		"			I3										

Главный инженер проекта Омельчук

Составил Смертев

Генеральная проектная организация Укрнииграждансельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнииграждансельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта Кинотехнология
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"___" _____ I9__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-КТ от "___" _____ I9 77 г.

на кабели и провода

Всего листов I
Лист № I

№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения		Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года		Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 год						
				наименование	код						в т.ч. на складе		Всего	в том числе по кварталам					Стоимость тыс. руб. всего
														I	II	III	IУ		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	
I		Провод IxI,5 мм2	ПВ-660		км			0,530	0,034										
2		То же, Ix2,5мм2	-"-		км			0,950	0,049										
3		То же, Ix4 мм2	-"-		км			0,I70	0,07										
4		То же, Ix25 мм2	-"-		км			0,020	0,36I										
5		Кабель 2x0,35 мм2	ШМПЭВ		км			0,280	0,I0										

Главный инженер проекта Омельчук

Составил Смертев

Т.П. 264-12-169 А-IУ

Форма 8 Коды

7416/III

Генеральная проектная организация Укрнижгражданоельстрой
Проектная организация-разработчик Укрнижгражданоельстрой
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство /ведомство/ заказчик
Главное управление министерства /объединения/
Предприятие
Объект /производственная мощность/ Сельский клуб со зрительным залом на 200 мест
ГУМТС /УМТС/
Часть /раздел/ проекта кинотехнология
Срок ввода объекта в эксплуатацию

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник _____

"__" _____ 19__ г.

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4-КТ от "___" _____ 19 77 г.

на т р у б ы

Всего листов I
Лист № I

№ поз. по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий, материалов	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма/	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 год: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость тыс. руб. всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.	Труба стальная ø I5	ЛПМ ГОСТ 3262-62		км			0,180	-									
2	То же, ø 25	-"-		км			0,050	-									
3.	То же, ø 40	-"-		км			0,015	-									

Главный инженер проекта Омельчук

Составил Смертав

gost.e-ecolog.ru