ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-12-134

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

АЛЬБОМ IУ

СМЕТЫ

13071-04
ЦЕНА 2-25

gost.e-ecolog.ru

13071-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
сельский клуб с залом на 200 мест
с административными помещениями

Альбом IУ

СМЕТЫ

Стоимость:

Общая	148,97 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	117,20 тыс.руб.
I $м^3$ здания	20,40 руб.
I $м^2$ общей площади	102,98 руб.
I $м^2$ рабочей площади	120,33 руб.
I места	744,85 руб.

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Введен в действие
институтом приказ №42/т
от 14 октября 1974 г.

Зам.гл.инженера института — В.Линевич

Гл.архитектор проекта — Б.Власов

Начальник отдела инженерного оборудования — Ю.Багрянцев

Начальник отдела смет и ПОС — Л.Комлева

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
I.	Пояснительная записка	4
2.	Таблица технико-экономических показателей	6
3.	Объектная смета	7
4.	Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	9
5.	Смета № I - Общестроительные работы	I3
6.	Смета № 2 - Отопление	44
7.	Смета № 3 - Вентиляция	48
8.	Смета № 4 - Холодное водоснабжение	55
9.	Смета № 5 - Горячее водоснабжение	58
IO.	Смета № 6 - Канализация	60
II.	Смета № 7 - Водостоки	6I
I2.	Смета № 8 - Электоосвещение	63
I3.	Смета № 9 - Электросиловое оборудование	74
I4.	Смета № IO - Устройство связи	79
I5.	Смета № II - Кинопроекционное оборудование сцены.	9I
I6.	Смета № I2 - Постановочное освещение сцены	98
I7.	Смета № I3 - Механическое оборудование сцены	II[illegible]
I8.	Смета № I4 - Технологическое оборудование, мебель, и инвентарь	I24
I9.	Смета № I5 - Насосная пожаротушения. Вариант.	I26
20.	Смета № I6 - Автоматика пожарных насосов. Вариант.	I28
2I.	Вспомагательные таблицы № I-5 на вариантные решения проекта	I38
22.	Выборка потребных ресурсов	I43

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета составлена по рабочим чертежам типового проекта в соответствии с Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 401-69 и Указаниями по применению ЕРЕР-69 в ценах и нормах с I/I-1969 года.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-69 Госстроя СССР, подрайон "а"Iтерриториального района, с расценкой стоимости местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий по базисным ценам, а привозных материалов - по ценнику № I "Средних районных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по Ценникам Госстроя СССР на монтаж оборудования с расценкой материалов, не учтенных ценниками, по ценнику № I "Средних сметных цен" Госстроя СССР.

Сметная стоимость здания принята для основного варианта проекта, предназначенного для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха -30°С, при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки здания:

I. Фундаменты и стены подвала - бутобетонные-ленточные из бутового камня М-150 и бетона М-100.

2. Стены наружные - из пустотелого глиняного кирпича с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 51 см; внутренние - из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 38 и 25 см.

3. Перекрытия - из сборных железобетонных плит с круглыми пустотами по серии I.141-I вып. 2 и 10; I.241-I вып. I.

4. Покрытие и кровля - совмещенное невентилируемое из сборных железобетонных плит с кровлей из рулонных материалов. Утеплитель - пенобетонные плиты.

5. Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки по серии I.250-I вып. I.

6. Перегородки - гипсовые т.80 мм, кирпичные т.12 и 6,5 см.

7. Полы дощатые, паркетные, из реек /в зрительном зале/, мозаичные, керамические и из линолеума.

8. Окна - со спаренными переплетами по серии I.136-3 вып.I и I.236-I вып. I.

9. Двери - по серии ИИ-03-01 альбом 49 и по серии I.I35-I альбомы I,П.

I0. Внутренняя отделка - облицовка стен керамической плиткой, покраска масляными и водными составами.

Накладные расходы учтены в размере :

- на общестроительные работы - I6,5%;
- на металлоконструкции - 8,3%;
- на внутренние сантехнические работы - I4,9%;
- плановые накопления - 6%.

Таблица технико-экономических показателей

№№ пп	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
I	2	3	4
I.	Количество этажей	этаж	2
2.	Количество рабочих мест	мест	200
3.	Строительный объем здания /общий/	$м^3$	5744,5
4.	Строительный объем подземной части	$м^3$	309,2
5.	Рабочая площадь	$м^2$	974,0
6.	Общая площадь	$м^2$	II38,0
7.	Отношение рабочей площади к общей /$К_I$/		0.86
8.	Отношение объема здания к рабочей площади /$К_2$/		5,9
9.	Сметная стоимость строительства	тыс.руб.	I48,97
I0.	Стоимость:		
	- строительных работ	тыс.руб.	I07,85
	- монтажных работ	-"-	9,35
	- инженерного оборудования	-"-	2,94
	- технологического оборудования, мебели и инвентаря	-"-	28,83
II.	Стоимость строительно-монтажных работ на единицу вместимости	руб.	586,0
I2.	Тоже, на I $м^3$ здания	"	20,40

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту сельского клуба с залом на 200 мест с административными помещениями

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	инженерного оборудования	технол. оборуд. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	наименование един. изм.	количество един. изм.	стоимости един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I	Общестроительные работы	92,25	–	–	–	–	92,25	$м^3$ здания	5744,5	I6,08
2.	2	Отопление	3,00	–	–	–	–	3,00	"	"	0,52
3.	3	Вентиляция	I,78	–	–	–	–	I,78	"	"	0,3I
4.	4	Холодное водоснабжение	I,I4	–	–	–	–	I,I4	"	"	0,20
5.	5	Горячее водоснабжение	0,26	–	–	–	–	0,26	"	"	0,04
6.	6	Канализация	0,73	–	–	–	–	0,73	"	"	0,I3
7.	7	Водостоки	0,I4	–	–	–	–	0,I4	"	"	0,02
8.	8	Электроосвещение	8,33	–	0,56	–	–	8,89	"	"	I;54
9.	9	Электросиловое оборудование	–	0,72	0,40	–	–	I,I2	"	"	0,I9
I0.	I0	Устройства связи	0,04	I,54	I,35	–	–	2,93	"	"	0,5I
II.	II	Кинопроекционное оборудование сцены	–	0,74	–	8,29	–	9,03	"	"	I,57
I2.	I2	Постановочное освещение сцены	–	3,50	0,63	–	–	4,I3	"	"	0,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	I3	Механическое оборудование сцены	-	2,83	-	I,99	-	4,82	$м^3$ здания	5744,5	0,82
I4.	I4	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	0,I8	0,02	-	I8,55	-	I8,75	"	"	3,26
		Всего по смете	I07,85	9,35	2,94	28,83	-	I48,97	$м^3$ здания	5744,5	25,93
		в том числе возврат от реализации тары						/I39/			

Главный архитектор проекта А.Власов

Руководитель сметной группы Л.Комлева

Составила: Л.Комлева

С В О Д К А

объемов и стоимости строительно-монтажных работ

№№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество ед. изм.	Стоимость по смете в руб. Прямые затраты: на строительные и монтажные работы	Прямые затраты: на комплект индустр. изделий	Итого	Накладные расходы и плановые накопления к= 0,2349	Всего	Стоимость единицы изм. в руб.	Лимитированные затраты в %	Всего с лимитированными затратами	Удельный вес в % к общей стоимости строит.-монтажных работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	I. Строительные работы											
	А. Подземная часть здания											
	Работы нулевого цикла											
I.	Земляные работы	$м^3$	I043,0	759	-	759	I78	937	0,9I			0,8
2.	Фундаменты и стены подвала	"	303,2	7397	-	7397	I738	9I35	30,I0			7,8
3.	Подпольные каналы	м	52,5	532	-	532	I25	657	I2,50			0,6
4.	Перегородки подвала	$м^2$	54,9	202	-	202	47	249	4,54			0,2
5.	Перекрытие подвала	"	II7,0	973	-	973	228	I20I	I0,27			I,0
6.	Подготовка под полы	"	I02,3	42I	-	42I	99	520	5,08			0,4
7.	Крыльца	"	95,0	720	-	720	I69	889	9,36			0,8
8.	Прочие работы	$м^2$ подв.	I02,3	I59	-	I59	37	I96	I,9I			0,2
	Итого работы нулевого цикла			III63		III63	262I	I3784				II,8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Работы, не входящие в нулевой цикл											
9.	Полы подвала	$м^2$	74,6	70		70	I6	86	I,I5			0,I
I0.	Окна подвала	"	2,06	32		32	7	39	I8,35			-
II.	Двери подвала	"	I6,47	698		698	I64	862	52,25			0,7
I2.	Лестница в подвал	"	I0,0	232		232	55	287	28,70			0,2
I3.	Внутренняя отделка	" пола	74,6	293		293	69	362	3,54			0,3
I4.	Подготовка под полы I этажа	"	624,0	I522		I522	358	I880	3,02			I,6
I5.	Прочие работы	$м^2$ подв.	I02,3	295		295	69	364	3,56			0,4
	Итого работы, не входящие в нулевой цикл			3I42		3I42	738	3880				3,3
	Итого подземная часть здания			I4305		I4305	3359	I7664				I5,I
	Б. Надземная часть здания											
I6.	Стены	$м^3$	680,0	209I4		209I4	49I6	25830	38,05			22,0
I7.	Перекрытие и покрытие	$м^2$	II58,0	I00I6		I00I6	2382	I2378	I0,68			I0,6
I8.	Крыша	"	750,0	6788		6788	I593	838I	II,I4			7,2
I9.	Полы	"	I097,9	7205		7205	I69I	8896	8,09			7,6
20.	Перегородки	"	524,7	I865		I865	438	2303	4,4I			2,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I.	Окна	$м^2$	I3I,95	2333		2333	548	288I	2I,88			2,5
22.	Двери	"	I5I,88	29I6		29I6	686	3602	23,79			3,I
23.	Лестницы	"	30,6	598		598	I40	738	24,I0			0,6
24.	Наружная отделка	$м^2$ фас.	I050,0	I585		I585	372	I957	I,86			I,7
25.	Внутренняя отделка	$м^2$ общ. пл.	II38,0	3776		3776	888	4664	4,II			4,0
26.	Козырьки	$м^2$	I5,0	275		275	65	340	22,67			0,3
27.	Прочие работы	$м^2$ пл. застр.	526,6	2II4		2II4	497	26II	4,96			2,0
	Итого по надземной части:			60385		60385	I4I96	74581				63,6
	Итого общестроительных работ			74690		74690	I7555	92245				78,7
	II. Санитарно-технические работы											
2.	Отопление	$м^3$ здания	5744,5					3002	0,52			2,6
3.	Вентиляция	"	"					I783	0,3I			I,5
4.	Холодное водоснабжение	"	"					II36	0,20			I,0
5.	Горячее водоснабжение	"	"					258	0,04			0,2
6.	Канализация	"	"					726	0,I3			0,6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	Водостоки	м³ здания	5744,5					I40	0,02			0,I
	Итого санитарно-технических работ							7045				6,0
	Ш. Электромонтажные работы											
8.	Электроосвещение	"	"					8328	I,45			7,2
9.	Электросиловое оборудование	"	"					72I	0,I3			0,6
I0.	Устройства связи	"	"					I577	0,27			I,3
	Итого электромонтажных работ							I0626				9,I
	IУ. Монтаж оборудования											
II.	Кинопроекционное оборудование	"	"					735	0,I3			0,6
I2.	Постановочное освещение сцены	"	"					3506	0,6I			3,0
I3.	Механическое оборудование сцены	"	"					2834	0,49			2,4
I4.	Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	"	"					203	0,04			0,2
	Итого монтаж оборудования							7278				6,2
	Всего по объекту							II7I94				I00%

Главный архитектор проекта Б.Власов
Руководитель сме[illegible] группы Л.Комлева

СМЕТА № I

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 года

92,25 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,5 $м^3$
2.	Общая площадь	II38,0 $м^2$
3.	Рабочая площадь	974,0 $м^2$
4.	Число рабочих мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I $м^3$ здания	I6,08 руб.
	I $м^2$ рабочей пл.	94,70 руб.
	I $м^2$ общей пл.	8I,02 руб.
	I рабочего места	46I,22 руб.

№№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости или № единичных расценок	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Количество ед. изм.	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть здания				
		а. Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I.	I-747 I0-I40-б	Планировка площадки механизированным способом грунтов II группы	I00$м^2$	II,30	0,57	6
2.	I-405 I-406 I0-48-д	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением до 30 м	I00$м^3$	I,I3	6,60	7
		Цена: 3,06+I,77х2				
3.	I-320 I0-4I-ж	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	"	3,38	I4,40	49
4.	I-82 I0-23-е	Тоже, в отвал	"	5,20	I0,90	57
5.	I-6I0 I0-I03-б т.ч.п.I3 к=I,2	Добор грунта вручную после механизированной разработки	$м^3$	72,0	I,27	9I
		Цена: I,06хI,2				

I	2	3	4	5	6	7
6.	I-433 I-434 I0-49-г	Обратная засыпка грунта бульдозером с перемещением до 30 м	I00м^3	2,55	4,24	II
		Цена: I,39+0,57х5				
7.	I-6II I0-I03-б	Тоже, вручную	м^3	I50,0	0,43	65
8.	I-397 I-398 I0-48-а	Перемещение грунта бульдозером в резерв и из резерва на 30 м	I00м^3	II,84	9,97	II8
		Цена: 3,93+3,02х2				
9.	I-690 I-69I I0-III-а	Подсыпка грунта под полы с перемещением тачками до 50 м	м^3	I87,0	0,49	92
		Цена: 0,42+0,07				
I0.	I-790 I0-I4I-к	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м^3	5,92	I0,I0	60
II.	I-3I9 I0- 4I-е	Погрузка растительного грунта экскаватором на автосамосвалы	"	I,I3	II,60	I3
I2.	Цен.№ 3	Отвозка растительного и излишнего грунта автосамосвалами на I км	т	722,0	0,25	I8I
I3.	I-364 I0-44-ж	Работа на отвале при перевозке грунта автосамосвалами	I00м^3	4,5I	I,96	9
		Итого по разделу I "Земляные работы"				759
		II. Фундаменты и стены подвала				
I4.	I2-I2 I0-I-м	Бутобетонные ленточные фундаменты и стены подвала	м^3	24I,0	3,87	933
I5.	I2-6 20-I-е	Фундаменты-столбы бутобетонные	"	9,40	8,I0	76
I6.	I3-37 2I-7-а	Цоколь из обыкновенного кирпича	"	50,0	3,84	I92
I7.	I3-50 2I-8-б	Столбы прямоугольные из обыкновенного кирпича	"	I,90	4,65	9

I	2	3	4	5	6	7
I8.	II-I99-7I I9-II-и	Укладка железобетонных сборных перемычек до 0,3 т	$м^3$	0,93	9,30	9
I8а	I4-23-7I 22-7-а	То же метал.перемычек	т	0,09	I8,90	2
I9.	I3-20 2I-6-в	Горизонтальная гидроизоляция 2-мя слоями рубероида на битумной мастике	$м^2$	I37,0	0,86	II8
20.	I3-I6 2I-6-а	Тоже, цементным раствором 1:2 толщ. 20 мм	"	44,0	0,I9	8
2I.	I3-30 2I-6-ж	Вертикальная обмазочная гидроизоляция фундаментов и стен подвала горячим битумом за 2 раза	"	I66,0	0,56	93
		Итого работы				I438
		Изделия				
22.	ЦСЦ п.445I	Перемычки железобетонные сборные М-200	$м^3$	0,93	52,70	49
23.	-"- прил.2	Арматура перемычек А-III	кг	2I,3	0,I73	4
24.	-"- прил.2	-"- В-I	кг	2I,0	0,2I4	4
24а	ц.I-П-65	Перемычки металлические	т	0,09	I89,0	I7
		Итого изделия				74
		Материалы				
25.	ЦСЦ п.I3	Бетон I00	$м^3$	I77,66	20,80	3695
26.	-"- п.305	Камень бутовый	"	II0,I3	9,00	99I
27.	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.	20,50	47,50	974
28.	-"- п.95	Раствор цементный 25	$м^3$	4,79	I2,60	60
29.	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый 50	"	II,92	I5,30	I82
		Итого материали				5902
		Итого по разделу П "Фундаменты и стены подвала"				7397

I	2	3	4			
		Ш. Подпольные каналы				
30.	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта кирпичным щебнем	м^2	42,0	0,06	3
3I.	I6-43 25-6-д	Бетонный подстилающий слой	м^3	4,20	2,33	I0
32.	I3-4I 2I-7-д	Стенки из обыкновенного глиняного кирпича	"	7,44	4,I8	3I
33.	I3-30 2I-6-ж	Гидроизоляция обмазочная горячим битумом за 2 раза	м^2	3I,4	0,56	I8
34.	I5-328-72 23-5I	Укладка деревянных щитов перекрытия каналов	"	9,70	0,06	
35.	II-3I3-7I I9-I4-л	Укладка железобетонных сборных плит перекрытия каналов до 0,5 м2	шт.	50	0,I9	I0
36.	II-3I4-7I I9-I4-м	Тоже, до I м^2	"	2	0,47	I
		Итого работы				78
		Изделия				
37.	ЦСЦ п. п.3574	Плиты ж/б ПТП 8-6,II-9	м^2	26,0	5,53	I44
38.	Ц.I-П-394	Щиты деревянные ЩД-I	"	9,70	3,59	35
		Итого изделия				I79
		Материалы				
39.	ЦСЦ п.232	Щебень кирпичный	м^3	I,76	7,60	I3
40.	-"-п.I3	Бетон I00	"	4,29	20,80	89
4I.	-"-п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.	2,99	47,50	I42
42.	-"-п.96	Раствор цементный 50	м^3	2,I5	I4,20	3I
		Итого материалы				275
		Итого по разделу Ш "Подпольные каналы"				532

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Перегородки подвала				
43.	I3-48 2I-7-и	Перегородки кирпичные толщиной I2 см	$м^2$	49,4	0,66	33
44.	I3-46 2I-7-ж к=2,0	Перегородки кирпичные толщиной 6,5 см двойные армированные Цена: 0,89х2	"	5,50	I,78	I0
45.	I6-609 26-I0-е	Утепление перегородок минвойлоком	$м^3$	0,45	I2,20	5
		Итого работы				48
		Материалы				
46.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновен.	тыс.	2,84	47,50	I35
47.	-"-п.I03	Раствор цементно-известковый 50	$м^3$	I,23	I5,30	I9
		Итого материалы				I54
		Итого по разделу IУ "Перегородки подвала"				202
		У. Перекрытие подвала				
48.	II-322-7I I9-I6-г	Укладка многопустотных плит до 5 м2	шт.	9	2,35	2I
49.	II-323-7I I9-I6-д	Тоже, площадью до I0$м^2$	"	8	3,I0	25
50.	II-I99-7I I9-II-и	Укладка железобетонных перемычек весом до 0,3 т	$м^3$	0,48	9,30	4
5I.	I2-75 20-I0-в	Монолитные участки безбалочного железобетонного перекрытия т.более 20 см	"	0,45	8,57	4
52.	I2-4I 20-5-б	Установка металлических анкеров с заделкой	т	0,052	488,00	25
		Итого работы				79
		Изделия				
53.	Калък. п.I4	Панели перекрытия ПТ30-I5	шт.	9	30,77	277

I	2	3	4	5	6	7
54.	Калък. п.5	Панели перекрытия ПТ 60-I0	шт.	I	47,00	47
55.	-"- п.6	-"- ПТ 60-I2	"	I	56,75	57
56.	-"- п.7	-"- ПТ 60-I5	"	6	73,33	440
57.	ЦСЦ п.445I	Перемычки ж/б М-200 БП I8	$м^3$	0,48	52,70	25
58.	-"- прил.2	Арматура перемычек BI	кг.	I2,8	0,2I4	3
		Итого изделия				849
		Материалы				
59.	ЦСЦ п.I5	Бетон 200	$м^3$	0,46	24,60	II
60.	Н.I-П-2I	Арматура монол.участков AI	кг	69,0	0,I66	II
6I.	ЦСЦ пр.2	Анкера металлические	кг	52,0	0,45	23
		Итого материалы				45
		Итого по разделу У "Перекрытие подвала"				973
		УI. Подготовка под полы				
62.	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта кирпичным щебнем	$м^2$	74,6	0,06	4
63.	I6-4I 25-6-в	Подстилающий слой из щебня толщ. I0 см	$м^3$	2,77	3,6I	I0
64.	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-I00	"	6,00	2,33	I4
65.	I6-44 I6-45 25-70-а,б	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике	I00 м2	0,75	I53,00	II5
		Цена: 92,0+6I,0				
66.	I6-74 25-9-а	Бетонная стяжка М-I50 толщиной 50 мм	$м^3$	3,73	2,74	I0
		Итого работы				I53

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
67.	ЦСЦ п.332	Щебень кирпичный	$м^3$	3,I4	7,60	24
68.	-"- п.233	Щебень каменный	"	3,46	8,64	30
69.	-"- п.I3	Бетон I00	"	6,I2	20,80	I27
70.	-"- п.I4	Бетон I50	"	3,8I	22,80	87
		Итого материалы				268
		Итого по разделу УI "Подготовка под полы"				42I
		УП. Крыльца				
7I.	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	9I,4	0,06	5
72.	I6-43 25-6-д	Бетонный подстилающий слой	$м^3$	7,30	2,33	I7
73.	I6-43 25-6-д	Набивные бетонные ступени	"	0,35	2,33	I
74.	I3-302 2I-23-а	Укладка железобетонных ступеней	м	37,8	0,7I	27
75.	I3-4I 2I-7-д	Стенки опорные из обыкновенного кирпича	$м^3$	3,00	4,I8	I3
76.	I6-II6 I6-II7 25-I3-д,е	Покрытие асфальтовое толщиной 40 мм Цена: 0,I8·0,0098х3	$м^2$	95,0	0,2I	20
77.	I3-3I7 2I-23-з	Стальные решетки ограждения крылец	м	I6,I	6,96	II2
78.	I5-86-72 23-I4-б	Обшивка ограждений чистыми досками	$м^2$	II,5	3,47	40
		Итого работы				235
		Изделия				
79.	ЦСЦ п.3597	Ступени ЛС I4	м	37,8	2,53	96
		Итого изделия				96
		Материалы				
80.	ЦСЦ п.332	Щебень кирпичный	$м^3$	3,84	7,60	29

I	2	3	4	5	6	7
8I.	ЦСЦ п.I3	Бетон I00	м^3	7,45	20,80	I55
82.	-"- п.I4	Бетон I50	"	0,36	22,80	8
83.	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.	I,20	47,50	57
84.	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый 50	м^3	0,69	15,30	II
85.	-"- п.309	Смесь асфальтобетонная	т	8,90	I4,50	I29
		Итого материалы				389
		Итого по разделу УП "Крыльца"				720
		УШ. Прочие работы				
		а/ Приямок окна подвала				
86.	I2-I2 I0-I-м	Бутобетонные ограждающие стенки	м^3	5,36	3,87	2I
87.	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-I00	"	0,I2	2,33	I
88.	I6-82 25-I0-а	Цементная стяжка т.20 мм	м^2	I,3	0,I0	I
89.	I7-299 27-24-а	Штукатурка стенок приямка	"	7,60	0,44	3
90.	I3-64 2I-9-е	Металлические решетки к ходовые скобы	т	0,046	285,00	I3
		Итого работы				39
		Материалы				
9I.	ЦСЦ п.I3	Бетон I00	м^3	3,93	20,80	82
92.	-"-п.305	Камень бутовый	"	2,36	9,00	2I
93.	-"- п.I09	Раствор цементный I00	"	0,04	I7,90	I
94.	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый	"	0,I6	I4,80	2
95.	-"- п.2	Металл.зак детали	кг	46,0	0,30	I4
		Итого материали				I20
		Итого по разделу УШ "Прочие работы"				I59

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по работам нулевого цикла				III63
		б/ Работы, не входящие в нулевой цикл				
		IX. Полы подвала				
96.	I6-I0I 25-I2-е	Покрытие бетонное М-200 т.20 мм	$м^2$	74,6	0,32	24
		Итого работы				24
		Материалы				
97.	ЦСЦ п.I5	Бетон 200	$м^3$	I,87	24,60	46
		Итого материалы				46
		Итого по разделу IX "Полы подвала"				70
		X. Окна подвала				
98.	I5-I52-72 23-27-б	Установка оконных блоков со спаренными переплетами площадью более 2м2 в каменных стенах	$м^2$	2,06	2,I9	5
99.	I7-856 27-69-в к=0,5 к=I,II	Остекление окон 3 мм стеклом одинарное Цена: 2,03х0,5хI,II	"	2,06	I,I25	2
		Итого работы				7
		Изделия				
I00.	Ц.I-П-93	Блоки оконные ОС I8-I2	$м^2$	2,06	II,40	23
I0I.	Ц.I-I-548	Приборы для спаренных одностворных блоков	к-т	I	I,94	2
		Итого изделия				25
		Итого по разделу X "Окна подвала"				32
		XI. Двери подвала				
I02.	I5-I88-72 23-35-а	Установка дверных блоков площадью до 3 м2 в каменных стенах	$м^2$	I6,47	I,33	22

I	2	3	4	5	6	7
		Итого работы				22
		Изделия				
I03.	Ц.I-П-63	Дверные блоки ДТ-8	$м^2$	I4,80	38,80	574
I05.	Ц.I-П-62	-"- ДСТ-8	"	I,67	39,70	66
I05.	Ц.I-I-527	Приборы для однопольных дверей с замками	к-т	6	5,23	3I
I06.	Ц.I-I-530	Тоже, без замка	"	3	I,53	5
		Итого изделия				676
		Итого по разделу XI "Двери подвала"				698
		XII. Лестница входа в подвал				
I07.	I3-4I 2I-7-д	Стенки опорные из обыкновенного кирпича	$м^3$	3,70	4,I8	I5
I08.	I3-302 2I-33-а	Укладка ступеней железобетонных по готовому основанию	м	20,7	0,7I	I5
I09.	I6-43 25-6-д	Бетонный подстилающий слой	$м^3$	0,30	2,33	I
II0.	I6-82 25-I0-а	Стяжка цементная толщиной 20 мм	$м^2$	3,0	0,I6	I
III.	I7-200 27-I7-а	Штукатурка стенок приямка	"	33,8	0,63	2I
II2.	I2-42 20-5-в	Установка металлических лестниц и ограждений	т	0,037	309,00	II
		Итого работы				64
		Изделия				
II3.	ЦСЦ п.3597	Ступени ж/б ЛС I2-I7, 9-I7	м	20,7	2,53	52
		Итого изделия				52
		Материалы				
II4.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.	I,48	47,50	70
II5.	ц- п.96	Раствор цементный 50	$м^3$	0,89	I4,20	I3

I	2	3	4	5	6	7
II6.	ЦСЦ п.98	Раствор цементный I00	$м^3$	0,08	I7,90	I
II7.	-"- п.I3	Бетон I00	"	0,3I	20,80	6
II8.	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый	"	0,98	I4,80	I5
II9.	-"- пр.2	Металлич.закладные детали	кг	37,0	0,30	II
		Итого материалы				II6
		Итого по разделу XII "Лестница в подвал"				232
		XIII. Внутренняя отделка				
I20.	I7-299 27-24-а	Штукатурка стен по кирпичу	$м^2$	257,2	0,44	II3
I2I.	I7-588 27-64-д	Известковая окраска стен и потолков	I00$м^2$	3,II	5,55	I7
I22.	I7-639 27-54-ж	Масляная окраска оконных блоков со спаренными переплетами за 2-й раз	$м^2$	5,20	0,I6	I
I23.	I7-645 27-55-г	Тоже, дверных блоков	"	43,0	0,74	32
I24.	I7-65I 27-55-к	Масляная окраска стен по штукатурке	"	80,0	0,53	42
I25.	I7-652 27-55-л	Тоже, потолков	"	I8,2	0,64	I2
		Итого работы				2I7
		Материалы				
I26.	ЦСЦ п.I20	Раствор известковый	$м^3$	4,63	I4,80	69
I27.	-"- п.I25	Раствор цементно-известковый	"	0,52	I3,60	7
		Итого материалы				76
		Итого по разделу XIII "Внутренняя отделка"				293
		XIУ. Подготовка под полы I этажа				
I28.	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	5I6,7	0,06	3I
I29.	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-I00	$м^3$	36,6	2,33	85

I	2	3	4	5	6	7
I30.	I6-92 25-II-в	Лаги деревянные по кирпичным столбикам	$м^2$	I32,6	0,69	9I
I3I.	I6-82 25-I0-а	Стяжка цементная толщ. 20 мм	"	70,2	0,I6	II
I32.	I6-44 I6-45 25-7-а,б	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике	$100м^2$	0,06	I53,00	9
		Цена: 92,0+6I,0				
I33.	I9-66 28-3-ж	Термоизоляция плитами МВП 40 мм	$м^3$	4,06	5,57	23
I34.	I6-6I3 26-I0-ж	Водонепроницаемая бумага I слой	$100м^2$	I,02	2I,50	22
I35.	I6-74 25-9-а	Стяжка керамзитобетонная 50 мм	$м^3$	3,90	2,74	II
I36.	I6-82 I6-83 25-I0-а,б	Стяжка цементная 40 мм Цена: 0,I6+0,0063х4	$м^2$	23,7	0,I9	5
		Итого работы				288
		Материалы				
I37.	ЦСЦ п.332	Щебень кирпичный	$м^3$	2I,7	7,60	I65
I38.	-"- п.I3	Бетон I00	"	37,4	20,80	778
I39.	-"- п.325	Кирпич обыкновенный	тыс.	I,07	47,50	5I
I40.	-"- п.99	Раствор цементный I50	$м^3$	2,55	I9,60	50
I4I.	-"- п.63	Керамзитобетон	"	4,06	26,80	I09
I42.	Ц.I-I-I73	Плиты МВП ПМ	"	4,I9	I9,20	8I
		Итого материалы				I234
		Итого по разделу XIУ "Подготовка под полы I этажа"				I522
		ХУ. Прочие работы				
		а/ Отмостка вокруг здания				
I43.	32-200-7I 45-53-а	Основание под отмостку из щебня т.I00 мм	$100м^2$	I,I8	20,I0	24
I44.	32-I97-7I 45-52-а	Покрытие из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.25 мм	"	I,I8	9,20	II
		ого работы				35

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
I45.	ЦСЦ п.233	Щебень рядовой	$м^3$	I4,63	8,64	I26
I46.	-"- п.227	Щебень 5-I0 мм	"	3,07	9,76	30
I47.	-"- п.300	Песок	"	0,59	4,96	3
I48.	-"- п.309	Смесь асфальтобетонная	т	6,97	I4,50	I0I
		Итого материалы				260
		Итого по разделу ХУ "Прочие работы"				295
		Итого по работам, не входящим в нулевой цикл				3I42
		Итого подземная часть "А"				I4305
		Б. Надземная часть здания				
		ХУI. Стены				
		а/ Наружные стены				
I49.	I3-I37 2I-I4-д	Кладка наружных стен из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 5 м и толщ. стены 5I см	$м^3$	I24,0	4,2I	522
I50.	I3-I38 2I-I4-д	Тоже, при высоте этажа более 5 м	"	30,0	3,26	98
I5I.	I3-I35 2I-I4-а	Кладка парапетов из пустотелого кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при толщ. стены 38 см	"	45,3	3,94	225
I52.	I3-35 2I-7-б	Кладка наружных стен из пустотелого кирпича /без облицовки/ при высоте этажа до 5 м	"	223,6	3,47	776
I53.	I3-50 2I-8-б	Кладка прямоугольных столбов из обыкновенного кирпича	"	7,90	4,65	37
		б/ Внутренние стены				
I54.	I3-35 2I-7-б	Кладка внутренних гладких стен из обыкновенного кирпича при высоте этажа до 5 м	$м^3$	2I3,0	3,47	739

I	2	3	4	5	6	7
I55.	I3-58 2I-9-а	Расшивка швов кирпичной кладки /одновременно с кладкой/	I00м^2	4,80	I0,30	49
I56.	I3-330 2I-26-а	Установка трубчатых лесов для кладки стен выше 5 м	I00м^2 верт. пр.	0,90	42,60	38
I57.	II-I99-7I I9-II-и	Укладка железобетонных сборных перемычек весом до 0,3 т	м^3	5,28	9,30	49
I58.	II-I88-7I I9-II-а	Тоже, весом до 0,5 т	шт.	I2	I,63	20
I59.	II-I88-7I I9-II-а	Тоже, прогонов до 0,5 т	шт.	I9	I,63	3I
I60.	II-I90-7I I9-II-б	Тоже, прогонов до 3,0т	"	39	2,74	I07
I6I.	I2-65 20-9-в	Монолитная балка высотой 0,8 м	м^3	2,25	I6,90	38
I62.	II-463-7I I9-30-а	Укладка железобетонных сборных опорных подушек	м^3	2,II	I0,IC	2I
		Итого работы				2736
		Изделия				
I63.	ЦСЦ п.445I	Перемычки железобетонные сборные М-200	м^3	8,I5	52,70	430
I64.	-"- прил.2	Арматура перемычек BI	кг.	353,4	0,2I4	76
I65.	-"-	-"- AШ	"	320,0	0,I94	62
I66.	-"-п.4750	Прогоны П60 М-300	м^3	23,4	66,0	I544
I67.	-"-п.445I	-"- П32, П28, М-200	"	2,78	52,70	I47
I68.	-"-пр.2	Арматура прогонов AI	кг	I256,0	0,I73	2I7
I69.	-"-	-/- AП	"	336,0	0,I84	62
I70.	-"-	-"- AШ	"	5340,0	0,I94	I036
I7I.	-"-	-"- BI	"	99,0	0,2I4	2I
I72.	п.3575	Опорные подушки М-200	м^2	8,20	7,52	62
		Итого изделия				3657
		Материалы				
I73.	ЦСЦп.325	Кирпич глиняный обыкнов.	тыс.	86,I9	47,50	4094

I	2	3	4	5	6	7
I75.	ЦСЦ п.335	Кирпич лицевой	тыс.	27,50	8I,00	2228
I76.	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый 25	$м^3$	I45,9	I3,I0	I9II
I77.	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый 50	"	I,74	I5,30	27
I78.	-"- п.I5	Бетон 200	"	2,28	24,60	56
I79.	Ц.I-П-I4	Арматура монол.балки AI	кг.	2I,8	0,I53	3
I80.	-"-	-"- AII	"	23,I	0,I6I	4
I8I.	-"-	-"- AIII	"	48,7	0,I79	9
		Итого материалы				I452I
		Итого по разделу XУI "Стены"				209I4
		ХУП. Перекрытие и покрытие				
I82.	II-323-7I I9-I6-д	Укладка сборных железобетонных панелей толщ. более I6 см, площадью до I0 м2	шт.	I05	3,I0	326
I83.	II-322-7I I9-I6-г	Тоже, до 5 $м^2$	"	38	2,35	89
I84.	II-324-7I I9-I6-е	Тоже, более I0 $м^2$	"	I0	4,86	49
I85.	I2-75 20-I0-в	Монолитные участки безбалочного перекрытия толщиной более 20 см	$м^3$	4,60	8,57	39
I86.	II-474-7I I9-30-м	Установка анкеров до 5 кг со сваркой	т	0,25	259,00	65
		Итого работы				568
		Изделия				
I87.	Кальк.п.7	Плиты перекрытий ПТ 60-I5	шт.	28	73,33	2053
I88.	-"- п.6	-"- ПТ 60-I2	"	I3	56,75	738
I89.	-"- п.5	Плиты перекрытия ПТ 60-I0	"	4	47,00	I88
I90.	-"- п.4	-"- П 60-I5	"	45	67,09	3019

I	2	3	4	5	6	7
I9I.	Кальк.п.3	Плиты перекрытия П60-I2	шт.	4	5I,69	207
I92.	-"- п.8	-"- ПТ 89-I0	"	5	90,42	452
I93.	-"- п.9	-"- П 89-I0	"	6	79,28	476
I94.	-"- п.I0	-"- П 89-I2	"	I0	95,39	954
I95.	-"- п.I5	-"- П 30-I5	"	I6	29,97	480
I96.	-"- п.II	-"- ПС 30-I2	"	4	23,36	93
I97.	-"- п.I4	-"- ПТ 30-I5	"	I3	30,77	400
I98.	-"- п.I3	-"- ПТ 30-I2	"	5	23,68	II8
		Итого изделия				9I78
		Материали				
I99.	ЦСЦ п.I5	Бетон 200	$м^3$	4,67	24,60	II5
200.	Ц.I-II-2I	Арматура мон.участков А-I	кг.	258,6	0,I66	43
20I.	ЦСЦ пр.2	Анкера металлические	"	243,0	0,46	II2
		Итого материали				270
		Итого по разделу ХУП "Перекрытие и покрытие"				I00I6
		ХУШ. Крыша				
202.	I6-6I3 26-I0-ж	Пароизоляция покрытия из пергамина в I слой	I00$м^2$	7,50	2I,50	I6I
203.	I6-600 26-I0-в	Утепление покрытия плитами пенобетонными	"	7,5	I4,50	I09
204.	I6-608 26-I0-е	Подсыпка для уклона из керамзитового гравия	"	75,0	I,85	I39
205.	I6-625 26-II-б	Стяжка цементная по плитному утеплителю	"	7,50	I0,70	80
206.	I6-544 26-6-г	Кровля рулонная из 4-х слоев рубероида на битумной мастике	$м^2$	750,0	2,89	2I68
207.	I6-59I 26-9-е прим.I	Покрытие парапетов оцинкованной кровельной сталью	I00$м^2$	0,74	I52,00	II2
208.	I6-585 26-9-в прим.I	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	I00$м^2$ фас.	I0,50	7,77	82

I	2	3	4	5	6	7
		Итого работы				2851
		Материалы				
209.	ЦСЦ п.361	Керамзит	$м^3$	82,5	I0,40	858
2I0.	-"- п.97	Раствор цементный 75	"	I5,75	I5,80	249
2II.	Ц.I-IУ-I4 стр.52 ЦСЦ пр.I--27	Плиты пенобетонные т. I4 см	"	I05,0	26,95	2830
		Цена: /24,0+6,05х0,4/хI,02				
		Итого материалы				3937
		Итого по разделу ХУШ "Крыша"				6788
		XIX. Полы				
		а/ Подготовка под полы 2 этажа				
2I2.	I6-94 25-II-д	Лаги деревянные на прокладках по железобетонным плитам	$м^2$	6I,8	0,35	22
2I3.	I6-8I 25-9-ж	Прокладка полос изоляционной ДВП под лаги т. 25 мм	$м^2$ пола	6I,8	0,20	I2
2I4.	I9-66 28-3-ж	Звукоизоляция минераловатными плитами т.40мм	$м^3$	I6,35	5,57	9I
2I5.	I6-6I3 26-I0-ж	Прокладка I слоя пергамина насухо	$100м^2$	0,62	2I,50	I3
2I6.	I6-6I3 26-I0-ж	Водонепроницаемая бумага в I слой	"	4,08	2I,50	88
2I7.	I6-82 I6-83 25-I0-а,б	Цементная стяжка толщиной 40 мм М-I50	$м^2$	407,9	0,I9	78
		Цена: 0,I6+0,0063х4				
2I8.	I6-44 25-7-а I6-45 25-7-б	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная из 2х слоев гидроизола на битумной мастике	$100м^2$	0,042	I53,00	6
		Цена: 92,0+6I,0				
		б/ Чистые полы				
2I9.	I6-226 25-I7-в	Покрытие из плиток мозаичных на цементном растворе М-300	$м^2$	22I,2	0,66	I46

I	2	3	4	5	6	7
220.	I6-3II 25-22-в к=I,9	Покрытие из реек 60х60 мм Цена: 3,84хI,9	$м^2$	I32,6	7,30	968
22I.	I6-3I7 25-22-г	Покрытие из паркетных досок толщиной 25 мм	"	6I,8	6,09	376
222.	I6-338 25-23-в	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного многослойного на быстротвердеющей мастике	"	457,4	4,II	I880
223.	I6-338 25-23-в	Покрытие из линолеума с теплозвукоизоляционным слоем на быстротвердеющей мастике	"	25,5	4,II	I05
224.	I6-342 25-23-в	Покрытие из линолеума на тканевой основе на быстротвердеющей мастике	"	37,6	4,32	I62
225.	I6-230 25-I7-д	Покрытие из керамических плиток с красителем на цементном растворе	"	I02,5	3,50	359
226.	I6-347 25-23 прим.2	Установка деревянных плинтусов	I00$м^2$ пола	5,2I	27,20	I42
		в/ Полы эстрады				
227.	I6-43 25-6-д	Бетонный подстилающий слой 20 см	$м^3$	II,86	2,33	28
228.	I2-I2 I0-I-м	Бутобетонные стенки приямка	"	4,96	3,87	I9
229.	I3-50 2I-8-б	Кирпичные столбики под прогоны и лаги	"	I,50	4,65	7
230.	I5-68-72 23-I2-д	Обшивка барьера чистыми досками 25 мм	$м^2$	7,0	I,53	II
23I.	I5-226-72 23-43-а	Лестница на эстраду деревянная при ширине марша до I м	"	I,0	7,97	8
232.	I6-95 25-II-е	Прогоны деревянные по готовому основанию	"	59,3	0,32	I9
233.	I6-95 25-II-е	Лаги по готовому основанию при покрытии толщ. 37 мм	"	59,3	0,32	I9
234.	I6-3I2 25-22-в	Покрытие из досок толщ. 37 мм	"	59,3	3,72	22I

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
235.	ЦСЦ п.I3	Бетон I00	$м^3$	I5,62	20,80	325
236.	-"-п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс	0,60	47,50	28
237.	-"- п.99	Раствор цементный I50	$м^3$	I7,55	I9,60	344
238.	-"- п.98	Раствор цементный I00	"	2,I5	I7,90	38
239.	-"- п.I0I	Раствор цементный 300	"	4,64	23,80	II0
240.	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый 50	"	0,33	I5,30	5
24I.	-"- п.305	Камень бутовый	"	2,I8	9,00	20
242.	Ц.I-I-I73	Плиты минераловатные ПМ	"	I6,87	I9,20	323
243.	Ц.I-I-443	Плиты мозаичные М-300	$м^2$	226,0	5,45	I232
		Итого материалы				2425
		Итого по разделуXIX "Полы"				7205
		XX. Перегородки				
244.	I3-48 2I-7-и	Перегородки кирпичные толщ. I2 см	$м^2$	255,6	0,66	I69
245.	I3-293 2I-22-б	Перегородки из мелких гипсовых плит т. 8 см	"	I80,9	2,57	465
246.	I3-294 2I-22-в	Тоже, двойные	"	84,0	4,89	4II
247.	I3-46 2I-7-ж к=2,0	Перегородки кирпичные 6,5 см двойные в тамбурах	"	4,20	I,78	7
248.	I6-609 26-I0-е	Утепление перегородок минвойлоком	$м^3$	0,35	I2,20	4
249.	I9-66 28-3-ж	Утепление перегородок минераловатными плитами	"	0,80	5,57	4
		Итого работы				I060
		Материалы				
250.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкн.	тыс.	I3,25	47,50	629
25I.	-"- пр.2	Металлические крепления	кг.	230,0	0,30	69
252.	-"-п.I04	Раствор цементно-известковый 50	$м^3$	5,95	I5,30	9I
253.	Ц-I-I-I73	Плиты минераловатные ПМ	м3	0,83	I9,20	I6

I	2	3	4	5	6	7
		Итого материалы				805
		Итого по разделу XX "Перегородки"				I865
		XXI. Окна				
254.	I5-I5I-72 23-27-а	Установка оконных блоков со спаренными переплетами до 2 м2 в каменных стенах	$м^2$	4,75	3,04	I4
255.	I5-I52-72 23-27-б	Тоже, площадью более $2м^2$	"	I27,2	2,I9	279
256.	I3-329 2I-25-б	Установка железобетонных подоконных плит	"	2I,0	0,98	2I
257.	I7-856 27-69-в к=I,II	Остекление оконных блоков со спаренными переплетами 3 мм стеклом	"	I3I,95	2,25	297
		Цена: 2,03xI,II=2,25				
		Итого работы				6II
		Изделия				
258.	Ц.I-II-86	Блоки оконные ОС 09-09	$м^2$	3,04	I5,00	46
259.	-"- II-93	-"- ОС I8-I2	"	I03,00	II,40	II74
260.	-"- -I02	-"- ОС I2-I5	"	I,7I	I2,I0	2I
26I.	ЦСЦ п.4764	Плиты ж/б подоконные	"	2I,0	4,60	97
262.	Ц.I-II-94	Блоки оконные ОС 2I-I2	"	24,20	I0,60	257
263.	Ц.I-I-548	Приборы для одностворн. окон	к-т	64	I,94	I24
264.	-"- -549	Тоже, для двухстворных	"	I	3,34	3
265.	Ц.I-II-I33	Блоки оконные ОР I8-I2	$м^2$	-	I2,40	-
266.	-"- I47	-"- ОР I2-I5	"	-	I4,90	-
267.	-"- I27	-"- ОР 09-09	"	-	I8,50	-
268.	-"- I35	-"- ОР 2I-I2	"	-	9,60	-
269.	Ц.I-I-542	Приборы для одностворных переплетов	к-т	-	2,72	-
270.	-"- 544	Тоже, двухстворных	"	-	5,23	-
		Итого изделия				I722
		Итого по разделу XXI "Окна"				2333

I	2	3	4	5	6	7
		XXII. Двери				
271.	I5-I88-72 23-35-а	Установка дверных блоков до 3м2 в каменных стенах	$м^2$	2I,59	I,33	29
272.	I5-I89-72 23-35-б	Тоже, площадью более $3м^2$	"	44,66	I,03	46
273.	I5-I90-72 23-35-в	Установка внутренних дверных блоков до $3м^2$ в перегородках	"	74,63	2,I5	I60
274.	I5-I9I-72 25-35-а,в пр[illegible]	Добавляется стоимость пакли при заполнении входных и тамбурных дверей	"	52,58	0,90	47
275.	I5-I92-72 23-35-г	Установка внутренних дверных блоков более $3м^2$ в перегородках	"	II,0	I,66	I8
276.	I7-87I 27-69-и К=I,I3	Остекление дверных полотен 3 мм стеклом	"	I4,40	I,76	25
		Итого работы				325
		Изделия				
277.	Ц.I-П-40	Блоки дверные ДВВ 8.8-7/8	$м^2$	I6,00	I3,90	22I
278.	-"- 53	-"- ДВВ 8,8-3	"	I6,00	9,80	I57
279.	-"- 33	-"- ДВ 9-2/8	"	4,I2	I4,90	6I
280.	-"- I8	-"- Д 6	"	4,88	I0,20	50
28I.	-"- I9	-"- Д 8	"	48,87	II,I0	542
282.	-"- 20	-"- Д I0	"	23,80	I2,30	293
283.	-"- 2I	-"- Д II	"	7,00	9,70	68
284.	-"- 24	-"- Д I4	"	5,30	9,72	52
285.	-"- 62	-"- ИДУТ-I	"	9,26	38,80	359
286.	-"- 40	-"- ИД-I	"	7,40	I3,40	99
287.	-"- 6I	-"- ДТ-8	"	9,25	40,20	372
288.	Ц.I-I-528	Приборы для входных двухпольных дверей	к-т	I6	6,44	I03
289.	-"- 527	Тоже, однопольных	"	36	5,23	I88
290.	-"- 533	Тоже, дверей в санузлы	"	I7	I,53	26
		Итого изделия				259I
		Итого по разделу XXII "Двери"				2916

I	2	3	4	5	6	7
		XXIII. Лестницы				
291.	II-379-72 I9-I9-б	Укладка лестничных маршей весом до 2,5 т без сварки	шт.	4	4,27	I7
292.	II-378-7I I9-I9-а	Тоже, лестничных площадок весом до I т	"	3	3,I4	9
293.	II-38I-72 I9-I9 прим.	Сварка без накладок лестничных маршей и площадок	"	7	0,77	5
294.	I3-3I7 2I-23-з	Решетки стальные среднего рисунка с сосновым поручнем	м	I7,0	6,96	II8
294а	I4-23-7I 22-7-а	Укладка металлич. балки	т	0,I0	I8,90	2
295.	I6-229 25-I7-д	Покрытие из керамических плиток на цементном растворе на площадках	$м^2$	9,50	2,53	24
296.	I3-4I 2I-7-д	Опорные стенки из обыкновенного кирпича	$м^3$	I,80	4,I8	8
297.	I3-302 2I-23-а	Укладка железобетонных ступеней по готовому основанию	м	9,0	0,7I	6
298.	II-I99-7I I9-II-и	Укладка сборных ж/б проступей	$м^3$	I,0	9,39	9
		Итого работы				I96
		Изделия				
299.	ЦСЦ п.3596	Лестничные марши ЛМ 33-I4	$м^2$	2I,I2	8,22	I74
300.	-"-п.359I	Лестничные площадки ЛП 28-I3	"	9,5I	6,60	63
30I.	-"-п.3597	Ступени ж/б ЛС I5	м	9,0	2,53	23
302.	-"-п.3598	Проступи М-300 ЛН I2,I4, I5	м	67,3	I,32	89
302а	ц.I-П-65	Балка металлическая	т	0,I0	I89,0	I9
		Итого изделия				349
		Материалы				
303.	ЦСЦ п.I00	Раствор цементный 200	$м^3$	0,4	20,70	8
304.	-"- п.98	Раствор цементный I00	"	0,2	I7,90	4
305.	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый 50	"	0,43	I5,30	7
306.	-"- п.325	Кирпич обыкновенный	тыс.	0,72	47,50	34
		Итого материалы				53

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по разделу XXIII "Лестницы"				598
		XXIУ. Наружная отделка				
307.	I7-233 27-20-а	Высококачественная штукатурка фасадов по камню-стены гладкие	$м^2$	450,0	0,66	297
308.	I7-246 27-20-0	Тоже, тяги, наличники	"	I60,7	2,32	373
309.	I7-324 27-28-г	Отделка поверхностей потолков крылец под окраску	$м^2$	58,0	0,I2	7
3I0.	I7-328 27-29-б	Штукатурка по сетке козырьков, улучшенная	"	I8,40	I,84	I5
3II.	I7-200 27-I7-а	Штукатурка труб на крыше	"	55,0	0,63	35
3I2.	I7-620 27-52-д прим.I	Окраска фасадов и потолков крылец ПХВ красками	$I00м^2$	6,77	43,00	29I
3I3.	I7-729 27-6I-е	Покрытие масляным лаком ограждений крылец по дереву	"	0,3	I8,I0	5
3I4.	I7-595 27-52-а	Известковая окраска труб на крыше	"	0,6	4,58	3
3I5.	I3-33I 2I-26-б	Устройство лесов для наружных отделочных работ	$I00м^2$ фас.	8,0	38,20	306
		Итого работы				I332
		Материалы				
3I6.	ЦСЦ п.I20	Раствор цементно-известковый	$м^3$	I7,II	I4,80	253
		Итого материалы				253
		Итого по разделу XXIУ "Наружная отделка"				I585
		XXУ. Внутренняя отделка				
3I7.	I7-299 27-24-а	Улучшенная штукатурка стен по камню	$м^2$	2420,0	0,44	I065
3I8.	I7-II0 27-I2-а	Облицовка стен глазурованными белыми плитками	"	I47,6	3,88	573
3I9.	I7-322 27-28-б	Отделка перегородок из плит под окраску	"	530,0	0,2I	III

I	2	3	4	5	6	7
320.	I7-323 27-28-в	Отделка потолков из железобетонных изделий под окраску	м2	II00,0	0,04	44
32I.	I7-297 27-33-д	Подготовка под окраску лестничных маршей и площадок снизу	"	3I,0	0,I5	5
322.	I7-576 27-64-б	Улучшенная клеевая окраска стен	I00 м2	I,7I	9,42	I6
323.	I7-592 27-49-д	Силикатная окраска стен по штукатурке	"	I7,85	II,80	2II
324.	I7-588 27-64-д	Известковая окраска стен	"	I,46	5,55	8
325.	I7-649 25-55-в	Улучшенная масляная окраска по штукатурке стен	м2	497,0	0,7I	353
326.	I7-649 25-55-в	То же оконных и дверных откосов	"	90,0	0,7I	64
327.	I7-576 27-64-б	Улучшенная клеевая окраска потолков	I00 м2	I0,26	9,42	97
328.	I7-576 27-64-б	То же лестничных маршей и площадок снизу	"	0,3I	9,42	3
329.	I7-588 27-64-д	Известковая окраска потолков	"	0,36	5,55	2
330.	I7-650 27-55-м	Улучшенная масляная окраска потолков	м2	39,6	0,85	34
33I.	I7-658 27-55-ж Доп.3 стр.I0	Улучшенная масляная окраска оконных блоков, подготовленных под вторую окраску Цена 0,29 х 2,2	"	I3I,95	0,64	84
332.	I7-647 27-55-е I7-645 27-55-г Доп.3 стр.I0	Улучшенная масляная окраска дверных блоков, подготовленных под вторую окраску Цена 0,23 х (2,7-0,3) + 0,74 х 0,3 - глухие Цена 0,23 х I,8 - остекл.	м2 "	57,33 28,3	0,77 0,4I	44 I2
333.	I7-729 27-6I-е Доп.3 стр. I0	Покрытие лаком дверных блоков за 2 раза Цена I8,I0 х 2,4	I00 м2	0,67	43,30	29
334.	I7-644 27-55-в	Масляная окраска полов	м2	I32,6	0,85	II3
335.	I7-644 27-55-в	То же плинтусов	"	52,0	0,85	44
336.	I7-703 27-60-з	Масляная окраска металлических ограждений лестниц	I00 м2	0,20	54,80	II

I	2	3	4	5	6	7
337.	I7-725 27-6I-г	Покрытие лаком барьеров гардероба и операц.зала, радиаторных решеток	I00м^2	0,30	I4,90	4
338.	I3-337 I3-338 2I-26-з,и	Устройство лесов для внутренних отделочных работ зрительного зала Цена: 59,2+38,5	" проекц.	I,78	97,70	I74
		Итого работы				3II0
		Материалы				
339.	ЦСЦ п.I25	Раствор известковый	м^3	43,5	I3,60	592
340.	-"- п.I20	Раствор цементно-известковый	"	5,03	I4,80	74
		Итого материалы				666
		Итого по разделу XXУ "Внутренняя отделка"				3776
		XXУI. Козырьки				
34I.	II-456-7I I9-27-а	Укладка железобетонных балконных плит	шт.	4	4,60	I8
342.	II-463-7I I9-30-а	Укладка железобетонных опорных подушек	м^3	0,57	I0,I0	6
343.	I2-73 20-I0-а	Монолитный железобетонный козырек М-200	"	0,60	II,I0	7
344.	I4-23-7I 22-7-а	Укладка балок металлич.	т	0,5I	I8,90	I0
345.	I6-52I 26-5-д	Кровля рулонная из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м^2	6,80	I,46	I0
346.	I6-626 26-II-в	Стяжка цементная т.20мм	I00 м2	0,07	I0,20	I
		Итого работы				52
		Изделия				
347.	ЦСЦ п.3574	Плиты балконные ПБ 24-4, ПБ 27-4	м^2	I3,0	5,53	72
348.	-"- п.3575	Плиты опорные М-200	"	3,8	7,52	29
348а.	Ц,I-П-65	Балки металлические	т	0,5I	I89,00	96
		Итого изделия				I97

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
349.	ЦСЦ п.I5	Бетон 200	$м^3$	0,6I	24,60	I5
350.	Ц.I-П-22	Арматура монолитного козырька АП	кг.	50,0	0,I73	9
35I.	ЦСЦ п.97	Раствор цементный 75	$м^3$	0,I0	I5,80	2
		Итого материалы				26
		Итого по разделу XXУI "Козырьки"				275
		ХХУП. Прочие работы				
		а/ Венткамера и вентшахта				
352.	I3-35 2I-7-б	Стенки вентшахты из обыкновенного кирпича	$м^3$	I,60	3,47	6
353.	II-3I9-7I I9-I6-а	Укладка железобетонных сборных плит до I м2	шт.	I	I,70	2
354.	I2-7 20-I-ж	Монолитный бетонный фундамент под оборудование	$м^3$	0,90	7,83	7
355.	I4-32 22-7-к	Установка металлических деталей подшивного потолка и рам	т	0,755	53,50	40
356.	I7-328 27-29-б	Штукатурка потолка по сетке и балок	$м^2$	I4,00	I,84	26
357.	I7-326 27-29-а	Штукатурка стен по сетке (в т.ч. короба в зале)	"	30,50	I,79	55
358.	I6-609 26-I0-е	Утепление стен и потолка минвойлоком	$м^3$	0,87	I2,20	II
		б/ Трубы на крыше				
359.	I3-355 2I-29-ж	Кладка труб на крыше из обыкновенного кирпича	"	II,0	9,I3	I00
360.	II-3I3-7I I9-I4-л	Укладка железобетонных плит покрытия труб площадью до 0,5 м2	шт.	38	0,I9	7
36I.	II-3I4-7I I9-I4-м	Тоже, до I $м^2$	"	2	0,47	I
		в/ Разные работы				
362.	II-474-7I I9-30-м	Установка металлических креплений оборудования сцены	т	I,76	259,00	456

I	2	3	4	5	6	7
363.	I5-46-72 23-9-г	Установка радиаторных решеток из ДСП	$м^2$	8,0	I,62	I3
		Итого работы				676
		Изделия				
364.	ЦСЦ п.3574	Плиты плоские ПТП II-9, 8-6	$м^2$	22,0	5,53	I22
		Итого изделия				I22
		Материалы				
365.	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс.	5,I3	47,50	244
366.	-"-п.I03	Раствор цементно-известковый 25	$м^3$	2,57	I3,I0	34
367.	-"-п.I3	Бетон I00	"	0,92	20,80	I9
368.	-"-п.I25	Раствор известковый	"	0;58	I3,60	8
369.	Ц.I-П-453	Мет.детали подвесного потолка	т	0,755	266,0	20I
370.	ЦСЦ пр.2	Металлические крепления	"	I,76	460,0	8I0
		Итого материалы				I3I6
		Итого по разделу XXУП "Прочие работы"				2II4
		Итого по надземной части "Б"				60385
		Итого по зданию "А+Б"				74690
		Всего по смете с накладными расходами и плановыми накоплениями К=I,2349				92245

Составил: А.Тимонов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости сборных железобетонных изделий,
определенной по прейскуранту 06-08, доп. № 9

№ пп	Характеристика изделия	П 60-I2	П 60-I5	ПТ 60-I0	ПТ 60-I2	ПТ 60-I5	ПТ 89-I0
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	Марка бетона	200	200	200	200	200	400
2.	Объем бетона в плотном теле $м^3$	0,843	I,I2I	0,627	0,843	I,I2I	I,02
3.	Площадь изделия $м^2$	7,I2	8,9I	5,92	7,I2	8,9I	8,77
4.	Приведенная толщина см	II,82	I2,60	I0,60	II,82	I2,60	II,87
5.	Нормативная нагрузка $кг/м^2$	660	660	970	970	970	970
6.	Вес изделия т	2,II	2,80	I,74	2,II	2,80	2,558
7.	Длина пролета м	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	8,86
8.	Единица измерения	$м^2$	$м^2$	$м^2$	$м^2$	$м^2$	$м^2$
9.	Пункт по прейскуранту	3645	3645	3645	3645	3645	3645
I0.	Цена по прейскуранту	6,I0	6,I0	6,I0	6,I0	6,I0	6,I0
II.	Поправка на нормативную нагрузку и величину пролета	-0,28	-0,28	0,4I	0,4I	0,4I	2,6I
I2.	Поправка на приведенную толщину изделия	-	0,I8	-	-	0,I8	-
I3.	Реквизит т.ч. п.7	0,55x0,843: :7,I2=0,07	0,55x xI,I2I: :8,9I= !0,07	0,55x x0,627: :5,92= =0,06	0,55x x0,843: :7,I2= =0,07	0,55x xI,I2I: :8,9I= =0,07	0,55xI,02: :8,77=0,06

I	2	3	4	5	6	7	8
I4.	Транспорт ЦСЦ прил.I	4,I6x2,II: :7,I2=I,23	4,I6x2,80: :8,9I=I,3I	4,I3x xI,74: :5,92= =I,22	4,I6x 2,II: :7,I2= =I,23	4,I6x2,80: :8,9I= =I,3I	4,58x x2,558: :8,77= =I,34
I5.	Стоимость единицы с учет.поправок	7,I2	7,38	7,79	7,8I	8,07	I0,II
I6.	Стоимость един. с учетом заготовительно-складских расходов к=I,02	7,26	7,53	7,94	7,97	8,23	I0,3I
I7.	Стоимость I штуки изделия	5I,69	67,09	47,00	56,75	73,33	98,42

Составил А.Тимонов

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости сборных железобетонных изделий
определенной по прейскуранту 06-08, доп. № 9

№№ пп	Характеристика изделий	П 89-I0	П89-I2	ПС 30-I2	ПС 30-I5	ПТ 30-I2	ПТ 30-I5	П 30-I5
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Марка бетона	400	400	200	200	200	200	200
2.	Объем бетона в плотном теле $м^3$	I,023	I,24	0,43I	0,57	0,43I	0,57	0,57
3.	Площадь изделия $м^2$	8,77	I0,54	3,55	4,44	3,55	4,44	4,44
4.	Приведенная толщина см	II,87	I2,06	I2,I5	I2,85	I2,I5	I2,85	I2,85
5.	Нормативная нагрузка $кг/м^2$	656	656	800	800	970	970	660
6.	Вес изделия т	2,558	3,I0	I,08	I,43	I,08	I,43	I,43
7.	Длина пролета м	8,86	8,86	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
8.	Единица измерения	$м^2$	$м^2$	$м^2$	$м^2$	$м^2$	$м^2$	$м^2$
9.	Пункт по прейскуранту	3645	3645	3643	3643	3643	3643	3643
I0.	Цена по прейскуранту	6,I0	6,I0	4,98	4,98	4,98	4,98	4,98
II.	Поправка на нормативную нагрузку и величину пролета	I,36	I,36	0,I3	0,I3	0,22	0,22	0,05
I2.	Поправка на приведенную толщину изделия	-	-	-	0,I8	-	0,I8	0,I8
I3.	Реквизит т.ч. п.7	0,55х х1,023: :8,77= =0,06	0,55х х1,24: :I0,54= =0,06	0,55х х0,43I: :3,55= =0,07	0,55х х0,57: :4,44= =0,07	0,55х х0,43I: :3,55= =0,07	0,55х х0,57: :4,44= =0,07	0,55х х0,57: :4,44= =0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
I4.	Транспорт ЦСЦ прил.I	4,58х х2,558: :8,77= =I,34	4,58х х3,I0: :I0,54= =I,35	4,I6х хI,08: :3,55= =I,27	4,I6х хI,43: :4,44= =I,34	4,I6х I,08: :3,55= =I,27	4,I6х хI,43: :4,44= =I,34	4,I6х хI,43: :4,44= =I,34
I5.	Стоимость единицы с учет. поправок	8,86	8,87	6,45	6,70	6,54	6,79	6,62
I6.	Стоимость един. с учетом заготовительно-складских расходов к=I,02	9,04	9,05	6,58	6,83	6,67	6,93	6,75
I7.	Стоимость I штуки изделия	79,28	95,39	23,36	30,33	23,68	30,77	29,97

Составил: А.Тимонов

С М Е Т А № 2

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ОТОПЛЕНИЕ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 года

3,0 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,50 м^3
2.	Общая площадь	II38,0 м2
3.	Рабочая площадь	974,0 м2
4.	Число мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I м^3 здания	0,52 руб.
	I м^2 рабочей пл.	3,08 руб.
	I м^2 общей пл.	2,64 руб.
	I места	I5,00 руб.

№№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости или № единичных расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Кол. ед. изм.	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I.	23-646 32-9-б	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм.	6I,95	5,29	328
2.	23-66I 32-9-д	Установка регистров из гладких труб диам.I00мм	м	5,2	4,20	22
3.	23-65I 32-I5	Установка конвекторов плинтусных КП	экм	I55,38	4,29	667
4.	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	290	0,74	2I5
5.	23-46 30-I0-а	20 мм	"	I45	0,79	II5
6.	23-47 30-I0-а	25 мм	"	II0	0,96	I06
7.	23-48 30-I0-а	32 мм	"	20	I,I2	22
8.	23-49 30-I0-а	40 мм	"	I00	I,24	I24
9.	23-689 32-I2-г	Установка кранов воздушных радиаторных	шт.	I5	0,40	6

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость муфтсвой арматуры:				
I0.	Ц.№ I ч.Ш п.I464	Краны двойной регулировки диам. I5 мм	шт.	I2	0,4I	5
II.	п.I465	20 мм	"	3	0,48	I
I2.	п. I508	Вентили спускные диам. I5 мм	"	I6	I,I0	I8
I3.	п. I24	Вентили I5кчI8бр диам. 20 мм	"	2	I,I5	2
I4.	п. I25	25 мм	"	2	I,55	3
I5.	23-I04 30-I4-а	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	665	0,03	20
		Итого:				I654
		Пуск и регулировка системы I%				I7
		Итого:				I67I
		Накладные расходы I4,9%				249
		Итого:				I920
		Плановые накопления 6%				II5
		Итого: по I разделу				2035
		II. Строительные работы				
I6.	I7-737 27-62-в	Покрытие трубопроводов перед изоляцией изольной мастикой	I00 м2	0,0I	3I,20	-
I7.	I9-86 28-6-а	Изоляция трубопроводов изделиями из минеральной ваты толщ. 30 мм	$м^3$	I9,20	2I,50	4I3
I8.	I9-I46 28-II-а	Оштукатурить поверхность изоляции асбестоцементным раствором толщ. I0 мм	$м^2$	52	0,80	42
I9.	I7-703 27-60-з	Окраска неизолированного трубопровода масляной краской за 2раза	I00 м2	0,42	54,80	23

I	2	3	4	5	6	7
20.	I7-703 27-60-з тех.ч.	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	I00м^2	0,I9	29,8	6
		Цена: 54,8-25,0				
		Итого				484
		Накладные расходы I6,5%				80
		Итого				564
		Плановые накопления 6%				34
		Итого по П разделу				598
		Ш. Узел ввода				
2I.	23-72 30-II-а Ц.№ I ч.I п.I9I5 п.I96	Прокладка трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 57х3,5 мм	м	5	I,75	9
		Цена: 2,38-I,47+0,84				
22.	23-73 30-II-б Ц.№ I ч.I п.I954 п.204	89х3 мм	"	-	2,34	-
		Цена: 2,85-I,67+I,I6				
23.	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	5	0,74	4
24.	23-I07 30-I5-а	Установка задвижек чугунных 30ч6бр диаметром 50 мм	шт.	2	II,00	22
25.	23-I08 30-I5-б	80 мм	"	2	I7,I0	34
26.	Доп.вып.I 23-204 30-24-б	Установка вентилей фланцевых диаметром 25 мм	"	2	3,44	7
27.	23-204 30-24-б	32 мм	"	4	3,44	I4
28.	23-204 30-24-б	40 мм	"	2	3,44	7
29.	23-I95 30-I5-а	50 мм	"		3,9I	-

I	2	3	4	5	6	7
30.	Ц. № I ч.Ш п.I98	Стоимость вентилей фланцевых I5с22 нж диам. 25 мм	шт.	2	I3,70	27
3I.	п. I98	32 мм	"	4	I3,70	55
32.	п. I98	40 мм	"	2	I3,70	27
33.	п. I99	50 мм	"	-	I4,20	-
34.	Ц.№ I ч.Ш п. II2	Стоимость вентилей муфтовых I5ч8бр диаметром I5 мм	"	4	0,79	3
35.	23-663 32-I0-а	Установка грязевиков для труб диаметром: 50 мм	"	2	I5,90	32
36.	23-664 32-I0-б	80 мм	"	-	23,90	-
37.	23-680 32-II-а	Установка элеватора № 3	"	I	3I,80	32
38.	23-687 32-I2-б	Установка манометров с трехходовым краном	к-т	3	4,I8	I3
39.	23-688 32-I2-в	Установка термометров до I00°С и до I50°С /I шт./	шт.	3	2,I8	7
40.	Ц.№ I ч.Ш п. I525	Стоимость крана трехходового со штуцером	к-т	2	I,30	3
4I.	23-73 30-II-б Ц.№ I ч.I п.I954 п.204	Установка коллектора подающей и обратной воды диаметром: 89х3 мм Цена: 2,85-I,67+I,I6	м	I,6	2,34	4
42.	23-74 30-II-б Ц.№ I ч.I п.I995 п.222	I08х4 мм Цена: 3,29-2,0+I,85	м	-	3,I4	-
43.	23-I04 30-I4-а	Испытание системы трубопроводов гидравлическим давлением	м	II,6	0,03	-
		Итого				300
		Пуск и регулировка системы I%				3
		Итого				303
		Накладные расходы I4,9%				45
		Итого				348
		Плановые накопления 6%				2I
		Итого по Ш разделу				369
		Всего по смете				3002

О.Шабалина

СМЕТА № 3

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I 1969 года
I,78 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,50 м^3
2.	Общая площадь	II38,0 м2
3.	Рабочая площадь	974,0 м2
4.	Число мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I м^3 здания	0,3I руб.
	I м^2 рабочей пл.	I,83 руб.
	I м^2 общей пл.	I,56 руб.
	I места	8,90 руб.

№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости или № единичных расценок	Наименование работ или затрат	Ед. измерения	Количество ед. изм.	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Вентиляция				
		А. Сантехнические работы				
I.	24-5I6 33-38-а Пр-т I5-0I п.0I-032 п.0I-577	Установка крышного вентилятора КЦ3-90 № 4 на одной оси с электродвигателем А0-I2-II-в Цена: I00,0-/25,0-I9,5/xI,072	к-т	I	I0	94
2.	24-502 33-I9-а	Установка осевого вентилятора С6-320 № 4 на одной оси с электродвигателем А0I-I2-4	к-т	I	25,50	26
3.	24-406 33-9-а	Установка регулирующих решеток щелевых размером 200х200 мм	шт.	4I	I,II	46
4.	24-405 33-9-а	Установка решеток подвижных жалюзийных размером: I50хI50 мм	шт.	6	0,99	6
5.	24-406 33-9-а	200х200 мм	"	I9	I,II	2I
6.	24-406 33-9-а к=I,25	200х300 мм Цена: I,IIxI,25	"	27	I,39	38

I	2	3	4	5	6	7
7.	24-416 33-9-а	Установка решеток жалюзийных неподвижных при площади сечения в свету до 0,I м2	шт.	I2	0,42	5
8.	Ц.№ I ч.II п.I846	Стоимость решеток жалюзийных неподвижных при площади сечения в свету до 0,I м2	$м^2$	0,32	I7,80	6
9.	24-30 33-I-а	Установка воздуховодов из листовой стали толщ. 0,57 мм диам. I00 мм	"	I,0	8,83	9
I0.	24-30 33-I-а	I25 мм	"	I,2	8,83	II
II.	24-3I 33-I-б	250 мм	"	3I,5	5,04	I59
I2.	24-30 33-I-а	I40 мм	"	0,5	8,83	4
I3.	24-30 33-I-а	I60 мм	"	I,5	8,83	I3
I4.	24-453 33-I8-а Пр-нт I5-0I п.03-00I п.I2-022	Установка вентилятора центробежного ЦЧ-70 № 2,5 на одной оси с электродвигателем ВАО-07I-4 Цена: 32,I+/36,0-I0,7/xI,072	к-т	I	59,20	59
I5.	24-709 33-26-б	Установка виброизолирующего основания	кг.	2,74	0,32	I
I6.	Доп.вып.I п.258I	Стоимость виброизоляторов ДО-38	шт.	4	I,35	5
I7.	Ц. № I ч.III п.2540	Стоимость пускового шибера к вентилятору периметром до 800 мм	шт.	I	2,47	2
I8.	24-449 33-I6	Установка мягких вставок из прорезиненой ткани	$м^2$	0,4	I3,00	5
I9.	24-708 33-26-а	Установка кронштейнов для крепления вентилятора	кг.	I4	0,34	5
20.	24-6I0 33-2I-а	Установка отопительного агрегата АПВС-50-30 с электродвигателем	к-т	I	76,00	76
		в т.ч. зарплата	руб.		3,68	4

I	2	3	4	5	6	7
2I.	24-47 33-2-б	Установка движков из листовой стали толщ. I мм	$м^2$	0,2	5,98	I
22.	24-25 33-2-г	Установка коробов приемных из оцинкованной стали толщ. I мм периметром до 2000 мм	"	I,I	6,06	7
23.	24-26 33-2-д	до 2600 мм	"	I,6	6,05	I0
24.	24-446 33-I4-а Ц. № I ч.Ш п.654 Доп.вып.4 п.3284	Установка дверей герметических утепленных размером 500хI300 мм Цена: I3,7-II,0+I3,80	шт.	I	I6,50	I7
25.	24-388 33-8-г	Установка утепленного дроссель-клапана периметром до 2400 мм	"	I	I2,30	I2
26.	24-4I6 33-9-а	Установка решетки жалюзийной неподвижной размером I50х490 при площади сечения в свету до 0,I м2	$м^2$	I	0,42	-
27.	Ц. № I ч.Ш п.I846	Стоимость решеток при площади сечения в свету до 0,I м2	"	0,07	I7,80	I
28.	24-708 33-26-а	Установка потрубка с дверкой	кг	I3	0,34	4
29.	24-708 33-26-а	Установка крепления для осевого вентилятора	кг	45,8	0,34	I6
30.	Доп.вып.I п.2567	Стоимость блочков	шт.	2	0,35	I
3I.	24-392 33-37-б	Установка воздушных заслонок с ручным приводом диаметром I60 мм	"	2	3,26	7
32.	Доп.вып.2 к п.2854	Стоимость заслонок воздушных с ручным приводом диаметром I60 мм	"	2	I5,50	3I
33.	24-354 33-6-а	Установка зонтов металлических Т-I, Т-I2	"	2	I,75	4
34.	Ц. № I ч.Ш п.856	Стоимость зонтов металлических	кг.	I0,3	0,75	8
		Итого:				7I0

I	2	3	4	5	6	7
		Пуск и регулировка системы 2,5%				I8
		Итого				728
		Накладные расходы I4,9% на п. I-I9,2I-34				97
		Накладные расходы 70% на зарплату на п. 20 от суммы 4 руб.				3
		Итого				828
		Плановые накопления 6%				50
		Итого по разделу А				878
		Б. Строительные работы				
35.	I8-I4 24-4-б	Установка коробов асбестоцементных периметром до I000 мм	$м^2$	I5,6	0,46	7
36.	I8-I5 24-4-в	Свыше I000 мм	"	II9,2	0,33	39
	Пр-нт 06-04	Стоимость коробов асбестоцементных размером:				
37.	п. 952	I50xI50 мм Цена: 0,7IxI,052	м	I2	0,75	9
38.	п. 953	I50x200 мм Цена: 0,9IxI,052	"	I2	0,96	I2
39.	п. 359	300x300 мм Цена: I,23xI,052	"	2I,6	I,29	28
40.	п. 360	400x300 мм Цена: I,43xI,052	"	28	I,50	42
4I.	п. 362	400x400 мм Цена: I,49xI,052	"	9,6	I,57	I5
42.	п. 363	500x400 мм Цена: I,53xI,052	"	27,0	I,6I	43
43.	п. 365	800x300 мм Цена: I,63xI,052	"	33,0	I,7I	56

I	2	3	4	5	6	7
44.	I7-703 27-60-з	Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза	I00м^2	0,02	54,8	I
		Итого:				252
		Накладные расходы I6,5%				42
		Итого				294
		Плановые накопления 6%				I8
		Итого по разделу Б				3I2
		Итого по I разделу				II90
		П. Подводка трубопроводов к калориферам				
		А. Сантехнические работы				
45.	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм	м	35	0,74	26
46.	23-47 30-I0-а	25 мм	"	5	0,96	5
47.	23-48 30-I0-а	32 мм	"	I7	I,I2	I9
48.	23-50 30-I0-б	50 мм	"	-	I,49	-
49.	Ц. Ч I ч.Е п.II2	Стоимость вентилей муфтовых запорных I5ч8бр диам. I5 мм	шт.	2	0,79	2
50.	п. II4	25 мм	"	2	I,34	3
5I.	п. II7	50 мм	"	-	3,I5	-
52.	23-I04 30-I4-а	Испытание системы трубопроводов гидравлическим давлением	м	57	0,03	2
		Итого				57
		Пуск и регулировка I%				I
		Итого				58
		Накладные расходы I4,9%				9
		Итого				67

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления 6%				4
		Итого по разделу А				7I
		Б. Строительные работы				
53.	I7-703 27-60-з	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза	I00м^2	0,053	54,8	3
		Итого				3
		Накладные расходы I6,5%				I
		Итого				4
		Плановые накопления 6%				-
		Итого по разделу Б				4
		Итого по П разделу				75
		Ш. Приточная система П-I				
54.	24-486 33-I8-в	Установка вентилятора центробежного ЦЧ-70 № 6,3 на одной оси с электродвигателем весом до 0,4 т	шт.	I	8,22	8
55.	Доп.вып.2 п. 2778 I5-0I п.0I-588 п.0I-585	Стоимость вентилятора ЦЧ-70 № 6,3 на одной оси с электродвигателем А02-3I-6, с промежуточным диаметром колеса 0,95 и виброосновaнием	к-т	I	I73,3	I73
		Цена: I9I,0-/52,0-35,5/xI,072				
56.	24-449 33-I6	Установка мягких вставок из прорезиненой ткани	м^2	I,2	I3,0	I6
57.	Ц. № I ч.Ш п.2542	Стоимость пускового шибера периметром 2000 мм	шт.	I	4,I0	4
58.	24-550 33-20-б	Установка калориферов пластинчатых: КМС-9	"	-	94,00	-
59.	24-540 33-20-б	КМБ-9	"	-	II6,0	-
60.	24-547 33-20-а	КМС-6	"	2	65,00	I30

I	2	3	4	5	6	7
6I.	24-709 33-26-б	Установка подставок под калориферы	кг.	I3,8	0,32	4
62.	24-446 33-I4-а Ц.№ I ч.Ш п.654 Доп.вып.4 п. 3284	Установка дверей герметических утепленных разм. 500хI300 мм Цена: I3,7-II,0+I3,80	шт.	I	I6,50	I7
63.	24-388 33-8-г	Установка дроссель-клапанов утепленных периметром 2400 мм	"	2	I2,30	25
64.	24-407 33-9-а	Установка решеток жалюзийных неподвижных размером 225х580 мм	"	4	4,99	20
65.	23-688 32-I2-в	Установка термометра до I00°С	"	I	2,I8	2
66.	Доп.вып.I п.2567	Стоимость блочков	"	3	0,35	I
67.	24-47 33-2-б	Установка диффузоров из листовой стали толщ. I мм	$м^2$	2,3	5,98	I4
		Итого				4I4
		Пуск и регулировка системы 2,5%				I0
		Итого				424
		Накладные расходы I4;9%				63
		Итого				487
		Плановые накопления 6%				29
		Итого по Ш разделу				5I8
		Всего по смете				I783

Составила: О.Шабалина

СМЕТА № 4

сельский клуб с залом на 200 мест
с административными помещениями

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 года
I,I4 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,50 м^3
2.	Общая площадь	II38,0 м2
3.	Рабочая площадь	974,0 м2
4.	Число мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I м^3 здания	0,20 руб.
	I м^2 рабочей пл.	I,I7 руб.
	I м^2 общей пл.	I,00 руб.
	I места	5,70 руб.

№№ пп	Обоснование принятой единичной стоимости или № единичных расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	Количество ед. изм.	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I.	23-3 30-I-б	Ввод водопровода из чугунных напорных труб диаметром I00 мм	м	5	4,50	23
2.	23-22 30-2-б	Фасонные чугунные части диаметром I00 мм	т	0,02	380,0	8
3.	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: I5 мм	м	30	I,07	32
4.	23-58 30-I0-в	20 мм	"	I2	I,07	I3
5.	23-59 30-I0-в	25 мм	"	30	I,34	40
6.	23-62 30-I0-г	50 мм	"	50	2,30	II5
7.	23-63 30-I0-г	70 мм	"	50	2,74	I37

I	2	3	4	5	6	7
8.	23-I08 30-I5-б	Установка задвижек чугунных 30ч6бр диаметром 80 мм	шт.	I	I7,I0	I7
9.	Доп.вып.I 23-I96 30-I5-б Доп.вып.4 п.3286	Тоже, 3Iч906нж d =80 мм	"	I	30,9	3I
		Стоимость муфтовой арматуры:				
I0.	Ц. № I ч.Ш п.I36	Вентили I5кчI8р диам. I5 мм	"	I4	0,74	I0
II.	п. I37	20 мм	"	20	0,84	I7
I2.	п. I38	25 мм	"	3	I,22	4
I3.	п. I4I	50 мм	"	5	2,92	I5
I4.	п. 62I	Головки соединительные ГМ-70	"	2	0,44	I
I5.	п. I508	Краны спускные диам. I5 мм	"	I	I,I0	I
I6.	23-I96 30-I5-б Ц.№ I ч.Ш п.II79	Установка клапана обратного I9чI6р диам. 80мм Цена: 7,4I+I3,30	"	I	20,7I	2I
I7.	23-386 3I-II-б	Установка вентилей поливочных диам. 25 мм	к-т	2	I,79	4
I8.	23-385 3I-II-а	Установка вентилей пожарных диам. 50 мм	"	I0	36,50	365
I9.	23-I04 30-I4-а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	I72	0,03	5
		Итого:				859
		Накладные расходы I4,9%				I28
		Итого				987
		Плановые накопления 6%				59
		Итого по I разделу				I046

I	2	3	4	5	6	7
		II. Строительные работы				
20.	I9-86 28-6-а	Изоляция трубопроводов изделиями из минеральной ваты	$м^3$	0,72	2I,50	I5
2I.	I9-I46 28-II-а	Оштукатурить поверхность изоляции асбестоцементным раствором толщ. I0 мм	$м^2$	34,8	0,80	28
22.	I9-203 28-I3-ж	Обертывание поверхности изоляции рубероидом в I слой	"	37,4	0,29	II
23.	I9-209 28-I4-б	Окраска трубопроводов по изоляции масляной краской за 2 раза	"	37,4	0,52	I9
		Итого				73
		Накладные расходы I6,5%				I2
		Итого				85
		Плановые накопления 6%				5
		Итого по II разделу				90
		Всего по смете:				II36

/Составила: О.Шабалина

С М Е Т А № 5

сельский клуб с залом на 200 мест
с административными помещениями

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 года 0,26 тыс.руб.

Показатели по смете:

1. Объем здания 5744,5 м^3
2. Общая площадь 1138,0 м^2
3. Рабочая площадь 974 м^2
4. Число мест 200 мест
5. Стоимость:
   - I м^3 здания 0,04 руб.
   - I м^2 рабочей пл. 0,27 руб.
   - I м^2 общей пл. 0,23 руб.
   - I рабочего места 1,30 руб.

№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости или № единичных расценок	Наименование работ или затрат	Ед. измерения	Количество ед. изм.	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I.	23-57 30-I0-в	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: I5 мм	м	25	I,07	27
2.	23-58 30-I0-в	20 мм	"	20	I,07	2I
3.	23-59 30-I0-в	25 мм	"	60	I,34	80
4.	23-60 30-I0-в	32 мм	"	7	I,6I	II
		Стоимость муфтовой арматуры:				
5.	Ц. № I ч.Ш п.I44	Вентили I5кчI8э диам.: I5 мм	шт.	6	0,78	5
6.	п. I45	20 мм	"	2	0,88	2
7.	п. I46	25 мм	"	I	2,2I	2
8.	п. I46	32 мм	"	I	2,2I	2

I	2	3	4	5	6	7
9.	п. I508	Краны спускные диам.I5мм	шт.	2	I,I0	2
I0.	23-343 3I-2-д	Установка смесителей для душевых	"	2	5,04	I0
II.	23-I04 30-I4-а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	II2	0,03	3
		Итого				I65
		Накладные расходы I4,9%				25
		Итого				I90
		Плановые накопления 6%				II
		Итого по I разделу				20I
		II. Строительные работы				
I2.	I9-86 28-6-а	Изоляция трубопроводов изделиями из минеральной ваты толщ. I0 мм	$м^3$	0,48	2I,50	I0
I3.	I9-I46 28-II-а	Оштукатурить поверхность изоляции асбестоцементным раствором толщ. I0 мм	$м^2$	26,4	0,80	2I
I4.	I9-209 28-I4-б	Окраска трубопроводов по изоляции масляной краской за 2 раза	$м^2$	29,0	0,52	I5
		Итого				46
		Накладные расходы I6,5%				8
		Итого				54
		Плановые накопления 6%				3
		Итого по II разделу				57
		Всего по смете:				258

Составила: О.Шабалина

СМЕТА № 6

сельский клуб с залом на 200 мест
с административными помещениями

КАНАЛИЗАЦИЯ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 года
0,73 тыс.руб.

Показатели по смете:

1. Объем здания 5744,5 $м^3$
2. Общая площадь 1138,0 $м^2$
3. Рабочая площадь 974,0 $м^2$
4. Число рабочих мест 200 мест
5. Стоимость:
   - I $м^3$ здания 0,13 руб.
   - I $м^2$ рабочей пл. 0,75 руб.
   - I $м^2$ общей пл. 0,64 руб.
   - I рабочего места 3,65 руб.

№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости или № единичных расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Количество ед. изм.	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-34 30-6-а	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам: 50 мм	м	30	2,52	76
2.	23-35 30-6-б	100 мм	"	50	3,95	198
3.	23-55 30-10-в	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. 40 мм	"	3	1,25	4
4.	23-350 31-3-в Ц, № I ч.Ш п. 1732 Доп.вып.4 п.3326	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных мелких Цена: 30,10-28,0+27,10	к-т	2	29,20	58
5.	23-366 31-5-а	Установка унитазов фаянсовых "Компакт"	к-т	7	21,80	153
6.	23-323 31-1-ч	Установка умывальников фаянсовых прямоугольных со смесителем и сифоном	"	6	17,90	107
		Итого				596
		Накладные расходы 14,9%				89
		Итого				685
		Плановые накопления 6%				41

I	2	3	4	5	6	7

Всего по смете: 726

/Составила: О.Шабалина

С М Е Т А № 7

сельский клуб с залом на 200 мест
с административными помещениями
Водосток

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 г.
0,I4 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,5 $м^3$
2.	Общая площадь	II38,0 $м^2$
3.	Рабочая площадь	974,0 $м^2$
4.	Число рабочих мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I $м^3$ здания	0,02 руб.
	I $м^2$ рабочей пл.	0,I4 руб.
	I $м^2$ общей пл.	0;I2 руб.
	I рабочего места	0,70 руб.

№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости или № единичных расценок	Наименование работ или затрат	Ед. измерения	Колич. ед. изм.	Сметная стоимость единицы руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4.	5	6	7
I.	23-35 30-6-б	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. I00 мм	м	20	3,95	79
2.	23-I8I 3I-I2	Установка воронок водосточных диаметром I00 мм	шт.	2	I,30	3
3.	Пр-нт 0I-05-0I п.76	Стоимость воронок водосточных Вр-9	"	2	I6,72	33
		Цена: I5,60xI,072				
		Итого				II5

I	2	3	4	5	6	7
		Накладные расходы I4,9%				I7
		Итого				I32
		Плановые накопления 6%				8
		Всего по смете				I40

/Составила: О.Шабалина

С М Е Т А № 8

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г.
8,89 тыс.руб.

в т.ч. I/ оборудование – 0,56 тыс.руб.
2/ монтажных работ – 8,33 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,5 м^3
2.	Общая площадь	II38,0 м^2
3.	Рабочая площадь	974,0 м^2
4.	Число мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I м^3 здания	I,54 руб.
	I м^2 общей площади	7,80 руб.
	I м^2 рабочей площ.	9,I3 руб.
	I места	44,45 руб.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Количество	Затраты труда ед. изм. чел. час	Затраты труда всего чел. час	Сметная стоимость ед. изм. руб. Обор.	Сметная стоимость ед. изм. руб. монтажных работ Общая	Сметная стоимость ед. изм. руб. монтажных работ в т.ч. з/пл	Наименование работ или элментов затрат	Общая стоимость руб. Обор.	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	8-6606 к-0,7	шт.	I	I2 0,7	8,4	–	I7,2 х0,7	6,0х 0,7	Панель ввода типа ВРУ-ВI	–	I2	4
2.	8-6606 к-0,7 ВУ р.23 п.I2	"	2	I2 0,7	I6,8	–	I7,2 х0,7	6,0х 0,7	Панель распределительная типа ВРУ-РI3	–	24	8
3.	8-6605 Кальк.I	"	I	I0,0	I0,0	270,2	I2,8	4,9	Шкаф аварийного освещения	270	I3	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Подготовка к включению приборов, установленных в шкафу и на панелях:			
4.	8-6725	шт.	I	I,0	I,0	-	I,I0	0,5	магнитного пускателя ПА-3II	-	I	I
5.	8-6683	шт/пол	I/3	0,70	2,I0	-	I,I3	0,38	переключателя ПМ-400	-	3	I
6.	8-67I7	"	2	2,0	4,0	-	2,23	0,9I	Контактор постоянного тока	-	4	2
7.	8-6688	шт.	6	0,70	4,20	-	I,08	0,36	Предохранитель ПН-400	-	6	2
8.	8-6732	"	I	0,9	0,9	-	0,94	0,46	Вольтметра	-	I	0,46
9.	8-6687	"	54	0,4	2I,60	-	0,58	0,22	Предохранитель ПН-200	-	3I	I2
I0.	8-6700	"	II	2,0	22,0	-	2,42	I,04	Выключателя автоматического	-	27	II
II.	8-6708	"	2	I,0	2,0	-	I,57	0,5	Тоже, пакетного	-	3	I
I2.	8-6730	"	7	0,4	2,80	-	0,48	0,I9	Трансформатора тока напряжения	-	3	I
I3.	8-6735	"	9	0,9	8,I0	-	0,9	0,42	Арматуры сигнальной	-	8	3
I4.	8-67I4	"	I	0,60	0,60	-	0,60	0,27	Кнопка управления КУ-I2I-I	-	I	0,3
I5.	8-6733	"	2	2,0	4,0	-	2,32	I,08	Счетчика САЧУ-И672М	-	5	2
I6.	8-6708	"	I	I,0	I,0	-	I,57	0,5	Выключателя малогабаритного ТВI-I	-	2	I
I6.	8-6708	пол.	2	I,0	2,0	-	I,57	0,5	Переключателя ПБ-2I на плите	-	3	I
I8.	8-7099	шт.	3	4,75	I4,25	-	5,25	2,22	Щиток групповой осветительный до 8 выкл.	-	I6	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9.	8-I3I7 I5-II п.5-0I9	шт.	6	4,0	24,0	33,0	4,5	I,9	Аккумуляторная батарея 5НН-60	I98	27	II
20.	Прил.2 к п.№ 8	тыс. квт.ч.	0,I08				2I,0	-	Электроэнергия 3,60х5х6=I08	-	2	-
2I.	8-7088	шт.	4	2,72	I0,88	-	3,3I	I,I7	Установка ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	-	I3	5
22.	8-I225 I6-02 п.29-0I4	"	I	I2,0	I2,0	57,0	II,0	5,40	Выпрямитель селеновый типа ВСА-II, 220в	57	II	5
23.	8-7I03	I00шт.	0,0I	492	4,92	-	4II,0	2I4	Щиток групповой осветительный ОЩВ-6	-	4	2
24.	8-7037	шт.	I3	5,I7	67,2I	-	5,80	2,29	Установка светильника люминесцетного УСП 5-6х20	-	75	30
25.	8-7035	"	I4I	2,09	294,70	-	2,I8	0,876	Тоже, УСП 5-2х40	-	307	I24
26.	В-702I	"	II	I,55	I7,05	-	4,50	0,673	Светильник встраиваемый типа НВ-I	-	50	7
27.	8-7063	"	7	2,04	I4,28	-	2,89	0,876	Световой указатель "Выход" на 2 лампы	-	20	6
28.	8-7060	"	I4	I,35	I8,90	-	2,47	0,58I	Светильник типа "Бра" БКВ-60	-	34	8
29.	8-7055	"	29	I,46	42,34	-	2,20	0,626	Установка плафона однолампового	-	64	I8
30.	8-70I5	"	28	I,6I	45,08	-	I,93	0,70I	Установка светильников ШПР-I00, ШПР-200	-	54	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
3I.	8-70I5	шт.	5	I,6I	8,05	-	I,93	0,70I	Тоже, ВЗГ, взрывозащищаемых	-	I0	4
32.	8-70I4	"	2	I,36	2,72	-	I,64	0,584	Тоже, светильников "Шар" ø 250 мм	-	3	I
33.	8-70I4	"	20	I,36	27,2		I,64	0,584	Светильник кольцевой	-	33	I2
34.	8-I340	"	2	3,0	6,0	-	22,4	I,20	Стеллаж под аккумуляторы	-	45	2
35.	8-7002	шт.	66	0,75	49,50	-	I,06	0,327	Установка выключателей для скрытой проводки	-	70	22
36.	8-7003	"	I7	0,82	I3,94	-	2,33	0,354	Тоже, брызгонепроницаемого	-	40	6
37.	8-7007	"	56	0,75	42,0	-	I,I7	0,327	Тоже, розетки штепсельной для скрытой проводки	-	66	I8
38.	8-I336М	Iформ	I	6I,0	6I,0	-	75,0	42,4	Формирование и заряд аккумуляторных батарей	-	75	42
39.	8-4373	I00м	0,03		0,30	-	I2,60	4,82	Затягивание провода АПВ сеч. до I6 мм2 в трубы /провод первый/	-	-	-
40.	8-4372	"	4,70	8,0	37,60	-	8,49	3,35	Тоже, сеч. до 6 мм^2	-	40	I6
4I.	8-437I	"	2,20	6,0	I3,20	-	6,86	2,69	Тоже, сеч. 2,5 мм^2	-	I5	6
42.	8-4405	"	0,07	5,0	0,35	-	5,I0	2,8I	Тоже, сеч. до I6 мм^2 каждый последующий	-	I	-
43.	8-4404	"	9,90	3,0	29,70	-	2,72	I,47	Тоже, сеч. до 6 мм^2	-	26	I5

I	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
44.	8-4403	I00 м	2,20	3,0	6,6	-	2,37	I,3I		Тоже, каждого провода сеч. до 2,5 мм2	-	5	3
45.	8-4223	"	I5,0	I4,0	2I0,0	-	I5,60	5,60		Прокладка АШВС скрыто в штрабе	-	234	84
46.	8-4224	"	5,0	I2,4	I36,4	-	I3,9	5,44		Провод АШВС в пустотах перекрытий	-	70	27
47.	8-4276	"	I,50	66	99,0	-	I05,0	29,60		Монтаж трубы стальной тонкостенной диам. до 25 мм открыто на скобах	-	I58	44
48.	8-428I	"	3,50	37,0	I29,50	-	40,9	I5,7		Тоже, диам. до 25 мм в готовых бороздах	-	I43	55
49.	8-4360	м	3	0,29	0,87	-	0,487	0,I26		Рукава гибкие металлические диам. до 50 мм	-	I	I
50.	8-4500	I00 м	0,57	55	3I,35	-	80,7	23,5		Монтаж трубы винипластовой диам. до 25 мм с неподвижным креплением	-	46	I3
5I.	8-45I0	"	I,33	26	I6I5	-	27,0	II,20		Тоже, в перекрытиях под заливку бетоном	-	36	I5
										Итого:	525	I94I	684
										Начисления: /тара, транспорт, загот.-скл./ - 7,4%			
										на оборудование	39		
										Плановые накопл. 6%		II6	
										Итого:	564	2057	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
									Материалы, не учтенные ценником:			
I.	I5-04-П п.4-0II	шт.	2				42,50х xI,047= =44,50		Щиток групповой осветительный СУ-9441-I5	-	89	
2.	Письмо треста ЭМК № 2-47 от I8/П I970г.	"	I				I3I,57х xI,074= =I4I,3I		Панель ввода ВРУ-ВI	-	I4I	
3.	-"-	"	2				I48,96х xI,074		Панель распределительная ВРУ-РI3	-	320	
4.	п.3-670	"	4				I3,0х xI,076		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	-	64	
5.	I5-09	"	I4I				20,77х xI,083= =22,49		Светильник типа УСП 5-2х40	-	3I7I	
6.	Рижский светотехн. завод	"	I3				45,5х xI,083= =43,32		Тоже, УСП 5-6х20	-	563	
7.	-"-	"	II				2,3I		Светильник встраиваемый НВ-I	-	25	
8.	I5-07 п.3-0I5	"	I4				3,80х xI,083		Бра керамическое БКВ-00	-	58	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	I5-04-II п.4-00I	шт.	I				48,5х xI,047		Щиток групповой осветительный типа СУ-944I-II	–	5I	
I0.	Эстопласт	"	4				5,70х xI,083= =4,55		Светильник плафон одноламповый арт.I98	–	I8	
II.	I5-07-70	"	20				5,65х xI,083=		Светильник промышленный типа ШПР-I00	–	I22	
I2.	Доп.№ I0	"	8				9,70х xI,083		Тоже, ШПР-200	–	84	
I3.	Ц.I ч.У стр.303	"	5				I0,60		Светильник ВЗГ-I00	–	53	
I4.	I5-04-II п.4-II8	"	I				66,0х xI,047		Щиток групповой осветительный типа ОЩВ-6	–	69	
I5.	24-05 п.I-732	"	7				I,35х xI,083		Световой указатель "Выход" на 2 лампы	–	I0	
I6.	Ц.I ч.У стр.324	"	282				I,32		Лампа люминесцетная ЛБ-40-4	–	372	
I7.	-"-	"	78				0,573		Тоже, ЛБ-20-4	–	45	
I8.	I6-03-II	"	3				0,II5х xI,086		Лампа накаливания Б220-200	–	I	
I9.	п. 7-0II	"	28				0,09х xI,086		Тоже, Б 220-I50	–	3	
20.	п. 7-033	"	2I				0,085х xI,086		Тоже, Б 220-I00	–	2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I.	I6-03-П п.7-023	шт.	39				0,075х хI,086		Тоже, Б 220-60	-	3	
22.	Ц.I ч.У стр.30I	"	I0				I,4I		Светильник типа ПУНI00	-	I4	
23.	Дидский завод эл.из-делий	"	I5				3,I0х хI,083		Плафон потолочный ПЛ-II	-	23	
24.	Ц.I ч.У стр.3II, 323	" "	2				I,9I+0,882= =2,79		Светильник типа "Шар" Ø 250 мм	-	6	
26.	I6-03-П п.7-008	"	II				0,072х хI,086		Лампа накаливания Б-220-25 25 вт	-	I	
26.	I5-07 доп.№ 8	"	20				3,I0х хI,083		Светильник кольцевой ПЛК-I50	-	67	
27.	Ц.I ч.У стр.524	"	2I				0,687		Лампа люминесцетная МО-36-26	-	I4	
28.	I6-03-П п.6-002	"	360				0,I63х хI,076		Стартер СК-220-40	-	63	
29.	Ц.I,ч.У стр.222	м	240				0,029		Провод марки АПВ, сеч. 2,5 мм	-	7	
30.	-"-	м	I0				0,I62		Тоже, АПВ сеч. I6 мм^2	-	2	
3I.	-"-	м	II40				0,0473		Тоже, сеч. 6 мм^2	-	54	
32.	-"-	"	280				0,096		Провод марки ПВ, сеч. 6 мм2	-	27	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
33.	Ц.I ч.У стр.222	м.	200				0,0335		Тоже, сеч. I,5 мм^2	-	7	
34.	-"-	"	40				0,0699		Тоже, сеч. 4 мм^2	-	3	
35.	стр.230	"	I500				0,063I		Провод марки АПШВС сеч.I /2х2,5/ мм2	-	95	
36.	стр.230	"	500				0,096		Тоже, I/3х2,5/ мм^2	-	48	
37.	24-I6-49 стр.22	м	3				0,58х хI,066		Рукав металлический внутр. диам.48,5 мм наружн. 57,5 мм	-	2	
38.	0I-04 т. 3,4	"	220				0,I96х хI,066		Труба стальная тонкостенная I5 мм	-	46	
39.	0I-04 т.3,4	шт.	280				0,382х хI,066		Тоже, ∅ 25 мм	-	II4	
40.	05-03 стр.I89	м	20				0.I95х I,II4		Труба винипластовая среднего типа ∅ I5 мм	-	4	
4I.	-"-	м	I70				0,29х хI,II4		Тоже, 25 мм	-	55	
									Итого		59I6	
									Плановые накопления 6%		355	
									Итого		627I	
									Всего по смете		8892	
									а/оборудование		564	
									б/ монтаж и материалы		8328	

Составила: Т.Осипова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I
на изготовление шкафа аварийного освещения

№№ пп	Шифр	Ед. изм.	К-во	Вес Ед.	Вес Общий	Сметная стоимость ед.изм. руб. Обор.	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ всего.	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ в т.ч. з/пл	Наименование	Общая стоимость руб. Обор.	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-04-II п.I-II0	шт.	I				28,I0		Металлоконструкции шкафа размером 700хI900х600		28,I0	
2.	I5-04-II п.2-I7I						I5,04		Пускатель магнитный			
	п.04-002	"	I				I5,0		ПА-3II	I5,40	I5,40 I5	
3.	-"- п.2-I62						I,25		Контактор КН-2I3		2,50	
	п.04-055	"	2				2I,5				43,0	
4.	п.2-087 I7-0I						I5,20				I5,20	
	п.0I-090	"	I				0,45		Вольтметр М-325		0,45	
5.	I5-04-II,I п.2-I57						4,30					
	п.0I-I27	"	I				I5,40		Выключатель А3I23			
6.	п.2-I49						2,05				I6,40	
	п.0I-0I6	"	8				4,50		Тоже, А3I62		36,0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	п.2-I49 п.0I-0I5	шт.	2				2,05 3,I5		Тоже, А3I6I		4,I0 6,30	
8.	п.2-I49 п.06-096	"	I				2,05 0,95		Тоже, ПВМ2-I0		2,05 0,95	
9.	п.2-I49 п.06-095	"	I				2,05 0,70		Тоже, ПВМI-I0		2,05 0,70	
I0.	I5-04-II п.2-I05 I5-05 п.II-0I5	"	I				I5,40 3I,0		Трансформатор ОС-2/05		I5,40 3I,0	
II.	I5-04-II,I п.2-III п.I9-054	"	2				2,35 6,65		Арматура сигнальная		4,70 I3,30	
I2.	п.2-II3 п.09-022	"	I				0,30		Выключатель ТВI-I		I,0 0,30	
I3.	п. 2-III	шт.	I				6,90 5,80		Переключатель ПБ-2I		6,90 5,80	
I4.	I5-04-II,I п.I8-295	"	I				I,55 2,05		Кнопка управления КУ-I2I-ИИ		I,55 2,05	
									Итого:		270,2	

Составила: Т.Осипова

СМЕТА № 9

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

Электросиловое оборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969г. I,I2 тыс.руб.

в том числе:

а/ оборудования 0,40 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,72 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,50 м^3
2.	Общая площадь	II38,0 м2
3.	Рабочая площадь	974,0 м2
4.	Число мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I м^3 здания	0,I9 руб.
	I м^2 общей пл.	0,98 руб.
	I м^2 рабочей пл.	I,I5 руб.
	I места	5,60 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	Кол.	Затраты труда ч/час Един. изм.	Затраты труда ч/час Всего	Сметная стоимость ед.изм. руб. Обор.	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ общ.	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ в т.ч. з/пл	Общая стоимость руб. Обор.	Общая стоимость руб. монтажных работ общ.	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-04-П п.3-345 8-6606 к-0,7	Пункт распределительный типа 93I2-326	шт.	I	I2x x0,7	8,4	275,0	I7,2 x0,7	6,0 x0,7	275	I2	4
		Подготовка к включению аппаратуры распределительных пунктов ПР-9000										
		Автомат установочный:										
2.	8-6699	Однополюсный на ток до 50а	"	3	0,60	I,80	–	0,64	0,3I	–	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	8-6703	Тоже, трехполюсный на ток до 50а	шт.	9	2	I8	-	2,36	I,I4	-	2I	I0
4.	8-6705	Тоже, на ток до 200а	"	I	3	3,0	-	3,72	I,4I	-	4	I
5.	8-5973	Выключатель 3-х полюсный типа ПВМ-3-I0	"	I	4,0	4,0	-	4,48	I,87	-	4	2
6.	8-6273 I5-04-I п.04-085	Пускатели магнитные типа: ПМЕ-052	"	3	3,0	9,0	I2,8	3,9I	I,40	38	I2	4
7.	8-6273 I5-04-I п.04-087	ПМЕ-I22	"	2	3,0	6,0	8,60	3,9I	I,40	I7	8	3
8.	8-6273 I5-04-I п.04-076	ПМЕ-I2I	шт.	2	3,0	6,0	4,40	3,9I	I,40	9	8	3
9.	8-6I24 I5-04-I п.0I-006	Автоматический выключатель типа АП-50-3мт	"	2	4,0	8,0	5,0	4,I3	I,68	I0	8	3
I0.	8-6246 I5-04-I п.I8-0I5	Кнопочная станция типа КСЗ-3	"	5	I,0	5,0	2,80	I,86	0,70	I4	9	4
II.	I5-04-I п.I8-296 8-6240	Кнопка двухштифтовая типа КУ-I22-2М	"	3	2,0	6,0	2,05	I,85	0,7I	6	6	2
I2.	8-4500	Трубы винипластовые с креплением скобами	I00м	0,67	55,0	36,85	-	80,7	23,5	-	54	I6
I3.	8-45I0	Тоже, под заливку бетоном диам. до 25 мм	"	2,68	26,0	69,68		27,0	II,2	-	72	30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	8-4276	Трубы стальные тонкостенные диам. до 25 мм с креплением накладными скобами	I00м	0,30	66,0	I9,80	-	97,7	27,8	-	29	8
I5.	8-4360	Рукава гибкие металлические ø 37 мм	"	0,025	29,0	0,73		48,60	I2,60	-	I	0,32
I6.	8-428I	Трубы стальные тонкостенные диам. до 25 мм с креплением накладными скобами в готовых бороздах	"	I,20	37,0	44,40	-	40,9	I5,7	-	49	I9
I7.	8-4282	Тоже, диам. 32 мм	"	0,40	38,0	I5,20	-	43,2	I5,8	-	I7	6
I8.	8-4272	Затягивание провода АПВ сеч. 6 мм2 в стальную трубу /провод первый/	"	I,50	8,0	I,20	-	8,49	3,35	-	I3	5
I9.	8-437I	Тоже, сеч. 2,5 мм^2	"	3,35	6,0	20,I0	-	6,86	2,69	-	23	9
20.	8-4373	Тоже, сеч. I0 мм^2	"	0,40	I0,0	4,0	-	I2,60	4,82	-	5	2
2I.	8-4404	Тоже, последующие сеч. 6 мм2	"	0,30	3,0	0,90	-	2,72	I,47	-	I	0,44
22.	8-4403	Тоже, сеч. 2,5	"	I0,05	3,0	30,I5	-	2,37	I,3I	-	24	I3
23.	8-4405	Тоже, сеч. I0 мм^2	"	I,20	5,0	6,0	-	4,54	2,50	-	5	3
24.	26-855	Труба асбестоцементная диам. I00 мм	м	6,0				I,09x xI,I65	-	-	8	-
		Итого:				324,2I				369	395	I49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисления: на оборудование - 7,4% /транспорт, тара и упаковка, загот.-складские расходы/								27		
		Плановые накопления 6%									24	
		Итого:								396	4I9	I49
		Материали, не учтенные ценником										
25.	Ц. № I ч.У стр.334	Выключатель ГПШМ-3 60/Н2	шт.	I			I5;40	-	-	-	I5	-
26.	Ц.I ч.У стр.222	Провод марки АПВ-6 мм^2	км	0,36			47,3	-	-	-	I7	-
27.	-"-	Тоже, 4 мм^2	"	0,02			4I,50	-	-	-	I	
28.	-"-	Тоже, 25 мм^2	"	0,0I0			I50,0	-	-	-	2	-
29.	-"-	Тоже, сеч. 2,5 мм	"	I,0			29,2	-	-	-	29	-
30.	0I-04 т.3 и 4	Труба стальная водогазопроводная диам.I5мм	м	85			0,I96х хI,066	-	-	-	I9	-
3I.	-"-	Тоже, диам. 25 мм	"	65,0			0,352х хI,066	-	-	-	25	-
32.	-"-	Тоже, диам. 32 мм	"	40,0			0,452х хI,066	-	-	-	I9	-
33.	Пр-нт 05-03 стр.I89	Трубы винипластовые среднего типа ⌀ I5 мм	м	250			0,I95х хI,II4	-	-	-	55	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
34.	Пр-нт С5-03 стр.I89	Тоже, диам. 25 мм	м	85			0,29х хI,II4	-	-	-	27	-
35.	24-I6-49 стр.I2	Металлорукав гибкий РЗ-ЦХ диам.37-43мм	"	2,5			0,35х хI,066	-	-	-	I	-
36.	Ц. № I ч.У стр.222	Провод марки ПВ-6мм^2	км	0,I2			96,9	-	-	-	I2	-
37.	-"-	Тоже, сеч. I,5 мм	"	0,34			33,5	-	-	-	II	-
38.	-"-	Тоже, сеч. I0 мм^2	"	0,I6			I62	-	-	-	26	-
		Итого:									285	
		Плановые накопления 6%									I7	
		Итого:									302	
		Всего по смете:			324,2I					396	72I	I49

Составила: Т.Осипова

С М Е Т А № IO

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

Устройство связи

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969г. 2,93 тыс.руб.

в т.числе:

I/ оборудования I,35 тыс.руб.
2/ монтажных работ I,54 тыс.руб.
3/ строительных работ 0,04 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,50 $м^3$
2.	Общая площадь	II38,0 м2
3.	Рабочая площадь	974,0 м2
4.	Число мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I $м^3$ здания	0,5I руб.
	I $м^2$ общей площади	2,57 руб.
	I $м^2$ рабочей пл.	3,0I руб.
	I места	I4,65 руб.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Затраты труда Ед.	Затраты труда Общие	Сметная стоимость ед.изм.руб. Обор.	Сметная стоимость ед.изм.руб. монтажных работ общ.	Сметная стоимость ед.изм.руб. монтажных работ в т.ч. з/пл	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость руб. Обор.	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
									I. Заземление и закладные устройства			
									А. Заземление			
I.	8-47I8	I00м	0,50	40	20,0	-	54,7	I7,I	Шины заземления диам. до I0 мм в зданиях	-	27	9
2.	26-855	м	I2,0				I,26	0,I7	Труба асбестоцементная ø=I00 мм	-	I5	2
									Итого:		42	II
									Плановые накопления 6%		3	
									Итого по "А"		45	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Б. Закладные устройства			
									Шкафы деревянные размером 70х40х16 см /2 шт.встроен/			
3.	ЕРЕР I5-4II	м^2	I,264	0,68	0,86	-	0,68	-	Сборка встроенных шкафов и отдельных готовых элементов без заполнения дверных проемов	-	I	-
4.	I5-238	"	0,56	I,6	0,9	-	3,06	-	Установка дверей	-	2	-
5.	I7-645	"	2,39	0,89	2,I3	-	0,74	-	Масляная окраска по дереву	-	2	-
									Материалы			
6.	Ц.I ч.II стр.I76 п.378	"	I,264	-	-	-	5,0I	-	Стенки шкафа	-	6	-
7.	Тоже п.84	"	0,56				II,5	-	Дверцы	-	6	-
8.	Ц.I ч.I п.535	к-т	2				2,07	-	Приборы	-	4	-
					3,89				Итого:		2I	
									Начисления: а/ накладные расходы I6,5%		3	
									Итого:		24	
									Плановые накопления 6%		I	
									Итого по "Б"		25	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Сводка итогов:			
									I. Монтажные работы	-	29	2
									2. Строительные работы	-	4I	9
					23,89				Итого по заземлению и закладным устройствам	-	70	II
									II. Радиофикация			
									А. Оборудование и монтажные работы:			
9.	ЕРЕР 36-54I	шт.	I	7,4	7,4	-	I7,49	3,5I	Стойка радиотрансляционная габ. 0,8 м	-	I7	4
I0.	I0-3096	"	I	I	I	-	I,3	0,65	Трансформатор абонентский до 25 вт на трубостойке	-	I	I
II.	I0-7242	"	28	I	28	-	0,769	0,26	Коробки разветвительные и ограничительные	-	22	7
I2.	0-7006	"	23	0,37	8,5I	-	0,67I	0,I62	Радиорозетки	-	I5	4
I3.	Муромский з-д I0-3098	"	23	4	92,0	7,60	3,56	I,68	Динамик мощностью 0,25 вт	I75	82	39
I4.	8-4332	I00м	0,08	28	2,24	-	35,5	I2,2	Труба стальная тонкостенная наружным диам. до 32 мм скрыто	-	3	I
I5.	8-437I	"	0,08	6	0,48	-	6,86	2,69	Провод сеч. до 2,5 мм^2 в трубах	-	I	0,2
I6.	8-4223	"	2,72	I4	38,08	-	I5,60	5,60	Провод ПТПЖ скрыто	-	42	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Б. Материалы, не учтенные ценником:			
I7.	I6-0I-II п.5-0I8	шт.	I				I,9x xI,076		Трансформатор абонентский ТАГ-I0	-	2	-
I8.	I5-09 стр.I00	км	0,28				23,5x xI,I09		Провод марки ПТПЖ-2xI,2	-	7	-
I9.	0I-04 т.3,4	м	8				0,352x xI,066		Труба стальная тонкостенная по ВТУ ЧМТУ УкрНИТИ № 576-64 ∅ 26 мм	-	3	-
					I77,7I				Итого:	I75	I95	7I
									Начисления:			
									а/ 7,4% на оборудование /тара, транспорт, загот.-складские расходы/	I3	-	-
									б/ плановые накопления 6%	-	I2	-
									Итого:	I88	207	7I
					I77,7I				Всего по радиофикации:	395	-	-
									II. Телефонизация			
20.	8-2792	шт.	2	4	8,0	-	4,97	I,83 0,I7	Коробка распределительная настенная	-	I0	4
2I.	I6-02 п.04-009 I0-974	"	I7	0,6	I0,2	9	0,56	0,3	Аппарат телефонный ТА-65	I53	I0	5
22.	8-2680	"	I	7,0	7,0		8,87	3,25	Муфта разветвительная 20x2	-	9	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23.	8-4332	I00м	0,05	28	I,40	-	35,5	I2,2	Труба стальная тонкостенная наружным диам. до 32 мм скрыто	-	2	I
24.	8-437I	"	0,05	6	0,30	-	6,86	2,69 0,8I	Провод сеч. до 2,5 мм^2 в трубах	-	0,3	-
25.	8-2540	"	3,55	I6	56,80	-	I2,8	7,I2	Провод однопарный по кирпичной стене	-	45	25
									Б. Материалы, не учтенные ценником:			
26.	I5-09 стр.88	км	0,33	-	-	-	IIх xI,I09		Провод марки ТРП-Iх2х0,5	-	4	
27.	стр.75	"	0,0I0				I85х xI,097		Тоже, ТПП-I0х2х0,5		2	
28.	-"-	"	0,020				270,0х I,097		Тоже, ТПП 20х2х0,5		6	
29.	0I-04 т.3,4	"					0,352х I,066		Труба стальная тонкостенная по ВТУ ЧМТУ УкрНИТИ № 576 64, ∅ 26 мм		2	
					83,70				Итого:	I53	90	38
									Начисления:			
									а/ 7,4% на оборудование /тара, транспорт, загот.-складские расходы/	II	-	-
									б/ 6% - плановые накопления	-	5	-
									Итого:	I64	95	38
					83,70				Всего по телефонизации	259	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									IУ. Электрочасофикация			
30.	I7-03-II п.I-I52 I0-7I35	шт.	I	8	8	55	8,38	4,59	Часы электропервичные П-3	55	8	5
3I.	I6-02 п.29-0I4 I0-7249	"	I	2	2	57	3,34	I,22	Выпрямитель КВ-24М	57	3	I
32.	I0-7I80	"	22	I	22	-	I,35	0,57	Электрочасы вторичные односторонние на стене	-	30	I3
33.	I0-7242	"	39,0	I	39	-	0,769	0,26	Коробки ответвительные	-	30	I0
34.	8-4222	I00м	2,50	I4	35	-	32,4	II,40	Провод ТРП открыто	-	8I	29
									Б. Материалы, не учтенные ценником:			
35.	I7-03-II к-I,I35	шт.	22				8,Ix I,074		Часы электрические вторичные ВП-30-66К	-	I9I	-
36.	I5-09 стр.88	км	0,250				IIx I,I09		Провод марки ТРП-Ix2x0,5	-	3	-
					I06,0				Итого:	II2	346	58
									Начисления:			
									а/ 7,4% на оборудование /тара, транспорт и загот. складские расходы/	8	-	-
									б/ 6% - плановые накоп.		2I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Итого:	I20	367	58
					I06,0				Всего по электрочасофикации	487		
									У. Телевидение			
									А. Оборудование и монтажные работы			
37.	I0-4800	шт.	I	6	6	-	II,7	2,78	Определение места установки антенны	-	I2	3
38.	I0-I802	"	I	I6	I6	-	20,3	8,I	Установка телевизионной антенны	-	20	8
39.	I0-48II	"	I	2	2	-	4,56	I,03	Измерения контрольные и сдача работ	-	5	I
40.	I6-0I-I п.3-092 I0-4823	"	I	3	3	60	3,55	I,57	Усилитель типа УТО	60	4	2
4I.	8-4373	I00м	0,20	I0	2	-	I2,6	4,82	Кабель телевизионный в трубах	-	3	I
42.	8-4223	"	0,I5	26	3,90	-	I5,60	5,60	Тоже, скрыто	-	2	I
43.	I0-4822	шт.	2	I	2	-	I	0,52	Коробки телевизионные	-	2	I
44.	Минторг I0-3I65	"	I	5,0	5	384,0	4,2	2,30	Телевизор "Рубин"	384	4	2
45.	8-4276	I00м	0,I5	66,0	9,90		97,7	27,8	Труба стальная тонкостенная диам. 26 мм	-	I5	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Материалы, не учтенные ценником:			
46.	I6-0I-I п.3-I00	I00м	I				I5,2х I,076	-	Антенна телевизионная ТВК	-	I6	-
47.	Ц.I ч.У стр.I90	км.	0,020				I7I	-	Кабель телевизионный РК-65-4-I5	-	3	-
48.	-"-	"	0,0I5				I23,0		Тоже, РК-75-4-I2	-	2	-
49.	I6-0I-I п.3-095	шт.	I				0,48х I,076		Коробка переходная КПТ-I	I	I	-
50.	I6-0I-I п.3-093	"	I				I,Iх I,076		Коробка разветвительная КРТ-6-I2	-	I	-
					49,80				Итого:	444	90	23
									Начисления:			
									а/ 7,4% - на оборудование /тара, упаковка, загот.-складские расходы/	32	-	-
									б/ 6% - плановые накопл.	-	5	-
									Всего	476	95	23
					49,80				Всего по телевидению	57I	-	-
									УI. Охранно-пожарная сигнализация			
5I.	Доп.№ I к I6-02 п.09-00I I0-7002	шт.	I	55	55	235	49,5	28,3	Концентратор малой емк. "Сигнал-I2АМ"	235	50	28

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
52.	Доп. № I к I6-02 п.09-042 IO-70I7	шт.	I	6	6	85	5,75	3,I7	Приставка "Сигнал-I2б"	85	6	3
53.	IO-7033	"	6I	5	305	–	4,76	2,65	Извещатель ДТЛ	–	290	I62
54.	IO-7039	"	20	I	20	–	I,43	0,75	Датчик электроконтактный ДЭК-I2	–	29	I5
55.	8-4222	I00м	0,70	26,0	I8,20		32,4	II,4	Провод марки ПРПШМ открыто	–	23	8
56.	IO-7038	I00м оклей-ки	0,2	I3,0	2,60		I3,5	7,54	Датчик сигнальный на стене	–	3	2
57.	I6-02 п.29-0I4 IO-7249	шт.	I	2	2	57	3,34	I,22	Выпрямитель КВ-24М	57	3	I
58.	IO-705I	"	I	2	2	–	I,96	I,08	Звонок электрический	–	2	I
59.	8-70II	"	I	0,37	0,37	–	0,707	0,I6	Патрон стенной	–	I	–
60.	8-4360	I00м	2,6	29	75,40	–	48,7	I2,60	Металлорукав РЗ-ЦХ-20хм	–	I27	33
6I.	8-4332	"	0,05	28	I,40	–	35,5	I2,2	Труба стальная тонкостенная наружным диам. до 32 мм скрыто	–	2	I
62.	8-4372	I00м	2,65	8	2I,20	–	8,49	3,35	Провод в трубах, металлорукаве, сеч. до 6 мм2 /провод первый/	–	22	9
63.	8-4404	"	I,75	3,0	5,25	–	2,72	I,47	Тоже, каждый последующий	–	5	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Б. Материалы, не учтенные ценником:			
64.	24-02 п.4-079	шт.	6I	-	-	-	0,25х I,074		Извещатель ДТЛ	-	I6	-
65.	I6-02 п.54-0I9	"	I				4,I5х I,086		Звонок МЗ-I	-	5	-
66.	I6-03-II п.7-003	I0шт.	0,I				0,7х I,086		Лампа накаливания 220в I5 вт	-	-	-
67.	I5-09 стр.88	км.	0,38				IIх I,I09		Провод марки ТРП-Iх2х0,5	-	5	-
68.	I5-09 стр.I03	"	0,07				29,0х I,097		Провод марки ПРШМ 2х0,8 мм	-	2	-
69.	24-I8-65	шт.	20				0,25х I,074		Датчик электроконтактный ДЭК-I2	-	5	-
70.	02-06 т.54	кг	0,5				4,40х I,683		Фольга рулонная 8х0,02мм	-	2	-
7I.	Ц.I ч.У стр.230	км	0,060				63,I		Провод марки ППВС сеч.2х2,5 мм2	-	4	-
72.		м	260				0,I7х I,066		Металлорукав РЗ-ЦХ-20	-	47	-
73.	0I-04 т.3,4	м	5				0,352 I,066		Труба стальная тонкостенная ⌀ 26 мм по ВТУ ЧМТУ УкрНИТИ № 676-64	-	2	-
					5I4,42				Итого:	377	65I	266

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Начисления:			
									а/ 7,4% – на оборудование /тара, упаковка, загот.-складские расходы/	28	–	–
									б/ 6% – плановые накопл.	–	39	–
									Итого:	405	690	266
					5I4,42				Всего по охранно-пожарной сигнализации	I095	–	–
									УП. Свето-звуковая сигнализация			
74.	8-700I	шт.	2	0,39	0,78	–	0,652	0,I66	Выключатель однополюсный типа ТВ-I -I	–	I	0,33
75.	8-850	"	I	2,0	2,0	–	I,29	I,04	Арматура сигнальная СЖ-I	–	I	I
76.	8-4223	I00м	I,60	I4	22,40		I5,60	5,60	Провод марки ПВ скрыто по стене	–	25	9
77.	8-7090	"	3	0,46	I,38	–	0,456	0,2I	Звонок электрический ЗД-3	–	I	I
78.	I0-705I	"	I	2	2,0	–	I,96	I,08	Звонок электрический громкого боя МЗ-I	–	2	I
									Материалы, не учтенные ценником:			
79.	Ц.№ I ч.у стр.222	км	0,I6				33,50		Провод марки ПВ-I,5 мм^2		5	
80.	-"- стр.3I6	шт.	I				I,70		Арматура сигнальная СЖ-I	–	2	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8I.	I6-02 п.54-0I4	шт.	3				2,05х I,086		Звонок электрический ЗД-3	-	7	-
82.	I6-02 п.54-0I9	"	I				4,I5х I,086		Звонок электрический громкого бой МЗ-I	-	5	-
83.	I5-04-I п.09-022	"	2				0,3х I,076		Выключатель-тумблер ТВ-I-I	-	I	-
					28,56				Итого:		50	I2
									Плановые накопления 6%		3	
									Итого:		53	
									Сводка итогов по смете:			
					23,89				I. Заземление и закладные устройства	-	70	II
					I77,7I				2. Радиофикация	I88	207	7I
					83,70				3. Телефонизация	I64	95	38
					I06,0				4. Электрочасофикация	I20	367	58
					49,80				5. Телевидение	476	95	23
					5I4,42				6. Охранно-пожарная сигнализация	405	690	266
					28,56				7. Свето-звуковая сигнализация	-	53	I2
					984,08				Итого:	I353	I577	479
					984,08				Всего по смете	2930	-	479

Составила: Осипова

С М Е Т А № II

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

КИНОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 г.
9,03 тыс.руб.

в том числе:

а/ оборудования 8,03 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,74 тыс.руб.
в/ мебель и инвентарь 0,26 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,50 м^3
2.	Общая площадь	II38,0 м2
3.	Рабочая площадь	974.0 м2
4.	Число мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I м^3 здания	I,57 руб.
	I м^2 общей площади	7,93 руб.
	I м^2 рабочей пл.	9,27 руб.
	I места	45,I5 руб.

№№ пп	Обоснование /§ прейскурантов или ценников на монтаж оборудова./	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	Кол.	Затраты труда ч/час ед. изм.	Затраты труда ч/час всего	Сметная стоимость ед.изм. руб. Обор.	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ общ.	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ в т.ч. з/пл основ.	Общая стоимость руб. Обор.	Общая стоимость руб. монтажных работ общая	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч. з/пл основ.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I.Оборудование										
I.	Заявка Госкино 3I-I7I	Кинопроектор широкоэкранный "Ксенон-IM"	к-т	2	5I	I02	I700	5I,3		3400	I03	
2.	3I-654м	Опробование киноустановки на 2 поста	"	2	52	I04		49,7			99	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	Заявка Госкино	Насадка анаморфотная	к-т	2			80			I60		
4.	26-0I-0I Доп.6 п.7 3I-295	Перематыватель с электроприводом 35П-5	шт.	I	I8	I8	250	I4,2		250	I4	
5.	28-0I-80 Доп.8 п.2-057	Пресс для склейки 35 мм фильмов 35ПКС	"	I			I4,2			I4		
6.	28-0I-80 2-046 3I-82	Заслонка противопожарная на 2 поста I6КШЗ-2	к-т	I	I0	I0	60,0	9,22		60	9	
7.	Заявка Госкино	Фильмостат ФС-I0	"	2			I4,5			29		
8.	-"- 3I-262	Звуковоспроизводящее устройство "Звук-Iх25-3"	"	I	74	74	485,0	74,2		485	74	
9.	3I-263	Тоже, 37 КЗТП-I	"	I	I23	I23	I880,0	I2I,0		I880	I2I	
I0.	28-0I-80 п.2-045 3I-4	Распределительное устройство 46РУК-50	"	I	30	30	I50,0	33,0		I50	33	
II.	28-0I-80 п.2-037 3I-58	Выпрямитель кремниевый 53ВУК-50	"	2	I6	32	200	22,2		400	44	
I2.	-"-	Лупа контроля перфорации С0-30I-I	шт.	I			2,70			3		
I3.	28-0I-80 п.3-00I	Люксметр ЛМ-3	"	I			40,0			40		

I.	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	Заявка Госкино 3I-I34	Пульт дистанционного управления 55ПДУ-I	шт.	2	I4	28	3I,0	I5,3		62	3I	
I5.	Рознич. цена I0-3I65 примен.	Магнитофон "Комета-20IМ"	"	2	5	I0	200,0	4,2		400	8	
		Итого:				53I				7333	536	
		Начисления: /заготовительно-складские расходы - I,2%, тара и упаковка - 2%, транспортные расходы 4%/ - 7,35%								543		
		Итого:								7876		
		Плановые накопления 6%									32	
		Итого:									568	
		Комплект запасных частей - 2% от стоимости оборудования								I57		
		Итого по разделу I				53I				8033	568	
		II. Монтажные работы										
I6.	8-7062	Бра местного освещения БКВ-60	шт.	4	I,0I	4		2,3	0,433		9	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Информ. Моспроект-I	Стоимость бра БКВ-60	шт.	4				3,8			I5	
I7.	8-7002	Выключатель У-85-АМ 250в 6а	"	4	0,75	3		I,06	0,327		4	I
I8.	8-7007	Розетка штепсельная	"	I2	0,75	9		I,I7	0,327		I4	4
I9.	ЦСРСЦ № I ч.I стр.I04	Труба стальная водогазопроводная I5 мм	м	40				0,23			9	
20.	-"-	Тоже, 20 мм	"	I60				0,27			45	
2I.	-"-	Тоже, 25 мм	"	20				0,37			7	
22.	-"-	Тоже, 32 мм	"	50				0,48			24	
23.	8-43I6	Прокладка стальных водогазопроводных труб скрыто в полу в пожароопасных помещениях диам.трубы до 25 мм	м	200	0,9I	I82		I,57	0,45I		3I4	90
24.	8-4309	Тоже, с креплением скобами	"	20	I,35	27		2,3I	0,662		46	I3
25.	8-43I0	Тоже, до 40 мм с креплением скобами	"	50	I,39	70		2,48	0,693		I24	35
26.	ЦСПСЦ № I ч.У стр.222	Провод сечением 4мм^2 ПВ	"	I00				0,0704			7	
27.	-"-	Тоже, сеч. 2,5 мм^2	"	200				0,0488			I0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28.	ЦСРСЦ № I ч.У стр.222	Тоже, I,5 мм^2	м	660				0,0337			22	
29.	I5-09 т.32I	Кабель КММ-2	"	60				0,069			4	
30.	8-437I	Протяжка провода сеч. до 2,5 мм2 в стальные трубы, провод первый	"	I90	0,06	II		0,0686	0,0269		I3	5
3I.	8-4372	Тоже, до 6 мм^2	"	I00	0,08	8		0,0849	0,0335		8	3
32.	8-4403	Тоже, сеч. до 2,5мм^2 каждый последующий	"	695	0,03	2I		0,0237	0,0I3I		I6	9
		Итого:				335					69I	I62
		Начисления на кабель I0,3% от 4 руб., светильник 8,3% от I5 руб.									I I	
		Итого:									693	
		Плановые накопления 6%									42	
		Итого по разделу II				335					735	I62

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Ш. Мебель, инвентарь и противопожарное оборудование										
33.	28-02-22 п.I6-I62	Шкаф для измерительных приборов	шт.	I			90,0			90		
34.	Номенкл. Рост.КМЗ	Стул киномеханика	"	3			40,0			I20		
35.	Пр.I8-05 ч.IУ 5-295	Набор слесарных инструментов	к-т	I			I2,6			I3		
36.	Пр.I07	Ведро для песка	шт.	I			I,4			I		
37.	45-0I п.I043	Галоши резиновые диэлектрические	пар.	2			I,09			I		
38.	24-02 п.3-006	Огнетушитель	"	2			7,5			I5		
39.	Аптекоуправл.	Очки защитные	"	2			2,0			4		
		Итого:								244		
		Начисления: /заготовительно-скл. расходы - I,2%, тара и упаковка - 2%, транспортные расходы - 4%/ - 7,35%								I8		
		Итого по разделу Ш								262		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

Сводка по смете:

Оборудование	-	8033
Монтажные работы и материалы		735
Мебель и инвентарь		262
Всего по смете		9030

В т.ч. затраты труда
- 866,0 чел.час

Составила: Т.Осипова

С М Е Т А № I2

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СЦЕНЫ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г.
4,I3 тыс.руб.

в том числе:

а/ оборудования 0,63 тыс.руб.
б/ монтажных работ 3,50 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,5 $м^3$
2.	Общая площадь	II38,0 $м^2$
3.	Рабочая площадь	974,0 $м^2$
4.	Число мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I $м^3$ здания	0.72 руб.
	I $м^2$ общей площади	3,63 руб.
	I $м^2$ рабочей пл.	4,24 руб.
	I места	20,65 руб.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	К-во	Затраты труда ч/час Ед. изм.	Затраты труда ч/час Всего	Сметная стоимость ед.изм. руб. Обор.	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ общая	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ в т.ч. з/пл основн.	Наименование работ и элементов затрат.	Общая стоимость руб. Обор.	Общая стоимость руб. монтажных работ Всего	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч. з/пл основн.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
									Монтажные работы			
I.	8-7I02	шт.	I	I2,43	I2,43	-	I2,55	6,02	Щиток типа СУ-9445-I5 на 25 автоматов	-	I3	6
	8-8I45 Заявка на спец.обор. Мин.культ. I972г.	к-т	I	20	20	I20	23,5	7,2	Темнитель света ТС-6 мощн. I0 ква	I20	24	7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
3.	8-8I53	шт.	20	5	I00		I,66	0,75	Софит 3-х камерный типа КС-3	-	33	I5
4.	8-8I55	"	I0	8,0	80,0	-	6,39	2,87	Рампа-софит подсвет типа РСП-4к на 4 камеры	-	64	29
5.	8-8I64	"	20	8,0	I60,0	-	6,52	2,86	Прожектор театральный т. ПР-05-I50 мощн.500 вт	-	I30	57
6.	8-8I64	"	6	8,0	48	-	6,52	2,86	Тоже, ПР-05-II5	-	39	I7
7.	8-8I64	"	2	8,0	I6	-	6,52	2,86	Тоже, универсальный типа ПРУ-I-2I2	-	I3	6
8.	8-8I64	"	2	8,0	I6,0	-	6,52	2,86	Прожектор т.ПР-300М	-	I3	6
9.	8-8I6I	"	4	6,0	24,0	-	8,75	2,24	Нижний подсвет НП-2	-	35	9
I0.	8-8I76	"	I	9,0	9,0	-	8,56	3,49	Приставка длиннофокусная ПД-440	-	9	3
II.	8-8I76	"	2	9,0	I8,0	-	8,56	3,49	Приставка эффективная ПРЭ-I	-	I7	7
I2.	Кальк. № I	"	I	I0,0	I0,0	254,52	I8,6I	6,32	Шкаф управления рабочим освещением зала	254	I7	6
I3.	-"-	"	I	5,0	5,0	I45,48	26,72	II,64	Пульт осветителя	I45	27	I2
I4.	8-88II	"	2	3,0	6,0	-	4,54	I,36	Планшетная коробка на 6 разъемов ШТС-40	-	9	3
I5.	8-8208	"	3	8,0	24	-	2,42	0,95	Тоже, на 4 раъема ШТС-40	-	7	3
I6.	8-7I46	"	33	I,0	33,0	-	I,84	0,74	Разъем штепсельный ШТС-40	-	6I	24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
I7.	8-903	т	0,20	I74,0	34,8	-	444	74,6	Металлоконструкции разные	-	89	I5
I8.	8-70I9	I00шт	0,04	II9	4,76	-	I7I,0	55,7	Светильники для ламп накаливания с глухим креплением на трубах	-	7	2
I9.	8-4373	"	0,2	I0,0	2,0	-	I2,6	4,82	Затягивание провода сеч. I0 мм2 /первый провод/ в трубн	-	3	I
20.	8-437I	"	3,I3	6,0	I8,78	-	6,86	2,69	Тоже, сеч. I,5мм^2 провод первый	-	2I	8
2I.	8-4403	"	I4,37	3,0	43,II	-	2,37	I,3I	Тоже, последующий сеч. до 2,5 мм2	-	34	I9
22.	8-4405	"	0,60	5,0	3,0		4,54	2,50	Тоже, сеч. до I6 мм^2	-	3	2
23.	8-42II	"	I,20	73	87,6	-	I24,0	3I,7	Прокладка кабеля КРПТ сеч. на скобах	-	I49	38
25.	8-43I0	"	0,20	I39,0	27,8	-	248,0	69,3	Монтаж стальных труб до 32 мм на скобах	-	50	I4
25.	8-4309	I00м	I,55	I35,0	209,25	-	23I,0	66,2	Тоже, до 25 мм	-	358	I03
26.	8-43I6	"	I,55	9I,0	I4I,05	-	I57,0	45,I	Тоже, под заливку бетоном	-	243	70
27.	8-4364	м	20	0,53	I0,60	-	0,538	0,229	Металлорукав гибкий РЗ-СХ-Д=I8	-	II	5
28.	8-6240 I5-04-I п.I8-297	шт.	2	2,0	4,0	2,60	I,85	0,7I	Кнопка управления типа КУ-I22-3М	5	4	I
29.	8-7003	"	2	0,82	I,64	-	2,33	0,354	Выключатель однополюсный брызгонепроницаемый	-	5	I

I.	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
30.	Кальк.№ 3	шт.	I	I0,0	I0	55,22	I3,29	5,27	Шкаф билетера	55	I3	5
3I.	I5-04-I п.0I-006 8-6I24	"	I	4,0	4,0	5,0	4,I3	I,68	Автоматический выключатель АП-50-3МТ	5	4	2
					II03,95				Итого:	584	I505	496
									Транспортные и прочие расходы 7,4%	43		
									Плановые накопления 6%		90	
									Итого:	627	I595	
									Материалы,не учтенные ценником:			
32.	I5-04-II п.4-043	шт.	I				I22х I,047		Щиток типа СУ9445-I5	–	I28	–
33.	Заявка Гипро-театра	"	I0				5,8х I,083		Рампа-софит подвес РСП-4к	–	63	–
34.	-"-	"	20				4,80х I,083		Софит 3-х камерный типа КС-3	–	I04	–
35.	-"-	"	20				I2,3х I,076		Прожектор ПР-05-I50	–	264	–
36.	-"-	"	6				I8,0х I,076		Тоже, ПР-05-II5	–	II6	–
37.	-"-	"	2				I5,4х I,076		Тоже, универсальный ПРУ-1-2I2М	–	33	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
38.	Заявка Гипро-театра	шт.	2				I3,6х I,076		Тоже, ПР-300м	-	29	-
39.	-"-	"	4				3,8х I,083		Нижний подсвет НП-2	-	I6	-
40.	Заявка Гипро-театра	"	I				29,0х I,074		Приставка проекционная типа ПД-440	-	3I	-
4I.	-"-	"	2				43,0х I,074		Приставка эффективная ПРЭ-I	-	92	-
42.	I5-07 стр.2-00I	"	2				I,45х I,083		Светильник типа РН-60	-	3	-
43.	п.2-002	"	2				2,50х I,083		Тоже, РН-200	-	5	-
44.	57-07-02 п.3-0I3	"	2				I5,40х I,074		Обойма съемная типа ОСК-I50 М	-	33	-
45.	I6-03-II п.22-039	"	2				I,53х I,086		Лампа прожекторная ПЖ-220-I000	-	3	-
46.	-"- п.22-38	"	30				0,88х I,086		Тоже, ПЖ-220-500	-	29	-
47.	п.2I-037	"	2				0,30х I,086		Лампа кинопроекционная К-220-300	-	I	-
48.	п.7-033	"	40				0,085х I,086		Тоже, НБК-220-I00	-	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
49.	п.7-023	шт.	2				0,075х I,086		Тоже, НБ-220-40	-	0,I6	-
50.	п.7-0I3	"	62				0,II5х I,086		Тоже, НГ-220-200	-	8	-
5I.	По данным ВТО	$м^2$	5				20,0х I,08		Светофильтр КС-I; СС-I	-	I08	-
52.	Кальк.№ 4	"	2				5I,2х I,I07		Планшетная коробка на 6 разъемов ШТС-40	-	II3	-
53.	-"- Кальк.№ 5	"	3				33,8х I,I07		Коробка на 4 разъема ШТС-40	-	II2	-
54.	Заявка Гипро-театра	шт.	33				3,50х I,086		Разъем штепсельный ШТС-40, ШТС-40-Д	-	I25	-
55.	I5-09 стр.I27	м	I50				0,360х I,I09		Провод марки ПРКС сеч.I,5 мм2	-	60	-
56.	Заявка Гипро-театра	шт.	4				3,8х I,074		Штатив театральный ШТУ-I	-	I6	-
57.	-"-	"	2				4,I0х I,074		Тоже, ШТУ-2	-	9	-
58.	-"-	"	4				3,2х I,074		Тоже, типа ШП	-	I4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
59.	Ц.I ч.У стр.222	м	I000,0				0,0335		Провод марки ПВ сеч. I,5 мм2	-	54	-
60.	-"-	"	750,0				0,0486		Тоже, 2,5 мм^2	-	36	-
6I.	-"-	"	80				0,I62		Тоже, I0 мм^2	-	32	-
62.	I5-09 т.I94	м	40				0,23х I,I02		Кабель гибкий марки КРПТ сеч. I/3х2;5/ мм2	-	I0	-
63.	-"-	"	80				0,I9х I,I02		Тоже, I/2хI,5/ мм^2	-	I7	-
64.	Ц.I ч.I стр.I04	"	20				0,48		Труба стальная тонкостенная диам. 32 мм	-	I0	-
65.	-"-	м	220				0,37		Тоже, ∅ 25 мм	-	8I	-
66.	-"-	"	90				0,23		Тоже, I8 мм	-	2I	-
67.	24-I6-49 п.I-0I4	"	20,0				0,I5х I,066		Металлорукав гибкий РЗ-СХ ∅ I8 мм	-	4	-
68.	24-05 п.I-250	шт.	I0				0,44		Коробка стальная ответвительная У-994	-	4	-
69.	п. I-25I	"	20				0,75		Тоже, У-995	-	I5	-
									Итого:		I803	
									Плановые накопления 6%		I08	
									Итого:		I9II	
									Всего по смете	627	3506	

Составила: Т.Осипова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования изготовления и монтажа шкафа управления рабочим освещением зала по чертежу № 5-I682-32

№№ пп	Наименование прейскуранта ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Сметная стоимость /в рублях/							
					Единицы				Общая			
					Обор.	Заводского монт. /изгот./	монтажных работ		Обор.	Заводского монт. /изгот./	монтажных работ	
							всего	в т.ч. з/пл			всего	в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-04-4-П п.I-096 8-6647	Шкаф навесной ПУЭН-I3 размером I000х6000х450 мм	шт.	I	-	2I3х 0,6	7,45	3,07	-	I27,8	7,45	3,07
2.	I5-04-I п.I8-294 I5-04-П п.2-II2 8-67I5	Кнопка управления КУ-I2I-3М	"	2	I,5	4,5	I,23	0,47	3	9	2,26	0,94
3.	I5-04-I п.03-209 п.03-2I0 I5-04-П п.2-I48 8-6687	Предохранитель ПНТ-I0	"	3	0,I9	0,6	0,58	0,22	0,57	I,8	I,74	0,66
4.	I5-04-I п.04-002 I5-04-П п.2-I7I 8-6726	Пускатель ПА-4II	"	3	I5	I5,4	I,72	0,55	45	46,2	5,I6	I,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	I5-04-I п.I9-034	Зажимы нормальные	шт.	30	-	0,05	-	-	-	I,5	-	-
6.	I5-04-II п.2-274	Установка зажимов	"	30	-	0,08	-	-	-	2,4	-	-
7.	I5-04-II п.2-696	Зажимы силовые на ток 60а	"	I5	-	I,I5	-	-	-	I7,25	-	-
		Итого:							48,57	205,95	I6,6I	6,32 0,I4
		Всего по калькуляции							254,52	-	I6,6I	6,32 0,I4

Затраты в чел.часах=I2,2

Составила: Т.Осипова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости оборудования изготовления и монтажа пульта осветителя
по чертежу № Э-43

арх. № 264-I2-III

№№ пп	Наименование прейскуранта ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Сметная стоимость /в рублях/							
					Единицы				Общая			
					Обор.	Заводского монт. /изгот./	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. з/пл	Обор.	Заводского монт. /изгот/	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-04-II I-I04/ / 8-6646	Шкаф /пульт/ навесной размером III5xI90xI80 мм	шт.	I	-	26,3	5,46	I,99 0,09	-	26,3	5,46	I,99
2.	I5-04-I п.09-037 I5-04-II п.2-II3 8-67I4	Тумблер ТВI-I	"	I	0,55	I	0,6	0,27	0,55	I	0,6	0,27
3.	I5-04-I п.I9-23I I5-04-II п.2-II 8-6735	Арматура сигнальная СС-3-220	"	II	0,48	2,35	0,9	0,42	5,28	25,85	9,9	4,62
4.	НВА.I5-04-II п.2-II2 8-67I4	Кнопка управления одноштифтовая КУ-03	"	I6	0,32	4,5	0,6	0,27	5,I2	72	9,6	4,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	I5-04-I п.03-209 п.03-2I0 I5-04-II	Предохранитель ПШТ-I0	шт.	2	0,I9	0,6	0,58	0,22	0,38	I,2	I,I6	0,44
6.	I5-04-I п.I9-034	Зажим наборный нормальный	"	60	-	0,05	-	-	-	3	-	-
7.	I5-04-II п.2-274	Установка зажимов	"	60	-	0,08	-	-	-	4,8	-	-
		Итого:							II,33	I34,I5	26,72	II,64 0,09
		Всего по калькуляции							I45,48	-	26,72	II,64 0,09

Затраты в чел.часах=24,9

Составила: Т.Осипова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости оборудования изготовления и монтажа шкафа билетера

№№ пп	Наименование прейскуранта ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость /в рублях/							
					Единицы				Общая			
					Обор.	Завод-ского монт. /изг./	монтажных работ		Обор.	Завод-ского монт. /изг./	монтажных работ	
							все-го	в т.ч. з/пл			все-го	в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	I5-04-II п.I-084 8-6646	Шкаф навесной ПУЭН-2, размером 500х400хI50 мм	шт.	I	-	39х 0,4	5,46	I,99	-	I5,6	5,46	I,99 0,09
2.	I5-04-I п.04-07I I5-04-II п.2-I67 8-6725	Пускатель магнитный ПМЕ-III	"	I	4,3	2,3	I,I	0,5	4,3	2,3	I,I	0,5
3.	I5-04-I п.К-I99 I5-04-II п.2-238 8-673I	Реле ПЭ-2I	"	I	5,2	4,25	I,27	0,46	5,2	4,25	I,27	0,46
4.	I5-04-I п.I8-293 I5-04-II п.2-II2 8-67I5	Кнопка управления КУ-I2I-2М	"	2	I,25	4,5	I,23	0,47	2,5	9	2,46	0,94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	I5-04-I п.I9-226 I5-04-II п.2-III 8-6735	Арматура сигнальная АС-220	шт.	2	0,5	2,35	0,9	0,42	I	4,7	I,8	0,84
6.	I6-03-II п.3I-0I2	Лампа накаливания РНЦ-220-I0	"	2	-	0,I35	-	-	-	0,27	-	-
7.	I5-04-I п.09-022 I5-04-II п.2-II3 8-67I4	Выключатель клавишный однополюсный 0202	"	I	0,3	I	0,6	0,27	0,3	I	0,6	0,27
8.	I5-04-I п.09-037 I5-04-II п.2-II3 8-67I4	Переключатель однополюсный ТВI-I	"	I	0,55	I	0,6	0,27	0,55	I	0,6	0,27
9.	I5-04-I п.I9-034	Зажим КН-3М	"	25	-	0,05	-	-	-	I,25	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0.	I5-04-П п.2-274	Установка зажимов										
		Итого:							I3,85	4I,37	I3,29	5,27 0,09
		Всего по калькуляции							55,22	-	I3,29	5,27 0,09

Затраты в чел.часах I0,9

Составила: Т.Осипова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости коробки на 6 штепсельных розеток ШТС-40

№№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Затраты труда в ч/днях Един.	Всего	Сметная стоимость ед.изм.руб. Обор.	монтажных работ общая	в т.ч. з/пл	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость руб. Обор.	монтажных работ всего	в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	24-05 п.I-866	к-т	I				5,0		Металлоконструкции разм.580х250х165		5	
2.	I5-04-П п.2-II3 Заявка на сеч.	шт.	6				3,50 I,0		Стоимость и установка разъема штепсельного ШТС-40		2I,0 6,0	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	I5-04-II п.2-III I5-07 п.5-08I	шт.	6				0,85 2,35		Табло световое ТСМ		5,I0 I4,I	
									Итого:		5I,20	

Составила: Т.Осипова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

стоимости коробки на 4 штепсельных разъема ШТС-40

№№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Затраты труда в чел. днях ед.	Затраты труда в чел. днях всего	Сметная стоимость ед.изм. руб. Обор.	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ общая	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ в т.ч. з/пл	Наименование работ и элементов затрат	Общая стоимость руб. Обор.	Общая стоимость руб. монтажных работ всего	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч. з/пл
I.	24-05 п.I-863	к-т	I				3,0		Металлоконструкции коробки 400х150х250	-	3	-
2.	I5-04-II п.2-II3 Заявка на сцен.обор.	шт.	4				3,50 I,0		Стоимость и установка разъема штепсельного ШТС-40		I4,0 4,0	
3.	I5-04-II п.2-III I5-07 п.5-08I	"	4				0,85 2,35		Табло световое ТСМ		3,40 9,40	
									Итого:		33,80	

Составила: Т.Осипова

С М Е Т А № I3

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЦЕНЫ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969г.
4,82 тыс.руб.

в том числе:

а/ оборудований I,99 тыс.руб.
б/ монтажных работ 2,83 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,5 $м^3$
2.	Общая площадь	II38,0 м2
3.	Рабочая площадь	974,0 м2
4.	Число мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I $м^3$ здания	0,84 руб.
	I $м^2$ общей площ.	4,24 руб.
	I $м^2$ рабочей пл.	4,95 руб.
	I места	24,I0 руб.

№№ пп	Обоснование /§ прейскурантов или ценников на монтаж обор./	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	Кол.	Затраты труда: вес ед. изм.	Затраты труда: вес всего чел. час	Сметная стоимость ед.изм. руб.: Обор.	Сметная стоимость ед.изм. руб.: монтажных работ: об-щая	Сметная стоимость ед.изм. руб.: монтажных работ: в т.ч. з/пл основ.	Общая стоимость руб.: Обор.	Общая стоимость руб.: монтажных работ: об-щая	Общая стоимость руб.: монтажных работ: в т.ч. з/пл основ.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Антрактный раздвижной занавес										
		а/ Оборудование										
I.	28-0I-0I п.I3,примеч.	Привод занавеса в комплекте с дорогой МПЗ-I 550-7,4хII	к-т	I			468,6			469		
		Итого:	руб.							469		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б/ Монтажные работы										
2.	29-5	Установка лебедки занавеса	шт.	I	3I	3I		26,2	I5,2		26	I5
3.	29-I04	Установка дороги занавеса	"	I	9	9		7,2	4,2		7	4
4.	29-68	Установка блоков	"	4	3	I2		3,3	I,9		I3	8
5.	29-I47	Навеска колец занавеса	к-т	I	2	2		I,9	I,I		2	I
6.	29-I77	Установка кареток: 65:20х9	шт.	23	I	23		0,3	0,2		7	5
7.	29-246	Оснащение лебедки стальным канатом	к-т	I	20	20		I7,I	9,7		I7	I0
8.	29-376	Опробование занавеса	к-т	I	3I	3I		28,6	I6,8		29	I7
		Итого:	руб.			I28				469	I0I	60
		в/ Материалы:										
9.	Розн.цена	Полотно занавеса из репса арт. 42I38	$м^2$	I80				5,36			965	
I0.	Арт. 5I7	Подкладка байковая для занасеса	"	I80				0,78			I40	
		Итого:									II05	
		Всего по разделу I	руб.			I28				469	I206	60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Декорационные подъемы										
		а/ Оборудование										
II.	Пр.I46 м.к. п.65	Штанга диам.60 мм	м	2I			I,0			2I		
I2.	29-07-0I п.82	Стяжка	шт.	I2			3,I0			37		
I3.	29-07-0I п.66, 67	Подвеска штанги с цепью	"	I2			2,50			30		
I4.	-"- п.67	Противовес декорац. -300 кг	"	3			43			I29		
I5.	-"- п.4I	Блоки диам. 275 мм одноруч. I5 кг	"	3			I3			39		
I6.	-"- п.42	Блоки диам. 275 мм двухруч. I6,2 кг	"	3			I4			42		
I7.	-"- п.43	Блоки диам. 275 мм трехруч. I7 кг	"	3			I4			42		
I8.	-"- п.43	Блоки диам. 275 мм четырехруч. I8 кг	"	3			I6			48		
I9.	-"- п.46	Блоки 5-ти ручные диам. 275 мм угл. 20,5 кг	"	3			I9			57		
20.	-"- п.47	Блоки одноруч. диам. 275 мм ниж. I7 кг	"	3			I3			39		
		Итого:	руб.							484		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б/ Монтажные работы										
2I.	29-II2	Монтаж штанги сцепл. подъем	шт.	3	3	9		2,I	I,2		6	4
22.	29-I06	Узлы подвески штанги с цепью	"	I2	I	I2		0,4	0,2		5	2
23.	29-8I	Монтаж рамы груза	"	3	5	I5		3,7	2,I		II	6
24.	29-80	Монтаж чугун. плит противовеса	т	0,345	9	3,I0		5,8	3,4		2	I
25.	29-68	Монтаж блоков подвеса сцеп. подвесков	шт.	I5	3	45		3,3	I,9		50	29
26.	29-I34	Стяжка	"	I2	I	I2		0,8	0,5		I0	6
27.	29-2I7	Навеска стального каната диам. 6,5 мм	к-т	3	4I	I23		35,6	I7,7		I07	53
28.	29-265	Навеска пенькового каната	шт.	3	I0	30		8,2	4,2		25	I3
29.	29-392	Опробование сценич. подъемов с ручным приводом	к-т	3	5	I5		3,3	I,9		I0	6
		Итого:	руб.			264,I					226	I20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		в/ материалы										
30.	43-09	Канат пеньковый 23,9	м/кг	36,0 I4,0				4,33			6I	
3I.	0I-05-Ш п.I0	Канат стальной диам. 6,5 мм	м	I20				0,I55			I9	
		Итого:	руб.								80	
		Всего по разделу II	руб.			264,I0				484	306	I20
		Ш. Поплавный занавес										
		а/ Оборудование										
32.	Пр. I46 п.75	Дорога занавеса	к-т	I			I53,5			I54		
33.	-"- п.73	Катушка текст.	шт.	20			2,80			56		
34.	29-07-0I п.82	Стяжка	"	4			3,I0			I2		
35.	-"- п.66	Хомут	"	4			I,I0			4		
36.	-"- п.56	Груз натяжной с роликом	"	I			44,20			44		
37.	-"- п.67	Противовес декорат. вес 300 кг	"	I			43,0			43		
38.	-"- п.4I	Блок одноруч.диам.275мм I5 кг	шт.	I			I3,0			I3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
39.	29-07-0I п.42	Блок 2-х ручн. диам. 275 мм I6,2 кг	шт.	I			I4,0			I4		
40.	-"- п.43	Блок 3-х ручн. диам. 275 мм I7 кг	"	I			I4,0			I4		
4I.	-"- п.43	Блок 4-х ручн.диам. 275 мм I8 кг	"	I			I6,0			I6		
42.	-"- п.46	Блок 5-ти ручн.диам. 275 мм угл. 20,5кг	"	I			I9,0			I9		
43.	-"- п.47	Блок I-ручн.ниж. диам. 275 мм I7 кг	"	I			I3,0			I3		
		Итого:	руб.							402		
		б/ Монтажные работы										
44.	29-I03	Дорога попланного занавеса	к-т	I	I5,0	I5		I3,0	7,6		I3	8
45.	29-8I	Монтаж рамы груза	шт.	I	5	5		3,7	2,I		4	2
46.	29-80	Монтаж чугун.плит - противовеса	шт.	I	9	9		5,8	3,4		6	3
47.	29-8I	Монтаж рамы противовеса	"	I	5	5		3,7	2,I		4	2
48.	29-80	Монтаж чугун.плит противовеса 0,II5xI	т	0,II5	9	I,04		5,8	3,4		I	0,4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
49.	29-II2	Монтаж блоков спец. подъемов	шт.	6	3	I8		2,I	I,2		I3	7
50.	29-2I7	Навеска стального каната диам. 6,5	к-т	I	4I	4I		35,6	I7,7		36	I8
5I.	29-246	Оснащение пеньковым канатом диам. I2,7	"	I	20	20		I7,I	9,7		I7	I0
52.	29-246	Тоже, диам. 23,9	"	I	20	20		I7,I	9,7		I7	I0
53.	29-376	Опробование поланного занавеса	к-т	I	3I	3I		28,60	I6,8		29	I7
		Итого:	руб.			I65,04					I40	77
		в/ Материалы:										
54.	43-09	Канат пеньковый диам. I2,7	пм/кг	24 / 2,2				4,I9			9	
55.	43-09	Тоже, диам. 23,9 мм	"	I2 / 4,6				4,33			20	
56.	0I-05-Ш прим.I3	Канат стальной 6,5Н-I80-К	пм.	40				0,I55			6	
		Итого:	руб.								35	
		Всего по разделу Ш	руб.			I65,04				402	I75	77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		IУ. Предэкранный [illegible]										
		а/ Оборудование										
57.	28-0I-0I п.I3,прим.	Привод занавеса в комплекте с дорогой МШ3-I Цена: 500-7,4хII	к-т	I			468,6			469		
		Итого:	руб.							469		
		б/ Монтажные работы										
58.	3I-246	Монтаж занавеса в комплекте с лебедкой	к-т	I	96	96		I0I,0	39,7		I0I	39
		Итого:	руб.			96					I0I	39
		Всего по разделу IУ	руб.			96				469	I0I	39
		У. Киноэкран										
		а/ Металлоконструкции										
59.	Ц.I ч.II стр.92 п.482	Каркас экрана стойки, метал.для крепления 272,0хI,083	т	0,4			294,6				II8	
		Итого:	руб.								II8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б/ Монтажные работы										
60.	3I-225	Установка рамы экрана из труб	$м^2$ экр.	28	2	56		3,I4	0,99		88	28
6I.	3I-235	Установка экрана из пластика	"	28	I0	280		9,27	3,97		259	III
		Итого:	руб.			336					347	I39
		в/ Материалы										
62.	Мин.торг.	Шнур шторный диам. 4 мм	м	I30				0,04			5	
63.	28-0I-80 п.2-04I	Полотно экрана из пластика /ЭПБ-П/	$м^2$	28				4,50			I26	
		Итого:	руб.								I3I	
		Всего по разделу У	руб.			336					596	I39
		УI. Направляющие и ограждение										
64.	I3-508 04-8-8 т.7	Монтаж направляющих противовесов сценич. подъемов с уголками из стали 40х40х5	I спар. напр.	30	2	60		I,37	I,36		4I	4I
65.	Ц.Iч.I стр.92 п.468 6%-план. накоп.	Стоимость направляющих	т	0,25				32I,I8			80	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
66.	29-344	Трубчатое ограждение	м	24	I	24		I,5	0,3		36	7
		Всего по разделу УI	руб.			84					I57	48
		УП. Портальные кулисы										
		а/ Оборудование										
67.	29-07-0I п.8 29-I34	Стяжка	шт.	8			3,I0	0,8	0,5	25	6	4
68.	Ц.I ч.II п.482	Металлоконструкции	т	0,I				294,6			29	
		Итого:	руб.							25	35	4
		б/ Материалы										
69.	0I-05-Ш т.I0	Канат диам. 3,4, стальной	м	20				0,I55			3	
		Итого:	руб.								3	
		в/ Монтажные работы										
70.	I3-466	Установка кулис	т	0,I	63	6		34,5	32,3		3	3
7I.	29-2I7	Навеска стального каната диам. 3,4	к-т	4	25	I00		22,9	II,2		92	45
		Итого:	руб.			I06					95	48
		Всего по разделу УП	руб.			I06				25	I33	52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

Общая сводка затрат:

Оборудование	I849
Тара и упаковка, транспорт, загот.-складские расходы - 7,4%	I37
Итого:	I986
Материалы и монтаж	2674
Плановые накопления - 6%	I60
Итого:	2834
Всего по смете:	4820

/Составила: Г.Камалива

С М Е Т А № I4

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

Технологическое оборудование, мебель и инвентарь

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969г.
I8,75 тыс.руб.

в том числе:

I. строительные работы - 0,I8 т.руб.
2. монтажные работы - 0,02 т.руб.
3. технологическое оборудование, мебель и инвентарь - I8,55 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,5 м3
2.	Общая площадь	II38,0 м2
3.	Рабочая площ.	974,0 м2
4.	Число рабочих мест	200 мест
5.	Стоимость	
	I м3 здания	3,26 руб.
	I м2 раб. площ.	I9,25 руб.
	I м2 общ.площ.	I6,48 руб.
	I раб. места	93,75 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Сметн.стоим. един руб.	Сметн.стоим. общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	Сборник СНЗ и ТНО и ПВУ том 2 вып.I таб.I изд.I97Iг.	I. Сельский клуб на 200 мест				
		а) мебель				8647
		б) оборудование технологич.				I4I7
		в том числе:				
		монтируемое				5I4
		монтажные работы				22
		немонтируемое				88I
		в) инвентарь				4396
		исключены позиции II7,I2I, I35,I39 на сумму I689 руб. Эти затраты учтены сметой № I3				
		г) противопожарный инвентарь				739
		д) работы по сборке немонтируемого оборудования и инвентаря - I%				I47
		/8647+88I+4396+739/x0,0I				
		Итого по разделу I				I5346
		в том числе:				
		строительные работы				I47
		монтажные работы				22

I	2	3	4	5	6	7
		Технологическое оборудование, мебель и инвентарь				I5I77
		II. Сельское отделение связи				
	-"- том 2 изд. I96Iг индекс 0,96	а/ Мебель 508х0,96				488
		б/ Оборудование технологич. немонтируемое 205х0,96				I97
		в/ Инвентарь 207х0,96				I99
		г/ Противопожарное оборудование I2х 0,96				I2
		д/ Работы по сборке немонтируемого оборудования и инвентаря - I% 896х0,0I				9
		Итого по разделу II				905
		в том числе:				
		Строительные работы				9
		Технологическое оборудование, мебель и инвентарь				896
		III. Административные помещения				
	-"- индекс 0,94 том I	а/ Мебель 76,I6х25х0,94				I780
		б/ Инвентарь 29,33х25х0,94				689
		в/ Противопожарный инвентарь 0,I5х25х0,94				4
		г/ Работы по сборке немонтируемого оборудования и инвентаря - I% I887х0,0I				25
		Итого по разделу III				2498
		в том числе:				
		Строительные работы				25
		Технолог.оборудование,мебель и инвентарь				2473
		Всего по смете:				I8749

I	2	3	4	5	6	7

в том числе:

Строительные работы	I8I
Монтажные работы	22
Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	I8546
Возврат от реализации тары - 0,75%	/I39/

Составила: Комлева - Л.Комлева

С М Е Т А № I5

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

НАСОСНАЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Вариант

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969г.
0,46 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания	5744,5 $м^3$
2. Общая площадь	II38,0 $м^2$
3. Рабочая площадь	974,0 $м^2$
4. Число рабоч.мест	200 мест
5. Стоимость:	
I $м^3$ здания	0,08 руб.
I $м^2$ рабочей пл.	0,47 руб.
I $м^2$ общей пл.	0,40 руб.
I места	2,30 руб.

№№ пп	Обоснование принятой единичной сметной стоимости или № единич. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость ед. руб.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	23-73 30-II-6 Ц.№ I ч.I п.I954 п.I956	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных горячекатаных труб диам. 89х4,5мм Цена:2,85+I,67+I,98	м	I0	3,I6	32

I	2	3	4	5	6	7
2.	23-6I6 32-7-б	Установка насосов центробежных ЗК-9А с электродвигателем А02-4I-2 весом до	к-т	2	I4,20	28
		в том числе зарплата	руб.		9,2	I8
3.	Ц. № I ч.Ш п.I632 I5-0I п.0I-609 п.0I-0I9	Стоимость насоса ЗК-9А с электродвигателем А02-4I-2	к-т	2	96,5	I93
		Цена: 69,7+/54,0-29,0/xI,072				
4.	Доп.вып.I 23-I96 30-I5 Доп.вып.4 п.325	Установка задвижек чугунных водопроводных 3Iч906 нж диам. 80 мм	шт.	3	30,9	93
		Цена: 7,4+23,50				
5.	Доп. I 23- 30-I5	Установка клапанов обратных I6ч6р диам.80мм	"	3	7,4I	22
6.	Ц. № I ч.Ш п. 52	Стоимость клапана обратного I6ч6р диам.80 мм	"	3	8,62	26
7.	23-I04 30-I4-а	Испытание системы трубопроводов гидравлическим давлением	м	I0	0,03	-
		Итого:				398
		Накладные расходы I4,9% на п. I,4-7 от суммы I73 руб.				26
		Накладные расходы 70% на зарплату на п.2 от суммы I8 руб.				I3
		Итого:				437
		Плановые накопления 6%				26
		Всего по смете				463

Составила: О.Шабалина

С М Е Т А № I6

сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

АВТОМАТИКА ПОЖАРНЫХ НАСОСОВ

Вариант

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г.
0,59 тыс.руб.

в том числе:

а/ оборудования 0,33 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,26 тыс.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5744,50 м^3
2.	Общая площадь	II38,0 м2
3.	Рабочая площадь	974,0 м2
4.	Число мест	200 мест
5.	Стоимость:	
	I м^3 здания	0,I0 руб.
	I м^2 общей пл.	0,52 руб.
	I м^2 рабочей пл.	0,6I руб.
	I места	2,95 руб.

№ пп	Обоснование /№ прейскурантов или ценников на монтаж оборудов./	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во	Затраты труда вес ед. изм.	Затраты труда всего чел. час	Сметная стоимость ед.изм. руб. Обор.	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ общая	Сметная стоимость ед.изм. руб. монтажных работ в т.ч. з/пл основ.	Общая стоимость руб. Обор.	Общая стоимость руб. монтажных работ общая	Общая стоимость руб. монтажных работ в т.ч. з/пл основ.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы										
I.	Кальк. № I	Щит шкафной малогабаритный разм.900х600х450мм типа ЩМА-ІД	к-т	I			I85,25	35,03	I5,74 / 0,06	I85	35	I6
2.	Кальк. № 2	Щит шкафной малогаб. разм.600х400х350 мм типа ЩМА-ІД	"	I			58,76	I2,07	5,9I / 0,06	59	I2	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	8-6240 Доп.К I к пр-ту I5-04 п.I8-295	Кнопка управления однопшитовая в защищенном исполнении типа КУI22-Ем	шт.	8			I,70	I,85	0,7I / 0,0I	I4	I5	6
4.	I0-705I пр-т I6-02 п.54-028	Звонок электрический ЗВП	"	I			9,50	I,96	I,08	I0	2	I
5.	II-I830 пр-т I7-04-7Iг п.5-0320	Датчик-реле повышения давления Д-I-6	"	2			2I,70	3,06	I,58	43	6	3
6.	8-4372	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый сеч. 6 мм2	I00м	0,45				8,49	3,35 / 0,97		4	2 / I
7.	8-437I	Тоже, сеч. до 2,5мм^2	"	I,20				6,86	2,69 / 0,8I		8	3 / I
8.	8-4404	За каждый последующий провод сеч. 6 мм2	"	I,35				2,72	I,47		4	2
9.	8-4403	Тоже, сеч. до 2,5мм^2	"	I,20				2,37	I,3I		3	2
I0.	8-4276	Трубы стальные водогазопроводные диам. 25 мм с креплением накладными скобами	"	0,I4				97,70	27,8 / 8,II		I4	4 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II.	8-428I	Тоже, под заливку бетоном	I00м	0,3I				40,9	I5,7 I,I6		I3	5
I2.	8-4276	Труба стальная водогазопроводная диам. I5 мм с креплением накладными скобами	"	0,36				97,70	27,8 8,II		35	I0 3
I3.	8-428I	Тоже, под заливку бетоном	"	0,84				40,9	I5,7 I,I6		34	I3 I
		Итого:								3II	I85	73 7
		Тара, заготовительно-складские расходы, транспорт - 7,4%								23		
		Итого:								334		
		Плановые накопления - 6%									II	
		Итого по разделу I								334	I96	73 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Материалы, не учтенные ценником										
I4.	Пр-т I6-03-II п.3I-0I2 Ц.I ч.У, т.6	Лампа накаливания 220в I0 вт РНЦ 0,I35xI,086	шт.	4				0,I5			I	
I5.	Ц.I ч.У стр.222 п.I88	Провод алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией марки АПВ сеч. 6 мм2	км	0,I8				47,3			9	
I6.	-"- п.I88	Провод с медной жилой марки ПВ сеч. IxI,5 мм2	"	0,24				33,5			8	
I7.	Доп.№ 4 к пр-ту 0I-04 стр.6 т.3 Пр-нт 0I-04 стр.25 т.4 Ц.I ч.У стр.7 т.I2	Труба стальная тонкостенная водогазопроводная по ВТУЧМТУ Укр.НИТИ № 576-64 диам.25 мм /0,302+0,25x0,087/x xI,066	м	45				0,35			I6	
I8.	-"-	Тоже, диам. I5 мм /0,I66+0,25x0,068/x xI,066	"	I20				0,20			24	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:									58	
		Плановые накопления -6%									3	
		Итого по разделу II									6I	
		Всего по смете /оборуд.+монтаж= =334+257=59I/								334	257	73/7
		Сводка итогов по смете:										
		I. Оборудование и монтажные работы								334	I96	73/7
		2. Материалы, не учтенные ценником									6I	

/Составила: Г.Камалива

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I / к смете № I6/

стоимости оборудования изготовления и монтажа щита шкафного малогабаритного размером 900х600х450 мм типа ЩШМ-IД

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Сметная стоимость /в рублях/							
					Единицы				Общая			
					Оборуд.	Заводского монт. /изгот./	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. з/пл	Обор.	Заводского монтажа/изгот./	монтажных работ всего	монтажных работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	II-I956 Пр-нт I5-04-П п.2-394	Щит шкафной малогабаритный разм. 900х600х450 мм типа ЩШМ-IД	к-т	I		44	I0,40	5,28 / 0,06		44	I0,40	5,28 / 0,06
		В комплект щита входят:										
2.	8-6703 Пр-т I5-04-П п.2-I52 Пр-т I5-04-I стр.6 п.0I-006	Автоматический выключатель 3-х полюсный переменного тока с комбинированным расцепителем на ток 25а типа АП-50-3МТ	шт.	2	5	5,70	2,36	I,I4	I0	II,4	4,72	2,28
3.	8-6700 Пр-т I5-04-П п.2-I5I Пр-т I5-04-I п.0I-007	Тоже, 2-х полюсный с комбинированным расцепителем на ток 25а	"	I	4	4,30	2,42	I,04	4	4,30	2,42	I,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	8-6725 Пр-нт I5-04-П п.2-I69 Пр-т I5-04-I п.04-072	Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220в С2НО и 2НЗ блок-контактами типа ПМЕ-2II	шт.	2	5,60	2,30	I,I	0,5	II,2	4,6	2,2	I
5.	8-6734 Пр-т I5-04-П п.2-I28 Пр-т I5-04-I п.I8-I68	Универсальный переключатель с рукояткой овальной формы для установки на панели толщ. 3 мм типа УП-53I2 0,33х4	"	2	3,25	2,80	I,32	0,48	6,5	5,6	2,64	0,96
6.	8-67I4 Пр-т I5-04-П п.2-II0 Пр-т I5-04-I п.I8-I46	Кнопка управления с черным штифтом с надписью "Пуск" Iн.о типа КУ-I и с надписью "Стоп" с красным штифтом	"	6	2,20	I,55	0,60	0,27	I3,2	9,3	3,6	I,62
7.	8-6735 Пр-т I5-04-П п.2-III Пр-т I5-07 п.5-037 /примен/	Арматура сигнальной лампы /с зеленой и с белой линзой типа АС-220	"	3	I,30	2,35	0,90	0,42	3,90	7,05	2,7	I,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	8-673I Пр-т I5-04-II п.2-209 Пр-т I5-04-I п.I2-I08	Реле промежуточное переменного тока типа ПЭ-6	шт.	4	3,I0	4.90	I,27	0,46	I2,4	I9,6	5,08	I,84
9.	8-673I Пр-т I5-04-II п.2-I92 Пр-т I5-04-I п.I2-254	Реле времени типа РВП-2	"	I	I0,20	3	I,27	0,46	I0,20	3	I,27	0,46
I0.	Пр-т I5-04-II п.2-274 Пр-т I5-04-I п.I9-034	Зажим нормальный марки ЗКН /0,08+0,05/	"	20		0,I3				3		
II.	Пр-т I5-04-II п.2-274 Пр-т I5-04-I п.I9-035	Зажим специальный КС-3М /0,08+0,05/	"	I3		0,I3				2		
		Итого:							7I,40	II3,85	35,03	I5,74 / 0,06
		Всего по калькуляции							I85,25		35,03	I5,74 / 0,06

Составила: Камалеева Г.Камалеева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2 /к смете № I6/

стоимости оборудования изготовления и монтажа щита шкафного малогабаритного размером 600х400х350 мм типа ЩМ-ЦД

№№ пп	Наименование прейскуранта, ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Кол.	Сметная стоимость /в рублях/ Единицы: Оборуд.	Завод. монт. /изгот./	монтажных работ: всего	в т.ч. з/пл	Общая: Оборуд.	Завод. монт. /изгот./	монтажных работ: всего	в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	II-I955	Щит шкафной малогабаритный разм. 600х400х350 мм типа ЩМ-ЦД	к-т	I		40	8,65	4,47 / 0,06		40	8,65	4,47 / 0,06
		В комплект щита входят:										
2.	8-6734 Пр-т I5-04-П п.2-I28 Пр-т I5-04-I п.I8-I68	Универсальный переключатель с рукояткой овальной формы для установки на панели толщ. 3 мм типа УП53I2-Н3 0,33х4	шт.	I	3,25	2,80	I,32	0,48	3,25	2,80	I,32	0,48
3.	8-67I4 Пр-т I5-04-П п.2-II0 Пр-т I5-04-I п.I8-I46	Кнопка управления с толкателем красного цвета с надписью "Стоп" и с толкателем черного цвета с надписью "Пуск" типа КУ-I	"	2	2,20	I,I5	0,60	0,27	4,40	3,I0	I,2	0,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	8-6735 Пр-т I5-04-П п.2-III Пр-т I5-04-I п.5-037 /примен/	Арматура сигнальной лампы типа АС-220	шт.	I	I,30	2,35	0,90	0,42	I,30	2,35	0,90	0,42
5.	Пр-т I5-04-П п.2-274 Пр-т I5-04-I п.I9-034	Зажим маркировочный КН-3М /0,08+0,05/	"	2		0,I3				0,26		
6.	Пр-т I5-04-П п.2-274 Пр-т I5-04-I п.I9-034	Зажим наборный нормальный типа ЗКН /0,08+0,05/	"	8		0,I3				I,04		
7.	Пр-т I5-04-П п.2-274 Пр-т I5-04-I п.I9-03	Зажим специальный КС-3М /0,08+0,05/	"	2		0,I3				0,26		
		Итого:						8,95		49,8I	I2,07	5,9I / 0,06
		Всего по калькуляции						58,76			I2,07	5,9I / 0,06

Составила: Г.Камалеева

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для вариантов фундаментов и стен к типовому проекту сельского клуба с залом на 200 мест с административными помещениями

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Ед. изм.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту фундаментов и стен при расчетной температуре наружного воздуха -20°С
I	2	3	4	5
		Раздел П. Фундаменты и стены подвала		
I.	I4	м³	24I,0	232,6
2.	I6	"	50,0	44,7
3.	I8	"	0,93	0,87
4.	I9	м²	I37,0	I24,5
5.	22	м³	0,93	0,87
6.	23	кг	2I,3	20,0
7.	24	"	2I,0	I9,8
8.	25	м³	I77,66	I7I,7I
9.	26	"	II0,I3	I06,43
I0.	27	тыс.	20,5	I8,4I
II.	28	м³	4,79	4,48
I2.	29	"	II,92	I0,70
		Раздел ХУI. Стены		
I3.	I49	м³	I24,0	92,5
I4.	I50	"	30,0	22,4
I5.	I52	"	223,6	I66,4
I6.	I57	"	5,28	4,56
I7.	I60	шт.	39	33
I8.	I62	м³	2,II	I,47
I9.	I63	"	8,I5	7,43
20.	I64	кг	353,4	32I,4

I	2	3	4	5
2I.	I65	кг.	320,0	290,0
22.	I66	$м^3$	23,4	I9,8
23.	I68	кг.	I256,0	I066,0
24.	I69	"	336,0	33I,0
25.	I70	"	5340,0	45I9,0
26.	I72	$м^2$	8,20	5,30
27.	I74	тнс.	I35,I3	I03,03
28.	I76	$м^3$	I45,9	I24,I5
29.	I75	тыс.	27,5	22,4

Составил: А.Тимонов

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для вариантов крыши и окон к типовому проекту сельского клуба с залом на 200 мест с административными помещениями

№№ пп	№№ позиций в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие варианту расчетной температуры наружного воздуха $-20^{\circ}C$	Объемы работ соответствующие варианту расчетной температуры наружного воздуха $-40^{\circ}C$
I	2	3	4	5	6
		Раздел XXI. Крыша			
I.	2II	$м^3$	I05,0	75,0	I20,0
		Раздел XXI. Окна			
2.	256	$м^2$	2I,0	I5,0	2I,0
3.	258	"	3,04	3,04	-
4.	259	"	I03,0	I03,0	-

I	2	3	4	5	6
5.	260	$м^2$	I,7I	I,7I	-
6.	26I	"	24,2	24,2	-
7.	262	"	2I,0	I5,0	2I,0
8.	263	к-т	64	64	-
9.	264	"	I	I	-
I0.	265	$м^2$	-	-	I03,0
II.	266	"	-	-	I,7I
I2.	267	"	-	-	3,04
I3.	268	"	-	-	24,20
I4.	269	к-т	-	-	64
I5.	270	"	-	-	I

/Составил: А.Тимонов

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ на отопление для различных вариантов расчетной температуры наружного воздуха

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Ед. изм.	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту с расчетной температурой наружного воздуха			
				-20°С	- 25°С	-35°С	-40°С
I.	I	экм	6I,95	58,8	65,8	70,7	73,5
2.	2	м	5,2	4,4	4,8	5,4	5,8
3.	3	экм	I55,38	I43,84	I58,46	I66,68	I75,4
4.	20	I00$м^2$	0,I9	0,I8	0,2	0,2I	0,22

/Составила: О.Шабалина

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для варианта отопления без элеваторного узла управления

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту без элеваторного узла управления
I.	2I	м	5	-
2.	22	"	-	5
3.	24	шт.	2	-
4.	25	"	2	4
5.	27	"	4	2
6.	29	"	-	2
7.	3I	"	4	2
8.	33	"	-	2
9.	35	"	2	-
I0.	36	"	-	2
II.	37	"	I	-
I2.	38	к-т	3	2
I3.	39	шт.	3	I
I4.	40	к-т	3	I
I5.	4I	м	I,6	-
I6.	42	"	-	2,2

Составила: О.Шабалина

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для варианта вентиляции без элеваторного узла управления

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту без элеваторного узла управ.
I.	45	м	35	-
2.	46	"	5	35
3.	47	"	I7	-

I	2	3	4	5
4.	48	м	-	22
5.	49	шт.	2	-
6.	5I	"	-	2
7.	53	I00м^2	0,053	0,08

Составила: О.Шабалина

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

объемов работ на вентиляцию для различных вариантов расчетной температуры наружного воздуха

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Единица измер.	Объемы работ				
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту с расчетной температурой наружного воздуха			
				-20°С	-25°С	-35°С	-40°С
I	2	3	4	5	6	7	8
I.	60	шт.	2	-	-	2	2
2.	58	"	-	I	-	-	-
3.	59	"	-	-	I	-	-
4.	6I	кг	I3,8	9,2	9,2	I3,8	I3,8

Составила: О.Шабалина

ВЫБОРКИ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Приложение к смете № I

		Ед. изм.	Всего	Подземная часть
I	2	3	4	5
	Затраты труда и заработная плата			
I.	Затраты труда	ч.час	I73I7,3	9300,6
2.	Заработная плата	руб.	7782,2	4I85,3
	Строительные машины и оборудование			
3.	Автогрейдеры средние	м-см	0,I	0,I
4.	Бульдозеры 75 л.с.	"	3,2	3,2
5.	-"- I00 л.с.	"	0,4	0,4
6.	Катки самоходные 6,3 т	"	0,I	0,I
7.	Катки самоходные I0 т	"	0,4	0,4
8.	Краны автомобильные 5 т	"	0,4	0,I
9.	Краны башенные 5 т	"	I4,2	I,5
I0.	Краны гусеничные I0 т	"	0,3	0,3
II.	Краны гусеничные 20 т	"	0,I	0,I
I2.	Краны -"- 30 т	"	0,I	-
I3	-"- -"- 50 т	"	0,2	-
I4.	Машины поливочные	"	0,I	0,I
I5.	Растворонасосы I $м^3$/час	"	23,I	23,I
I6.	Растворонасосы 3 $м^3$/час	"	0,4	0,4
I7.	Экскаваторы с обратной лопатой 0,5 м3	"	5,3	5,3
I8.	Прочие машины	руб.	I322,9	386,5
	Материалы для общестроительных работ			
I9.	Белила цинковые тертые	кг.	2I9,6	2I9,6
20.	Болты строительные	"	25,0	25,0
2I.	Закладные детали	т	0,3	0,083
22.	Брусья и бруски Пс 75 мм и более	$м^3$	3,0	3,0
23.	-"- Шс 75 мм и более	"	0,9	-
24.	Вода	"	I,4	I,4

I	2	3	4	5
25.	Высевки	$м^3$	0,6	0,6
26.	Гвозди	кг.	I46,9	49,5
27.	-"- толевые	"	3,5	3,5
28.	Гвозди штукатурные	"	2,8	2,8
29.	Гипс-алебастр	т	0,6	0,3
30.	Гравий	$м^3$	28,8	I6,9
3I.	Грунтовка масляная	кг	32,9	32,9
32.	-"- битумная	т	I,8	0,6
33.	Доски полового настила 37 мм	$м^3$	6I,6	-
34.	Доски Пс 40 мм и более	"	0,4	0,4
35.	-"- Шс -"-	"	0,7	0,7
36.	Доски строганые Пс 25-32 мм	"	3,5	3,5
37.	Закрепы	кг.	26,9	26,9
38.	Замазка меловая	"	I35,I	I35,I
39.	Известь негашеная	"	66,8	66,8
40.	Камень бутовый	$м^3$	II4,7	II2,66
4I.	Кирпич глиняный пустотелый и легкий	тыс.	I35,I3	-
42.	-"- обыкновенные	тыс.	I35,97	30,I
43.	Кирпич лицевой	"	27,50	-
44.	Клей разный	кг.	I6,0	I6,0
45.	Колер масляный	"	I42,4	I42,4
46.	Клей номер восемьдесят восемь	"	0,4	0,4
47.	Краски разные, в т.ч. белила	"	359,2	359,2
48.	Керамзит	$м^3$	82,5	-
49.	Краски тертые	кг.	56,I	56,I
50.	Купорос медный	"	I0,2	I0,2
5I.	Линолеум	$м^2$	536,I	536,I
52.	Мастика битумная	т	I6,4	3,5
53.	Мел	кг	690,3	690,3
54.	Мыло	"	II,2	II,2
55.	Олифа	"	34I,8	-
56.	Пакля	"	2I0,6	-
57.	Паста меловая	"	96,5	-
58.	Пергамин	$м^2$	I324,0	-
59.	Песок	$м^3$	0,6	0,6
60.	Плитки керамич.глазурованные	$м^2$	I52,0	-
6I.	-"- керамич.метлахские	"	I05,3	-
62.	-"- мозаичные	"	226,0	226,0

I	2	3	4	5
63.	Поковки	кг.	II,0	-
64.	Проволока разная	"	35,0	-
65.	Раскладки	м	I,3	-
66.	Рубероид	$м^2$	I72,5	-
67.	Рубероид глиностойкий	"	3652,5	-
68.	Сетки металлические тканые	$м^2$	20I,4	-
69.	Смола	"	8,7	-
70.	Сталь кровельная черная	т	0,7	-
7I.	Сталь кровельная оцинкованная	"	0,8	-
72.	Сталь круглая до I0 мм	"	0,4	0,2
73.	Сталь полосовая	"	0,2	-
74.	Стекло оконное 3 мм	$м^2$	206,0	-
75.	Толь	"	I44,9	-
76.	Фанера 4-I2 мм	$м^3$	0,2	-
77.	Шашка мозаиковая	"	74,0	I,4
78.	Шпаклевка купоросная	кг	II,3	-
79.	Шпаклевка масляная	"	I74,I	-
80.	Щебень кирпичный	$м^3$	30,44	30,44
8I.	Щебень каменный	"	2I,2	I7,7
82.	Полуфабрикаты			
82.	Бетон М-I50	$м^3$	4,I7	4,I7
83.	-"- тяжелый I00	"	253,70	237,I6
84.	-"- 200	"	I,9	I,9
85.	Керамзитобетон	"	4,06	4,06
86.	Раствор известковый I:3	"	4,6	-
87.	Раствор цементный I:4	"	0,4	-
88.	Раствор цементный 75	"	I5,9	-
89.	-"- 25	"	4,79	4,79
90.	-"- 50	"	I6,2	I6,2
9I.	-"- I00	"	5,0	0,I2
92.	-"- 200	"	0,40	-
93.	-"- I50	"	20,I0	2,6
94.	Раствор цементно-известковый 25	"	I48,5	-
95.	-"- 50	"	22,3	0,7
96.	-"- -"- отделочный	"	23,80	I,7
97.	Смесь асфальтобетонная	т	I5,9	I5,9
98.	Щиты настила	$м^2$	9,7	9,7

I	2	3	4	5
	Детали и изделия из дерева			
99.	Доски паркетные толщ. 25 мм	$м^2$	6I,8	-
I00.	Детали лесов	$м^3$	I,0	-
I0I.	Доски монтажные	м	8,5	8,5
I02.	Плинтусы	"	547,5	-
I03.	Поручни сосновые	м	I9,8	-
I04.	Щиты опалубки	$м^2$	I37,7	-
	Детали и изделия из металла			
I05.	Решетки стальные	м	27,2	-
I06.	Стальные детали лесов	т	0,2	-
I07.	Металлические решетки приямков	"	0,2	0,2
	Детали и изделия прочие			
I08.	Плиты минераловатные	$м^3$	2I,9	4,2
I09.	Плиты гипсовые 80 мм	$м^2$	264,9	-
II0.	Плиты пенобетонные			
III.	Прочие материалы	руб.	627,5	303,5

Приложение к смете № 2

I	2	3	4
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	760,2
2.	Заработная плата	руб.	308,0
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб.	I7,4
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болтовые скрепления	кг.	I4,6
5.	Вода	$м^3$	7,7
6.	Лаки печные	кг.	I6,8
7.	Теплоизоляционные волокнистые материалы	$м^3$	I,5
	Полуфабрикаты		
8.	Раствор асбестоцементный	$м^3$	0,7

I	2	3	4
	Материалы для санитарно-технических работ		
9.	Крепления	кг.	I9,6
IO.	Прочие материалы	руб.	36,8
II.	Кронштейны	шт.	I3I,0

Приложение к смете № 3

I	2	3	4
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	409,4
2.	Заработная плата	руб.	I92,4
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб.	IO,6
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг.	I,4
5.	Вода	$м^3$	I,8
6.	Канаты стальные /тросы/	м	25,6
7.	Колер масляный	кг	I,0
8.	Краски тертые	"	0,3
9.	Олифа	"	I,3
	Детали и изделия из металла		
IO.	Кронштейны	кг.	66,0
	Детали и изделия прочие		
II.	Коробка асбестоцементная	$м^2$	I34,8
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Блочки	шт.	4,6
I3.	Крепления	кг.	28,4
I4.	Прочие материалы	руб.	37,8

I	2	3	4	5
25.	Высевки	$м^3$	0,6	0,6
26.	Гвозди	кг.	I46,9	49,5
27.	-"- толевые	"	3,5	3,5
28.	Гвозди штукатурные	"	2,8	2,8
29.	Гипс-алебастр	т	0,6	0,3
30.	Гравий	$м^3$	28,8	I6,9
3I.	Грунтовка масляная	кг	32,9	32,9
32.	-"- битумная	т	I,8	0,6
33.	Доски полового настила 37 мм	$м^3$	6I,6	-
34.	Доски Пс 40 мм и более	"	0,4	0,4
35.	-"- Шс -"-	"	0,7	0,7
36.	Доски строганые Пс 25-32 мм	"	3,5	3,5
37.	Закрепы	кг.	26,9	26,9
38.	Замазка меловая	"	I35,I	I35,I
39.	Известь негашеная	"	66,8	66,8
40.	Камень бутовый	$м^3$	II4,7	II2,66
4I.	Кирпич глиняный пустотелый и легкий	тыс.	I35,I3	-
42.	-"- обыкновенные	тыс.	I35,97	30,I
43.	Кирпич лицевой	"	27,50	-
44.	Клей разный	кг.	I6,0	I6,0
45.	Колер масляный	"	I42,4	I42,4
46.	Клей номер восемьдесят восемь	"	0,4	0,4
47.	Краски разные, в т.ч. белила	"	359,2	359,2
48.	Керамзит	$м^3$	82,5	-
49.	Краски тертые	кг.	56,I	56,I
50.	Купорос медный	"	I0,2	I0,2
5I.	Линолеум	$м^2$	536,I	536,I
52.	Мастика битумная	т	I6,4	3,5
53.	Мел	кг	690,3	690,3
54.	Мыло	"	II,2	II,2
55.	Олифа	"	34I,8	-
56.	Пакля	"	2I0,6	-
57.	Паста меловая	"	96,5	-
58.	Пергамин	$м^2$	I324,0	-
59.	Песок	$м^3$	0,6	0,6
60.	Плитки керамич.глазурованные	$м^2$	I52,0	-
6I.	-"- керамич.метлахские	"	I05,3	-
62.	-"- мозаичные	"	226,0	226,0

I	2	3	4	5
63.	Поковки	кг.	II,0	-
64.	Проволока разная	"	35,0	-
65.	Раскладки	м	I,3	-
66.	Рубероид	$м^2$	I72,5	-
67.	Рубероид глиностойкий	"	3652,5	-
68.	Сетки металлические тканые	$м^2$	20I,4	-
69.	Смола	"	8,7	-
70.	Сталь кровельная черная	т	0,7	-
7I.	Сталь кровельная оцинкованная	"	0,8	-
72.	Сталь круглая до I0 мм	"	0,4	0,2
73.	Сталь полосовая	"	0,2	-
74.	Стекло оконное 3 мм	$м^2$	206,0	-
75.	Толь	"	I44,9	-
76.	Фанера 4-I2 мм	$м^3$	0,2	-
77.	Шашка мозаиковая	"	74,0	I,4
78.	Шпаклевка купоросная	кг	II,3	-
79.	Шпаклевка масляная	"	I74,I	-
80.	Щебень кирпичный	$м^3$	30,44	30,44
8I.	Щебень каменный	"	2I,2	I7,7
82.	Полуфабрикаты			
82.	Бетон М-I50	$м^3$	4,I7	4,I7
83.	-"- тяжелый I00	"	253,70	237,I6
84.	-"- 200	"	I,9	I,9
85.	Керамзитобетон	"	4,06	4,06
86.	Раствор известковый I:3	"	4,6	-
87.	Раствор цементный I:4	"	0,4	-
88.	Раствор цементный 75	"	I5,9	-
89.	-"- 25	"	4,79	4,79
90.	-"- 50	"	I6,2	I6,2
9I.	-"- I00	"	5,0	0,I2
92.	-"- 200	"	0,40	-
93.	-"- I50	"	20,I0	2,6
94.	Раствор цементно-известковый 25	"	I48,5	-
95.	-"- 50	"	22,3	0,7
96.	-"- -"- отделочный	"	23,80	I,7
97.	Смесь асфальтобетонная	т	I5,9	I5,9
98.	Щиты настила	$м^2$	9,7	9,7

I	2	3	4	5
	Детали и изделия из дерева			
99.	Доски паркетные толщ. 25 мм	$м^2$	6I,8	-
I00.	Детали лесов	$м^3$	I,0	-
I0I.	Доски монтажные	м	8,5	8,5
I02.	Плинтусы	"	547,5	-
I03.	Поручни сосновые	м	I9,8	-
I04.	Щиты опалубки	$м^2$	I37,7	-
	Детали и изделия из металла			
I05.	Решетки стальные	м	27,2	-
I06.	Стальные детали лесов	т	0,2	-
I07.	Металлические решетки приямков	"	0,2	0,2
	Детали и изделия прочие			
I08.	Плиты минераловатные	$м^3$	2I,9	4,2
I09.	Плиты гипсовые 80 мм	$м^2$	264,9	-
II0.	Плиты пенобетонные			
III.	Прочие материалы	руб.	627,5	303,5

Приложение к смете № 2

I	2	3	4
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	760,2
2.	Заработная плата	руб.	308,0
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб.	I7,4
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болтовые скрепления	кг.	I4,6
5.	Вода	$м^3$	7,7
6.	Лаки печные	кг.	I6,8
7.	Теплоизоляционные волокнистые материалы	$м^3$	I,5
	Полуфабрикаты		
8.	Раствор асбестоцементный	$м^3$	0,7

I	2	3	4
	Материалы для санитарно-технических работ		
9.	Крепления	кг.	I9,6
I0.	Прочие материалы	руб.	36,8
II.	Кронштейны	шт.	I3I,0

Приложение к смете № 3

I	2	3	4
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	409,4
2.	Заработная плата	руб.	I92,4
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб.	I0,6
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг.	I,4
5.	Вода	$м^3$	I,8
6.	Канаты стальные /тросы/	м	25,6
7.	Колер масляный	кг	I,0
8.	Краски тертые	"	0,3
9.	Олифа	"	I,3
	Детали и изделия из металла		
I0.	Кронштейны	кг.	66,0
	Детали и изделия прочие		
II.	Коробка асбестоцементная	$м^2$	I34,8
	Материалы для санитарно-технических работ		
I2.	Блочки	шт.	4,6
I3.	Крепления	кг.	28,4
I4.	Прочие материалы	руб.	37,8

Приложение к смете № 4

I	2	3	4
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	74,2
2.	Заработная плата	руб.	35,0
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб.	2,0
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Болты и крепежные элементы разные	кг.	4,5
5.	Вода	$м^3$	0,8
6.	Пергамин	$м^2$	I6,9
7.	Проволока разная	кг.	I,3
	Полуфабрикаты		
8.	Раствор асбестоцементный	$м^3$	0,2
	Детали и изделия прочие		
9.	Маты из волокнистых материалов	$м^3$	0,3
I0.	Прочие материалы	руб.	2,4

Приложение к смете № 5

I	2	3	4
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	43,4
2.	Заработная плата	руб.	2I,6
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб.	I,2
	Материалы для общестроительных работ		
4.	Белила цинковые тертые	кг	2,4

I	2	3	4
5.	Вода	$м^3$	0,7
6.	Краски тертые	кг	0,3
7.	Мел	"	0,2
8.	Олифа	"	2,I
9.	Проволока разная	"	0,4
	Полуфабрикаты		
I0.	Раствор асбестоцементный	$м^3$	0,2
	Детали и изделия прочие		
II.	Маты из волокнистых материалов	$м^3$	0,2
I2.	Прочие материалы	руб.	I,I

Приложение к смете № 6

I	2	3	4
	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	I76,5
2.	Заработная плата	руб.	86,5
	Строительные машины и оборудование		
3.	Прочие машины	руб.	4,6
	Материалы для санитарно-техн.работ		
4.	Прочие материалы	руб.	26,0

Приложение к смете № 7

	Затраты труда и заработная плата		
I.	Затраты труда	ч/час	45,2
2.	Заработная плата	руб.	22,6
	Строительные машины и оборуд.		
3.	Прочие машины	руб.	I,5
4.	Прочие материалы	руб.	2,8

Составила Г.Камалеева

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445, Смольная ул. 22

Сдано в печать 1975 г.

Заказ №304 Тираж 500 экз.

gost.e-ecolog.ru