ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-65/75.2

КЛУБ С ЗАЛОМ НА 300 МЕСТ

Альбом УI

С М Е Т Н

18603-06
ЦЕНА 4-64

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1983 г.

Заказ № 11270 Тираж 150 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 18603-06

264-12-65/75.2

Альбом УI

С М Е Т Ы

Стоимость:	
общая	139,44 т.руб.
строительно-монтажных работ	99,19 т.руб.
1 м3 здания	19,70 руб.
1 м2 полезной площади	105,99 руб.
1 м2 рабочей площади	122,73 руб.
1 места	464,80 руб.

РАЗРАБОТАН

проектным институтом ЦНИИЭПГРАЖДАНСЕЛЬСТРОЙ

Технический проект УТВЕРЖДЕН Госгражданстроем Постановление № 8 от 28 октября 1968 г.

Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭПграждансельстроем Приказ № 8/1 от 18.2.1983 г.

Зам.главного инженера института — В.Д.Хиневич

Гл.архитектор проекта — Д. Горохов

Начальник отдела смет и ПОС — Е.Д.Герасимова

Содержание

	стр.
I. Пояснительная записка	4
2. Объектная смета	6
3. Сводка объемов и стоимости строительно-монтажных работ	8
4. Смета № I - Общестроительные работы	I4
5. Смета № 2 - Отопление	8I
6. Смета № 3 - Вентиляция	88
7. Смета № 4 - Холодное водоснабжение	96
8. Смета № 5 - Канализация	99
9. Смета № 6 - Электроосвещение	I0I
I0. Смета № 7 - Силовое электрооборудование	II6
II. Смета № 8 - Постановочное освещение	I26
I2. Смета № 9 - Устройство связи	I48
I3. Смета № I0 - Автоматика сантехустройств и оборудование аварийного освещения	I65
I4. Смета № II - Механическое оборудование сцены	I75
I5. Смета № I2 - Кинотехнологическое и электроакустическое оборудование	I94
I6. Смета № I3 - Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	204
I7. Вспомогательные таблицы № I-6 на вариантные решения	2I5
I8. Смета № I4 - Насосная станция. Вариант	206
I9. Смета № I5 - Противопожарная автоматика Вариант	208
20. Выборка затрат труда, материалов и механизмов	235
2I. Сводная ведомость затрат труда.	243

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы составлены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии с Временной инструкцией по разработке проекта и смет для жилищно-гражданского строительства СН 401-69 и указаниями по применению ЕРЕР-69, в ценах и нормах с I.I.69.

В качестве нормативной базы приняты ЕРЕР-69 Госстроя СССР подрайон "а" I-го территориального района с расценкой стоимости местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий по базисным ценам, а привозных материалов - по ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Стоимость монтажных работ определена по Ценникам Госстроя СССР на монтаж оборудования с расценкой материалов, не учтенных ценниками, по Ценнику № I "Средних районных сметных цен" Госстроя СССР.

Сметная стоимость здания принята для основного варианта проекта, предназначенного для применения в районах с расчетной температурой наружного воздуха -30°С при следующих характеристиках конструктивных решений и отделки здания:

I. Фундаменты - бутобетонные ленточные

2. Стены - наружные из кирпича глиняного пустотелого и глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым керамическим кирпичом; внутренние стены и цоколь из кирпича глиняного обыкновенного.

3. Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные плиты по серии I.I4I-I вып.I6,59,I0,II; по серии I.24I-I вып.5.

4. Крыша - совмещенная, невентилируемая с рулонной кровлей. Утеплитель - пенобетон γ = 300 кг/м3

5. Перегородки - из гипсовых плит по ГОСТ 6428-52, кирпичные

6. Лестницы - сборные железобетонные по серии I.25I-3 вып.I по серии I.I55-I вып.I

7. О к н а - со спаренными переплетами по серии I.236-6.

8. Двери - наружные по серии I.I36-II в.I ч.I внутренние по серии I.I36-I0.

9. Отделка наружная - цоколь оштукатуривается цементным раствором и силикатная окраска, стены - расшивка швов кирпичной кладки и штукатурка цементно-известковым раствором.

I0. Отделка внутренняя - штукатурка, окраска масляная, силикатная, панель из глазурованной плитки.

Накладные расходы в сметах учтены в размере:

на общестроительные работы	- I6,5%
на металлоконструкции	- 8,3%
на внутренние сантехнические работы	- I4,9%
Плановые накопления	- 6%.

Составила: Цветк Н.Цветкова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

Сельский клуб на 300 мест

№ п.п	№ смет	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.						Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монт. работ	инжен. обору-дован.	технол. оборуд. мебели инвентаря	прочих затрат	всего	наимен. ед.изм.	колич. ед.изм.	стоим. ед.изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I	Общестроительные работы	72,36					72,36	м3 здания	5035,4	I4,37
2	2	Отопление	2,52		0,20			2,72	"	"	0,54
3	3	Вентиляция	3,89					3,89	"	"	0,77
4	4	Холодное водоснабжение	I,09					I,09	"	"	0,22
5	5	Канализация	0,46					0,46	"	"	0,09
6	6	Электроосвещение	-	5,86	0,25			6,II	"	"	I,2I
7	7	Силовое электрооборудование	-	I,66	0,38			2,04	"	"	0,4I
8	8	Постановочное освещение	-	3,23	0,69			3,92	"	"	0,78
9	9	Устройство связи	-	I,I8	2,07	0,08		3,33	"	"	0,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I0	Автоматика приточных систем		0,33	I,03			I,36	м3 здания	5035,4	0,27
II	II	Механическое оборудование сцены	0,63	2,79	2,58			6,00	"	"	I,I9
I2	I2	Кинотехнологическое и электроакустическое оборудование		2,02	9,07	0,32		II,4I	"	"	2,27
I3	I3	Технологическое оборудование	I,I4	0,03	-	23,58		24,75	"	"	4,92
		Итого:	82,09	I7,I0	I6,27	23,98		I39,44	"	"	27,69

/ Составила: Н.Князева

С В О Д К А

объенов и стоимости строительно-монтажных работ
к типовому проекту сельского клуба на 300 мест

№ № п.п	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Стоимость по смете в руб.					Стоим. един. измерения в руб.	Лимитиров. затраты в %	Всего с лимитированными затратами	Уд.вес в % к общей стоим. строит. монтаж. работ
				Прямые затраты			Накл. расходы и план. накопления	Всего				
				На строительн. монт. работы	На комплект индустр. издел.	Итого						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	А. Подземная часть здания											
	I. Строительные работы											
	Работы нулевого цикла:											
I.	Земляные работы	м3	905,93	52I	-	52I	I22	643	0,70	-	-	0,65
II.	Фундаменты	"	I4I,67	346I	-	346I	8I3	4274	30,I6	-	-	4,30
III	Стены	"	96,66	2586	-	2586	608	3I94	33,04	-	-	3,22
IУ	Перекрытие над подвалом	м2	53,40	689-	-	689	I62	85I	I5,94	-	-	0,86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
У	Перегородки	м2	34,60	II9		II9	28	I47	4,24			0,I5
	Итого по работам нулевого цикла			7376		7376	I733	9I09	-			9,I8
	Работы, не входящие в нулевой цикл:											
УI	Подготовка под полы канала	м2	65,I7	I49		I49	35	I84	2,82			0,I9
УП	Полы подвала	"	55,47	78		78	I8	96	I,73			0,I0
УШ	Подготовка под полы I-го этажа	"	247,30	94I		94I	22I	II62	4,69			I,I7
IX	Двери	"	7,65	228		228	54	282	36,86			0,28
X	Внутренняя отделка	"	236,I0	86		86	20	I06	0,44			0,II
XI	Наружная отделка	"	87,58	II0		II0	26	I36	I,55			0,I4
XII	Прочие работы	руб	-	3I53		3I53	738	3891	-			3,92
	В т.ч. металлоконструкции	"	-	28		28	4	32	-			
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	"	-	4745		4745	III2	5857	-			5,9I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Итого по подземной части здания	руб		I2I2		I2I2	2845	I4966				I5,09
	в т.ч. металлоконструкции	"		28		28	4	32				
	Б. Надземная часть здания											
XIII	Стены	м3	484,88	I4I04		I4I04	329I	I7395	35,87			I7,54
	в т.ч. металлоконструкции			26I		26I	39	300	-			-
XIУ	Перегородки	м2	323,I2	I255		I255	295	I550	4,80			I,56
XУ	Перекрытие	"	287,90	3785		3785	889	4674	I6,23			4,7I
XУI	Покрытие	"	302,64	7060		7060	I658	87I8	28,80			8,79
XУП	Кровля	"	62I,0	582I		582I	I367	7I88	II,57			7,25
XУШ	П о л ы	"	809,33	3088		3088	725	38I3	4,7I			3,84
XIX	Лестницы наружные	"	II,I0	239		239	56	295	26,57			0,30
XX	Лестницы внутренние	"	33,8I	629		629	I48	777	22,98			0,78
XXI	О к н а	"	84,99	I399		I399	3I6	I7I5	20,I7			I,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
XXII	Двери	м2	I06,04	2296		2296	539	2835	26,73			2,86
XXIII	Витражи	"	65,4I	II98		II98	28I	I479	22,6I			I,49
XXIУ	Наружная отделка	"	404,36	499		499	II7	6I6	I,52			0,62
XXУ	Внутренняя отделка	"	3477,I0	3I90		3I90	749	3939	I,I3			3,97
XXУI	Прочие работы	руб		I948		I948	3I9	2396	-			2,42
	В т.ч. металлоконструкции	"		II2		II2	I7	I29	-			-
	Итого по надземной части здания	"		465II		465II	I0336	57395	-			57,86
	В т.ч. металлоконструкции	"		477		477	7I	548				
	Итого общестроительных работ	"		58632		58632	I3729	72361	-			72,95
	В т.ч. металлоконструкции	"		505		505	75	580				
	П. Санитарно-технические работы											
I.	Отопление	м3 здания	5035,40	-		-	=	2520	0,50			2,54
2.	Вентиляция	"	"	-		-	-	3889	0,77			3,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	Холодное водоснабжение	м3 здан.	5035,40	-	-	-	-	I087	0,22	-	-	I,I0
4.	Канализация	"	"	-	-	-	-	46I	0,09	-	-	0,46
	Итого санитарно-технических работ							7958	-			8,02
	Ш. Электромонтажные работы											
5.	Электроосвещение	"	"	-	-	-	-	5859	I,I6	-	-	5,9I
6.	Электросиловое оборудование	"	"	-	-	-	-	I66I	0,33	-	-	I,67
7.	Постановочное освещение	"	"	-	-	-	-	3230	0,64	-	-	3,26
8.	Устройства связи	"	"					II8I	0,23	-	-	I,I9
9.	Автоматика приточных систем	"	"	-	-	-	-	325	0,06	-	-	0,33
I0	Механическое оборудование сцены	"	"	-	-	-	-	34I9	0,68			3,45
II.	Кинотехнологическое электроакустическое оборудование	"	"	-	-	-	-	2023	0,40	-	-	2,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I2.	Технологическое оборудование	м3 здан.	5035,40	-	-	-	-	II70	-	-	-	I,I8
	Итого:	руб						I8868	-	-	-	I9,03
	Всего по объекту:	"						99I87				I00%

Гл.архитектор проекта Ю.Горохов

Руков.сметной группы В.Косарева

СМЕТА № I

Сельский клуб на 300 мест. Общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 72,36 т.р.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Полезная площадь	935,80м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число рабочих мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	I4,37 руб
	I м2 рабочей площ.	89,I53 руб
	I м2 общей площади	77,32 руб
	I рабочего места	24I,20 руб

№ № п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметн.стоим. един. руб.	Сметн.стоим. общий руб.
I	2	3	4	5	6	7
		А. Подземная часть здания				
		Работы нулевого цикла				
		I. Земляные работы				
I.	I-406-77 I-407-77 I0-48-г т.ч.п.39	Срезка растительного слоя бульдозером с перемещением грунта до 50 м	I00 м3	I,20	8,9I	II
		Цена: 2,59+ I,58х 4=				
2.	I-423-77 I0-4I-е	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3	"	I,20	II,60	I4

I	2	3	4	5	6	7
3	Цен. № 3	Отвозка растительного грунта автосамосвалами на расстояние до I км	т	I68,0	0,25	42
4	I-368-77 I0-44-е	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автосамосвалами	I00 м3	I,20	I,64	2
5	I-82-77 I0-28-с	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3 в отвал	"	5,52	I0,90	60
6	I-325-77 I0-4I-ж	То же, с погрузкой на автосамосвалы	"	I,92	I4,40	28
7	Цен.№ 3	Отвозка лишнего грунта автосамосвалами на расстояние I км	т	336,0	0,25	84
8	I-369-77 I0-44-ж	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами	I00 м3	I,92	I,96	4
9	I-635-77 I0-II4-б т.ч.п.I3	Срезка недобора грунта в котловане и траншее вручную Цена: I,06х I,2	м3	I6,93	I,27	22
I0	I-I42-77 I0-29-б	Срезка недобора грунта II группы в выемках, разработанных механизированным способом	I00 м3	0,23	85,0	20
II	I-408-77 I-409-77 I0-48-д т.ч.п.38, 39	Перемещение грунта врезерв бульдозером на 50 м Цена: 3,29 х0,8Iх I,I5+ +I,90х4х I,I5=	"	3,44	II.79	4I

I	2	3	4	5	6	7
I2	I-438-77 I-439-77 I0-49-д	Засыпка траншей бульдозером с перемещением до 50 м	I00 м3	I,45	7,86	II
		Цена: I,65 +0,69 х9 =				
I3	I-635-77 I0-I03-б	То же, вручную грунтом П группы	м3	62,I7	I,06	66
I4	I-7I5-77 I-7I6-77 I0-III-а	Подсыпка грунта I группы под полы и крыльцо вручную с перемещением тачками на расстояние 50м	м3	I37,I7	0,53	73
		Цена: 0,42+ 0,07х I,5=				
I5	I-9I0 I0-I4I-х Доп.к ЕРЕР п. 3	Уплотнение грунта П группы пневматическими трамбовками	I00 м3	3,44	I2,40	43
		Итого по разделу I "Земляные работы"	руб			52I
		П. Фундаменты				
I6	I2-I2-68 20-I-м	Устройство бутобетонных фундаментов ленточных	м3	I28,3	3,87	496
I7	I2-6-68 20-I-е	Устройство фундаментов столбчатых бутобетонных под колонны и оборудование	"	7,I8	8,I	58
I8	I2-4I-68 20-5-б	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой	т	0,002	488,0	I
I9	I2-I-68 20-I-а	Устройство бетонных фундаментов под металлические стойки	м3	I,43	4,60	7

I	2	3	4	5	6	7
20	I2-3-68 20-I-в	Устройство фундаментов ж.б. под колонны	м3	4,76	3,75	I8
2I	I3-20-68 2I-6-в	Устройство гидроизоляции из двух слоев рубероида	м2	56,09	0,86	48
22	I3-I6-68 2I-6-а	То же, из цементного раствора	"	47,0	0,I9	9
23	II-I88-7I I9-II-а	Укладка перемычек весом до I т	шт	2	I,63	3
24	II-II4-7I I9-8-б	Укладка фундаментных балок весом до 3,0 т	шт	2	4,92	I0
25	II-II3-7I I9-8-а	Укладка фундаментных балок весом до I,5 т	"	-	4,03	-
		Итого:	руб			650
		Материалы.				
26	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	92,54	20,80	I925
27	п.I5	Бетон М-200	"	4,85	24,6	II9
28	п.306	Камень бутовый	"	59,62	9,4	560
29	п.95	Раствор цементный М-25	"	2,85	I2,60	36
		Итого:	руб			2640
		Изделия:				
30	ЦСЦ п. 445I	Стоимость сборных ж.б.перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,32	52,70	I7

I	2	3	4	5	6	7
3I	ЦСЦ пр. 2	Стоимость арматуры А-Ш	кг	28,48	0,I94	5
32	То же,	То же, класса В-I	"	I8,20	0,2I4	4
33	То же, п.4753	Стоимость фундаментных балок длиной более 3,0м до 6,5 м из бетона М-300 весом до 5 т	м3	I,46	63,0	92
34	ЦСЦ п. 4753	Стоимость фундаментных балок длиной более 3,0 до 6,5 м весом до 5т из бетона М-200	м3	-	60,45	-
		Цена: 63,0 -I,53 - I,02=				
35	Ц.I ч.П п. 2	Стоимость арматуры А-П	т	0,I99	I62,0	32
36	ЦСЦ пр.2	Стоимость арматуры А-I	кг	36,0	0,I73	6
37	-"-	То же, А-Ш	"	65,2	0,I94	I3
38	-"-	Закладные детали	"	5,6	0,3I	2
		Итого:	руб			I7I
		Итого по разделу П "Фундаменты"	"			346I
		Ш. Стены				
39	I2-46-68 20-7-б	Устройство бутобетонных стен	м3	40,I5	5,07	204
40	I3-37-68 2I-7-в	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	"	56,5I	3,84	2I7

I	2	3	4	5	6	7
4I	I3-20-68 2I-6-в	Устройство гидроизоляции из двух слоев рубероида	м2	48,I	0,86	4I
42	I3-30-68 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя	"	I07,0	0,56	59
43	II-I99-7I I9-II-и	Укладка сборных ж,б. перемычек весом до 0,3 т	м3	0,83	9,30	8
		Итого:	руб			529
		Материалы.				
44	ЦСЦ п. I3	Бетон М-I00	м3	28,5	20,80	593
45	п. 306	Камень бутовый	"	I7,66	9,40	I66
46	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	I3,0	I3,I0	I70
47	п. 95	Раствор цементный М-25	"	2,63	I2,60	33
48	п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	2I,93	47,50	I042
		Итого:	руб			2004
		Изделия:				
49	ЦСЦ п. 4451	Стоимость сборных ж,б. перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	0,83	52,70	44
50	ЦСЦ пр.2 п. 4	Стоимость арматуры А-Ш	кг	37,6	0,I94	7

I	2	3	4	5	6	7
5I	ЦСЦ пр.2 п. I0	Стоимость арматуры В-I	кг	7,28	0,2I4	2
		Итого:	руб			53
		Итого по разделу Ш "Стены"	"			2586
		IУ. Перекрытие над подвалом				
52	II-323-7I I9-I6-д	Укладка сборных ж.б. плит площадью до I0 м2	шт	8	3,I	25
53	I2-75-68 20-I0-в	Устройство монолитного жел.бетонного перекрытия	м3	2,50	8,57	2I
54	II-472-7I I9-30-ж	Установка анкеров крепления	т	0,063	38,4	2
		Итого:	руб			48
		Изделия:				
55	Кальк.№ I п. I	Плиты сборные ж.б. ПКВ-60-I5	шт	4	73,32	293
56	п. 2	ПКВ-60-I0	"	4	47,08	I88
57	Ц.I ч.П п. 2I	Арматура А-I	т	0,05	I66,0	8
58	п. 22	Арматура А-II	"	0,296	I74,0	52
59	ЦСЦ пр.2	Анкера	кг	6,3	0,46	3
60	-"-	Металлизация анкеров	"	6,3	0,I74	I

I	2	3	4	5	6	7
6I	Кальк.I	Плиты железобетонные пустотные из легкого бетона:				
62	п. 9	ПК8-60-I5	шт	-	64,58	-
63	п. I0	ПК8-60-I0	"	-	42,02	-
		Итого:	руб			545
		Материалы.				
64	ЦСЦ п. I5	Бетон М-200	м3	3,92	24,60	96
		Итого:	руб			96
		Итого по разделу IУ "Перекрытие над подвалом"	"			689
		У. Перегородки				
65	I3-48-68 2I-7-и	Кладка перегородок из кирпича глиняного обыкновенного толщиной в I/2 кирпича	м2	34,60	0,66	23
		Итого:	руб			23
		Материалы.				
66	ЦСЦ п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	I,76	47,50	84
67	п. I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,80	I5,30	I2
		Итого:	руб			96
		Итого по разделу У "Перегородки"	"			II9
		Итого по работам нулевого цикла	"			7376

I	2	3	4	5	6	7
		Работы, не входящие в нулевой цикл:				
		УI. Подготовка под полы подвала				
68	I6-39-68 25-6-е	Уплотнение грунта щебнем	м2	65,I7	0,06	4
69	I6-60-68 25-7-ж	Пропитка щебеночного основания битумом	I00 м2	0,I0	29,60	3
70	I6-43-68 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	5,2I	2,33	I2
		Итого:	руб			I9
		Материалы.				
7I	ЦСЦ п. 233	Щебень	м3	2,30	8,64	20
72	п. I3	Бетон М-I00	"	5,3I	20,80	II0
		Итого:	руб			I30
		Итого по разделу УI "Подготовка под полы подвала"	"			I49
		УП. Полы подвала				
73	I6-I0I-68 I6-I02-68 25-I2-е,ж	Покрытие пола из бетона М-200 толщиной 20 мм	м2	55,47	0,3I	I7
		Цена: 0,32-0,0095=0,3I				

I	2	3	4	5	6	7
74	I6-230-68 25-I7-д	Покрытия из плиток керамических (метлахских) с красителем на цементном растворе	м2	9,7	3,50	33
		Итого:	руб			50
		Материалы.				
75	ЦСЦ п. I5	Бетон М-200	м3	I,03	24,60	25
76	п. 98	Раствор цементный М-I00	"	0,I8	I7,90	3
		Итого:	руб			28
		Итого по разделу "Полы подвала"	"			78
		УШ. Подготовка под полы I этажа				
77	I6-39-68 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	4II,25	0,06	25
78	I6-43-68 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной 80 мм	м3	I6,84	2,33	39
79	I6-94-68 25-II-д	Укладка лаг по плитам перекрытия при толщине покрытия 29 мм	м2	48,45	0,35	I7
80	I6-92-68 25-II-в	Укладка лаг по кирпичным столбикам при толщине покрытия 37 мм	"	200,63	0,69	I38
8I	I6-48-68 I6-49-68 25-7-в	Изоляция из двух слоев изола 90+ 59= I49	I00 м2	0,27	I49,0	40

I	2	3	4	5	6	7
82	I5-I-7I 23-I-е	Укладка балок из брусков	м3	I,07	84,0	90
83	I6-82-68 25-I0-а	Цементно-песчаная стяжка т. 20 мм	м2	54,26	0,I6	9
		Итого:				358
		Материалы.				
84	ЦСЦ п. 233	Щебень	м3	I7,27	8,64	I49
85	п. I3	Бетон М-I00	"	I7,I7	20,80	357
86	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	I,20	47,50	57
87	п. 98	Раствор цементный М-I00	м3	I,I4	I7,90	20
		Итого:	руб			583
		Итого по разделу "Подготовка под полы I-го этажа"	"			94I
		IX. Двери				
88	I5-I88-72 23-35-е I5-I9I-72 23-35-е (прим.I)	Установка наружных дверных блоков до 3,0 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах Цена: I,33 + 0,9 = 2,23	м2	5,59	2,23	I3
89	I5-I90-72 23-35-в	То же, внутренних	"	2,06	2,I5	4
		Итого:	руб			I7

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы.				
90	Ц.I ч.II п. 64	Стоимость дверных блоков ДС20-9т	м2	4,I0	2I,80	90
9I	п. 63	То же, ДС20-8т	"	I,86	39,20	73
92	п. 6I	То же, ДС-I8-8т	"	I,67	22,70	38
93	Ц.I ч.I п. 527	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	к-т	I	5,23	5
94	п. 530	То же, для дверей входных в комнату	"	3	I,53	5
		Итого:	руб			2II
		Итого по разделу "Двери"	"			228
		X. Внутренняя отделка				
95	I7-299-68 27-24-е	Улучшенная штукатурка стен цементно-известковым раствором	м2	87,0	0,44	38
96	I7-3II-68 27-24-и	Штукатурка откосов дверных и оконных	"	4,80	0,93	5
97	I7-588-68 27-49-е	Известковая побелка стен и потолков	I00 м2	I,34	5,55	7
98	I7-659-68 27-55-з	Улучшенная масляная окраска откосов белилами	м2	4,80	0,74	4

I	2	3	4	5	6	7
99	I7-657-68 27-55-е Доп.к ЕРЕР вып.3	Улучшенная масляная окраска глухих дверных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами	м2	5,59	0,53	3
		Цена: 0,22 х2,4				
I00	I7-657-68 27-65-г,е	Улучшенная масляная окраска дверных блоков с глухими полотнами в перегородка	"	2,06	0,75	2
		Цена: 0,22(2,7-0,3)+0,77х х0,3=				
I0I	I7-324-68 27-28-г	Подготовка потолков из ж.б. плит под окраску	"	67,50	0,I2	8
		Итого:	руб			67
		Материалы.				
I02	ЦСЦ п. I25	Раствор известковый	м3	I,I9	I3,60	I6
I03	п. I20	Раствор цементно-известковый	"	0,I8	I4,80	3
		Итого:				I9
		Итого по разделу "Внутренняя отделка"				86
		XI. Наружная отделка				
I03	I7-200-68 27-I7-а	Улучшенная штукатурка цоколя и стен ограждения крылец цементно-известковым раствором	м2	87,58	0,63	55

18603-06

I	2	3	4	5	6	7
I05	I7-604-68 27-52-б	Окраска цоколя и стен ограждения крылец силикатными красками	I00 м2	0,88	I9,20	I7
		Итого	руб			72
		Материалы				
I06	ЦСЦ п.I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	2,54	I4,80	38
		Итого	руб			38
		Итого по разделу "Наружная отделка"	*			I0
		XII. Прочие работы				
		а) Крыльца и пандус				
I07	I2-I2-68 20-I-м	Устройство фундаментов под крыльца	м3	24,9	3,87	96
I08	I2-42-68 20-5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,0I3	309,0	4
I09	I6-39-68 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	72,0	0,06	4
II0	I6-43-68 25-6-д	Устройство бетонной подготовки под крыльца и пандус	м3	9,0	2,33	26
III	I3-37-68 2I-7-в	Кладка опорных стен под ступени из кирпича глиняного обыкновенного	м3	3,5I	3,84	I3

I	2	3	4	5	6	7
II2	I2-46-68 20-7-б	Устройство бутобетонных стен ограждения крылец	м3	4,7I	5,07	24
II3	I3-37-68 2I-7-в	Кладка кирпичных стен ограждения крылец	"	5,94	3,84	23
II4	I3-I6-68 2I-6-е	Гидроизоляция стен цементным раствором	м2	7,24	0,I9	I
II5	I3-30-68 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой в 2 слоя	м2	3I,20	0,56	I7
II6	I3-302-68 2I-23-а	Укладка ступеней по готовому основанию	м	I7,85	0,7I	I3
II7	I3-329-68 2I-25-б	Облицовка ступеней железобетонными проступями	м2	6,60	0,98	6
II8	I2-69-68 20-9-ж	Устройство ж.б.ступеней	м3	I,80	7,9I	I4
II9	I3-6I-68 2I-9-г	Армирование бетонного основания крылец и пандуса	т	0,22	I79,0	39
I20	I6-82-68 25-I0-е	Устройство цементной стяжки крылец	м2	I8,20	0,I6	3
I2I	I6-I05-68 25-I2-и	Покрытие крылец и пандуса раствором с мраморной крошкой толщиной 25мм	"	49,84	I,44	72
I22	I6-II0-68 25-I2-о	Железнение цементных покрытий	"	I8,20	0,08	I

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб			356
		Материалы.				
I23	ЦСЦ п. I3	Бетон М-I00	м3	2I,58	20,80	449
I24	п. 306	Камень бутовый	"	I0,96	9,40	I03
I25	п. I5	Бетон М-200	"	0,5I	24,6	I3
I26	п. 233	Щебень	"	3,02	8,64	26
I27	Ед.расц. № I	Раствор с мраморной крошкой	м3	I,30	28,86	38
I28	ЦСЦ п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	3,66	47,50	I74
I29	п. I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,I8	I3,I0	29
I30	п. 95	Раствор цементный М-25	м3	0,22	I2,60	3
I3I	п. 98	Раствор цементный М-I00	"	0,38	I7,90	7
		Итого:	руб			842
		Изделия:				
I32	ЦСЦ п.4746	Ступени железобетонные	м	I8,70	2,50	47
I33	п.4748	Проступи	"	20,25	I,30	26
I34	Ц.I ч.П п. I4	Стоимость арматуры А-П	т	0,066	I6I,0	II

I	2	3	4	5	6	7
I35	ЦСЦ пр.2 п. I6	Стоимость закладных деталей	шт	200,0	0,3I	62
		Итого:	руб			I46
		Итого по п. "а"	"			I344
		б) Подпольные каналы				
I36	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	73,6	0,06	4
I37	I6-43-68 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	7,36	2,33	I7
I38	I3-4I-68 2I-7-д	Кладка стен подпольных каналов из кирпича глиняного обыкновенного	"	I2,6	4,I8	53
I39	I3-50-68 2I-8-б	Кладка кирпичных столбиков из кирпича глиняного обыкновенного	"	0,44	4,65	2
I40	I3-30-68 2I-6-к	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом за 2 раза	м2	35,8	0,56	I8
I4I	I4-33-7I 22-7-л	Покрытие каналов рифленой сталью	т	0,I23	33,I	4
I42	I2-73-68 20-I0-а	Монолитные участки в перекрытии каналов	м3	0,I0	II,I0	I
I43	I6-82-68 25-I0-е	Цементная стяжка 20 мм	м2	24,9	0,I6	4

I	2	3	4	5	6	7
I44	II-3I3-7I I9-I4-и	Укладка плит покрытий каналов площ. до 0,5 м2	шт	I04	0,I9	20
I45	24-708-68 38-26-а	Установка уголков	кг	I5I,0	0,34	5I
		Итого:	руб			I74
		Материалы.				
I46	ЦСЦ п. 233	Щебень	м3	3,09	8,64	27
I47	п. I3	Бетон М-I00	"	7,50	20,80	I46
I48	п. I5	Бетон М-200	"	0,I0	24,6	2
I49	п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	5,29	47,50	25I
I50	п. 96	Раствор цементный М-50	м3	3,62	I4,20	5I
I5I	Ц.I ч.I п. 709	Сталь рифленая	т	0,I23	I00,0	I2
I52	ЦСЦ п. I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,I0	I5,80	2
		Итого:	руб			49I
		Изделия:				
I53	ЦСЦ п.3574	Стоимость плит покрытия каналов ПТП-8-6	м2	49,9	5,53	276
I54	Ц.I ч.П п. 2I	Стоимость арматуры А-I	т	0,004	I66,0	I

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб			277
		Итого по п. "б"	"			942
		в) Отмостка				
I55	32-200-7I 45-53-а 32-20I-7I 45-53-б	Устройство щебеночного основания толщиной I50 мм	I00 м2	0,89	22,20	20
		Цена: 20,I+ 0,42х5= 22,20				
I56	32-I97-7I 45-52-е 32-I98-7I 45-52-б	Покрытие отмостки асфальтовое толщиной 30 мм	"	0,89	I0,79	I0
		Цена: 9,2+ I,59=				
		Итого:	руб			30
		Материалы.				
I57	ЦСЦ п. 233	Щебень рядовой	м3	I2,I4	8,64	I05
I58	п. 235	Щебень 5-I0 мм	"	2,49	9,2I	23
I59		Вода	"	I,78	0,I0	-
I60	п. 309	Смесь асфальтобетонная мелкозернистая	т	6,32	I4,50	92
I6I	п. 300	Песок	м3	0,45	4,96	2
		Итого:	руб			222
		Итого по п."в"	"			252

I	2	3	4	5	6	7
		г) Козырьки				
I62	II-456-7I I9-27-а	Укладка балконных плит	шт	2	4,60	9
I63	I2-73-68 20-I0-а	Укладка монолитной плоской плиты козырька	"	3,3I	II,I0	37
		Изделия:				
I64	Ц.I ч.II п. 22	Стоимость арматуры А-II	т	0,059	I74,0	I0
I65	п. 2I	То же, А-I	"	0,3I2	I66,0	5I
I66	п. 25	То же, А-I	"	0,09I	I65,0	I5
I67	п. 26	То же, А-II	"	0,73I	I72,0	I26
I68	ЦСЦ п.476I	Плиты балконные	м2	2,70	8,20	22
		Итого:	руб			205
		Итого по п. "г"	"			270
		д) Вентиляционная камера				
I69	I3-48-68 2I-7-а	Устройство кирпичных перегородок толщиной I2 см	м2	33,4	0,66	22
I70	I9-I06-68 28-7-ж	Изоляция перегородок минераловатными плитами толщиной 6 см	м3	I,03	63,0	64
I7I	I7-325-68 27-29-а	Штукатурке по сетке кирпичных перегородок	м2	I6,9	2,29	39

1	2	3	4	5	6	7
I72	I9-II7-68 28-7-к	Изоляция потолка жесткими минераловатными плитами толщ. 6 см	м3	0,54	8I,0	44
I73	I7-327-68 27-29-б	Штукатурка потолков по сетке	"	9,0	2,69	24
I74	24-708-68 38-26-а	Установка уголков	кг	34,7	0,34	I2
I75	I4-30-7I 22-7-д	Установка стальных рам в проемах перегородок	т	0,I02	47,80	5
I76	I7-588-68 27-64-д 27-49-а	Известковая окраска стен и потолков венткамеры	I00 м2	0,8I	5,55	5
I77	Ц.I ч.II п. 462	Стальные рамки перегородок	т	0,I02	272,0	28
I78	ЦСЦ п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I,67	47,50	79
I79	п. I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,77	I5,30	I2
I80	п. I25	Раствор известковый	"	0,80	I3,60	II
		Итого по п."д"	руб			345
		Итого по разделу "Прочие работы"	"			3I53
		Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	"			4745
		Итого по подземной части	"			I2I2I
		в т.ч. металлоконструкции	"			33

I	2	3	4	5	6	7
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ				
		XIII. Стены				
I8I	I3-67-68 2I-I0-б	Кладка наружных стен из кирпича глиняного пустотелого при высоте этажа до 5м	м3	92,79	3,32	308
I82	I3-I37-68 2I-I4-д	Стены из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 5м	"	I29,I0	4,2I	544
I83	I3-I38-68 2I-I4-д	То же, при высоте этажа более 5 м	"	I03,76	3,26	338
I84	I3-I35-68 2I-I4-г	Стены парапетные из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 5м	м3	22,64	4,96	II2
I85	I3-I35-68 2I-I4-г	Стены из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 5м	м3	-	4,96	-
I86	I3-I36-68 2I-I4-г	То же, при высоте этажа более 5 м	"	-	3,68	-
I87	I3-I39-68 2I-I4-е	Стены из кирпича глиняного пустотелого с облицовкой лицевым кирпичом				

I	2	3	4	5	6	7
		общей толщиной 640мм при высоте этажа до 5 м.	м3	-	3,72	-
I88	I3-I40-68 2I-I4-а	То же, при высоте этажа более 5 м	"	-	3,0I	-
I89	I3-37-68 2I-7-в	Стены из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5м	м3	-	3,84	-
I90	I3-I25-68 2I-I4-б	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой кирпичом общей толщ. 510 мм при высоте этажа до 5м	"	-	4,43	-
I9I	I3-I26-68 2I-I4-б	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 510 мм при высоте этажа более 5м	"	-	3,48	-
I82	I3-I23-68 2I-I4-а	Стены парапетные из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 5м	"	-	5,22	-
I93	I3-I27-68 2I-I4-в	Стены из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 5м	"	-	3,94	-
I94	I3-I28-68 2I-I4-в	Стены наружные из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым				

I	2	3	4	5	6	7
		кирпичом общей толщиной 640 мм при высоте этажа более 5м	м3	-	3,23	-
I95	I3-37-68 2I-7-в	Стены наружные из кирпича силикатного при высоте этажа до 5м	"	-	3,84	-
I96	I3-I23-68 2I-I4-а	Стены парапетные из кирпича силикатного с облицовкой силикатным кирпичом при общей толщине 380 мм при высоте этажа до 5м	м3	-	5,22	-
I97	I3-I25-68 2I-I4-б	Стены наружные из кирпича силикатного с облицовкой силикатным кирпичом при высоте этажа до 5м при общей толщине 510 мм	"	-	4,43	-
I98	I3-I26-68 2I-I4-б	То же, при высоте этажа более 5 м	"	-	3,48	-
I99	I3-I27-68 2I-I4-в	Стены из кирпича глиняного силикатного с облицовкой силикатным кирпичом при общей толщине 640 мм при высоте этажа до 5м	"	-	3,94	-
200	I3-I28-68 2I-I4-в	То же, при высоте этажа более 5 м	"	-	3,23	-
20I	I3-37-68 2I-7-в	Стены внутренние из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5м	м3	I22,I2	3,84	469

I	2	3	4	5	6	7
202	II-I99-7I I9-II-в	Укладка сборных ж.б перемычек весом до 0,3т	м3	6,0	9,30	56
203	II-I88-7I I9-II-а	То же, весом до I тн	шт	I7	I,63	28
204	I3-49-68 2I-8-а	Колонны армированные из кирпича глиняного обыкновенного прямоугольные	"	2,64	7,52	20
205	I2-5I-68 20-8-а	Колонны железобетонные периметром до 2м высотой до 6м	"	I,68	I6,20	27
206	I2-65-68 20-9-в	Укладка балок монолитных высотой до 800 мм на высоте до 6м	м3	2,I3	I6,90	36
207	I3-6I-68 2I-9-г	Армирование стен кирпичной кладки	т	0,I04	I79,0	I9
208	I4-23-68 22-7-а	Установка металлических балок	т	I,455	I8,90	24
209	24-708-68 33-26-а	Установка крепежных элементов оборудования сцены	кг	876,I6	0,34	298
		Итого:	руб			2282
		Материалы.				
2I0	ЦСЦ п. 326	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	I00,49	45,80	4602
2II	п. 388	Кирпич керамический лицевой	"	33,69	73,0	2459

I	2	3	4	5	6	7
2I2	ЦСЦ п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	48,45	47,50	230I
2I3	п. I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	I09,I2	I3,I0	I429
2I4	п. I04	Раствор цементно-известковый 50	"	0,58	I5,30	9
2I5	п. I5	Бетон М-200	"	4,2I	24,60	I04
2I6	Ц.I ч.П п. II6	Балки металлические	т	I,455	I6I,0	234
2I7	ЦСЦ п. 33I	Кирпич силикатный	т.шт	-	35,90	-
		Итого:	руб			III38
		Изделия:				
2I8	ЦСЦ п.445I	Стоимость сборных ж.б.перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3	м3	8,47	52,70	446
2I9	п. 4	То же, А-Ш	"	48I,40	0,I94	93
220	п. I0	То же, В-I	"	I65,2	0,2I4	35
22I	Ц.I ч.П п. 9	Стоимость арматуры А-I	т	0,034	I55,0	5
222	п. I0	То же, А-П	"	0,I22	I64,0	20
223	п. II	То же, А-Ш	"	0,080	I8I,0	I4
224	п. I3	То же, А-I	т	0,355	I53,0	54
225	-"-	То же, А-3	"	0,096	I79,0	I7

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб			654
		Итого по разделу "Стены"	"			I4I04
		В т.ч, металлоконструкции	"			26I
		XIУ. Перегородки				
226	I3-48-68 2I-7-и	Кладка кирпичных перегородок из кирпича глиняного обыкновенного толщ. в I/2 кирпича	м2	20I,3I	0,66	I33
227	I3-293-68 2I-22-б	Перегородки гипсовые толщиной 80 мм однослойные	"	I20,45	2,57	3I0
228	I3-294-68 2I-22-в	То же, толщиной 80 мм двухслойные	"	I3,74	4,89	67
229	I5-92-72 23-I4-з	Установка щитовых перегородок в санузлах	м	7,I9	I,99	I4
230	I5-85-68 23-I4-а	Установка щитовых чистых перегородок под остекление	м3	4,66	I,II	5
23I	I7-884-68 27-70-а прим.4,5	Остекление перегородок 3 мм стеклом I,I5 xI,I3= I,30	"	3,I7	I,30	4
232	I9-72-68 28-3-ж	Утепление тамбурных перегородок войлоком минераловатным	м3	2,2I	I5,70	35
233	I6-43-68 25-6-д	Бетонное основание под перегородки из бетона М-I00	"	0,70	2,33	2

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб			570
		Материалы.				
234	ЦСЦ п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	I0,27	47,50	488
235	п. I04	Раствор цементно-известковый 50	м3	4,63	I5,30	7I
236	п. I3	Бетон М-I00	"	0,7I	20,80	I5
237	Ц.I ч.П п.378	Щиты ДВП для перегородок	м2	I3,45	5,0I	67
238	Ц.I ч.I п. 533	Приборы для дверей	к-т	5	I,53	8
239	Ц.I ч.П п. 22	Стоимость остекленных перегородок	м2	4,66	7,80	36
		Итого:	руб			685
		Итого по разделу "Перегородки"	"			I255
		ХУ. Перекрытие				
240	II-323-7I I9-I6-д	Укладка сборных ж.б.плит площадью до I0 м2 высотой более I6 см	шт	28	3,I	87
24I	II-322-7I I9-I6-д	То же, площадью до 5 м2	"	I0	2,35	24
242	I2-73-68 20-I0-з	Устройство монолитного ж.б.перекрытия толщиной I00мм при высоте 3,4м	м3	4,3	II,I	48

I	2	3	4	5	6	7
243	I2-65-68 20-9-в	Устройство монолитной ж.б. балки высотой 600 мм	м3	2,I6	I6,9	37
244	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	"	0,8I	9,3	8
245	II-I88-7I I9-II-а	Укладка прогонов весом до 0,5 т	шт	7	I,63	II
246	II-3I5-7I I9-I4-н	Укладка плит каналов площадью до 5 м2	"	4	I,34	6
247	II-I90-7I I9-II-б	Укладка прогонов весом до I,5м	"	4	I,63	II
248	II-472-7I I9-30-к	Установка анкеров крепления	т	0,037	38,4	I
249	II-457-7I I9-27-б	Укладка карнизных плит	шт	35	4,80	I68
250	II-464-7I I9-30-м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных ж.б. конструкциях	т	0,I2	259,0	3I
25I	I2-7I-68 20-9-и	Устройство монолитных опорных подушек под ригели	м3	2,75	I4,9	4I
252	II-456-7I I9-27-а	Установка балконных плит	шт	2	4,6	9
		Итого:	руб			482
		Изделия:				
253	Калькл.I п. I	Плиты сборные ж.б, ПК 60-I5-8	шт	I5	73,32	II00

I	2	3	4	5	6	7
254	Кальк.I п. 2	ПК 60-I0-8	шт	2	47,08	94
255	п. 3	ПК 60-I5-4	"	9	67,04	603
254	п. 4	ПК 60-I5-6	"	2	69,77	I40
257	п. 5	П 30-I5	"	9	29,96	270
258	п. 9	ПТП 8-I6-I4	"	4	I2,09	98
259	п. 6	ПТ 30-I0	"	I	20,I2	20
260	ЦСЦ п. 4759	Карнизные плиты	м3	3,2I	54,70	I76
26I	ЦСЦ пр.2	Стоимость арматуры А-I	кг	II8,25	0,I73	20
262	-"-	То же, В-I	"	8I,50	0,2I4	I7
263	-"-	Закладные детали	"	36,05	0,3I	II
		Арматура в монолитных конструкциях:				
264	Ц.I ч.П п. 2I	в перекрытие А-I	т	0,665	I66,0	II0
265	п. I3	в балки А-I	"	0,0I7	I53,0	3
266	п. I4	в балки А-П	"	0,20I	I6I,0	32
267	п. 2I	в опорных подушках А-I	"	0,002	I66,0	I
268	п.	То же, А-П	"	0,206	I74,0	36

I	2	3	4	5	6	7
269	ЦСЦ п.445I	Перемычки сборные железобетонные	м3	0,8I	52,7	43
270	ЦСЦ пр.2	Арматура А-Ш	кг	28,26	0,I94	6
27I	-"-	Арматура В-I	"	6,82	0,2I4	2
272	ЦСЦ п.4750	Прогоны длиной до 6м из бетона М-200 Цена: 66,0-(I,02 +I,53)	м3	0,6I	63,45	39
273	п.475I	То же, длиной до 3м Цена: 64,0-(I,02+ I,53)=	"	0,3	6I,45	I8
274	п.4750	То же, длиной 6м из бетона М-300	"	2,4	66,0	I58
275	ЦСЦ пр.2	Анкера	кг	36,83	0,46	I7
276	ЦСЦ т.ч.	Металлизация анкеров	"	36,83	0,I74	6
277	ЦСЦ п.476I	Балконные плиты	м2	2,7	8,20	22
278	ЦСЦ пр.2	Арматура А-I	кг	45,75	0,I73	8
279	-"-	Арматура А-П	"	4,I	0,I84	I
280	-"-	Арматура А-Ш	"	335,55	0,I94	65
28I	-"-	Закладные детали	"	20,65	0,3I	6
282	Кальк.I п.9	Плиты ж.б.пустотные из легкого бетона: ПК8-60-I5	шт	-	64,53	-

I	2	3	4	5	6	7
283	п. II	ПК8-60-I0	шт	-	42,02	-
284	п. I2	ПК4-60-I5	"	-	60,74	-
285	п. I3	ПК4-30-I5	"	-	26,95	-
286	п. I4	ПК8-30-I0	"	-	47,55	-
287	п. I5	ПК6-60-I5	"	-	63,46	-
		Итого:	руб			3071
		Материалы.				
288	ЦСЦ п. I5	Бетон М-200	м3	9,35	24,60	230
289	п. 96	Раствор цементный М-50	"	0,I4	I4,20	2
		Итого:	руб			232
		Итого по разделу "Перекрытие"	"			3785
		XУI. Покрытие				
290	II-323-7I I9-I6-д	Укладка сборных ж.б.плит площадью до I0 м2 высотой более I6 см	шт	28	3,I	87
28I	II-322-7I I9-I6-д	То же, площадью до 5 мм2	"	I4	2,35	33
292	II-324-7I I9-I6-е	То же, площадью более I0 м2	"	22	4,86	I07
293	I2-77-68 20-I0-д	Устройство монолитного ж.б.перекрытия ребристого на высоте до 6м	м3	I0,I0	20,8	2I0

I	2	3	4	5	6	7
294	I2-75-68 20-I0-в	То же, безбалочного	м3	0,33	8,57	3
295	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3м	"	0,63	9,3	6
296	II-I88-7I I9-II-а	Укладка прогонов весом до 0,5т	шт	4	I,63	7
297	II-I90-7I I9-II-б	То же, весом до до I,5 т	"	4	2,74	II
298	II-472-7I I9-30-к	Установка анкеров крепления	т	0,388	38,4	I5
299	I2-7I-68 20-9-и	Устройство монолитных опорных подушек под ригели	м3	0,26	I49	4
300	I2-42-68 20-5-в	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,232	303,9	72
		Итого:	руб			555
		Изделия:				
30I	Кальк.I п. I	Плиты сборные ж,б, ПК-60-I5-8	шт	I	73,32	73
302	п. 2	ПК-60-I0-8	"	2	47,08	94
303	п. 4	ПК 60-I5-6	"	25	69,77	I744
304	п. 6	ПТ 30-I0	"	2	20,I2	40
305	п. 7	ПС 30-I5	"	I2	30,32	364
306	п. 8	ПК6-I20-I0	"	22	I64,76	3625

I	2	3	4	5	6	7
		Арматура в монолитных конструкциях: в ребристом перекрытии				
307	Ц.I ч.П п. 25	А-I	т	0,453	I65,0	75
308	п. 27	А-Ш	"	0,764	I93,0	I47
309	п. 2I	в безбалочном перекрытии А-I	"	0,03I	I66,0	5
3I0	п. 2I	в опорных подушках А-I	"	0,035	I66,0	6
3II	ЦСЦ п. 445I	Перемычки сборные жел.бетонные	м3	0,63	52,7	33
3I2	ЦСЦ пр.2	Арматура А-Ш	кг	26,0	0,I94	5
3I3	-"-	Арматура В-I	кг	2,52	0,2I4	I
3I4	ЦСЦ п.4750	Прогоны длиной до 6м из бетона М-200 Цена: 66,0-(I,0 +I,53)	м3	0,6I	63,45	I8
3I5	ЦСЦ п.4750	То же, длиной до 6м из бетона М-300	"	2,4	66,0	I58
3I6	ЦСЦ пр.2	Арматура А-I	кг	89,6	0,I73	I6
3I7	-"-	Арматура А-П	"	5,9	0,I84	I
3I8	-"-	Арматура А-Ш	"	638,0	0,I94	I24
3I9	-"-	Закладные детали	"	40,8	0,3I	I3

I	2	3	4	5	6	7
320	ЦСЦ пр.2	Анкера	кг	388,I	0,46	I78
32I	-"-	Металлизация анкеров	"	388,I	0,I74	64
322	Кальк.I	Плиты ж.б.пустотные из легкого бетона:				
	п. II	ПК8-60-I5	шт	-	64,53	-
323	п. I2	ПК8-60-I0	"	-	42,02	-
324	п. I5	ПК6-60-I5	"	-	63,46	-
325	п. I6	ПК6-30-I5	"	-	27,32	-
326	п. I4	ПК8-30-I0	"	-	I7,55	-
327	п. I7	ПК6-I20-I0	"	-	I55,27	-
		Итого:	руб			6784
		Материалы:				
328	ЦСЦ п. I5	Бетон М-200	м3	II,20	24,60	276
		Итого:	руб			276
		Итого по разделу "Покрытие"	"			7060
		ХУП. Кровля				
329	I6-6I8-68 26-I0-з	Устройство пароизоляции из рубероида в один слой на битумной мастике	I00 м2	6,06	48,0	29I
330	I6-608-68 26-I0-е	Утепление керамзитовым гравием	м3	90,I	I,85	I67

I	2	3	4	5	6	7
33I	I6-600-68 26-I0-в	Утепление покрытий пенобетонными плитами	I00 м2	6,2I	I4,5	90
332	I6-625-68 26-II-б	Устройство выравнивающей цементной стяжки по плитным утеплителям	"	6,2I	I0,7	66
333	I6-556-68 26-6-г I6-6I8-68 26-I0-з	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида Цена: 3,08 -0,48	м2	62I,0	2,6	I6I5
334	I6-59I-68 26-9-е	Устройство мелких покрытий (свесов) из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,33	I52,0	50
335	I6-585-68 26-5-в	Обделки на фасадах из оцинкованной кровельной стали	"	6,58	7,77	5I
		Итого:	руб			2330
		Материалы.				
336	ЦСЦ п. 356	Керамзитовый гравий Цена: I,Iх 90,I	м3	99,I	I2,7	I259
337	Ц.I ч.IУ п. I4 Ц.3 ч.I п. 26 ЦСЦ т.ч. п. 5 прил.I п. 27	Плиты пенобетонные толщиной I20 мм Цена: (24,0+6,05хI,04х х0,3+0,78)хI,02= =27,I9 Iм2 т.I0 см= 27,I9 х0,I2	м2	258,3	3,26	842

I	2	3	4	5	6	7
338	То же	Плиты пенобетонные толщиной I20 мм Цена: I м2 т.I20 мм = 27,I9 х0,I2= 3,26	м2	363,I	3,26	II84
339	-"-	Плиты пенобетонные толщ. 80 мм Цена: 27,I9х 0,80= 2,I8	"	-	2,I8	-
340	То же	То же, толщиной I60 мм Цена: 27,I9 х0,I6= 4,35	"	-	4,35	-
34I	ЦСЦ п. 97	Раствор цементный М-75 2,Iх 6,2I =	м3	I3,04	I5,8	206
		Итого:	руб			349I
		Итого по разделу "Кровля"	"			582I
		ХУШ. П о л ы				
342	I6-82-68 25-I0-а	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	м2	28I,82	0,I6	45
343	I6-95-68 25-II-а	Укладка лаг по плитам перекрытия при толщине покрытия 37 мм	"	28I,82	0,32	90
344	I6-6I3-68 26-I0-к	Прокладка I слоя пергамина	I00 м2	2,82	2I,50	60

I	2	3	4	5	6	7
345	I6-87-68 I6-86-68 25-I0-в,г	Устройство теплоизоляционного слоя из керамзитобетона толщиной 70 мм	м2	35,70	0,20	7
		Цена: 0,I8+ 0,0I2x2=0,20				
346	I6-309-68 25-22-б	Дощатое покрытие пола толщиной 29мм	м2	48,45	3,I4	I52
347	I6-3I2-68	То же, толщиной 37 мм	"	48I,55	3,72	I79I
348	I6-227-68 25-I7-г	Покрытие пола мозаичными бетонными плитками	"	I62,48	2,2I	359
349	I6-230-68 25-I7-д	Покрытие из плиток керамических (метлаххских) с краситетелем на цементном растворе	"	84,55	3,50	296
350	I6-329-68 25-22-ж	Устройство решеток в дощатые покрытия	I00 м2	5,30	2,63	I4
		Итого:	руб			28I4
		Материалы.				
35I	ЦСЦ п. 98	Раствор цементный М-I00	м3	5,92	I7,90	I06
352	п. 99	Раствор цементный М-I50	"	5,68	I9,60	III
353	п. 56	Керамзитобетон	"	2,I8	26,2	57
		Итого:	руб			274
		Итого по разделу "Полы"	"			3088

I	2	3	4	5	6	7
		XIX. Наружные лестницы				
354	II-378-7I I9-I9-а	Укладка лестничных площадок весом до I т	шт	2	3,I4	6
355	I3-302-68 2I-23-в	Установка железобетонных ступеней	м	I9,2	0,7I	I4
356	I3-3I7-68 2I-23-з	Ограждение лестниц стальными решетками	м	I0,80	6,96	75
357	II-474-7I I9-30-л	Установка крепежных элементов весом до 5 кг	т	0,I04	I4,20	I
		Итого:	руб			96
		Изделия:				
358	ЦСЦ п. 4726	Лестничные площадки размером до 5м2 объемом до 0,5 м3 длиной до 3м	м3	0,68	54,90	32
359	ЦСЦ пр.2 т.ч.п.5	Арматура из стали А-I	кг	8I,74	0,I73	I4
360	ЦСЦ п.4746	Ступени лестничные железобетонные	м	I9,2	2,50	49
36I	ЦСЦ пр.2	Анкера	кг	I04,0	0,46	48
		Итого:	руб			I43
		Итого по разделу "Наружные лестницы"	"			239

I	2	3	4	5	6	7
		XX. Лестницы внутренние				
362	II-378-7I I9-I9-о	Укладка лестничных маршей и площадок весом до I т	шт	3	3,I4	9
363	II-379-7I I9-I9-б	То же, весом до 2,5 кг	"	5	4,27	2I
364	I3-328-68 2I-25-о	Облицовка ступеней маршей мозаичными проступями	м2	I7,49	I,07	I9
365	II-463-7I I9-30-а	Укладка сборных железобетонных опорных плит	м3	0,I44	I0,I0	I
366	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	"	0,63	9,30	6
367	I6-43-68 25-6-д	Бетонное основание из бетона М-I00	"	0,II	2,33	I
368	I3-37-68 2I-7-в	Кладка кирпичных стен опорных под ступени	"	0,I0	3,84	I
369	I2-69-68 20-9-ж	Устройство железобетонных ступеней	"	0,35	7,9I	3
370	I3-3I7-68 2I-23-з	Ограждение лестничных маршей и площадок стальными решетками	м	I3,55	6,96	94
37I	I4-29-7I 22-7-ж	Устройство металлической лестницы	кг	27,48	0,026	I
		Итого:	руб			I56

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы.				
372	ЦСЦ п. I3	Бетон М-I00	м3	0,II	20,80	2
373	п. I5	Бетон М-200	"	0,36	24,60	9
374	п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	0,04	47,5	2
375	п. I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	0,02	I3,I0	I
		Итого:	руб			I4
		Изделия:				
376	ЦСЦ п. 3596	Сборные железобетонные марши ЛМ-I7,I3л	м2	2I,I2	8,22	I74
377	п.359I	Сборные ж,б,площадки ЛП-28-II к	"	I2,76	6,6	34
378	п.445I	Перемычки сборные ж,б, из бетона М-200	м3	0,63	52,70	33
379	ЦСЦ т.ч. пр.2 п.5	Арматура из стали класса А-Ш	кг	25,97	0,I94	5
380	-"-	То же, В-I	"	2,52	0,2I4	I
38I	ЦСЦ п. 4759	Проступи	м	69,96	2,0	I40
382	п. 445I	Опорные железобетонные плиты	м3	0,I44	52,70	8

I	2	3	4	5	6	7
383	ЦСЦ т.ч. п.5 пр.2	Арматура из стали А-I	кг	2,08	0,I73	I
384	-"-	То же, А-П	"	38,88	0,I84	7
385	Ц.I ч.П п. I3	Стоимость арматуры А-I	т	0,0I8	I47,0	3
386	п. 458	Металлическая лестница	т	0,027	235,0	6
		Итого:	руб			459
		Итого по разделу "Лестницы"	"			629
		XXI. О к н а				
387	I5-I5I-72 23-27-а	Установка оконных блоков площадью до 2м2 со спаренными переплетами без прирезки приборов в каменных стенах	м2	3,63	3,04	II
388	I5-I52-72 23-27-б	То же, площадью более 2 м2	"	78,06	2,I9	I7I
389	I5-I85-72 23-34-а	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до Iм в каменных стенах	м2	0,5	I,29	I
390	I5-I87-72 23-34-б	То же, при высоте проема более 2м	"	63,60	0,49	3I
39I	I5-I86-72 23-34-б	То же, при высоте проема до 2 м	"	20,89	0,7I	I5
392	I7-856-68 27-69-в к= I,II	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм				

I	2	3	4	5	6	7
		стеклом на штапиках по замазке	м2	84,99	2,23	I90
		Цена: 2,03х I,II				
393	I7-853-68 27-69-б к=I,II к= I,5	Остекление оконных блоков с тройным остеклением на штапиках по замазке	"	-	3,43	-
		Цена: 2,06х I,II х I,5=				
		Итого:	руб			388
		Изделия:				
395	Ц.I ч.П	Стоимость оконных блоков:				
	п. II4	ОС 2I-2I-В	м2	63,60	I0,I0	642
395	п. I22	ОСI2-2IВ	"	I4,46	I0,80	I56
396	п. I00	ОС I2-I2	"	I,36	I3,30	I8
397	п. 92	ОС 2I-09	"	I,80	I2,20	22
398	п. 85	ОС 6-9	"	0,5	I7,50	9
399	Ц.I ч.П	Стоимость оконных блоков:				
	п.	ОПС 2I-2IВ	м2			
400	п.	ОРС-I2-7IВ	"			
40I	п.	ОРС I2-I2	"			
402	п.	БРС 28-I2	"			
403	Ц.I ч.I п. 545 к= I,5	Приборы для двухстворного окна с тройными переплетами	к-т	-	7,53	
		Цена: 5,02х I,5				

I	2	3	4	5	6	7
405	Ц.I ч.I п. 543 к= I,5	То же, для одностворного окна с тройными переплетами	к-т	-	3,75	-
406	п. 547	То же, для трехстворного окна с тройными переплетами	"	-	II,26	-
407	п. 548	Стоимость приборов для одностворного окна со спаренными переплетами	"	2	I,94	4
408	п. 549	То же, для двухстворного окна	"	I6	3,34	57
409	п. 550	То же, для трехстворного окна	"	6	4,72	28
4I0	Ц.I ч.П п. 3I7	Стоимость подоконных досок	м	49,I0	I,6I	79
		Итого:	руб			I0II
		Итого по разделу "Окна"	"			I399
		XXIII. Двери				
4II	I5-I88-72 I5-I9I-72 23-35-а прил.I	Установка наружных дверных блоков с прирезкой приборов в каменных стенах до 3 м2	м2	9,25	2,23	2I
		Цена: I,33+ 0,9= 2,23				
4I2	I5-I89-72 I5-I93-72 23-35-б прил.I	То же, более 3м2	"	I0,36	I,69	I8
		Цена: I,03+ 0,66				

I	2	3	4	5	6	7
4I3	I5-I90-72 I5-I9I-72 23-35-в	Установка дверных блоков в перегородках тамбура до 3м2 Цена: 2,15+ 0,9= 3,05	м2	2,06	3,05	6
4I4	I5-I92-72 I5-I93-72 23-35-г прил.I	То же, более 3 м2 Цена: I,66+ 0,66= 2,32	"	I8,42	2,32	43
4I5	I5-I99-72 23-37-б	Установка балконных дверных блоков площадью более 3м2 со спаренными полотнами в каменных стенах	"	3,27	I,I7	4
4I6	I5-I88-72 23-35-а	Установка внутренних дверных блоков до 3м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	"	4,43	I,33	6
4I7	I5-I89-72 23-35-б	То же, более 3м2	"	I9,46	I,03	20
4I8	I5-I90-72 23-35-в	Установка внутренних дверных блоков в перегородках до 3 м2	"	29,I7	2,I5	63
4I9	I5-I92-72 23-35-г	То же, более 3м2	"	I3,I2	I,66	22
420	I7-87I-68 27-69-и	Остекление дверных блоков 3 мм стеклом I,56х I,I3=	"	I5,3I	I,76	27
42I	I7-870-68 27-69-з к= I,I3	Остекление балконных спаренных дверных полотен оконным листовым 3 мм стеклом на штапиках по замазке I,87х I,I3=	"	3,27	2,II	7

I	2	3	4	5	6	7
422	I7-869-68 27-69-ж к=I,I3	Остекление балконных двойных дверных полотен оконным листовым 3 мм стеклом на штапиках по замазке Цена: I,72х I,I3	м2	-	I,94	-
		Итого:	руб			237
		Изделия:				
423	Ц.I ч.П	Стоимость дверных блоков				
424	п. 52	ДН-20-7.7-II	м2	2,08	I0,40	22
425	п. 50	ДН20-8-I6	"	I,85	I6,20	30
426	п. 5I	ДН 20-9-4	"	2,06	I5,70	32
427	п. 63	ДС 20-8-т	"	I,85	39,20	73
428	п. 5I	ДН 20-9-3	"	2,06	I5,70	32
429	п. 6I	ДС I8-8-т	"	I,4I	22,70	32
430	п. 45	ДН-I	"	I2,28	I0,60	I30
43I	п. 60	ДН-3	"	6,I4	I2,90	79
432	п. 40	ДН-5	"	4,22	I3,40	57
433	п. 24	ДО 2I-I3 2,30+ 0,72= 0,72	"	2,63	0,72	2
434	п. I7	ДГ 2I-I0 I0,6 +I,I0= II,70	"	2,0I	II,70	24
435	п. I9	ДГ 2I-9 II,I+I,20 =I2,20	"	23,40	I2,20	285

I	2	3	4	5	6	7
436	Ц.I ч.П п. 20	ДГ 2I-7 Цена: I2,3+ I,I0= I3,40	м2	5,56	I3,40	75
437	п. 2I	ДО 2I-I5 Цена: 8,60+ 0,42= 9,02	"	I3,96	9,02	I26
438	п. 63	ИДВ-I	"	I2,48	39,20	489
439	п. 67	ИДБ-2	"	I2,28	23,80	307
440	п. 7	БС 28-I2	"	3,27	I4,60	48
44I	Ц.I ч.I п. 527	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	к-т	4	5,23	2I
442	п. 528	То же, двухпольных	"	II	6,44	7I
443	п. 540	Стоимость для дверей внутренних однопольных	"	I9	4,34	83
444	п. 54I	То же, двухпольных	"	8	4,68	37
445	п. 538	Приборы для балконных дверей однопольных со спаренными переплетами	"	I	2,5I	3
446	п. 536	Приборы для балконных дверей однопольных с двойными полотнами	"	-	3,26	-
		Итого:	руб			2058
		Итого по разделу "Двери"	"			2296

I	2	3	4	5	6	7
		ХХШ. Витражи				
447	I5-I52-72 23-27-б	Установка оконных блоков площадью более 2,0 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах	м2	20,40	2,I9	45
448	I5-I5I-72 23-27-в	Установка оконных блоков площадью до 2,0м2 с двойными переплетами в каменных стенах	"	I3,3I	3,04	40
449	I5-I52-72 23-27-б	То же, более 2,0м2	"	3I,70	2,I9	69
450	I7-880-68 27-69-л	Остекление витражей 6 мм стеклом на замазке	"	36,70	0,7I	26
45I	I7-880-68 27-69-л	То же, толщиной 4мм	"	37,56	0,7I	27
		Итого:	руб			207
		Изделия:				
452	Ц.I ч.П п. II0	Витражи со спаренными переплетами: В-I0с, В-IIс	м2	20,40	9,80	200
453	п. I52	В-I0р, В-IIр	"	-	II,30	-
454	Ц.I ч.П п. I37	Витражи с раздельными переплетами: В-I, В-Iа	м2	4,50	I3,20	59
455	п. I29	В-3л,п; В-3л,а,В-3п,а	"	5,I6	I5,5	80
456	п. I35	В-2, В-2а	"	27,20	9,60	26I
457	п. I36	В-4,В-6,В-8,В-4а	"	2,44	20,70	5I

I	2	3	4	5	6	7
458	п. I27	В-5,В-7,В-9,В-5а	м2	5,7I	I8,5	I06
459	Ц.I ч.I п. 549	Приборы для витражей со спаренными двухстворчатыми переплетами	к-т	5	3,34	I7
460	п. 545	Приборы для витражей с раздельными двухстворчатыми переплетами	"	-	5,02	-
46I	п. 543	Стоимость приборов для витражей одностворчатых с раздельными переплетами	"	7	2,50	I8
462	п. 55I	Стоимость фрамужных приборов	"	I8	0,82	I5
463	Ц.I ч.I п. 803	Стекло листовое крупногабаритное толщиной 6 мм	м2	37,43	3,52	I32
464	п. 785	Стекло листовое крупногабаритное толщиной 4 мм	"	38,3I	I,37	52
		Итого:	руб			99I
		Итого по разделу "Витражи"	"			II98
		XXIУ. Наружная отделка				
465	I7-234-68 27-20-6	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором набрызгом	м2	247,98	I,33	330
466	I7-236-68 27-20-6	Высококачественная штукатурка откосов плоских по камню набрызгом	м	I23,62	0,I6	20

I	2	3	4	5	6	7
467	I7-298-68 27-23-е	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей монолитных козырьков	м2	32,76	0,I7	6
468	I7-324-68 27-28-г	Подготовка поверхностей козырьков из сборных ж.б.плит	"	5,40	0,I2	I
469	I7-605-68 27-52-б прим.I,2	Окраска козырьков снизу силикатными красками	I00 м2	0,38	2I,I0	8
		Итого:	руб			365
		Материалы.				
470	ЦСЦ п. I20	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	9,04	I4,80	I34
		Итого:				I34
		Итого по разделу "Наружная отделка"				499
		XXУ. Внутренние отделочные работы				
		а) Штукатурные работы				
47I	I7-299-68 27-24-а	Улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок	м2	952,63	0,44	4I9
472	I7-299-68 27-24-а	Гипсоперлитовая штукатурка стен	"	556,9	0,44	223
473	I7-322-68 27-28-б	Отделка поверхности перегородок из гипсовых плит под окраску	"	268,38	0,2I	56
474	I7-324-68 27-28-г	Отделка поверхности потолков под окраску	"	553,5I	0,I2	66

I	2	3	4	5	6	7
475	I7-327-68 27-29-б	Штукатурка потолков по сетке с устройством каркаса	м2	2,I0	2,69	56
476	I7-326-68 27-29-а	Штукатурка перегородок по сетке	"	22,77	I,79	4I
477	I7-3II-68 27-24-и	Штукатурка оконных и дверных откосов	"	65,5	0,93	6I
		Итого:	руб			922
		Материалы.				
478	ЦСЦ п. I20	Раствор цементно-известковый	м3	I,9I	I4,8	28
479	ЕР № 2	Гипсоперлитовый раствор	"	II,I3	I7,96	200
480	ЦСЦ п. I25	Раствор известковый	"	20,82	I3,6	283
		Итого:	руб			5II
		Итого по разд."а"	"			I433
		б) Облицовочные работы				
48I	I7-I38-68 27-I3-в	Облицовка стен глазурованными плитками с карнизными и плинтусными элементами	м2	I82,09	4,07	74I
		Итого по п. "б"	руб			74I
		в) Малярные работы				
482	I7-576-68 27-64-б	Улучшенная клеевая окраска стен и потолков	I00 м2	7,I8	9,42	68

I	2	3	4	5	6	7
483	I7-592-68 27-49-д	Улучшенная силикатная окраска стен	I00 м2	I6,90	II,8	I99
484	I7-642-68 27-55-а	Улучшенная масляная окраска перегородок по дереву	м2	I7,4	0,68	I2
485	I7-644-68 27-55-а	Улучшенная масляная окраска по дереву полов	"	54I,8	0,85	46I
486	I7-576-68 27-64-б	Окраска лестничных маршей и площадок краской	I00 м2	0,34	9,42	3
487	I7-656-68 I7-658-68 27-55д,ж к=I,5	Улучшенная масляная окраска оконных заполнений с тройным остеклением белилами, по подготовленной поверхности Цена: 0,29(2,8-0,3)+0,96х х0,3хI,5	м2	-	I,53	-
488	I7-656-68 I7-658-68 27-55д,ж	Улучшенная масляная окраска оконных заполнений белилами по подготовленной поверхности Цена: 0,29(2,5-0,3(+0,96х х0,3	"	84,99	0,93	79
489	I7-646-68 27-55-д	Улучшенная масляная окраска витражей белилами с добавлением колера Цена: 0,9хI,2=I,08	м2	65,4I	I,08	7I

I	2	3	4	5	6	7
490	I7-658-68 27-55-ж к=I,5	Улучшенная масляная окраска балконных блоков с тройным остеклением Цена: 0,29х3,5хI,5	м2	-	I,53	-
49I	I7-658-68 27-55-ж доп. 3	Улучшенная масляная окраска балконных блоков со спаренными полотнами Цена: 0,29х 2,6= 0,75	"	3,27	0,75	2
492		Улучшенная масляная окраска дверных блоков в каменных стенах:				
	I7-657-68 27-55-а доп. 3	а) блоки с глухими полотнами Цена: 0,22 х2,4= 0,53	"	48,I2	0,53	26
493	I7-657-68 27-55-е	б) блоки с остекленными полотнами Цена: 0,22 хI,8 = 0,40	"	I7,66	0,40	7
		Улучшенная масляная окраска дверных блоков в перегородках:				
494	I7-655-68 I7-657-68 27-55-г,е	а) блоки с глухими полотнами Цена: 0,22(2,7-0,3(+0,77х х0,3=0,76	"	35,3I	0,76	27
485	I7-655-68 I7-657-68 27-55г,е	б) блоки с остекленными полотнами 6,22(2,I-0,3)+0,77х х0,3= 0,63	"	6,98	0,63	4

I	2	3	4	5	6	7
496	I7-659-68 27-55-з	Окраска дверных и оконных откосов масляной краской	м2	65,5	0,74	48
497	I4-I78-7I 22-25-л	Окраска металлической лестницы	тн	0,028	I0,50	I
498		Окраска лестничного ограждения масляной краской	I00 м2	0,I4	54,8	8
		Итого по п. "в"	руб			I0I6
		Итого по разделу "Внутренние отделочные работы"	"			3I90
		XXУI. Прочие работы				
		а. Эстрада				
499	I6-39-68 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	79,I	0,06	5
500	I6-43-68 25-6-д	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	I0,7	2,33	25
50I	I3-50-68 2I-8-б	Кладка кирпичных столбиков	"	2,I8	4,65	I0
502	I6-946 25-II-ж доп. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	58,6	0,88	52
503	I6-947- 25-II-д	Укладка лаг по перекрытию	I00 м2	0,2I	0,55	-
504	I6-308-68 25-22-б Ц.I ч.П п.403,404 стр.I80	Дощатое покрытие толщиной 60 мм Цена: 3,26-0,0304х63,0+ +0,34х6I,0	м2	79,9	3,20	256

I	2	3	4	5	6	7
505	I5-2-72 23-I-а прим.д.7	Укладка деревянных прогонов по кирпичным столбикам из брусков	м3	I,02	85,0	87
506	I5-2-72 23-I-а	Устройство деревянной переносной рамы	"	0,30	85,0	26
507	I5-2I3-72 23-40-б т.ч. п. I3	Обивка рампы оцинкованной кровельной сталью по асбесту Цена: 5,25х 0,67	м2	6,0	3,52	2I
508	I5-226-72 23-43-а	Устройство деревянной лестницы на эстраду	м2	I,6I	7,97	I8
509	I2-25I-72 23-49-а	Огнезащита деревянных конструкций	м3	I,92	3,6I	7
5I0	I7-739-68 27-62-г	Окраска стального листа рампы черным асфальтовым лаком	I00 м2	0,06	8,88	I
		Итого:	руб			503
		Материалы.				
5II	ЦСЦ п. 233	Щебень	м3	3,32	8,64	29
5I2	п. I3	Бетон М-I00	"	I0,9I	20,80	227
5I3	п. 325	Кирпич	т.шт	0,88	47,5	42
5I4	п. I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,47	I5,80	7
		Итого:	руб			306
		Итого по п. "а"	"			809

I	2	3	4	5	6	7
		б) Радиаторные щиты ограждения и вентиляционные решетки				
5I5	I5-92-72 23-I4-з	Установка щитов ограждения радиаторов	м	7,6	I,99	I5
5I6	I5-I62-72 23-30-а	Установка деревянных вентиляционных решеток	м2	II,9I	2,98	36
5I7	2I-I5I-68 59-30-а	Пролифка щитов ограждения радиаторов и вентиляционных решеток	"	I6,79	0,II	2
5I8	I7-725-68 27-6I-г прим.2,3	Покрытие лаком щитов ограждения радиаторов и вентиляционных решеток	I00 м2	0,I7	I4,90	3
		Итого:	руб			56
		Материалы.				
5I9	Ц.I ч.Ш п. 378	Стоимость щитов ограждения радиаторов	м2	6,28	5,0I	3I
520	Ц.I ч.П п. 2I7	Стоимость вентиляционных решеток	м3	0,038	II0,0	4
		Итого:				35
		Итого по п."б"				9I
		в. Венткамеры				
52I	II-47I-7I I9-30-и	Установка сборных ж,б,опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	2	I,83	4
522	II-463-7I I8-30-а	Укладка сборных ж.б.элементов водосливов	м3	I,06	I2,0	I3

I	2	3	4	5	6	7
523	II-3I3-7I I9-I4-л	Укладка плит покрытий каналов площ. до 0,5 м2	шт	7	0,24	2
524	II-3I4-7I I9-I4-м	Укладка плит покрытий каналов площ. до I м2	"	22	0,56	I2
525	I3-355-68 2I-29-ж	Дымовентиляционные каналы из кирпича глиняного обыкновенного	м3	II,66	9,I3	I06
		Итого:	руб			I37
		Изделия:				
526	ЦСЦ п. 4656	Сборные железобетонные стаканы СШ 7-I	п.м	I,40	I0,0	I4
527	п.3574	Сборные ж.б.плиты перекрытий	м2	25,I4	5,53	I39
528	п.445I	Сборные ж.б.элементы водосливов из бетона М-200	м3	I,06	52,7	56
529	ЦСЦ пр.2	Арматура для элементов водосливов из стали класса А-I	т	0,07	I73,0	I2
		Материалы.				
530	ЦСЦ п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	4,78	47,50	227
53I	п. 96	Раствор цементный М-50	м3	0,23	I4,20	3
		Итого:				45I
		Итого по п."в"				588

I	2	3	4	5	6	7
		г) Воздухозаборная шахта				
532	I2-I2-68 20-I-м	Устройство ленточных бутобетонных фундаментов под стены воздухозаборной шахты	м3	0,46	3,87	2
533	I3-37-68 2I-7-а	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	"	7,85	3,84	30
534	I2-73-68 20-I0-а	Укладка плиты покрытия над воздухозаборной шахтой	"	0,20	II,I0	2
535	I6-82-68 25-I0-а	Устройство цементной стяжки из раствора М-I00 толщиной 20 мм	м2	2,55	0,I6	I
536	I6-6I8-68 26-I0-з к= 2	Покрытие из 2-х слоев рубероида на битумной мастике Цена: 48,0х2=96,0	I00 м2	0,03	96,0	3
537	II-3I4-7I I9-I4-м	Укладка плит площ. до I м2	шт	I	0,47	I
538	I3-30-68 2I-6-м	Обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой	"	II,29	0,56	6
		Итого:	руб			45
		Материалы.				
539	ЦСЦ п. I3	Бетон М-I00	м3	0,33	20,80	7
540	п. I5	Бетон М-200	м3	0,20	24,60	5

I	2	3	4	5	6	7
54I	ЦСЦ п. 325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	3,05	47,50	I45
542	п. I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,8I	I3,I0	24
543	п. 306	Камень бутовый	"	0,20	9,40	2
544	п. 98	Раствор цементный М-I00	"	0,05	I7,90	I
545	Ц.I ч.П п. 2I	Арматура А-I	т	0,025	I66,0	4
546	ЦСЦ п. 96	Раствор цементный "50"	м3	0,0I	I4,20	I
547	п.3574	Стоимость плиты ПТП I2,5-II-9	м2	0,99	5,53	5
		Итого:	руб			I94
		Итого по разделу "г"	"			239
		д) Разные работы				
548	I4-30-7I 22-7-з	Установка металлоконструкций деталей архитектурного оформления	т	0,I44	47,80	7
549	II-I79-7I 22-25-и	Окраска масляными составами за 2 раза металлоконструкций	т	0,I44	24,5	4
550	I9-I06-68 28-7-ж	Изоляция перегородок в кинопроекционной жесткими минераловатными плитами толщиной 6 см	м3	0,I2	63,0	8

I	2	3	4	5	6	7
55I	I4-30-7I 22-7-з	Установка стальных рам в проемах перегородок в кинопроекционной	т	0,034	47,80	2
552	Ц.I ч.П п. 462	Стоимость стальных рамок в перегородках	т	0,034	272,0	9
553	I4-32-7I 22-7-к	Устройство металлоконструкций подвесного потолка	т	0,242	53,5	I3
554	I7-327-68 27-29-6	Штукатурка по сетке потолка	м2	23,20	2,69	60
		Итого:				I03
		Материалы.				
555	ЦСЦ п. I25	Раствор известковый	м3	0,75	I3,60	I0
		Металлоконструкции				
556	Ц.I ч.П п. 462	Стоимость металлоконструкций деталей архитектурного оформления	т	0,I44	272,0	39
557	Ц.I ч.П п. 453	Металлоконструкции подвесного потолка	т	0,242	266,0	64
		Итого по разделу "д"	руб			2I6
		Итого по разделу "Прочие работы"	"			I948
		В т.ч. металлоконструкции	"			II2
		Итого по надземной части	"			4650

I	2	3	4	5	6	7
		В т.ч. металлоконструкции	руб			477
		Итого по подземной и надземной частям	"			58632
		В т.ч. металлоконструкции	"			505
		Накладные расходы I6,5%	"			959I
		Накладные расходы 8,3% на металлоконструкции	"			42
		Итого:	"			68265
		Плановые накопления 6%	"			4096
		Всего:	"			72361

Составила: Н.Цветкова

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на приготовление раствора с мраморной крошкой для полов

Основание: СНиП т.20-28м Показатели: на I00 м3

Составлена в ценах I969 г.

№ № п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един. в руб.	Общая стоим. в руб.
I.		Затраты труда	ч/дн	22,0		
2.	Доп.в.I	Заработная плата 55,0 xI,09	руб			59,95
3.	Указ.к ЕРЕР п.32	Накладные расходы 54%	"			32,37
4.	Ц.2 п.363	Растворомешалки I50 л.с.	м/см	9,7	5,82	5I,60
5.	Доп_в.I	Прочие машины 25х I,25	руб			3I,25
6.	Ц.I ч.I п. 877	Цемент 300	т	32,0	I8,5	592,0
7.	Ц.I ч.I	Мраморная крошка	т	I82,4	II,60	2II5,84
8.		В о д а	м3	32,0	0,I	3,2
		Итого:				2886,2I
		Стоимость I м3				28,86

/Составила: Е.Уранова

18603-06

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

стоимости гипсоперлитового раствора на I м3

№№ п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметн. стоимость	
					един. руб.	общая руб.
I.	СНиП 20-29-д Доп.общ. Указан.	Затраты труда	ч.д	0,22		
		Заработная плата	руб	-	-	0,60
2.	Ц.I ч.I п. 363	Растворомешалка I50 л.с.	м/см %	0,097	5,32 3,65	0,52 0,35
3.	Указан. к ЕРЕР	Прочие материалы 0,25х I,I5				0,3I
4.	Ц.I ч.I р.I п.I	Гипс строительный	т	0,23	52,7	I2,I2
5.	Ц.I ч.I р.IУ п. I92	Перлит М-I00	т	0,I75	I5,I	2,64
6.	Ц.I ч.I р.I п.I3I	Известь	"	0,045	23,6	I,06
7.	Справ.	Вода	м3	0,35	0,I	0,04
		Итого стоимость				I7,64
		Накладные расходы на зарплату 54%	руб	0,60	0,54	0,32
		Итого стоимость I м3 раствора	"			I7,96

Составила: Н.Цветкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

Плиты перекрытия и покрытия

№ № п.п	Марка панели	Приведенная толщина, см	Площ. м2	Объем м3	Вес т	Нормативная нагрузка кг/см2	Пролет	Прейскурант 06-08 д.9 т.38	Оптовая цена руб/м2	Надбавка на нормативную нагрузку руб/м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Железобетонные панели									
I	ПК60.I5-8	I2,6	8,9I	I,I2I	2,8	970	5,98	3645	6,I	+0,4I
2	ПК60.I0-8	II,72	5,92	0,695	I,74	970	5,98	3645	6,I	+0,4I
3	ПК60.I5-4	I2,6	8,9I	I,I2I	2,8	660	5,98	3645	6,I	-0,28
4	ПК-60.I5-6	I2,6	8,9I	I,I2I	2,8	800	5,98	3645	6,I	+0,02
5	П 30-I5	I2,85	4,44	0,57	I,425	660	2,98	3643	4,98	+0,05
6	ПТ 30-I0	I2,8	2,95	0,354	0,882	970	2,98	3643	4,98	+0,22
7	ПС 30-I5	I2,85	4,44	0,57	I,425	800	2,98	3643	4,98	+0,I3
8	ПК6-I20-I0	I6,75	II,86	I,955	4,89	500	II,98	3645	6,I	+0,62
9	ПК4-33.I5	I2,80	4,89	0,624	I,56	660	3,28	3644	5,39	+0,I3
I0	ПТП8-I6-I4	8,0	2,24	0,I79	0,45	870	I,60	I90I	4,80	-
	Легкобетонные панели									
II	ПК8-60.I5	I2,6	8,9I	I,I2I	2,I9	900	5,98	3645	5,7	+0,24
I2	ПК8-60.I0	II,72	5,92	0,695	I,36	900	5,98	3645	5,7	+0,24
I3	ПК4-30.I5	I2,85	4,44	0,57	I,08	590	2,98	3643	4,64	+0,05
I4	ПК8-30.I0	I2,0	2,95	0,354	0,673	900	2,98	3643	4,64	+0,I8
I5	ПК6-60.I5	I2,6	8,9I	I,I2I	2,I7	730	5,98	3643	5,70	+0,02
I6										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I6	ПК6-30.I5	I2,85	4,44	0,57	I,08	730	2,98	3643	4,64	+0,I3
I7	ПК6-I20.I0	I6,75	II,86	I,955	3,895	500	II,98	3645	5,7	+0,62
I8	ПК4-33.I5	I2,80	4,89	0,625	I,I85	590	3,28	3644	4,64	+0,I3

№ № п.п	Марка панели	Надбавка на приведенную толщину руб/м2	Оптовая цена с учетом надбавок руб/м2	Оптовая цена руб/шт	Транспортные расходы: на 1 т. руб/тн	Транспортные расходы: на изделие руб/шт.	Стоимость тары и реквизита руб/шт	Сметная стоимость: Итого руб/шт	Сметная стоимость: с учетом заготовительно-складских расходов руб/шт
I	2	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Железобетонные панели							
I.	ПК-60.I5-8	+0,I8	6,69	59,6I	4,I6	II,65	0,62	7I,88	73,32
2.	ПК-60-I5-8	-	6,5I	38,54	4,I6	7,24	0,38	46,I6	47,08
3.	ПК-60.I5-4	+0,I8	6,0	53,46	4,I6	II,65	0,62	65,73	67,04
4.	ПК-60.I5-6	+0,I8	6,3	56,I3	4,I6	II,65	0,62	68,4	69,77
5.	П 30.I5	+0,I8	5,2I	23,I3	4,I6	5,93	0,3I	29,37	29,96
6	ПТ30.I5	+0,I8	5,38	I5,87	4,I6	3,67	0,I9	I9,73	20,I2
7.	ПС 30.I5	+0,I8	5,29	23,49	4,I6	5,93	0,3I	29,73	30,32
8.	ПК6-I20-I0	на величину пролета +4,02 +0,9	II,64	I38,I5	4,58	22,4	I,08	I6I,53	I64,76
9.	ПТП8-I6-I4	-0,36	4,44	9,94	4,I6	I,87	0,05	II,86	I2,09
I0	ПК4-33.I5	+0,I8	5,70	27,87	4,I6	6,49	0,34	34,70	35,39
		Легкобетонные панели							
II	ПК8-60.I5	+0,I8	6,I2	54,53	4,I6	9,II	0,62	63,26	64,53
I2	ПК8-60.I0	-	5,94	35,I6	4,I6	5,66	0,38	4I,2	42,02
I3	ПК4-30.I5	+0,I8	4,87	2I,62	4,I6	4,49	0,3I	26,42	26,95
I4	ПК8-30.I0	-	4,82	I4,22	4,I6	2,8	0,I9	I7,2I	I7,55
I5	ПК6-60.I5	+0,I8	5,90	52,57	4,I6	9,03	0,62	62,22	63,46

I	2	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I6	ПК6-30.I5	+0,I8	4,95	2I,98	4,I6	4,49	0,3I	26,78	27,32
I7	ПК6-I20.I0	+4,02 +0,9	II,24	I33,3I	4,58	I7,84	I,08	I52,23	I55,27
I8	ПК4-33.I5	+0,I8	4,95	24,2I	4,I6	4,93	0,34	29,48	30,07

Составила: Цветк Н.Цветкова

СМЕТА № 2

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест

Отопление

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 2,72 т.руб

в т.ч. оборудование - 0,20 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,54 руб
	I м2 рабочей площади	3.37 руб
	I м2 общей площади	2,9I руб
	I места	9,07 руб

№ п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметн. стоим. в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Отопление				
I	23-646 32-9-б	Установка радиаторов чугунных М-I40-АО	экм	I63,I0	5,29	863
2	23-659 32-9-г	Регистр из стальных труб диам. 76х3 мм	Iм рег.	2,I0	2,56	5
3	24-603 33-20-а	Калориферы КВС-6П	шт	I	5,43	5
4	Вып.8 п.3774	Стоимость	"	I	4I,70	42
5	524-709 33-26-б	Подставки под калорифер	кг	8,4	0,32	3

I	2	3	4	5	6	7
6	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диаметром: I5 мм	м	I75	0,74	I30
7	23-46 30-I0-а	20 мм	"	I70	0,79	I34
8	23-47 30-I0-а	25 мм	"	44	0,96	42
9	23-48 30-I0-а	32 мм	"	40	I,I2	45
I0	23-49 30-I0-а	40 мм	"	35	I,24	43
II	23-50 30-I0-б	50 мм	"	I0	I,49	I5
		Стоимость муфтовой арматуры:				
I2	Ц.I ч.Ш п.I465	Краны двойной регулировки диам. I5 мм	шт	3I	0,4I	I3
I3	п. I30	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8п2 диам. I5 мм	шт	I	0,95	I
I4	п. I42	диам. 20 мм	"	4	0,90	4
I5	п. I43	диам. 25 мм	"	2	I,I7	2
I6	23-689 32-I2г	Установка кранов Маевского	"	25	0,40	I0
I7	23-I04 30-I4-а	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	474	0,03	I4

I	2	3	4	5	6	7
		Тепловой узел.				
I8	23-678 32-II-а	Установка элеватора стального № I	шт	-	22,40	-
I9	23-664 32-I0-б	Установка грязевиков из стальных труб диам. 80 мм	"	2	23,9	48
20	23-662 32-I0-а	То же, 40 мм	"	-	I3,30	-
2I	23-47 30-I0-а	Трубы из стальных водогазопроводных диам. 35 мм	м	2	0,96	2
22	23-49 30-I0-а	То же, 40 мм	м	-	I,24	-
23	23-50 30-I0-б	То же, 50 мм	"	4	I,49	6
24	23-222 30-II-б	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб 89х2,8 мм	м	5	2,30	I2
25	Ц.I ч.III п. I43	Стоимость вентилей муфтовых I5ч 8п2 диам. 25 мм	шт	2	I,I7	2
26	23-I08 30-I56	Установка задвижек чугунных 30ч 6бр 80 мм	шт	2	I7,I0	34
27	23-687 32-I2-б	Установка манометров общего назначения с трехходовым краном	к-т	2	4,I8	8
28	Ц.I ч.III п. I525	Кран трехходовый I4мI-I6	шт	5	I,30	7

I	2	3	4	5	6	7
29	23-688 32-I2-в	Установка термометров до 200°С	шт	2	2,I8	4
30	23-I04 30-I4-а	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	м	II	0,03	-
		Установка вентилей фланцевых диам.до:				
3I	23-204 30-24-б	40 мм	шт	-	3,44	-
32	23-I95 30-I5-а	50 мм	"	4	3,9I	I6
33	Ц.I ч.III п. I87	Стоимость вентилей фланцевых I5кч I9д2 диам. 40 мм	"	-	3,80	-
34	п. I88	50 мм	"	4	4,87	I9
		Теплоснабжение калориферов систем вентиляции:				
35	23-45 30-I0-а	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	м	3	0,74	2
36	23-47 30-I0-а	25 мм	"	90	0,96	86
37	23-48 30-I0-а	32 мм	"	I4	I,I2	I6
38	23-49 30-I0-а	40 мм	"	8	I,24	I0
39	23-50 30-I0-б	50 мм	"	8	I,49	I2

I	2	3	4	5	6	7
40	23-688 32-I2-в	Установка термометров до 200°С	шт	3	2,I8	7
4I	23-07 доп. 5 п.I-I266 I2-У-2I89	Клапан регулирующий 25ч 93нж диам. I5 мм	шт	2	72,36	I45
		Цена: 64х I,094+ 2,34 =				
		Стоимость вентилей муфтовых I5ч 8п2 диаметром:				
42	Ц.I ч.Ш п. I30	I5 мм	шт	9	0,95	9
43	п. I32	25 мм	"	2	I,44	3
44	п. I33	32 мм	"	2	I,7I	3
45	23-I04 30-I4-а	Испытание систем отопления гидравлическим давлением	м	I23	0,03	4
		Итого:	руб			I826
		Накладные расходы I4,9%	"			272
		Итого:	"			2098
		Плановые накопления 6%	"			I26
		Итого:	"			2224
		Пуск и регулировка I%	"			22
		Итого по разделу I	"			2246
		II. Строительные работы				
46	I7-737 27-62-в	Покрытие труб перед изоляцией лаком	I00 м2	0,I5	3I,2	5

I	2	3	4	5	6	7
47	I9-26 28-2-г	Изоляция трубопроводов минераловатными полуцилиндрами на синтетическом связующем	м3	I,0	49,8	50
48	I9-228 28-I5-д	Покрытие труб по изоляции лакостеклотканью	м2	40	2,7I	I08
49	I7-703 27-60-з	Окраска трубопроводов неизолированных масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,35	54,80	I9
50	I7-703 27-60-з т.ч.	Окраска радиаторов масляной краской за 2 раза	"	I,40	29,80	42
		Цена: 54,80-25,0= 29,80				
		Итого:	руб			224
		Накладные расходы I6,5%	"			37
		Итого:	"			26I
		Плановые накопления 6%	"			I6
		Итого по разделу II	"			277
		III. Оборудование				
5I	I2-У-2229 ВУ п.2	Клапаны регулирующие с электроприводом	шт	2	4,2I	8
		Цена: (3,5I+I,85x0,25)x xI,06				
52	23-07 д.5 п.I-I266	Стоимость клапанов 25ч 932нж с электроприводом Пр-Iм				

I	2	3	4	5	6	7
		диаметром I5 мм	шт	2	94,08	I88
		Цена: 64 х I,094 =				
		Итого:	руб			I96
		Пуск и регулировка I%	"			2
		Итого по разделу Ш	"			I98
		Всего по смете:	"			272I

Составила: (Иванова)

18603-06

СМЕТА № 3

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест

Вентиляция

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 3,89 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,77 руб
	I м2 рабочей площади	4,8I руб
	I м2 общей площади	4,I6 руб
	I места	I2,97 руб

№ № п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметн. стоим. в руб. единн.	общая
		I. Сантехнические работы				
I	24-5I6 33-38-а	Установка вентиляторов центробежных крышных ЦЦ3-90 № 4 с электродвигателем	к-т	I	I00,0	I00
2	24-487 33-I8г	Вентилятор Ц4-70 № 8 центробежный с электродвигателем весом до 0,6 т	шт	I	II	II
		В том числе зарплата	руб		8,5	(9)
3	Ц.I ч.Ш п.2779 I5-0I п.0I-590 п.0I-589	Стоимость вентиляторов Ц4-70 № 8 с электродвигателем А02-5I-6	к-т	I	200,50	20I
		Цена: 2I8-(I00-84)xI,094				

I	2	3	4	5	6	7
4	24-486 33-I8в	Вентилятор п/бежный Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем А02-32-6 весом до 0,4 т	к-т	I	8,22	8
5	Ц.I ч.III п.2778 I5-0I п.0I-588 п.0I-586	Стоимость вентиляторов п/б Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем А02-32-6 Цена: I9I-(52-39,5)xI,094	"	I	I77,32	I77
6	24-609 33-2I-а	Воздушно-отопительный агрегат АПВС-50-30 с электродвигателем А0П-3I-2	"	I	67,0	67
		в т.ч.зарплата	руб		(3,68)	(4)
7	24-603 33-20-а вып.8 п.3774	Установка калориферов пластинчатых: КВС-6-П Цена: 5,43 +4I,7	шт	2	47,I3	94
8	24-603 33-20-а вып. 8 п.3775	КВС-7-П Цена: 5,43+ 47,2	"	2	52,63	I05
9	24-603 33-20-а вып. 8 п. 3776	КВС-8-П Цена: 5,43+ 53,70	"	-	59,I3	-
I0	24-527 33-20-б	КВБ-6-П	"	-	64,0	-
II	24-528 33-20-б	КВБ-7-П	"	I	72;0	72
I2	24-529 33-20-б	КВБ-8-П	"	I	80,0	80

I	2	3	4	5	6	7
I3	24-590 33-20-б	КВБ-9П	шт	-	90,0	-
I4	24-53I 33-20-б	КВБ-I0-П	"	-	I00,0	-
I5	24-709 33-26-б	Установка подставок под калориферы	кг	67,20	0,32	22
I6	24-38 33-I-д	Установка воздуховодов из стали тонколистовой толщ. до 0,9 мм периметром 2780 мм	м2	58,0	4,96	288
I7	24-37 33-I-г	2070 мм	"	6	5,08	30
I8	24-35 33-I-б	I000 мм	"	I,6	5,68	9
I9	24-36 33-I-в	I550 мм	"	9,I	5,07	46
20	24-26 33-2-д	Конфузор из листовой стали толщиной I мм периметром до 2780 мм	м2	3,47	6,05	2I
2I	24-27 33-2-е	3460 мм	"	4,58	5,72	26
22	24-25 33-2-г	Переходной патрубок из листовой стали I мм периметром 2070 мм	м2	-	6,06	-
23	24-26 33-2-д	То же, 2780 мм	"	0,49	6,05	3
24	24-27 33-2-е	То же, 3460 мм	"	0,32	5,72	2

I	2	3	4	5	6	7
25	24-28 33-2-ж	То же, периметром до 4840 мм	м2	0,35	5,64	2
26	24-30 33-I-а	Воздуховод из тонколистовой стали кровельной толщиной 0,9 мм диам. до I65 мм	м2	3,5	8,83	3I
27	24-32 33-I-в	То же, диам. до 495 мм	"	3,8	4,45	I7
28	24-447 Ц.I ч.Ш п.776	Лючок для замера параметров воздуха	шт	4	I,85	7
		Цена: I,7I+ 0,I4				
29	24-392 33-37-б	Установка воздушных заслонок с ручным приводом размером Р200х200Р	шт	I	3,26	3
30	24-393 33-376	Р400х800Р	"	I	4,62	5
3I	Ц.I ч.Ш п.2597	Стоимость заслонок Р200х200Р	"	I	25	25
32	п.2603	Р400х800Р	"	I	29,3	29
33	24-4I6 33-9-а	Решетка жалюзийная I50х580, I50х490	"	I8	0,42	8
34	Ц.I ч.Ш п.I846	Стоимость решеток I50х 580	м2	I,58	I7,8	28
		Установка решеток жалюзийных регулируемых размером:				
35	24-405 33-9-а т.ч п.I3	I50х I50 мм	шт	43	0,99	43

I	2	3	4	5	6	7
36	24-406 33-9-а тех.ч. п. I3	200х200 мм	шт	32	I,II	36
37	24-447 33-I4-6 доп. 4 п.3284	Люк герметический утепленный Цена: I,7I +I3,8	"	I	I5,5I	I6
38	24-404 33-37-о	Установка воздушных заслонок утепленных КВУ I000х хI600 с электроприводом	шт	I	II	II
		в т.ч. зарплата	руб		(8,50)	(9)
39	Ц.I ч.Ш п. 3702	Стоимость заслонок КВУ I000х I600	шт	I	523	523
40	24-40I 33-37и	Установка заслонок воздушных утепленных с электроприводом периметром 3200 мм	шт	I	6,02	6
		в т.ч. зарплата	руб		(4,66)	(5)
4I	Ц.I ч.Ш п.370I	Стоимость заслонок воздушных утепленных КВУ 600хI000 мм	шт	I	458	458
42	24-449 33-I6	Установка гибких вставок из прорезиненной ткани	м2	I,70	I3,00	22
43	24-446 33-I4-а Ц.I ч.Ш п.654 доп.в.4 п.3284	Установка дверей герметических утепленных размером 0,5х I,3м Цена: I3,7-II,0+I3,8=I6,5	шт	2	I6,50	33

I	2	3	4	5	6	7
44	24-446 33-I4-а	Установка дверей неутепленных	мт	2	I3,70	27
		Итого:	руб			2692
		Накладные расходы I4,9% без п.п.2,3, 6,38-4I от суммы Рб. I4I5=	"			2II
		Накладные расходы 70% на зарплату по п.п. 2,6,40,38 от суммы Рб.=27	"			I9
		Итого:	"			2922
		Плановые накопления 6%	"			I75
		Итого:	"			3097
		Пуск и регулировка 2,5%	"			77
		Итого по I разделу	"			3I74
		П. Строительные работы				
45	I8-I4 24-4-б	Установка коробов асбестоцементных периметром до I000мм	м2	67,50	0,46	3I
46	I8-I5 24-4-в	То же, свыше I000 мм	"	I95,I0	0,33	64
47	Прейск. 06-04 п.953	Стоимость коробов асбестоцементных размером I50х200 мм Цена: 0,9I xI,089 = 0,99	м	35	0,99	35
48	п. 955	200х 200 мм I,07х I,089= I,I7	м	45	I,I7	53

I	2	3	4	5	6	7
49	п. 956	250х 250 мм Цена: I,37х I,089= I,49	м	7	I,49	I0
50	п. 958	3I5 х 3I5 мм Цена: I,84х I,089 =2,00	м	I0	2,00	20
5I	п. 957	400х 200 мм Цена: I,84х I,089= 2,00	"	32	2,00	64
52	п. 360	400х250 Цена: I,43х I,089= I,56	м2	32,5	I,56	5I
53	п. 365	800 х 400 мм Цена: I,63х I,089= I,78	м2	48	I,78	85
54	п. 365	800 х 500 мм Цена: I,63хI,089= = I,78	"	46,8	I,78	83
55	п. 365	I000 х 400 мм Цена: I,63х I,089= I,78	"	I6,8	I,78	30
		Итого:	руб			526
		Накладные расходы I6,5%	"			87
		Итого:	"			6I3
		Плановые накопления 6%	"			37
		Итого по II разделу	"			650

I	2	3	4	5	6	7
		Ш. Оборудование				
56	I9-06-I п.I6-060	Таль ручная грузоподъемностью I000кг Цена: 33х I,094	шт	I	36,I0	36
57	3-У-6II	Монтаж Цена: 45х I,06	т	0,045	47,70	2
58	I6-06-I п.I6-059	Тележка ТГ-400 Цена: 26х I,094	шт	I	28,44	28
		Итого: по разделу Ш	руб			65
		Всего по смете:	"			3889

Составила: Иванова

18603-06

СМЕТА № 4

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест

Холодное водоснабжение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - I,09 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,22 руб
	I м2 рабочей площади	I,35 руб
	I м2 общей площади	I,I6 руб
	I места	3,63 руб

№ № п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Смет.стоим. в руб. един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	23-57 30-I0-в	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	м	30	I,07	32
2	23-59 30-I0-в	То же, диам.25 мм	"	I4	I,34	I9
3	23-62 30-I0-г	То же, диам.50 мм	"	40	2,30	92
4	23-63 30-I0-г	То же, диам. 70 мм	"	49	2,74	I34
5	23-3 30-I-б прим.I	Ввод водопровода из чугунных напорных раструбных труб диам. I00 мм	м	5	4,50	23

I	2	3	4	5	6	7
6	23-22 30-2-б	Фасонные части диам. I00 мм	т	0,03	380	II
7	23-385 3I-II-а	Кран пожарный диам. 50 мм	к-т	9	36,5	329
8	23-I08 30-I5-б	Установка задвижек чугунных 30ч 6бр диам. 80 мм	шт	4	I7,I	68
9	23-386 3I-II-б	Вентили поливочные диам. 25 мм	"	4	I,79	7
I0	Ц.I ч.Ш п. I04	Вентиль запорный муфтовый I5ч 8р2 диам. I5 мм	"	I0	0,7	7
II	п. I06	То же, диам. 25 мм	"	3	I,I7	4
I2	п. I09	То же, диам. 50 мм	"	I	2,83	3
I3	23-I96 30-I5-б	Установка клапана обратного фланцевого I6ч 6р диам. 80 мм Цена: 7,4I+ 8,62	"	2	I6,03	32
I4	Ц.I ч.Ш п.I824	Рукава резиновые напорные диам. 25 мм	м	40	I,34	54
I5	п.I9I8	Стоимость ствола ручного	шт	4	I,33	5
I6	23-I04 30-I4-а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м	I38	0,03	4
		Итого:	руб			824
		Накладные расходы I4,9%	"			I23

I	2	3	4	5	6	7
		Итого:	руб			947
		Плановые накопления 6%	"			54
		Итого:	"			I004
		П. Строительные работы				
I7	I9-5I 28-3-г	Изоляция трубопроводов минеральной ватой толщиной 30мм	м3	0,58	7,77	5
I8	Ц.I ч.I стр.I50 п. I4I	Стоимость матов	"	0,78	25,I	20
I9	Сб.доп. вып.I I9-203 28-I3ж	Обертывание поверхности изоляции рубероидом в I слой	м2	28,50	0,29	8
20	I9-I46 28-II-а	Оштукатуривание поверхности изоляции асбестоцементным раствором	"	22,63	0,8	I8
2I	I9-209 28-I4-б	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за 2 раза	м2	30	0,52	I6
		Итого:	руб			67
		Накладные расходы I6,5%	"			II
		Итого:	"			78
		Плановые накопления 6%	"			5
		Итого:	"			83
		Всего по смете:	"			I087

Составила: Иванов (Иванова)

18603-06

СМЕТА № 5

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест

Канализация

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 0,46 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,09 руб
	I м2 рабочей площади	0,57 руб
	I м2 общей площади	0,49 руб
	I места	I,53 руб

№ № п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Смет.стоим. в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I	23-34 30-6-а	Трубопровод из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	I2	2,52	30
2	23-35 30-6-б	То же, диам. I00 мм	"	34	3,95	I34
3	23-55 30-I0-в	Трубы стальные водогазопроводные диам. 40 мм	"	2	I,25	3
4	23-309 3I-I-в	Умывальник фаянсовый с бутылочным сифоном и туалетным краном	шт	5	I0,7	54
5	23-372 3I-6-а	Писсуар настенный с краном и софоном-ревизией	"	2	6,66	I3

I	2	3	4	5	6	7
6	23-366 3I-5-а	Унитазы "Компакт" с косым выпуском и прямым выпуском	шт	6	2I,8	I3I
7	23-352 3I-3-г	Трапы чугунные I00 мм	шт	2	7,I6	I4
		Итого:	руб			379
		Накладные расходы I4,9%	"			56
		Итого:	"			435
		Плановые накопления 6%	"			26
		Всего по смете:	"			46I

Составила: Иванова

СМЕТА № 6

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест

Электроосвещение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 6,II т.р.

в том числе:

а) оборудования - 0,25 т.руб.

б) монтажных работ- 5,86 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	I,2I руб
	I м2 общей площади	6,53 руб
	I м2 рабочей площ.	7,56 руб
	I места	20,37 руб

№ № п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Затр.труда в чел/час един.	Сметная стоимость един.руб. всего	Сметная стоимость един.руб. Оборуд.	Сметная стоимость един.руб. Монтажных работ Общая	Сметная стоимость един.руб. Монтажных работ В т.ч зарпл	Общая стоимость руб. Оборуд.	Общая стоимость руб. Монтажных работ Общая	Общая стоимость руб. Монтажных работ В т.ч зарпл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-7I03	Щиток групповой осветительный ОЩВ-6	I00 шт	0,02	492	9,84		4II	2I4 I,06		8	4 0,02
2	8-7I04	То же, УОЩВ-I2	I00 шт	0,02	635	I2,70		523	276 I,59		I0	6 0,03
3	I5-04-I п.I8-I20 8-6240	Кнопка ПКЕ-722-2	шт	I	2	2	I,45	I,85	0,7I 0,0I	I	2	I 0,0I
4	8-7035	Светильник люминесцентный типа на 2 лампы	I00 шт	0,9I	209	I90,I9		2I8	87,6 I4		I98	80 I2,74
5	8-7036	То же, на 4 лампы	"	0,06	282	I6,92		3I2	II9 I8,40		I9	7 I,I0
6	8-70I5	Светильник ППР с лампой накаливания	"	0,I8	I6I	28,98		I93	70,I 25,0		35	I3 4,50
7	8-7063	Световой указатель "Выход"	"	0,24	204	48,96		289	86,7 I3,40		69	2I 3,22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	Калък.I	Шкаф аварийного освещения	к-т	I	36,9	36,9	I04,4	37,70	I5,32	I04	38	I5
9	8-636I	Ящик металлический УI005 (ЯП-I283)	кг	5I	0,I	5I		0,36	0,05 0,0I		I8	3
I0	8-7002	Выключатель однополюсный для скрытой проводки	I00 шт	0,42	75	3I,50		I06	32,7		45	I4
II	8-7003	Выключатель брызгонепроницаемый	"	0,2I	82	I7,22		233	35,4		49	7
I2	8-7055	Светильники: плафоны потолочные	"	0,77	I46	II2,42		220	62,6 0,29		I69	48 0,22
I3	8-7060	Светильники настенные	"	0,I2	I35	I6,20		247	58,I I2,20		30	7 I,46
I4	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	"	0,0I	272	2,72		33I	II7 I,23		3	I 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5	8-I336М	Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторной батареи	шт	I	6I	6I		75	42,4		75	42
I6	I5-II п.I-0I9	Аккумуляторная батарея 6ст-75мс	"	6	4	24	20,90	4,50	I,90	I25	27	II
I7	8-5990	Розетка штепсельная 2-х полюсная тип У-94с с вилкой У-95-6А	шт	2	I	2		I,76	0,69 0,0I		4	I 0,02
I8	8-5990	То же, типа У86-РБ с вилкой У-87-РБ	"	3	I	3		I,76	0,69 0,0I		5	2 0,03
I9	8-4372	Затягивание провода в проложенные трубы, провод первый сеч. до 6 мм2	I00 м	2,70	8	2I,60		8,49	3,35 0,97		23	9 2,62
20	8-4373	То же, сечением до I6 мм2	"	0,90	I0	9,0		I2,6	4,82 I,59		II	4 I,43

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I	8-437I	То же, сечением до 2,5 мм2	I00 м	I3,67	6	82,02		6,86	2,69 0,8I		94	37 II,07
22	8-4404	За каждый последующий провод сеч. до 6 мм2	"	5,45	3	I6,35		2,72	I,47		I5	8
23	8-4403	То же, сечением до 2,5 мм2	"	I7,53	3	52,59		2,37	I,3I		42	23
24	8-4405	То же, сечением до I6 мм2	"	I,80	5	9,0		4,54	2,5		8	5
25	8-4209	Кабель с креплением накладными скобами сечением до 6 мм2	"	0,20	75	I5,0		98,30	32,70 8,55		20	7 I,7I
26	8-7007	Розетка штепсельная двухполюсная	I00 шт	0,25	75	I8,75		II7	32,7		29	8
27	8-4223	Провод АППВС при скрытой проводке	"	0,60	I4	8,40		I5,6	5,6 0,94		9	3 0,24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
28	8-428I	Трубы в готовых бороздах под заливку бетоном диам. до 25 мм	I00 м	0,60	37	22,20		40,9	I5,7 I,I6		25	9 0,7
29	8-4282	То же, диам. 32 мм	"	0,40	38	I5,20		43,20	I5,80 I,2I		I7	6 0,48
30	8-4283	То же, диам. 47 мм	"	0,30	40	I2,0		46,50	I6,40 I,32		I4	5 0,40
3I	8-45I0	Трубы виниластовые в перекрытиях под заливку бетоном диам. до 25 мм	"	I5,25	26	396,76		27,0	II,2 0,08		4I2	I7I I,22
32	8-45II	То же, диам. 32 мм	"	0,30	29	8,70		33,40	I2,70 0,I2		I0	4 0,04
33	8-45I2	То же, диам. 40 мм	"	0,40	32	I2,80		40,70	I3,70 0,25		I6	5
		Итого:				I322,02				230	I549	587 43,37
		Плановые накопления 6%									93	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Начисления на оборудование 9,4% (тара, транспорт, заготовит.складские расходы)								22		
		Итого по I разделу				I322,02				252	I642	587 43,37
		П. Материалы, не учтенные ценником:										
34	I5-04-П п.4-II6	Щиток групповой осветительный типа ОЩВ-6 Цена: 4Ix I,047	шт	2				42,93		86		
35	I5-04-П п.2-977	То же, УОЩВ-I2 Цена: 45х I,047	"	2				47,I2		94		
36	I5-07-72 доп. 23 п.3-206	Светильник ЛП002-2х40 Цена: I7xI,083	"	80				I8,4		I472		
37	I5-07 доп.26 п.3-222	То же, ЛСО-02-2х40 Цена: I6,I0х I,083	"	II				I7,44		I92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	I5-07-72 доп. 2I п.3-I66	То же, НП020-I00 Цена: 2,I0х I,083	шт	4				2,27			9	
39	То же, доп. 20 п.3-I65	То же, НП0 I9х60 Цена: I,35 хI,083	"	6				I,46			9	
40	I5-07-72 доп.23 п.3-207	Светильник ЛП002 (4х40) Цена: 3I х I,083	шт	6				33,6			202	
4I	24-05 п.I-732	Светильник СУВ-М Цена: I,35х I,083	"	24				I,46			35	
42	I5-07 доп. I0	Светильник промышленный ППР-I00 Цена: 9х I,083	"	8				9,75			78	
43	I5-07 доп. I0 п.I-204	То же, ППР-200 Цена: 9,7х I,083	"	I0				I0,5I			I05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	I5-07 доп. I8 п.I-236	Светильник НПП-0Iх I00 Цена: 6хI,083	шт	I3				6,50			84	
45	I5-07 доп.20 п.3-I62	То же, НБ005х60 Цена: I,75х I,083	"	I2				I,90			23	
46	Цена завода Эстопласт	То же, арт. I98 Цена; 5,70х I,083	"	47				6,I7			290	
47	-"-	То же, арт.38 Цена: 4,2хI,083	"	7				4,55			32	
48	I5-I5 п.7-0I9	Лампа накаливания Б-220-40 Цена:0,75хI,086	I0 шт	0,6				0,8I			I	
49	I5-I5 п.7-026	Лампа накаливания Б-60 вт Цена: 0,75х I,086	"	4,6				0,8I4			4	
50	-"- п.7-034	То же, Б-220-75 Цена: 0,85х I,086										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5I	I5-I5 п.7-034	То же, Б-I00 вт Цена: 0,85х I,086	I0 шт	I,9				0,92			2	
52	п.7-040	То же, Б-I50вт Цена: 0,90х I,086	"	0,2				0,98			-	
53	п.7-044	Лампа накаливания Б-220-200 Цена: 0,60 хI,086	"	0,80				I,09			I	
54	п.7-008	То же, В-220-25 Цена: 0,70х I,086	"	5,5				0,76			4	
55	Ц.I ч.У стр.324	Лампа люминесцентная ЛБ 40-4	"	20,6				I3,2			272	
56	I5-09-7I стр.I07	Провод АПВ-660 сеч.2,5 мм2 Цена: 23,5 х I,I09	км	3,00				26,06			78	
57	-"-	То же, сеч.6мм2 Цена: 36хI,I09	"	0,I0				39,92			4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
58	I5-09-7I стр.I07	То же, сечением I0 мм2 Цена: 56,0х I,I09	I0 шт	0,I50				62,I			9	
59	-"-	То же, сечением 4 мм2 Цена: 29,5х I,I09	"	0,I05				32,72			3	
60	I5-I5 п.6-002	Стартер СК-220 Цена: I,9 х I,076	"	20,6				2,04			42	
6I	I5-09-7I стр.I07	Провод ПВ сеч. I,5 мм2 Цена: 24,5х I,I09	км	0,I20				27,I7			3	
62	-"-	То же, сечением 4 мм Цена: 49х I,I09	"	0,46				54,34			25	
63	-"-	То же, сеч.6 мм2 Цена: 69хI,I09	"	0,I5				76,52			II	
64	I5-09-7I т. I28	Провод АППВС сеч. I(2х2,5) мм2 Цена: 43хI,I09	"	0,06				47,69			3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
65	I5-09 т. 35	Кабель АВРГ 2х6 мм2 Цена: I50хI,I02	км	0,0I				I65,30			2	
66	-"-	То же, ВРГ 2х6 мм2 Цена: 280хI,I02	"	0,0I0				308,56			3	
67	Ц.I ч.I стр.I06	Труба стальная тонкостенная диам. 26х I,8	м	60				0,28			I7	
68	-"-	То же, 32хI,8	"	40				0,32			I3	
69	стр.I09	То же, диам. 47х 2 мм	м	30				0,64			I9	
70	05-03 п.8-0II7	Труба винипластовая диам. 32 мм Цена:575хI,II4	км	0,03				640,55			I9	
7I	05-03 п.8-0II6	То же, диам. 25 мм 394х I,II4	"	I,525				438,92			669	
72	п.8-0II8	То же, диам. 40 мм 822х I,II4	"	0,04				9I5,7I			37	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
73	I5-04-П п.3-670	Ящик с понижающим трансформатором ЯПП-0,25	шт	I				I3,99			I4	
		Цена: I3,0х I,076										
74	24-I6-49 п.I-05I	Металлорукав РЗ-ЦХ-I8	км	0,002				I59,90			I	
		Цена: I50хI,066										
75	Ц.I ч.У стр.340 п. 226 п. 2I8	Розетка штепсельная У-94с с вилкой У-95-6А	шт	2				0,50			I	
		Цена: 0,30+0,20										
76	-"- п. 22I п. 223 стр.340	То же, У-86РБ с вилкой У-87РБ	"	3				0,99			3	
		Цена: 0,7I+0,28										
		Итого:									3978	
		Плановые накопления 6%									239	
		Итого по П разд.									42I7	
		Итого по I+П разд.								252	5859	587
		Всего по смете:				I322,02					6II	43,37

Составила: Арсентьева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа шкафа аварийного освещения

№ № п.п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость в рублях							
					Единицы				Общая			
					Оборуд.	Завод. монт. (изготовл.)	Монтаж.работ		Оборуд.	Завод. монт. (изготовл.)	Монтажных работ	
							Всего	В т.ч. зарпл			Всего	В т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-6646 I5-04-П п.I-095	Ящик ЯУЭ-I063	шт	I		40,0	5,46	I,99		40,0	5,46	I,99
2	8-6693 I5-04-I оI-02I I5-04-П п.I-320	Выключатель автоматический типа А-3I6I	"	I	I,85	0,90	0,64	0,3I	I,85	0,9	0,64	0,3I
3	8-673I I5-04-I п.I2-I79 I5-04-П п.I-400	Реле промежуточное типа ЭП-4IВ	"	2	3,50	3,0	I,27	0,46	7,0	6,0	2,54	0,92

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	8-6700 I5-04-I п.0I-004 I5-04-П п.I-I6I	Выключатель автоматический типа АП50-2МТ	шт	5	I,65	I,80	2,42	I,04	8,25	9,0	I2,I	5,2
5	8-597I I5-04-П-7I п.I-383 I5-04-I-7I п.06-0I3	Выключатель пакетный ПВМЗ-25	"	I	I,I	2,70	4,04	I,69	I,I	2,70	4,04	I,69
6	8-67I4 I5-04-П-7I п.I-4I8 I5-04-I-7I п.I8-068	Кнопка управления КЕ-II-У3	"	I	I,50	I,0	2,23	0,9I	I,50	I,0	2,23	0,9I
7	8-270 I5-04-П п.I-350 I5-05 п.II-074	Трансформатор однофазный понижающий ТБС3-0,63	"	I	I5,2	I,6	6,I9	2,2	I5,2	I,6	6,I9	2,2
8	I5-04-П п.I-733	Колодки на I5 зажимов	шт	2	-	0,6				I,2		
9	8-6735 I5-04-I-7I п.I9-0I7 I5-04-П-7I п.I-5II	Арматура сигнальная ЛС-53	"	5	0,65	0,77	0,9	0,42	3,25	3,85	4,5	2,I0
		Итого	руб						38,I5	66,25	37,70	I5,32
		Всего по калькуляции							I04,40		37,70	I5,32
		Затраты труда 36,9 чел/час										

Составила Арсентьева

СМЕТА № 7

Сельский клуб (стены кирпичные) на 300 мест

электросиловое оборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 2,04 т.руб.

в том числе:

а) оборудования - 0,38 т.руб.

б) монтажных работ - I,66 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,4I руб
	I м2 общей площади	2,I8 руб
	I м2 рабочей площади	2,52 руб
	I места	6,80 руб

№ № п.п	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	К-во	Затраты труда: един. изм. чел. час	Затраты труда: все-го чел. час	Сметная стоимость един. руб.: Обо-руд.	Сметная стоимость един. руб.: Монтажных работ: Общая	Сметная стоимость един. руб.: Монтажных работ: В т.ч зарпл	Общая стоимость руб: Обо-руд.	Общая стоимость руб: Монтажных работ: Общая	Общая стоимость руб: Монтажных работ: В т.ч зарпл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-6606 к=0,7	Распределительная панель ВРУ-I-II	шт	I	I2,0 х0,7	8,4	-	I7,2 х0,7	6,0х 0,7		I2	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	8-6606 к=0,7	То же, ВРУ-I-4I	шт	2	I2,0 х0,7	I6,8		I7,2 х0,7	6,0х 0,7		24	8
3	I5-04-П п.2-028	Щитки осветительные СУ-9542-I3	"	2	4,75	9,50	90,0	5,25	2,22	I80	II	4
4	8-7I03	Щиток осветительный УОЩВ-6	I00 шт	0,0I	492	4,92		4II	2I4 I,06		4	2 0,0I
		Подготовка к включению аппаратуры распределительных пунктов и щитков:										
5	8-6699	Автомат установочный однополюсный на 50а	шт	6	0,6	3,6		0,64	0,3I		4	2
6	8-6704	Автомат установочный трехполюсный на I00а	шт	I2	3	36		2,99	I,24		36	I5
7	8-6688	Предохранитель на ток до 400а	"	6	0,7	4,2		I,08	0,36		6	2
8	8-6687	То же, до 200а	"	54	0,4	2I,6		0,58	0,22		3I	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9	8-6683	Переключатели на ток до 400а	по-люс	6	0,7	4,2		I,I3	0,38		7	2
I0	8-6730	Трансформатор тока	шт	6	0,4	2,4		0,48	0,I9		3	I
II	8-6733	Счетчик САЧУ	"	2	2	4,0		2,32	I,08		4	2
I2	I5-04-I 04-I8I 8-6273	Пускатель магнитный ПМЕ-222	"	I	3	3	I0,3	3,9I	I,4	I0	4	I
I3	I5-04-I п.04-I69 8-6273	То же, ПМЕ-I22	"	6	3	I8	7,7	3,9I	I,4	46	23	8
I4	I5-04-I	То же, ПМА-3I 30У3	"	I	3	3	I7	3,9I	I,40 0,0I	34	4	I 0,0I
I5	I5-04-I п.0I-049 8-6II7	Автомат типа А-3I24 на I00а	шт	2	3	6	I4	3,60	I,38 0,0I	28	7	3 0,0I
		Затягивание проводов АПВ, ПВ в проложенные трубы:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6	8-437I	Провод первый сеч. до 2,5 мм2	I00 м	4,00	6	24,0		6,86	2,69 0,8I		27	II 3,24
I7	8-4372	6 мм2	"	I,40	8	II,20		8,49	3,35 0,94		I2	5 I,36
I8	8-4373	I6 мм2	"	0,25	I0	2,50		I2,6	4,82 I,59		3	I 0,40
I9	8-4403	За каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм2	"	9,45	3	28,35		2,37	I,3I		22	I2
20	8-4404	6 мм2	"	2,95	3	8,85		2,72	I,47		8	4
2I	8-4405	I6 мм2	"	0,I5	5	0,75		4,54	2,5		I	-
22	8-428I	Трубы стальные в готовых бороздах под заливку бетоном диам. до 25мм	"	I,25	37	46,25		40,9	I5,7 I,I6		5I	20 I,45
23	8-4282	То же, 32 мм	"	0,80	38	30,40		43,20	I5,80 I,2I		35	I3 0,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
24	8-45I0	Трубы винипластовые в перекрытиях под заливку бетоном диам. до 25 мм	I00 м	3,00	26	78,0		27	II,2 0,08		8I	34 0,24
25	8-45II	То же, диаметром 32 мм	"	0,30	29	8,70		33,40	I2,70 0,I2		I0	4 0,04
26	8-45I2	То же, диам. 40 мм	"	0,I5	32	4,80		40,70	I3,70 0,25		6	2 0,04
27	8-6036 I5-04-I п.I-005	Автоматический выключатель АП50-3МТ	шт	I	6,0	6,0	2,I0	8,77	2,88	2	9	3
28	I5-04-I п.I8-I20	Кнопка управления ПКЕ-722-2	"	9	2,0	I8,0	I,45	I,85	0,7I 0,0I	I3	I7	6 0,09
29	8-6240 I5-04-I дрп. 37 п.I8-3I9 8-6240	То же, ПКУ-I4I9 -I22.40.У3	"	8	2	I6	4,20	I,85	0,7I 0,0I	34	I5	6 0,08
30	8-5990	Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом	"	I	I	I	-	I,76	0,69		2	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	8-4701	Забивка электродов заземления из угловой стали	10 шт	3,80	10	38		25,0	4,70 0,73		95	18 2,77
32	8-4715	Прокладка шин заземления из полосовой стали сеч. до 100 мм2	100 м	0,57	33	18,81		54,40	14,20 0,29		31	8 0,17
33	8-4716	То же, до 160мм2	"	0,30	38	11,40		65,20	15,80 0,32		20	5 0,10
34	8-4720	Прокладка провода стального диам. 8 мм	"	1,85	106	196,10		85,70	47,60		159	88
		Итого:				694,73				347	784	308 10,99
		Начисления на оборудование 9,4%								33		
		Плановые накопления 6%									47	
		Итого:				694,73				380	831	308 10,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		П. Материалы, не учтенные ценником:										
35	Письмо треста ЭКМ № П-47 от I8.2. I970 г.	Распределительная панель ВРУ-I-II Цена: I32,8I х I,047	шт	I				I39,06				I39
36	-"-	То же, ВРУ-I-4I Цена: I48,77хI,047	"	2				I55,76				3I2
37	I5-04-П доп. I2 п.2-976	Щиток осветительный УОЩВ-6 Цена: 30х I,047	"	I				3I,4I				3I
38	Ц.I ч.У стр.34I п.233, 234	Розетка штепсельная А-700 с вилкой А-70I-КМБ Цена: 2,20+0,43	км	I				2,63				3
39	I5-09-7I стр.I07	Провод АПВ-660 сеч.2,5 мм2 Цена: 23,5х I,I09	"	0,845				26,06				22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
40	I5-09-7I стр.I07	То же, сечением 4 мм2 Цена: 29,5х I,I09	км	0,030				32,72			I	
4I	-"-	То же, сечением 6 мм2 Цена: 36хI,I09	"	0,II5				39,92			5	
42	-"-	То же, сечением I0 мм2 Цена: 56,0х I,I09	"	0,025				62,I0			2	
43	-"-	Провод ПВ-660 сечением I,5 мм2 Цена: I24,5х I,I09	"	0,50				27,I7			I4	
44	-"-	Провод ПВ-660 сеч.6 мм2 Цена: 60хI,I09	"	0,220				76,52			I7	
45	-"-	То же, сечением 4 мм2 Цена: 49хI,I09	"	0,07				54,34			4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
46	05-03 п.8-0II6	Труба винипластовая диам.25х3 Цена: 394х I,II4	км	0,300				438,92			I32	
47	п.8-0II7	То же, диаметром 32х4 мм Цена: 575х I,II4	"	0,030				640,55			I9	
48	п.8-II8	То же, диам. 40х5 Цена: 822х I,II4	"	0,0I5				9I5,7I			I4	
49	Ц.I ч.I стр.I06	Трубопровод из стальных электросварных труб Гост I0704-76 диам. 26хI,8	м	I25				0,28			35	
50	-"-	То же, диаметром 32х2	"	80				0,32			27	
5I	24-I6-49 п.I-053	Металлорукав Р3-ЦХ-22 Цена: 0,I8х I,066	"	30				0,I9			6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:	руб								783	
		Плановые накопления 6%	"								47	
		Итого:	"								830	
		Итого по смете:	"			694,76				380	I66I	308 I0,99
		Всего:								204I		

Составила: Арсентьева

264-I2-65/75.2(УТ) - I25 - 18603-06

СМЕТА № 8

Клуб с залом на 300 мест. Постановочное освещение

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 3,92 т.руб.

в том числе:

а) оборудования - 0,69 т.руб.

б) монтажных работ - 3,23 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,2 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,78 руб
	I м2 общей площади	4,I9 руб
	I м2 рабочей площади	4,85 руб
	I места	I3,07 руб

№ № п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Затраты труда ед. изм ч/ч	Затраты труда всего ч/ч	Сметная стоимость един.руб. обор.	Сметная стоимость един.руб. Монтажных работ Общ.	Сметная стоимость един.руб. Монтажных работ В т.ч зарпл	Общая стоимость руб. обор.	Общая стоимость руб. Монтажных работ Общ.	Общая стоимость руб. Монтажных работ В т.ч. зарпл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы и оборудование										
I.	8-7I02	Щиток групповой осветительный с автоматами и количеством групп до 30	I00 шт	0,0I	I243	I2,43		I255	6,02 3,86		I3	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	8-8147 Заявка на сцен. оборуд. 1981 г.	Темнитель света ТС-6М	шт	1	30	30	120	30,9	11,4	120	31	11
3	Кальк.1	Пульт осветителя	"	1	10,6	10,6	32,6	12,75	5,08 0,09	33	13	5
4	Кальк.2	Шкаф рабочего освещения зала	"	1	15,8	15,8	91,66	14,24	5,02 0,09	92	14	5
5	Кальк.3	Шкаф билетера	"	1	7,2	7,2	43,67	13,63	5,46 0,09	44	14	5
6	8-8153	Рампа-софит-подсвет РСП-4к	"	12	5	60		1,66	0,75		20	9
7	То же	Софит 3-х камерный КС-3	"	28	5	140		1,66	0,75		46	21
8	8-8158	Прожектор театральный ПРУ-1-212	"	4	9	36		8,1	3,26		32	13
9	8-8164	То же, ПР-05-150	"	24	8	192		6,52	2,86		156	69
10	То же	То же, ПР-05-115	"	4	8	32		6,52	2,86		26	11

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	8-8I64	То же, ПР-300М	шт	2	8	I6		6,52	2,86		I3	6
I2	8-70I5	Светильник рудничный для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и взрывоопасной средой РН-200	I00 шт	0,02	I6I	3,22		I93	70,I 25		4	I I
I3	То же	То же, РН-60	"	0,02	I6I	3,22		I93	70,I 25		4	I I
I4	8-70I5	Плафон уплотненный ПСХ-75	"	0,02	I6I	3,22		I93	70,I 25		4	I I
I5	8-6I24 I5-04-I-73 п.0I-043	Выключатель автоматический А-3I24	шт	I	4	4	I8,5	4,I8	I,68 0,0I	I9	4	2
I6	8-7003	Выключатель герметический	I00 шт	0,02	82	I,64		233	35,4		5	I
I7	8-6240 I5-04-I п.I8-II0	Кнопка управления ПКЕ-I22-3	шт	I	2	2	3,5	I,85	0,7I 0,0I	4	2	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	8-6240 I5-04-I-73 п.I8-I09	То же, ПКЕ-I22-2	I00 от	I	2	2	3,5	I,85	0,7I 0,0I	4	2	I
I9	8-7I46	Разъем театральный штепсельный ШТС-40л якорный	шт	20	I	20		I,84	0,74		37	I5
20	8-7I46	То же, переходной ШТС-40п	"	6	I	6		I,84	0,74		II	4
2I	Калькул.4	Щиток помощника режиссера	"	I	26,8	26,8	69,58	30,84	I3,2I 0,09	70	3I	I3
		Затягивание провода ПВ в проложенные трубы:										
22	8-437I	Провод первый сечением до 2,5 мм2	I00 м	5,25	6	3I,5		6,86	2,69 0,8I		36	I4 4
23	8-4403	За каждый последующий провод сеч.до 2,5 мм2	"	I9,75	3	59,25		2,37	I,3I		47	26
24	8-4360	Металлорукава гибкие РЗ-ЦХ-I8 диам. до 25 мм	"	0,2	29	5,8		48,7	I2,6 3,77		I0	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Труба стальная тонкостенная в взрывоопасном помещении с креплением накладными скобами диам. до:										
25	8-4309	25 мм	I00 м	2,55	I35	344,25		23I	66,2 I0,2		589	I69 26
26	8-4277	40 мм	"	0,05	7I	3,55		I05	29,6 8,29		5	I
27	8-43I6	То же, под заливку бетоном (в штрабе) диаметром до: 25 мм	"	2,55	9I	232,05		I57	45,I 2,77		400	II5 7
28	8-I450	Кабель при весе 1м до I кг с креплением накладными скобами КРПТ I (2xI,5)	"	0,8	47	37,6		5I,7	20,4 0,I		4I	I6
		Итого:				I338,I3				385	I6I0	545 4I
		Тара и упаковка 2%								8		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:								393		
		Транспорт 6%								24		
		Итого:								417		
		Заготовительно-складские расходы I,2%								5		
		Итого:								422		
		Плановые накопления 6%									97	
		Итого по I разделу				I338,I3				422	I707	545 41
		П. Немонтируемое оборудование										
24	Заявка на сценическ. оборуд. 8Iг	Нижний подсвет НП-2	шт	6		3,8х I,094				25		
25	-"-	Обойма съемная конденсорная ОСК-I50	"	2		33х I,094				72		
26	-"-	Приставка театральная эффектная ПРЭ-Ш	"	2		43х I,094				94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	То же	То же, длинно-фокусная ПД-440	шт	I			24xI,094			26		
33	То же	Штатив театральный ШТУ-I	"	4			3,8xI,094			I7		
34	То же	То же, ШТУ-2	"	2			4,IxI,094			9		
35	То же	Штатив-подставка ШП	"	4			4,6xI,094			20		
		Итого по разделу II	руб							263		
		Ш. Материалы, не учтенные ценником:										
36	I5-04-П п.4-082	Щиток групповой осветительный СУ 9445-54	шт	I				II4x I,047			II9	
37	Заявка на сцен. обор. 8Iг	Рампа-софит-подсвет РСП-4К	"	I2				5,8x I,083			75	
38	То же	Софит 3-х камерный КС-3	"	28				5,2x I,083			I58	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
39	То же	Прожектор театральный ПРУ-I-2I2	шт	4				I3,2х I,076			57	
40	То же	То же, ПР-05-I50	"	24				7,6х I,076			I96	
4I	То же	То же, ПР-05-II5	"	4				I6х I,076			69	
42	То же	То же, ПР-300м	"	2				2I,I0х I,076			42	
43	Ц.I ч.У стр.308 п. I05	Светильник рудничный РН-200	"	2				2,84			6	
44	п.I04	То же, РН-60	"	2				I,6			3	
45	Завод эл.приб. г.Гродно	Плафон уплотненный ПСХ-75	"	2				2,2х I,083			5	
46	По данным ВТО	Светофильтр красного цвета КС-I	м2	2,5				2,0х I,08			54	
47	I5-07-72 п.5-052	То же, синего цвета СС-I	"	2,5				9,I0х I,086			25	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
48	I7-04 п.7-0I4	Лампа накаливания: НГ-220-200	I0 шт	8,6				I,I0x I,086			I0	
49	п.7-0I9	НБ 220-40	"	0,4				0,75x I,086			-	
50	п.7-057	Криптоновая НБК-220-I00	"	4,8				I,8x I,086			9	
5I	Ц.I ч.У п. 4I5	Лампа прожекторная: ПЖ-220-I000	"	0,4				I3,3			5	
52	п. 4I2	ПЖ-220-500	"	3,8				9,55			36	
53	I5-I5 п.2I-040	Лампа кинопроекционная К 220-300	"	0,2				3x I,086			I	
54	Кальк. 5	Коробка штепсельная на 6 разъемов ШТС№40	шт	2				48x I,I07			I06	
55	Кальк. № 6	То же (планшетная) на 4 разъема ШТС-40	"	3				32,6x I,I07			I08	
56	Заявка на сцен. обор.8Iг	Разъем штепсельный лючковый ШТС-40л	"	20				3,5x I,086			76	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
57	То же	То же, переходной ШТС-40п	шт	6				3,5х I,086			23	
58	Ц.I ч.У стр.222 п. I99	Провод ПВ сеч. I,5 мм2	км	I,3				33,5			44	
59	То же, п.200	То же, 2,5 мм2	"	I,2				48,6			58	
60	24-I6-49 п.I-05I	Металлорукава гибкие РЗ-ЦХ-I8	м	20				0,I5х I,066			3	
6I	Ц.I ч.I стр.I06	Труба стальная тонкостенная по ГОСТ I0704-63 диам. 33 мм	м	5				0,34			2	
62	п. I75	диам. 25 мм	"	260				0,28			73	
63	п. I73	диам. I8 мм	"	250				0,I7			43	
64	I6-02 п.54-0I4	Звонок электрический безыскровый ЗД-3	шт	5				2,05х I,086			II	
65		Провод медный теплостойкий ПРКС сечением I,5 мм2	км	2,5				Учитывается в стоимости монтажа театральной осветительной арматуры				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
66	I5-09-7I стр.I32 таб. I85	Кабель КРПТ сечением I(2xI,5) мм2	км	0,08				I40x I,I02			I2	
67	I5-09-7I стр.I32 таб.I85	I(3xI,5) мм2	"	0,04				I80x I,I02			8	
		Итого:									I437	
		Плановые накопления 6%									86	
		Итого по разделу Ш									I523	
		Сводка итогов по смете:										
		I. Монтажные работы и оборудование				I338,I3				422	I707	545 4I
		2. Немонтируемое оборудование								263	-	-
		3. Материалы, не учтенные ценником								-	I523	-
		Всего по смете:				I338,I3				685	3230	545 4I
										3915		

Составила: Иванова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования изготовления и монтажа пульта осветителя

№ п.п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость (в рублях)							
					Единицы				Общая			
					Обор.	Завод. монт.	Монт.работ Всего	Монт.работ В т.ч зарпл	Обор.	Завод. монт.	Монт.работ Всего	Монт.работ В т.ч монт.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	8-6646 I5-04-П-73г п.I-084	Пульт навесной ПУЭН-2 размером 500х 400х I50	шт	I		2I,0	5,46	I,99 0,09		2I,0	5,46	I,99 0,09
2	8-67I5 I5-04-I-73г п.I8-096 I5-04-П-73 п.I-4I8	Кнопка управления КУ-I2I-3И	"	3	I,45	I,0	I,23	0,47	4,35	3,0	3,69	I,4I
3	8-6735 I5-04-I-73 п.I9-0I0 I5-04-П-73 п.I-452	Арматура сигнальная АС-220	"	3	0,35	0,6	0,9	0,42	I,05	I,8	2,7	I,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	8-6735 I5-04-I-73 п.09-098 I5-04-П-73 п.I-427	Тумблер ТВI-I	шт	I	0,3	0,8	0,9	0,42	0,3	0,8	0,9	0,42
5	I5-04-П-73 п.I-i75	Клеммник КН I020	"	I		0,3				0,3	-	-
		Итого:							5,7	26,9	I2,75	5,08 0,09
		Всего по калькуляции							32,6		I2,75	5,08 0,09

Затраты труда - I0,6 чел/час

Составила: (Иванова)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости оборудования изготовления и монтажа шкафа рабочим освещением зала

№ п.п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм	К-во	Сметная стоимость (в рублях) Единицы				Общая			
					Оборуд.	завод. монт.	Монт.работ Всего	Монт.работ В т.ч з/пл.	Оборуд.	завод. монт.	Монт.раб. Всего	Монт.раб. В т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-6646 I5-04-П-73 п.I-092	Шкаф навесной ПУЭН-II размером 600х 350х I000 мм	шт	I	-	39,0	5,46	I,99 0,09	-	39,0	5,46	I,99 0,09
2	8-6726 I5-04-I-73 п.04-049 I5-04-П-73 п.I-354	Пускатель магнитный ПАЕ-3II	"	3	II,6	3,5	I,72	0,55	34,8	I0,5	5,I6	I,65
3	8-6687 I5-04-I-73 п.03-I24 п.03-I25 I5-04-П-73 п.I-427	Предохранитель ПП-I0	"	2	0,I3	0,3	0,58	0,22	0,26	I,6	I,I6	0,44

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	I5-04-П-73 п.I-475	Клеммный набор КН 60I2	шт	I		0,3				0,3	-	-
5	I5-04-П-73 п.I-475	Клеммный набор КН I020	"	I		0,3				0,3		
6	8-67I5 I5-04-I-73 п.I8-096 I5-04-П-73 п.I-4I8	Кнопка управления КУ-I2I-3М	"	2	I,45	I,0	I,23	0,47	2,9	2,0	2,46	0,94
		Итого:							37,96	53,7	I4,24	5,02 0,09
		Всего по калькуляции							9I,66	-	I4,24	5,02 0,09
		Затраты труда - I5,8 чел/час.										

Составила: (Иванова)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости оборудования изготовления и монтажа шкафа биметра

№ п.п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм.	Кол.	Сметная стоимость (в рублях) Единицы				Общая			
					Обор.	Завод. монт.	Монт. работ Всего	Монт. работ В т.ч. з/пл.	Обор.	Завод. монт.	Монт. работ Всего	Монт. работ В т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-6646 I5-04-II-73 п.I-084	Шкаф навесной ПУЭН-2 размером 400х I50х 500 мм	шт	I		2I,0	5,46	I,99 0,09		2I,0	5,46	I,99 0,09
2	8-6725 I5-04-II-73 п.I-354 I5-04-I-73 п.04-I65	Пускатель магнитный ПМЕ-III	"	I	3,5	3,5	I,I	0,5	3,5	3,5	I,I	0,5
3	8-673I I5-04-II-73 п.I-400 I5-04-I-73 п.I2-I63	Реле промежуточное ПЭ-2I	"	I	3,95	3,0	I,27	0,46	3,95	3,0	I,27	0,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4	8-67I5 I5-04-П-73 п.I-4I8 I5-04-I-73 п.I8-095	Кнопка управления КУ-I2I-2И	шт	2	I,2	I,0	I,23	0,47	2,4	2,0	2,46	0,94
5	8-6699 I5-04-П-73 п.I-427 I5-04-I-73 п.09-097	Выключатель однополюсный 250в, 6а, 0202в	"	I	0,22	0,8	0,64	0,3I	0,22	0,8	0,64	0,3I
6	8-6735 I5-04-П-73 п.I-427 I5-04-I-73 п.09-098	Тумблер ТВI-I	"	I	0,3	0,8	0,9	0,42	0,3	0,8	0,9	0,42
7	8-6735 I5-04-П-73 п.I-452 I5-04-I-73 п.I9-0I0	Арматура сигнальная АС-220	"	2	0,35	0,6	0,9	0,42	0,7	I,2	I,8	0,84
8.	I5-04-П-73 п.I-475	Клеммник К I020	"	I	-	0,3	-	-	-	0,3	-	-
		Итого:							II,07	32,6	I3,63	5,46 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего по калькуляции	руб						43,67		13,63	5,46 0,09

Затраты труда - 7,2 чел/час

Составила: (Иванова)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости оборудования изготовления и монтажа щитка помощника режиссера

№ № п.п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм	К-во	Сметная стоимость (в рублях) Единицы				Общая			
					Оборуд.	Завод. монт.	Монт.работ Всего	Монт.работ В т.ч. з/пл.	Оборуд.	Завод. монт.	Монт.работ Всего	Монт.работ В т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	8-6646 I5-04-П-73 п.I-09I	Пульт навесной ПУЭН-I0 размером 600х 350х 800 мм	шт	I	-	34,0	5,46	I,99 0,09	-	34,0	5,46	I,99 0,09
2	8-6735 I5-04-П-73 п.I-427 I5-04-I-73 п.09-928	Тумблер ТВI-I	"	I2	0,3	0,8	0,9	0,42	3,6	9,6	I0,8	5,04
3	I5-04-П-73 п.I-452 I5-04-I-73 п.I9-0I6	Арматура сигнальная СС-3-II0	"	8	0,33	0,6	0,9	0,42	2,64	4,8	7,2	3,36
4	8-67I5 I5-04-П-73 п.I-4I8 I5-04-I-73 п.I8-095	Кнопка управления КУ-I2I-2М	"	4	I,2	I,0	I,23	0,47	4,8	4,0	4,92	I,88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	8-67I5 I5-04-П-73 п.I-4I8 I5-04-I-73 п.I8-096	Кнопка управления КУ-I2I-3М	шт	2	I,45	I,0	I,23	0,47	2,90	2,0	2,46	0,94
6.	I5-04-П-73 п.I-475	Клеммник КНI020	"	2	-	0,3	-	-	-	0,6	-	-
7.	I5-04-П-73 п.I-452 I5-I5-73г п.25-02I	Лампа МН-I7 26в 0I7а	"	8	0,08	-	-	-	0,64	-	-	-
		Итого:							I4,58	55,0	30,84	I3,2I 0,09
		Всего по калькуляции							69,58	-	30,84	I3,2I 0,09

Затраты труда - 26,80 чел/час

Составила: Иванова (Иванова)

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

стоимости оборудования изготовления и монтажа коробки штепсельной на 6 разъемов ШТС-40

№ п.п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм	К-во	Сметная стоимость (в рублях)					
					Единицы			Общая		
					Обор. руд.	Завод. монт.	Монт. работ Всего / В т.ч. з/пл.	Обор. руд.	Завод. монт.	Монт. работ Всего / В т.ч. з/пл.
I	24-05 п.I-864	Металлоконструкции разм. 600х250 х150 мм	к-т	I			3,6			3,6
2	I5-04-П п.2-II3 Заявка на сценич. обор. 75г	Стоимость и установка штепсельного разъема ШТС-40	"	6			3,5 I,0			2I,0 6,0
3	I5-04-I доп. I к п. I9-233 I5-04-П п.2-III	Табло световое ТСМ	"	6			2,35 0,55			I4,I 3,3
		Всего по калькуляции								48,0

Составила: Иванова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

стоимости оборудования изготовления и монтажа коробки штепсельной (планшетной) на 4 разъема ШТС-40

№ п.п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм	К-во	Сметная стоимость (в рублях)					
					Единицы			Общая		
					Оборуд.	Завод. монт.	Монт. работ Всего / В т.ч з/пл	Оборуд.	Завод. монт.	Монт. работ Всего / В т.ч з/пл
I.	24-05 п.I-863	Металлоконструкции размером 400х150х250 мм	к-т	I			3,0			3,0
2.	I5-04-П п.2-II3 Заявка на сценич. обор.75г	Стоимость и установка штепсельного разъема ОТС-40	"	4			3,5 I,0			I4,0 4,0
3.	I5-04-П п.2-III Доп.I к I5-04-I п.I9-238	Табло световое АС-220	"	4			2,35 0,55			9,4 2,2
		Всего по калькуляции								32,6

Составила: Иванова (Иванова)

СМЕТА № 9

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест

Устройства связи

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 3,25 т.р.

в том числе:

а) оборудования - 2,07 т.р.

б) монтажных работ - I,I8 т.р.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,65 руб
	I м2 общей площади	3,47 руб
	I м2 рабочей площади	4,02 руб
	I места	I0,83 руб

№ п.п	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм	К-во	Затраты труда Ед. изм ч/ч	Затраты труда Всего ч/ч	Сметная стоимость един.руб. Оборуд.	Сметная стоимость един.руб. Монтажных работ Общая	Сметная стоимость един.руб. Монтажных работ В т.ч. зарпл.	Общая стоимость руб. Оборуд.	Общая стоимость руб. Монтажных работ Общая	Общая стоимость руб. Монтажных работ В т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Телефонизация										
I	8-2792	Коробка распределительная КРПП-I0	шт	I	4	4		5,27	I,83 0,I7		5	2 0,I7
		Цена: 4,97+I,83 х0,I6										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2	Доп.5 к I6-02-I п.04-0048 I0-974	Аппарат телефонный типа ТА-72	шт	4	0,6	2,4	9,45	0,56	0,3	38	2	I
3	8-437I	Затягивание проводов в проложенные трубы. Провод первый сеч. до 2,5 мм2	I00 м	0,05	6	0,30	-	6,86	2,69 0,8I	-	I	-
4	8-4223	Провод ТРП скрыто	"	0,70	I4	9,80	-	I5,60	5,60 0,94	-	II	4 0,66
5	8-45II	Трубы винипластовые диам. 32 мм	"	0,05	29	I,45	-	33,40	I2,70 0,I2	-	2	I
6	Калк.I	Шкаф для слаботочных устройств (70х40(п)х16	шт	2	I,6	3,2	-	I0,I9	0,2	-	20	-
		II. Материалы, не учтенные ценником										
7	I5-09 стр. 88	Провод марки ТРП сечением Ix2x0,5 мм Цена: IIxI,I09	км	0,075				I2,2	-	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	05-03 п.8-0II7	Трубы винипластовые диам. 32 мм	км	0,005				640,55			3	
		Цена: 575xI,II4										
		Итого:				2I,I5				38	45	8 0,83
		Начисления на оборудование 9,4% (тара, транспорт, заготовит. складские расходы)								4		
		Плановые накопления 6%									3	
		Итого по телефонизации				2I,I5				42	48	8 0,83
		II. Радиофикация										
9	I0-3096	Абонентский трансформатор. ТАМУ-I0ГМ	шт	I	I,0	I,0		I,3	0,65		I	I
I0	Муромск. завод I0-3098	Громкоговоритель 0,25РД	"	7	4	28	7,6	3,56	I,88	53	25	I3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	10-7242	Ограничительная коробка УК-2С, разветвительная УК-2Д	шт	13	1,0	13		0,769	0,26		10	3
12	8-7006	Радиорозетка РШО	100 шт	0,07	37	2,59		67,1	16,2		5	1
13	8-437I	Затягивание провода в трубы, провод первый сеч.до 2,5 мм2	100 м	0,15	6	0,90		6,86	2,69 0,81		1	-
14	8-4223	Проложить провод скрыто	"	1,15	14	16,10		15,60	5,60 0,94		18	6 1,09
15	8-45II	Труба винипластовая диам. 32 мм	"	0,15	29	4,35		33,40	12,70 0,12		5	2 0,02
16	36-541	Радиостойка габ. 0,8 Цена: 14,3+ 3,51х0,91	шт	1	7,4	7,4		17,49	3,51 0,23		18	4 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	8-2801	Ввод абонентский со стойкой Цена: 3,94+ 1,61 х0,16	шт	1	3	3		4,2	1,61 0,15		4	2 0,15
		Материалы, не учтенные ценником:										
18	Цена завода Промсвязь г.Майкоп	Трансформатор абонентский ТАМУ-10Т Цена: 4,0х1,076	шт	1				4,30			4	
19	15-09 стр.100	Провод марки ПТПЖ 2х1,2 Цена: 23,*х1,109	км	0,130				26,1			3	
20	05-03 п.8-0117	Труба винипластовая диам. 32 мм Цена: 575х1,114	"	0,015				640,55			10	
		Итого:				76,34				53	104	32 1,49
		Начисления на оборудование 9,4% (тара, транспорт, заготовит. складские расходы)								5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%									6	
		Итого по радиофикации				76,34				58	II0	32 I,49
		Ш. Озвучивание										
2I	I6-0I п.2-I25 I0-3070	Трансляционный усилитель ТУ-I00	шт	I	I5	I5	305,0	I3,20	7,66	305	I3	8
22	I0-3075м	Настройка усилителя	бл.	I	36	36	-	36,30	2I,I0		36	2I
23	I6-0I-I978/I6 п.2-969 I0-3098	Звуковая колонка 2К3-7	шт	4	4	I6	23,0	3,56	I,88	92	I4	8
24	I6-0I доп. 2 п.2-425 I0-2954	Магнитофон "Тембр-2"	шт	I	I0	I0	655,0	9,0I	4,72 0,04	655	9	5 0,04
25	I6-0I доп. 6 п.2-604 I0-30I7	Микрофон динамический МД-7I	шт	2	I	2	I2,0	I,I6	0,65	24	2	I
26	I6-0I доп.6 п.2-5I6 I0-3082м	Радиоприемник "Ишим"	шт	I	I5	I5	280,0	I5,8	9,I9	280	I6	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	8-82II	Коробка на 2 микрофонных разъема	шт	2	3	6		4,54	I,36		9	3
28	I5-04-I п.06-530 8-63I9	Переключатель универсальный УП 53II-C225	"	I	2	2	I,75	3,I7	I,I7 0,0I	2	3	I 0,0I
29	56-0I-0I п. I74	Стол однотумбовый	"	2	-	-	4I,0	-	-	82	-	-
30	п. 535	Стул полумягкий	"	2	-	-	9,0	-	-	I8	-	-
3I	8-45II	Труба винипластовая диам. 32 мм	I00 м	0,30	29	8,70	-	33,40	I2,70 0,I2	-	I0	4 0,04
32	8-437I	Провод в трубе сечением до 2,5 мм2	"	0,30	6	I,80	-	6,86	2,69 0,8I	-	2	I 0,24
33	8-4223	Провод скрыто по стене	"	I,30	I4	I8,20	-	I5,60	5,60 0,94	-	20	7 I,22
		Материалы, не учтенные ценником:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
34	I5-09 т. I27	Провод марки ПРТПМ 2хI,0 мм2 Цена: 36хI,I09	км	0,I0				39,92			4	
35	т.329	То же, ПРДЭШ сечением 2х2,5 мм2 Цена: I30хI,I09	"	0,06				I44,I7			9	
36	05-03 п.8-0II7	Труба винипластовая диам. 32 мм Цена: 575хI,II4	"	0,03				640,55			I9	
		Итого:				I30,70				I458	I66	68 I,55
		Начисления на оборудование 9,4%								I37		
		Плановые накопления 6%									I0	
		Итого по Ш разделу				I30,70				I595	I76	68 I,55
		IУ. Телевидение										
37	I0-4800	Определение места установки антенны	шт	I	6,0	6,0		II,7	2,78 0,96		I2	3 0,96

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38	I0-4802	Установка телевизионной антенны АТВК	шт	I	I6,0	I6,0		20,3	8,I I,23		20	8 I,23
39	I0-48II	Измерение; контрольная сдача работ	"	I	2,0	2,0		4,58	I,03 0,39		5	I 0,39
40	I0-4823 цена п/я Р-6653	Усилитель типа УТТО	"	I	3,0	3,0	83	3,55	I,57	83	4	2
4I	I0-4882	Коробка распределительная и разветвительная	"	2	I	2,0		I	0,52		2	I
42	8-I530	Прокладка кабеля в трубе	I00 м	0,70	I3	9,I0		I3,4	5,87 0,09		9	4 0,06
		Материалы, не учтенные ценником:										
43	I6-0I-II 3-I00	Антенна телевизионная АТВК--5/2,3	шт	I				I6,4			I6	
		Цена: I5,2 x I,076										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	I6-0I-II	Коробка КРТ-3И Цена: 0,48xI,086	шт	I				0,52			I	
45	I6-0I-I 3-093	Коробка распределительная КРТВ-6 Цена: I,IxI,086	"	I				I,I9			I	
46	Ц.I ч.У стр.I90	Кабель марки РК-75-4-I5	км	0,040				I7I			7	
47	I5-09 стр.9I	То же, марки РК-75-9-I3 Цена: 246xI,I07	"	0,03				272			8	
		Итого:	руб			38,I0				83	84	I9 2,64
		Начисления на оборудование 9,4%								8		
		Плановые накопления 6%									5	
		Итого по телевидению				38,I0				9I	89	I9 2,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		У. Пожарная и охранная сигнализация										
48	I6-02-I п.03-0034 I0-7002	Приемно-контрольный прибор "Сигнал-I2АМ"	шт	I	55	55	I54	49,5	28,3	I54	50	23
49	I0-704I	Извещатель тепловой легкоплавкий ДТЛ	"	65	I	65		0,52	0,29		34	I9
50	I0-704I	Датчик УКД-IМ	"	2	I	2		0,52	0,29		I	I
5I	I0-704I	То же, ДМК	"	2	I	2		0,52	0,29		I	I
52	I5-II п.I-0I3 8-I3I9	Аккумуляторная батарея 6СТ-45ЭМ	"	2	6	I2	I9,2	5	2,3	38	I0	5
53	8-I336м	Формирование батареи	форм.	I	6I	6I		75	42,4		7	42
54	I0-70I7 I6-02 п.03-0035	Приставка "Сигнал-I2Б"	"	I	6	6	63	5,75	3,I7	63	6	3
55	6-5869	Шкаф с уплотнением с защитном исполнении	"	I	4	4		5,69	I,8 0,0I		6	2 0,0I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	10-2972	Коробка ответвительная УК-2П	шт	19	4	76		3,62	1,96		69	37
57	8-7011	Патрон стенной	"	1	0,37	0,4		0,707	0,16		1	-
58	10-7051	Звонок электрический МЗ-1	"	1	2	2		1,96	1,03		2	1
59	8-4371	Затягивание провода в проложенные трубы. Провод первый сеч. 2,5 мм2	100 м	4,00	6	24,0		6,86	2,69 0,81		41	11 3,24
60	8-4223	Провод при скрытой проводке	"	1,25	14	17,50		15,6	5,6		20	7
61	8-4511	Труба винипластовая под заливку бетоном диам. 32 мм	"	4,0	29	116		33,40	12,70 0,12		134	51 0,48
		Материалы, не учтенные ценником:										-
62	15-04-1 доп. 12 п.15-527	Датчик ДМК Цена: 0,9х 1,097	шт	2				0,99			2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
63	24-02 п.4-079	Датчик типа ДТЛ Цена: 0,25 хI,079	шт	65				0,27			I8	
64	Цена завода	То же, УКД-Iм Цена: I,I0х I,079	"	2				I,I9			2	
65	24-05 п.I-87I	Шкаф в защитном исполнении ЯП-I283 (У-I005) Цена. I3,0х I,076	"	I				I3,99			I4	
66	I5-09-7I стр.I08	Провод АППВС сеч. 2х2,5 мм2 Цена: 43,0 х I,I09	км	0,040				47,69			2	
67	I5-09 стр. I86	Провод МГВ-0,2 мм Цена: 9,50х I,I09	"	0,025				I0,54			I	
68	05-03 п.8-0II7	Труба винипластовая диам. 32 мм Цена:575хI,II4	"	0,400				640,55			256	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
69	I5-I5 п.7-003	Лампа накаливания НВ-220-I5	I0 шт	0,I				0,7I			-	
		Цена: 0,65 х I,086										
70	I6-02 д.54-0I9	Звонок МЗ-I	шт	I				4,5I			5	
		Цена: 4,I5 х I,086										
7I	I5-09 стр.88	Провод марки ТРП Ix2x0,5	км	0,460				I2,2			6	
		Цена: II х I,I09										
		Итого:				440,90				255	688	203 3,73
		Начисления на оборудование 9,4% (тара, транспорт, заготовительно-складские расходы)								24		
		Плановые накопления 6%									4I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого по пожарной сигнализации				442,90				279	729	203 3,73
		УI. Молниезащита										
72	8-47I8	Шины заземления 8 мм	I00 м	0,30	40	I2,0		54,7	I7,I 0,29		I6	5 0,09
73	8-47I5	То же, сечением I00 мм	"	0,20	33	6,60		54,40	I4,20 0,29		II	3 0,06
		Итого:				I8,60					27	8 0,I5
		Плановые накопления 6%									2	
		Итого по молниезащите				I8,60					29	8 0,I5
		Сводка итогов по смете:										
	I	Телефонизация				2I,I5				42	48	8 0,83

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	П.	Радиофикация				76,34				58	II0	32 I,49
	Ш	Озвучивание				I30,70				I595	I76	68 I,55
	IУ	Телевидение				38,I0				9I	89	I9 2,64
	У	Пожарная и охранная сигнализация				442,90				279	729	203 3,73
	УI	Молниезащита				I8,60				-	29	8 0,I5
		Итого:				727,79				2065	II8I	338 I0,39
		Всего по смете:				727,79				3246		

Составила: Арсентьева

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости оборудования, изготовления и монтажа слаботочных устройств размером 700х400 (п) х I60

№ № п.п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования	Ед. изм	К-во	Сметная стоимость в рублях					
					Единицы			Общая		
					Оборуд.	Завод. монт.	Монт. работ Всего / В т.ч. зарпл	Оборуд.	Завод. монт.	Монт. работ Всего / В т.ч. зарпл
I.	Типовые конструкции изделия и узлы зданий и сооружений серия I-I72-3 Д-I6	Монтажная плита столярная разм. 700х400(п)х I60 мм	шт	I			I,93			I,93
2.	-"- Д-II	Дверь двухстворчатая 700х400хI60	"	I			8,26			8,26
		Итого:								I0,I9 / 0,2
		Затраты труда I,6 чел/час								

Составила: (Арсентьева)

СМЕТА № 10

Сельский клуб (стены кирпичные) с залом на 300 мест

Автоматика приточных систем

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - I,35 т.р.

в том числе:

а) оборудования - I,03 т.р.

б) монтажных работ - 0,33 т.р.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,27 руб
	I м2 общей площади	I,44 руб
	I м2 рабочей площади	I,67 руб
	I места	4,50 руб

№ п.п	Обоснование	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	К-во	Затраты труда		Сметная стоимость един. в руб.			Общая стоимость руб.		
					един. изм.	все-го	обо-руд.	Монтажных работ		Обо-руд.	Монтажных работ	
								Общая	В т.ч зарпл		Общая	В т.ч зарпл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I7-04 Доп. 3 п.I-0996 II-II	Устройство терморегулирующее ТУДЭ-I	шт	2	2	4	55,0	I,50	0,83 0,0I	220	3	2 0,02
2	I7-04 доп. 3 п.I-0996 II-I2	То же, ТУДЭ-4	"	2	2	4	55,0	I,50	0,83 0,0I	220	3	2 0,02
3	I5-04-I п.I8-II2 8-6246	Кнопка управления ПКЕ-2I2/2	"	2	I	2	2,90	I,86	0,70 0,0I	6	4	I 0,02
4	I5-04-П доп. 3 п.I-924 II-I956	Щит шкафной малогабаритный ЩШМ-I000х600	"	2	I3	26	34,0	I0,40	5,28 0,06	68	2I	II 0,I2
5	I7-04 п.I-0276 I5-04-П п.I-450 II-I070	На щите устанавливается: Регулятор температуры полупроводниковый ПТР-3-04 Цена: 43,0 + I,30 =	шт	2	7	I4	44,30	6,6I	3,62	89	I3	7
6	I5-04-I п.I2-I63 I5-04-П п.I-400 8-673I	Реле электромагнитное многоконтактное ПЭ-2I 3,95+ 3,0	шт	I4	0,9	I2,60	6,95	I,27	0,46	97	I8	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8	I7-04 доп. I п.08-068 I5-04-П п.I-469 II-I309	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I Цена: 5I,0 + I,20	шт	2	2	4	52,2	2,2I	I,26	I04	4	3
9	I5-04-I п I2-I05 I5-04-П п.I-400 8-673I	Реле времени программное ВС-I0-33 Цена: 20,0 + 3,0=	"	2	0,9	I,8	23,0	I,27	0,46	46	3	I
I0	I5-04-I п.06-537 I5-04-П п.I-4I9 8-6734	Универсальный переключатель УП 53II-C225 Цена: I,85 + I,0 =	"	2	0,3 x2	I,2	2,85	0,33 x2	0,I2 x2	6	I	-
II	I5-04-I п.06-539 I5-04-П п.I-42I 8-6734	То же, УП 53I3-C3I4 Цена: 3,75 + 3,0 =	"	2	0,3 x6	3,6	6,75	0,33 x6	0,I2 x6	I4	4	I
I2	I5-04-I п.06-537 I5-04-П 8-6734	То же, УП 53II-A225 Цена: I,85 + I,0 =	"	2	0,3 x2	I,2	2,85	0,33 x2	0,I2 x2	6	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3	I5-04-I п.06-0I2 I5-04-П п.I-383 8-6707	Выключатель пакетный ПВМ-I-I0 Цена: 0,55 + 2,70	шт	2	0,6	I,2	3,25	0,66	0,27	7	I	I
I4	I5-04-I п.0I-003 I5-04-П п.I-320 8-6699	Автоматический выключатель А63М Цена: I,55 + 0,90	"	2	0,6	I,2	2,45	0,64	0,3I	5	I	I
I5	I5-04-I п.I8-I05 I5-04-П п.I-4I8 8-67I4	Пост управления ПКЕ-II2-I--IУ3 Цена: I,40 + I,0=	"	2	0,6	I,2	2,40	0,60	0,27	5	I	I
I6	I5-04-I п.I8-I05 I5-04-П п.I-4I8 8-67I4	То же, ПКЕ-II2-I-2У3 Цена: I,40 + I,0 =	"	2	0,6	I,2	2,40	0,60	0,27	5	I	I
I7	I5-04-I пI9-0I0 I5-04-П п.I-452 8-6735	Арматура сигнальная АС-220 Цена: 0,35 + 0,60	"	4	0,9	3,6	0,95	0,90	0,42	4	4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	I5-I5 п.32-031	Лампа сигнальная РНЦ-220-10	10 шт	0,4				0,95				
19	I5-04-П п.I-475	Клеммный набор	"	2	0,3	0,6	0,9	-		2	-	-
		Комплектование щита - 8% (по поз. 4-19)								37	-	-
20	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-АЛ-Х22	100 м	0,20	29	5,80	-	48,70	12,60 3,77	-	10	3 0,75
21	8-1530	Проложить кабель в металлорукаве при весе 1м кабеля до 1 кг	"	0,20	13	2,6	-	13.40	5,87 0,09	-	3	1 0,02
22	8-1510	То же, по лоткам	"	0,16	16	2,56	-	16,40	6,89 0,09	-	3	1 0,01
23	8-1450	Проложить кабель с креплением скобами при весе 1 м до 1 кг	100 м	1,17	47	54,99	-	51,70	20,40 0,10	-	60	24 0,12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
24	8-437I	Проложить провод в металлорукаве	I00 м	0,60	6	3,6		6,86	2,69 0,8I		4	2 0,49
25	8-I604	Заделки концевые для контрольного кабеля сеч. до 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	I0	0,5	5		0,78	0,36		8	4
26	8-I605	То же, до I4	"	2	0,9	I,8		I,43	0,67		3	I
27	8-I604	То же, для кабеля с медными жилами с количеством жил до 7	"	2	0,5	I		0,78х 0,9	0,36х 0,9		I	I
28	8-903	Металлоконструкции	т	0,020	I74	3,48		444,0	74,6 0,86		9	I 0,02
29	8-4I77	Лоток ЛП-I45 (шт,6) кч 2,25х 6	тн	0,0I4	85	I,I9		433,0	38,I0 I0,20		6	I 0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
30	II-2I30	Вводы кабельные электрические	шт	6	3	I8		2,65	I,32		I6	8
3I	II-I59I	Монтаж коробки КСК-8	"	2	7	I4		6,05	3,25 0,06		I2	7 0,I
32	II-I592	То же, КСК-I6	"	2	9	I8		8,02	4,28 0,08		I6	9 0,I6
		Итого:				2I5,42				94I	234	I03 I,99
		Начисления на оборудование 9,4% (тара и упаковка, транспорт, заготовительно-складские расходы)								88		
		Плановые накопления 6%									I4	
		Итого по I разделу				2I5,42				I029	248	I03 I,99
		П. Материалы, не учтенные ценником:										
33	I5-09 т. 56	Кабель контрольный АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2 245 х I,I07	км	0,080				27I,22			22	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
34	I5-09 т. 56	То же, сечением 7х2,5 мм2 Цена: 360 х I,I07	км	0,0I8				398,52			7	
35	-"-	То же, сечением I4х 2,5 мм2 Цена: 640х I,I07	"	0,03				708,48			2I	
36	I5-09 т. 43	Кабель контрольный с медными жилами КВВНЭ сечением 4хI,5 мм2 Цена: 245х I,I07	"	0,025				27I,22			7	
37	24-I6-49 п.I-053	Металлорукав гибкий РЗ-АП-Х-22 Цена: I80 х I,098	км	0,020				I97,64			4	
38	I5-09 т. I26	Провод медный с жилой ПВ-660 сеч. I,0 мм2 Цена: 20,50 х I,I09	"	0,06				22,73			I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
39	24-05 п.3-I70	Соединитель СМТ-I5-20	шт	4				0,08			I	
		Цена: 0,07 х I,II3										
40	24-05 п.I-32I	Коробка соединительная КСК-8	"	2				2,I0			4	
		Цена: I,90 хI,I07										
4I	-"- п.I-323	То же, КСК--I6	"	2				3,2I			6	
		Цена: 2,9 х I,I07										
		Итого:									73	
		Плановые накопления 6%									4	
		Итого по II разделу									77	
		Всего по смете:				2I5,42				I029	I97	I03 I,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

С В О Д К А

I. Оборудование и монтажные работы	2I5,42			I029	248	I03 I,99
II. Материалы, не учтенные ценником					77	
Всего по смете	2I5,4I			I029	325	I03 I,99
					I354	

Составила: Арсентьева

СМЕТА № II

Клуб с залом на 300 мест. Механическое оборудование сцены

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 6,00 т.руб.

в том числе:

а) оборудования - 2,58 т.руб.

б) монтажных работ - 2,79 т.руб.

в) строит. работ - 0,63 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	I,I9 руб
	I м2 общей площади	6,4I руб
	I м2 рабочей площади	7,42 руб
	I места	20,00 руб

№ п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм	К-во	Затраты труда: един.	Затраты труда: всего	Сметная стоимость един. руб.: Оборуд.	Сметная стоимость един. руб.: Монтажных работ: Общ.	Сметная стоимость един. руб.: Монтажных работ: В т.ч зарпл	Общая стоимость, руб.: Оборуд.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Общ.	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: В т.ч зарпл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Антрактный раздвижной занавес										
		А. Оборудование										
I	28-0I-0I п. I3	Привод занавеса в комплекте с дорогой МПЗ-I	к-т	I			468,8			469		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:								469		
		Б. Монтажные работы										
2	29-5	Установка лебедки занавеса	шт	I	3I	3I		26,2	I5,2		26	I5
3	29-I04	Установка дороги занавеса	"	I	9	9		7,2	4,2		7	4
4	29-68	Установка блоков	"	4	3	I2		3,3	I,9		I3	8
5	29-I47	Навеска колец занавеса	к-т	I	2	2		I,9	I,I		2	I
6	29-I77	Установка кареток 65:20хI2	шт	32	I	32		0,3	0,2		I0	6
7	29-246	Оснащение лебедки стальным канатом	к-т	I	20	20		I7,I	9,7		I7	I0
8	29-376	Опробование занавеса	"	I	3I	3I		28,6	I6,8		29	I7
		Итого:				I37					I04	6I
		Всего по разделу I				I37				469	I04	6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		П. Штанкетные подъемы										
		А. Оборудование										
9	Прейск. I46МК п. 65	Штанга диам.60мм I0 х 9	м	90			I			90		
I0	п. 66 и. 67	Подвеска штанги цепью	шт	I6			2,5			40		
II	29-07-0I п. 67	Противовес декорационный	шт	4			43			I72		
I2	п. 4I	Блоки диам.275мм одноручьевые I5кг	"	4			I3			52		
I3	п. 42	То же. двухручьевые	"	4			I4			56		
I4	п. 43	То же, трехручьевые I7 кг	"	4			I4			56		
I5	п. 43	То же, четырехручьевые, I8 кг	"	4			I6			68		
I6	п. 46	Блоки диам.275мм угловые пятиручьевые 20,5 кг	"	4			I9			76		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I7	29-07-0I п. 47	Блоки диам.2575мм нижние одноручьевые I7 кг	шт	4			I3			52		
I8	29-07-0I п.82	Стяжка	"	I6			3,I			50		
		Итого:								708		
		Б. Монтажные работы										
I9	29-II2	Штанги сценического подъема	шт	9	3	27		2,I	I,2		I9	II
20	29-I06	Узлы подвески штанги с цепью	"	I6	I	I6		0,4	0,2		6	8
2I	29-8I	Рамы груза	"	4	5	20		3,7	2,I		I5	8
22	29-80	Чугунные плиты противовеса 0,237 x 4	т	0,948	9	8,53		5,8	3,4		5	3
23	29-68	Блоки подвеса сценических подъемов	шт	24	3	72		3,8	I,9		79	46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
24	29-2I7	Навеска стального каната диам. 6,5 мм	к-т	4	4I	I64		35,6	I7,7		I42	7I
25	29-265	Навеска пенькового каната	"	4	I0	40		8,2	4,2		33	I7
26	29-392	Опробование сценических подъемов с ручным приводом	"	4	5	20		3,3	I,9		I3	8
		Итого:				367,53					3I2	I67
		В. Материалы										
27	43-09	Канат пеньковый	м/кг	60/24				4,33			II8	
28	0I-05-Ш прим,I3	Канат стальной диам. 6,5	м	240				0,I55			37	
		Итого:									I55	
		Всего по разделу П				367,53				708	467	I67
		Ш. Попланный занавес										
		А. Оборудование										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
29	Прейск. I46 п. 75	Дорога занавеса	кг	I			I53,5			I54		
30	п. 73	Катушка текстолитовая	шт	26			2,8			73		
3I	29-07-0I п. 82	Стяжка	"	4			3,I			I2		
32	Прейск. I46 МК пп.66,67	Подвеска штанги	"	4			2,5			I0		
33	п. 56	Груз натяжной с роликом	"	I			44,2			44		
34	29-07-0I п. 67	Противовес декорационный	"	I			43			43		
35	п. 4I	Блок диам.275мм одноручьевой I5 кг	"	I			I3			I3		
36	29-07-0I п. 42	То же, двухручьевой диам.I6,2кг	"	I			I4			I4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	29-07-01 п. 43	То же, трехручьевой, 17 кг	шт	I			I4			I4		
38	п. 48	То же, четырехручьевой, 18 кг	"	I			I6			I6		
39	п. 46	То же, пятиручьевой угловой 20,5 кг	"	I			I9			I9		
40	п. 47	То же, одноручьевой нижний, 17кг	"	I			I3			I3		
		Итого:								425		
		Б. Монтажные работы										
41	29-103	Дорога попланного занавеса	к-т	I	I5	I5		I3	7,6		I3	8
42	29-81	Рама груза	шт	I	5	5		3,7	2,1		4	2
43	29-80	Чугунные плиты противовеса	"	I	9	9		5,8	3,4		6	3
44	29-81	Рама противовеса	"	I	5	5		3,7	2,1		4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	29-80	Чугунная плита противовеса 0,237 x I	т	0,237	9	2,13		5,8	3,4		I	I
46	29-112	Блоки сценических подъемов	шт	8	3	24		2,I	I,2		I7	I0
47	29-2I7	Навеска стального каната диам. 6,5 мм	к-т	I	4I	4I		35,6	I7,7		36	I3
48	29-246	Оснащение пеньковым канатом диам. I2,7 мм	шт	I	20	20		I7,I	9,7		I7	I0
49	29-246	То же, диам. 23,9 мм	"	I	20	20		I7,I	9,7		I7	I0
50	29-376	Опробование поплавного занавеса	к-т	I	3I	3I		28,6	I6,8		29	I7
		Итого:				I72,I3					I44	8I
		Б. Материалы										
5I	43-09	Канат пеньковый диам. I2,7	п.м кг	35 2,5				4,I9			II	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	43-09	То же, 23,9	п.м кг	I4 4,8				4,33			2I	
53	0I-05-Ш прим.I3	Канат стальной 6,5 Н-I80-К	п.м	60				0,I55			9	
		Итого:									4I	
		Всего по разделу Ш				I72,I3				425	I85	8I
		IУ. Предэкранный занавес										
		А. Оборудование										
54	28-0I-0I прим.I3	Привод занавеса в комплекте с дорогой МПЗ-I	к-т	I			468,8					
		Итого:								469		
		Б. Монтажные работы										
55	3I-246	Занавес в комплекте с дорогой	к-т	I	96	96		I0I	39,7		I0I	40
		Итого:				96					I0I	40
		Всего по разделу IУ				96				469	I0I	40

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		У. Киноэкран										
56	Ц.I ч.П стр.92 п. 482	Каркас экрана стойки металлической для крепления 272 xI,083	т	0,5				272			I36	
		Итого:									I36	
		Б. Монтажные работы										
57	3I-225	Установка рамы экрана из труб	м2 экр.	35	2	70		3,I4	0,99		II0	35
58	То же	Установка экрана из пластика	м2	35	I0	350		9,27	3,97		324	I39
59	3I-245	Обрамление экрана черным бархатом	м	8	I	8		I6,5	4,59		I32	37
		Итого:				428					566	2II
		В. Материалы										
60	Минторг	Шнур шторный диам. 4 мм	м	200				0,04			8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6I	28-0I-80 п.2-04I	Полотно экрана из пластика ЭПБ-П	м2	35				4,5			I58	
		Итого:									I66	
		Г. Строительные работы										
62	ЕРЕР I5-I	Изготовление каркаса обрамления экрана	м3	0,02				84			2	
63	ЕРЕР I5-I02	Обшивка экрана фанерой	м2	8				I,82			I5	
		Итого:									I7	
		Накладные расходы I6,5%									3	
		Итого:									20	
		Всего по разделу У									888	2II
		УI. Направляющие и ограждение										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
64	I3-507 04-8-8 т. 7	Направляющие противовесов сценических подъемов с уголками из стали 40х40х5	м спар. напр.	45	2	90		I,37	I,36		62	6I
65	Ц.I ч.I стр.92 п.468 пл.накоп. 6%	Стоимость направляющих	т	0,5				32I,I8			I6I	
66	29-344	Ограждение трубчатое	м	24	I	24		I,5	0,3		36	7
		Всего по разделу УI				II4					259	68
		УП. Дверь противопожарная										
		А. Оборудование										
67	I9-06-П п.I-006 3-3806	Лебедка ручная	шт	I	2I	2I	96	I9,9	II,I	96	20	II
68	29-07-0I доп.2 п. 35 29-68	Блоки направляющий и отклоняющий	"	2	3	6	8,3	3,3	I,9	I7	7	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
69	29-07-0I п. 86 29-I49	Узел крепления канатов	шт	I	I	I	4,I	0,7	0,4	4	I	-
70	29-07-0I п. 77 29-I84	Ролик направляющий (2 шт.)	к-т	I	3	3	I2	3	I,7	I2	3	2
7I	29-07-0I п. 56 29-I30	Колесо двери	шт	2	8	I6	65	7,4	4,3	I30	I5	9
72	29-2I2	Навеска стальная каната диам. 3,3	к-т	I	5	5		5,4	2,4	5	5	2
73	29-34I	Ограждение сеткой № 8-0,7	м2	35	2	70		I,9	I		67	35
74	29-384	Опробование ручной лебедки	к-т	I	50	50		26,2	I5,2		26	I5
75	29-246	Оснащение лебедки стальным канатом	"	I	20	20		I7,I	9,7		I7	I0
		Итого:				I92				259	I6I	88

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		В. Материалы										
76	СРСЦ №I ч. У	Канат стальной 3,3 Г-В-Н-I80	м	20				0,79			2	
77	ч.I стр.52	Сетка стальная № 8 - 0,7	м2	35				0,84			29	
78	стр.50	Проводка стальная диам.5 мм	м кг	I55 25				0,I88			5	
		Итого:									36	
		В. Металлоконструкции										
79	СРСЦ №I ч.П п.597 I3-426	Металлоконструкции противопожарной двери	т	0,57	80	45,6		280 36,8	2I		I60 2I	I2
80	То же стр.92 п.462 I3-279	Металлоконструкции ограждений	т	0,283	II6	32,88		272 6I,7	6I,2		77 I7	I7
		Итого:				78,43					237 38	29
		Г. Строительные работы										
8I	ЕРЕР I9-45	Уплотнение огнестойкой подушки	м3	0,5				690	63,3		345	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	ЕРЕР I9-I54	Оштукатуривание Каркаса двери асбодиатомовой штукатуркой	м2	5I,6				0,67	0,38		35	20
83	ЕРЕР I9-I39 прим.	Оклейка поверхности асбестовой тканью	"	I0				0,97	0,23		I0	2
84	ЕРЕР I9-I45	Сетка металлическая под штукатурку	"	5I,6				0,79	0,05		4I	8
85	ЕРЕР I7-649	Окраска оклеечной краской	"	5I,6				0,7I	0,23		37	I2
86	ЕРЕР I5-2	Устройство каркаса брусьев	м3	0,03				72,7	II,9		24	4
		Итого:									492	73
		Накладные расходы I6,5%									82	
		Итого:									574	
		Всего по разделу УП				270,43				259	I046	I90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УШ. Кулисы поворотные										
		А. Оборудование										
87	29-07-01 п. 82 29-134	Стяжка	шт	8	I	8	3,I	0,8	0,5	25	6	4
		Итого:				8				25	6	4
		Б. Металлоконструкции										
88	Ц.I ч.П	Металлоконструкции	т	0,07				294,6			2I	
		Итого:									2I	
		В. Материалы										
89	0I-05-Ш т. I0	Канат стальной диам. 3,4	м	20				0,I55			3	
		Итого:									3	
		Г. Монтажные работы										
90	I3-406	Установка кулис	т	0,I	63	6		34,5	32,3		3	3
9I	29-2I7	Навеска стального каната диам. 3,4	к-т	4	25	I00		32,9	II,2		I33	52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:				I06					I36	55
		Всего по разделу УШ				II4				25	I66	59
		СВОДКА ЗАТРАТ ПО СМЕТЕ:										
		I. Оборудование	2355									
		Тара и упаковка 2%	47									
		Итого:	2402									
		Транспорт 6%	I44									
		Итого:	2546									
		Заготовительно-складские расходы I,2%	3I									
		Итого:	2577									
		2. Материалы и монтажные работы										
		Плановые накопления 6%	I3I									
		Итого:	232I									
		Металлоконструкции	482									

Накладные расходы 8,3%	36		
Итого:	468		
Ш. Строительные работы	594		
Плановые накопления 6%	36		
Итого:	630		
Всего по смете:	5996	ч/ч	I969,52

Составила: Арсентьева

СМЕТА № 12

Клуб с залом на 300 мест. Кинотехнологическое оборудование и электроакустическое оборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1.1.69, - 11,41 т.р.

в том числе:

а) оборудования - 9,07 т.р.

б) монтажных работ - 2,02 т.р.

в) мебели и инвентаря - 0,32 т.р.

Показатели по смете:

1.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	1 м3 здания	2,27 руб
	1 м2 общей площади	12,19 руб
	1 м2 рабочей площ.	14,12 руб
	1 места	38,03 руб

№ п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Ед. изм	К-во	Затраты труда ед. изм.	Затраты труда все-го	Сметная стоимость един. руб. обор.	Сметная стоимость един. руб. монтажных работ Общ.	Сметная стоимость един. руб. монтажных работ В т.ч. зарпл	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ Общ.	Общая стоимость, руб. монтажных работ В т.ч зарпл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. Оборудование										
1.	Заявка Госкино 81г. 31-У-92	Кинопроектор широкоэкранный 23КПК с объективами	100 лм к-т	130 2	2	260	1900	1,78	0,7 0,01	3800	231	91 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		а) обычная проекция Ж-54	шт	2	Стоимость входит в комплект							
		б) широкоэкранная проекция РО-50I-I	"	2	Стоимость входит в комплект							
		в) кашетированная проекция ОКП-2-65-I	"	2	Стоимость входит в комплект							
2	Заявка Госкино 81г	Насадка анаморфотная 35НАП-2-5	"	2			90			I80		
3	Заявка Госкино 3I-У-I67	Перематыватель с электроприводом 35П-5М	т	0,03	607	I8,2		472	27I		I4	8
			к-т	I			I90			I90		
5	Заявка Госкино 81г	Звукопроизводящее устройство "Звук-Т-2-25"	т	0,8	474	379,2		470	230 I0,6		376	I84 8
			к-т	I			I600			I600		
6	28-0I-80--7Iг 3I-У-32	Выпрямитель 50 ВУК-I20	квт	I4	2	28		2,95	I,2 0,I5		4I	I7 2
			шт	2			550			II00		
7	Заявка Госкино 81г	Фильмостат ФС-35	шт	2			36			72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Заявка Госкино -81 г 31-У-2	Распределительное устройство РУК-5-3	т	0,13	231	30,03		201	88,4 4,26		26	II I
			шт	I			450			450		
9	Заявка Госкино -80 г 31-У-167	Перематыватель с электроприводом 35П-5М	т	0,03	608	18,24		472	271		14	8
			шт	I			190			190		-
10	28-01-80 п.2-041 31-У-129	Экран ЭБМ-П	м2	30	2	60		10,86	0,8		326	24
11	Заявка Госкино -81г 31-У-66	Устройство автоматизации кинопоказа АКП6-44	к-т	I			500			500		
			т	0,01	2990	29,9		2993	1446		30	14
12	28-01-80-71г п.2-048 31-У-66	Пульт дистанционного управления 5БПДУ-I	т	0,012	2990	35,88		2993	1446		36	17
			шт	2			29			58		
13	28-01-80 -71г п.2-070	Пресс для склейки 35 мм фильмов 35ПКС	"	I			II			II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4	Заявка Госкино-81г	Лупа контроля перфорации 35мм кинопленки СО-30I-I	шт	I			3,2			3		
I5	Заявка Госкино-81-г	Люксметр ЛМП	"	I			80			80		
I6	28-0I-80 п.2-054 3I-У-44	Противопожарные заслонки I6ПКЗ-2 (2 поста)	т	0,I4	430	60,2		455	I89 2,I2		64	26
			к-т	I			55			55		
		Итого:				9I9,65				8289	II58	400 I2
		Тара и упаковка 2%								I66		
		Итого:								8455		
		Транспорт - 6%								507		
		Итого:								8962		
		Заготовительно-складские расходы I,2%								I08		
		Итого:								9070		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Плановые накопления 6%									69	
		Итого по разделу I				919,65				9070	I227	400 I2
		П. Мебель и инвентарь										
I7	28-02-22 п.I6-I62	Шкаф для измерительных приборов М-24	шт	I			90			90		
I8	Заявка Госкино -81г	Комплект инструментов и приспособлений КИП-3М	к-т	I			I00			I00		
I9	Номенкл. Рижского завода	Стул киномеханика СК-4	шт	2			40			80		
20	Прейск. I07	Ведро для песка	шт	I			I,4			I		
2I	45-0I п.I043	Галоши резиновые	пар	2			I,09			2		
22	24-02 п.2-006	Огнетушитель	шт	2			7,5			I5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23	I5-06-0I п.I0-023	Очки защитные	шт	2			2			4		
		Итого:								292		
		Тара и упаковка 2%								6		
		Итого:								298		
		Транспорт 6%								I8		
		Итого:								3I6		
		Заготовительно-складские расходы I,2%								4		
		Итого по разделу II								320		
		Ш. Монтажные работы										
24	8-7060	Бра БКВ-60	I00 шт	0,03	I35	4,I0		247	58,I		7	2
25	8-7007	Розетка штепсельная У-86АМ при скрытой проводке	"	0,02	75	I,5		II7	32,7		2	I
26	8-7002	Выключатель У-85-АМ при скрытой проводке	"	0,0I	75	0,75		I06	32,7		I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
27	8-I530	Кабель в проложенных трубах весом Iм до Iкг	I00 м	I	I3	I3		I3,4	5,87 0,09		I3	6
		Затягивание провода ПВ в проложенные трубы:										
		Провод первый сечением до:										
28	8-437I	2,5 мм2	I00 м	2,55	6	I5		6,86	2,69 0,8I		I7	7 2
29	8-4372	6 мм2	"	0,30	8	2		8,49	3,35 0,97		3	I
30	8-4374	35 мм2	"	0,I5	I4	2		I5,3	6,03 0,97		2	I
3I	8-4373	I6 мм2	"	0,I0	I0	I		I2,60	4,82 I,59		I	-
		За каждый последующий провод сечением до:										
32	8-4403	2,5 мм2	"	5,55	3	I6,65		2,37	I,3I		I3	7
33	8-4404	6 мм2	"	0,7	3	2,I0		2,72	I,47		2	I
34	8-4405	I6 мм2	"	0,2	5	I		4,54	2,5		I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
35	8-4406	35 мм2	I00 м	0,35	6	2,I		5,I	2,8		2	I
		Трубы водогазопроводные стальные в полу - скрыто во взрывоопасных помещениях диаметром до:										
36	8-43I6	25 мм	"	2,6	9I	236,6		I57	45,I 2,77		408	II7 7
37	8-43I7	40 мм	"	0,5	I00	50		I86	49,3 5,67		93	25 3
		Итого:				347,80					565	I70 I2
		Плановые накопления 6%									34	
		Итого по разделу Ш				347,80					599	I70 I2
		IУ. Материалы, не учтенные ценником:										
38	I6-07-0I п. 74	Бра БКВ-60 Цена: 2,I х I,083	шт	3				2,27			7	
39	I5-09 стр.I97 т. 32I	Кабель микрофонный РВШЭ-I сеч.	км	0,I				65,82			7	
		Цена: 60х I,097										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	Ц.I ч.У стр.222	Провод марки ПВ сечением:										
40	п.I99	I,5 мм2	км	0,56				33,5			I9	
4I	п. 200	2,5 мм2	"	0,25				48,6			I2	
42	п. 20I	4 мм2	"	0,I				69,9			7	
43	п. 203	I0 мм2	"	0,03				I62			5	
44	стр.224 п. 206	85 мм2	"	0,05				485			24	
	Ц.I ч.I стр.I04	Труба стальная по ГОСТу 3262-62 диам.										
45	п. I4	20 мм	м	250				0,3			75	
46	п. I5	25 мм	"	I0				0,4I			4	
47	п. I6	32 мм	"	50				0,52			26	
		Итого:									I86	
		Плановые накопления 6%									II	
		Итого по IУ разделу:									I97	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Сводка итогов по смете:										
		I. Оборудование	руб			9I9,65				9070	I227	400 I2
		П. Мебель и инвентарь	"							320	-	-
		Ш. Монтажные работы	"			347,80				-	599	I70 I2
		IУ. Материалы, не учтенные ценником:								-	I97	-
		Всего по смете:	"			I267,45				9390	2023	570 24
										II4I3		

Составила: (Иванова)

СМЕТА № I3

Сельский дом культуры на 300 мест
Технологическое оборудование

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 24,75 т.руб.

в том числе:

а) оборудование - 23,58 т.р
б) монтаж - 0,03 т.р.
в) строительные работы - I,I4 т.р.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	4,92 руб
	I м2 рабочей площади	30,62 руб
	I м2 общей площади	26,45 руб
	I места	82,50 руб

№ № п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметн.стоим. в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	Сб.сметных норм затрат и типовых наборов оборудования и предметов внутреннего убранства общественных и административных зданий том 2 вып.I табл.I	Мебель	руб			II457
2.	-"-	Монтируемое оборудование	"			48I
		в т.ч. монтаж	"			33
3.	-"-	Немонтируемое оборудование	"			I235

I	2	3	4	5	6	7
4	То же	Инвентарь	руб			9400
		а) жесткий хозяйственный	"			2730
		б) культинвентарь и спортинвентарь	"			2362
		в) инструмент разный	"			I28
		г) одежда сцены	"			4I80
5.	То же	Инвентарь противопожарный	"			I035
6.	То же	Установка кресел	"			900
		Итого:	руб			24508
		Сборка ремонтируемого оборудования	"			240
		Всего по смете:	"			24748
		В том числе:				
		I. Оборудование	"			23575
		2. Монтаж	"			33
		3. Строительные работы	"			II40
		Возврат от реализации тары -0,75%	"			I86

/ Составила: Н.Князева

18603-06

СМЕТА № I4

Клуб с залом на 300 мест
Насосная (вариант)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 0,39 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,08 руб
	I м2 рабочей площ.	0,48 руб
	I м2 общей площади	0,42 руб
	I места	I,30 руб

№ № п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. в руб. единица	Сметная стоим. в руб. общая
I	2	3	4	5	6	7
I	23-63 30-I0-г	Трубы стальные водопроводные диам. 70 мм	м	8	2,74	22
2	23-I08 30-I5-б	Задвижка чугунная 30ч 6бр диам. 80мм	шт	6	I7,I0	I03
3	23-I39 30-I5-б	Обратный клапан подъемный фланцевый чугунный 80мм	"	3	I7,8	53
4	23-6I5	Установка центробежных насосов с электродвигателем при весе до 0,I т	I нас.	2	9,72	I9
		в т.ч. зарплата			(6,7)	(I3)

I	2	3	4	5	6	7
5	Ц.I ч.III п.I623 I5-0I п.0I-604 п.0I-606	Стоимость 2К-6б с электродвигателем А02-22-2	к-т	2	65,75	I32
		Цена: 74,50 -(39,50+3I,50) xI,094=				
		Итого:	руб			329
		Накладные расходы I4,9% по п.I-3	"			27
		70% на зарплату	"			9
		Итого:	"			365
		Плановые накопления 6%	"			22
		Всего по смете:	"			387

Составила: Иванова (Иванова)

СМЕТА № I5

Сельский клуб на 300 мест
Противопожарная автоматика (вариант)

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69. - 0,36 т.руб.

в том числе:

а) оборудования - 0,26 т.руб.

б) монтажных работ 0,I0 т.руб.

Показатели по смете:

I.	Объем здания	5035,40 м3
2.	Общая площадь	935,80 м2
3.	Рабочая площадь	808,20 м2
4.	Число мест	300
5.	Стоимость:	
	I м3 здания	0,07 руб.
	I м2 общей площади	0,38 руб
	I м2 рабочей площ.	0,45 руб
	I места	I,20 руб

№ п.п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Затраты труда: Ед. изм ч/ч	Затраты труда: Всего ч/ч	Сметная стоимость ед. руб.: Оборуд.	Сметная стоимость ед. руб.: Монтажных работ: Общая	Сметная стоимость ед. руб.: Монтажных работ: В т.ч з/пл.	Общая стоимость руб.: Оборуд.	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: Общая	Общая стоимость руб.: Монтажных работ: В т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I	I5-04-I п.I8-3I9 8-6240	Пост управления ПКУ-I4,I9;I22,40УЗ	шт	7	2	I4	4,20	I,85	0,7I 0,0I	29	I2	5 0,07
2	I7-04 п.2-042 II-I075	Датчик-реле повышения давления ДИ-6	"	2	9	I8	29,0	7,73	4,36	58	I5	9
3	I6-02 п.I5-0025 I0-705I	Звонок электрический МЗ-I	"	I	2	2	4,70	I,96	I,08	5	2	I
		Электроаппаратура, устанавливаемая в шкафу:										
4	I5-04-I п.0I-005 I5-04-П п.I-320 8-6703	Выключатель автоматический АП50-3МТ Цена: 2,I0+2,50	шт	2	2	4	4,60	2,36	I,I4	9	5	2
5	I5-04-I п.0I-004 I5-04-П п.I-320 8-6700	То же, АП50-2М Цена: I,65+ I,80	"	I	2	2	3,45	2,42	I,04	3	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	I5-04-I п.06-53I I5-04-П п.I-420 8-6734 к= 4	Переключатель универсальный УП 53I2 Цена: 2,65+ 2,0	шт	2	0,3х х4	2,4	4,65	0,33х х4	0,I2х х4	9	3	I
7.	I5-04-I п.I8-058 I5-04-П п.I-4I8 8-67I4	Кнопка управления КЕ-0II	"	6	0,6	3,6	2,50	0,6	0,27	I5	4	2
8.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-П п.I-452 8-6735	Светосигнальное устройство АСРВО 32У2 Цена: 0,35+ 0,60	"	3	0,90	2,70	0,95	0,90	0,42	3	3	I
9.	I5-04-I п.I2-I63 I5-04-П п.I-400 8-673I	Реле промежуточное ПЭ-2I Цена: 3,95+ 3,0	шт	4	0,9	3,6	6,95	I,27	0,46	28	5	2
I0	I5-04-I п.I2-254 I5-04-П п.I-399 8-673I	Реле времени РВП-2 Цена: I0,20+ 2,0	шт	I	0,9	0,9	I2,20	I,27	0,46	I2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II	I5-04-I п.04-I77 I5-04-П п.I-354 8-6725	Пускатель магнитный ПМЕ-2II Цена: 5,80+ 3,50	шт	I	I	I	9,30	I,I0	0,50	9	I	I
I2	II-2I49	Провод ПВ-2 сеч. I,5 мм2 по щитам	I00 м	0,22	38	8,36	-	32,50	I8,30	-	7	4
		Щ и т ы										
I3	I5-04-П п.I-096 II-I956	Шкаф ЯУЭ-I260 разм.I200х600х х450	шт	I	I3	I3	50,0	I0,40	5,28 0,06	50	I0	5 0,06
I4		Комплектация шкафа - 8% (по поз. 4-I3)								II		
I5	8-4276	Прокладка труб стальных водогазопроводных диам. 26 мм	I00 м	0,I65	66	I0,89	-	97,70	27,80 8,II	-	I6	5 I,34
I6	8-437I	Затягивание первого провода в проложенные трубы сеч.до 2,5мм2	"	0,I7	6	I,02	-	6,86	2,69 0,8I	-	I	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	8-4403	То же, последующего сечением до 2,5 мм2	100 м	0,18	3	0,54		2,37	1,31		1	-
		Итого:				88,01				241	88	40 1,47
		Начисления на оборудование 9,4%								23		
		Плановые накопления 6%				28, :					5	
		Итого:				88,01				264	93	40 1,47
		П. Материалы, не учтенные ценником										
18	Ц.1 ч.1 стр.106	Труба стальная тонкостенная диам. 26 мм ГОСТ 10704-76.	м	16,5				0,26			4	
19	16-09 т. 126	Провод марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,03				22,73			1	
		Цена: 20,50 х 1,109										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
20	I5-09 т. I26	То же, ПВ2 сечением I,5 мм2	км	0,022				27,I7			I	
		Цена: 24,50 х I,I09										
2I	-"-	То же, АПВ-660 сечением 2,5 мм2	"	0,005				26,06			-	
		Цена: 23,50 хI,I09										
		Итого:									6	
		Плановые накопления 6%									-	
		Итого:									6	
		Итого по I+II разделам:				88,0I				264	99	40 I,47
		Всего по смете				88,0I				363		
		Сводка затрат по смете:										
	I раздел	Оборудование и монтажнче работы				88,0I				264	93	40 I,47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	П раздел	Материалы не учтенные ценником									6	

Составила: Арсентьева

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для различных вариантов температур наружного воздуха

№ № п.п	№№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объемы работ		
			Предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие варианту расчетной температуры наружного воздуха	
				-20°С	-40°С
I	2	3	4	5	6
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ		
			П. Фундаменты		
I	I6	м3	I28,30	II2,I7	I56,75
2	20	"	4,76	4,76	5,07
3	2I	м2	56,09	56,09	60,36
4	22	"	47,0	43,30	5I,43
5	24	шт	2	2	-
6	25	"	-	-	4
7	26	м3	92,54	82,24	II3,08
8	27	"	4,85	4,85	7,03
9	28	"	59,62	52,96	72,82
I0	29	"	2,85	2,85	3,0I
II	33	"	I,46	I,46	-
I2	34	"	-	-	2,I8
I3	35	т	0,I99	0,I99	0,208
I4	36	кг	36,0	36,0	73,40

I	2	3	4	5	6
I5	37	кг	65,2	65,2	74,20
I6	38	"	5,6	5,6	II,20
		Ш. С т е н ы			
I7	39	м3	40,I5	36,0	45,0
I8	40	"	56,5I	56,5I	67,4
I9	43	"	0,83	0,83	I,03
20	44	"	28,50	27,0	34,I
2I	45	"	I7,66	I7,66	22,4
22	46	"	I3,0	I3,0	I4,7
23	48	т.шт	2I,93	2I,93	23,6
24	49	м3	0,83	0,83	I,03
25	50	кг	37,6	37,6	4I,0
26	5I	"	7,28	7,28	9,0I
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ			
		ХШ. С т е н ы			
27	I8I	м3	92,79	90,59	II0,64
28	I82	"	I29,I0	-	-
29	I83	"	I03;76	-	-
30	I85	"	-	I05,48	-
3I	I86	"	-	84,78	
32	I87	"	-	-	I63,I5
33	I88	"	-	-	I3I,I3

I	2	3	4	5	6
34	202	м3	5,9I	5,20	7,I3
35	203	шт	I7	I6	I7
36	206	м3	2,I3	2,I3	3,0I
37	2I0	т.шт	I00,49	80,48	II0,52
38	2II	"	33,69	28,24	4I,55
39	2I3	м3	I09,I2	98,80	I27,53
40	2I5	"	4,2I	4,2I	4,76
4I	2I8	"	8,47	7,53	9,50
42	2I9	кг	48I,40	450,0	52I,0
43	220	"	I65,20	I39,0	I60,0
44	224	т	0,355	0,355	0,402
		ХУ. Перекрытие			
45	260	м3	3,2I	3,0I	3,2I
46	26I	кг	II8,25	II3,05	II8,25
47	262	"	8I,50	76,30	8I,50
48	263	"	36,05	36,05	36,05
49	264	м2	5,40	4,32	6,48
		ХУП. Кровля			
50	338	м2	363,I	-	-
5I	339	"	-	363,I	-
52	340	"	-	-	363,I

I	2	3	4	5	6
		XXI. О к н а			
53	392	м2	84,99	84,99	-
54	393	"	-	-	84,99
55	394	"	63,60	63,60	-
56	395	"	I4,46	I4,46	-
57	396	"	I,36	I,36	-
58	397	"	I,80	I,80	-
59	398	"	0,50	0,50	-
60	399	"	-	-	63,60
6I	400	"	-	-	I4,46
62	40I	"	-	-	I,36
63	402	"	-	-	0,50
64	404	к-т	-	-	I6
65	405	"	-	-	2
66	406	"	-	-	6
67	407	"	2	-	-
68	408	"	I6	-	-
69	409	"	6	-	-
		XXII. Двери			
70	42I	м2	3,27	3,27	-
7I	422	/	-	-	3,27
72	440	м2	3,27	3,27	-

I	2	3	4	5	6
73	445	к-т	I	I	-
74	446	"	-	-	I
		XXIII. Витражи			
75	452	м2	20,40	20,40	-
76	453	"	-	-	20,40
77	459	к-т	5	5	-
78	460	"	-	-	5
		XXУ. Внутренние отделочные работы			
79	487	м2	-	-	84,99
80	488	"	84,99	84,99	-
8I	490	"	-	-	3,27
82	49I	"	3,27	3,27	-

Составила: Н.Цветкова

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для различных вариантов температур наружного воздуха со стенами из кирпича глиняного обыкновенного

№№ п.п	№№ поз. в смете к основному варианту	Един. изм.	Объемы работ			
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту расчетной температуры наружного воздуха		
				-20^{0}	-30^{0}	-40^{0}
I	2	3	4	5	6	7
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ			
			П. Фундаменты			
I	I6	м3	I28,30	I37,25	I37,25	I50,36
2	20	"	4,76	5,07	5,07	5,38
3	2I	м2	56,09	59,02	59,02	63,30
4	22	"	47,0	49,52	49,52	55,85
5	24	шт	2	2	2	-
6	25	"	-	-	-	4
7	26	м3	92,54	98,38	98,38	I07,I4
8	27	"	7,85	5,I5	5,I5	5,4I
9	28	"	59,62	64,07	64,07	69,27
I0	29	м3	2,85	3,0	3,0	3,27
II	33	"	I,46	I,46	I,46	-
I2	34	"	-	-	-	2,I8
I3	35	т	0,I99	0,I99	0,I99	0,2I8

I	2	3	4	5	6	7
I4	36	кг	36,0	36,0	36,0	73,40
I5	37	"	65,2	65,2	65,2	74,20
I6	38	"	5,6	5,6	5,6	II,20
			III. Стены			
I7	39	м3	40,I5	4I,2	4I,20	47,0
I8	40	"	56,5I	56;5I	56,5I	62,0
I9	43	"	0,83	0,83	0,83	I,03
20	44	"	28,50	29,0	29,0	34,I
2I	45	"	I7,66	20,7	20,7	23,0
22	46	"	I3,00	I2,0	I2,0	I5,0
23	48	т.шт	2I,93	I8,42	I8,42	25,0
24	49	м3	0,83	0,83	0,83	I,03
25	50	кг	37,60	37,80	37,80	4I,0
26	5I	"	7,28	7,60	7,60	II,50
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ			
			XXIII. Стены			
27	I8I	м3	92,79	-	-	-
28	I82	"	I29,I0	-	-	-
29	I83	"	I03,76	-	-	-
30	I84	"	22,64	-	-	-
3I	I89	"	-	92,79	92,79	II0,64
32	I90	"	-	I29,I0	I29,I0	-

I	2	3	4	5	6	7
33	I9I	м3	-	I03,76	I03,76	-
34	I92	"	-	22,64	22,64	22,64
35	I93	"	-	-	-	I63,I5
36	I94	"	-	-	-	I3I,I3
37	202	"	6,0	6,0	6,0	7,20
38	203	шт	I7	I7	I7	I7
39	206	м3	2,I3	2,I3	2,I3	3,0I
40	2I0	т.шт	I00,49	-	-	-
4I	2II	"	33,69	33,69	33,69	4I,55
42	2I2	"	48,45	I48,33	I48,33	I78,I7
43	2I3	м3	I09,I2	I09,I2	I09,I2	I27,53
44	2I5	"	4,2I	4,2I	4,2I	4,76
45	2I8	"	8,47	8,47	8,60	I0.I
46	2I9	кг	48I,40	48I,40	48I,40	520,I
47	220	"	I65,2	I65,20	I65,20	I80,0
48	224	т	0,355	0,355	0,355	0,402
		XУ. Перекрытие				
49	260	м3	3,2I	3,0I	3,2I	3,2I
50	26I	кг	II8,25	II3,05	II8,25	II8,25
5I	262	"	8I,50	76,30	8I,50	8I,50
52	263	"	36,05	36,05	36,05	36,05
53	277	м2	2,70	2,40	2,70	3,I0

I	2	3	4	5	6	7
		XУП. Кровля				
54	338	м2	363,I	-	363,I	-
55	339	"	-	363,I	-	-
56	340	"	-	-	-	363,I0
		XXI. О к н а				
57	392	м2	84,99	84,99	84,99	-
58	393	"	-	-	-	84,99
59	394	"	63,60	63,60	63,60	-
60	395	"	I4,46	I4,46	I4,46	-
6I	396	"	I,36	I,36	I,36	-
62	397	"	I,80	I,80	I,80	-
63	398	"	0,50	0,50	0,50	-
64	399	"	-	-	-	63,60
65	400	"	-	-	-	I4,46
66	40I	"	-	-	-	I,36
67	402	"	-	-	-	0,50
68	404	к=т	-	-	-	I6
69	405	"	-	-	-	2
70	406	"	-	-	-	6
7I	407	"	2	-	-	-
72	408	"	I6	-	-	
73	409	"	6	-	-	

I	2	3	4	5	6	7
		XXII. Двери				
74	42I	м3	3,27	3,27	3,27	-
75	422	"	-	-	-	3,27
76	400	"	3,27	3,27	3,27	-
77	40I	"	-	-	-	3,27
78	445	к-т	I	I	I	-
79	446	"	-	-	-	I
		XXIII. Витражи				
80	452	м2	20,40	20,40	20,40	-
8I	453	"	-	-	-	20,40
82	459	к-т	5	5	5	-
83	460	"	-	-	-	5
		XXV. Внутренние отделочные работы				
84	487	м2	-	-	-	84,99
85	488	"	84,99	84,99	84,99	-
86	490	"	-	-	-	3,27
87	49I	"	3,27	3,27	3,27	-

Составила: Н.Цветкова

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для различных вариантов температур наружного воздуха со стенами из кирпича силикатного

№ № п.п	№№ поз. в смете к осн. варианту	Един. изм.	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	Соответствующие варианту расчетной температуры наружного воздуха	
				- 20°	- 30°
I	2	3	4	5	6
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ		
			II. Фундаменты		
I	I6	м3	I28,30	I37,25	I50,36
2	20	"	4,76	5,07	5,38
3	2I	м2	56,09	59,02	63,30
4	22	"	47,0	49,52	55,27
5	24	шт	2	2	-
6	25	"	-	-	4
7	26	м3	92,54	98,38	I07,I4
8	27	"	4,85	4,85	5,4I
9	28	"	59,62	64,07	69,27
I0	29	"	2,85	3,0	3,27
II	33	м3	I,46	I,46	-
I2	34	"	-	-	2,I8
I3	35	т	0,I99	0,I99	0,2I2

I	2	3	4	5	6
I4	36	кг	36,0	36,0	73,40
I5	37	"	65,2	65,2	74,20
I6	38	"	5,6	5,6	II,20
		Ш. Стены			
I7	39	м3	40,I5	4I,20	47,0
I8	40	"	56,5I	56,5I	62,0
I9	43	"	0,83	0,83	I,03
20	44	"	28,5	29,0	34,I
2I	45	"	I7,66	20,7	23,I
22	46	"	I3,0	I2,07	I5,4
23	48	т.шт	2I,93	I8,4	25,60
24	49	м3	0,83	0,83	I,04
25	50	кг	37,60	37,60	4I,0
26	5I	"	7,28	7,28	II,60
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ			
		XШ. С т е н ы			
27	I8I	м3	92,79	-	-
28	I82	"	I29,I0	-	-
29	I83	"	I03,76	-	-
30	I84	"	22,64	-	-
3I	I89	м3	-	92,79	II0,64

I	2	3	4	5	6
32	I90	м3	-	22,64	22,64
33	I9I	"	-	I29,I0	-
34	I92	"	-	I03,76	-
35	I93	"	-	-	I63,I5
36	I94	"	-	-	I3I,I3
37	202	"	6,0	6,0	7,I9
38	203	шт	I7	I7	I7
39	206	м3	2,I3	2,I3	3,0I
40	2I0	т.шт	I00,49	-	-
4I	2II	"	33,69	-	-
42	2I2	м3	I09,I2	I06,66	I26,I9
43	2I3	"	4,2I	4,2I	4,76
44	2I5	т.шт	-	I34,66	I63,87
45	2I8	м3	8,47	9,47	I0,I
46	2I9	кг	48I,40	48I,40	520,I
47	220	"	I65,2	I65,2	I80,0
48	224	т	0,355	0,355	0,402
		ХУ. Перекрытие			
49	260	м3	3,2I	3,2I	3,2I
50	26I	кг	II8,25	II8,25	II8,25
5I	262	"	8I,50	8I,50	8I,50
52	263	"	36,05	36,05	36,05
53	277	м2	2,7	2,70	3,I0

I	2	3	4	5	6
		XVII. Кровля			
54	338	м2	363,I	363,I	-
55	339	"	-	-	363,I
		XXI. О к н а			
56	392	м2	84,99	84,99	-
57	393	"	-	-	79,88
58	384	"	63,60	63,60	-
59	385	"	I4,46	I4,46	-
60	386	"	I,36	I,36	-
6I	387	"	I,80	I,80	-
62	388	"	0,50	0,50	-
63	389	"	-	-	63,60
64	400	"	-	-	I4,46
65	40I	"	-	-	I,36.
66	402	"	-	-	0,50
67	403	к-т	-	-	I5
68	404	"	-	-	2
69	405	"	-	-	6
70	406	"	2	2	-
7I	407	"	I6	I6	-
72	408	"	6	6	-

I	2	3	4	5	6
			XXII. Двери		
73	42I	м2	3,27	3,27	-
74	422	"	-	-	3,27
75	400	"	3,27	3,27	-
76	40I	"	-	-	3,27
77	445	к-т	I	I	-
78	446	"	-	-	I
			XXIII. Витражи		
79	452	м2	20,40	20,40	-
80	453	"	-	-	20,40
8I	459	к-т	5	5	-
82	460	"	-	-	5
			XXУ. Внутренние отделочные работы		
83	487	м2	-	-	84,99
84	488	"	84,99	84,99	-
85	490	"	-	-	3,27
86	49I	"	3,27	3,27	-

Составила Н. Цветкова

18603-06

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для варианта перекрытия из легкобетонных панелей

№№ пп	№№ позиций в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	для варианта из легкобетонных панелей
I	2	3	4	5
		А. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ		
		IУ. Перекрытие над подвалом		
I	55	шт	4	-
2	56	"	4	-
3	62	"	-	4
4	63	"	-	4
		Б. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ		
		ХУI. Перекрытие		
5	253	шт	I5	-
6	254	"	2	-
7	255	"	9	-
8	256	"	2	-
9	257	"	9	-
I0	258	"	4	-
II	259	"	I	-
I2	282	"	-	I5
I3	283	шт	-	2
I4	284	"	-	2

I	2	3	4	5
I5	285	шт	-	9
I6	286	"	-	I
I7	287	"	-	2
		ХУП. Покрытие		
I8	30I	шт	I	-
I9	302	"	2	-
20	303	"	25	-
2I	304	"	2	-
22	305	"	I2	-
23	306	"	22	-
24	322	"	-	I
25	323	"	-	2
26	324	"	-	25
27	325	"	-	I2
28	326	"	-	2
29	327	"	-	22

Составила Н. Цветкова

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для различных вариантов расчетной температуры наружного воздуха к смете на вентиляцию

№№ пп	№№ позиций в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту с расчетной температурой наружного воздуха	
				-20°	-40°
I	2	3	4	5	6
I	7	шт	2	4	-
2	8	"	2	-	2
3	9	"	-	-	2
4	I0	"	-	I	-
5	II	"	I	I	-
6	I2	"	I	-	-
7	I3	"	-	-	I
8	I4	"	-	-	I
9	I5	кг	67,20	50,40	50,40
I0	20	м2	3,47	3,30	I,87
II	2I	"	4,58	4,50	6,79
I2	22	"	-	0,2I	-
I3	23	"	0,49	0,23	-
I4	24	"	0,32	0,64	0,33
I5	25	"	0,35	-	0,72

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

объемов работ для различных вариантов расчетной температуры наружного воздуха к смете на отопление

№№ пп	№№ позиций в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту с наружной температурой наружного воздуха	
				-20^{0}	-40^{0}
I	2	3	4	5	6
I	I	экм	I63,I0	I3I,95	I75,35
2	2	Iм нитки регистр.	2,I0	I,5	2,40

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7

объемов работ для варианта с теплоносителем I50-70°С к смете на отопление

№№ пп	№№ позиций в смете к основному варианту	Объемы работ	
		предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие варианту с теплоносителем I50-70°С
I	I8	-	I
2	I9	2	-
3	20	-	I
4	22	-	5
5	23	4	3
6	24	5	-
7	26	2	-
8	30	II	I0
9	3I	-	4
I0	32	4	3
II	33	-	4
I2	34	4	3

Выборка затрат труда, материалов и механизмов

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Всего	Подземная часть
I	2	3	4	5
	Затраты труда и заработная плата			
I	Затраты труда	ч/дн	2I37,74	475,08
2	Заработная плата	руб	6362,29	I2I0,73
	Строительные машины и оборудование			
3	Автогрейдеры средние	м/с	-	0,72
4	Бульдозеры мощностью I00 л.с.	"	4,46	4,46
5	Краны автомобильные 5т	"	0,23	0,23
6	Краны башенные 5 т	"	I0,37	0,I7
7	Краны гусеничные I0 т	"	0,24	0,I5
8	Краны гусеничные 20 т	"	0,I0	-
9	Катки самоходные 6,3 т	"	0,24	0,24
I0	Машины поливочные 3800 л	"	0,06	0,06
II	Растворонасосы 3 м3/час	"	3,58	0,6I
I2	Растворонасосы I м3/час	"	0,78	0,78
I3	Трамбовки пневматические	"	6,I9	6,I9
I4	Экскаваторы с обратной лопатой емк. ковша 0,5 м3	"	3,79	3,79
I5	Прочие машины	руб	II62,25	I90,73

18603-06

I	2	3	4	5
	Материалы для общестроительных работ			
I6	Анкерные болты	т	9.90	-
I7	Белила цинковые тертые	кг	60,73	2.53
I8	Бруски Пс 50-60 мм	м3	0,I5	-
I9	Бруски и брусья Шс 75 мм и более	"	0,96	-
20	Бруски Пс 70 мм и более	"	2,26	I,0
2I	Болты строительные	кг	8,03	8,03
22	Вода	"	I,78	I,78
23	Войлок строительный	м2	25,98	-
24	Войлок минеральный	м3	2,28	-
25	Гвозди строительные	кг	3II,67	78,54
26	Гвозди штукатурные	"	I,60	0,09
27	Гидроизол	т	0,0I	0,0I
28	Гипс-алебастр	"	0,65	-
29	Глина	м3	0,96	-
30	Гравий	"	99,39	0,28
3I	Грунтовка битумная	т	0,53	0,05
32	Доски полового настила 60 мм	м3	2,43	-
33	Доски полового настила 37 мм	"	I8,84	-
34	Доски полового настила 29 мм	"	I,79	-
35	Доски Пс25-32 мм	"	2,06	0,56
36	Доски Пс 40 мм и более	"	0,29	0,I3
37	Доски Шс 40 мм и более	"	5,3I	4,7I
38	Доски IУс 25-32 мм	"	I,35	0,50

I	2	3	4	5
39	Доски подоконные деревянные	м	46,30	-
40	Доски IУс 40 мм и более	м3	I,68	I,02
4I	Диаммоний фосфат	кг	I3,82	-
42	Закрепы	"	67,26	0,29
43	Замазка меловая	"	I07,0I	-
44	Замазка битумная	"	2,I9	-
45	Известь негашеная	"	4I,58	4I,58
46	Камень бутовый	м3	I26,36	I26,I6
47	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт	I02,98	22,35
48	Кирпич глиняный пустотелый	"	I00,49	I,07
49	Керамзит	м3	I08,5I	9,4I
50	Клей малярный	кг	7,52	-
5I	Контакт керасиновый	"	2,05	-
52	Краски разные, в т.ч. белила	кг	77,22	40,76
53	Краски тертые	"	77,60	0,38
54	Купорос медный	"	4,5I	-
55	Кирпич керамический лицевой	т.шт	33,69	-
56	Картон асбестовый 3 мм	"	0,05	-
57	Лак масляный спиртовой	кг	0,64	-
58	Мастика битумная	т	9,59	I,66
59	Мастика дегтевая	"	243,38	0,I0
60	Мел молотый	"	4,03	4,03
6I	Мыло	"	4,52	-
62	Наличники	м	232,72	-
63	Олифа	кг	246,89	3,6I
64	Плитки мозаичные	м2	I72,90	-

I	2	3	4	5
65	Пакля	кг	25I,78	3,57
66	Паста меловая	"	20I,53	-
67	Паста антисептическая	"	8,I7	-
68	Пергамин	м2	388,80	64,90
69	Плитки плинтусные	м	84,93	-
70	Песок	м3	I,34	0,45
7I	Плитки керамические метлахские	м2	I08,I5	9,27
72	Плитки карнизные	м	84,93	-
73	Плиты пенобетонные	м2	62I,40	-
74	Плиты минераловатные	м3	0,36	0,36
75	Проволока отожженная стальная	кг	5,I2	0,70
76	Подковки	"	26,86	3,55
77	Рубероид	м2	340I,80	390,73
78	Решетки стальные	м	30,66	-
79	Решетки металлические	т	0,02	0,02
80	Сетка проволочная тканая	м2	I3I,8I	4,84
8I	Смола	кг	3,70	-
82	Сталь кровельная черная	т	0,03	-
83	Сталь кровельная оцинкованная	"	0,34	0,0I
84	Сталь круглая до I0 мм	т	0,27	-
85	Сталь рифленая	"	0,I2	0,I2
86	Стекло жидкое	кг	27,I2	27,I2
87	Стекло оконное 3 мм	м2	I72,28	-
88	Стекло витринное	"	75,75	-
89	Сульфат аммония	кг	3,44	-
90	Сурик железный густотертый	"	3,20	-

I	2	3	4	5
9I	Толь	м2	230,04	60,30
92	Шпаклевка купоросная	кг	I3,9I	-
93	Цемент 300	т	0,05	-
94	Цемент 400	"	0,02	0,02
95	Щебень	м3	3I,49	I3,68
96	Щебень рядовой	"	I2,I4	I2,I4
	Полуфабрикаты			
97	Бетон тяжелый М-I00	м3	I84,66	I8I,I0
98	Бетон тяжелый М-200	"	35,73	20,67
99	Керамзитобетон	м3	2,I8	-
I00	Раствор известковый	"	23,56	I,89
I0I	Раствор цементный М-I50	"	5,68	-
I02	Раствор гипсолитовый	"	II,I3	-
I03	Раствор цементный М-75	"	I3,04	0,68
I04	Раствор цементный М-50	"	4,0	4,0
I05	Раствор цементный М-25	"	5,70	5,09
I06	Раствор цементный М-I00	"	7,67	I,86
I07	Раствор цементный М-200	"	0,09	0,09
I08	Раствор цементно-известковый М-25	"	I26,I3	8,I4
I09	Раствор цементно-известковый М-50	"	7,35	I,82
II0	Раствор цементно-известковый I:I:6	"	I4,88	2,75
III	Раствор цементный М-I50	"	6,I3	-
II2	Раствор с мраморной крошкой	"	I,30	I,30
	Детали и изделия из дерева			
II3	Галтели	м	4,44	-

I	2	3	4	5
II4	Раскладки	м	I6,08	-
II5	Плинтусы	"	653,0	-
II6	Поручни сосновые	м	3I,2I	-
II7	Перила с балясником	м3	0,02	-
II8	Стойки инвентарные	шт	9,25	I,82
II9	Тетивы и ступени	м3	0,06	-
I20	Щиты опалубки	м2	263,60	I65,86
I2I	Щиты ограждения радиаторов	"	6,28	-
	Детали и изделия из металла			
I22	Кронштейны	кг	849,76	I28,0
I23	Решетки вентиляционные	шт	I34,80	-
	Детали и изделия прочие			
I24	Плиты гипсовые 80 мм	м2	I23,04	-
I25	Прочие материалы	руб	6I6,72	I32,I9

Составила Н. Цветкова

18603-06

Приложение к смете № 2

№№ пп	Наименование ресурса	Един. изм.	Кол-во
I	2	3	4
I	Затраты труда	ч/дн	I46,38
2	Зарплата	руб	25I,99
	Сантехнические и строительные материалы		
3	Белила цинковые тертые	кг	25,77
4	Болты с гайками	"	I9,83
5	Лак	"	I,95
6	Лакостеклоткань	м2	47,I5
7	Лента стальная упаковочная	кг	II,74
8	Олифа	"	2I,03
9	Полуцилиндры минераловатные	м3	0,95
I0	Рубероид	м2	47,I5
II	Сталь листовая кровельная	м2	I5,2I
I2	Краски тертые	кг	4,93
I3	Крепления	"	I5,97
I4	Кронштейны радиаторные	шт	25I

Приложение к смете № 3

I	Затраты труда	ч/дн	I93,50
2	Зарплата	руб	208,5I
	Сантехнические и строительные материалы		
3	Белила цинковые тертые	кг	I2,58
4	Краски тертые	кг	2,4I
5	Крепления	"	I07,30
6	Олифа	"	I0,30
7	Прочие материалы	руб	59,56

I	2	3	4
	Приложение к смете № 4		
I	Затраты труда	ч/дн	21,05
2	Зарплата	руб	69,22
	Сантехнические и строительные материалы		
3	Белила цинковые тертые	кг	6,32
4	Болты с гайками	"	24,72
5	Дрова	м3	0,0I
6	Клей малярный	кг	0,I6
7	Краски тертые	"	0,85
8	Маты минераловатные	м3	0,84
9	Мел молотый	кг	0,32
I0	Мастика битумная	"	0,0I
II	Олифа	"	5,69
I2	Проволока стальная отожженная черная	"	3,09
I3	Рубероид	м2	36,34
I4	Раствор асбестоцементный	м3	0,32
	Приложение к смете № 6		
I	Затраты труда	ч/дн	I3,42
2	Зарплата	руб	45,28

Составила Иванова

18603-06

Сводная ведомость затрат труда

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов затрат	Затраты труда чел/дн.
I	2	3
	Смета № I	
	А. Подземная часть здания	
	Работы нулевого цикла:	
I	Земля	80,I2
2	Фундаменты	86,I0
3	Стены	78,85
4	Перекрытие над подвалом	6,29
5	Перегородки	6,59
	Итого по работам нулевого цикла	257,95
	Работы, не входящие в нулевой цикл:	
6	Подготовка под полы подвала	4,I5
7	Полы подвала	6,0I
8	Подготовка под полы I этажа	36,42
9	Двери	I,55
I0	Внутренняя отделка	I4,79
II	Наружная отделка	I7,79
I2	Прочие работы	I36,42
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	2I7,I3
	Итого по подземной части здания	475,08
	Б. Надземная часть здания	
I3	Стены наружные и внутренние	444,60
I4	Перегородки	63,06
I5	Перекрытия и покрытие	I52,I8

I	2	3
I6	Кровля	I69,5I
I7	Полы	I6I,52
I8	Лестницы	25,72
I9	Окна и витражи	6I,09
20	Двери	22,44
2I	Внутренняя отделка	359,93
22	Наружная отделка	I32,64
23	Прочие работы	69,97
	Итого по надземной части здания	I662,66
	Итого по общестроительным работам	2I37,74
	Смета № 2 - Отопление	I46,38
	Смета № 3 - Вентиляция	I93,50
	Смета № 4 - Холодное водоснабжение	2I,05
	Смета № 5 - Канализация	I3,42
	Смета № 6 - Электроосвещение	I93,84
	Смета № 7 - Электросиловое оборудование	I0I,87
	Смета № 8 - Постановочное освещение	I96,2I
	Смета № 9 - Устройства связи	I06,7I
	Смета № I0 - Автоматизация сантехустройств и оборудования аварийного освещения	3I,59
	Смета № II - Механическое оборудование сцены	288,79
	Смета № I2 - Кинотехнологическое и электроакустическое оборудование	I85,84
	Смета № I3 - Технологическое оборудование, мебель и инвентарь	53,85
	Всего по зданию	3670,79

ставила Н. Цветкова

gost.e-ecolog.ru