Т И П О В О Й П Р О Е К Т

261-12-255.85

Клуб (в клеёных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

(в 2-х частях)

Часть П

(стр.122-283)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск, 220600, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 03.03 198 7 г.
Заказ № 17 м Тираж 30 экз.
Инв. № 21227/8

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкция) на 250 посетителей (зал на 300 мест)

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: Заказная спецификация
Альбом ТУ
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,07 тыс.руб.
а) строительные работы 0,617 "
б) оборудования 0,036 "
в) монтажные работы 2,417 "
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 12,28 руб.
1 м2 общей площади здания 3,88 руб.
1 м3 объем здания 0,61 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Оборудование							
1	1504-18093	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50,60Гц, 220В,Н, ток 10А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ212-2УЗТУ 16-526.216-78	шт	7,00	1,95	14	-	-	-
2	15-04 доп.12 04-543	Пускатель магнитный ПМЛ-1100	"	4,00	5,00	20	-	-	-
		Всего по разделу 1: в том числе:	руб.			36	-	-	-
		Стоимость оборудования			руб.	34			
		Транспортные расходы			руб.	2			
		Всего стоимость оборудования			руб.	36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
3	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2.40/П-01УХЛ4	ШТ	73.00	18,10	1321	-	-	-
4	64-02-10 П7	-ТО ЖЕ,ЛП003-1Х40	ШТ	8.00	11,55	92	-	-	-
5	С153-138	-СВЕТИЛЬНИК С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006.100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	12.00	2,60	31	-	-	-
6	15-07 ДОП18 1-236 К=0,98	-ТО ЖЕ,НПП01Х100	ШТ	4.00	6,46	26	-	-	-
7	29-09-01 ДОП12 П637 К=0,98	-ТО ЖЕ,НСП02	ШТ	2.00	2,04	4	-	-	-
8	1507-3021	-СВЕТИЛЬНИК=НСО02-150/Н02-01УХЛ4=	ШТ	7.00	2,36	17	-	-	-
9	С153-17	-СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СР-2	ШТ	2,00	3,24	6	-	-	-
10	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛДА40,ЛДА140,ЛТБ40,ЛХБ40	10ШТ	16.00	7,20	115	-	-	-
11	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПАС80С-220	10ШТ	16.00	1,42	23	-	-	-
12	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУЧНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕЛКА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	10ШТ	0,80	0,98	1	-	-	-
13	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	1,50	0,99	1	-	-	-
14	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,70	1,08	1	-	-	-
15	1115-10027	-ТО ЖЕ,ЗЕРКАЛЬНАЯ ДЗ[illegible]-100	10ШТ	2.20	10,95	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	1504-17074	-БЛОК НАБОРНЫЙ НА 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В	ШТ	10,00	0,41	4	-	-	-
17.	1504-17075	-ТО ЖЕ, НА 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 2В	ШТ	3,00	0,86	3	-	-	-
18.	1504-17076	-ТО ЖЕ, НА 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3В	ШТ	6,00	0,97	6	-	-	-
19.	1504-17078	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РК	ШТ	15,00	0,16	2	-	-	-
20.	НОМ-РА 3-АА ВСТОПЛАСТ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-1Р44-17-6/220	ШТ	4,00	0,59	2	-	-	-
21.	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ, О-1-19-6/220	ШТ	6,00	0,49	3	-	-	-
22.	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ Е27 П-01	1000ШТ	0,02	285,74	6	-	-	-
23.	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220	ШТ	4,00	0,24	1	-	-	-
24.	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУЗ	ШТ	5,00	2,71	14	-	-	-
25.	2405-1352	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614	ШТ	6,00	5,09	31	-	-	-
26.	15-17 А8 02-452	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-6АУХЛ4	ШТ	1,00	44,12	44	-	-	-
27.	ТОЖЕ 02-453	-ТО ЖЕ, ОЩВ-12АУХЛ4	ШТ	1,00	65,64	66	-	-	-
28.	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00	13,70	14	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	15-09 АОП14	-ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕ4.2КВ*М	1000М	0,69	23,44	16	-	-	-
30	С152-228	-ТО *Е,СЕ4.2,5КВ*М	1000М	0,32	28,40	9	-	-	-
31	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯ*ЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ *ИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2·6	1000М	0,20	45,60	9	-	-	-
32	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯ*ЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ *ИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2·10	1000М	0,03	72,90	2	-	-	-
33	15-09 АОП14	-ПРОВОД ПВ1 СЕ4 1,2КВ*М	1000М	0,29	30,13	9	-	-	-
34	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	80,00	0,31	25	-	-	-
35	05-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ	1000М	0,14	333,56	47	-	-	-
36	ТО*Е 8-0125	-ТО *Е,ДИАМ 25ММ	1000М	0,05	527,24	26	-	-	-
37	ТО*Е 8-0127	-ТО *Е,ДИАМ.40ММ	1000М	0,01	1076,00	5	-	-	-
38	05-03 8-0336	-МУФТЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ	КГ	2,00	7,21	14	-	-	-
39	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯ*ЕНИЕ ДО 660В ТРЕХ*ИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ *ИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВНГ,С ЧИСЛОМ *ИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2Х2,5	1000М	0,12	166,00	20	-	-	-
40	С151-1191	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯ*ЕНИЕ ДО 660В ,РЕХ*ИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ *ИЛАМИ С	1000М	0,10	191,00	19	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5					-		-
41.	С151-1091 К=1,2	-ТО ЖЕ,СЕ4.4Х2,5КНМЧ	1000М	0,07	229,20	16	-	-	-
							-		-
42.	С111-12	-АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ТОЛЩИНОЙ В ММ: 4 И 6	Т	0,30	312,00	94	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	2339	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2169			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2169			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	170			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2339			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
43.	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	7,00	1,99	14	-	8	-
							8		-
44.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	4,00	3,40	14	-	6	-
							6		-
45.	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	100ШТ	0,05	83,40	4	-	2	1
							3		-
46.	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	ШТ	6,00	1,04	6	-	5	-
							5		-
47.	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	1,60	7,97	13	-	3	9
							12		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	78	-	24	10
							34		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	51		
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	15		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	7		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	3		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	24		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	27		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	21		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	6		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	78		
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
48.	Е21-142 26-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1	100ШТ.	0,73	201,00	147	- 136	71	65 21
49.	Е21-135 21-6	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	100ШТ.	0,09	99,50	8	- 8	5	5 1
50.	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ.	0,16	85,20	14	- 5	5	- -
51.	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ	100ШТ.	0,09	120,00	11	- 10	4	6 2
52.	Е21-121 23-9	-БЛОКИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО С КОЛИЧЕСТВОМ УСТАНОЧНОЧНЫХ АППАРАТОВ 3	100ШТ.	0,19	23,00	4	- 3	3	- -
53	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,15	12,90	2	- 2	2	- -
54.	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,04	33,60	1	- 1	1	- -
55	Е21-113 23-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ.	0,06	11,30	1	- 1	1	- -
56.	Е21-132 25-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОНЫ СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ.	0,20	28,70	6	- 4	6	- -
57.	Е21-120 23-8	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	100ШТ.	0,04	30,80	1	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	E21-77 15-5	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ В ММ, ДО 25	100М	0,80	14,30	11 9	- 9	9	- -
59.	E21-84 16-4	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	100М	1,90	6,80	13 9	- 9	9	- -
60.	E21-86 16-6	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	100М	0,05	16,40	1 1	- 1	1	- -
61.	E21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	100М	2,20	3,62	8 7	- 7	6	1 1
62.	E21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	0,50	4,56	2 2	- 2	2	- -
63.	E21-95 17-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	0,05	6,67	1 -	- -	-	- -
64.	E21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	100М	9,50	1,47	14 13	- 13	13	- -
65	E21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	1,30	1,69	2 2	- 2	2	- -
66.	E21-100 17-8	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	100М	0,15	3,08	1 -	- -	-	- -
67.	E21-108 20-1	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	100М	2,20	39,80	88 82	- 82	63	19 6
68.	E21-109 20-2	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С	100М	0,70	43,60	31	-	21	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2					27		2
69	С1113-61	-КЛЕЯ БМК	КГ	6,00	0,80	5	- -	-	- -
70	Е21-150 27-5	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100, СЕРИИ ОЩВ-6 ИЛИ ОЩ-6	100ШТ	0,01	238,00	2	- 2	2	- -
71	Е21-151 27-6	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100, СЕРИИ ОЩВ-12 ИЛИ ОЩ-12	100ШТ	0,01	298,00	3	- 2	2	- -
72	Е21-152 27-7	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	100ШТ	0,01	124,00	1	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	618	- 328	228	100 33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	373			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	43			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	67			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	33			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	228			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	261			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	196			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	44			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	613			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3071	- 362	252	110 36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	34			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	36			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2593			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	58			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	74			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	36			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Основная заработная плата	руб.	252
Всего заработная плата	руб.	287
Стоимость материалов и конструкций	руб.	2I69
Накладные расходы	руб.	2I7
Плановые накопления	руб.	220
Всего стоимость монтажных работ	руб.	3029
Стоимость общестроительных работ	руб.	5
Всего стоимость общестроительных работ	руб.	5

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составила инженер Т.М.Бурова

проверила главный инженер проекта Л.В.Алионене

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			36	36	-	-	1,17
2	МАТЕРИАЛЫ			2169	2339	-	-	76,16
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			51	78	-	-	2,54
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			378	618	-	-	20,12
	ИТОГО:		-	2634	3071	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
1132    1   Э4039' Н9В1С1' ' ' 1.0' ' ' ' ' ' .
1133    2   Ю' ' ' ' ' КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' Р.4' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩ
                ЕНИЕ.
1134    3   Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7.
1135    4   РОБОРУДОВАНИЕ.
1136    5   1504-18093(=14)' 7.
1137    6   Т15-04 ДОП12 04-543(=14)' 4' 5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100' ШТ.
1138    7   РМАТЕРИАЛЫ.
1139    8   С153-152' 73.
1140    9   Т64-02-10 П7(Н9=1,099)(=13)' 8' 10,51' ТО ЖЕ,ЛП003-1Х40' ШТ.
1141   10   С153-138' 12.
1142   11   Т15-07 ДОП18 1-236 К=0,98(Н9=1,099)(=13)' 4' 5,88' ТО ЖЕ,НПП01Х100' ШТ.
1143   12   Т29-09-01 ДОП12 П637 К=0,98(Н9=1,099)(=13)' 2' 1,86' ТО ЖЕ,НСП02' ШТ.
1144   13   1507-3021(Н9=1,099)' 7.
1145   14   С153-17' 2' ' СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ СР-2.
1146   15   С153-231' 160.
1147   16   С153-251' 160.
1148   17   С153-253' 8.
1149   18   С153-265' 15.
1150   19   С153-276' 7.
1151   20   1515-10027(Н9=1,074)(=13)' 22' ' ТО ЖЕ,ЗЕРКАЛЬНАЯ ЗШИ220-100.
1152   21   1504-17074(Н9=1,08)(=13)' 10' ' БЛОК НАБОРНЫЙ НА 1ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В.
1153   22   1504-17075(Н9=1,08)(=13)' 3' ' ТО ЖЕ,НА 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 2В.
1154   23   1504-17076(Н9=1,08)(=13)' 6' ' ТО ЖЕ,НА 3 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 3В.
1155   24   1504-17078(Н9=1,082)(=13)' 15' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РК.
1156   25   ТНОН-РА 3-ДА ЭСТОПЛАСТ(Н9=1,08)(=13)' 4' 0,55' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-1Р44-17-6/220' ШТ.
1157   26   ТТОЖЕ(Н9=1,08)(=13)' 6' 0,45' ТО ЖЕ,О-1-19-6/220' ШТ.
1158   27   1507-7020(Н9=1,099)' 20.
1159   28   С154-164' 4.
1160   29   С153-226' 5.
1161   30   2405-1352(Н9=1,082)' 6' ' КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614.
1162   31   Т15-17 АВ 02-452(Н9=1,076)(=13)' 1' 41' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-6АУХЛ4' ШТ.
1163   32   ТТОЖЕ 02-453(Н9=1,076)(=13)' 1' 61' ТО ЖЕ,ОЩВ-12АУХЛ4' ШТ.
1164   33   С156-240' 1.
1165   34   Т15-09 ДОП14(Н9=1,116)(=13)' 690' 21' ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕ4.2КВММ' 1000М.
1166   35   С152-228' 320' ' ТО ЖЕ,СЕ4.2,5КВММ.
1167   36   С152-230' 200.
1168   37   С152-231' 30.
1169   38   Т15-09 ДОП14(Н9=1,116)(=13)' 290' 27' ПРОВОД ПВ1 СЕ4.1,2КВММ' 1000М.
1170   39   С113-14(.1)(=13)' 80.
1171   40   Т05-01 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 140' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ' 1000М.
1172   41   ТТОЖЕ 8-0125(Н9=1,076)(=13)' 50' 490' ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ' 1000М.
1173   42   ТТОЖЕ 8-0127(Н9=1,076)(=13)' 5' 1000' ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ' 1000М.
1174   43   Т05-01 8-0336(Н9=1,076)(=13)' 2' 6,7' МУФТЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ' КГ.
1175   44   С151-1075' 120.
1176   45   С151-1091' 100.
1177   46   С151-1091(А1.1,2) К=1,2' 70' ' ТО ЖЕ,СЕ4,4Х2,5КВММ.
1178   47   С111-12(.1)(=13)' 0,3.
1179   48   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
1180   49   Ц8-529-5' 7.
1181   50   Ц8-531-4' 4.
1182   51   Ц8-604-4' 5.
1183   52   Ц11-582-2' 6.
1184   53   Ц8-399-1' 160.
1185   54   РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
1186   55   Е21-142 26-8' 73.
```

1187	56	E2'-115 21-6' 8*
1188	57	E21-125 25-5' 16*
1189	58	E21-126 25-2' 9*
1190	59	E21-121 23-9' 19*
1191	60	E21-119 23-7' 15*
1192	61	E21-115 23-3' 4*
1193	62	E21-113 23-1' 6*
1194	63	E21-132 25-8' 20*
1195	64	E21-120 23-8' 4*
1196	65	E21-77 15-5' 80*
1197	66	E21-84 16-4' 190*
1198	67	E21-86 16-6' 5*
1199	68	E21-93 17-1' 220*
1200	69	E21-94 17-2' 50*
1201	70	E21-95 17-3' 5*
1202	71	E21-98 17-6' 950*
1203	72	E21-99 17-7' 130*
1204	73	E21-100 17-8' 15*
1205	74	E21-108 20-1' 220*
1206	75	E21-109 20-2' 70*
1207	76	C1113-61(=17)' 6' ' КЛЕЯ БМК*
1208	77	E21-150 27-5' 1*
1209	78	E21-151 27-6' 1*
1210	79	E21-152 27-7' 1*
1211	80	К' БУРОВА' ТРУШЕ4КИНА*

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

к типовому проекту клуба (в клеевых деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
На приобретение и монтаж постановочного освещения

Основание: Заказная спецификация
Альбом IУ
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 5,833 тыс.руб.
а) оборудования 1,31 "
б) монтажные работы 4,503 "
в) прочие работы 0,02 "

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 20,13 руб.
1 м2 общей площади здания 7,38 руб.
1 м3 объем здания 1,15 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Оборудование							
1	15-17 1-275 15-04 01-237 01-263 15-17 1-286 15-04 01-060 01-013 15-17 1-282 15-04 01-059 01-072А 15-17 1-279	Щунт распределительный ЩРП-3062-2У3	шт	1,00	270,90	271	-	-	-
		Всего по разделу 1:			руб.	299	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	271		
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				РУБ	5		
		ТАРА И УПАКОВКА -				РУБ	6		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	11		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	4		
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -				РУБ	2		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	299		
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕНОСНАЯ АППАРАТУРА							
2.57-07-21 1-32	-РАМПА-СОФИТ ПОДСВЕТ УСРП-43		ШТ	6,00	18,66	112	-	-	-
							-		-
3.ТО ЖЕ 1-26	-ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР-05-150М		ШТ	4,00	22,86	91	-	-	-
							-		-
4.ТО ЖЕ 1-07	-ТО ЖЕ ПРТП-0,5		ШТ	4,00	99,00	396	-	-	-
							-		-
5.ТО ЖЕ 1-20	-СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТУ-0,4		ШТ	2,00	150,00	300	-	-	-
							-		-
6.ТО ЖЕ 1-34	-ПОДСВЕТ НИЖНИЙ НП-2		ШТ	4,00	5,12	20	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ	1011	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	919		
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				РУБ	18		
		ТАРА И УПАКОВКА -				РУБ	18		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	38		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	11		
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -				РУБ	7		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	1011		
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	57-07-21 2-17	-ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П	ШТ	4,00	3,52	14	-	-	-
8.	ТО ЖЕ 1-13	-ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТЛ-1КЛ	ШТ	6,00	162,60	976	-	-	-
9.	ТО ЖЕ 1-27	-СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТГ-1	ШТ	18,00	57,45	1034	-	-	-
10.	С157-19	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/ТИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	4,00	3,26	13	-	-	-
11.	29-09-01 АОП 12 П.6Т7 К=0.98	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02.100	ШТ	3,00	2,04	6	-	-	-
12.	С153-328	-ЛАМПЫ ЗК220-300	10ШТ	2,40	11,00	26	-	-	-
13.	С153-340	-ЛАМПЫ ПЖ220-500	10ШТ	0,80	4,09	3	-	-	-
14.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	0,30	1,08	1	-	-	-
15.	С157-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	10ШТ	0,40	1,44	1	-	-	-
16.	57-07-21 2-10	-ОБЪЯМА СЪЕМНАЯ ОСК-2-150М	ШТ	2,00	38,95	78	-	-	-
17.	ТО ЖЕ 2-04	-ПРИСТАВКА ПРОЕКЦИОННАЯ УПП-ЭФ	ШТ	2,00	134,17	268	-	-	-
18.	ТО ЖЕ 2-03	-ТО ЖЕ ПП-2	ШТ	2,00	23,80	48	-	-	-
19.	ТО ЖЕ 2-02	-ТО ЖЕ ПРЭ-1М	ШТ	2,00	96,30	193	-	-	-
20.	ТО ЖЕ	-ШТАТИВ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ШТУ-1	ШТ	2,00	6,47	13	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2-17								
21.	ТО ЖЕ 2-19	-ШТАТИВ-ПОДСТАВКА ШП	ШТ	2,00	4,01	8	-	-	-
22.	06-02 СТР.63	-СВЕТОФИЛЬТР КРАСНЫЙ КС-1	М2	2,00	22,94	46	-	-	-
23.	ТО ЖЕ СТР.65	-ТО ЖЕ ЖЕЛТЫЙ ЖС-1	М2	2,00	24,04	48	-	-	-
24.	ТО ЖЕ СТР.68	-ТО ЖЕ СИНИЙ СС-1	М2	2,00	23,27	47	-	-	-
25.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ГОЛУБОЙ СС-2	М2	2,00	23,27	47	-	-	-
26.	ТО ЖЕ	-ТО ЖЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЗС-2	М2	2,00	23,27	47	-	-	-
27.	ТО ЖЕ СТР 70	-ТО ЖЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ УФС-2	М2	1,00	11,86	12	-	-	-
28.	НОМЕНКЛ 3-АА ЭСТОПЛАСТ	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ 0-1-1Р44-17-6/220	ШТ	1,00	0,59	1	-	-	-
29.	КАЛЬКУЛ.	-КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШКГ-2	ШТ	4,00	30,30	121	-	-	-
30.	24-05 1-345 15-04 17-090 15-17 1-453	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-0-54-10/220 В КОРОБКЕ	ШТ	6,00	1,97	12	-	-	-
31.	24-05 1-345 15-04 АОП 35 17-332 17-333 15-17	-СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ РШ-30/ВШ-30 В КОРОБКЕ	ШТ	2,00	2,60	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	С152-228	-ПРОВОД АПВ СЕ4.2,5ММ.КВ	1000М	0.45	28,40	13	- / -	-	- / -
33.	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,11	34,90	4	- / -	-	- / -
34.	С152-233	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:25	1000М	0,25	149,00	37	- / -	-	- / -
35.	05-03 8-0127	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОЖОМ 40ММ	1000М	0.03	1076,00	32	- / -	-	- / -
36.	ТО ЖЕ 8-0335	-МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	КГ	1.00	9,90	10	- / -	-	- / -
37.	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	140.00	0,31	43	- / -	-	- / -
38.	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	М	20,00	0,42	8	- / -	-	- / -
39.	С113-17	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3.5	М	25,00	0,67	17	- / -	-	- / -
40.	15-09 Т.4-005 К=1,2	-КАБЕЛЬ КРПТ СЕ4. 2.2.5+1.1.5ММ.КВ	1000М	0.10	265,20	27	- / -	-	- / -
41.	15-09 Т.4-006	-КАБЕЛЬ КВПГ СЕ4. 3 1.5ММ.КВ	1000М	0,05	287,30	14	- / -	-	- / -
42.	24-05 ДОП.15 1-1337	-ДОТОК КД40-П2Х3	ШТ	2.00	2,36	5	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
43.С156-80		-КОРОБКА ПРОТЯ*НАЯУ994УЗ	ШТ	10,00	0,66	7	-	-	-
44.С156-81		-КОРОБКА ПРОТЯ*НАЯ/ТУ36-1689-78/У995-УЗ	ШТ	2,00	1,14	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	3549	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3287			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3286			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	262			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3549			
		РАЗДЕЛ 4. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
45.Ц8-574-18		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	12,00	0,23	3	- 1	1	- -
46.Ц8-574-23		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,00	1,14	2	- 2	2	- -
47.Ц8-574-25		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	1,00	2,10	2	- 1	1	- -
48.Ц8-572-4		-МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
49.ЦСКЦВ-84 1-18		-ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10УХЛ	ШТ	1,00	185,00	185	- 12	11	1 -
50.ЦТО ЖЕ 1-31		-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-41-00УХЛ	ШТ	1,00	141,00	141	- 11	10	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51.	Ц8-8208 К=1,05	-ШТЕПСЕЛЬНОЕ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П	ШТ	4,00	1,80	7	- 4	4	- -
52.	Ц8-636-6	-ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТЛ-1КЛ	ШТ	6,00	4,88	29	- 18	18	- -
53.	Ц8-636-8	-СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТГ-1	ШТ	18,00	4,36	78	- 51	51	- -
54.	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ (НСП09.200,НСП02.100)	100ШТ	0,07	93,00	7	- 5	2	3 1
55.	Ц8-637-1	-ОБОЙМЫ СЪЕМНЫЕ,ПРИСТАВКИ ПРОЕКЦИОННЫЕ	ШТ	8,00	1,40	11	- 6	6	- -
56.	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	100ШТ	0,01	48,80	1	- 1	-	- -
57.	ЦКАЛЬКУЛЯЦИЯ	-КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШКГ-2	ШТ	4,00	17,00	68	- 32	32	- -
58.	Ц8-8208 К=1,05	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-0-54-10/220 В КОРОБКЕ	ШТ	6,00	1,80	11	- 6	6	- -
59.	Ц8-8208 К=1,05	-СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ РШ30/ВШ30	ШТ	2,00	1,80	4	- 2	2	- -
60.	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,01	27,80	1	- 1	-	- -
61.	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	100ШТ	0,03	1,65	1	- 1	-	- -
62.	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	Т	0,02	123,00	2	- 2	1	1 -
63.	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,30	15,60	5	- 3	3	- -
64.	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ В ПОЖАРНОМ ПОМЕЩЕНИИ ДИАМ. ДО 25ММ	100М	0,20	79,20	16	-	7	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							14		2
65	Ц8-407-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	100М	0,05	102,00	5	-	2	3
							5		1
66	Ц8-407-8	-ТО ЖЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ДИАМ.25ММ	100М	1,40	45,70	64	-	40	11
							51		4
67	Ц8-407-9	-ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ	100М	0,20	57,30	11	-	7	2
							9		1
68	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,25	4,88	6	-	3	3
							6		1
69	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,30	6,02	2	-	1	1
							2		-
70	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,60	12,30	7	-	3	4
							7		1
71	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,80	1,21	3	-	3	-
							3		-
72	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,70	1,38	1	-	1	-
							1		-
73	Ц8-409-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	1,70	2,88	5	-	5	-
							5		-
74	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	0,75	7,97	6	-	2	4
							6		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	954	-	226	62
							268		12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 689

МАТЕРИАЛЫ - РУБ 83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	30			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	12			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	226			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	238			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	194			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	71			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	954			
		РАЗДЕЛ 5, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							
75.57-07-21 1-20		-СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТУ-0,4	ШТ	2,00	7,00	14	-	-	-
							-		-
76.10 ЖЕ 1-13		-ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТЛ-1КЛ	ШТ	6,00	1,00	6	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5		РУБ	20	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	20			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	5833	-	226	42
							268		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1190			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	23			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	24			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1310			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3976			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	83			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	30			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	12			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	226			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	238			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	3286			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	194			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	333			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4503			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость прочих работ			руб.	20			
		Всего стоимость прочих работ			руб.	20			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Н.А.Затимова

проверил главный инженер проекта Л.В.Алионене

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

26I-I2-255.85 Альбом УП, ч.2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ.-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			299	299	-	-	5,13
2	ПЕРЕНОСНАЯ АППАРАТУРА			1011	1011	-	-	17,33
3	МАТЕРИАЛЫ			3287	3549	-	-	60,84
4	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			689	954	-	-	16,36
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ			20	20	-	-	0,34
	ИТОГО:	М3	-	5306	5833	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 11)

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

```
447   1   Э4036' Н9В1Г1' / ' 1,0' ' ' ' ' М3*
448   2   Ю' ' ' ' ' КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАЛ НА 200МЕСТ' Р' ' ' ПОСТАНОВОЧНОЕ О
            СВЕЩЕНИЕ' СПЕЦИФИКАЦИЯ' *
449   3   Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
450   4   РОБОРУДОВАНИЕ*
451   5   Т15-17 1-275 15-04 01-237 01-263 15-17 1-286 15-04 01-060 01-013 15-17 1-282 15-04 01-059 01-072А 15-17 1-2
            79(=14)' 1' 270,9' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3062-21У3' ШТ*
452   6   РПЕРЕНОСНАЯ АППАРАТУРА*
453   7   Т57-07-21 1-32(=14)' 6' 18,66' РАМПА-СОФИТ ПОДСВЕТ УСРП-43' ШТ*
454   8   ТТО ЖЕ 1-26(=14)' 4' 22,86' ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР-05-150М' ШТ*
455   9   ТТО ЖЕ 1-07(=14)' 4' 99' ТО ЖЕ ПРТП-0,5' ШТ*
456  10   ТТО ЖЕ 1-20(=14)' 2' 150' СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТУ-0,4' ШТ*
457  11   ТТО ЖЕ 1-34(=14)' 4' 5,12' ПОДСВЕТ НИЖНИЙ НП-2' ШТ*
458  12   РМАТЕРИАЛЫ*
459  13   Т57-07-21 2-12(Н9=1,082)(=13)' 4' 3,25' ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П' ШТ*
460  14   ТТО ЖЕ 1-13(Н9=1,084)(=13)' 6' 150' ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТЛ-1КЛ' ШТ*
461  15   ТТО ЖЕ 1-23(Н9=1,084)(=13)' 18' 53' СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТГ-1' ШТ*
462  16   С153-19' 4*
463  17   Т29-09-01 ДОП.12 П.637 К=0,98(Н9=1,099)(=13)' 3' 1,86' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НСП02.100' ШТ*
464  18   С153-328' 24*
465  19   С153-340' 8*
466  20   С153-276' 3*
467  21   С153-284' 4*
468  22   Т57-07-21 2-10(Н9=1,082)(=13)' 2' 36' ОБЯМА СЪЕМНАЯ ОСК-2-150М' ШТ*
469  23   ТТО ЖЕ 2-04(Н9=1,082)(=13)' 2' 124' ПРИСТАВКА ПРОЕКЦИОННАЯ УПП-ЭФ' ШТ*
470  24   ТТО ЖЕ 2-03(Н9=1,082)(=13)' 2' 22' ТО ЖЕ ПП-2' ШТ*
471  25   ТТО ЖЕ 2-02(Н9=1,082)(=13)' 2' 89' ТО ЖЕ ПРЭ-1М' ШТ*
472  26   ТТО ЖЕ 2-17(Н9=1,082)(=13)' 2' 5,98' ШТАТИВ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ШТУ-1' ШТ*
473  27   ТТО ЖЕ 2-19(Н9=1,082)(=13)' 2' 3,71' ШТАТИВ-ПОДСТАВКА ШП' ШТ*
474  28   Т06-02 СТР.63(Н9=1,108)(=13)' 2' 20,7' СВЕТОФИЛЬТР КРАСНЫЙ КС-1' М2*
475  29   ТТО ЖЕ СТР.65(Н9=1,108)(=13)' 2' 21,7' ТО ЖЕ ЖЕЛТЫЙ ЖС-1' М2*
476  30   ТТО ЖЕ СТР.68(Н9=1,108)(=13)' 2' 21' ТО ЖЕ СИНИЙ СС-1' М2*
477  31   ТТО ЖЕ(Н9=1,108)(=13)' 2' 21' ТО ЖЕ ГОЛУБОЙ СС-2' М2*
478  32   ТТО ЖЕ(Н9=1,108)(=13)' 2' 21' ТО ЖЕ ЗЕЛЕНЫЙ ЗС-2' М2*
479  33   ТТО ЖЕ СТР.70(Н9=1,108)(=13)' 1' 10,7' ТО ЖЕ УВИОЛЕВЫЙ УФС-2' М2*
480  34   ТНОМЕНКЛ 3-ДА ЭСТОПЛАСТ(Н9=1,08)(=13)' 1' 0,55' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ О-1-1Р44-17-6/220' ШТ*
481  35   ТКАЛЬКУЛ.(Н9=1,082)(=13)' 4' 28' КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШКГ-2' ШТ*
482  36   Т24-05 1-345 15-04 17-090 15-17 1-453(Н9=1,082)(=13)' 6' 1,82' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-0-54-10/220 В КО
            РОБКЕ' ШТ*
483  37   Т24-05 1-345 15-04 ДОП.35 17-332 17-333 15-17 1-453 (Н9=1,082)(=13)' 2' 2,4' СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ РШ-30/В
            Ш-30 В КОРОБКЕ' ШТ*
484  38   С152-228' 450' ' ПРОВОД АПВ СЕ4.2,5ММ.КВ*
485  39   С152-229' 110*
486  40   С152-233' 250*
487  41   Т05-03 8-0127(Н9=1,076)(=13)' 30' 1000' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ УСЛОВНЫМ ПРОХОЖОМ 40ММ' 1000М*
488  42   ТТО ЖЕ 8-0335(Н9=1,076)(=13)' 1' 9,2' МУФТЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА' КГ*
489  43   С113-14(.1)(=13)' 140*
490  44   С113-15(.1)(=13)' 20*
491  45   С113-17(.1)(=13)' 25*
492  46   Т15-09 Т.4-005 К=1,2(Н9=1,105)(=13)' 100' 200.1,2' КАБЕЛЬ КРПТ СЕ4. 2.2,5+1,1,5ММ.КВ' 1000М*
493  47   Т15-09 Т.4-006(Н9=1,105)(=13)' 50' 260' КАБЕЛЬ КРПГ СЕ4. 3.1,5ММ.КВ' 1000М*
494  48   Т24-05 ДОП.15 1-1337(Н9=1,073)(=13)' 2' 2,2' ЛОТОК НЛ40-П2У3' ШТ*
495  49   ПО#СТОИМОСТИ ЩИТОВ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
496  50   С156-80' 10*
497  51   С156-81' 2*
498  52   РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
```

```
Ц8-574-18' 12*
Ц8-574-23' 2*
Ц8-574-25' 1*
Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО*
ЦТСКЦЭ-84 1-18(=7)' 1' 185#11,4#0,98#0,36' ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11-10УХЛ' ШТ' ' 1.22*
ЦТТО ЖЕ 1-31(=7)' 1' 141#10,3#0,98#0,36' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-41-00УХЛ' ШТ' ' 1.20*
ЦТ8-8208 К=1,05(=7)' 4' 1,8#1###0,8' ШТЕПСЕЛЬНОЕ ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ШТС-40П' ШТ*
Ц8-636-6' 6' ' ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТЛ-1КЛ*
Ц8-636-8' 18' ' СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТГ-1*
Ц8-593-1' 7' ' * (НСП09.200,НСП02.100)*
Ц8-637-1' 8' ' ОБОЙМЫ СЪЕМНЫЕ,ПРИСТАВКИ ПРОЕКЦИОННЫЕ*
Ц8-591-3' 1' 48.8#38,4#0,1#0,06*
ЦТКАЛЬКУЛЯЦИЯ (=7)' 4' 17#8' КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ШКГ-2' ШТ*
ЦТ8-8208 К=1,05(=7)' 6' 1,8#1###0,8' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-Ц-20-0-54-10/220 В КОРОБКЕ' ШТ*
ЦТ8-8208 К=1,05(=7)' 2' 1,8#1###0,8' СОЕДИНЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ РШ30/ВШ30' ШТ*
Ц8-147-4' 1*
Ц8-147-8' 3*
Ц8-397-2' 0,02*
Ц8-417-7' 30*
Ц8-407-1' 20' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ В ПОЖАРНОМ ПОМЕЩЕНИИ ДИАМ. ДО 25ММ*
Ц8-407-2' 5' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
Ц8-407-8' 140' ' ТО ЖЕ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ДИАМ.25ММ*
Ц8-407-9' 20' ' ТО ЖЕ ДИАМ.40ММ*
Ц8-409-1' 125*
Ц8-409-2' 30*
Ц8-409-4' 60*
Ц8-409-11' 280*
Ц8-409-12' 70*
Ц8-409-14' 170*
Ц8-399-1' 75*
РПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ*
Т57-07-21 1-20(=0)' 2' 7' СВЕТИЛЬНИК ТЕАТРАЛЬНЫЙ СВТУ-0,4' ШТ*
ТТО ЖЕ 1-13(=0)' 6' 1' ПРОЖЕКТОР ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПРТЛ-1КЛ' ШТ*
КИВАНОВ' ЗАТИМОВА' ТРУШЕЧКИНА*
```

3549

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 3Б

ОБЪЕКТ НОМЕР

26I-I2-255.85 Альбом УП, ч.2

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЙНОЙ КОРОБКИ ШКГ-2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,065 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

ПОРЯД. НОМЕР	ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ИЛИ ЗАТРАТ	ЕД. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ, ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ				
1.	1517-1100	-ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОРОБКА ШГ-2(250.230.135)	ШТ	1,00	14,40	14
2.	57-07-21 2-11	-СОЕДИНИТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ШТС-40Л	ШТ	2,00	3,20	6
3.	1517-1442-1	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЯ ШТС-40Л	ШТ	2,00	1,35	3
4.	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСМ	ШТ	2,00	1,05	2
5.	1517-1481-1	-УСТАНОВКА ТАБЛО	ШТ	2,00	0,75	2
6.	1515-7007	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА-В 220-230-25	10ШТ	0,20	0,89	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ			28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			28
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ			27
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			28
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖ С ПОДГОТОВКОЙ К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ В ШКГ-2				

1	2	3	4	5	6	7
7.	Ц8-641-7	-КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДО 6-ТИ СОЕДИНЕНИЙ	ШТ	1,00	15,60	16
8.	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	2,00	0,55	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ			17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			17
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ			8
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ			8
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ			8
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ			17
			РУБ			

261-12-255.85 Альбом УП.ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
433      1        Э3549' А9Г1' ' ' 1,0' ' ' ' ' ' ' '
434      2        Ю' ' ' ' ' ' ' ' ' ' КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ГАЛЕРЕЙНОЙ КОРОБКИ ШКГ-2' ' '
435      3        Н17=0' Н30=0'
436      4        РМАТЕРИАЛЫ, ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ##'
437      5        1517-1100(=13)' 1' ' ШТЕПСЕЛЬНАЯ КОРОБКА ШГ-2(250.230.135)'
438      6        Т57-07-21 2-11(=13)' 2' 3,20' СОЕДИНИТЕЛЬ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ШТС-40Л' ШТ'
439      7        1517-1442-1(=13)' 2' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЯ ШТС-40Л'
440      8        1507-5058(=13)' 2' ' ТАБЛО СВЕТОВОЕ ТСМ'
441      9        1517-1481-1(=13)' 2' ' УСТАНОВКА ТАБЛО'
442     10        1515-7007(=13)' 2'
443     11        РМОНТАЖ С ПОДГОТОВКОЙ К ВКЛЮЧЕНИЮ ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ В ШКГ-2#'
444     12        ЦТ8-641-7(=7)' 1' 15,6#7,2####8,4' КОРОБКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДО 4-ТИ СОЕДИНЕНИЙ' ШТ' ' 1,12'
445     13        Ц8-574-56' 2'
446     14        К' ТРУШЕЧКИНА'
```

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

к типовому проекту клуба (в клеевых деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: Заказная спецификация
Альбом IУ
Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,237 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,609 "
б)монтажные работы 0,628 "
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
Расчетную единицу 4,95 руб.
1 м2 общей площади здания 1,56 руб.
1 м3 объем здания 0,24 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Оборудование							
1	1504-1010	Выключатель автоматический число полюсов-2; номинальный ток А 63, исполнение 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 АП50Б-2МТУЗ АП50Б-2МУЗТУ 16-522.139-78	шт	1,00	3,00	3	-	-	-
2	29-02-20 2-008	Блок выпрямительные ВБ24/3	"	1,00	89,00	89	-	-	-
3	1701-8033	Счетчик активной энергии САЧУ-И678П	"	1,00	14,00	14	-	-	-
4	15-04-1 18-114 к=0,92	Пост управления ПКЕ222-1	"	4,00	1,84	7	-	-	-
5	15-04 доп.12 04-548	Пускатель магнитный ПМЛ122002	"	1,00	11,60	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	1504-1011	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ Р,Т НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 1,6 2,5 4 6,3 10 16 25 40 50 63 =АП50Б-3МТУ3 АП50Б-1МУ3ТУ 16-522.139-78==	ШТ	1,00	3,95	4	-	-	-
7.	15-17 1-274 1-255 1-257 15-04 01-060 01-073 01-253 01-263	=ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3054-21У3	ШТ	1,00	174,50	175	-	-	-
8.	СЦМБ ТПЭП П621 К=0,98	=ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-0382А	ШТ	1,00	80,16	80	-	-	-
9.	ТОЖЕ П390 К=0,98	=ТО ЖЕ,ШУ5101-0382А	ШТ	1,00	67,33	67	-	-	-
10.	ТОЖЕ П403 К=0,98	=ТО ЖЕ,ШУ5103-0382	ШТ	1,00	104,86	105	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	609	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	556
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	10
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	11
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	22
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	6
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	609

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

11.	С154-162	=РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	3,00	0,16	1	-	-	-
12.	С154-197	=ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВШ-П-20-1Р43-01-10-220	ШТ	3,00	0,18	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	С154-31	-ВЫКЛЮЧАТЕЛИ У ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ1-10 56,67М1Б СИЛУМИН	ШТ	2,00	4,33	9	-	-	-
14.	15-09 ДОП14	-ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕ4.2КВММ	1000М	0,70	23,44	16	-	-	-
15.	С152-228	-ТО ЖЕ,СЕ4,2,5КВММ	1000М	0,33	28,40	9	-	-	-
16.	С152-229	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	1000М	0,09	34,90	3	-	-	-
17.	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,10	45,60	5	-	-	-
18.	С152-231	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	1000М	0,07	72,90	5	-	-	-
19.	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,05	51,50	3	-	-	-
20.	15-09 ДОП14	-ТО ЖЕ,СЕ4,1,2КВММ	1000М	0,09	30,13	3	-	-	-
21.	С152-253	-ПРОВОД МАРКИ ПВ2 СЕ4.1,2КВММ	1000М	0,03	58,50	2	-	-	-
22.	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	20,00	0,31	6	-	-	-
23.	15-03 8-0124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20ММ	1000М	0,17	333,56	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	ТОЖЕ 8-0125	=ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ	1000М	0,08	527,24	42	-	-	-
25.	ТОЖЕ 8-0127	=ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	1000М	0,02	1076,00	22	-	-	-
26.	05-03 8-0336	=МУФТЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ	КГ	2,60	7,21	19	-	-	-
27	С151-1824	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5	1000М	0,08	218,00	17	-	-	-
28	С151-1825	=КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1,5	1000М	0,05	260,00	13	-	-	-
29.	С156-80	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	ШТ	2,00	0,66	1	-	-	-
30.	С156-81	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-У3	ШТ	5,00	1,14	6	-	-	-
31.	С156-82	=КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996У3	ШТ	2,00	1,63	3	-	-	-
32.	24-05 1-943	=ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К659	ШТ	2,00	8,06	16	-	-	-
33.	24-05 1-942	=ТО ЖЕ,К655	ШТ	1,00	7,90	8	-	-	-
34.	2405-1012	=ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3ТУ36-1684-78=	ШТ	7,00	1,85	13	-	-	-
35.	24-05 ДОП13 1-1337	=ЛОТОК НЛ40-П2	ШТ	2,00	2,36	5	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	304	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	285			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	284			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	304			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
36.	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А	ШТ	2,00	2,88	6	- / 2	2	- / -
37	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,03	20,80	1	- / -	-	- / -
38.	Ц8-105-1	-МОНТАЖ БЛОКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО	ШТ	1,00	16,00	16	- / 14	14	- / -
39	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	100ШТ	0,01	66,20	1	- / -	-	- / -
40	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	4,00	1,99	8	- / 4	4	- / -
41.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	- / 1	1	- / -
42.	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	ШТ	2,00	2,60	5	- / 3	3	- / -
43.	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО	ШТ	1,00	4,72	5	- / 3	2	1 / -
44.	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	1,14	5	- / 3	3	- / -
45.	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	2,10	2	- / 1	1	- / -
46.	ЦСЦШБ	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ШКАФА	ШТ	1,00	7,42	7	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТПЭП П621 К=0,98	УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-0382А					3		-
47.	ЦТОЖЕ П390 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5101-0382А	ШТ	1,00	5,73	6	- 2	2	- -
48.	ЦТОЖЕ П407 К=0,98	-ТО ЖЕ,ШУ5103-0382	ШТ	1,00	11,47	11	- 5	5	- -
49.	Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ	ШТ	3,00	4,72	14	- 8	5	5 1
50	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,20	29,90	6	- 4	3	1 -
51.	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	7,00	0,83	6	- 2	2	- -
52.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,45	15,90	39	- 19	19	- -
53	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,15	15,60	2	- 1	1	- -
54.	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	Т	0,02	123,00	2	- 2	1	1 -
55.	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,01	27,80	1	- -	-	- -
56.	Ц8-147-8	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ	100ШТ	0,03	1,65	1	- -	-	- -
57.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЕ ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	100М	2,05	4,88	10	- 9	5	4 1
58.	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЕ ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНЫЕ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЕ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	100М	0,60	6,02	4	- 4	2	2 1
59.	Ц8-409-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И	100М	0,15	9,29	1	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА.ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ.СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2					-		-
							2		-
60	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД.СЕЧЕНИЕ ДО:2.5ММ2	100М	8,55	1,21	10	-	10	-
							10		-
61	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД.СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	1,20	1,38	2	-	2	-
							2		-
62	Ц8-409-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД.СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	100М	0,45	2,53	1	-	1	-
							1		-
63	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	1,30	7,97	10	-	3	7
							10		2
64	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ.ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ В МЕСТАХ ИЗМЕНЕНИЯ ТРАССЫ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	1,25	12,90	16	-	9	-
							9		-
65	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	8,00	0,49	4	-	2	-
							2		-
66	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	3,00	1,38	4	-	3	-
							3		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	324	-	109	20
							129		5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	209
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	63
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	15
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	5
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	109
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	114
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	92
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	23
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	324

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1237	-	109	20
							129		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	556			
		Запасные части			руб.	10			
		Тара и упаковка			руб.	11			
		Транспортные расходы			руб.	22			
		Заготов.-складские расходы			руб.	6			
		Комплектация			руб.	4			
		Всего стоимость оборудования			рубг	609			
		Стоимость монтажных работ			руб.	494			
		Материалы			руб.	63			
		Эксплуатация машин			руб.	15			
		Заработная плата машинистов			руб.	5			
		Основная заработная плата			руб.	109			
		Всего заработная плата			руб.	114			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	284			
		Накладные расходы			руб.	92			
		Плановые накопления			руб.	42			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	628			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил инженер Т.М.Бурова

проверил главный инженер проекта Л.В.Алионене

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2 по смете номер

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			609	609	-	-	49,23
2	МАТЕРИАЛЫ			285	304	-	-	24,58
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			209	324	-	-	26,19
	ИТОГО:		-	1103	1237	-	-	100,00

261-12-255.85 Альбом УП,ч,2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э4040' Н9Н.Г1' ' ' 1 0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' КЛУБ(В КЛЕЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' Р.4' ' ' СИЛОВОЕ ЭЛЕ
          КТРООБОРУДОВАНИЕ*
Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
РОБОРУДОВАНИЕ*
1504-1010(=14)' 1*
Т29-02-20 2-008(=14)' 1' 89' БЛОК ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ ВБ24/3' ШТ*
1701-8033' 1' ' СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4У-И678П*
Т15-04-1 18-114 К=0,92(=14)' 4' 1,84' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-1' ШТ*
Т15-04 ДОП12 04-548(=14)' 1' 11,6' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002' ШТ*
1504-1011(=14)' 1*
Т15-17 1-274 1-255 1-257 15-04 01-060 01-073 01-253 01-263(=14)' 1' 174,5' ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-305
          4-21У3' ШТ*
ТСЦЩБ ТПЭП П621 К=0,98(=14)' 1' 81,8.0,98' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-03В2А' ШТ*
ТТОЖЕ П390 К=0,98(=14)' 1' 68,7.0,98' ТО ЖЕ,ШУ5101-03В2А' ШТ*
ТТОЖЕ П403 К=0,98(=14)' 1' 107.0,98' ТО ЖЕ,ШУ5103-03В2' ШТ*
РМАТЕРИАЛЫ*
С154-162' 3*
С154-157' 3*
С154-31' 2*
Т15-09 ДОП14(Н9=1,116)(=13)' 700' 21' ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕ4.2КВММ' 1000М*
С152-228' 330' ' ТО ЖЕ,СЕ4.2,5КВММ*
С152-229' 90*
С152-230' 100*
С152-231' 70*
С152-243' 50*
Т15-09 ДОП14(Н9=1,116)(=13)' 90' 27' ТО ЖЕ,СЕ4.1,2КВММ' 1000М*
С152-253' 30' ' ПРОВОД МАРКИ ПВ2 СЕ4.1,2КВММ*
С113-14(.1)(=13)' 20*
Т15-03 8-0124(Н9=1,076)(=13)' 170' 310' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ,20ММ' 1000М*
ТТОЖЕ 8-0125(Н9=1,076)(=13)' 80' 490' ТО ЖЕ,ДИАМ,25ММ' 1000М*
ТТОЖЕ 8-0127(Н9=1,076)(=13)' 20' 1000' ТО ЖЕ,ДИАМ,40ММ' 1000М*
Т05-03 8-0336(Н9=1,076)(=13)' 2,6' 6,7' МУФТЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ' КГ*
С151-1824' 80*
С151-1825' 50*
С156-80' 2*
С156-81' 5*
С156-82' 2*
Т24-05 1-943(Н9=1,082)(=13)' 2' 7,45' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К659' ШТ*
Т24-05 1-942(Н9=1,082)(=13)' 1' 7,3' ТО ЖЕ,К655' ШТ*
2405-1012(Н9=1,089)' 7*
Т24-05 ДОП15 1-1337(Н9=1,073)(=13)' 2' 2,2' ЛОТОК НЛ40-П2' ШТ*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц8-525-2' 2*
Ц8-591-7' 3*
Ц8-105-1' 1' ' МОНТАЖ БЛОКА ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО*
Ц8-613-2' 1*
Ц8-529-5' 4*
Ц8-531-4' 1*
Ц8-522-1' 2*
Ц8-572-4' 1' ' МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО*
Ц8-574-23' 4*
Ц8-574-25' 1*
ЦТСЦЩБ ТП-ЭП П621 К=0,98(=7)' 1' 7,57.0,98#3,05.0,98' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШУ5
          402-03В2А' ШТ' ' 1,8*
ЦТТОЖЕ П390 К=0,98(=7)' 1' 5,85.0,98#2,45.0,98' ТО ЖЕ,ШУ5101-03В2А' ШТ' ' 1,6*
```

```
54      54      ЦТ10ЖЕ П403 К=0,98(=7)' 1' 11,7.0,98Ж4,9.0,98' ТО ЖЕ,ШУ5103-0382' ШТ' ' 1.12•
55      55      Ц8-572-4' 3' ' МОНТАЖ ШКАФОВ УПРАВЛЕНИЯ•
56      56      Ц8-406-6' 20•
57      57      Ц8-408-3' 7•
58      58      Ц8-417-5' 245•
59      59      Ц8-417-7' 15•
60      60      Ц8-397-2' 0,07•
61      61      Ц8-147-4' 1•
62      62      Ц8-147-8' 3•
63      63      Ц8-409-1' 205•
64      64      Ц8-409-2' 60•
65      65      Ц8-409-3' 15•
66      66      Ц8-409-11' 855•
67      67      Ц8-409-12' 120•
68      68      Ц8-409-13' 45•
69      69      Ц8-399-1' 130•
70      70      Ц8-148-1' 125•
71      71      Ц8-153-13' 8•
72      72      Ц8-481-19' 3•
73      73      К' БУРОВА' ТРУШЕЧКИНА•
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

261-12-255.85 Альбом IУ, к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест) ч.2

На приобретение и монтаж электроприводов сценических механизмов

Основание: Заказная спецификация Альбом IУ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,206 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 0,102 "

б) монтажных работ 0,104 "

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 0,82 руб.

1 м2 общей площади здания 0,26 руб.

1 м3 объем здания 0,04 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Оборудование							
1	СЦШБ ТПЭП п.621 к=0,98	Шкаф управления ШУ5402-03828	шт	1,00	81,76	82	-	-	-
2	I5-04 I8-122 I8-128 I5-17 I-444 I-481 I5-07 5-045	Пост управления ПКУ15-21.131-40У3	"	1,00	13,31	13	-	-	-
		Всего по разделу I:			руб.	102	-	-	-
		в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	95			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	2			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	102			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
3.15-09 ДОП14	-ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ.2КВММ	1000М		0,11	23,44	3	-	-	-
4.ТОЖЕ	-ПРОВОД МАРКИ ПВ1 СЕЧ.1,2КВММ	1000М		0,32	30,13	10	-	-	-
5.С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2 8	М		60,00	0,31	19	-	-	-
6.С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-2 8	М		5,00	0,42	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	36	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	34			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	36			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
7.ЦСЦШБ ТПЭП П621 К=0,98	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ШУ5402-0382В	ШТ		1,00	7,42	7	- 3	3	- -
8.Ц8-572-4	-МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ	ШТ		1,00	4,72	5	- 3	2	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	- 1	1	- -
10.	Ц8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАЧИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО 0,25Т	ШТ	1,00	2,04	2	- 1	1	- -
11.	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,65	29,90	19	- 15	11	4 1
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,65	4,88	3	- 3	2	1 -
13.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,25	1,21	4	- 4	4	- -
14.	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	0,40	7,97	3	- 4	1	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	68	- 34	25	9 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	44	
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	9	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	7	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	2	
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	25	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	27	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	68	

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	206	-	25	9
			34		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	95
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Тара и упаковка	руб.	4
Заготов.-складские расходы	руб.	1
Всего стоимость оборудования	руб.	102
Стоимость монтажных работ	руб.	78
Материалы	руб.	9
Эксплуатация машин	руб.	7
Заработная плата машинистов	руб.	2
Основная заработная плата	руб.	25
Всего заработная плата	руб.	27
Стоимость материалов и конструкций	руб.	34
Накладные расходы	руб.	20
Плановые накопления	руб.	6
Всего стоимость монтажных работ	руб.	104

Главный архитектор проекта М.П. Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил инженер Т.М.Бурова

проверил главный инженер проекта Л.В.Алионене

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

261-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			102	102	-	-	49,51
2	МАТЕРИАЛЫ			34	36	-	-	17,48
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			44	68	-	-	33,01
	ИТОГО:		-	180	206	-	-	100,00

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
161   1   Э4037' Н981Г1' ' ' 1.0' ' ' 
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № IO

261-I2-255.85 Альбом УПк типовому проекту клуба (в клеевых деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
ч.2 На приобретение и монтаж автоматизации сантехустройств

Основание: Заказная спецификация
Альбом IУ
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,029 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,002 "
б) монтажных работ 0,027 "
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
Расчетную единицу 0,I2 руб.
I м2 общей площади здания 0,04 руб.
I м3 объем здания 0,0I руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование							
I	I504-I8093	Пост управления кнопочный ПКЕ,500В частотой 50, 60Гц, 220В,н.ток I0А, предназначен для пристройки к любой ровной поверхности, количество толкателей 2ПКЕ2I2-2УЗТУ I6-526.2I6-78	шт	I,00	I,95	2	-	-	-
		Всего по разделу I:			руб.	2	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	2			
		Всего стоимость оборудования			руб.	2			
		Раздел 2. Материалы							
2	2405-I390	Коробки	шт	I,00	3,73	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16ТУ36-1753-75=					-		-
3.С152-241		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,11	27,90	3	-	-	-
4.24-16-49 1-048		-МЕТАЛЛОКУРАВ РЗ-Ц-К-15	1000М	0,02	174,24	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	10	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	10			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
5.Ц8-529-5		-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	1,00	1,99	2	-	1	-
							1		-
6 Ц11-582-2		-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 16	ШТ	1,00	1,04	1	-	1	-
							1		-
7.Ц8-408-1		-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,20	32,00	6	-	2	1
							3		-
8 Ц8-409-1		-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,20	4,88	1	-	-	-
9.Ц8-409-11		-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,90	1,21	1	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	17	-	5	1
							6		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	II			
		Материалы			руб.	4			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	5			
		Всего заработная плата			руб.	5			
		Накладные расходы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	I7			
		Всего по смете:			руб.	29	- 6	5	I
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	2			
		Всего стоимость оборудования			руб.	2			
		Стоимость монтажных работ			руб.	2I			
		Материалы			руб.	4			
		Эксплуатация машин			руб.	I			
		Основная заработная плата			руб.	5			
		Всего заработная плата			руб.	5			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	I0			
		Накладные расходы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	27			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составила инженер Т.М.Бурова

проверил главный инженер проекта Л.В.Алионене

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч,2

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ			2	2	-	-	6,90
2	МАТЕРИАЛЫ			10	10	-	-	34,48
3	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			11	17	-	-	58,62
	ИТОГО:		-	23	29	-	-	100,00

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
182      1        Э4038' Н981Г1' ' ' 1,0' ' ' ' ' ' *
183      2        Ю' ' ' ' ' КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КЛНСТРУКЦИЯХ) НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' Р.4' ' ' АВТОНАТИКА*
184      3        Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
185      4        РОБОРУДОВАНИЕ*
186      5        1504-1809Э(=14)' 1*
187      6        РМАТЕРИАЛЫ*      .
188      7        2405-1390(Н9=1,082)' 1*
189      8        С152-241' 110*
190      9        Т24-16-49 1-048(Н9=1,089)(=13)' 20' 160' МЕТАЛЛОКУРАВ Р3-Ц-Х-15' 1000М*
191      10       РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
192      11       Ц8-529-5' 1*
193      12       Ц11-582-2' 1*
194      13       Ц8-408-1' 20*
195      14       Ц8-409-1' 20*
196      15       Ц8-409-11' 90*
197      16       К' БУРОВА' ТРУШЕНКИНА*
```

261-12-255.85 Альбом УП,ч,2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № II

к типовому проекту клуба (в клеенных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

На приобретение и монтаж радио и связи

Основание: чертежи № СС-1÷СС-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,60 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования 1,11 тыс.руб.

б) монтажные работы 0,49 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 6,40 руб.

1 м2 общей площади здания 2,02 руб.

1 м3 объем здания 0,32 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Кол-во	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
1	1604-5011	Аппарат телефонный монетный АМТ-69/2	шт	1,00	45,50	46	-	-	-
2	Ц10-127-3	Аппарат телефонный или таксофон для наружной установки системы: ЦБ или АТС	"	1,00	0,82	1	-	-	-
3	62-03 п.12	Аппарат телефонный ТА-72	"	2,00	7,70	15	-	-	-
4	Ц10-127-5	Аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	"	2,00	0,37	1	- / 1	1	-
5	Пр-нт 084	Громкоговоритель абонентский "Тжатск"	"	8,00	4,50	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П.1305						-		-
6	1601-2209	=УСТАНОВКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ =ТУ-1006У 4.2А22.032.014 ТУ==	КОМПЛ	1,00	377,00	377	-	-	-
							-		-
7	Ц10-395-8	=АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,ДО:50	ШТ	1,00	6,66	7	-	5	-
							5		-
8	1601-2144	=МАГНИТОФОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ,,ТЕМБР-2С,,=МС72.00.000 ТУ==	КОМПЛ	1,00	484,00	484	-	-	-
							-		-
9	Ц10-380-2	=МАГНИТОФОН СТЕРЕО	ШТ	1,00	9,53	10	-	8	-
							8		-
10	1601-2362	=КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-4Г23.843.012 ТУ==	КОМПЛ	2,00	30,00	60	-	-	-
							-		-
11	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИЯ	ШТ	2,00	2,73	5	-	5	-
							5		-
12	Ц10-396-1	=РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	БЛОК	1,00	21,70	22	-	21	-
							21		-
13	Ц8-417-5	=ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	2,70	15,90	43	-	21	-
							21		-
14	Ц8-405-2	=КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	Т	0,11	395,00	43	-	3	-
							3		-
15	Ц8-149-1	=КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	100М	1,10	10,00	11	-	7	-
							7		-
16	Ц8-409-1	=ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВНЯ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,60	4,88	8	-	4	4
							8		1
17	Ц8-409-11	=ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,40	1,21	4	-	4	-
							4		-
18	Ц10-966-1	=МУФТА НА КАБЕЛЯХ,ЕМКОСТЬ10Х2	ШТ	1,00	4,50	5	-	2	-
							2		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	КОРОБКА	1,00	4,01	4	- 2	2	- -
20	Ц10-975-12	-КОРОБКИ УК-2П,УК-2Р,КП-4	ШТ	24,00	0,41	10	- 9	9	- -
21	Ц10-975-8	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994,КОРОБКИ ПОАПОЛЬНЫЕ ТИПА	ШТ	12,00	0,48	6	- 5	5	- -
22	Ц10-975-13	-КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ	100ШТ	0,13	16,70	2	- -	-	- -
23	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,08	20,80	2	- 1	1	- -
24	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	1,00	0,58	1	- -	-	- -
25	Ц10-975-8	-КОРОБКА НА 3-ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМА	ШТ	1,00	0,48	1	- -	-	- -
26	Ц10-397-4	-ТРАНСФОРМАТОР АВОНЕНСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ	ШТ	1,00	0,67	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1403	- 102	98	4 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1018
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	21
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	21
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	42
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1115
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	187
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	76
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	98
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	80
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	288			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
27.29-02-20 1-248		-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10	ШТ	1.00	3,35	3	-	-	-
28.1504-17078		-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ В БЛОКАХ=РШ-К-2-С-02-06-10/220ТУ 16-536.162-75=а	ШТ	8,00	0,16	1	-	-	-
29.24-05Д 1 1-984		-КОРОБКИ ПОДШТУКАТУРНЫЕ КП-4	1000ШТ	0.01	156,60	2	-	-	-
30.64-01-10 П.27		-КРЫШКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ КД-1-03	ШТ	8,00	0,16	1	-	-	-
31.ТО ИЕ П.28		-ТО ИЕ КД-1-02	ШТ	5,00	0,16	1	-	-	-
32.28-02-20 1-245		-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6	ШТ	1,00	1,84	2	-	-	-
33.24-05Д.22 1-1467		-КОРОБКА НА 3-ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМА	ШТ	1,00	4,10	4	-	-	-
34.24-05-01М Г П.79		-КОРОБКИ ПОДПОЛЬНЫЕ ТИП Т	ШТ	8,00	7,13	57	-	-	-
35.С156-80		-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	ШТ	4,00	0,66	3	-	-	-
36.С155-17		-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
37.С155-12		-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	8,00	0,16	1	-	-	-
38.С155-13		-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	3,00	0,14	1	-	-	-
39.С151-2542		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.МАРКИ	1000М	0,05	202,00	10	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0 5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10					-		-
40	С151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,22-79,МАРКИ РК75-4-15	1000М	0,04	150,00	9	-	-	-
							-		-
41	С151-2729	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:1,2	1000М	0,08	64,70	5	-	-	-
							-		-
42	С152-494	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,23	15,10	3	-	-	-
							-		-
43	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,03	22,90	1	-	-	-
							-		-
44	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,08	13,00	1	-	-	-
							-		-
45	С152-164	-ПРОВОД МИКРОФОННЫЙ С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ЭКРАНОМ ИЗ МЕДНЫХ ПРОВОЛОК В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПМПЭВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х0,35	1000М	0,08	122,00	10	-	-	-
							-		-
46	05-03 8-0122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д6-20	1000М	0,16	215,20	34	-	-	-
							-		-
47	ТО ЖЕ 8-0124	-ТО ЖЕ Д6-25	1000М	0,11	333,56	37	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	201	-	-	-
							-		-
					РУБ	187			
					РУБ	186			
					РУБ	14			
					РУБ	201			
					РУБ	1604	-	98	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							102		I

в том числе:

Стоимость оборудования	руб.	1018
Запасные части	руб.	21
Тара и упаковка	руб.	21
Транспортные расходы	руб.	42
Заготов.-складские расходы	руб.	13
Всего стоимость оборудования	руб.	1115
Стоимость монтажных работ	руб.	374
Материалы	руб.	76
Эксплуатация машин	руб.	3
Заработная плата машинистов	руб.	1
Основная заработная плата	руб.	98
Всего заработная плата	руб.	99
Стоимость материалов и конструкций	руб.	186
Накладные расходы	руб.	80
Плановые накопления	руб.	35
Всего стоимость монтажных работ	руб.	489

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил руководитель группы Т.С.Селиванова

проверил главный инженер Л.В.Бахолдина

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

```
359     1     Э3990' Н9В1Г1' ' ' 1,0' ' ' ' ' *
360     2     Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАЛ НА 200МЕСТ' ' ' ' ' УСТРОЙСТВ
                 О РАДИО И СВЯЗИ' *
361     3     Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2*
362     4     РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
363     5     1604-5011' 1*
364     6     Ц10-127-3' 1*
365     7     Т62-03 П.12(=14)' 2' 7,7' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА-72' ШТ*
366     8     Ц10-127-5' 2*
367     9     ТПР-НТ 084 П.1305(=14)' 8' 4,5' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ ГЖАТСК' ШТ*
368    10     1601-2209(=14)' 1*
369    11     Ц10-395-8' 1*
370    12     1601-2344(=14)' 1*
371    13     Ц10-380-2' 1*
372    14     1601-2362(=14)' 2*
373    15     Ц10-397-7' 2*
374    16     Ц10-396-1' 1*
375    17     Ц8-417-5' 270*
376    18     Ц8-405-2' 0,106*
377    19     Ц8-149-1' 110*
378    20     Ц8-409-1' 160*
379    21     Ц8-409-11' 340*
380    22     Ц10-966-1' 1*
381    23     Ц10-972-10' 1*
382    24     Ц10-975-12' 24' ' КОРОБКИ УК-2П,УК-2Р,КП-4*
383    25     Ц10-975-8' 12' ' КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У994,КОРОБКИ ПОДПОЛЬНЫЕ ТИП1*
384    26     Ц10-975-13' 13*
385    27     Ц8-591-7' 8*
386    28     Ц10-605-1' 1*
387    29     Ц10-975-8' 1' ' КОРОБКА НА 3-ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЬЕМА*
388    30     Ц10-397-4' 1*
389    31     РМАТЕРИАЛЫ*
390    32     Н9=1,08*
391    33     Т29-02-20 1-248(=13)' 1' 3,1' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10' ШТ*
392    34     1504-17078(=13)' 8*
393    35     Т24-05Д.1 1-984(=13)' 13' 145' КОРОБКИ ПОДШТУКАТУРНЫЕ КП-4' 1000ШТ*
394    36     Т64-01-10 П.27(=13)' 8' 0,15' КРЫШКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ КД-1-03' ШТ*
395    37     ТТО ЖЕ П.28(=13)' 5' 0,15' ТО ЖЕ КД-1-02' ШТ*
396    38     Т28-02-20 1-245(=13)' 1' 1,7' КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ УАР-6' ШТ*
397    39     Т24-05Д.22 1-1467(=13)' 1' 3,8' КОРОБКА НА 3-ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЬЕМА' ШТ*
398    40     Т24-05-01МГ П.79(=13)' 8' 6,6' КОРОБКИ ПОДПОЛЬНЫЕ ТИП Т' ШТ*
399    41     С156-80' 4*
400    42     С155-17' 1*
401    43     С155-12' 8*
402    44     С155-13' 3*
403    45     С151-2542' 50*
404    46     С151-2768' 60*
405    47     С151-2729' 80*
406    48     С152-494' 230*
407    49     С152-495' 30*
408    50     С152-489' 80*
409    51     С152-164' 80*
410    52     Н9=1,076*
411    53     Т05-03 8-0122(=13)' 160' 200' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д6-20' 1000М*
412    54     ТТО ЖЕ 8-0124(=13)' 110' 310' ТО ЖЕ Д6-25' 1000М*
413    55     К' СЕЛИВАНОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I2

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

к типовому проекту клуба (в клеевых деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

На приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования и механического оборудования

Основание: чертежи № КТ-I÷КТ-9 ,КТН-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I3,88	тыс.руб.
а) строительные работы	0,05	"
б) оборудования	II,9I	"
в) монтажные работы	I,92	"
Нормативная услоно-чистая продукция		тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу	55,52 руб.
I м² общей площади здания	I7,55 руб.
I м3 объем здания	2,74 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы							
I	28-0I-80 2-023 Сй=2	Кинопроектор 35КСА-02	шт	2,00	3535,00	7070	-	-	-
2	Ц3I-I2-2	Кинопроз	"	2,00	23,70	47	-	30	-
3	280I80-203-3	Устройство распределительное "РУК5-3"	"	I,00	346,00	346	-	-	-
4	Ц3I-I-3	Устройство распределительное ТИПРУК-5-3	"	I,00	I4,46	I4	- / 7	7	-
5	280I80-I05-2	Комплекс звуковоспроизводящей аппаратуры "Звук Т2-25-2	"	I,00	I600,00	I600	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Ц31-13-1	-ШКАФ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ТИП50У-99,50У-155	ШТ	1,00	8,76	9	- 6	6	- -
7.	Ц31-2-1	-ШКАФ ПИТАНИЯ, ТИП15М-89	ШТ	1,00	4,26	4	- 3	3	- -
8.	Ц31-14-1	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 0,15ГД-3	ШТ	2,00	0,98	2	- 1	1	- -
9.	Ц31-23-11	-РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ ТИП 60К-45	ШТ	1,00	3,82	4	- 3	3	- -
10.	Ц8-529-5	-КНОПОЧНАЯ СТАНЦИЯ КС1-21	ШТ	1,00	1,99	2	- 1	1	- -
11.	Ц31-14-2	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ЗАЭКРАННЫЙ 30А-138	ШТ	2,00	1,97	4	- 3	3	- -
12.	Ц10-396-1	-РАДИОУЗЕЛ ИЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ,МОЩНОСТЬ,ВТ,ДО:600	БЛОК	1,00	21,70	22	- 21	21	- -
13.	2Я-01-80 2-027 Ик=0,7	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВКТ-2	ШТ	2,00	400,00	800	- -	-	- -
14.	Ц31-3-3	-МОНТАЖ ВЫПРЯМИТЕЛЯ	ШТ	2,00	7,58	15	- 12	12	- -
15.	2Я-01-80 А6	-КОМПЛЕКТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЗАСЛОНОК С МЕХАНИЧЕСКИМ СБРАСЫВАНИЕМ ЗПКУ-1	ПАР	2,00	20,00	40	- -	-	- -
16	280180-203 7	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ=,,55ПДУ,,	ШТ	2,00	26,00	52	- -	-	- -
17.	Ц31-8-1	-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИП55ПДУ-1	ШТ	2,00	7,98	16	- 11	11	- -
18.	2Я-01-03 П4	-ФИЛЬМОСТАТ ФС-335	ШТ	2,00	28,50	57	- -	-	- -
19	Ц31-23-4	-ФИЛЬМОСТАТ ТИПА ФС-10	ШТ	2,00	0,48	1	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	28-01-01 П32	-ЭЛЕКТРОПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ А344-Б	ШТ	1,00	190,00	190	-	-	-
21.	Ц31-23-3	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕРЕМАТЫВАТЕЛЯ	ШТ	1,00	6,16	6	-	6	-
							6		-
22.	28-01-80 Д1 5-004	-ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 35ММ ФИЛЬМОВ 35Л-2	ШТ	1,00	70,00	70	-	-	-
23.	Ц31-23-7	-ПОЛУАВТОМАТ СКЛЕЕЧНЫЙ ТИП 35СА-2	ШТ	1,00	4,42	4	-	4	-
							4		-
24.	280130-93	-ПРЕСС СКЛЕЕЧНЫЙ 35ПКС	ШТ	1,00	10,00	10	-	-	-
25.	280130-119	-ЛЮКСМЕТР КИНОПРОЕКЦИОННЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛКП	ШТ	1,00	63,00	63	-	-	-
26.	28-01-01 Д0П7	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОПТИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ ИК-3	ШТ	1,00	250,00	250	-	-	-
27.	17-05 04-087	-ЛУПА КОНТРОЛЯ ПЕРФОРАЦИИ СО-301-1	ШТ	1,00	9,50	10	-	-	-
28.	28-01-01 П19	-КРЕСЛО КИНОМЕХАНИКА КМП-1	ШТ	2,00	22,00	44	-	-	-
29.	28-01-01 П12	-КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ИРК-4	К-Т	1,00	51,00	51	-	-	-
30.	56-01-01 П160	-СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ	ШТ	1,00	42,00	42	-	-	-
31.	Ц31-24-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ РАМЫ ЭКРАНА	М2	31,00	3,11	96	-	279	2852
							3131		4
32.	Ц31-24-2	-ЭКРАН	М2	24,00	6,73	162	-	40	3
							43		2
			М2	15,00	11,10	167	-	39	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							42		1
34	28-01-01 Д9 П114	-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАГОРИВАНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ С КАШЕТАМИ УЗП-2К	К-Т	1,00	180,00	180	- -	-	- -
35	Ц31-25-1	-МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА ТИП МПЗ-1 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И МОНОРЕЛЬСОВОЙ ДОРОГОЙ,ДЛИНА ДОРОГИ,10М	КОМПЛ	1,00	39,70	40	- 34		- -
36	Ц31-60-1	-ИСПЫТАНИЕ ВХОЛОСТУЮ И ПОД НАГРУЗКОЙ КИНОУСТАНОВКИ НА 2 ПОСТА	К-Т	1,00	19,50	20	- 20		- -
37	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,03	30,00	1	- 1		- -
38	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,00	79,20	79	- 36		35 12
39	Ц8-407-2	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,50	102,00	51	- 23		24 8
40	Ц8-407-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,30	112,00	34	- 16		15 5
41	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,30	15,90	21	- 10		- -
42	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,20	15,60	3	- 2		- -
43	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОЛОК В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,30	4,88	11	- 5		6 2
44	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М	0,50	6,02	3	- 1		1 -
45	Ц8-409-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОЛОК В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	100М	0,50	12,30	6	- 3		3 1
46	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	10,40	1,21	13	- 12		- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							12		-
47	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	100М	0,80	1,38	1	-	1	-
							1		-
48	Ц10-975-8	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У994,У995,У996	ШТ	23,00	0,48	11	-	9	1
							10		-
49	Ц8-534-6	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У614	ШТ	2,00	6,66	13	-	5	-
							5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	13427	-	645	2963
							3588		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	10875			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	217			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	221			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	451			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	142			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	11906			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	882			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	328			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2908			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	35			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	645			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	680			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	526			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	113			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1521			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ							
50	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	1000М	1,20	31,60	38	-	-	-
							-		-
51	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,07	65,10	5	-	-	-
							-		-
52	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С	1000М	0,08	66,10	5	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4							
53.	С152-188	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 6	1000М	0,05	107,00	5	-	-	-
54.	С152-192	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,05	536,00	27	-	-	-
55.	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994УЗ	ШТ	5,00	0,66	3	-	-	-
56.	С156-81	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У995-УЗ	ШТ	10,00	1,14	11	-	-	-
57.	С156-82	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ/ТУ36-1689-78/У996УЗ	ШТ	8,00	1,63	13	-	-	-
58.	24-05 Л2 1-1043	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У614	ШТ	2,00	7,30	15	-	-	-
59.	01-13 ТАБЛ.1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ26Х1,8	М	100,00	0,26	26	-	-	-
60.	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2	М	50,00	0,34	17	-	-	-
61.	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ,ДИАМ.48Х2,8	М	30,00	0,62	19	-	-	-
62.	05-03 8-0122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.6-20	1000М	0,13	215,20	28	-	-	-
63.	ТОЖЕ 8-0126	-ТО ЖЕ,ДИАМ.6-40	1000М	0,02	753,20	15	-	-	-
64.	40-07/8	-РЕПС ПОРТЬЕРНЫЙ ШИР.90СМ	М	166,00	1,39	231	-	-	-
			2		РУБ	490	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	456			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	456			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	490			
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
65.С121-2095	-КАРКАС КИНОЭКРАНА С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	Т	0,15	393,00	59	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	69	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	59			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	59			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	69			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
66.Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,10	110,00	11	-	1	-
							1		-
67.Е10-67	-ОБИВКА ФАНЕРОЙ ПОЛ ОБРАМЛЕНИЕ	М2	13,00	2,14	28	-	8	-
							8		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	50	-	9	-
							9		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	39			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	29			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы			руб.	7			
		Плановые накопления			руб.	4			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	50			
		Всего по смете:			руб.	I3875	- 56I	466	95 33
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I0875			
		Запасные части			руб.	2I7			
		Тара и упаковка			руб.	22I			
		Транспортные расходы			руб.	45I			
		Заготов.-складские расходы			руб.	I42			
		Всего стоимость оборудования			руб.	II906			
		Стоимость монтажных работ			руб.	I340			
		Материалы			руб.	329			
		Эксплуатация машин			руб.	62			
		Заработная плата машинистов			руб.	33			
		Основная заработная плата			руб.	457			
		Всего заработная плата			руб.	490			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	456			
		Накладные расходы			руб.	375			
		Плановые накопления			руб.	I35			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	I850			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	39			
		Материалы			руб.	29			
		Основная заработная плата			руб.	9			
		Всего заработная плата			руб.	9			
		Накладные расходы			руб.	7			
		Плановые накопления			руб.	4			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	50			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	59			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	59			
		Накладные расходы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	5			
		Всего стоимость металломонтажных работ			руб.	69			

Главный архитектор проекта — И.П.Константинов

Начальник сметного отдела — Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил руководитель группы — Т.С.Селиванова

проверил главный инженер — О.П.Беляева

Перфорация:

составил старший инженер — Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы — З.П.Колесникова

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч,2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
1053      1        Э3992' Н981Г1' ' ' 1,0' ' ' ' ' '
1054      2        Ю' ' ' ' ' ТУПОВОЙ КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' ' ' ' КИНОПРО
                   ЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КИНОЭКРАНА' КТ-1-КТ-9,КТН-1' БЕЛЯЕВА.
1055      3        Н10=16,5' Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2.
1056      4        РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
1057      5        Т28-01-80 2-023 СК=2(=14)' 2' 3535' КИНОПРОЕКТОР 35КСА-02' ШТ.
1058      6        Ц31-12-2' 2.
1059      7        280180-2033' 1.
1060      8        Ц31-1-3' 1.
1061      9        280180-1052' 1.
1062      10       Ц31-13-1' 1.
1063      11       Ц31-2-1' 1.
1064      12       Ц31-14-1' 2' ' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 0,15ГА-3.
1065      13       Ц31-23-11' 1.
1066      14       Ц8-529-5' 1' ' КНОПОЧНАЯ СТАНЦИЯ КС1-21.
1067      15       Ц31-14-2' 2' ' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ЗАЭКРАННЫЙ 30А-138.
1068      16       Ц10-396-1' 1.
1069      17       Т28-01-80 2-027 НК=0,7(=14)' 2' 400' ВЫПРЯМИТЕЛЬ ВКТ-2' ШТ.
1070      18       Ц31-3-3' 2' ' МОНТАЖ ВЫПРЯМИТЕЛЯ.
1071      19       Т28-01-80 Д6(=14)' 2' 20' КОМПЛЕКТ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЗАСЛОНОК С МЕХАНИЧЕСКИМ СБРАСЫВАНИЕМ ЗПКУ-1' ПАР.
1072      20       280180-2037' 2.
1073      21       Ц31-8-1' 2.
1074      22       Т28-01-03 П4(=14)' 2' 28,5' ФИЛЬМОСТАТ ФС-35' ШТ.
1075      23       Ц31-23-4' 2.
1076      24       Т28-01-01 П32(=14)' 1' 190' ЭЛЕКТРОПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ А344-Б' ШТ.
1077      25       Ц31-23-3' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕРЕМАТЫВАТЕЛЯ.
1078      26       Т28-01-80 Д1 5-004(=14)' 1' 70' ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ 35ММ ФИЛЬМОВ 35Л-2' ШТ.
1079      27       Ц31-23-7' 1.
1080      28       280130-93' 1.
1081      29       280130-119' 1.
1082      30       28-01-01 А0П7(=14)' 1' 250' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОПТИКИ И ЗАПЧАСТЕЙ НК-3' ШТ.
1083      31       Т17-05 04-087(=14)' 1' 9,5' ЛУПА КОНТРОЛЯ ПЕРФОРАЦИИ СО-301-1' ШТ.
1084      32       Т28-01-01 П19(=14)' 2' 22' КРЕСЛО КИНОМЕХАНИКА КИП-1' ШТ.
1085      33       Т28-01-01 П12(=14)' 1' 51' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НРК-4' К-Т.
1086      34       Т56-01-01 П160(=14)' 1' 42' СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ' ШТ.
1087      35       Ц31-24-1' 31.
1088      36       Ц31-24-2' 24.
1089      37       Ц31-24-3' 15.
1090      38       Т28-01-01 Д9 П114(=14)' 1' 180' УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЧТОРИВАНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЕ С КАШЕТАМИ УЗП-2К' К-Т.
1091      39       Ц31-25-1' 1.
1092      40       ЦТ31-60-1(=6)' 1' 19,5#19,5#0#0#0' ИСПЫТАНИЕ ВХОЛОСТУЮ И ПОД НАГРУЗКОЙ КИНОУСТАНОВКИ НА 2 ПОСТА' К-Т.
1093      41       Ц8-591-8' 3.
1094      42       Ц8-407-1' 100.
1095      43       Ц8-407-2' 50.
1096      44       Ц8-407-3' 30.
1097      45       Ц8-417-5' 130.
1098      46       Ц8-417-7' 20.
1099      47       Ц8-409-1' 230.
1100      48       Ц8-409-2' 50.
1101      49       Ц8-409-4' 50.
1102      50       Ц8-409-11' 1040.
1103      51       Ц8-409-12' 80.
1104      52       Ц10-975-8' 23' ' КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У994,У995,У996.
1105      53       Ц8-534-6' 2' ' КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У614.
1106      54       РМАТЕРИАЛЫ.
1107      55       С152-179' 1200.
```

1108	56	С152-180' 20•
1109	57	С152-181' 80•
1110	58	С152-188' 50•
1111	59	С152-142' 50•
1112	60	С156-80' 5•
1113	61	С156-81' 10•
1114	62	С156-92' 8•
1115	63	Н9=1,073•
1116	64	Т24-05 А2 1-1043(=13)' 2' 6,8' КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У614' ШТ•
1117	65	Н9=1,089•
1118	66	Т01-13 ТА63.1(=13)' 100' 0,24' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ26Х1,8' М•
1119	67	ТТОЖЕ(=13)' 50' 0,31' ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2' М•
1120	68	ТТОЖЕ(=13)' 30' 0,57' ТО ЖЕ,ДИАМ.48Х2,8' М•
1121	69	Н9=1,076•
1122	70	Т05-03 8-0122(=13)' 130' 200' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.6-20' 1000М•
1123	71	ТТОЖЕ 8-0126(=13)' 20' 700' ТО ЖЕ,ДИАМ.6-40' 1000М•
1124	72	Н9=1,08•
1125	73	Т40-0778(=13)' 166' 1,29' РЕПС ПОРТЬЕРНЫЙ ШИР.90СМ' М•
1126	74	РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ•
1127	75	С121-2095' 0,15' ' КАРКАС КИНОЭКРАНА С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ•
1128	76	РСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ•
1129	77	Е10-28' 0,1•
1130	78	Е10-47' 13' ' ОБИВКА ФАНЕРОЙ ПОЛА ОБРАМЛЕНИЕ•
1131	79	К' СЕЛИВАНОВА•

261-12-255.85 Альбом УП, ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Основание: чертежи № ПС-1÷ПС-4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,51 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,79 тыс.руб.
б) монтажные работы 0,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:
Расчетную единицу 6,04 руб.
1 м2 общей площади здания 1,91 руб.
1 м3 объем здания 0,30 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Оборудование и монтажные работы							
1	1602-30046-	Пульт пожарной сигнализации ППС-ПУ 25.09.031-76	шт	1,00	720,00	720	-	-	-
2	Ц10-742-1	Приборы приемно-контрольные и пусковые, станции и пульты емкостью до 100 лучей: пульт приемный на 10 лучей	"	1,00	20,20	20	- 18	18	-
3	Ц10-743-2	Извещатели ПС автоматические: многократного действия в нормальном исполнении	"	22,00	0,97	21	- 19	19	-
4	Ц10-743-12	Извещатель лучевой системы всех типов, устанавливаемый: на кирпичной или бетонной стене, колонке, столбе	"	11,00	3,91	43	- 31	31	-
5	Ц11-580-11	Резисторы и конденсаторы	"	42,00	0,14	6	-	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		-
6.	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,50	15,90	8	- 4	4	- -
7.	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,50	4,88	2	- 2	1	1 -
8.	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	2,50	1,21	3	- 3	3	- -
9.	Ц10-975-8	-КОРОБКА ЗАКЛАДНАЯ У994	ШТ	2,00	0,48	1	- 1	1	- -
10.	Ц10-975-12	-КОРОБА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УК-2П	ШТ	20,00	0,41	8	- 7	7	- -
11.	Ц10-975-8	-ЛЮЗОК Л1П	ШТ	1,00	0,48	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	987	- 91	90	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	720
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	14
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	15
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	30
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	788
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	113
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	22
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	90
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	90
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	72
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	199

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	03-0140								
13	16-02А.8 03-0125	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ОПТИЧЕСКИ-ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИП-2	ШТ	11,00	39,96	440	-	-	-
14	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	1000М	0,30	13,00	4	-	-	-
15	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3	ШТ	2,00	0,66	1	-	-	-
16	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	20,00	0,14	3	-	-	-
17	24-05-01М Г П.80	-ЛЮЧОК Л1П	ШТ	1,00	6,22	6	-	-	-
18	05-03 8-0122	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д6-20	1000М	0,05	215,20	11	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	522	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	484			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	484			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	522			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1509	-	90	1
							91		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	720			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	14			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	15			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	30			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	788			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	597			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Материалы	руб.	22
Эксплуатация машин	руб.	I
Основная заработная плата	руб.	90
Всего заработная плата	руб.	90
Стоимость материалов и конструкций	руб.	484
Накладные расходы	руб.	72
Плановые накопления	руб.	52
Всего стоимость монтажных работ	руб.	721

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил руководитель группы Т.С.Селиванова

проверил главный инженер Л.В.Бахолдина

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
1026    1    Э3994' Н9В1Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
1027    2    Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАЛ НА 200МЕСТ' ' ' ' ' ПОЖАРНАЯ
                 СИГНАЛИЗАЦИЯ' ' *
1028    3    Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2*
1029    4    РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1030    5    1602-30046' 1*
1031    6    Ц10-742-1' 1*
1032    7    Ц10-743-2' 22*
1033    8    Ц10-743-12' 11*
1034    9    Ц11-580-11' 42*
1035   10    Ц8-417-5' 50*
1036   11    Ц8-409-1' 50*
1037   12    Ц8-409-11' 250*
1038   13    Ц10-975-8' 2' ' КОРОБКА ЗАКЛАДНАЯ У994*
1039   14    Ц10-975-12' 20' ' КОРОБА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УК-2П*
1040   15    Ц10-975-8' 1' ' ЛЮ40К Л1П*
1041   16    РМАТЕРИАЛЫ*
1042   17    Н9=1,08*
1043   18    Т16-02Д.14 03-0140(=13)' 22' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИТМ' ШТ*
1044   19    Т16-02Д.8 03-0125(=13)' 11' 37' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ОПТИЧЕСКИ-ЭЛЕКТРОННЫЙ ДИП-2' ШТ*
1045   20    С152-489' 300*
1046   21    С156-80' 2*
1047   22    С155-13' 20*
1048   23    Н9=1,073*
1049   24    Т24-05-01МГ П.80(=13)' 1' 5,8' ЛЮ40К Л1П' ШТ*
1050   25    Н9=1,076*
1051   26    Т05-03 8-0122(=13)' 50' 200' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ А6-20' 1000М*
1052   27    К' СЕЛИВАНОВА*
```

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

На приобретение и монтаж механического оборудования эстрады

Основание: чертежи № МО-1÷МО-2
МОН-1, МОН-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,68 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,21 "
в) монтажные работы 0,47 "
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 2,72 руб.
1 м2 общей площади здания 0,86 руб.
1 м3 объем здания 0,13 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (пеников и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Оборудование и монтажные работы							
1	28-01-01 п.24	Механизм предэкранного занавеса с прямой дорогой МПЗ-1, длина дороги 12 м	к-т	1,00	167,50	168	-	-	-
2	Ц31-25-2	Механизм предэкранного занавеса тип МПЗ-1 с электролебедкой и монорельсовой дорогой, длина дороги 15 м	"	1,00	48,50	49	- 41	41	-
3	19-14 01-300	Блоки для перегородок	шт	6,00	5,00	30	-	-	-
4	Ц29-20-10	Монтаж блоков	"	6,00	0,66	4	- 4	4	-
		Всего по разделу 1:			руб.	312	-	45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							45		-
		.В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	198		
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				РУБ	4		
		ТАРА И УПАКОВКА -				РУБ	4		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	8		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	2		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	216		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	53		
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	7		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	45		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	45		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	36		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	7		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	96		
		РАЗДЕЛ 2. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
5	С121-2-95	-КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,68	393,00	267	-	-	-
							-		-
6	Е9-88	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГОРОДОК	Т	0,68	41,30	28	-	10	8
							18		3
7	ЕССРСЦ 4.2ТАБ.12 П.9	-ОКРАСКА М/К МАСЛЯННЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2РАЗА	Т	0,68	31,20	21	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2				РУБ	370	10	8
							18		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	316		
		МАТЕРИАЛЫ -				РУБ	10		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -				РУБ	5		
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -				РУБ	3		
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -				РУБ	10		
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-				РУБ	13		
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -				РУБ	267		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	27		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	27		
		ВСЕГО.СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	370		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете:			руб.	682	– 63	55	8 3
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	I98			
		Запасные части			руб.	4			
		Тара и упаковка			руб.	4			
		Транспортные расходы			руб.	8			
		Заготов.-складские расходы			руб.	2			
		Всего стоимость оборудования			руб.	216			
		Стоимость монтажных работ			руб.	53			
		Материалы			руб.	7			
		Основная заработная плата			руб.	45			
		Всего заработная плата			руб.	45			
		Накладные расходы			руб.	36			
		Плановые накопления			руб.	7			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	96			
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	3I6			
		Материалы			руб.	I0			
		Эксплуатация машин			руб.	5			
		Заработная плата машинистов			руб.	3			
		Основная заработная плата			руб.	I0			
		Всего заработная плата			руб.	I3			
		Стоимость материалов и конструкций			руб.	267			
		Накладные расходы			руб.	27			
		Плановые накопления			руб.	27			
		Всего стоимость металломонтажных работ			руб.	370			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил руководитель группы Т.С.Селиванова

проверил главный инженер А.В.Комянко

Перфорация:

составил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

```
1013      1       Э3991' Н951Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' ' *
1014      2       Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАЛ НА 200МЕСТ)' ' ' ' ' МЕХАНИЧЕ
                      СКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭСТРАДЫ' МО-1-МО-2,МОН-1,МОН-2' *
1015      3       Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2*
1016      4       РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1017      5       Т28-01-01 П.24(=14)' 1' 167,5' МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА С ПРЯМОЙ ДОРОГОЙ МП3-1,ДЛИНА ДОРОГИ 12М' К-Т
                      *
1018      6       Ц31-25-2' 1*
1019      7       Т19-14 С1-300(=14)' 6' 5' БЛОКИ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК' ШТ*
1020      8       Ц29-20-10' 6' ' МОНТАЖ БЛОКОВ*
1021      9       РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1022      10      С121-2095' 0,68' ' КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕГОРОДОК*
1023      11      Е9-86' 0,68' ' МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕГОРОДОК*
1024      12      ЕТССРСЦ 4.2ТАБ.12 П.9(=2)' 0,68' 31,2' ОКРАСКА М/К МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ЗА 2РАЗА' Т*
1025      13      К' СЕЛИВАНОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I5

261-I2-255.85 Альбом УП к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест) ч2

На приобретение и монтаж технологического оборудования и мебели

Основание: Сборник Госстроя № 2.I

Составлена в ценах I984 г.

Возвратные суммы (0,I6) тыс.руб.

Сметная стоимость 2I,73 тыс.руб.
а) строительные работы 0,68
б) оборудования 2I,0I "
в) монтажные работы 0,04 "
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:
Расчетную единицу 86,92 руб.
I м2 общей площади здания 27,48 руб.
I м3 объем здания 4,29 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин
									в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Сборник сметных норм затрат и типовых наборов Госстроя СССР 2.I таб.I	Мебель	руб.	250,00	48,20	I2050	-	-	-
2	То же	Оборудование технологическое монтируемое	"	250,00	2,02	505	-	-	-
3	То же	Оборудование немонтируемое	"	250,00	3,60	900	-	-	-
4	То же	Инвентарь жесткий хозяйственный	"	250,00	6,20	I550	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	ТО ЖЕ	-КУЛЬТИНВЕНТАРЬ И СПОРТИНВЕНТАРЬ	РУБ	250,00	3,50	875	-	-	-
6.	ТО ЖЕ	-ИНСТРУМЕНТ РАЗНЫЙ	РУБ	250.00	0,50	125	-	-	-
7.	ТО ЖЕ	-ОДЕЖДА СЦЕНЫ	РУБ	250.00	16,15	4037	-	-	-
8.	ТО ЖЕ	-ИНВЕНТАРЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ	РУБ	250,00	3,90	975	-	-	-
9.	ЕТО ЖЕ	-УСТАНОВКА КРЕСЕЛ	РУБ	250.00	1,70	425	-	-	-
10.	ЕТО ЖЕ 11	-РАБОТЫ ПО СБОРКЕ ДЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ	РУБ	1,00	205,13	205	-	-	-
11.	ЕТО ЖЕ 14	-ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТАРЫ	РУБ	1,00	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
12.	Ц28-923-1	-КИПЯТИЛЬНИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КИПЯТКА	ШТ	3,00	2,85	9	-	8	-
							8		-
13.	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	ШТ	1,00	7,82	8	-	8	-
							8		-
14.	Е17-84	-УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	КОМПЛ.	2,00	1,62	3	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	37	-	18	-
							18		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 20
МАТЕРИАЛЫ - РУБ 1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего заработная плата			руб.	18			
		Накладные расходы			руб.	15			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	37			
		Всего по смете:			руб.	21734	- 18	18	-
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	21017			
		Всего стоимость облрудования			руб.	21017			
		Стоимость монтажных работ			руб.	20			
		Материалы			руб.	1			
		Основная заработная плата			руб.	18			
		Всего заработная плата			руб.	18			
		Накладные расходы			руб.	15			
		Плановые накопления			руб.	2			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	37			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	630			
		Плановые накопления			руб.	50			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	680			
		Стоимость возвращаемых материалов			руб.	158			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил руководитель группы Т.С.Селиванова

проверил главный инженер Е.Я.Кармазинова

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

```
Э3996' Н981Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАЛ НА 200МЕСТ' ' ' ' ' ТЕХНОЛОГИ
        4ЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ' СБОРНИК ГОССТРОЯ 2.1' *
Н10=0*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ЗАТРАТ И ТИПОВЫХ НАБОРОВ ГОССТРОЯ СССР 2.1ТАБ.1(=14)' 250' 48,2' МЕБЕЛЬ' РУБ*
ТТО ЖЕ(=14)' 250'.2,02' ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИ4ЕСКОЕ МОНТИРУЕМОЕ' РУБ*
ТТО ЖЕ(=14)' 250' 3,6' ОБОРУДОВАНИЕ НЕМОНТИРУЕМОЕ' РУБ*
ТТО ЖЕ(=14)' 250' 6,2' ИНВЕНТАРЬ ЖЕСТКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ' РУБ*
ТТО ЖЕ(=14)' 250' 3,5' КУЛЬТИНВЕНТАРЬ И СПОРТИНВЕНТАРЬ' РУБ*
ТТО ЖЕ(=14)' 250' 0,5' ИНСТРУМЕНТ РАЗНЫЙ' РУБ*
ТТО ЖЕ(=14)' 250' 16,15' ОДЕЖДА СЦЕНЫ' РУБ*
ТТО ЖЕ(=14)' 250' 3,9' ИНВЕНТАРЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ' РУБ*
ЕТТО ЖЕ(=1)' 250' 1,7' УСТАНОВКА КРЕСЕЛ' РУБ*
ЕТТО ЖЕ 11(=1)' 1' 20513,0,01' РАБОТЫ ПО СБОРКЕ НЕМОНТИРУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ' РУБ*
ЕТТО ЖЕ 14' 1' 0,001#####21018,0,0075' ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТАРЫ' РУБ*
РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
Ц28-923-1' 3*
Ц28-911-4' 1*
Е17-84(=6)' 2*
К' СЕЛИВАНОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(СТЕНЫ)ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20С

261-12-255.85 Альбом УП,ч,2

ТП КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200 МЕСТ)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 23,916 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 5064,40 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 4,72 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 7: СТЕНЫ							
1.	Е7-739 39-1	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ С КОНОПАТКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ	100М2	6,86	234,00	1605	- 782	440	342 127
2.	С5КАЛЬК.8	-СТОИМОСТЬ ГЛУХИХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. 114ММ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М2	440,85	14,90	6569	- -	-	- -
3.	С6КАЛЬК.9	-ТО ЖЕ,ГЛУХИХ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	М2	102,16	15,26	1559	- -	-	- -
4.	С7КАЛЬК.10	-ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ С ДВЕРЯМИ	М2	28,77	8,86	255	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	С8КАЛЬК.11-ТО «Е,ПАНЕЛЕЙ С ОКНАМИ		М2	113,93	8,57	976	-	-	-
		СТОИМОСТЬ,СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТАВЛЯЕМЫХ С ПАНЕЛЯМИ							
6.	С122-240	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ЛТ 20-4,8-8 (ДН21-13ШР1П)	М2	7,98	18,70	149	-	-	-
7.	С122-239	-ТО ЖЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ ДН21-10ШР1П	М2	8,20	18,30	150	-	-	-
		СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ							
8.	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	-	-	-
9.	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	3,00	8,94	27	-	-	-
10.	СОПР-НТ 07-27-01 ОБЩ.УК. ТАБЛ.2 П.3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.4ММ	М2	7,98	1,48	12	-	-	-
11.	С122-32	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС18-13,5Г,ОС18-12Г,ОС21-12Г (ОС18-13,5Г)	М2	9,28	13,90	129	-	-	-
12.	С122-33	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС21-13,5Г	М2	27,20	13,30	362	-	-	-
13.	С122-13	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС15-15,ОС18-13,5,ОС15-13,5,ОС18-15 (ОС15-13,5)	М2	19,30	17,60	340	-	-	-
14.	С111-414	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КОМП	14,00	2,09	29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ					-		-
15.	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	10,00	2,58	26	- - -	-	- - -
16.	С*ОГР-НТ 07-27-01 ОБЩ.УК. ТАБЛ.2 П.4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.3ММ	М2	55,78	3,47	194	- - -	-	- - -
17.	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАКОЛОННИКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ(МС-4,МС-5,МС-6)	Т	0,33	358,00	118	- 15	14	1 -
18.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,17	60,50	11	- 7	7	- -
19.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	123,51	3,02	373	- 359	259	100 30
20.	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4Т	М3	6,59	4,58	30	- 30	24	6 2
21.	Е34-329 ССРСЦР 2П .138 60-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.140ММ)	100М2	0,50	39,29	20	- 19	19	- -
22.	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 Ч-125	М3	7,21	23,40	169	- -	-	- -
23.	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,50	81,10	41	- 14	14	- -
24.	С1113-127 ПР-НТ 05-02 П.12-555	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ -0,05МЧ	Т	0,003	841,60	3	- -	-	- -
25.	Е10-33 ССРСЦ4.1Р .1П 30 П.321 ПР-НТ 06-04	-ОБИВКА СТЕН ОКСТАМИ АСБЕТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО	М2	6,00	3,80	23	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СТР.61П.4								
	6-2								
26.	Е10-32 ССРСЦ4.2Р .2П 344,3 45 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ.20ММ	М2	72,00	1,92	1	- 18	16	2 1
27.	Е10-32 ТО ЖЕ П.344,347	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ 40ММ	М2	30,00	3,55	1	- 8	7	1 -
	6-1								
28.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	29,00	0,23	7	- 7	2	5 2
29.	Е7-127 9-1-1,Ж	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	3,00	1,50	5	- 6	1	3 1
		ТАМБУР							
30.	Е7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАШМАКА М-30)	Т	0,08	328,00	26	- 2	2	- -
31.	Е10-3 1-3	-УСТАНОВКА ГНУТОКЛЕЕНЫХ БАЛОК БКГ-1	ШТ	2,00	9,91	20	- 12	6	6 2
32	С122-398	-ГНУТОКЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ ФР-12,ФР-50 (МАРКИ БКГ-1)	М3	0,30	416,00	125	- -	-	- -
33	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,95	110,00	105	- 13	12	1 -
34.	Е34-329 ССРСЦР.2П .138 60-7	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.140ММ)	100М2	0,10	39,29	4	- 4	4	- -
35.	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	1,44	23,40	34	- -	-	- -
36.	Е34-331 ТО ЖЕ	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ	100М2	0,06	47,29	3	- -	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60-4	ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.150ММ)					3		-
37.	С*14-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	0,93	23,40	22	-	-	-
							-		-
38.	Г26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,26	81,10	21	-	7	-
	13-5	РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ					7		-
39	С*13-127	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ	Т	0,001	841,60	I	-	-	-
	ПР-НТ	-0,05ММ					-		-
	05-02								
	П.12-555								
40	Е10-62	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	6,00	0,17	1	-	1	-
	ССРСЦ4 2Р	(ТОЛЩ.22ММ)					1		-
	.2								
	П 344								
	10-*								
41.	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ	М2	26,00	0,35	9	-	6	1
	ТО ЛЕ	ДОСКАМИ (ТОЛЩ.22ММ)					7		-
	П.344								
	6-1								
42	С*22-329	-СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННЫХ СОСНОВЫХ ДОСОК	М	369,60	0,32	118	-	-	-
	К=1,07	СЕЧ. 97.22ММ					-		-
43	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ БАРАБАНА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ	100М2	0,08	192,00	15	-	4	-
	8-5	СТАЛЬЮ					4		-
44	Е10-331	-ОБШИВКА СТЕН ЛИСТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	М2	9,00	3,80	34	-	1	-
	ССРСЦ4 1Р	ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО					1		-
	.1П.30								
	П.321								
	ПР-НТ								
	06-04								
	СТР.61П 4								
	6-2								
45.	Е15-414	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАШМАКОВ МАСЛЯНОЙ	100М2	0,03	60,50	2	-	1	-
	164-8	КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА					1		-
		ФОНАРЬ							
46.	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	2,50	110,00	275	-	32	3
	4-1						35		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47.	Е34-329 ССРСЦР.2П .138 60-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.130ММ)	100М2	0,07	39,29	3	- 3	3	- -
48.	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	0,94	23,40	22	- -	-	- -
49.	Е10-32 ССРСЦ4.2Р .2 П.344,345 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ.20ММ	М2	20,00	1,92	1	- 4	4	- -
50.	Е10-32 ТП №Е 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ.25ММ	М2	6,00	2,54	1	- 1	1	- -
51	Е7-290 17-А	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М-19,М-23,М28	Т	0,19	358,00	68	- 8	8	- -
52	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,04	60,50	2	- 1	1	- -
53.	Е7-709 51-9	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	100М	0,27	88,00	24	- 9	3	6 2
		ПАРАПЕТ ГЛАВНОГО ВХОДА(СЕ4.5-54ЕРТ.КА-11)							
54	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	М3	1,57	110,00	173	- 22	20	2 1
55.	Е10-62 ССРСЦ4.2Р .2 П.344,345 6-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ТОЛЩ.20ММ)	М2	24,00	1,57	1	- 3	3	- -
		ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ							
56.	С4ПР-НТ 07-27-11М Г ССР ЗП 14	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПИРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	М3	8,39	51,00	428	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		К=1,25							
		СТОИМОСТЬ ЧЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
57.	С140-8224 ССЦ ТОМ1 П 2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	0,01	21,90	1	-	-	-
58.	С140-8226 ТО ЖЕ П.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	М3	0,07	24,40	2	-	-	-
59.	С140-8232 ТО ЖЕ П.2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	29,86	23,50	702	-	-	-
60	С140-8466 ТО ЖЕ П.6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	1000ШТ	49,60	68,00	3373	-	-	-
61.	608-76 ССЦ ТОМ 3 П 865	-СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12.6	ШТ	3,00	0,85	3	-	-	-
62.	608-76 ТО ЖЕ П 871	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-25-12-14	ШТ	2,00	3,34	7	-	-	-
63.	608-76 ТО ЖЕ П.872	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-28.12.14	ШТ	3,00	4,40	13	-	-	-
64	608-76 ТО ЖЕ П.878	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У	ШТ	12,00	2,40	29	-	-	-
65.	608-76 ТО ЖЕ П.879	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-15.12.22У	ШТ	6,00	3,45	21	-	-	-
66.	608-76 ТО ЖЕ П.891	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-29.25.22У	ШТ	3,00	18,10	54	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7:			РУБ	23916	-	926	479
							1405		169

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I8950			
		накладные расходы			руб.	3I75			
		плановые накопления			руб.	I79I			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	239I6			
		Всего по смете:			руб.	239I6	-	926	479
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I8950			
		накладные расходы			руб.	3I75			
		плановые накопления			руб.	I79I			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	239I6			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

/составил главный специалист З.А.Стародонова

/проверил главный специалист З.А.Стародонова

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы. З.П.Колесникова

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СТЕНЫ	М2СТЕН	1121,90	18950	23916	16	21	100,00
	ИТОГО:	М3	5064,40	18950	23916	3	4	100,00

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
Э4393' НЯБ'Г2' ' ' 1.1' ' ' ' 5064,4' М3*
Ю' ' ' ' ' ТП КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200 МЕСТ)' РД' ' 1' ОБЩЕСТР
          ОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(СТЕНЫ)ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-20С' АЛЬБОМ 1,2*
Н10=16,5' Н11=8,6' Н30=8*
Х((6,0-1,12-( 19).(2,98+0,1)-2,01).0,38=Ф50*
Х(1,69+0,38+3,9).3,08.0,25=Ф51*
Х2,7.3,08.(,38=Ф52*
Х0,13.0,38.3,08-Ф53*
Х12.0,6,15.0,38-Ф54*
Х(12,0,6,15-1,8 2).0,38=Ф55*
Х(21,2,6,15-3,49-8,3.4,5-2,37,2,2).0,25=Ф56*
Х(),35+0,065).6.15.0,25=Ф57*
Х0,38.(4,2+0,77+4,78).3,15=Ф58*
Х(11,0,6-2,01.4).0,38=Ф59*
ХФ50+Ф51+Ф52+Ф53+Ф54+Ф55+Ф56+Ф57+Ф58+Ф59=Ф60*
Х0,51 0,51.6,2.2=Ф61*
Х(,51+0,39+(.25+0,51+0,25+0,39+0,51).0,38.3,15=Ф140*
ХФ61+Ф140=Ф141*
Р4' М2СТЕН' 1119,17-99,43+102,16*
ЕТ7-739#59-1(=1)' 440,85+102,16+28,77+113,93' 234#64,1#49,8#18,5#120,1#110' УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫ
          Х ПАНЕЛЕЙ С КОНОПАТКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ' 100М2*
СТ5КАЛЬК.8(=19)' 440,85' 14.9' СТОИМОСТЬ ГЛУХИХ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ. 114ММ НА ДЕРЕВЯНН
          ОМ КАРКАСЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М2*
СТ6КАЛЬК.9(= 9)' 102,16' 15.26' ТО ЖЕ,ГЛУХИХ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ' М2*
СТ7КАЛЬК.10(=19)' 28,77' 8,86' ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ С ДВЕРЯМИ' М2*
СТ8КАЛЬК.11(=19)' 113,93' 8,57' ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ С ОКНАМИ' М2*
П2#СТОИМОСТЬ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТАВЛЯЕМЫХ С ПАНЕЛЯМИ#*
С122-240' 7,98' ' + (ДН21-13ЦР1П)*
С122-239' 8.2' ' ТО ЖЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ ДН21-10ЦР1П*
П2#СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ#*
С111-446-1(.0)' 4*
С111-447-1(.0)' 3*
СТ9ПР-НТ#07-27-01#ОБЩ.УК.#ТАБЛ.2#П.3(=19)' 7,98' 1,45.1,02' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.4ММ' М2*
С122-32' 2,32 4' ' + (ОС18-13,5Г)*
С122-33' 2,72.10*
С122-13' 1,93.10' ' + (ОС15-13,5)*
С111-434( 0)' 4+10*
С111-436( 0)' 10*
СТ10ПР-НТ#07-27-01#ОБЩ.УК.#ТАБЛ.2#П.4(=19)' 2,32.4+2,72.10+1,93.10' 3,40.1,02' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО
          СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.3ММ' М2*
Х0,57,239.0,001.42,7=Ф129*
Х0,35,122 0,001.42,7=Ф130*
Х0,82 188 0,001 63,9=Ф131*
ХФ129+Ф130+Ф131=Ф132*
Е7-290#17-6' (0,57,239+0,35.122+0,82.188).0,001' ' + ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ(МС-4,МС-5,МС-6)*
Е15-614(А2-22,07)(А3=0,03)#164-8' Ф132' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
Е8-36(РМ8466)(РМ8232)#5-4' Ф60*
Е8-49(РМ8466)(РМ8232)#6-2' Ф141*
Е34-329(А2-25,70.10,3#)#ССРСЦР.2П.138#60-2' 50' ' + (ТОЛЩ.140ММ)*
С114-124' 50.14.42.0.01' 23,40*
Е26-69#13-5' 50*
С1113-127(А1=811,0+(780-750).1,02#)#ПР-НТ#05-02#П.12-555' 50.1,15.0,046.0,001' ' + -0,05ММ*
Е10-33(А2+(640:3.0,01+1,3.1,02-888.0,001).1,05#)(Р6191Р2631)#ССРСЦ4.1Р.1П.30#П.321#ПР-НТ#06-04#СТР.61П.4#6-
          2' 6' ' ОБИВКА СТЕН ОИСТАМИ АСБЕТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО*
Е10-32(А2-125.0,0143+104.0,022#)(Р2256=0,022)#ССРСЦ4.2Р.2П.344,345#6-1' 72' ' + ТОЛЩ.20ММ*
Е10-32(А2-125.0,0143+89.20.0,044#)(Р2256=0,044)#ТО ЖЕ#П.344,347#6-1' 30' ' + ТОЛЩ.40ММ*
```

```
90   52   E7-445(РЕ8226)#36-10-1,8' 29*
91   53   E7-127(РЕ8224)#9-1-1,8' 3*
92   54   П2##ТАМБУР#*
93   55   E7-288#17-4' (5,9 8+1,4 24).0,001' ' +(МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАШМАКА М-30)*
94   56   E10-3#1-3' 2' ' УСТАНОВКА ГНУТОКЛЕЕНЫХ БАЛОК БКГ-1*
95   57   C122-388' 0,152.2' ' +(МАРКИ БКГ-1)*
96   58   E10-28#4-1' 0,68+0,22+0,05*
97   59   E34-329(A2-25,70,10,3#)#ССРСЦР.2П.138#60-2' 10' ' + (ТОЛЩ.140ММ)*
98   60   C114-124' 10,14,42,0,01' 23,40*
99   61   E34-331(A2-25,70,10,3#)#ТО ЖЕ#60-4' 6' ' + (ТОЛЩ.150ММ)*
100  62   C114-124' 6 15,45.0,01' 23,40*
101  63   E26-69#17-5' 26*
102  64   C11 3-127(A1=811+(780-750).1,02#)#ПР-НТ#05-02#П.12-555' 26.1,15.0,046.0,001' ' + -0,05ММ*
103  65   E10-62(A2-125 0,0186#)(P2291=0,0256)#ССРСЦ4.2Р.2#П.344#10-1' 6' ' + (ТОЛЩ.22ММ)*
104  66   E10-32(A2-125.0,0143#)(P2256=0,0256)#ТО ЖЕ П.344#6-1' 26' ' + (ТОЛЩ.22ММ)*
105  67   C122-329(A1 1,07)#K=1,07' 330.1,12' ' СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННЫХ СОСНОВЫХ ДОСОК СЕ4. 97.22ММ*
106  68   E12-280#6-5' 8' ' ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
107  69   E10-33(A2+(640.3.0,01+1,3.1,02-888.0,001).1,05#))(P6191P2631)#ССРСЦ4.1Р.1П.30#П.321#ПР-НТ#06-04#СТР.61П.4#6
                -2' 9' ' ОБШИВКА СТЕН ЛИСТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО*
108  70   X43,1.5 8.0,001+0,9.8.0,001.32,1=Ф133*
109  71   X33 1,4.24.0,001=Ф134*
110  72   XФ133+Ф134=Ф135*
111  73   E15-614(A2=22,07)(A3=0,03)#164-8' Ф135' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАШМАКОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
112  74   П2##ФОНАРЬ#*
113  75   E10-28#4-1' 0,4+0,14+0,19+0,25+0,14+0,3+0,4+0,4+0,28*
114  76   E34-329(A2-25,70,10,3#)#ССРСЦР.2П.138#60-2' 7' ' + (ТОЛЩ.130ММ)*
115  77   C114-124' 7 13,39.0,01' 23,40*
116  78   E10-32(A2-125,0.0,0143+104.0,022#)#(P2256=0,022)ССРСЦ4.2Р.2#П.344,345#6-1' 20' ' + ТОЛЩ.20ММ*
117  79   E10-32(A2-125.0,0143+104.0,028#)#(P2256=0,028)#ТО ЖЕ#6-1' 6' ' + ТОЛЩ.25ММ*
118  80   X33.1,3.14.0,001=Ф180*
119  81   X32,1 (2,2.7+1,5.14).0,001=Ф181*
120  82   X33.(2,48.7+1,68.7+1,68.7+1,7 14).0,001=Ф182*
121  83   XФ180+Ф181+Ф182=Ф183*
122  84   E7-290#17-6' (1,3.14+2,2.7+1,5.14+2,48.7+1,68.7+1,68.7+1,7.14+50+2,65+16,32).0,001' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬ
                НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М-19,М-23,М28*
123  85   E15-614(A2=22,07)(A3=0,03)#164-8' Ф183' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
124  86   E7-709#51-9' 21,0+3,2*
125  87   П2#ПАРАПЕТ ГЛАВНОГО ВХОДА(СЕ4.5-54ЕРТ.КЛ-11)#*
126  88   E10-28#4-1' 1,4+0,038+0,13' ' + И ДОСОК*
127  89   E10-62(A2-125.0,0143+104.0,022#)(P2291=0,022)#ССРСЦ4.2Р.2#П.344,345#6-1' 24' ' + (ТОЛЩ.20ММ)*
128  90   П2#ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ#*
129  91   СТ4ПР-НТ#07-27-01МГ#ЛОП.3П.14##K=1,25(=19)' 72.0,02+30.0,04+6.0,022+20.0,022+200.1,12.0,097.0,022+0,4+0,14+
                0,19+0,25+0,14+0,3+0,4+0,28+20.0,02+6.0,025+1,4+0,038+0,13+24.0,02' 40.1,25.1,02' ГЛУБОКАЯ ПРОПИ
                ТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ' М3*
130  92   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
131  93   C140-8224#ССЦ ТОМ1 П.2-2' 0,0023.3' 21,90*
132  94   C140-8226#ТО ЖЕ П 2-4' 0,0025.29' 24,40*
133  95   C140-8232#ТО ЖЕ П.2-12' Ф60.0,23+Ф141.0,22' 23,50*
134  96   C140-8466#ТО ЖЕ П.6-1' 380.Ф60+404.Ф141' 68*
135  97   608-76#ССЦ ТОМ 3#П.865' 3' 0,85' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12.6' ШТ*
136  98   608-76#ТО ЖЕ П.871' 2' 3,34' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-25-12-14' ШТ*
137  99   608-76#ТО ЖЕ П.872' 3' 4,40' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-28.12.14' ШТ*
138  100  608-76#ТО ЖЕ П.878' 12' 2,4' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У' ШТ*
139  101  608-76#ТО ЖЕ П.879' 6' 3,45' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-15.12.22У' ШТ*
140  102  608-76#ТО ЖЕ П.891' 3' 18,10' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-29.25.22У' ШТ*
141  103  КИВАНОВ' СТАРОДОНОВА' СТАРОДОНОВА' СЕРГЕЕВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(СТЕНЫ,ОКНА) ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40С

ТП КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200 МЕСТ)

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1,2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29,150 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 5064,40 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 5,76 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 7: СТЕНЫ							
1	Е7-739 59-1	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ С КОНОПАТКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ	100М2	6,83	234,00	1598	- 778	438	340 126
2	ССКАЛЬК1	-СТОИМОСТЬ ГЛУХИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.164ММ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М2	440,85	17,28	7618	- -	-	- -
3	ССКАЛЬК.2	-ТО ЖЕ ГЛУХИХ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	М2	99,43	18,07	1797	- -	-	- -
4	ССКАЛЬК.3	-ТО ЖЕ ПАНЕЛЕЙ С ДВЕРЯМИ	М2	28,77	10,23	294	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	СКАЛЬК 7	-ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ С ОКНАМИ	М2	113,93	10,15	1156	-	-	-
							-		-
		СТОИМОСТЬ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТАВЛЯЕМЫХ С ПАНЕЛЯМИ							
6	С122-240	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ 20-4,8-8 (ДН21-13ЩР1П)	М2	7,98	18,70	149	-	-	-
							-		-
7.	С122-239	-ТО ЖЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ ДН21-10ЩР1П	М2	8,20	18,30	150	-	-	-
							-		-
		СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ							
8.	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	-	-	-
							-		-
9.	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	3,00	8,94	27	-	-	-
							-		-
10.	СОПР-НТ 07-27-01 ОБЦ УК ТАБЛ.2 П.3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.4ММ	М2	7,98	1,48	12	-	-	-
							-		-
11.	С122-90	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС18-13,5Г,ОРС21-12Г,ОРС21-13,5Г (ОРС18-13,5Г,ОРС21-13,5Г)	М2	36,48	21,70	792	-	-	-
							-		-
12	С122-83	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОРС15-13,5,ОРС15-15 (ОРС15-13,5)	М2	19,30	28,20	544	-	-	-
							-		-
13.	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	14,00	3,00	42	-	-	-
							-		-
14.	С111-419-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ АВУХСТВОРНЫМИ БЕЗ ФРАМУГ ВЫСОТОЙ 2,1М	КОМПЛ	10,00	5,57	56	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	С10ПР-ИТ 07-27-01 ОБЩ.УК. ТАБЛ,2П.6	=ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ С ТРЕМЯ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ. 3ММ	М2БЛ	55,78	5,30	296	-	-	-
							-		-
16.	Е7-290 17-6	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ(МС-4,МС-5,МС-6)	Т	0,33	358,00	118	-	14	1
							15		-
17.	Е15-614 164-8	=ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,17	60,50	11	-	7	-
							7		-
18.	Е8-36 5-4	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ. ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	123,51	3,02	373	-	259	100
							359		30
19	Е8-49 6-2	=СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	6,59	4,58	30	-	24	6
							30		2
20	Е34-329 ССРСЦР.2П .138 60-2	=ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.140ММ)	100М2	0,50	39,29	20	-	19	-
							19		-
21	С114-124	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	7,21	23,40	169	-	-	-
							-		-
22	Е26-69 13-5	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,50	81,10	41	-	14	-
							14		-
23.	С1113-127 ПР-НТ 05-02 П 12-555	=ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ =0,05ММ	Т	0,003	841,60	3	-	-	-
							-		-
24.	Е10-33 ССРСЦ4 1Р .1П.30 П.321 ПР-НТ 06-04 СТР.61П.4 6-2	=ОБИВКА СТЕН ОЦИСТАМИ АСБЕТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО	М2	6,00	3,80	23	-	1	-
							1		-
25.	Е10-32 ССРСЦ4 2Р .2П.344,3 45	=ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ 20ММ	М2	72,00	1,92	1	-	16	2
							18		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6-1								
26.	E10-32 ТО ЖЕ П.344,347	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ 40ММ	М2	30,00	3,55	1	- 8	7	1 -
	6-1								
27.	E7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	29,00	0,23	7	- 7	2	5 2
28.	E7-127 9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	3,00	1,50	5	- 4	1	3 1
		ТАМБУР							
29.	E7-288 17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАШМАКА М-30)	Т	0,08	328,00	26	- 2	2	- -
30.	E10-3 1-3	-УСТАНОВКА ГНУТОКЛЕЕНЫХ БАЛОК БКГ-1	ШТ	2,00	9,91	20	- 12	6	6 2
31.	C122-388	-ГНУТОКЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ ФР-12,ФР-50 (МАРКИ БКГ-1)	М3	0,30	416,00	125	- -	-	- -
32.	E10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,95	110,00	105	- 13	12	1 -
33.	E34-329 ССРСЦР.2П .138 60-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.140ММ)	100М2	0,10	39,29	4	- 4	4	- -
34.	C114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	1,44	23,40	34	- -	-	- -
35.	E34-331 ТО ЖЕ 60-4	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.150ММ)	100М2	0,06	47,29	3	- 3	3	- -
36.	C114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	0,93	23,40	22	- -	-	- -
37.	E26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,26	81,10	21	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							7		-
38	С1113-127 ПР-НТ 05-02 П 12-555	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ -0,05ММ	Т	0,001	841,60	I	-	-	-
							-		-
39.	Е10-62 ССРСЦ4 2Р .2 П.344 10-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ТОЛЩ.22ММ)	М2	6,00	0,17	1	-	1	-
							1		-
40.	Е10-32 ТО ЖЕ П 344 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ТОЛЩ 22ММ)	М2	26,00	0,35	9	-	6	1
							7		-
41	С122-329 К=1,07	-СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННЫХ СОСНОВЫХ ДОСОК СЕ4, 97,22ММ	М	369,60	0,32	118	-	-	-
							-		-
42.	Е12-280 8-5	-ПОКРЫТИЕ ГАМБУРА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100М2	0,08	192,00	15	-	4	-
							4		-
43.	Е10-33) ССРСЦ4.1Р .1П.30 П 321 ПР-НТ 06-04 СТР 61П.4 6-2	-ОБШИВКА СТЕН ЛИСТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ 10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО	М2	9,00	3,80	34	-	1	-
							1		-
44	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАШМАКОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,03	60,50	2	-	1	-
							1		-
		ФОНАРЬ							
45	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	2,50	110,00	275	-	32	3
							35		1
46	Е34-329 ССРСЦР 2П .138 60-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.130ММ)	100М2	0,07	39,29	3	-	3	-
							3		-
47	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И	М3	0,94	23,40	22	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125					-		-
48.	Е10-32 ССРСЦ4 2Р .2 П.344,345 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ 20ММ	М2	20,00	1,92	1	- 4 4	4	- -
49	Е10-32 ТО ЖЕ 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ.25ММ	М2	6,00	2,54	1	- 1 1	1	- -
50.	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М-19,М-23,М28	Т	0,19	358,00	68	- 8 8	8	- -
51.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,04	60,50	2	- 1 1	1	- -
52.	Е7-709 51-9	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	100М	0,27	88,00	24	- 9 9	3	6 2
		ПАРАПЕТ ГЛАВНОГО ВХОДА(СЕ4.5-54ЕРТ.КД-11)							
53	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	М3	1,57	110,00	173	- 22 22	20	2 1
54.	Е10-62 ССРСЦ4.2Р 2 П,344,345 6-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ТОЛЩ,20ММ)	М2	24,00	1,57	1	- 3 3	3	- -
		ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ							
55.	С4ПР-НТ 07-27-01М Г ЛОП.ЗП 14 К=1,25	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	М3	8,39	51,00	428	- - -	-	- -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	С14С-8224 ССЦ ТОМ1 П.2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	0,01	21,90	1	-	-	-
57.	С14С-8226 ТО ЖЕ П.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	М3	0,07	24,40	2	-	-	-
58.	С14С-8232 ТО ЖЕ П 2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	29,86	23,50	702	-	-	-
59.	С14С-8466 ТО ЖЕ П 6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	1000ШТ	49,60	68,00	3373	-	-	-
60.	608-76 ССЦ ТОМ 3 П 865	-СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12.6	ШТ	3,00	0,85	3	-	-	-
61	608-76 ТО ЖЕ П.871	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-25-12-14	ШТ	2,00	3,34	7	-	-	-
62.	608-76 ТО ЖЕ П.872	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-28.12.14	ШТ	3,00	4,40	13	-	-	-
63.	608-76 ТО ЖЕ П.878	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У	ШТ	12,00	2,40	29	-	-	-
64.	608-76 ТО ЖЕ П.879	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-15 12.22У	ШТ	6,00	3,45	21	-	-	-
65.	608-76 ТО ЖЕ П.891	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-29.25.22У	ШТ	3,00	18,10	54	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 1			РУБ	26621	-	924	477
							1401		168

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	21099
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3531
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1991
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	26621

РАЗДЕЛ I4 ОКНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(БЕЗ УЧЕТА БЛОКОВ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ)							
66.	Е10-82 13-11	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 2	М2	12,50	3,92	49	- 21	20	1 -
67.	Е10-83 13-12	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 2	М2	39,44	2,78	110	- 52	46	6 2
68.	С122-73	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОРС12-7,5, ОРС15-6 (ОРС15-6)	М2	3,32	39,10	130	- -	-	- -
69.	С122-81	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС12-13,5В,ОРС18-9Г,ОРС21-9Г (ОРС12-13,5В)	М2	9,18	25,20	231	- -	-	- -
70.	С122-90	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОРС18-13,5Г,ОРС21-12Г,ОРС21-13,5Г (ОРС18-13,5Г)	М2	39,44	21,70	856	- -	-	- -
71.	С111-415-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	6,00	1,78	11	- -	-	- -
72.	С111-416-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	4,00	2,63	11	- -	-	- -
73.	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ	КОМПЛ	17,00	3,00	51	- -	-	- -
74.	Е15-709 201-2-36	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,52	366,00	190	- 22	21	1 -
75.	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА СОСНОВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ	100М	4,95	4,43	22	- 21	21	- -
76.	С122-318	-СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ СЕ4 75Х40ММ	М	22,40	0,77	17	- -	-	- -
77.	С122-320	-ТОЖЕ СЕ4 20Х20ММ	М	140,00	0,27	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
78	CI22-320 к=2,27	То же, сеч. 40х25 мм	м	392,00	0,6I	239	-	-	-
79	EI5-74I ССРСЦ 4I р.I п.575, 576 202-I-4I	Остекление деревянных перегородов оконным 3 мм стеклом (толщ.4 мм)	I00 м2	0,I4	224,45	3I	- 2	2	-
80	Сд Цр-нт 07-2 7-0IIГ доп.3 п.I4 к=I,25	Глубокая пропитка пиломатериалов горячим раствором антипрена в автоклавах под давлением	м3	0,46	5I,00	23	-	-	-
		Всего по разделу I4:			руб.	2529	- II8	II0	8 2
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	2009			
		накладные расходы			руб.	33I			
		плановые накопления			руб.	I89			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	2529			
		Всего по смете:			руб.	29I50	- IbI9	I034	485 I70
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	23I08			
		накладные расходы			руб.	3862			
		плановые накопления			руб.	2I80			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	29I50			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Р.Е.Бек

проверил главный специалист З.А.Стародонова

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
142      1      Э4394' НЕГ2' ' ' 1,1' ' ' ' 5064,4' М3*
143      2      Ю' ' ' ' ' ТП КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НА 250 ЛОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200 МЕСТ)' РД' ' 1' ОБЩЕСТР
                        ОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(СТЕНЫ,ОКНА) ВАРИАНТ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА-40С' АЛЬБОЧ 1,2*
144      3      Н10=16,5' Н11=8,6' Н30=8*
145      4      Х((6,0-1,*2-(,19) (2,98+0,1)-2,01),0,38=Ф50*
146      5      Х(1,69+0,38+3,9),3,02,0,25=Ф51*
147      6      Х2,7,3,08 0,34=Ф52*
148      7      Х0,13 0,58,3,08=Ф53*
149      8      Х12,0 6,15,0,38=Ф54*
150      9      Х(12,0,6,15-1,8,2),0,38=Ф55*
151      10     Х(21,2,6,15-3,49-8,3,4,5-2,37,2,2),0,25=Ф56*
152      11     Х(0,35+0,065),6,15,0,25=Ф57*
153      12     Х0,36,(4,8+0,77+4,8),3,15=Ф58*
154      13     Х(11,0,6-2,01,4),0,38=Ф59*
155      14     ХФ50+Ф51+Ф52+Ф53+Ф54+Ф55+Ф56+Ф57+Ф58+Ф59=Ф60*
156      15     Х0,51,0,51,6,2,*=Ф61*
157      16     Х(0,51+0,39+0,25+0,51+0,25+0,39+0,51),0,38,3,15=Ф140*
158      17     ХФ61+Ф140=Ф141*
159      18     Р4' М2СТЕН' (Ф53+Ф52+Ф53+Ф54+Ф55+Ф58+Ф59):0,38+(Ф51+Ф56+Ф57):0,25+Ф61:0,51+50+10+Ф140:0,38+440,85+99,43+28,
                        77+113,9*
160      19     ЕТ7-739#59-1(=1)' 440,85+99,43+28,77+113,93' 234#64,1#49,8#18,5#120,1#110' УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТ
                        НЫХ ПАНЕЛЕЙ С КОНОПАТКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ' 100М2*
161      20     СТ5КАЛЬК1(=19)' 440,85' 17,28' СТОИМОСТЬ ГЛУХИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.164ММ НА ДЕРЕВЯ
                        ННОМ КАРКАСЕ С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М2*
162      21     СТ6КАЛЬК.2(=19)' 99,43' 18,07' ТО ЖЕ ГЛУХИХ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ' М2*
163      22     СТ7КАЛЬК.3(=19)' 28,77' 10,23' ТО ЖЕ ПАНЕЛЕЙ С ДВЕРЯМИ' М2*
164      23     СТКАЛЬК.7(=19)' 113,93' 10,15' ТО ЖЕ,ПАНЕЛЕЙ С ОКНАМИ' М2*
165      24     П2#СТОИМОСТЬ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТАВЛЯЕМЫХ С ПАНЕЛЯМИ#*
166      25     С122-240' 7,98' ' + (ДН21-13ЩР1П)*
167      26     С122-239' 8,2' ' ТО ЖЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ ДН21-10ЩР1П*
168      27     П2#СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ#*
169      28     С111-446-1(.0)' 4*
170      29     С111-447-1(.0)' 3*
171      30     СТ9ПР-НТ#07-27-01#ОБЩ.УК.#ТАБЛ.2#П.3(=19)' 7,98' 1,45,1,02' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.4ММ' М2*
172      31     С122-90' 2,32,4+2,72,10' ' + (ОРС18-13,5Г,ОРС21-13,5Г)*
173      32     С122-83' 1,93,10' ' + (ОРС15-13,5)*
174      33     С111-417-1(.0)' 14*
175      34     С111-419-1(.0)' 10*
176      35     СТ10ПР-НТ#07-27-01#ОБЩ.УК.#ТАБЛ.2П.6(=19)' 2,32,4+2,72,10+1,93,10' 5,20,1,02' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ С Т
                        РЕМЯ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ. 3ММ' М2БЛ*
177      36     Х0,57,239.0,001,42,7=Ф129*
178      37     Х0,35,122.0,001 42,7=Ф130*
179      38     Х0,82,188.0,001 63,9=Ф131*
180      39     ХФ129+Ф130+Ф131=Ф132*
181      40     Е7-290#17-6' (0,57,239+0,35,122+0,82,188),0,001' ' + ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ(МС-4,МС-5,МС-6)*
182      41     Е15-614(А2=22,07)(А3=0,03)#164-8' Ф132' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
183      42     Е8-36(РМ8466)(РМ8232)#5-4' Ф60*
184      43     Е8-49(РМ8466)(РМ8232)#6-2' Ф141*
185      44     Е34-329(А2-25,71,10,3#)#ССРСЦР.2П.138#60-2' 50' ' + (ТОЛЩ.140ММ)*
186      45     С114-124' 50,14,42,0,01' 23,40*
187      46     Е26-69#13-5' 50*
188      47     С1113-127(А1=811,0+(780-750),1,02#)#ПР-НТ#05-02#П.12-555' 50,1,15,0,046,0,001' ' + -0,05ММ*
189      48     Е10-33(А2+(640:3,0,01+1,3,1,02-888,0,001),1,05#)(Р6191Р2631)#ССРСЦ4.1Р,1П.30#П.321#ПР-НТ#06-04#СТР,61П.4#6-
                        2' 6' ' ОБИВКА СТЕН ОИСТАМИ АСБЕТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО*
190      49     Е10-32(А2-125,0,0143+104,0,022#)(Р2256=0,022)#ССРСЦ4,2Р,2П,344,345#6-1' 72' ' + ТОЛЩ,20ММ*
191      50     Е10-32(А2-125,0,0143+89,20,0,044#)(Р2256=0,044)#ТО #Е#П,344,347#6-1' 30' ' + ТОЛЩ,40ММ*
```

```
192   51   E7-445(PM8226)#38-10-1,8' 29*
193   52   E7-127(PM8224)#9-1-1,8' 3*
194   53   П2##ТАМБУР#*
195   54   E7-288#17-4' (5,9.8+1,4.24).0,001' ' +(МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАШМАКА М-30)*
196   55   E10-3#1-3' 2' ' УСТАНОВКА ГНУТОКЛЕЕНЫХ БАЛОК БКГ-1*
197   56   C122-388' 0,152.2' ' +(МАРКИ БКГ-1)*
198   57   E10-28#4-1' 0,68+0,22+0,05*
199   58   E34-329(A2-25,70.10,3#)#ССРСЦР.2П.138#60-2' 10' ' + (ТОЛЩ.140ММ)*
200   59   C114-124' 10.14,42.0,01' 23,40*
201   60   E34-331(A2-25,70.10,3#)#ТО ЖЕ#60-4' 6' ' + (ТОЛЩ.150ММ)*
202   61   C114-124' 6.15,45.0,01' 23,40*
203   62   E26-69#13-5' 26*
204   63   C1113-127(A1=811+(780-750).1,02#)#ПР-НТ#05-02#П.12-555' 26.1,15.0,046.0,001' ' + -0,05ММ*
205   64   E10-62(A2-125.0,0186#)(P2291=0,0256)#ССРСЦ4.2Р.2#П.344#10-1' 6' ' + (ТОЛЩ.22ММ)*
206   65   E10-32(A2-125.0,0143#)(P2256=0,0256)#ТО ЖЕ П.344#6-1' 26' ' + (ТОЛЩ.22ММ)*
207   66   C122-329(A1.1,07)#K=1,07' 330.1,12' ' СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННЫХ СОСНОВЫХ ДОСОК СЕ4. 97.22ММ*
208   67   E12-280#8-5' 8' ' ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
209   68   E10-33(A2+(640:3.0,01+1,3.1,02-888.0,001).1,05#))(P6191P2631)#ССРСЦ4.1Р.1П.30#П.321#ПР-НТ#06-04#СТР.61П.4#6
                -2' 9' ' ОБШИВКА СТЕН ЛИСТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО*
210   69   X43,1.5,8.0,001+0,9.8.0,001.32,1=Ф133*
211   70   X33.1,4.24.0,001=Ф134*
212   71   XФ133+Ф134=Ф135*
213   72   E15-614(A2=22,07)(A3=0,03)#164-8' Ф135' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАШМАКОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
214   73   П2##ФОНАРЬ#*
215   74   E10-28#4-1' 0,4+0,14+0,19+0,25+0,14+0,3+0,4+0,4+0,28*
216   75   E34-329(A2-25,70.10,3#)#ССРСЦР.2П.138#60-2' 7' ' + (ТОЛЩ.130ММ)*
217   76   C114-124' 7.13,39.0,01' 23,40*
218   77   E10-32(A2-125.0.0,0143+104.0,022#)#(P2256=0,022)ССРСЦ4.2Р.2#П.344,345#6-1' 20' ' + ТОЛЩ.20ММ*
219   78   E10-32(A2-125.0,0143+104.0,028#)#(P2256=0,028)#ТО ЖЕ#6-1' 6' ' + ТОЛЩ.25ММ*
220   79   X33.1,3.14.0,001=Ф180*
221   80   X32,1.(2,2.7+1,5.14).0,001=Ф181*
222   81   X33.(2,48.7+1,68.7+1,68.7+1,7.14).0,001=Ф182*
223   82   XФ180+Ф181+Ф182=Ф183*
224   83   E7-290#17-6' (1,3.14+2,2.7+1,5.14+2,48.7+1,68.7+1,68.7+1,7.14+50+2,65+16,32).0,001' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬ
                НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М-19,М-23,М28*
225   84   E15-614(A2=22,07)(A3=0,03)#164-8' Ф183' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
226   85   E7-709#51-9' 21,0+3,2*
227   86   П2#ПАРАПЕТ ГЛАВНОГО ВХОДА(СЕ4.5-54ЕРТ.КД-11)#*
228   87   E10-28#4-1' 1,4+0,038+0,13' ' + И ДОСОК*
229   88   E10-62(A2-125.0,0143+104.0,022#)(P2291=0,022)#ССРСЦ4.2Р.2#П.344,345#6-1' 24' ' + (ТОЛЩ.20ММ)*
230   89   П2#ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ#*
231   90   СТ4ПР-НТ#07-27-01МГ#ЛОП.3П.14##K=1,25(=19)' 72.0,02+30.0,04+6.0,022+20,0,022+200.1,12.0,097.0,022+0,4+0,14+
                0,19+0,25+0,14+0,3+0,4+0,28+20.0,02+6.0,025+1,4+0,038+0,13+24.0,02' 40.1,25.1,02' ГЛУБОКАЯ ПРОПИ
                ТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ' М3*
232   91   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
233   92   C140-8224#ССЦ ТОМ1 П.2-2' 0,0023.3' 21,90*
234   93   C140-8226#ТО ЖЕ П 2-4' 0,0025.29' 24,40*
235   94   C140-8232#ТО ЖЕ П.2-12' Ф60.0,23+Ф141.0,22' 23,50*
236   95   C140-8466#ТО ЖЕ П.6-1' 380.Ф60+404.Ф141' 68*
237   96   608-76#ССЦ ТОМ 3#П.865' 3' 0,85' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12.6' ШТ*
238   97   608-76#ТО ЖЕ П.871' 2' 3,34' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-25-12-14' ШТ*
239   98   608-76#ТО ЖЕ П.872' 3' 4,40' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-28.12.14' ШТ*
240   99   608-76#ТО ЖЕ П.878' 12' 2,4' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У' ШТ*
241  100   608-76#ТО ЖЕ П.879' 6' 3,45' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-15.12.22У' ШТ*
242  101   608-76#ТО ЖЕ П.891' 3' 18,10' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-29.25.22У' ШТ*
243  102   P11' M2' 0,83.4+1,53.6+2,32.17+13,8*
244  103   П2##(БЕЗ УЧЕТА БЛОКОВ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ)##*
245  104   E10-82#13-11' 0,83.4+1,53.6*
246  105   E10-83#13-12' 2,32.17*
```

```
247     106         С122-73' 0,83.4' ' + (ОРС15-6)*
248     107         С122-88' 1,53.6' ' + (ОРС12-13,5В)*
249     108         С122-90' 2,32.17' ' + (ОРС18-13,5Г)*
250     109         С111-415-1(.0)' 6*
251     110         С111-416-1(.0)' 4*
252     111         С111-417-1(.0)' 17*
253     112         Е15-709#201-2-36' 0.83.4+1.53.6+2.32.17*
254     113         Е10-155#29-6' 0,06:(0,075.0,04)+0,05:(0,02.0,02)+0,35:(0,04.0,025)' ' УСТАНОВКА СОСНОВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ*
255     114         С122-318' 0,06:(0,075.0,04).1,12' ' СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ СЕ4 75Х40ММ*
256     115         С122-320' 0,05.(0,02.0,02).1,12' ' ТОЖЕ СЕ4 20Х20ММ*
257     116         С122-320(А1.2,27)#К=2,27' 0,35:(0,04.0,025).1,12' ' ТОЖЕ СЕ4 40Х25ММ*
258     117         Е15-741(А2+(1,79-1,21).0,77#)#ССРСЦ 41 Р1 П575,576#202-1-41' 13,8' ' + (ТОЛЩ 4ММ)*
259     118         СТ4ПР-Т07-27-01МГ#АОП.3П14#К=1,25(=19)' 0,06+0,05+0,35' 40.1,25.1,02' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯ
                        4ИМ РАСТВОРОМ АНТИПРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ' М3*
260     119         КИВАНОВ' БЕК*
```

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
На отопление и теплоснабжение при теплоносителе 150-70° и температуре -20°С (вариант)

Основание: чертежи № ОВ-1 по ОВ-12

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,88 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,23 "

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 11,52 руб.
1 м2 общей площади здания 3,64 руб.
1 м3 объем здания 0,56 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Отопление							
1	Е16-35 7-1 ССЦ 41 р.3 п.13 п.1	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам. 15х2,5 мм	м	60,00	0,84	50	28 14	13	1 -
2	Е16-36 7-1 ССЦ 41 р.3 п.14 п.2	То же, диам. 20х2,5мм	"	95,00	0,90	86	44 21	20	1
3	Е16-66 8-1 ССЦ 41 р.3 п.139 п.129	То же, из стальных электросварных труб диам.20х2,0мм	"	120,00	1,16	139	117 55	49	6
4	Е16-66	То же, диам. 26х2,2мм	"	225,00	1,28	288	219	92	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-1 ССЦ 41 РЗ П139 П130						103		4
5.	Е16-219 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5,00	3,94	20	39 19	19	- -
6.	С130-1062	=КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	173,00	0,29	50	- -	-	- -
7.	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	14,00	1,20	17	- -	-	- -
8.	С130-92	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	12,00	1,43	17	- -	-	- -
9.	Е18-229 15-5	=КРАНЫ МАЕВСКОГО	КОМПЛ	6,00	0,49	3	1 -	-	- -
10.	Е18-116 5-2	=КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	104,10	5,12	533	55 26	23	3 1
11.	Е15-647 166-3	=АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	37,10	4	- 3	3	- -
12.	Е26-15 4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	1,10	22,70	25	- 24	24	- -
13.	С114-350	=СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,13	63,80	72	- -	-	- -
14.	Е26-73 13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,40	12,60	5	- 5	5	- -
15.	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,04	1870,00	82	- -	-	- -
16.	Е15-614 16м-8	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,40	60,50	24	- 15	15	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1746	503	263	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							285		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	212			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	267			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1203			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	161			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	152			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	111			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	106			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1479			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	503			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ							
17	Е16-41 7-3 ССЦ 41 Р3 П49 П37	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15Х2,5ММ	М	8,00	1,19	10	4 2	2	- -
18	Е16-55 8-1 ССЦ 41 Р3 П371 ПР-НТ01-1 3 ТАБ12,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.14Х2,0ММ	М	3,00	1,48	4	3 1	1	- -
19	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П130	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.26Х2,2ММ	М	22,00	1,28	28	21 10	9	1 -
20	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П133	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40Х2,5ММ	М	2,00	1,38	3	2 1	1	- -
21	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П135	-ТО ЖЕ,ДИАМ.48Х2,5ММ	М	38,00	1,48	56	37 18	16	2 1
22	Е16-67	-ТО ЖЕ,ДИАМ.76Х2,8ММ	М	2,00	2,04	4	2	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-2 ССЦ 41 Р3 П144 П141						1		-
23.	Е16-219 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,73	3,94	3	6 3	3	- -
24.	Е16-220 22	=ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,02	4,22	1	- -	-	- -
25.	С130-1062	=КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	34,00	0,29	10	- -	-	- -
26.	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	- -	-	- -
27	С130-92	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,43	4	- -	-	- -
28	С130-95	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	3,01	3	- -	-	- -
29	Е16-133 12-1	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	1,60	3	5 2	2	- -
30.	ПР-НТ21-07 7 П1-0477 К=1,1	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ СТАЛЬНЫХ МАРКИ 15С22Нж ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	16,50	33	- -	-	- -
31	Е18-186 11-1	=ГРЯЗЕВИК ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	20,60	41	11 5	5	- -
32	Е18-179 10-1	=ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ.76Х3,5ММ	ШТ	2,00	28,40	57	24 11	11	- -
33.	Е18-201 11-7	=ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ Н-1 МАРКИ 40С10БК	ШТ	1,00	2,26	2	2 1	1	- -
34.	ПР-НТ23-07 7 П1-1443	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА	ШТ	1,00	19,80	20	- -	-	- -
35.	Е18-228	=ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	12,00	2,41	29	5	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15-4						2		-
36.	E18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МТП-160	КОМПЛ	7,00	3,91	27	2 1	1	- -
37.	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	4,00	1,16	5	4 2	2	- -
38.	Ц12-698-3	-БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ	4,00	1,37	5	4 2	2	- -
39.	ПР-НТ24-0 5 П3-088	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	- -	-	- -
40.	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76Х3,5ММ	ШТ	8,00	4,62	37	47 28	22	6 1
41.	Ц11-642-1	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	7,00	0,34	2	4 2	2	- -
42.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-014	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	7,00	2,20	15	- -	-	- -
43.	Ц11-541-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4 2	2	- -
44.	1704-50064	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	- -
45.	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	2,00	2,55	5	9 5	5	- -
46.	1704-57480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	2,00	77,00	154	- -	-	- -
47.	Ц11-155-1	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМСГ-32	ШТ	1,00	2,41	2	3 2	2	- -
48.	С130-1521	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	36,50	37	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20,УР-15/40							
49	Е18-212 14-1	=ФИЛЬТР ЖИДКОСТНОЙ ДИАМ 20ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 1	1	-
50	Е18-214 14-2	=ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	ШТ	1,00	29,40	29	2 1	1	-
51	Е16-35 7-1	=ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ	М	2,49	0,86	2	1 1	1	-
52	Е16-36 7-1	=ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	М	1,99	0,91	2	1 -	-	-
53	Е16-39 7-1	=ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	М	1,80	1,29	2	1 -	-	-
54	С130-1771	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ	ШТ	4,00	0,49	2	- -	-	-
55	С130-1775	=ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	0,78	2	- -	-	-
56	Е16-207 20-1	=ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ	ВРЕЗКА	4,00	5,00	20	27 13	13	-
57	С130-97	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	ШТ	2,00	1,20	2	- -	-	-
58	С130-98	=ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	ШТ	2,00	1,43	3	- -	-	-
59	С130-101	=ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	3,01	6	- -	-	-
60	Е15-647 166-3	=АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,12	37,10	4	- 4	4	-
61	Г26-15	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ	М3	0,90	22,70	20	-	20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4-2		МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ					20		-
62	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,93	63,80	59	-	-	-
							-		-
63	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,10	23,40	2	-	1	-
							1		-
64	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,10	24,40	2	-	-	-
							-		-
65	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,40	12,60	5	-	5	-
							5		-
66	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,04	1870,00	82	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1135	233	138	9
							147		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	231			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	231			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	174			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	29			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	219			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	549			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	87			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	65			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	49			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	50			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	685			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	233			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2881	736	401	31
							432		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	231			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость оборудования			руб.	231			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	386			
		Накладные расходы			руб.	65			
		Плановые накопления			руб.	35			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	486			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	1752			
		Пуск и регулировка			руб.	4			
		Накладные расходы			руб.	248			
		Накладные НУЧП			руб.	217			
		Плановые накопления			руб.	160			
		Плановые НУЧП			руб.	156			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	2164			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб.	736			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Г.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
Э4016' Н8В1П1' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КЛЕЕННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' РАБО
        ЧИЕ ЧЕРТЕЖИ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД(ВАРИА
        НТ)' ЧЕРТЕЖИ ОВ-1 ПО ОВ-12*
Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
РОТОПЛЕНИЕ*
Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ 41 Р3 П13 П1' 60' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТР
        УБ ДИАМ.15Х2,5ММ*
Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ 41 Р3 П14 П2' 95' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20Х2,5ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,2#) ССЦ 41 Р3 П139 П129' 120' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.20Х2,0
        ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 225' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.26Х2,2ММ*
Е16-219 22' 500' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ*
С130-1062' 173' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
С130-91' 14*
С130-92' 12*
Е18-229 15-5' 6' ' КРАНЫ МАЕВСКОГО*
Е18-116 5-2' 104,1' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
Н15=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 9,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
Е26-15 4-2' 1,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
С114-350( 1)' 1.1 1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-73 13-9' 40.1' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193(.1)' 40,1.1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Е15-614 164-8' 40' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
Н15=63' Н21=2*
Е16-41 7-3(А2=0.96-0,37+0,36#) ССЦ 41 Р3 П49 П37' 8' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАН
        НЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15Х2,5ММ*
Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ 41 Р3 П371 ПР-НТ01-13 ТАБ18.1' 3' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ
        ТРУБ ДИАМ.14Х2,0ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 22' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.26Х2,2
        ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#) ССЦ 41 Р3 П139 П133' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.40Х2,5ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,52#) ССЦ 41 Р3 П139 П135' 38' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.48Х2,5ММ*
Е16-67 8-2(А2=1,69-1,09+0,92#) ССЦ 41 Р3 П144 П141' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.76Х2,8ММ*
Е16-219 22' 73' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ*
Е16-220 22' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ*
С130-1062' 34' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
С130-91' 6*
С130-92' 3*
С130-95' 1*
Е16-135 12-1' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ.40ММ*
ТПР-НТ23-07 П1-0478 К=1,1(=21)' 2' 15.1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ СТАЛЬНЫХ МАРКИ 15С22НЖ ДИА
        М.40ММ' ШТ*
Е18-184 11-1' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ.40ММ*
Е18-179 10-1' 2' ' ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ.76Х3,5ММ*
Е18-201 11-7' 1' ' ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ Н-1 МАРКИ 40С10БК*
ТПР-НТ23-07 П1-1443(=21)' 1' 18.1,1' СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА' ШТ*
Е18-228 15-4' 12' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
Е18-226 15-2' 7' ' МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МТП-160*
Н15=32*
Ц12-698-1(=16)' 4' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
Ц12-698-5(=16)' 4' ' БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ*
ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 8' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
Ц12-698-11(=16)' 8' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ.76Х3,5ММ*
```

```
581     49
582     50      Ц11-642-1(_16)' 2' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
583     51      ТПР-НТ24-[illegible] П06-014(=23)' 7' 2.1.1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
584     52      Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
585     53      1704-50064' 1' 70.1.1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
586     54      Ц11-390-1(_16)' 2' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
587     55      1704-50480' 2' 70.1.1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
588     56      Ц11-155-1(_16)' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМСГ-32*
589     57      С130-1521(-23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА*
590     58      П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20,УР-15/40##*
591     59      Н15=63*
592     60      Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИАКОСТНОЙ ДИАМ.20ММ*
593     61      Е18-214 14-2' 1' ' ТО ЖЕ,ДИАМ 40ММ*
594     62      Е16-35 7-1' 2,49' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ*
595     63      Е16-36 7-1' 1 99' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
596     64      Е16-39 7-1' 1 8' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ*
597     65      С130-1771' 4' ' ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ*
598     66      С130-1775' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ*
599     67      Е16-207 20-1' 4' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ*
600     68      С130-97' 2*
601     69      С130-98' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
602     70      С130-101' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ*
603     71      Н15=0' Н21=0*
604     72      Е15-647 166-3' 12' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
605     73      Е26-15 4-2' 0,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
606     74      С114-350(.1)' 0,9.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
607     75      Е26-7 2-7' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
608     76      С114-148(.1)' 0,1.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
609     77      Е26-73 13-9' 40' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
610     78      С114-193(.1)' 40.1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
        К' ЗАХАРОВА*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
На отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70° и температуре -40°С (вариант)

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

Основание: чертежи № ОВ-I по ОВ-I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,07 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,23 "

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу I2,28 руб.
I м2 общей площади здания 3,83 руб.
I м3 объем здания 0,6I руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-35 7-I ССЦ 4I р.3 п.I3 п.I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам. I5х2,5мм	м	50,00	0,84	42	23 I2	II	I
2	EI6-36 7-I ССЦ 4I р.3 п.I4 п.2	То же, диам. 20х2,5мм	"	I00,00	0,90	90	46 22	2I	I
3	EI6-37 7-I ССЦ 4I р.3 п.I5 п.3	То же, диам. 25х2,8мм	"	5,00	I,0I	5	2 I	I	-
4	EI6-66 8-I 4I	То же, из стальных электросварных труб диам.20х2,0мм	"	II0,00	I,I6	I28	I07	45	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РЗ П129						50		2
5.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 РЗ П139 П130	-ТО ЖЕ,ДИАМ.26Х2,2ММ	М	225,00	1,28	288	219 103	92	11 4
6	Е16-66 8-1 ССЦ 41 РЗ П139 П130	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2,2ММ	М	10,00	1,28	13	10 4	4	- -
7.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5,00	3,94	20	39 19	19	- -
8.	С130-1062	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	173,00	0,29	50	-	-	-
9.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	18,00	1,20	22	-	-	-
10.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	8,00	1,43	11	-	-	-
11.	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	1,65	3	-	-	-
12.	Е18-229 15-5	-КРАНЫ МАЕВСКОГО	КОМПЛ	6,00	0,49	3	1	-	-
13.	Е18-116 5-2	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	127,40	5,12	652	67 32	28	4 1
14.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	37,10	4	7 3	3	- -
15.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	1,10	22,70	25	50 24	24	- -
16.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,13	63,80	72	-	-	-
17.	Е26-73	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ	100М2	0,40	12,60	5	10	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	13-9	СТЕКЛОПЛАСТИКОМ					5		-
18	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,04	1870,00	82	-	-	-
							-		-
19.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2РАЗА	100М2	0,40	60,50	24	32	15	-
							15		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1897	613	268	22
							290		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	212			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	30			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	267			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	99			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1327			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	4			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	179			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	157			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	120			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	108			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1630			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	514			
		РАЗДЕЛ 2, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ							
20.	Е16-41 7-3 ССЦ 4.1 Р.3 П.49 П.37	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ. 15.2,5ММ	М	8,00	1,19	10	4	2	-
							2		-
21.	Е16-55 8-1 ССЦ 4.1 Р.3 П 371 ПР-НТ 01-13 ТАБ.18.1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 14.2,0ММ	М	3,00	1,48	4	3	1	-
							1		-
22	Е16-66 8-1 ССЦ	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 26.2,2ММ	М	22,00	1,28	28	21	9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.1 Р.3 П.139,130						10		-
23.	E16-66 8-1 ССЦ 4.1 Р.3 П.139,133	=ТО ЖЕ ДИАМ. 40.2.5ММ	М	2.00	1,38	3	2 1	1	- -
24	E16-66 8-1 ССЦ 4.1 Р.3 П.139,135	=ТО ЖЕ ДИАМ. 48.2.5ММ	М	1.00	1,48	1	1 -	-	- -
25.	E16-66 8-1 ССЦ 4.1 Р.3 П.139,137	=ТО ЖЕ ДИАМ. 60.2.5ММ	М	37.00	1,59	59	36 17	15	2 1
26.	E16-67 8-2 ССЦ 4.1 Р.3 П.144,141	=ТО ЖЕ ДИАМ. 76.2.8ММ	М	2.00	2,04	4	2 1	1	- -
27.	C130-1062	=КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	34,00	0,29	10	- -	-	- -
28.	E16-219 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ	100М	0,36	3,94	1	3 1	1	- -
29.	E16-220 22	=ТО ЖЕ ДИАМ. ДО 100ММ	100М	0,39	4,22	2	3 1	1	- -
30.	C130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6.00	1,20	7	- -	-	- -
31.	C130-92	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,43	4	- -	-	- -
32	E16-117 12-1	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ч6бР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	2 1	1	- -
33.	E16-135 12-1	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ СТАЛЬНЫХ МАРКИ ЗКЛ2-16 ДИАМ.50ММ	ШТ	2,00	1,60	3	3 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	ПР-НТ 23-07 П.2-0159 К=1,1	=СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК	ШТ	2,00	33,00	66	- -	-	- -
35.	Е18-184 11-1	=ГРЯЗЕВИК ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	20,60	41	11 5	5	- -
36.	Е18-179 10-1	=ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ. 76.3,5ММ	ШТ	2,00	28,40	57	24 11	11	- -
37.	Е18-201 11-7	=ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ Н-1 МАРКИ 40С10БК	ШТ	1,00	2,26	2	2 1	1	- -
38.	ПР-НТ 23-07 П.1-1443	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА	ШТ	1,00	19,80	20	- -	-	- -
39	Е18-228 15-4	=ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	12,00	2,41	29	5 2	2	- -
40	Е18-226 15-2	=МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-160	КОМПЛ	7,00	3,91	27	2 1	1	- -
41.	Ц12-698-1	=БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	4,00	1,16	5	4 2	2	- -
42	Ц12-698-5	=БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ	4,00	1,37	5	4 2	2	- -
43.	ПР-НТ 24-05 П.3-088	=ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	- -	-	- -
44.	Ц12-698-11	=РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ. 76.3,5ММ	ШТ	8,00	4,62	37	47 28	22	6 1
45	Ц11-642-1	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	7,00	0,34	2	4 2	2	- -
46.	ПР-НТ 24-18-29 П.04-014	=СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	7,00	2,20	15	- -	-	- -
47.	Ц11-541-2	=МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
48	1704-50064	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
							-		-
49	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	2,00	2,55	5	9	5	-
							5		-
50	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	2,00	77,00	154	-	-	-
							-		-
51	Ц11-155-1	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМСГ-32	ШТ	1,00	2,41	2	3	2	-
							2		-
52	С130-1521	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	36,50	37	-	-	-
							-		-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20, УР-15/50							
53	Е18-212 14-1	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ.20ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2	1	-
							1		-
54	Е18-215 14-2	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	ШТ	1,00	34,90	35	2	1	-
							1		-
55	Е16-35 7-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ	М	2,49	0,86	2	1	1	-
							1		-
56	Е16-36 7-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	М	1,99	0,91	2	1	-	-
							-		-
57	Е16-40 7-2	-ТО ЖЕ ДИАМ 50ММ	М	1,80	1,61	3	1	-	-
							-		-
58	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ	ШТ	4,00	0,49	2	-	-	-
							-		-
59	С130-1776	-ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	ШТ	2,00	0,94	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
60	Е16-207 20-1	=ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ	ВРЕЗКА	4,00	5,00	20	27 13	13	-
61	С130-97	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,20	2	-	-	-
62	С130-98	=ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ	ШТ	2,00	1,43	3	-	-	-
63	С130-102	=ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ	ШТ	2,00	3,78	8	-	-	-
64	Е15-647 166-3	=АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА	100М2	0,12	37,10	4	- 4	4	-
65	Е26-15 4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,90	22,70	20	- 20	20	-
66	С114-350	=СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,93	63,80	59	-	-	-
67	Е26-7 2-7	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,10	23,40	2	- 1	1	-
68	С114-148	=СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,10	24,40	2	-	-	-
69	Е26-73 13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,40	12,60	5	- 5	5	-
70	С114-193	=СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,04	1870,00	82	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1173	235 146	137	9 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	231			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость оборудования			руб.	231			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	174			
		Накладные расходы			руб.	29			
		Плановые накопления			руб.	16			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	219			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	608			
		Накладные расходы			руб.	65			
		Накладные НУЧП			руб.	66			
		Плановые накопления			руб.	50			
		Плановые НУЧП			руб.	51			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	723			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб.	235			
		Всего по смете:			руб.	3070	848 436	405	31 9
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	231			
		Всего стоимость оборудования			руб.	231			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	386			
		Накладные расходы			руб.	65			
		Накладные НУЧП			руб.	30			
		Плановые накопления			руб.	35			
		Плановые НУЧП			руб.	21			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	486			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб.	99			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	1935			
		Пуск и регулировка			руб.	4			
		Накладные расходы			руб.	244			
		Накладные НУЧП			руб.	223			
		Плановые накопления			руб.	170			
		Плановые НУЧП			руб.	159			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	2353			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб.	749			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
Э4017' Н8В1Г'' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КЛЕЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
          ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -40ГРАД(ВАРИЕНТ)' ОВ-1 П
          О ОВ-12' ВЕРБИЦКИЙ*
Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
РОТОПЛЕНИЕ*
Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ 41 Р3 П13 П1' 50' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТР
          УБ ДИАМ.15Х2,5ММ*
Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ 41 Р 3П14 П2' 100' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20Х2,5ММ*
Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ 41 Р3 П15 П3' 5' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.25Х2,8ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,2#) 41 Р3 П129' 110' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.20Х2,0ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 225' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.26Х2,2ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 10' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2,2ММ*
Е16-219 22' 500' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ*
С130-1062' 173' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
С130-91' 18*
С130-92' 8*
С130-93' 2*
Е18-229 15-5' 6' ' КРАНЫ МАЕВСКОГО*
Е18-116 5-2' 127,4' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
Н16=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 9,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
Е26-15 4-2' 1,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
С114-350(.1)' 1,1 1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-73 13-9' 40,1' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193( 1)' 40,1.1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Е15-614 164-8' 40' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2РАЗА*
РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
Н15=63' Н21=2*
Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦ 4.1 Р.3 П.49 П.37' 8' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНК
          ОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ. 15.2,5ММ*
Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ 4.1 Р.3 П.371 ПР-НТ 01-13 ТАБ.18.1' 3' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШО
          ВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 14.2,0ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,130' 22' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 26.
          2,2ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,133' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 40.2,5ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,52#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,135' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 48.2,5ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,63#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,137' 37' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 60.2,5ММ*
Е16-67 8-2(А2=1,69-1,09+0,92#) ССЦ 4.1 Р.3 П.144,141' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 76.2,8ММ*
С130-1062' 34' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
Е16-219 22' 36' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ*
Е16-220 22' 39' ' ТО ЖЕ ДИАМ. ДО 100ММ*
С130-91' 6*
С130-92' 3*
Е16-117 12-1' 1*
Е16-135 12-1' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ СТАЛЬНЫХ МАРКИ 3КЛ2-16 ДИАМ.50ММ*
ТПР-НТ 23-07 П.2-0159 К=1,1(=21)' 2' 30.1,1' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК' ШТ*
Е18-184 11-1' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ.40ММ*
Е18-179 10-1' 2' ' ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ. 76.3,5ММ*
Е18-201 11-7' 1' ' ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ Н-1 МАРКИ 40С10БК*
ТПР-НТ 23-07 П.1-1443(=21)' 1' 18.1,1' СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА' ШТ*
Е18-228 15-4' 12' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
Е18-226 15-7' 7' ' МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-160*
Н15=32*
Ц12-698-1(=16)' 4' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
Ц12-698-5(=16)' 4' ' БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ*
```

```
661     51      ТПР-НТ 24-05 П.3-088(=21)' 8' 0,22,1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
662     52      Ц12-698-1*(=16)' 8' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ. 76.3,5ММ*
663     53      Ц11-642-1(=16)' 7' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
664     54      ТПР-НТ 24-18-29 П 06-014(=23)' 7' 2,1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
665     55      Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
666     56      1704-50064' 1' 70 1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
667     57      Ц11-390-1(=16)' 2' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
668     58      1704-50480' 2' 70 1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
669     59      Ц11-155-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМСГ-32*
670     60      С130-1521(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА*
671     61      П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20,УР-15/50##*
672     62      Н15=63*
673     63      Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ.20ММ*
674     64      Е18-215 14-2' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
675     65      Е16-35 7-1' 2,49' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ*
676     66      Е16-36 7-1' 1,99' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
677     67      Е16-40 7-2' 1,8' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
678     68      С130-1771' 4' ' ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ*
679     69      С130-1776' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
680     70      Е16-207 20-1' 4' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ*
681     71      С130-97' 2*
682     72      С130-98' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.20ММ*
683     73      С130-102' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ.50ММ*
684     74      Н15=0' Н21=0*
685     75      Е15-647 166-3' 12' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА*
686     76      Е26-15 4-2' 0,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
687     77      С114-350(.1)' 0,9 1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
688     78      Е26-7 2-7' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
689     79      С114-148(.1)' 0,1.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
690     80      Е26-73 13-9' 40' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
691     81      С114-193(.1)' 40.1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
692     82      К' ЗАХАРОВА*
```

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 300 мест)
На отопление и теплоснабжение при теплоносителе 95-70° и температуре -20°С (вариант)

Основание: чертежи № ОВ-1 по ОВ-12.

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,11 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,23 "
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
Расчетную единицу 12,42 руб.
1 м2 общей площади здания 3,92 руб.
1 м3 объем здания 0,61 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Отопление							
1	Е16-35 7-1 ССЦ 41 р.3 п.13 п.1	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам.15х2,5 мм	м	15,00	0,84	13	7 3	3	-
2	Е16-36 7-1 ССЦ 41 р.3 п.14 п.2	То же, диам. 20х2,5 мм	"	115,00	0,90	104	53 25	24	1
3	Е16-37 7-1 ССЦ 41 р.3 п.15 п.3	То же, диам. 25х2,8мм	"	25,00	1,01	25	12 5	5	-
4	Е16-66 8-1 ССЦ	То же, из стальных электросварных труб диам.20х2,0мм	"	35,00	1,16	41	34	14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41 Р3 П139 П129						16		1
5.	Е16-66 8-1ССЦ 41 П139 П130 Р3	=ТО ЖЕ,ДИАМ.26Х2,2ММ	М	260,00	1,28	333	253 120	107	13 5
6.	Е16-66 8-1ССЦ 41 Р3 П139 П130	=ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2,0ММ	М	50,00	1,28	64	49 24	21	3 1
7.	С130-1062	=КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	173,00	0,29	50	- -	-	- -
8.	Е16-219 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ.ДО 50ММ	100М	5,00	3,94	20	39 19	19	- -
9.	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,00	1,20	14	- -	-	- -
10	С130-92	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	10,00	1,43	14	- -	-	- -
11.	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	1,65	7	- -	-	- -
12.	Е18-229 15-5	=КРАНЫ МАЕВСКОГО	КОМПЛ	6,00	0,49	3	1 -	-	- -
13.	Е18-116 5-2	=КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	124,90	5,12	639	66 30	27	3 1
14.	Е15-667 166-3	=АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	37,10	4	- 4	4	- -
15.	Е26-[illegible] 4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	1,20	22,70	27	- 26	26	- -
16.	С114-[illegible]	=СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,24	63,80	79	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,41	12,60	5	- 5	5	- -
18.	С114-193	СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,05	1870,00	85	- -	-	- -
19	Е15-614 164-8	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,43	60,50	26	- 17	17	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1912	514 294	272	22 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	226
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	283
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1327
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	178
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	156
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	120
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	107
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1629
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	514

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

20.	Е16-41 7-3 ССЦ 41 Р3 П49 П37	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15Х2.5ММ	М	8,00	1,19	10	4 2	2	- -
21.	Е16-55 8-1 ССЦ 41 Р3 П371 ПР-НТ01-1 3 ТАБ18.1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.14Х2,0ММ	М	3,00	1,48	4	3 1	1	- -
22.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П38	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.26Х2,2ММ	М	22,00	1,28	28	21 10	9	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П133	=ТО ЖЕ,ДИАМ 40Х3,5ММ	М	22,00	1,38	30	21 10	9	1 -
24	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П137	=ТО ЖЕ,ДИАМ 60Х3,5ММ	М	18,00	1,59	29	17 8	7	1 -
25.	Е16-67 8-2 ССЦ 41 Р3 П144 П141	=ТО ЖЕ,ДИАМ 76Х3,8ММ	М	2,00	2,04	4	2 1	1	- -
26.	Е16-219 22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,55	3,94	2	4 2	2	- -
27	Е16-220 22	=ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 80ММ	100М	0,20	4,22	1	2 1	1	- -
28.	С130-1062	=КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	34,00	0,29	10	- -	-	- -
29.	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	- -	-	- -
30	С130-92	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,43	4	- -	-	- -
31.	С130-94	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,15	2	- -	-	- -
32.	Е16-135 12-1	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ СТАЛЬНЫХ МАРКИ ЗКЛ2-16 ДИАМ 50ММ	ШТ	2,00	1,60	3	3 2	2	- -
33.	ПР-Н123-0 7 П2-0159 К=1,1	=СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК	ШТ	2,00	33,00	66	- -	-	- -
34.	Е18-886 Т1-2	=ГРЯЗЕВИК ДИАМ.80ММ	ШТ	2,00	40,50	81	16 7	6	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	Е18-179 10-1	=ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ.76Х3,5ММ	ШТ	2,00	28,40	57	24 11	11	- -
36.	Е18-228 15-4	=ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	12,00	2,41	29	5 2	2	- -
37	Е18-226 15-2	=МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МТП-160	КОМПЛ	7,00	3,91	27	2 1	1	- -
38.	Ц12-698-1	=БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	4,00	1,16	5	4 2	2	- -
39	Ц12-698-5	=БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ	4,00	1,37	5	4 2	2	- -
40	ПР-Н124-0 5 П3-088	=ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	- -	-	- -
41.	Ц12-698-11	=РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76Х3,5ММ	ШТ	8,00	4,62	37	47 28	22	6 1
42	Ц11-642-1	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	7,00	0,34	2	4 2	2	- -
43.	ПР-Н124-1 8-29 П06-014	=СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	7,00	2,20	15	- -	-	- -
44	Ц11-54 -2	=МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4 2	2	- -
45.	1704-50064	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	- -
46	Ц11-390-1	=МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	2,00	2,55	5	9 5	5	- -
47.	1704-50480	=СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	2,00	77,00	154	- -	-	- -
48	Ц11-155-1	=МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМС-32	ШТ	1,00	2,41	2	3	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
49.	C130-1521	-СТОИМОСТЬ С4ЕТ4ИКА	ШТ	1,00	36,50	37	-	-	-
							-		-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20,УР-15/32							
50.	E18-212 14-1	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ.20ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2	1	-
							1		-
51.	E18-213 14-1	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	ШТ	1,00	23,90	24	2	1	-
							1		-
52.	E16-35 7-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ	М	2,49	0,86	2	1	1	-
							1		-
53.	E16-36 7-1	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	М	1,99	0,91	2	1	-	-
							-		-
54.	E16-38 7-1	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	М	1,74	1,14	2	1	-	-
							-		-
55.	C130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ	ШТ	4,00	0,49	2	-	-	-
							-		-
56.	C130-1774	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	ШТ	2,00	0,74	1	-	-	-
							-		-
57.	E16-207 20-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ	ВРЕЗКА	4,00	5,00	20	27	13	-
							13		-
58.	C130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К4Ч18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,20	2	-	-	-
							-		-
59.	C130-98	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	ШТ	2,00	1,43	3	-	-	-
							-		-
60.	C130-100	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	ШТ	2,00	2,10	4	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61.	E15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,16	37,10	6	- 6	6	- -
62	E26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ,ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,70	22,70	16	- 15	15	- -
63.	C114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,72	63,80	46	- -	-	- -
64	E26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,30	23,40	7	- 3	3	- -
65.	C114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,29	24,40	7	- -	-	- -
66.	F26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,45	12,60	6	- 5	5	- -
67.	C114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,05	1870,00	93	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1196	235 146	136	10 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	231
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	231
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	181
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	18
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	229
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	590
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	94
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	65
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	52
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	52
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	736
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	235

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	3108	749	408	32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
							440		9
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	231			
		Всего стоимость оборудования			руб.	231			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	405			
		Накладные расходы			руб.	67			
		Плановые накопления			руб.	37			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	509			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I9I7			
		Пуск и регулировка			руб.	4			
		Накладные расходы			руб.	272			
		Накладные НУЧП			руб.	221			
		Плановые накопления			руб.	I72			
		Плановые НУЧП			руб.	I59			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	2365			
		Норматив.-условно-чистая продукция			руб.	749			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

```
198     1   Э4018' Н881Г1' ' ' 1.0' ' ' ' ' ' *
199     2   Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КОНСТРУКЦИЯХ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ) НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' РАБО
                Ч'Е ЧЕРТЕЖИ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 95-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -20ГРАД(ВАРИАН
                Т)' ОВ-1 ПО ОВ-12' ВЕРЬИЦКИЙ*
200     3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
201     4   РОТОПЛЕНИЕ*
202     5   Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ 41 Р3 П13 П1' 15' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТР
                УБ ДИАМ.15Х2,5ММ*
203     6   Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ 41 Р3 П14 П2' 115' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20Х2,5ММ*
204     7   Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ 41Р3 П15 П3' 25' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.25Х2,8ММ*
205     8   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,2#) ССЦ 41 Р3 П139 П129' 35' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.20Х2,0М
                М*
206     9   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#)ССЦ 41 П139 П130 Р3' 260' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.26Х2,2ММ*
207     10  Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 50' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2,0ММ*
208     11  С130-1062' 173' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
209     12  Е16-219 22' 500' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ ДО 50ММ*
210     13  С130-91' 12*
211     14  С130-92' 10*
212     15  С130-93' 4*
213     16  Е18-229 15-5' 6' ' КРАНЫ МАЕВСКОГО*
214     17  Е18-116 5-2' 124,9' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
215     18  Н15=0' Н21=0*
216     19  Е15-647 166-3' 10,2' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
217     20  Е26-15 4-2' 1,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
218     21  С114-350( 1)' 1,2.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
219     22  Е26-73 13-9' 41,1' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
220     23  С114-193(.1)' 41,1,1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
221     24  Е15-614 164-8' 43' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
222     25  РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
223     26  Н15=63' Н21=2*
224     27  Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦ 41 Р3 П49 П37' 8' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАН
                НЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15Х2,5ММ*
225     28  Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ 41 Р3 П371 ПР-НТ01-13 ТАБ18.1' 3' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ
                ТРУБ ДИАМ.14Х2,0ММ*
226     29  Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 22' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.26Х2,2
                ММ*
227     30  Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#) ССЦ 41 Р3 П139 П133' 22' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.40Х2,5ММ*
228     31  Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,63#) ССЦ 41 Р3 П139 П137' 18' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.60Х2,5ММ*
229     32  Е16-67 8-2(А2=1,69-1,09+0,92#) ССЦ 41 Р3 П144 П141' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.76Х2,8ММ*
230     33  Е16-219 22' 55' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ*
231     34  Е16-220 22' 20' ' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО ЯППММ*
232     35  С130-1062' 34' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
233     36  С130-91' 6*
234     37  С130-92' 3*
235     38  С130-94' 1*
236     39  Е16-135 12-1' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ СТАЛЬНЫХ МАРКИ ЗКЛ2-16 ДИАМ.50ММ*
237     40  ТПР-НТ23-07 П2-0159 К=1,1(=21)' 2' 30.1,1' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК' ШТ*
238     41  Е18-186 11-2' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ.80ММ*
239     42  Е18-179 10-1' 2' ' ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ.76Х3,5ММ*
240     43  Е18-228 15-4' 12' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
241     44  Е18-226 15-2' 7' ' МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МТП-160*
242     45  Н15=32*
243     46  Ц12-698-1(=16)' 4' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
244     47  Ц12-698-5(=16)' 4' ' БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ*
245     48  ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 8' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
246     49  Ц12-698-11(=16)' 8' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ.76Х3,5ММ*
```

```
247      50        Ц11-642-1(=16)' 2' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
248      51        ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 2' 2,1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
249      52        Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
250      53        1704-50064' 1' 70,1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
251      54        Ц11-390-1(=16)' 2' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
252      55        1704-50480' 2' 70,1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
253      56        Ц11-155-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМСГ-32*
254      57        С130-1521(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА*
255      58        П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20,УР-15/32##*
256      59        Н15=63*
257      60
258      61        Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ.20ММ*
259      62        Е18-213 14-1' 1' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
260      63        Е16-35 7-1' 2,49' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ*
261      64        Е16-36 7-1' 1,99' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
262      65        Е16-38 7-1' 1,74' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
263      66        С130-1771' 4' ' ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ*
264      67        С130-1774' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
265      68        Г16-207 20-1' 4' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ,20ММ*
266      69        С130-97' 2*
267      70        С130-98' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
268      71        С130-100' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,32ММ*
269      72        Н15=0' Н21=0*
270      73        Е15-647 166-3' 16' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
271      74        Е26-15 4-2' 0,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
272      75        С114-350( 1)' 0,7,1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
273      76        Е26-7 2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
274      77        С114-148(.1)' 0,3.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
275      78        Е26-73 13-9' 45' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
276      79        С114-193(.1)' 45,1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
                   К' ЗАХАРОВА*
```

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
На отопление и теплоснабжение при теплоносителе 95-70° и температуре -30°С (вариант)

Основание: чертежи № ОВ-1 по ОВ-12

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,30 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,23 "
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
Расчетную единицу 13,18 руб.
1 м2 общей площади здания 4,16 руб.
1 м3 объем здания 0,65 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Отопление							
1	Е16-35 7-1 ССЦ 41 р.3 п.13 п.1	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам. 15х2,5 мм	м	10,00	0,84	8	5	2	-
2	Е16-36 7-1 ССЦ 41 р.3 п.14 п.2	То же, диам. 20х2,5мм	"	85,00	0,90	77	39 19	18	1
3	Е16-37 7-1 ССЦ 41 р.3 п.15 п.3	То же, диам.25х2,8мм	"	30,00	1,01	30	14 6	6	-
4	Е16-38 7-1 ССЦ	То же, диам.32х2,8 мм	"	30,00	1,11	33	14	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41 Р3 П16 П4						6		-
5.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П129	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.20Х2,0ММ	М	20,00	1,17	23	19 9	8	1 -
6.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П130	-ТО ЖЕ,ДИАМ.26Х2,2ММ	М	195,00	1,28	250	189 90	80	10 4
7.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П130	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2,0ММ	М	65,00	1,28	83	63 30	27	3 1
8.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П130	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40Х2,5ММ	М	65,00	1,38	90	63 30	27	3 1
9.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	5,00	3,94	20	39 19	19	- -
10.	С130-1062	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	173,00	0,29	50	- -	-	- -
11.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,00	1,20	14	- -	-	- -
12.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	6,00	1,43	9	- -	-	- -
13.	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	1,65	7	- -	-	- -
14.	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,15	9	- -	-	- -
15.	Е18-229 15-5	-КРАНЫ МАЕВСКОГО	КОМПЛ	6,00	0,49	3	1 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	E18-116 5-2	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	145,00	5,12	742	77 36	32	4 1
17.	E15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	37,10	4	- 4	4	- -
18.	E26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	1,20	22,70	27	- 26	26	- -
19	C114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,24	63,80	79	- -	-	- -
20.	E26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,41	12,60	5	- 5	5	- -
21.	C114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,05	1870,00	85	- -	-	- -
22.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,43	60,50	26	- 17	17	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2061	523 299	277	22 7

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	226
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	283
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1448
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	192
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	158
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	133
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	109
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1778
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	523

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

23.	E16-41 7-3 ССЦ	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ	М	8,00	1,19	10	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41 Р3 П49 П37	ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15Х2,5ММ					2		-
24.	Е16-55 8-1 ССЦ 41 Р3 П371 ПР-НТ 01-13 ТАБ18,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.14Х2,0ММ	М	3,00	1,48	4	3 --- 1	1	- --- -
25.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р ЗП139 П130	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.26Х2,2ММ	М	22,00	1,28	28	21 --- 10	9	1 --- -
26	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П133	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40Х2,5ММ	М	22,00	1,38	30	21 --- 10	9	1 --- -
27.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П137	-ТО ЖЕ,ДИАМ 60Х2,5ММ	М	1,00	1,59	2	1 --- -	-	- --- -
28	Е16-67 8-2 ССЦ 41 Р3 П144 П141	-ТО ЖЕ,ДИАМ 76Х2,8ММ	М	19,00	2,04	39	21 --- 10	9	1 --- -
29.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,55	3,94	2	4 --- 2	2	- --- -
30	Е16-220 22	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,20	4,22	1	2 --- 1	1	- --- -
31.	С130-1062	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	34,00	0,29	10	- --- -	-	- --- -
32.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	- --- -	-	- --- -
33.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,43	4	- --- -	-	- --- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,15	2	-	-	-
							-		-
35.	Г16-136 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ СТАЛЬНЫХ МАРКИ 3КЛ2-16 ДИАМ 80ММ	ШТ	2,00	2,98	6	8	3	-
							3		-
36.	ПР-НТ23-07 П2-0160 К=1,1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК	ШТ	2,00	44,00	88	-	-	-
							-		-
37.	Г18-184 11-2	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ.80ММ	ШТ	2,00	40,50	81	16	6	1
							7		-
38	Е18-179 10-1	-ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ.76Х3,5ММ	ШТ	2,00	28,40	57	24	11	-
							11		-
39.	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	12,00	2,41	29	5	2	-
							2		-
40.	Г18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МТП-160	КОМПЛ	7,00	3,91	27	2	1	-
							1		-
41.	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	4,00	1,16	5	4	2	-
							2		-
42.	Ц12-698-5	-БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ	4,00	1,37	5	4	2	-
							2		-
43.	ПР-НТ24-05 П3-088	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	-	-	-
							-		-
44.	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ.76Х3,5ММ	ШТ	8,00	4,62	37	47	22	6
							28		1
45.	Ц11-642-1	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	7,00	0,34	2	4	2	-
							2		-
46.	ПР-НТ24-18-29 П06-014	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	7,00	2,20	15	-	-	-
							-		-
47.	Ц11-541-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
48	1704-50064	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
							-		-
49	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	2,00	2,55	5	9	5	-
							5		-
50	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	2,00	77,00	154	-	-	-
							-		-
51	Ц11-155-1	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМСГ-32	ШТ	1,00	2,41	2	3	2	-
							2		-
52	С130-1521	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	36,50	37	-	-	-
							-		-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20, УР15/32							
53	Е18-212 14-1	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ.20ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2	1	-
							1		-
54	Е18-213 14-1	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	ШТ	1,00	23,90	24	2	1	-
							1		-
55	Е16-35 7-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ	М	2,49	0,86	2	1	1	-
							1		-
56	Е16-36 7-1	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	М	1,99	0,91	2	1	-	-
							-		-
57	Е16-38 7-1	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ	М	1,74	1,14	2	1	-	-
							-		-
58	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ	ШТ	4,00	0,49	2	-	-	-
							-		-
59	С130-1774	-ТО ЖЕ,ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	0,74	1	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Е16-207 20-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ 20ММ	ВРЕЗКА	4,00	5,00	20	27 13	13	- -
61	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,20	2	- -	-	- -
62	С130-98	-ТО ЖЕ,ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,43	3	- -	-	- -
63	С130-100	-ТО ЖЕ,ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	2,10	4	- -	-	- -
64	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,16	37,10	6	- 6	6	- -
65	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,70	22,70	16	- 15	15	- -
66	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,72	63,80	46	- -	-	- -
67	Е26-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,30	23,40	7	- 3	3	- -
68	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,29	24,40	7	- -	-	- -
69	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,45	12,60	6	- 5	5	- -
70	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,05	1870,00	93	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1237	241 148	138	10 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
					РУБ	231			
					РУБ	231			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Стоимость общестроительных работ			руб.	179			
		Накладные расходы			руб.	30			
		Плановые накопления			руб.	17			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	226			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	623			
		Накладные расходы			руб.	98			
		Накладные НУЧП			руб.	67			
		Плановые накопления			руб.	56			
		Плановые НУЧП			руб.	53			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	777			
		Нормат.условно-чистая продукция			руб.	241			
		Всего по смете:			руб.	3295	764 447	415	32 8
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	231			
		Всего стоимость оборудования			руб.	231			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	405			
		Накладные расходы			руб.	67			
		Плановые накопления			руб.	37			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	509			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	2071			
		Пуск и регулировка			руб.	5			
		Накладные расходы			руб.	290			
		Накладные НУЧП			руб.	225			
		Плановые накопления			руб.	189			
		Плановые НУЧП			руб.	162			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	2555			
		Нормат.условно-чистая продукция			руб.	764			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
Э4019' НЕВ1П1' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' РАБО
        ЧИЕ ЧЕРТЕЖИ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 95-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГАРД(ВАРИАН
        Т)' ОВ-1 ПО ОВ-12' ВЕРБИЙКИЙ*
Н10=16,5' Н12-13,3' Н15=63' Н21=2*
РОТОПЛЕНИЕ*
Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ 41 Р3 П13 П1' 10' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТР
        УБ ДИАМ.15Х2,5ММ*
Е16-36 7-1(А2-0,69-0,31+0,3#) ССЦ 41 Р3 П14 П2' 85' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20Х2,5ММ*
Е16-37 7-1(А2=0 81-0,42+0,4#)  ССЦ 41 Р3 П15 П3' 30' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.25Х2,8ММ*
Е16-38 7-1(А2=0,92-0,54+0,51#) ССЦ 41 Р3 П16 П4' 30' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2,8ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,81+0,2#) ССЦ 41 Р3 П139 П129' 20' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.20Х2,0М
        М*
Е16-66 8-1(А2=1 32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 195' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.26Х2,2ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 65' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2,0ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#) ССЦ 41 Р3 П139 П133' 65' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.40Х2,5ММ*
Е16-219 22' 500' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ*
С130-1062' 173' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
С130-91' 12*
С130-92' 6*
С130-93' 4*
С130-94' 4*
Е18-229 15-5' 6' ' КРАНЫ МАЕВСКОГО*
Е18-116 5-2' 145,0' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
Н15=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 10,2' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
Е26-15 4-2' 1,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
С114-350( 1)' 1,2.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-73 13-9' 41,1' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193( 1)' 41,1,1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Е15-614 164-8' 43' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
Н15=63' Н21=2*
Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦ 41 Р3 П49 П37' 8' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАН
        НЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15Х2,5ММ*
Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#) ССЦ 41 Р3 П371 ПР-НТ 01-13 ТАБ18.1' 3' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ
        ТРУБ ДИАМ.14Х2,0ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р 3П139 П130' 22' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.26Х2,2
        ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#) ССЦ 41 Р3 П139 П133' 22' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.40Х2,5ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,63#) ССЦ 41 Р3 П139 П137' 1' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.60Х2,5ММ*
Е16-67 8-2(А2=1,69-1,09+0,92#) ССЦ 41 Р3 П144 П141' 19' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.76Х2,8ММ*
Е16-219 22' 55' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ*
Е16-220 22' 20' ' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ*
С130-1062' 34' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
С130-91' 6*
С130-92' 3*
С130-94' 1*
Е16-136 12-2' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ СТАЛЬНЫХ МАРКИ ЗКЛ2-16 ДИАМ.80ММ*
ТПР-НТ23-07 П2-0160 К=1,1(=21)' 2' 40.1.1' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК' ШТ*
Е18-186 11-2' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ.80ММ*
Е18-179 10-1' 2' ' ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ.76Х3.5ММ*
Е18-228 15-4' 12' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
Е18-226 15-2' 7' ' МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МТП-160*
Н15=32*
Ц12-698-1(=16)' 4' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
```

```
326  50        Ц12-698-5(=16)' 4' ' БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ*
327  51        ТПР-НТ24-05 П3-088(=21)' 8' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦОЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
328  52        Ц12-698-11(=16)' 8' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ.76Х3,5ММ*
329  53        Ц11-642-1(=16)' 7' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
330  54        ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 7' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
331  55        Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
332  56        1704-50064' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
333  57        Ц11-390-1(=16)' 2' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
334  58        1704-50480' 2' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
335  59        Ц11-155-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМСГ-32*
336  60        С130-1521(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА*
337  61        П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20,УР15/32##*
338  62        Н15=63*
339  63        Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ.20ММ*
340  64        Е18-213 14-1' 1' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
341  65        Е16-35 7-1' 2,49' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ*
342  66        Е16-36 7-1' 1,99' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
343  67        Е16-38 7-1' 1,74' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
344  68        С130-1771' 4' ' ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ*
345  69        С130-1774' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
346  70        Е16-207 20-1' 4' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ*
347  71        С130-97' 2*
348  72        С130-98' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
349  73        С130-100' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32ММ*
350  74        Н15=0' Н21=0*
351  75        Е15-647 166-3' 16' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
352  76        Е26-15 4-2' 0,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
353  77        С114-350(.1)' 0,7.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
354  78        Е26-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
355  79        С114-148(.1)' 0,3.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
356  80        Е26-73 13-9' 45' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
357  81        С114-193(.1)' 45.1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
358  82        К' ЗАХАРОВА*
```

261-12-225.85 Альбом УП.ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
На отопление и теплоснабжение при теплоносителе 95-70° и температуре -40°С (вариант)

Основание: чертежи № ОВ-1 по ОВ-12

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,38	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,23	"
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу	13,50 руб.
1 м2 общей площади здания	4,27 руб.
1 м3 объем здания	0,67 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (цепника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. Отопление							
1	Е16-35 7-1 ССЦ 41 р.3 п.13,1	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам.15.2,5мм	м	5,00	0,84	4	2 / 1	1	-
2	Е16-36 7-1 ССЦ 4.1 р.3 п.14,2	То же, диам. 20х2,5мм	"	90,00	0,90	81	42 / 20	19	1
3	Е16-37 7-1 ССЦ 4.1 р.3 п.15,3	То же, диам. 25х2,8мм	"	30,00	1,01	30	14 / 6	6	-
4	Е16-38 7-1 ССЦ	То же, диам. 32х2,8мм	"	30,00	1,11	33	14	6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.1 Р.3 П.16,4						6		-
5.	Е16-66 8-1 ССЦ 4.1 Р.3 П.139,129	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20.2.0ММ	М	10,00	1,16	12	10 4	4	- -
6	Е16-66 8-1 ССЦ 4 1 Р 3 П.139,130	-ТО ЖЕ ДИАМ 26.2.2ММ	М	205,00	1,28	262	199 94	84	10 4
7.	Е16-66 8-1 ССЦ 4.1 Р.3 П 139,130	-ТО ЖЕ ДИАМ. 32 2.0ММ	М	65,00	1,28	83	63 30	27	3 1
8.	Е16-66 8-1 ССЦ 4.1 Р.3 П.139,133	-ТО ЖЕ ДИАМ. 40 2,5ММ	М	65,00	1,38	90	63 30	27	3 1
9.	С130-1062	-ТО ЖЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	173,00	0,29	50	- -	-	- -
10	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ ДО 50ММ	100М	5,00	3,94	20	39 19	19	- -
11.	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,00	1,20	14	- -	-	- -
12.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,43	6	- -	-	- -
13.	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	1,65	7	- -	-	- -
14.	С130-94	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	6,00	2,15	13	- -	-	- -
15.	Е18-229 15-5	-КРАНЫ МАЕВСКОГО	КОМПЛ	6,00	0,49	3	1 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	E18-116 5-2	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	154,80	5,12	793	82 39	34	5 2
17.	E15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА	100М2	0.10	37,10	4	- 4	4	- -
18.	E26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ 40ММ	М3	1,20	22,70	27	- 26	26	- -
19.	C114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,24	63,80	79	- -	-	- -
20.	E26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,41	12,60	5	- 5	5	- -
21.	C114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,05	1870,00	85	- -	-	- -
22.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2РАЗА	100М2	0,43	60,50	26	- 17	17	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2128	529 301	279	22 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	226
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	283
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1501
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	5
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	202
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	161
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	137
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	110
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1845
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	529

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

23.	E16-41 7-3 ССЦ	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ	М	8,00	1,19	10	4	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.1 Р.3 П.49,37	ТРУБ ДИАМ. 15.2,5ММ					2		-
24.	Е16-55 8-1ССЦ 4.1 Р.3 П.371ПР-И Т 01-13 ТАБ.18.1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 14.2,0ММ	М	3,00	1,48	4	3 1	1	- -
25.	Е16-66 8-1 ССЦ 4.1 Р.3 П.139,130	-ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 26.2,2ММ	М	22,00	1,28	28	21 10	9	1 -
26.	Е16-66 8-1 ССЦ 4.1 Р,3 П.139,133	-ТО ЖЕ ДИАМ. 40.2.5ММ	М	2,00	1,38	3	2 1	1	- -
27.	Е16-66 8-1 ССЦ 4.1 Р,3 П.139,135	-ТО ЖЕ ДИАМ. 48.2.5ММ	М	20,00	1,48	30	19 9	8	1 -
28	Е16-66 8-1 ССЦ 4.1Р.3 П.139,137	-ТО ЖЕ ДИАМ. 60.2.5ММ	М	1,00	1,59	2	1 -	-	- -
29.	Е16-67 8-2 ССЦ 4.1 Р.3 П.144,141	-ТО ЖЕ ДИАМ 76.2,8ММ	М	19,00	2,04	39	21 10	9	1 -
30.	С130-1062	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	34,00	0,29	10	- -	-	- -
31.	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ	100М	0,55	3,94	2	4 2	2	- -
32.	Е16-220 22	-ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,20	4,22	1	2 1	1	- -
33	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,43	4	- -	-	- -
35.	С130-95	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ	1,00	3,01	3	- -	-	- -
36	Е16-136 12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ СТАЛЬНЫХ МАРКИ 3КЛ2-16 ДИАМ.80ММ	ШТ	2,00	2,98	6	8 3	3	- -
37.	ПР-НТ23-07 П2-0160 К=1,1	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК	ШТ	2,00	44,00	88	- -	-	- -
38	Е18-186 11-3	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ.80ММ	ШТ	2,00	40,50	81	16 7	6	1 -
39.	Е18-179 10-1	-ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ.76Х3,5ММ	ШТ	2,00	28,40	57	24 11	11	- -
40.	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	12,00	2,41	29	5 2	2	- -
41	Е18-226 15-2	-МАНОСЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МТП-160	КОМПЛ	7,00	3,91	27	2 1	1	- -
42	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	4,00	1,16	5	4 2	2	- -
43.	Ц12-698-5	-БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ	4,00	1,37	5	4 2	2	- -
44.	ПР-НТ24-05 П3-088	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	- -	-	- -
45	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76Х3,5ММ	ШТ	8,00	4,62	37	47 28	22	6 1
46.	Ц11-642-1	-ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	7,00	0,34	2	4 2	2	- -
47.	ПР-НТ24-1	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	7,00	2,20	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8-29 П06-014						- -		- -
48.	Ц11-541-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4 2	2	- -
49	1704-50064	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	- -	-	- -
50	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	2,00	2,55	5	9 5	5	- -
51	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	2,00	77,00	154	- -	-	- -
52.	Ц11-155-1	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМС-32	ШТ	1,00	2,41	2	3 2	2	- -
53.	С130-1521	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	36,50	37	- -	-	- -
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20, УР-15/40							
54	Е18-212 14-1	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ.20ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 1	1	- -
55.	Е18-214 14-2	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	ШТ	1,00	29,40	29	2 1	1	- -
56	Е16-35 7-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ	М	2,49	0,86	2	1 1	1	- -
57.	Е16-36 7-1	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	М	1,99	0,91	2	1 -	-	- -
58	Е16-39 7-1	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	М	1,80	1,29	2	1 -	-	- -
59	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ	ШТ	4,00	0,49	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
60.	С130-1775	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	0,78	2	-	-	-
							-		-
61	Е16-207 20-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ	ВРЕЗКА	4,00	5,00	20	27	13	-
							13		-
62.	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,20	2	-	-	-
							-		-
63.	С130-98	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	ШТ	2,00	1,43	3	-	-	-
							-		-
64.	С130-101	-ТО ЖЕ,ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	3,01	6	-	-	-
							-		-
65.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,16	37,10	6	-	6	-
							6		-
66.	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,70	22,70	16	-	15	-
							15		-
67.	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,72	63,80	46	-	-	-
							-		-
68.	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,30	23,40	7	-	3	-
							3		-
69.	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,29	24,40	7	-	-	-
							-		-
70.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,45	12,60	6	-	5	-
							5		-
71.	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,05	1870,00	93	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1252	241	138	10
							148		1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	23I			
		Всего стоимость оборудования			руб.	23I			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I79			
		Накладные расходы			руб.	30			
		Плановые накопления			руб.	I7			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	226			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	635			
		Накладные расходы			руб.	99			
		Накладные НУЧП			руб.	67			
		Плановые накопления			руб.	58			
		Плановые НУЧП			руб.	52			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	792			
		Нормат.условно-чистая продукция			руб.	24I			
		Всего по смете:			руб.	3377	770 449	4I7	32 9
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	23I			
		Всего стоимость оборудования			руб.	23I			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	405			
		Накладные расходы			руб.	67			
		Плановые накопления			руб.	37			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	509			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	2I36			
		Пуск и регулировка			руб.	5			
		Накладные расхорды			руб.	30I			
		Накладные НУЧП			руб.	228			
		Плановые накопления			руб.	I95			
		Плановые НУЧП			руб.	I62			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	2637			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб.	770			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

```
Э4020' НЕВТГ1' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАЛ НА 200МЕСТ' Р4' ' '
          ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 95-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ-40(ВАРИАНТ)' ЧЕРТЕЖИ ОВ-1 ПО ОВ
          -12' *
Н10=16,5' Н12-13,3' Н15=63' Н21=2*
РОТОПЛЕНИЕ*
Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ 4.1 Р.3 П.13,1' 5' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХТР
          УБ ДИАМ. 15.2,5ММ*
Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ 4.1 Р.3 П.14,2' 90' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 20.2,5ММ*
Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ 4.1 Р.3 П.15,3' 30' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 25.2,8ММ*
Е16-38 7-1(А2=0.92-0,54+0,51#) ССЦ 4.1 Р.3 П.16.4' 30' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 32.2,8ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,2#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,129' 10' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 20.2
          ,5ММ*
Е16-66 8-1(А2=1.32-0,82+0,32#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,130' 205' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 26,2.2ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,130' 65' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 32.2.0ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,133' 65' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 40.2,5ММ*
С130-1062' 173' ' ТО ЖЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
Е16-219 22' 500' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ ДО 50ММ*
С130-91' 12*
С130-92' 4*
С130-93' 4*
С130-94' 6*
Е18-229 15-5' 6' ' КРАНЫ МАЕВСКОГО*
Е18-116 5-2' 154,8' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
Н15=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 10,2' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА*
Е26-15 4-2' 1,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
С114-350(.1)' 1,2.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-73 13-9' 41.1' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193(.1)' 41,1,1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
Е15-614 164-8' 43' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2РАЗА*
РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
Н15=63' Н21=2*
Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦ 4.1 Р.3 П.49,37' 8' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВ
          АННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ. 15.2,5ММ*
Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47.1,1)#)ССЦ 4.1 Р.3 П.371ПР-НТ 01-13 ТАБ.18,1' 3' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВН
          ЫХ ТРУБ ДИАМ. 14.2,0ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,130' 22' ' ТО ЖЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 26.
          2,2ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,133' 2' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 40.2,5ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,52#) ССЦ 4.1 Р.3 П.139,135' 20' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 48.2,5ММ*
Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,63#) ССЦ 4.1Р.3 П.139,137' 1' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 60.2,5ММ*
Е16-67 8-2(А2=1.69-1,09+0,92#) ССЦ 4.1 Р.3 П.144,141' 19' ' ТО ЖЕ ДИАМ. 76.2,8ММ*
С130-1062' 34' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
Е16-219 22' 55' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ*
Е16-220 22' 20' ' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ*
С130-91' 6*
С130-92' 3*
С130-95' 1*
Е16-136 12-2' 2' ' УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК КЛИНОВЫХ СТАЛЬНЫХ МАРКИ ЗКЛ2-16 ДИАМ.80ММ*
ТПР-НТ23-07 П2-0160 К=1,1(=21)' 2' 40.1.1' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖЕК' ШТ*
Е18-136 11-3' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ.80ММ*
Е18-179 10-1' 2' ' ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ.76Х3,5ММ*
Е18-228 15-4' 12' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
Е18-226 15-2' 7' ' МАНОСЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МТП-160*
Н15=32*
```

```
742  50        Ц12-698-1(=16)' 4' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
743  51        Ц12-698-5(=16)' 4' ' БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ*
744  52        ТПР-НТ24-05 П3-028(=21)' 8' 0,22,1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
745  53        Ц12-698-11(=16)' 8' ' РАСШИРИТЕЛЬ ЖИАМ.76Х3,5ММ*
746  54        Ц11-642-1(=16)' 7' ' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
747  55        ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 7' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
748  56        Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
749  57        1704-5006Ч' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
750  58        Ц11-390-1(=16)' 2' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
751  59        1704-5048Э' 2' 70 1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
752  60        Ц11-155-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМСГ-32*
753  61        С130-1521(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА*
754  62        П2ННУЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20,УР-15/40НН*
755  63        Н15=63*
756  64        Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ ДИАМ.20ММ*
757  65        Е18-214 14-2' 1' " ТО ЖЕ,ДИАМ 40ММ*
758  66        Е16-35 7-1' 2,4Ф" " ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ*
759  67        Е16-36 7-1' 1,99' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
760  68        Е16-39 7-1' 1,8' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ*
761  69        С130-1771' 4' ' ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ*
762  70        С130-1775" 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ*
763  71        Е16-207 20-1' 4' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ*
764  72        С130-97" 2*
765  73        С130-98" 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
766  74        С130-101' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.40ММ*
767  75        Н15=0' Н21=0*
768  76        Е15-647 166-3' 16' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
769  77        Е26-15 4-2' 0,7' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
770  78        С114-150( 1)' 0,7.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
771  79        Е26-7 2-7' 0,3' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
772  80        С114-148( 1)' 0,3.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
773  81        Е26-73 13-9' 45' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
774  82        С114-193( 1)' 45 1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
775  83        К' ЗАХАРОВА*
```

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест) на вентиляцию. Изменение объемов работ при теплоносителе 95^0-70^0 и температуре -20^0С (вариант)

Основание: ОВ-I по ОВ-I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,0II тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования -

Нормативная условно-чистая продукция: - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу

I м2 общей площади здания

I м3 объема здания

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавляется							
I.	E20-76I 25-2	- установка калориферов массой, т до 0, 25	шт.	I,00	7,59	8	8 3	3	- -
2.	CI30-737	- калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ9-А-П, поверхность нагрева в м2-25	шт.	I,00	79,30	79	-	-	- -
		Исключается							
3.	E20-760 25-I	- установка калориферов массой, т до 0,I25	шт.	I,00	6,09	6	7 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С130-736	-КАЛОРИФЕРНСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ8-А-II, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ. -	1,00	71,50 -	72	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	11	1 - -	-	- - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	11
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
42      1       Э4014' Н8Г1' ' ' 1,0' ' ' ' ' ' *
43      2       Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАЛ НА 200МЕСТ' Р4' ' '
                        ВЕНТИЛЯЦИЮ.ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 95-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ-20(ВАРИАНТ)' ЧЕРТЕЖИ ОВ
                        -1 ПО ОВ-12' *
44      3       Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63*
45      4       П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ##*
46      5       Е20-761 25-2(=3)' 1*
47      6       С130-737' 1*
48      7       П2##ИСКЛЮЧАЕТСЯ#*
49      8       Е20-760 25-1(ВП)(=3)' 1*
50      9       С130-736(ВП)' 1*
51      10      К' ЗАХАРОВА*
```

261-12-255.85 Альбом УП,ч.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту клуба (в клеевых деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест) на вентиляцию. Изменение объемов работ при теплоносителе 150^{0}-70^{0} и температуре -40^{0}С, при теплоносителе 95^{0}-70^{0} и температуре - 30^{0}С и -40^{0}С (вариант)

Основание: ОВ-I по ОВ-I2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,033 тыс.руб.

в т.ч. -

а) оборудования

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу

I м2 общей площади здания

I м3 объем здания

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (пенника и др.)	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Добавляется							
I.	Е20-76 25-2	- установка калориферов массой, т до 0,25	шт.	I,00	7,59	8	8 3	3	- -
2.	СI30-738	- калориферы стальные, пластинчатые одноходовые КВБIОА-П, поверхность нагрева в м2-33,34	шт.	I,00	96,50	97		- -	- -
		Исключается							
3.	Е20-760 25-I	- установка калориферов массой, т до 0,I25	шт.	-	6,09	6	7 3	3	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.С130-736	КАЛОРИФЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ8-А-П. ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22.44	ШТ.	-	1,00	71,50 -	72	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	33	1	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	33
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	1

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.2

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
32      1       Э4013' Н8Г1' ' ' 1,0' * * * * *
33      2       Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗАЛ НА 200МЕСТ' Ф4' ' '
                        ВЕНТИЛЯЦИЮ.ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -40.ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ
                        95-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -30И -40' ОВ-1 ПО ОВ-12' *
34      3       Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63*
35      4       П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ##*
36      5       Е20-761 25-2(=3)' 1*
37      6       С130-738' 1*
38      7       П2##ИСКЛЮЧАЕТСЯ##*
39      8       Е20-760 25-1(ВП)(=3)' 1*
40      9       С130-736(ВП)' 1*
41      10      К' ЗАХАРОВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

Ресурсы	Ед. изм.	Теплоноситель I50-70°			Теплоноситель 95-70°		
		-20°С	-30°С	-40°С	-20°С	-30°С	-40°С
I	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы							
Подземная часть							
Затраты труда	ч/ч	I730	I730	I730	I730	I730	I730
Заработная плата	руб.	I057	I057	I057	I057	I057	I057
Строительные машины	руб.	455	455	455	455	455	455
Надземная часть							
Затраты труда	ч/ч	8323,3	8323,3	8369,3	8323,3	8323,3	8369,3
Заработная плата	руб.	5088	5086	5II2	5088	5086	5II2
Строительные машины	руб.	II40	II38	II38	II40	II38	II38
Итого общестроительные работы							
Затраты труда	ч/ч	I0053,3	I0053,3	I0099,3	I0053,3	I0053,3	I0099,3
Заработная плата	руб.	6I45	6I43	6I69	6I45	6I43	6I69
Строительные машины	руб.	I595	I593	I593	I595	I593	I593
Санитарно-технические работы							
Затраты труда	ч/ч	I679	I686	I690	I694	I706	I7I0
Заработная плата	руб.	998	I002	I002	I005	I0I2	I0I4
Строительные машины	руб.	44	44	44	45	45	45
Монтажные работы							
Электроосвещение							
Затраты труда	ч/ч	439,8	439,8	439,8	439,8	439,8	439,8
Заработная плата	руб.	252	252	252	252	252	252
Строительные машины	руб.	I09	I09	I09	I09	I09	I09
Постановочное освещение							
Затраты труда	ч/ч	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5	290,5
Заработная плата	руб.	226	226	226	226	226	226
Строительные машины	руб.	42	42	42	42	42	42

1	2	3	4	5	6	7	8
Силовое электрооборудование							
Затраты труда	чел/ч	199,5	199,5	199,5	199,5	199,5	199,5
Заработная плата	руб.	109	109	109	109	109	109
Строительные машины	руб.	20	20	20	20	20	20
Электроприводы сценических механизмов							
Затраты труда	чел/ч	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2	44,2
Заработная плата	руб.	25	25	25	25	25	25
Строительные машины	руб.	9	9	9	9	9	9
Кинопроекционное оборудование и механическое оборудование кинозкрана							
Затраты труда	ч/ч	742,0	742,0	742,0	742,0	742,0	742,0
Заработная плата	руб.	466	466	466	466	466	466
Строительные машины	руб.	95	95	95	95	95	95
Механическое оборудование эстрады							
Затраты труда	ч/ч	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
Заработная плата	руб.	55	55	55	55	55	55
Строительные машины	руб.	8	8	8	8	8	8
Технологическое оборудование и мебель							
Затраты труда	ч/ч	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7	31,7
Заработная плата	руб.	18	18	18	18	18	18
Строительные машины	руб.	-	-	-	-	-	-
Автоматизация сантехустройств							
Затраты труда	ч/ч	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8
Заработная плата	руб.	5	5	5	5	5	5
Строительные машины	руб.	1	1	1	1	1	1
Итого монтажных работ							
Затраты труда	ч/ч	1845,2	1845,2	1845,2	1845,2	1845,2	1845,2
Заработная плата	руб.	1156	1156	1156	1156	1156	1156
Строительные машины	руб.	284	284	284	284	284	284

1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы							
Радио и связь							
Затраты труда	ч/ч	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6	179,6
Заработная плата	руб.	98	98	98	98	98	98
Строительные машины	руб.	4	4	4	4	4	4
Пожарная сигнализация							
Затраты труда	ч/ч	138,2	138,2	133,2	138,2	138,2	138,2
Заработная плата	руб.	90	90	90	90	90	90
Строительные машины	руб.	1	1	1	1	1	1
Всего прочих работ							
Затраты труда	ч/ч	317,8	317,8	317,8	317,8	317,8	317,8
Заработная плата	руб.	188	188	188	188	188	188
Строительные работы	руб.	5	5	5	5	5	5
Всего по объекту							
Затрата труда	ч/ч	13895,3	13902,3	13952,3	13910,3	13922,3	13972,3
Заработная плата	руб.	8487	8489	8515	8494	8494	8527
Строительные машины	руб.	1928	1926	1926	1929	1927	1927

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил старший инженер Р.Е.Бек

Проверил руководитель группы З.А.Стародонова

gost.e-ecolog.ru