Т И П О В О Й П Р О Е К Т

26I-I2-255.85

Клуб (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

АЛЬБОМ УП

С М Е Т Ы

(в 2-х частях)

Часть 1 (СТР 1-121)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск, 220600, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 03 03 1987 г.
Заказ № 1711 Тираж 30 экз.
Инв. № 21227/7

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
261-12-255.85

Клуб (в клееных деревянных конструкциях)
на 250 посетителей (зал на 200 мест)

АЛЬБОМ УП

СМЕТЫ

(в 2-х частях)
часть I
(стр.I-I2I)

Стоимость

Общая	I74,04	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	I36,7I	тыс.руб.
I м3 здания	26,99	руб.
I м2 полезной площади	I90,43	руб.

Разработан
ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Технический проект
Утвержден Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР
Приказ № 407 от 27 декабря I984 г.
Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева
Приказ № 59- от 26.03 86

Главный инженер института М.В.Глинкин
Главный архитектор проекта М.П.Константинов
Начальник отдела смет и ПОС Р.Н.Иванов

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	№№ листов
I	2	3
	Часть I	
I	Пояснительная записка	4
2	Технико-экономические показатели	6
3	Объектная смета	8
4	Локальная смета № I на общестроительные работы здания	I0
5	Калькуляции № I÷№ II сметной стоимости наружных стеновых панелей и панелей покрытия к локальной смете № I	66
6	Локальная смета № 2 на отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70° и температуре -30°С	98
7	Локальная смета № 3 на вентиляцию	I08
8	Локальная смета № 4 на водоснабжение	II4
9	Локальная смета № 5 на канализацию	II9
	Часть 2	
I0	Локальная смета № 6 на электроосвещение	I22
II	Локальная смета № 7 на постановочное освещение	I34
I2	Локальная смета № 8 на силовое электрооборудование	I50
I3	Локальная смета № 9 на электроприводы сценических механизмов	I6I
I4	Локальная смета № I0 на автоматизацию сантехустройств	I67
I5	Локальная смета № II на устройство радио и связи	I72
I6	Локальная смета № I2 на кинопроекционное оборудование и механическое оборудование киноэкрана	I79
I7	Локальная смета № I3 на пожарную сигнализацию	I89
I8	Локальная смета № I4 на механическое оборудование эстрады	I94
I9	Локальная смета № I5 на технологическое оборудование и мебель	I98

I	2	3
20	Локальная смета № I на общестроительные работы на варианты разделов: стены, окна при температуре наружного воздуха -20°С, -40°С	202
2I	Локальная смета № 2 на отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70° и температуре -20°С	225
22	Локальная смета № 2 на отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70° и температуре -40°С	235
23	Локальная смета № 2 на отопление и теплоснабжение при теплоносителе 95-70° при температуре -20°С	245
24	Локальная смета № 2 на отопление и теплоснабжение при теплоносителе 95-70° при температуре -30°С	255
25	Локальная смета № 2 на отопление и теплоснабжение при теплоносителе 95-70°С при температуре -40°С	265
26	Локальная смета № 3 на вентиляцию. Изменение объемов работ при теплоносителе 95-70°С и температуре -20°С (вариант)	275
27	Локальная смета № 3 на вентиляцию. Изменение объемов работ при теплоносителе I50-70°С и температуре -40°С, при теплоносителе 95-70° С и температуре -30°С и -40°С (вариант)	278
28	Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)	28I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР 18 мая 1982 г. № 141, по рабочим чертежам типового проекта клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест) с расчетной зимней температурой воздуха -20°С, -30°С (основной вариант), -40°С.

Сметная стоимость строительства определена в нормах и ценах, действующих с I января 1984 г.

Стоимость строительных работ определена по единым районным единичным расценкам на строительные работы для I.I территориального района. Стоимость местных материалов и изделий, не включенных в единые единичные расценки, определена отдельно в конце каждого раздела сметы по "Ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия" для составления смет к типовым проектам для II пояса Московской области.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, действующих с I января 1984 г.

Стоимость оборудования принята по прейскурантам оптовых цен, действующих с I января 1984 г.

Накладные расходы приняты установленные для смет к типовым проектам в размере 16,5% на строительные работы; 8,6% - на металлоконструкции и 13,3% на санитарно-технические работы.

Плановые накопления приняты в размере 8%.

Особым приложением к смете даются технико-экономические показатели, ведомость потребности в производственных ресурсах.

При составлении смет к типовому проекту использована программа АВС-ЗЕС подсистемы ТЛП - смета редакции 5.2, разработанная в Казахском институте ПромстройНИИпроект под руководством т. В.М.Шершнева.

Распечатка исходных данных - смотреть приложение к сметам, в них приведены формулы объемов и цен.

Начисления на стоимость оборудования (тара, упаковка и транспортные расходы) уточняются при привязке проекта к конкретным условиям.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ

I	Фундаменты	– ленточные из бутобетона, монолитные железобетонные башмаки, сборные железобетонные прогоны
2	Каркас	– клееные деревянные трехшарнирные рамы пролетом 24 м.
3	Стены	– наружные – панели асбестоцементные на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит по сер. I.232-3 вып. II, I2, I3, по фахверку из деревоклееных элементов
		– внутренние – из керамического кирпича М-I00
4	Перекрытия	– сборные железобетонные многопустотные панели
5	Покрытие	– деревянные утепленные панели по сер. I.265.5-2, в.3
6	Кровля	– листы асбестоцементные усиленного профиля ВУ-I75К
7	Перегородки	– сборные панели из СГШ на деревянном каркасе по сер. I.23I-6, кирпичные толщ. I20 и 65 мм, остекленная деревянная
8	Полы	– бетонные, из линолеума, метлахских керамических плиток, бетонных мозаичных плит, досок б=37 мм
9	Лестницы	– сборные железобетонные ступени и марши и монолитные железобетонные площадки
I0	Окна	– сосновые блоки с остеклением 3 мм стеклом
II	Двери	– сосновые блоки, окрашенные
I2	Внутренние отделочные работы	– облицовка панелей стен глазурованной керамической плиткой, штукатурка кирпичных стен и перегородок, водоэмульсионная и известковая окраска и т. д. согласно ведомости отделочных работ
I3	Наружные отделочные работы	– отделка водостойким лаком деревянных элементов обшивки. Асбестоцементные панели стен окрашены эмалью КО.

№№ пп	Наименование показателей	Ед.изм.	Количество
I	2	3	4
	А. Показатели объемно-планировочные		
I	Строительный объем здания (общий)	м3	5064,4
2	Строительный объем подземной части здания	м3	-
3	Строительный объем на одно место	"	20,26
4	$\frac{\text{Строительный объем}}{\text{Рабочая площадь}} = K_2$	-	8,26
5	Площадь застройки	м2	7I4,I
6	Площадь общая	"	790,6
7	Площадь полезная	"	7I7,9
8	Площадь рабочая	"	6I2,6
9	$\frac{\text{Рабочая площадь}}{\text{Полезная площадь}} = K_I$	-	0,85
	Б. Показатели сметной стоимости строительства		
I0	Общая сметная стоимость здания	т.руб.	I74,04
II	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	"	I36,7I
I2	Сметная стоимость оборудования, мебели	"	37,3I
I3	Сметная стоимость прочих работ	"	0,02
I4	Сметная стоимость I м3 здания	руб.	26,99
I5	Сметная стоимость I м2 полезной площади	"	I90,43
I6	Сметная стоимость на расчетную единицу	"	696,I6

1	2	3	4
	В. Показатели затрат труда и расходов материалов		
17	Затраты труда на возведение здания	ч/ч	13902,3
18	Затраты труда на возведение 1 м3 здания	"	2,75
19	Расход цемента (натуральный)	т	59,98
20	Расход стали натуральной	"	14,1
21	Расход стали, приведенной к классам AI и C 38/23	"	16,1
22	Расход железобетона и бетона	м3	105,63
23	Расход лесоматериалов, приведенных к круглому лесу	"	291,57
24	Расход кирпича	т.шт.	81,53

Руководитель мастерской № 4 И.А.Михалёв

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник отдела смет и ПОС Р.Н.Иванов

261-I2-255.85 Альбом УП, ч.I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

Сметная стоимость – I74,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 696,I6 руб.
2. I м2 общей площади здания 220,I4 "
3. I м3 объема здания 34,36 "

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование	Сметная стоимость тыс.рублей								Технико-экономические показатели		
			Строит. работ	Монтажн. работ	Оборуд. приспособлен. мебели и инвент.	Прочих затрат	Всего	в том числе: основн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	в том числе: норм. условн. чист. прод.	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	Лок.смета № I	Общестроительные работы	II5,94	-	-	-	II5,94	6,I4	I,59		м3 зд.	5064,4	22,89
2	Лок.смета № 2	Отопление и теплоснабжение при теплоносителе I50-70°С и температуре -30°С	2,77	-	0,23	-	3,0	0,4I	0,03		"	"	0,59
3	Лок.смета № 3	Вентиляция при теплоносителе I50-70°С и температуре -30°С и -20°С	3,I6	-	-	-	3,I6	0,47	0,0I		"	"	0,62
4	Лок.смета № 4	Водоснабжение	I,63	-	-	-	I,63	0,08	-		"	"	0,32
5	Лок.смета № 5	Канализация	0,53	-	-	-	0,53	0,05	-		"	"	0,I0
6	Лок.смета № 6	Электроосвещение	0,62	2,42	0,03	-	3,07	0,25	0,I0		"	"	0,6I
7	Лок.смета № 7	Постановочное освещение	-	4,50	I,3I	0,02	5,83	0,23	0,04		"	"	I,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
8	Лок.смета № 8	Силовое электрооборудование	-	0,63	0,6I	-	I,24	0,II	0,02		м3 зд.	5064,4	0,24
9	Лок.смета № 9	Электроприводы сценических механизмов	-	0,II	0,I0	-	0,2I	0,63	0,0I		"	"	0,04
I0	лок.смета № I0	Автоматизация сантехустройств	-	0,027	0,002	-	0,03	0,0I	-		"	"	0,0I
II	Лок.смета № II	Радио и связь	-	0,49	I,II	-	I,60	0,I0	0,004		"	"	0,32
I2	Лок.смета № I2	Кинопроекционное оборудование и механическое оборудование киноэкрана	0,05	I,92	II,9I	-	I3,88	0,47	0,I0		"	"	2,74
I3	Лок.смета № I3	Пожарная сигнализация	-	0,72	0,79	-	I,5I	0,09	0,00I		"	"	0,30
I4	Лок.смета № I4	Механическое оборудование эстрады	-	0,47	0,2I	-	0,68	006	0,0I		"	"	0,I3
I5	Лок.смета № I5	Технологическое оборудование и мебель	0,68	0,04	2I,0I	-	2I,73	0,02	-		"	"	4,29
		возвратные суммы					(0,I6)						
		Итого:	I25,38	II,33	37,2I	0,02	I74,04	8,52	I,92		м3 зд	ен.5064,4	34,36
		Возвратные суммы:					(0,I6)						

Главный инженер института — М.В.Глинкин

Главный архитектор проекта — М.П.Константинов

Начальник отдела смет — Р.Н.Иванов

Составила главный специалист — З.А.Стародонова

261-12-255.85 Альбом УП,ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту клуба (в клеевых деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

На общестроительные работы

Основание: Альбом I,2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 115,942 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 463,77 руб.
1 м2 общей площади здания 146,65 руб.
1 м3 объем здания 22,89 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-230 табл.3 29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до 10 м грун I группы (растительного слоя)	1000 м3	0,21	37,18	8	- 8	-	8 3
2	ЕI-237 табл.3 к=2 29-8	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке н 230 (на 20 м)	"	0,21	60,95	13	- 13	-	13 4
3	ЕI-174 табл.3 22-13	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы (растительного грунта)	"	0,21	149,66	32	- 31	I	30 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА	Т	253,20	0,29	73	-	-	-
5.	Е1-231 Т.4.ТАБЛ. 3 29-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,12	44,87	5	- 5	-	5 2
6.	Е1-238 ТАБЛ.3 К=2 29-9	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 (НА 20М)	1000М3	0,12	71,05	8	- 9	-	9 3
7.	Е1-56 Т.4.ТБ.3 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,27	150,82	41	- 41	2	39 15
8.	Е1-960 Т.4.П.3.6 7 К=1,2 80-1	-ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ	100М3	0,30	89,40	27	- 27	27	- -
9.	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ И ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ И ПЛОЩАДКУ	100М3	1,85	66,00	85	- 85	85	- -
10.	Е1-260 ТАБЛ,3 ТЕХ.Ч. П.1,11 31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)	1000М3	0,43	20,57	9	- 9	-	9 2
11.	Е1-271 К=2 ТО ЖЕ 31-13	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 260 И 261 (НА 20М)	1000М3	0,43	18,68	8	- 8	-	8 2
12.	Е1-1134 118-1)	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	4,31	9,69	42	- 42	27	15 10
13.	Е1-115 Т.4.ТБ.3 22-14)	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ (НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА)	1000М3	0,17	178,21	30	- 29	1	28 11
14.	С310-	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА	Т	304,20	0,29	88	-	-	-
15.	Е1-11	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА	1000М3	0,21	10,70	2	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25-1	АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ (РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА)					- / 2		- / 1
	16.Е1-195 25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	0,17	13,20	2	- / 2	-	2 / 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	593	- / 311	143	168 / 66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	473			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	76			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	44			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	593			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
	17.Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 ИЗ БЕТОНА М-50	М3	7,99	1,60	13	- / 9	6	3 / 1
	18.Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 ИЗ БЕТОНА М-150	М3	54,70	11,10	607	- / 231	199	32 / 10
	19.Е6-15 1-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ (СТЫКИ ПРОГОНОВ,ИЗ БЕТОНА М-200)	М3	1,18	1,65	2	- / 1	1	- / -
	20.С124-39	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 14ММ	Т	0,67	234,00	157	- / -	-	- / -
	21.С124-38 ПР-Н1/ 06-14-01 П.5-028	-ТО ЖЕ ДИАМ.12ММ	Т	0,09	237,70	21	- / -	-	- / -
	22.С124 28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,01	232,00	2	- / -	-	- / -
	23.С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,28	270,00	76	- / -	-	- / -
	24.Е6-81	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,09	441,00	40	-	11	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9-7	(ММ5)					11		-
25.	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 (ИН-1,ИН-2,МЕТАЛЛИ4,УГОЛКИ)	Т	0,54	355,00	192	- 21	21	- -
26.	Е6-168 15-9	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ИЗ БЕТОНА М-150	М3	1,50	13,70	21	- 8	7	1 -
27.	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,01	232,00	2	- -	-	- -
28.	С124-29 ПР-НТ 06-14-01 П.5-003	-ТО ЖЕ ДИАМ.10ММ	Т	0,03	215,86	6	- -	-	- -
29.	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,03	355,00	11	- 1	1	- -
30.	Е6-21 1-21	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТО4НЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ	М3	48,00	6,49	312	- 117	84	33 10
31.	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М (ЦОКОЛЬНЫХ)	ШТ	60,00	5,59	335	- 324	163	161 38
32.	Е6-13 1-13	-ПОДБЕТОНКА ПОД ПРОГОНЫ БЕТОН М-150	М3	0,10	8,04	1	- -	-	- -
33.	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗО4НАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИ4У И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ (ПРОГОНОВ СНИЗУ)	100М2	0,72	90,00	65	- 15	14	1 -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
34.	С140-8055 ССЦП,1-13	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-50	М3	8,15	25,30	206	- -	-	- -
35.	С140-8068 ТО ЖЕ П.1-4	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-150	М3	55,62	26,60	1479	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	С140-8067 ТО ЖЕ П.1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-150	М3	1,52	27,20	41	-	-	-
37.	С140-8070 ТО ЖЕ 1-29	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО 20,М-200	М3	1,86	29,30	54	-	-	-
38.	С140-8224 ТО ЖЕ П.2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	0,25	21,90	5	-	-	-
39.	С140-8064 ТО ЖЕ П.1-3	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-100	М3	34,08	25,80	879	-	-	-
40.	С1ССЦ ТОМ1 П.4-18	-КАМЕНЬ БУТОВЫЙ	М3	21,12	10,80	228	-	-	-
41.	С140-8072 ССЦП,1-5	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40ММ,М-200	М3	1,20	27,40	33	-	-	-
42.	608-7162 ССЦП,9-28 5 ТЕХ.4, ТАБЛ,3.3	-СБОРНЫЕ Ж/Б ПРОГОНЫ МАРКИ ПРГ28.1.3-4Т ИЗ БЕТОНА МАРКИ 250	М3	6,00	67,68	406	-	-	-
43.	С147-1 ТЕХ.4, ТАБЛ,3-1 П.1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	9,19	22,90	210	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	6800	-	307	231
							738		79

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	5404
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	891
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	505
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6800

РАЗДЕЛ 3, ПОЛЫ

ПОДГОТОВКА ПОЛ: ПОЛЫ 1ЭТАЖА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44.	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	5,80	4,58	27	- 27	21	6 2
45.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ (БЕТОН М-100)	М3	5,00	2,50	13	- 8	8	- -
46.	Е11-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	42,00	1,68	71	- 70	70	- -
47.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150)	100М2	0,48	17,20	8	- 5	5	- -
48.	Е11-18 3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,24	125,00	30	- 9	8	1 -
49.	Е11-19 3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ	100М2	0,24	83,80	20	- 5	4	1 -
50.	Е11-61 9-1	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	4,56	132,00	602	- 127	114	13 4
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
51.	С140-8597 ССЦ ТОМ1 П.4-53	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-400,ФРАКЦИИ СВЫШЕ 40 ДО 70ММ	М3	23,66	8,58	203	- -	-	- -
52.	С140-8063 ТО ЖЕ П.1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-100	М3.	5,10	26,30	134	- -	-	- -
53.	С140-8227 ТО ЖЕ П.2-3	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М150	М3	0,98	25,90	25	- -	-	- -
54.	С140-8223 ТО ЖЕ П.2-1	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М75	М3	1,69	19,80	33	- -	-	- -
55.	С140-8466 ТО ЖЕ П.6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	1000ШТ	3,15	68,00	214	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56.	С140-8511 ТО ЖЕ П.7-32	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА ФРАКЦИИ 10-20ММ,М-400	М3	52,50	12,30	646	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	2548	-	230	21
							251		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2026			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	333			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	189			
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2548			
		РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ПЛОЩАДКА							
57.	Е27-19 7-1	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСКА	М3	41,40	0,28	12	-	3	9
							12		2
58.	Е27-104 23-11	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ИЗ ДОРОЖНОГО БЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 16СМ	М2	207,00	0,30	62	-	29	21
							50		2
59.	Е27-105 К=4 23-12	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.104 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ (УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 4СМ)	1000М2 -	0,21	28,36 -	6	- -	3	-
						-	3		-
60.	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	0,45	86,30	39	-	36	3
							39		1
61.	Е27-74 19-1	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ СЕЧЕНИЕМ 150Х300ММ	100М	1,17	51,80	61	-	47	1
							48		-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
62.	С140-1566 ССЦ ТЧ1 1 Р.1П.4-20	-ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М3	53,82	7,79	419	-	-	-
							-		-
63.	С140-1392 ТО ЖЕ П.1-41	-БЕТОН ДОРОЖНЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40МММ150	М3	31,63	27,40	867	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64.	С140-8224 ТО ЖЕ П.2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	0,11	21,90	2	- - -	-	- - -
65.	С2УКАЗ К ЕРЕР	-ВОДА	М3	38,92	0,10	4	- - -	-	- - -
66.	608-92338 ТО ЖЕ ТОМ 3 П.778	-СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МАРКИ ЛС-15	ШТ	30,00	7,35	221	- - -	-	- - -
67.	С140-8096 ТО ЖЕ ТОМ 1 П.1-41	-БЕТОН ДОРОЖНЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 40МММ200	М3	4,36	28,20	129	- - -	-	- - -
68.	СЭССЦ ТОМ1 П.3-141	-БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ	М3	5,26	67,20	353	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	2720	- 144	112	34 5

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2163
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	355
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	202
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	2720

РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ

69.	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,82	2,50	2	- 1	1	- -
70.	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	0,32	4,58	1	- 1	1	- -
71.	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,45	441,00	198	- 56	56	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	Е34-304 55-1	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,20	221,00	44	- 8	7	1 -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
73.	С140-8063 ССЦ ТОМ 1 П.1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-100	М3	0,84	26,30	22	- -	-	- -
74.	С140-8232 ТО ЖЕ П.2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	0,07	23,50	2	- -	-	- -
75.	С140-8466 ТО ЖЕ П.6-1	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	1000ШТ	0,13	68,00	9	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	348	- 66	65	1 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	278			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	45			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	25			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	348			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	13009	- 1512	1057	455 156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10344			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1700			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	965			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13009			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 6. КАРКАС							
76.	Е7-289 17-5	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ (МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	Т	1,51	313,00	473	-	29	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БАШМАКА ИЧ-1)					35		2
77.	Е10-1 1-1	-УКРЕПИТЕЛЬНАЯ СБОРКА И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ АРОК И ФЕРМ СЕГМЕНТНЫХ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАТЯЖКОЙ ПРОЛЕТОМ 18М (ПОЛУРАМ)	ШТ	20,00	43,40	868	- 416	292	124 41
78.	С122-388	-ГНУТОКЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ ФР-12,ФР-50 (ПОЛУРАМЫ ПР-1,ПР-2,ПРС-1,ПРС-2,ПР-3)	М3	49,60	416,00	20634	- -	-	- -
79.	Е10-3 1-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК БК-1 И БК-2(КЛЮШКИ)	ШТ	10,00	9,91	99	- 62	30	32 11
80.	С122-382	-ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ ФР-12,ФР-50 МАРОК БК-1 И БК-2	М3	2,50	337,00	843	- -	-	- -
81.	Е10-3 1-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВОКЛЕЕННЫХ СТОЕК СФ-1-СФ17	ШТ	20,00	9,91	198	- 122	60	62 21
82.	С122-382	-ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ ФР-12,ФР-50 (СТОЙКИ ФАХВЕРКА СФ1-СФ17)	М3	7,07	337,00	2383	- -	-	- -
83.	Е10-3 1-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВОКЛЕЕННЫХ БАЛОК БК3-БК5	ШТ	3,00	9,91	30	- 18	9	9 3
84.	С122-382	-ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ ФР-12,ФР-50 (БК-3,БК4,БК-5)	М3	0,51	337,00	172	- -	-	- -
85.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	9,02	110,00	992	- 128	116	12 4
86.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК СА-1 И БАЛОК БА-1,БА-2,БА-3	М3	3,29	110,00	362	- 46	42	4 1
87.	Е9-82 11-1	-МОНТАЖ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ПРОФИЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В ВИДЕ ФЕРМ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	Т	0,34	29,69	10	- 7	4	3 1
88.	С121-1911 ТЕХ,4,ТАБ Л.3П.1	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ 2 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2(СТОЙКИ С-1)	Т	0,34	270,92	92	- -	-	- -
89.	С121-1916 ТО ЖЕ	-ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ КРУГА/ТЯЖИ/ 1 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2(РАСКОСЫ Р1-Р4)	Т	0,31	250,92	78	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90.	С1111-38	МУФТА СТЯЖНАЯ ОТКРЫТОГО ТИПА (МС-1)	100ШТ	0,26	44,20	11	-	-	-
91.	Е7-290 17-6	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М1-М-8,М10-М32 И УГЛОВЫХ ФАСОНОК ФУ1-ФУ5	Т	1,99	358,00	712	- 92	85	7 2
92.	С4ПР-НТ 07-27-01 МГ АОП,ЗП.14 К=1,25	ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРИНА В АВТОКЛАВАХ	М3	12,31	51,00	628	-	-	-
93.	Е15-614 164-8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	1,15	60,50	70	- 44	44	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	36041	- 970	719	259 86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	28475			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4700			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2654			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	35829			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	180			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	212			
		РАЗДЕЛ 7, СТЕНЫ							
94.	Е7-739 59-1	УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ С КОНОПАТКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ	100М2	6,83	234,00	1598	- 778	438	340 126
95.	С5КАЛЬК1	СТОИМОСТЬ ГЛУХИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.164ММ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	М2	440,85	17,28	7618	-	-	-
96.	С6КАЛЬК.2	ТО ЖЕ ГЛУХИХ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	М2	99,43	18,07	1797	-	-	-
97.	С7КАЛЬК.3	ТО ЖЕ ПАНЕЛЕЙ С АВЕРЯМИ	М2	28,77	10,23	294	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98.	С8КАЛЬК,4	-ТО ЖЕ ПАНЕЛЕЙ С ОКНАМИ	М2	113,93	9,97	1136	-	-	-
		СТОИМОСТЬ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТАВЛЯЕМЫХ С ПАНЕЛЯМИ							
99.	С122-240	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ 20-4,8-8 (ДН21-13ЦР1П)	М2	7,98	18,70	149	-	-	-
100.	С122-239	-ТО ЖЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ ДН21-10ЦР1П	М2	8,20	18,30	150	-	-	-
		СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ							
101.	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	-	-	-
102.	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	3,00	8,94	27	-	-	-
103.	С9ПР-НТ 07-27-01 ОБЩ.УК. ТАБЛ.2 П.3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.4ММ	М2	7,98	1,48	12	-	-	-
104.	С122-32	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС18-13,5Г,ОС18-12Г,ОС21-12Г (ОС18-13,5Г)	М2	9,28	13,90	129	-	-	-
105.	С122-33	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС21-13,5Г	М2	27,20	13,30	362	-	-	-
106.	С122-13	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС15-15,ОС18-13,5,ОС15-13,5,ОС18-15 (ОС15-13,5)	М2	19,30	17,60	340	-	-	-
107.	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО	КОМП	14,00	2,09	29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ					-		-
108.	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	10,00	2,58	26	-	-	-
							-		-
109.	С10ПР-НТ 07-27-01 ОБЩ.УК. ТАБЛ.2 П.4	-ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.3ММ	М2	55,78	3,47	194	-	-	-
							-		-
110.	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ(МС-4,МС-5,МС-6)	Т	0,33	358,00	118	-	14	1
							15		-
111.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,17	60,50	11	-	7	-
							7		-
112.	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	123,61	3,02	373	-	259	100
							359		30
113.	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	6,59	4,58	30	-	24	6
							30		2
114.	Е34-329 ССРСЦР.2П .138 60-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.140ММ)	100М2	0,50	39,29	20	-	19	-
							19		-
115.	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	7,21	23,40	169	-	-	-
							-		-
116.	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,50	81,10	41	-	14	-
							14		-
117.	С1113-127 ПР-НТ 05-02 П.12-555	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ -0,05ММ	Т	0,003	841,60	3	-	-	-
							-		-
118.	Е10-33 ССРСЦ4.1Р .1П.30 П.321 ПР-НТ	-ОБИВКА СТЕН ДИСТАМИ АСБЕТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО	М2	6,00	3,80	23	-	1	-
							1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	06-04 стр.61п.4								
	6-2								
119.	Е10-32 ссрсц4.2р .2п.344,3 45 6-1	=ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ.20ММ	М2	72,00	1,98	1	- 18	16	2 1
120.	Е10-32 ТО ЖЕ п.344,347	=ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ.40ММ	М2	30,00	3,55	1	- 8	7	1 -
	6-1								
121.	Е7-445 38-10-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	29,00	0,23	7	- 7	2	5 2
122.	Е7-127 9-1-1,8	= УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	3,00	1,50	5	- 4	1	3 1
		ТАМБУР							
123.	Е7-288 17-4	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ(МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАШМАКА М-30)	Т	0,08	328,00	26	- 2	2	- -
124.	Е10-3 1-3	=УСТАНОВКА ГНУТОКЛЕЕНЫХ БАЛОК БКГ-1	ШТ	2,00	9,91	20	- 12	6	6 2
125.	С122-388	=ГНУТОКЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ НА КЛЕЕ ФР-12,ФР-50 (МАРКИ БКГ-1)	М3	0,30	416,00	125	- -	-	- -
126.	Е10-28 4-1	=УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,95	110,00	105	- 13	12	1 -
127.	Е34-329 ссрсцр.2п .138 60-2	=ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.140ММ)	100М2	0,10	39,29	4	- 4	4	- -
128.	С114-124	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	1,44	23,40	34	- -	-	- -
129.	Е34-331	=ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ	100М2	0,06	47,29	3	-	3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТО ЖЕ 60-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.150ММ)					3		-
130	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	0,93	23,40	22	-	-	-
131	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	100М2	0,26	81,10	21	7	7	-
132	С1113-127 ПР-НТ 05-02 П.12-555	-ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,2-0,5 ММ -0,05ММ	Т	0,001	841,60	I	-	-	-
133	Е10-62 ССРСЦ4,2Р .2 П.344 10-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ТОЛЩ.22ММ)	М2	6,00	0,17	1	1	1	-
134	Е10-32 ТО ЖЕ П.344 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ТОЛЩ.22ММ)	М2	26,00	0,35	9	7	6	1
135	С122-329 К=1,07	-СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННЫХ СОСНОВЫХ ДОСОК СЕ4. 97,22ММ	М	369,60	0,32	118	-	-	-
136	Е12-280 8-3	-ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100М2	0,08	192,00	15	4	4	-
137	Е10-33) ССРСЦ4.1Р .1П.30 П.321 ПР-НТ 06-04 СТР.61П.4 6-2	-ОБШИВКА СТЕН ЛИСТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО	М2	9,00	3,80	34	4	1	-
138	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАШМАКОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,03	60,50	2	1	1	-
		ФОНАРЬ							
139	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	2,50	110,00	275	-	32	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							35		1
140.	Е34-329 ССРСЦР.2П .138 60-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ (ТОЛЩ.130ММ)	100М2	0,07	39,29	3	- 3	3	-
141.	С114-124	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-81 М-125	М3	0,94	23,40	22	- -	-	-
142.	Е10-32 ССРСЦ4.2Р .2 П.344,345 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ.20ММ	М2	20,00	1,92	1	- 4	4	-
143.	Е10-32 ТО ЖЕ 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ.25ММ	М2	6,00	2,54	1	- 1	1	-
144.	Е7-290 17-6	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М-19,М-23,М28	Т	0,19	358,00	68	- 8	8	-
145.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,04	60,50	2	- 1	1	-
146.	Е7-709 51-9	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	100М	0,27	88,00	24	- 3	9	6 2
		ПАРАПЕТ ГЛАВНОГО ВХОДА(СЕ4.5-54ЕРТ.КД-11)							
147.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	М3	1,57	110,00	173	- 20	22	2 1
148.	Е10-62 ССРСЦ4.2Р .2 П.344,345 6-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ТОЛЩ.20ММ)	М2	24,00	1,57	1	- 3	3	-
		ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ							
149.	С4ПР-НТ 07-27-01М Г	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	М3	8,39	51,00	428	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЛОП.3П.14							
		К=1,25							
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
150.	С140-8224 ССЦ ТОМ1 П.2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	0,01	21,90	1	-	-	-
151.	С140-8226 ТО ЖЕ П.2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	М3	0,07	24,40	2	-	-	-
152.	С140-8232 ТО ЖЕ П.2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	29,86	23,50	702	-	-	-
153.	С140-8466 ТО ЖЕ П.6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	1000ШТ	49,60	68,00	3373	-	-	-
154.	608-76 ССЦ ТОМ 3 П.865	-СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12.6	ШТ	3,00	0,85	3	-	-	-
155.	608-76 ТО ЖЕ П.871	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-25-12-14	ШТ	2,00	3,34	7	-	-	-
156.	608-76 ТО ЖЕ П.872	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-28.12.14	ШТ	3,00	4,40	13	-	-	-
157.	608-76 ТО ЖЕ П.878	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-12.12.22У	ШТ	12,00	2,40	29	-	-	-
158.	608-76 ТО ЖЕ П.879	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-15.12.22У	ШТ	6,00	3,45	21	-	-	-
159.	608-76 ТО ЖЕ П.891	-ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-29.25.22У	ШТ	3,00	18,10	54	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	25776	- 1401	924	477 168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 20429
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 3419
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 1928
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 25776

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЕ

160. Е7-668 47-11-1,8	-УСТАНОВКА ЧЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М (ОПОРНЫХ ПЛИТ)	ШТ	7,00	0,72	5	- 5	4	1 -
161. Е7-433 38-6-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М (ПРОГОНОВ)	ШТ	6,00	3,88	23	- 20	9	11 4
162. Е7-436 38-7-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М (ПРОГОНОВ)	ШТ	2,00	12,80	26	- 12	6	6 2
163. Е7-130 9-2-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,77	4	- 4	1	3 1
164. Е7-460 39-5-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	18,00	2,09	38	- 31	18	13 5
165. Е7-463 39-6-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	20,00	3,09	62	- 50	28	22 8
166. Е6-175 16-3	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	2,36	8,72	21	- 10	8	2 1
167. С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,01	232,00	2	- -	-	- -
168. С124-39	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 14ММ	Т	0,03	234,00	7	- -	-	- -
169. С124-39 ПР-КТ06-1	-ТО ЖЕ ДИАМ.16ММ	Т	0,02	229,92	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4-01 П.5-030						-		-
170.	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,07	392,00	27	- -	-	- -
171.	Е6-162 15-3	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800ММ (БЕТОН М-300)	М3	3,64	20,80	76	- 31	27	4 1
172.	С124-28	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,03	232,00	7	- -	-	- -
173.	С124-39	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ.А3 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 14ММ	Т	0,06	234,00	14	- -	-	- -
174.	С124-40 ПР-НТ 06-14-01 П.5-034	-ТО ЖЕ ДИАМ.25-28ММ	Т	0,14	213,80	30	- -	-	- -
175.	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ МАРКИ ИМ-3	Т	0,03	441,00	13	- 4	4	- -
176.	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,04	355,00	14	- 2	2	- -
177.	Е6-83 9-7	-АНКЕРОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ АНКЕРАМИ АМ9,АМ11	Т	0,03	441,00	13	- 4	4	- -
178.	Е9-124 18-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗДВИЖНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ	Т	0,26	64,30	17	- 14	8	6 2
179.	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1	Т	0,26	213,00	55	- -	-	- -
180.	Е15-614 164-8	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	100М2	0,11	60,50	7	- 4	4	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
181.	С140-8226 ССЦ ТОМ1 Р2 П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	М3	2,34	24,40	57	-	-	-
182.	С140-8224 ТОЖЕ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	0,01	21,90	1	-	-	-
183.	С140-8070 ТОЖЕ П1-29	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО 20,М-200	М3	2,40	29,30	70	-	-	-
184.	С140-8079 ТОЖЕ П1-19	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ,М-300	М3	3,64	32,10	117	-	-	-
185.	608-78 ССЦ Т1 П9-96	-ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРОК ОП5.4-Т,ОП6,4-Т	М3	0,23	62,70	14	-	-	-
186.	С147-1 Т.4, ТАБЛ3-1,П 1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,90	1	-	-	-
187.	С147-8 ТОЖЕ П3	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,13	25,00	3	-	-	-
188.	608-7162 ТОЖЕ П9-304	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОГОНЫ ИЗ БЕТОНА М300 МАРОК ПРГ60.2.5-4Т,ПР60.4.4-3	М3	5,24	65,70	344	-	-	-
189.	С147-1 Т.4, ТАБЛ3-1 П1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,48	22,90	34	-	-	-
190.	С147-8 ТОЖЕ П3	-АРМАТУРА А-3	100КГ	8,05	25,00	201	-	-	-
191.	С147-15 ТОЖЕ П6	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 В1	100КГ	0,14	32,10	4	-	-	-
192.	608-76 ССЦ ТОМ3 П925	-СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПР32-38.25.44	ШТ	2,00	30,50	61	-	-	-
193.	608-91056 ЦСЦ ТОМ1 П11-158	-СБОРНЫЕ Ж/Б МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ,ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ	М2	23,66	7,90	187	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИМ.П25, ПРИЛ.1	970КГ/М2(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВ.ВЕС) МАРКИ ПК24.10-8Т,ПК24.18-8Т							
194.608-91056	ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,9СМ И 11,7СМ ПРОЛЕТОМ 5,38М МАРОК ПК54.18-8АТ Т,ПК54.10-8АТ Т	М2	34,22	9,06	310	-	-	-
195.608-91056	ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12,1СМ МАРКИ ПК30,12-8Т	М2	14,20	8,01	114	-	-	-
196.608-91056	ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,18М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12,7СМ МАРКИ ПК42.15-8Т	М2	18,66	8,66	162	-	-	-
197.608-91056	ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,68М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,85СМ МАРКИ ПК57,12-8АТ Т	М2	27,04	9,24	250	-	-	-
198.608-91056	ТОЖЕ	-ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,78М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,8СМ МАРКИ ПК48,10-8АТ Т,ПК48,12-8АТ Т	М2	89,05	8,74	778	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	3984	-	123	68
							191		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3102			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	510			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	288			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3900			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	72			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	84			
		РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЕ							
199.610-10 1-10		-УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	155,00	9,95	1542	-	285	97
							382		37
200.С11КАЛЬК,И-85		-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПОЛУЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С ОДНОСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ПРЕССОВАННЫМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ЛИСТОМ ТОЛЩ 10ММ,ОКРАШЕННЫМ ЭМАЛЬЮ ХС-П9	М2	644,70	12,14	7827	-	-	-
201.С12КАЛЬК,И-		-ТОЖЕ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ МАРКИ	М2	35,52	7,52	267	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Р6	КЛАРХЗ-100					-		-
		НАВЕС ПО ОСИ А И В 4ЕРТ.КД-11 СЕ4 8-8							
202.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ И ДОСОК	М3	1,26	110,00	139	- 17	16	1 -
203.	Е10-62 ССРСЦ42Р2 П344,345 6-1	-ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ 20ММ	М2	43,20	1,57	1	- 6	6	- -
204.	С4ПР-Т07-2-7-01МГ ДОП3П14 К=1,25	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОПЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	М3	2,12	51,00	108	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	12450	- 405	307	98 37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9884			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1640			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	926			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12450			
		РАЗДЕЛ 10, КРОВЛЯ							
205.	Е12-271 6-4	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 8ММ	100М2	7,33	207,00	1517	- 201	181	20 6
206.	Е12-272 6-5	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100М2	7,33	9,56	70	- 9	9	- -
207.	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	6,83	9,43	64	- 16	16	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	2078	- 226	206	20 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	1651		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	273		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	154		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	2078		
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ							
208.	E10-234 46-1	-СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	М2	37,78	0,70	26	- 24	13	11 3
209.	E10-275 55-5	-СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ОБШИВКОЙ СГШ	М2	37,78	4,71	178	- 65	62	3 1
210.	C111-249	-ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ,ОБШИВОЧНЫЕ /СУХАЯ ШТУКАТУРКА/, ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	М2	77,82	0,57	44	- -	-	- -
211.	E10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	МП	95,04	4,43	421	- 108	395	13 4
212.	C122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 50Х13	М	106,44	0,18	19	- -	-	- -
213.	E8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	2,04	75,40	154	- 142	126	16 5
214.	E8-46 5-9 Т.4,П1.11	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100М2	0,30	59,90	18	- 17	14	3 1
215.	E8-41 5-7	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	0,62	85,60	53	- 44	41	3 1
216.	E7-443 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	20,00	0,25	5	- 5	2	3 1
217.	E8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	0,29	42,20	12	- 7	7	- -

СТЕНА ЗАЛА ВЫШЕ ОТМ.6,0 ПО ОСИ Б,У ОСИ 3,9(ЧЕРТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АС-26,27)							
218.	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ (МС-1,МС-2)	Т	0,06	441,00	26	- 7	7	- -
219.	Е10-276 55-6	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАКЛЕВКОЙ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ,ОБШИТЫХ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ 108ММ	М2	104,65	6,81	713	- 257	249	8 2
220.	С13 111-754 ДОП.ВЫП.1	-СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ 14ММ	М2	215,57	1,75	377	- -	-	- -
221.	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ИМПОСТОВ ИЗ СОСНОВЫХ БРУСКОВ СЕ4 103Х50ММ	М3	0,04	110,00	4	- 1	1	- -
222.	Е10-99 18-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 2М2	М2	31,10	3,92	122	- 83	79	4 1
223.	С122-312	-КОРОБКИ ОКОННЫЕ (СЕ4 103Х50ММ)	М	98,59	1,07	105	- -	-	- -
224.	С122-191	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	М2	25,19	4,15	105	- -	-	- -
225.	Е10-254 52-3	-УСТАНОВКА СОСНОВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ	М	56,30	0,22	12	- 12	9	3 1
226.	С122-322 К=2,5	-СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ СЕ4 120Х20ММ	М	15,68	0,50	8	- -	-	- -
227.	С122-312 К=1,42	-ТОЖЕ СЕ4 80Х120ММ	М	26,88	1,52	41	- -	-	- -
228.	С122-322 К=1,25	-ТОЖЕ 20Х60ММ	М	20,50	0,25	5	- -	-	- -
229.	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	16,30	2,14	35	- 4	4	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
230.	Е15-741 ССРСЦ 41 Р1 П575,576 202-1-41	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (ТОЛЩ 4ММ)	100М2	0,31	224,45	70	- 5	5	-
231.	С4ПР-Т 07-27-01М Г ДОП3 П14 К=1,25	ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	М3	2,57	51,00	131	-	-	-
232.	Е15-614 164-8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,03	60,50	2	- 1	1	-
233.	Е8-190 22-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ (ДЛЯ УСТРОЙСТВА И ОТДЕЛКИ ПЕРЕГОРОДКИ В ОСЯХ Б/3-7)	100М2ВП	1,24	49,70	62	- 32	32	-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
234.	С140-8232 ССЦ ТОМ1 Р2 П2-12	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	5,89	23,50	138	-	-	-
235.	С140-8465 ССЦ ТОМ1 П6-1 ПР-Т06-13 -01 П1,01,052	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ 530-80,МАРКИ 75	1000ШТ	13,61	62,70	853	-	-	-
236.	С140-8226 ТОЖЕ П2-4	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	М3	0,05	24,40	1	-	-	-
237.	608-76 ССЦ ТОМ3 П865	СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12,12,6	ШТ	11,00	0,85	9	-	-	-
238.	608-76 ТОЖЕ П866	ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12.14	ШТ	7,00	1,43	10	-	-	-
239.	608-76 ТОЖЕ П868	ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-19.12.14	ШТ	2,00	2,23	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	4733	-	1067	67
							1114		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3763			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	621			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	349			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4733			
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ							
		ПОДГОТОВКИ ПОД ПОЛЫ 2 ЭТАЖА							
240.	Е11-53 ПР-Т07-06 П1559 7-4	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ТОЛЩ 25ММ	100М2	0,45	85,49	39	- 3	2	1 -
241.	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М150	100М2	1,69	17,20	29	- 18	17	1 -
242.	Е11-56 К=6 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ НА 30ММ	100М2	0,45	2,34	1	- -	-	- -
243.	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	100М2	1,23	72,90	90	- 19	18	1 -
		ЧИСТЫЕ ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖА							
244.	Е11-132 20-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК БЕТОННЫХ НА ЦЕМЕТНОМ РАСТВОРЕ (МОЗАИЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА М200 НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150)	100М2	0,05	58,30	3	- 2	2	- -
245.	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М150	100М2	0,24	363,00	87	- 16	15	1 -
246.	Е11-207 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ	100М2	0,45	453,00	205	- 20	20	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ							
247.	Е11-185 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	5,78	473,00	2733	- 297	269	28 8
248.	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М200	100М2	0,29	28,90	8	- 6	6	- -
249.	Е11-68 11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ)	100М2	0,29	1,74	1	- -	-	- -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
250.	СССЦ ТОМ1 П3-135 ПР-Т06-14 -01 ПРИМЕЧ.П8	-ПЛИТЫ МОЗАИЧНЫЕ ТОЛЩ 20ММ ИЗ БЕТОНА М200	М2	4,54	5,29	24	- -	-	- -
251.	С140-8227 ССЦ ТОМ1 П2-5	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М150	М3	5,44	25,90	141	- -	-	- -
252.	С140-8070 ТОЖЕ П1-29	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО 20,М-200	М3	0,59	29,30	17	- -	-	- -
253.	С140-8228 ТОЖЕ П2-6	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М200	М3	0,05	28,10	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12			РУБ	6248	- 381	349	32 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3377			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	556			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	315			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6248			
		РАЗДЕЛ 13. ДВЕРИ							
254.	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ	М2	0,63	1,45	14	-	5	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20-1	БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2					8		1
255.	E10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,49	1,19	4	- 3	2	1 -
256.	E10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	33,93	2,00	68	- 27	23	4 1
257.	E10-142 26-3	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	6,14	1,24	8	- 1	1	- -
258.	E10-107 Т.4,П1.2 29-6	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ОФАНЕРОВАННЫХ)	М2	24,03	2,13	51	- 22	19	3 1
259.	C122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-7С	М2	5,56	15,00	83	- -	-	- -
260.	C122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С	М2	8,58	14,20	122	- -	-	- -
261.	C122-219	-ТОЖЕ МАРКИ АГ21-10	М2	16,08	13,50	217	- -	-	- -
262.	C122-220	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА АО21-8С,АО21-9С (АО21-9)	М2	7,20	9,46	68	- -	-	- -
263.	C122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-8С,АГ21-9С (ОФАНЕРОВАННЫХ)	М2	13,98	14,20	199	- -	-	- -
264.	C122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА АГ21-10С,АГ21-12С,АГ24-10С,АГ24-12С (АГ21-10 ОФАНЕРОВАННЫХ)	М2	10,05	13,50	136	- -	-	- -
265.	C122-223	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ МАРКА АГ24-15С,АГ24-19С (АГ24-15 ОФАНЕРОВАННЫХ)	М2	3,49	13,80	48	- -	-	- -
266.	C122-241	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ОБЛИЦОВАННЫЕ СПЛОШНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ РЕЙКАМИ,АВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ	М2	6,14	17,90	110	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ШИРИНЫ МАРКА АН И АТ 20-5,9-8,23-4,8-8,23-5,9-8 (АН21-15АЩР1П)							
267.	С14ССРСЦ Т.4. П55 ТАБЛ18	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НАДБАВКА НА ОБЛИЦОВКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДУБОВЫМ ШПОНОМ С ДВУХ СТОРОН	М2	55,04	4,59	253	-	-	-
268.	С15ССРСЦ ТОЖЕ	-ТОЖЕ НА ОБЛИЦОВКУ КРОМОК ПОЛОТЕН ДВЕРЕЙ ВСЕХ ФАНЕРОВАННЫХ БЛОКОВ	МП	80,80	0,13	11	-	-	-
269.	С16ССРСЦ ДОП.В.1 ТАБЛ20П3 П171	-ДОБАВЛЯЕТСЯ ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АГ21-7 МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	М2	5,56	0,95	5	-	-	-
270.	С16ТОЖЕ П170	-ТОЖЕ БЛОКОВ МАРКИ АГ21-8,АГ21-9	М2	4,98	0,75	4	-	-	-
271.	С16ТОЖЕ П169	-ТОЖЕ БЛОКОВ МАРКИ АГ21-10	М2	6,03	0,74	4	-	-	-
272.	С16ТОЖЕ П174	-ТОЖЕ БЛОКОВ МАРКИ АО21-9	М2	7,20	0,65	5	-	-	-
		СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ							
273.	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00	8,96	18	-	-	-
274.	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	34,00	2,97	101	-	-	-
275.	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	3,23	3	-	-	-
276.	Е16-136 25-5	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	10,05	6,83	69	- 7	7	-
277.	Е15-731 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 4ММ	100М2	0,06	256,00	15	- 3	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	2031	-	60	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							71		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1616			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	268			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	147			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2031			
		РАЗДЕЛ 14. ОКНА							
		(БЕЗ УЧЕТА БЛОКОВ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ)							
278.Е10-80 13-9		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 2	М2	12,50	2,85	36	- 14	15	1 -
279.Е10-81 13-10		-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, БОЛЕЕ 2	М2	39,44	2,02	80	- 39	33	6 2
280.С122-5		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧНЫМИ СТВОРКАМИ МАРКА ОС12-7,5,ОС15-6 (ОС15-6)	М2	3,32	20,70	69	- -	-	- -
281.С122-31		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС2-12В,ОС12-13,5В,ОС18-91,ОС-21-9Г (ОС12-13,5В)	М2	9,18	15,30	140	- -	-	- -
282.С122-32		-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОС18-13,5Г,ОС18-12Г,ОС21-12Г (ОС18-13,5Г)	М2	39,44	13,90	548	- -	-	- -
283.С111-432		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	КОМПЛ	6,00	0,86	5	- -	-	- -
284.С111-433		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ 2,1М	КОМПЛ	6,00	1,29	8	- -	-	- -
285.С111-434		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМП	17,00	2,09	36	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
286.	E15-707 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,52	242,00	126	- 14	13	1 -
287.	F10-155 29-6	-УСТАНОВКА СОСНОВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ	100М	4,95	4,43	22	- 21	21	- -
288.	C122-318	-СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ СЕ4 75Х40ММ	М	22,40	0,77	17	- -	-	- -
289.	C122-320	-ТОЖЕ СЕ4 20Х20ММ	М	140,00	0,27	38	- -	-	- -
290.	C122-320 К=2,27	-ТОЖЕ СЕ4 40Х25ММ	М	392,00	0,61	239	- -	-	- -
291.	E15-741 ССРСЦ 41 Р1 П575,576 202-1-41	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ 3ММ СТЕКЛОМ (ТОЛЩ 4ММ)	100М2	0,14	224,45	31	- 8	8	- -
292.	C4ПР-T07-2-7-01МГ АОП.3П14 К=1,25	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	М3	0,46	51,00	23	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	1779	- 92	84	8 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1415
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	234
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	130
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1779

РАЗДЕЛ 15, ЛЕСТНИЦЫ

НР1 И НР2

293.	E8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	12,94	3,19	41	- 39	29	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
294.	Е7-734 57-2	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ С МОЗАИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ	100М	0,56	86,30	46	- 46	43	3 1
295.	Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,22	13,00	3	- 1	1	- -
296.	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02	325,00	7	- -	-	- -
297.	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,002	441,00	I	- -	-	- -
298.	Е7-445 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	0,23	1	- -	-	- -
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
299.	С140-8232 ССЦ ТОМ1 П2-12	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	2,98	23,50	70	- -	-	- -
300.	С140-8466 ТОЖЕ П6-1	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	1000ШТ	4,92	68,00	334	- -	-	- -
301.	С140-8224 ТОЖЕ П2-2	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	0,13	21,90	3	- -	-	- -
302.	С140-8070 ТОЖЕ П1-29	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО 20,М-200	М3	0,22	29,30	6	- -	-	- -
303.	С140-8226 ТОЖЕ П2-4	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	М3	0,01	24,40	1	- -	-	- -
304.	608-92338 ТОЖЕ ТОМ3 П777	-СБОРНЫЕ СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МАРКИ ЛС-14	ШТ	20,00	6,62	132	- -	-	- -
305.	608-92338 ТОЖЕ П786	-ТОЖЕ МАРКИ ЛС14В	ШТ	2,00	6,68	13	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306,608-92338 ТОЖЕ П795	-ТОЖЕ МАРКИ ЛС14Н	ШТ	1,00	6,22	6	- - -	-	-
307,608-92338 ТОЖЕ П783	-ТОЖЕ МАРКИ ЛС12-17	ШТ	19,00	5,72	109	- - -	-	-
308,608-76 ТОЖЕ П877	-СБОРНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МАРКИ 1ПР8-38,12,22	ШТ	2,00	9,82	20	- - -	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	996	- 86	73	13 4
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	792			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	130			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	74			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	996			
	РАЗДЕЛ 16. ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНАЯ							
309,Е8-72 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	5,82	4,28	25	- 25	19	6 2
310,Е7-506 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	3,11	6	- 5	2	3 1
311,Е6-173 16-1	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0,44	13,00	6	- 2	2	- -
312,С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,03	325,00	10	- -	-	- -
313,Е13-77 12-1	-УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	10М2	1,17	40,50	47	- 46	44	- -
314,Е8-45 5-9	-КЛАДКА ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	100М2	0,13	75,40	10	- 9	8	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
315.	С140-8232 ССЦ ТОМ1 П2-12	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	1,64	23,50	39	-	-	-
316.	С140-8466 ТОЖЕ П6-1	=КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	1000ШТ	1,22	68,00	83	-	-	-
317.	С140-11406 ТОЖЕ П6-4 ПР-Т 06-13-01 П1.03,014	=КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ,РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ7484-78,М-100	1000ШТ	7,57	112,31	850	-	-	-
318.	С140-8226 ТОЖЕ П2-4	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М100	М3	0,01	24,40	1	-	-	-
319.	С140-8070 ТОЖЕ П1-29	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10ММ ДО 20,М-200	М3	0,45	29,30	13	-	-	-
320.	С17ССЦТОМ1 П2-30	=РАСТВОР-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,23	23,70	5	-	-	-
321.	608-92333 ССЦТОМ1 П11-167	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ,МАРКИ 2ЛМ39,14,17-5	М2	5,28	10,80	57	-	-	-
322.	608-92339 ТОЖЕ П11-173	=ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРКИ 1ЛМ12.3	М	36,00	1,67	60	-	-	-
323.	С18ССЦ ТОМ1 ПРИЛОЖ2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОСТУПЕЙ	М2	11,70	3,09	36	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	1571	-	75	10
							85		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1248			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	206			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	117			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1571			
		РАЗДЕЛ 17. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
324	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	2,27	19,30	44	- 42	42	- -
325	Е15-82 14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,84	622,00	356	- 82	80	2 1
326	Е15-254 55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,91	49,30	45	- 40	36	6 4
327	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,89	65,40	58	- 47	41	6 4
328	Е15-325 65-1	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ	100М2	6,47	126,00	816	- 266	236	30 14
329	Е15-658 168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	100М2	0,91	44,80	41	- 7	7	- -
330	Е15-660 168-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,89	76,30	68	- 22	21	1 -
331	Е15-662 168-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН	100М2	15,21	58,80	895	- 223	210	13 4
332	Е15-508 153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	2,27	5,06	13	- 11	11	- -
333	Е15-641 165-7-29	-ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОСТЕКЛЕННОЙ ЧАСТИ СТЕНЫ ЗАЛА ВЫШЕ ОТМ 6М ПО ОСИ Б	100М2	0,72	46,20	33	- 15	15	- -
334	Е15-635 165-4-29, 30	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	2,96	35,70	106	- 28	28	- -
335	Е15-637 165-5-29,	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА	100М2	0,06	38,20	2	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	30	2РАЗА (ТАМБУРА)					1		-
336.	E15-363 159-3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ И ПЛИНТУСОВ	100М2	6,03	71,20	430	- 172	168	4 1
337.	E15-564 159-4	-УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ И НАЛИЧНИКОВ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0,17	80,00	14	- 9	9	- -
		ОГРАЖДЕНИЕ АНТРЕСОЛИ,ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦЫ,ПЕРЕГОРОДОК БИБЛИОТЕКИ							
338.	E20-696 18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ	100 КГ	1,22	35,90	44	- 7	7	- -
339.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА (СТОЕК)	100М2	0,03	60,50	2	- 1	1	- -
340.	E10-254 52-3	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	М	32,00	0,22	7	- 6	8	1 -
341.	C122-363 К=2,7	-СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ(КЛЕЕНОГО)	М	14,80	7,96	118	- -	-	- -
342.	E10-32 ССРСЦ 42 Р2 П344 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	80,00	0,35	28	- 21	18	3 1
343.	C122-322 К=2,22	-СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ДОСОК СЕЧ 97Х22ММ	М	880,00	0,44	387	- -	-	- -
344.	E10-32 ССРСЦ 42 Р2 П344,346 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ 30ММ	М2	17,30	2,50	1	- 4	4	- -
345.	E10-32 ТОЖЕ П344,345 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ 22ММ	М2	2,16	2,14	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
346.	С4ПР-Т 07-27-01М Г АОП3 П14 К=1,25	-ГЛУБОКА ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	М3	5,15	51,00	263	-	-	-
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК КИНОПРОЕКЦИОННОЙ И ПЕРЕМОТОЧНОЙ							
347.	Е34-354 61-15	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ АКУСТИЧЕСКИМИ	100М2	0,21	80,40	16	-	13	-
							13		-
348.	С19 111-769 ПР-Т06-14 -01 П6-021	-СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИХ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПЛИТ	М2	21,11	11,82	250	-	-	-
							-		-
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
349.	С140-8251 ССЦ ТОМ1 П2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	3,17	23,70	75	-	-	-
							-		-
350.	С140-8257 ТОЖЕ П2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 1:2,5	М3	0,39	22,80	9	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	5191	-	951	66
							1017		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4122			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	684			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	385			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5191			
		РАЗДЕЛ 18, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
351.	Е15-635 165-4-29, 30	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА (ПАРАПЕТА ГЛАВНОГО ФАСАДА,СТЕН ТАМБУРА И СТЕН В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТАХ)	100М2	0,45	35,70	16	-	4	-
							4		-
352.	Е15-637 165-5-29, 30	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ЗА 2РАЗА (НАВЕСА ПО ОСЯМ А И В)	100М2	0,44	38,20	17	-	5	-
							5		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
353.	E15-641 165-7-29, 30	-ТОЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВИТРАЖА ГЛАВНОГО ФАСАДА	100М2	0,86	46,20	40	- 17 -	17	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	18		РУБ	93	- 26 -	26	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	73			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	13			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	93			
		РАЗДЕЛ 19, РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ЭСТРАДА ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА							
354.	E8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	2,30	4,58	11	- 10	8	2 1
355.	E8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	1,06	3,02	3	- 3 -	2	1 -
356.	E10-192 36-2	-УКЛАДКА ЛАГ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,90	118,00	106	- 9 -	8	1 -
357.	E11-185 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	100М2	0,60	473,00	284	- 31 -	28	3 1
358.	E10-32 ССРСЦ 42 Р2 П344,345 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ТОЛЩ 20ММ БОКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЭСТАРДЫ)	М2	11,88	1,92	1	- 3 -	3	- -
359.	E10-32 ТОЖЕ 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ (ТОЛЩ 40ММ ПО ВЕРХУ ЭСТРАДЫ)	М2	1,62	4,20	1	- - -	-	- -
360.	E10-146 28-1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ЭСТРАДЫ ИЗ ДОСОК	М2	6,13	27,30	167	- 20 -	10	1 -
361.	E15-635 165-4-29	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФОЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	0,13	35,70	5	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
		ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПД-1							
362.	E10-150 29-1	-УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ	М2	2,52	0,81	2	- 1	1	- -
363.	C122-317	-СТОИМОСТЬ РАМОК ИЗ СОСНОВЫХ БРУСКОВ СЕ4 60Х40ММ	М	17,64	0,73	13	- -	-	- -
364.	E10-155 29-6	-ПРИШИВКА К РАМКАМ СОСНОВЫХ РЕЕК	100М	0,90	4,43	4	- 4	6	- -
365.	C122-331	-СТОИМОСТЬ РЕЕК СЕ4_20Х20ММ	М	100,80	0,14	14	- -	-	- -
366.	E15-641 165-7-29	-ПОКРЫТИЕ ПАНЕЛЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,10	46,20	4	- 2	2	- -
		ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ ПД-2							
367.	E34-343 61-4	-УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ ИЗ ДСП ОФАНЕРОВАННОЙ	100М2	0,003	642,00	2	- -	-	- -
		ОКНО КИНОПРОЕКЦИОННОЕ							
368.	E10-28 4-1	-УСТАНОВКА СОСНОВЫХ БРУСКОВ	М3	0,02	110,00	2	- -	-	- -
369.	E10-32 ССРСЦ 42 Р2 П344,345 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ 20ММ	М2	0,91	1,92	1	- -	-	- -
370.	E15-303 60-6	-ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА КАРНИЗОВ И ТЯГ	100М2	0,02	534,00	9	- 3	3	- -
371.	E15-307 61-4	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ КАРНИЗОВ И ТЯГ	100М2	0,02	131,00	2	- 1	1	- -
		ЗАЭКРАННАЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ ОБШИВКА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
372.	E34-319 59-3	-КАРКАСЫ АКУСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСКОВ ПРИ ОТНОСЕ ОТ СТЕНЫ 10СМ	100М2	0,08	689,00	39	16		16
373.	E34-329 60-2	-ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СТЕН МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ, ПРИ ТОЛЩИНЕ ЗАПОЛНЕНИЯ100ММ	100М2	0,08	304,00	24	3		3
374.	E34-332 60-5	-ОКЛЕЙКА КАРКАСОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ СТЕН	100М2	0,08	168,00	13	1		1
375.	E15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100М2	0,08	315,00	25	5		5
376.	E15-246 55-5	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ПОЗ.15-298	100М2	0,08	57,80	5	3		3
		ПРИЛАВОК ГАРДЕРОБНЫЙ							
377.	E10-154 29-5	-УСТАНОВКА ПРИЛАВКОВ	ШТ	7,00	1,14	8	3		3
378.	C20ПР-Т 56-01-01М Г П70	-СТОИМОСТЬ ПРИЛАВКОВ ГАРДЕРОБНЫХ	ШТ	7,00	25,16	176			
		ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБА							
379.	E6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,10	355,00	36	6		6
380.	F20-696 18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБ	100 КГ	1,29	35,90	46	8		8
381.	E10-28 4-1	-УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСКА	М3	0,01	110,00	1			
382.	E10-32 ССРСЦ П344,346 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСА ДОСКАМИ ТОЛЩ 25ММ	М2	3,15	2,02	1	1		1
383.	E15-635 165-4-29	-ПОКРЫТИЕ ДОСОК ЛАКОМ	100М2	0,07	35,70	3			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
384.	E20-696 18-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНОВ	100 КГ	0,59	35,90	21	-	6	-
							6		-
385.	C21ПР-T01-21 СТР88 К=1	-ХРОМИРОВАНИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНОВ	Т	0,06	918,00	55	-	-	-
							-		-
386.	E13-153 18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТЕК)	100М2	0,05	20,60	1	-	-	-
							-		-
		УСТРОЙСТВО СЕЙФА РАЗДВИЖНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ(ФИРМ АС-6)							
387.	E10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,31	110,00	34	-	6	-
							6		-
388.	E10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	6,36	2,14	14	-	1	-
							1		-
		УСТРОЙСТВО ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ							
389.	C20-696 ССРСЦ 43 П1062 16-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ	100 КГ	2,90	6,90	20	-	18	1
							19		-
390.	C113-139	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-57. Т-3,5	М	60,00	0,82	49	-	-	-
							-		-
391.	F7-285 17-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВЕСОК	Т	0,04	362,00	14	-	4	-
							4		-
		ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭСТРАДЫ,ПАНЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНЫХ,СЕЙФА,ОКНА КИНОПРОЕКЦИОННОЙ,ЗАЭКРАННОЙ ОБШИВКИ И ВЕШАЛКИ							
392.	C4ПР-T07-2-7-01НГ АОП.3П14 К=1,25	-ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	М3	4,82	51,00	246	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ							
393.	С140-8232 ССЦ ТОМ1 П2-12	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ М50	М3	0,75	23,50	18	- - -	-	- - -
394.	С140-8466 ТОЖЕ П6-1	=КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ ГОСТ530-80,МАРКИ 100	1000ШТ	1,33	68,00	90	- - -	-	- - -
395.	С140-8257 ТОЖЕ 2-26	=РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 1:2,5	М3	0,09	22,80	2	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	19		РУБ	1962	- 159	150	9 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1562			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	258			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	142			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1962			
		ВСЕГО ПО НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	102935	- 6224	5086	1138 392
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	81509			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	13512			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	7616			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	102637			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	252			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	296			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	115942	- 7736	6143	1593 568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	91853			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	15212			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	8581			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	115646			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость металломонтажных работ			руб.	252			
		Накладные расходы			руб.	22			
		Плановые накопления			руб.	22			
		Всего стоимость металломонтажных работ			руб.	296			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Р.Е.Бек

проверил главный специалист З.А.Стародонова

Перфорация:

подготовил и.о.инженера В.Н.Бычкова

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

261-12-255.85 Альбом УП,ч.I

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	626,00	473	593	-	-	0,51
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	111,38	5404	6800	48	61	5,87
3	ПОЛЫ	М2 ПОЛ	580,00	2026	2548	3	4	2,20
4	НАРУЖНАЯ ПЛОЩАДКА	М2	207,00	2163	2720	10	13	2,35
5	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М33Л.	5064,40	278	348	-	-	0,30
6	КАРКАС	М3	71,99	28655	36041	398	500	31,09
7	СТЕНЫ	М2СТЕН	1119,17	20429	25776	18	23	22,23
8	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	265,64	3174	3984	11	14	3,44
9	ПОКРЫТИЕ	М2	733,00	9884	12450	13	16	10,74
10	КРОВЛЯ	М2	733,00	1651	2078	2	2	1,79
11	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	469,46	3763	4733	8	10	4,08
12	ПОЛЫ	М2	680,50	3377	4248	4	6	3,66
13	ДВЕРИ	М2	71,08	1616	2031	22	28	1,75
14	ОКНА	М2	65,74	1415	1779	21	27	1,53
15	ЛЕСТНИЦЫ	М2ГОР,ПР	21,00	792	996	37	47	0,86
16	ЛЕСТНИЦЫ НАРУЖНАЯ	М2Г,ПР	14,19	1248	1571	87	110	1,35
17	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	3009,15	4122	5191	1	1	4,48
18	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	175,00	73	93	-	-	0,08
19	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М33Д	5064,40	1562	1962	-	-	1,69

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО:	М3	5064,40	92105	115942	18	22	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э4325' М1Н8В1Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 5064,4' М3*
Ю' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ' КЛУБ(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' РД' 7' 1
        ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 1,2' *
Н10=16,5' Н11=8,6' Н30=8*
Д2-Б*
Д2-М*
Д2-Т*
Д2-С*
Д3-А*
Д4-А*
Д4-Ж*
А*
Р1' М3' 211+117+270+30*
Е1-230(А3=33,8,1,1-11,8,1,05#)(А4,1,05)#ТАБЛ,3#29-1' 211' ' * (РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)*
Е1-237(А3=27,7,1,1-9,68,1,05#)(А4,1,05)(А1,2)#ТАБЛ,3 К=2#29-8' 211' ' * (НА 20М)*
Е1-174(А3=124,39 1,15-51,5,1,1#)(А4,1,1)#ТАБЛ,3#22-13' 211' ' * (РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА)*
С310-1' 211,1,2' 0,29' + РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА*
Е1-231(А3=40,8,1,1-14,3,1,05#)(А4,1,05)#Т,4,ТАБЛ,3#29-2' 117*
Е1-238(А3=32,3,1,1-11,3,1,05#)(А4,1,05)(А1,2)#ТАБЛ,3 К=2#29-9' 117' ' * (НА 20М)*
Е1-56(А3=125,47,1,15-52,1,1#)(А4,1,1)#Т,4,ТБ,3#11-14' 270*
Е1-960(А5,1,2)(Р1,1,2)#Т,4,П,3,67#К=1,2#80-1' 30' ' ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКИ*
Е1-968#81-2' (304+312),0,3' ' + И ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ И ПЛОЩАДКУ*
Е1-260(А3=18,7,1,1-4,46,1,05#)(А4 1,05)#ТАБЛ,3 ТЕХ,4,#П,1,11#31-5' (304+312),0,7' ' * (И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)
        *
Е1-271(А3=8,49,1,1-2,02,1,05#)(А4,1,05)(А1,2)#К=2#ТО ЖЕ#31-16' (304+312),0,7' ' * (НА 20М)*
Е1-1184#118-10' (304+312),0,7*
Е1-175(А3=148,09,1,15-61,4,1,1#)(А4,1,1)#Т,4,ТБ,3#22-14' 169' ' * (НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА)*
С310-1' 169,1,8' 0,29' * НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА*
Е1-194#25-1' 211' ' * (РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА)*
Е1-195#25-2' 169*
Р2' М3' 54,7+1,5+48+0,1,60+0,02,59*
Х(2,2 1,6,16+2,2,1,3 4+0,83,0,8,7+0,83,0,9+0,85,1,08+2,4,1,6+1,4,1,4),0,1=Ф1*
Е6-1(РМ8055)#1-1' Ф1' ' + ИЗ БЕТОНА М-50*
Е6-5(РМ8072)#1-5' 54,7' ' * ИЗ БЕТОНА М-150*
Е6-15(РМ8064)#1-15' 0,02,59' ' * (СТЫКИ ПРОГОНОВ,ИЗ БЕТОНА М=200)*
Х(2,37,7+1,64,10),16+(2,37,6+1,28,10),4-2,8,7-1,64,11=Ф2*
Х(0,52,4+0,5,4),7+0,52,4+0,59,4+0,75,4+0,54,6+1,03,16,3=Ф3*
Х0,16,2,16+0,16,2 4+0,1,2,7+0,1,2=Ф4*
Х5,57,2,16+5,57,2,4+1,54,2,7+1,54,2+3,6-,2+13,40,2=Ф5*
Х17,06,(20+1),0,001=Ф6*
Х7,96,(7+1+2+1),0,001=Ф7*
С124-39' Ф2,0,001*
С124-36(А1-(237-222),1,02#)#ПР-НТ 06-14-01 П,5-028' Ф3,0,001' ' ТО ЖЕ ДИАМ,12ММ*
С124-28' Ф4,0,001*
С124-1' Ф5,0,001*
Е6-83#9-7' 1,61,59,0,001' ' * (ММ5)*
Е6-84#9-8' Ф6+Ф7+0,12,34,22,20,0,001' ' * (ИМ-1,ИМ-2,МЕТАЛЛИК,УГОЛКИ)*
Е6-168(РМ8071)#15-9' 1,5' ' * ИЗ БЕТОНА М-150*
С124-28' 0,222,1,41,36,0,001*
С124-29(А1-(207-200),1,02#)#ПР-НТ#06-14-01#П,5-003' 0,617,10,28,4,0,001' ' ТО ЖЕ ДИАМ,10ММ*
Е6-84#9-8' 7,96,4,0,001*
Е6-21(РМ8064)#1-21' 48*
Е7-15(РМ8070)(РМ8224)#1-15' 60' ' * (ЦОКОЛЬНЫХ)*
Е6-13(РМ8064)#1-13' 0,8,0,45,0,275' ПОДБЕТОНКА ПОД ПРОГОНЫ БЕТОН М-150*
Е8-27#4-7' 1,2,60' ' * (ПРОГОНОВ СНИЗУ)*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
```

```
C140-8055#ССЦП.1-13' Ф1.1,02' 25,30*
C140-8068#ТО ЖЕ П.1-4' 54,7 1,015*0,8,0,45,0,275,1,02' 26,60*
C140-8067#ТО ЖЕ П.1-16' 1,5,1,015' 27,20*
C140-8070#ТО ЖЕ 1-29' 0,031,60' 29,30*
C140-8224#ТО ЖЕ П 2-2' 0,0042,60' 21,90*
C140-8064#ТО ЖЕ П.1-3' 0,71,48' 25,80*
СТ1ССЦ ТОМ1#П 4-18(=11)' 48,0,44' 10,80' КАМЕНЬ БУТОВЫЙ' М3*
C140-8072#ССЦП 1-5' 1,02 0,02,59' 27,40*
608-7162#ССЦП 9-285#ТЕХ.4.#ТАБЛ.3,3' 0,1,60' 68,50-0,82' СБОРНЫЕ Ж/Б ПРОГОНЫ МАРКИ ПРГ28,1,3-6Т ИЗ БЕТОНА М
                АРКИ 250' М3*
C147-1#ТЕХ.4.#ТАБЛ.3-1#П.1' (2,89+1,29+11,13),60' 22,90*
Р14' М2 ПОДГ' 580*
П2##ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1ЭТА*А##*
E11-2(РМ8597)#1-2' 580*
E11-11(РМ8063)#1-11' 5' ' + (БЕТОН М-100)*
E11-5(РМ8539)#1-5' 42*
E11-55(РМ8227)#8-1' 48' ' + (ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150)*
E11-18#3-1' 24*
E11-19#3-2' 24*
E11-61(РМ8466)(РМ8223)#9-1' 456*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
C140-8597#ССЦ ТОМ1#П.4-53' 4,08,5,80' 8,58*
C140-8063#ТО ЖЕ П 1-15' 5,1,02' 26,30*
C140-8227#ТО ЖЕ П.2-5' 2,04 0,48' 25,90*
C140-8223#ТО ЖЕ П.2-1' 0,37,4,56' 19,80*
C140-8466#ТО ЖЕ П.6-1' 0,69 4,56;0,001' 68*
C140-8511#ТО ЖЕ П 7-32' 1,25,42' 12,30*
РНАРУЖНАЯ ПЛОЩАДКА' М2' 207*
E27-19(РМ8566)#7-1' 41,4*
E27-104(РМ8566)(РМ8092)#23-11' 207*
E27-105(РМ8092)(А1,4)(Р1,4)#К=4#23-12(ВП)' 207' ' + (УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 4СМ)*
E27-73(РМ8224)#57-2' 1,5,30*
E27-74(РМ8096)(РМ8334)#19-1' 117*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
C140-8566#ССЦ ТОМ 1#Р.1П.4-20' 1,1,41,4*0,04,207' 7,79*
C140-8092#ТО ЖЕ П.1-40' 0,163,207-10,2,0,207' 27,4*
C140-8224#ТО ЖЕ П.2-2' 0,25,0,45' 21,90*
СТ2/КАЗ К ЕРЕР(=11)' 0,05,41,4*0,178,207' 0,10' ВОДА' М3*
608-92338#ТО ЖЕ ТОМ 3#П.778' 30' 7,35' СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МАРКИ ЛС-15' ШТ*
C140-8096#ТО ЖЕ ТОМ 1#П.1-41' 3,9,1,17' 28,20*
СТ3ССЦ ТОМ1#П.3-141(=11)' 117,0,3,0,15' 67,20' БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ' М3*
Р18' М33Д,' 5064,4*
П2##ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ##*
E11-11(РМ8063)#1-11' 2,5,1,64,0,2*
E8-49(РМ8466)(РМ8232)#6-2' 0,25,0,25,0,85,6*Ф30 Ф30,1*
E6-83#9-7' (1,26,6+37,7),0,01*
E34-304#55-1' 0,8,2,5*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
C140-8063#ССЦ ТОМ 1#П.1-15' 1,02,2,5,1,64,0,2' 26,30*
C140-8232#ТО ЖЕ П 2-12' 0,22,Ф30' 23,50*
C140-8466#ТО ЖЕ П 6-1' 404,Ф30' 68*
Б*
Р3' М3' 2,6,4+2,4,4+2,6,4+2,4,4+2,4,4*0,25,10*0,47*0,834*0,726*0,612*0,417*0,363*0,306*0,188*0,39*0,255*0,2
                54+0,225+0,445+0,47+0,435*0,381+0,3*0,222*0,144*0,144*0,25+6,2*0,03*0,1*0,09*1,14*1,02*0,05*0,11
                +0,03+3,29*
E7-289#17-5' 75,5,20,0,001' ' + (МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАШМАКА ИМ-1)*
E10-1#1-1' 20' ' + (ПОЛУРАМ)*
C122-388' 2,6,4+2,4,4+2,6,4+2,4,4+2,6,4' ' + (ПОЛУРАМЫ ПР-1,ПР-2,ПРС-1,ПРС-2,ПР-3)*
E10-3#1-3' 10' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ БАЛОК БК-1 И БК-2(КЛЮШКИ)*
```

```
111 111
112 112     C122-382' (0,06+0,19),10' ' + МАРОК БК-1 И БК-2+
113 113     E10-3#1-3' 20' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВОКЛЕЕННЫХ СТОЕК С#-1=С#17+
            C122-382' 0,47+0,417 2+0,363,2+0,306,2+0,+17+0,363+0,306+0,188+0,39+0,255+0,254+0,225+0,665+0,47+0,635+0,38
                1+0,3' ' + (СТОЙКИ ФАХВЕРКА С#1=С#17)+
114 114     E10-3#1-3' 3' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВОКЛЕЕННЫХ БАЛОК БК3=БК5+
115 115     C122-382' 0,222+0,144+0,144' ' + (БК-3,БК4,БК-5)+
116 116     E10-28#4-1' 0,25+6,2+0,03+0,1+0,09+1,14+1,02+0,05+0,11+0,03=#100 #100,1+
117 117     E10-28#4-1' 3,29' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЕК СД=1 И БАЛОК БД=1,БД=2,БД=3+
118 118     X14,25,24,0,001=#31+
119 119     X(1,8,52+8,9,44+7,5,4+9,8,4+1,21,26),0,001=#32+
120 120     E9-82(A5,1,1)#11-1' #31=#32+
121 121     C121-1911(,0)(A1-8,1,01#)#ТЕХ,4,ТАБЛ,3П,1' #31' ' + ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2(СТОЙКИ С-1)+
122 122     C121-1916(,0)(A1-8,1,01#)#ТО ЖЕ' #32=1,21,26,0,001' ' + ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2(РАСКОСЫ Р1=Р6)+
123 123     C1111-38(,0)' 26' ' + (МС-1)+
124 124     E7-290#17-6' (15,1,15+18+18,2+16,2+7,4+0,96,36+4,12,3+3+7,9,20+8,2,36+8,2,4+6,6,2+6,6,2+2,5,8+6,6,16+2,6,12
                +6,8,74+3,6,19+2,5,62+0,7,2+3,42,4+2,3,7+2,3+1,3,81+2,7,6+1,6+1,6,5+1,7,2+2,6+5,9,6+1,1,13+1,1,1
                3) 0,001=#80 #80,1' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М1-М-8,М10-М32 И УГЛОВЫХ ФАСОНОК #У1-#У
                5+
125 125     CT4ПР-НТ 07-27-01 МГ#ДОП,3П,14#К=1,25(=19)' #100+3,29' 40,1,25,1,02' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯ4
                ИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРИНА В АВТОКЛАВАХ' М3+
126 126     X75,5,20,0,001,21,5=#101+
127 127     X25,7,15,1,15,0,001=#102+
128 128     X(18+18,2),0,001,25,7=#103+
129 129     X16,2,0,001,25,7=#104+
130 130     X(7,4+7,9 20),0,001,25,7=#105+
131 131     X(0,94,36+4,12,3+3,0,1,09),0,001,42,7=#106+
132 132     X1,09,0,001,33=#107+
133 133     X26,3,(5,6,36+5,6,4+4,7,2+4,7 2+2,5,8),0,001=#108+
134 134     X33,0,(1,2,36+1,2,4+1,2,2 2),0,001=#109+
135 135     X(0,7 2 36+1,4 4+0,7,2,2),0,001=#110+
136 136     X43,1,5,0,16 0,001+32,1,1,6,16,0,001=#111+
137 137     X2,6,12,0,001,12=#112+
138 138     X2,85,2,74,0,001 33+1,1,74,0,001,32,1=#113+
139 139     X42,7,19,3,6,0,001=#114+
140 140     X1,84,62,0,001,33+42,7,1,0,62,0,001=#115+
141 141     X6,7,2,0,001,32,1=#116+
142 142     X2,62,4,32,1,0,001+0,6,4,0,001,42,7=#117+
143 143     X33,7,2,3 0,001=#118+
144 144     X2,3,0,001,33=#119+
145 145     X(1,3,71+2,7,6+6),0,001,33=#120+
146 146     X1,3,5,0,001,33+0,3,5,0,001,42,7=#121+
147 147     X1,7,2,0,001,33=#122+
148 148     X2,6,0,001,33=#123+
149 149     X43,1,5,4,0,001+0,9,4 0,001,32,1=#124+
150 150     X26,3,1,1,26,0,001=#125+
151 151     X32,9,14,25,24,0,001=#126+
152 152     X2,3,14,0,01,0,4,0,52+6,28,0,01,3,26,44+6,28,0,01,2,72,4+6,28,0,01,3,635,4=#127+
153 153     X#101+#102+#103+#104+#105+#106+#107+#108+#109+#110+#111+#112+#113+#114+#115+#116+#117+#118+#119+#120+#121+#
                122+#123+#124+#125+#126+#127=#128+
154 154     E15-614(A2=22,07)(A3=0,03)#164-8' #128' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА+
155 155     X((6,0-1,12-0,19),(2,98+0,1)-2,01),0,38=#50+
156 156     X(1,69+0,38+3,9),3,08,0,25=#51+
157 157     X2,7,3,08,0,38=#52+
158 158     X0,13,0,38,3,08=#53+
159 159     X12,0,6,15,0,38=#54+
160 160     X(12,0,6,15-1,8,2),0,38=#55+
161 161     X(21,2,6,15-3,49-8,3,4,5-2,37,2,2),0,25=#56+
162 162     X(0,35+0,065),6,15,0,25=#57+
163 163     X0,38,(4,8+0,77+4,8),3,15=#58+
```

```
164   164   X(11,0,6-2,01,4),0,38=Ф59*
165   165   XФ50+Ф51+Ф52+Ф53+Ф54+Ф55+Ф56+Ф57+Ф58+Ф59=Ф60*
166   166   X0,51,0,51,6,2,2=Ф61*
167   167   X(0,51+0,39+0,25+0,51+0,25+0,39+0,51),0,38,3,15=Ф140*
168   168   XФ61+Ф140=Ф141*
169   169   P4' M2СТЕН' (Ф50+Ф52+Ф53+Ф54+Ф55+Ф58+Ф59):0,38+(Ф51+Ф56+Ф57);0,25+Ф61:0,51+50+10+Ф140:0,38+440,85+99,43+28,
                77+113,9*
170   170   ET7-739#59-1(=1)' 440,85+99,43+28,77+113,93' 234#64,1#49,8#18,5#120,1#110' УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТ
                НЫХ ПАНЕЛЕЙ С КОНОПАТКОЙ И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ' 100М2*
171   171   CT5КАЛЬК1(=19)' 440,85' 17,28' СТОИМОСТЬ ГЛУХИХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ТОЛЩ.164ММ НА ДЕРЕВЯ
                ННОМ КАРКАСЕ С УТЕПЛЕНИЕМ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ' М2*
172   172   CT6КАЛЬК.2(=19)' 99,43' 18,07' ТО ЖЕ ГЛУХИХ УГЛОВЫХ ПАНЕЛЕЙ' М2*
173   173   CT7КАЛЬК.3(=19)' 28,77' 10,23' ТО ЖЕ ПАНЕЛЕЙ С ДВЕРЯМИ' М2*
174   174   CT8КАЛЬК.4(=19)' 113,93' 9,97' ТО ЖЕ ПАНЕЛЕЙ С ОКНАМИ' М2*
175   175   П2#СТОИМОСТЬ СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОСТАВЛЯЕМЫХ С ПАНЕЛЯМИ#*
176   176   C122-240' 7,98' ' + (ДН21-13ЩР1П)*
177   177   C122-239' 8,2' ' ТО ЖЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКИ ДН21-10ЩР1П*
178   178   П2#СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ#*
179   179   C111-446-1( 0)' 4*
180   180   C111-447-1(.0)' 3*
181   181   CT9ПР-НТ#07-27-01#ОБЩ.УК.#ТАБЛ.2#П.3(=19)' 7,98' 1,45,1,02' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.4ММ' М2*
182   182   C122-32' 2,32 4' ' + (ОС18-13,5Г)*
183   183   C122-33' 2,72,10*
184   184   C122-13' 1,93 10' ' + (ОС15-13,5)*
185   185   C111-434(.0)' 4+10*
186   186   C111-436(.0)' 10*
187   187   CT10ПР-НТ#07-27-01#ОБЩ.УК.#ТАБЛ.2#П.4(=19)' 2,32,4+2,72,10+1,93,10' 3,40,1,02' ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СО
                СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ СТЕКЛОМ ТОЛЩ.3ММ' М2*
188   188   X0,57,239,0,001 42,7=Ф129*
189   189   X0,35,122,0,001,42,7=Ф130*
190   190   X0,82,188,0,001,63,9=Ф131*
191   191   XФ129+Ф130+Ф131=Ф132*
192   192   E7-290#17-6' (0,57,239+0,35,122+0,82,188),0,001' ' + ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ(МС-4,МС-5,МС-6)*
193   193   E15-614(A2=22,07)(A3=0,03)#164-8' Ф132' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
194   194   E8-36(РМ8466)(РМ8232)#5-4' Ф60*
195   195   E8-49(РМ8466)(РМ8232)#6-2' Ф141*
196   196   E34-329(A2-25,70,10,3#)#ССРСЦР 2П,138#60-2' 50' ' + (ТОЛЩ.140ММ)*
197   197   C114-124' 50,14,42,0,01' 23,40*
198   198   E26-69#13-5' 50*
199   199   C1113-127(A1=811,0+(780-750),1,02#)#ПР-НТ#05-02#П,12=555' 50,1,15,0,046,0,001' ' + -0,05ММ*
200   200   E10-33(A2+(640,3,0,01+1,3,1,02-888,0,001),1,05#)(P6191P2631)#ССРСЦ4,1Р,1П,30#П,321#ПР-НТ#06-04#СТВ,61П,4#6-
                2' 6' ' ОБИВКА СТЕН ОИСТАМИ АСБЕТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО*
201   201   E10-32(A2-125,0,0143+104,0,022#)(P2256=0,022)#ССРСЦ4,2Р,2П,344,345#6-1' 72' ' + ТОЛЩ.20ММ*
202   202   E10-32(A2-125,0,0143+89,20,0,044#)(P2256=0,044)#ТО ЖЕ#П,344,347#6-1' 30' ' + ТОЛЩ.40ММ*
203   203   E7-445(РМ8226)#38-10-1,8' 29*
204   204   E7-127(РМ8224)#9-1-1,8' 3*
205   205   П2##ТАМБУР#*
206   206   E7-288#17-4' (5,9,8+1,4,24),0,001' ' +(МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАШМАКА М-30)*
207   207   E10-3#1-3' 2' ' УСТАНОВКА ГНУТОКЛЕЕНЫХ БАЛОК БКГ-1*
208   208   C122-388' 0,152,2' ' +(МАРКИ БКГ-1)*
209   209   E10-28#4-1' 0,68+0,22+0,05*
210   210   E34-329(A2-25,70,10,3#)#ССРСЦР,2П,138#60-2' 10' ' + (ТОЛЩ.140ММ)*
211   211   C114-124' 10,14,42,0,01' 23,40*
212   212   E34-331(A2-25,70,10,3#)#ТО ЖЕ#60-4' 6' ' + (ТОЛЩ.150ММ)*
213   213   C114-124' 6,15,45,0,01' 23,40*
214   214   E26-69#13-5' 26*
215   215   C1113-127(A1=811+(780-750),1,02#)#ПР-НТ#05-02#П,12-555' 26,1,15,0,046,0,001' ' + -0,05ММ*
216   216   E10-62(A2-125,0,0186#)(P2291=0,0256)#ССРСЦ4,2Р,2#П,344#10-1' 6' ' + (ТОЛЩ.22ММ)*
217   217   E10-32(A2-125,0,0143#)(P2256=0,0256)#ТО ЖЕ П,344#6-1' 26' ' + (ТОЛЩ.22ММ)*
```

```
218  218  С122-329(А1 1,07)#К=1,07' 330,1,12' ' СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННЫХ СОСНОВЫХ ДОСОК СЕ4, 97,22ММ*
219  219  Е12-280#8-5' 8' ' ПОКРЫТИЕ ТАМБУРА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ*
220  220  Е10-33(А2+(640,3.0,01+1,3,1,(2-888.0,001),1,05#))(Р6101Р2631)#ССРСЦ4.1Р.1П.30#П.321#ПР-НТ#06-04#СТР.61П.4#6
                -2' 9' ' ОБШИВКА СТЕН ЛИСТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ТОЛЩ.10ММ ОКРАШЕННЫМИ ЭМАЛЬЮ КО*
221  221  Х43,1,5,8 0,001+6,9,8.0,001 32,1=Ф133*
222  222  Х33,1,4,24,0,001=Ф134*
223  223  ХФ133+Ф134=Ф135*
224  224  Е15-614(А2=22,07)(А3=0,03)#104-8' Ф135' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАШМАКОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
225  225  П2##ФОНАРЬ#*
226  226  Е10-28#4-1' 0,4+0,14+0,19+0,25+0,14+0,3+0,4+0,4+0,28*
227  227  Е34-329(А2-25,70 10,3#)#ССРСЦР.2П.138#60-2' 7' ' * (ТОЛЩ.130ММ)*
228  228  С114-124' 7 13,39.0,01' 23,10*
229  229  Е10-32(А2-125,0,0,0143+104 0,022#)#(Р2256=0,022)ССРСЦ4.2Р,2#П,344,345#6-1' 20' ' * ТОЛЩ.20ММ*
230  230  Е10-32(А2-125,0,0143+104.0,028#)#(Р2256=0,028)#ТО ЖЕ#6-1' 6' ' * ТОЛЩ.25ММ*
231  231  Х33,1,3 14.0,001=Ф180*
232  232  Х32,1,(2.2 7+1,5.14),0,001=Ф181*
233  233  Х33,(2,48,7+1,68,7-1,68,7+1,7.14),0,001=Ф182*
234  234  ХФ180+Ф181+Ф182=Ф183*
235  235  Е7-290#17-6' (1,3.14+2,2.7+1,5 14+2,48.7+1,68,7+1,68,7+1,7.14+50+2,65+16,32),0,001' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬ
                НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ М-19,М-23,М28*
236  236  Е15-614(А2-22,07)(А3=0,03)#104-8' Ф183' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
237  237  Е7-709#51-9' 21,0+3,2*
238  238  П2#ПАРАПЕТ ГЛАВНОГО ВХОДА(СЕ4,5-54ЕРТ КД-11)#*
239  239  Е10-28#4-1' 1,4+0,038+0,13' ' + И ДОСОК*
240  240  Е10-62(А2-125 0,0143+104,0,022#)(Р2271=0,022)#ССРСЦ4,2Р,2#П,344,345#6-1' 24' ' * (ТОЛЩ.20ММ)*
241  241  П2#ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ#*
242  242  СТ4ПР-НТ#07-27-01МГНЛОП,3П 14##К=1,25(=19)' 72,0,02+30.0,04+6,0,022+20,0,022+200,1,12,0,097,0,022+0,4+0,16+
                0,19+0,25+0,14+0,3+0,4+0,28+20.0,02+6,0,025+1,4+0,038+0,13+24,0,02' 40,1,28,1,02' ГЛУБОКАЯ ПРОПИ
                ТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ' М3*
243  243  П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
244  244  Ф140-8224#ССЦ ТОЧ1 П 2-2' 0,0023,3' 21,90*
245  245  С140-8226#ТО ЖЕ П.2-4' 0,0025 29' 24,40*
246  246  С140-8232#ТО ЖЕ П 2-12' Ф60.0,23+Ф141.0,22' 23,50*
247  247  С140-8466#ТО ЖЕ П 6-1' 380.Ф60+404.Ф141' 68*
248  248  608-76#ССЦ ТОМ 3#П.865' 3' 0,85' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12,12,6' ШТ*
249  249  608-76#ТО ЖЕ П.871' 2' 3,34' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-25-12-14' ШТ*
250  250  608-76#ТО ЖЕ П.872' 3' 4,40' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР4-28,12,14' ШТ*
251  251  608-78#ТО ЖЕ П.878' 12' 2,4' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-12,12,22У' ШТ*
252  252  608-76#ТО ЖЕ П.879' 6' 3,45' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-15,12,22У' ШТ*
253  253  608-76#ТО ЖЕ П.891' 3' 18,10' ТО ЖЕ МАРКИ 1ПР38-29,25,22У' ШТ*
254  254  Р5' М2' 13,9,4,8+6,0,1,5+13,9,4,8+10,3,10+10,2,4-3,1,2*
255  255  Е7-668(РМ8225)#47-11-1,8' 7' ' * (ОПОРНЫХ ПЛИТ)*
256  256  Е7-433(РМ8226)#38-6-1,8' 6' ' * (ПРОГОНОВ)*
257  257  Е7-436(РМ8226)#38-7-1,8' 2' ' * (ПРОГОНОВ)*
258  258  Е7-130(РМ8224)#9-2-1,8' 2*
259  259  Е7-460(РМ8226)#39-5-1,8' 1+5+4+8*
260  260  Е7-461(РМ8226)#39-6-1,8' 3+1+3+4+9*
261  261  Е6-175(РМ8070)#16-3' 1,3+0,20+0,4,2*
262  262  С124-28' (0,15,9+0,25,12+0,21,16+0,16,8),0,001*
263  263  С124-39' (4,28,4+3,57,4),0,001*
264  264  С124-39(А1-(219,0-215,0),1,02#)#ПР-НТ06-14-01#П,5-030' (6,95,2+4,46,2),0,001' ' ТО ЖЕ ДИАМ.16ММ*
265  265  С124-43' (30,70+10,1+17,1,2),0,001*
266  266  Е6-162(РМ8071)#15-3' 3,94' ' * (БЕТОН М-300)*
267  267  С124-28' (0,56,48+0,17,24+0,12,24),0,001*
268  268  С124-39' 11,43,5,0,001*
269  269  С124-40(А1-(209-199,0),1,02#)#ПР-НТ#06-14-01#П,5-034' 43,7,3,0,001' ' ТО ЖЕ ДИАМ.25-28ММ*
270  270  Е6-81#9-7' 5,57,9.0,001' ' * МАРКИ ИМ-3*
271  271  Е6-8-#9-8' (3,64,6+10,8),0,001*
272  272  Е6-83#9-7' (0,53,17+0,34 26+1,6),6),0,001' ' АНКЕРОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ АНКЕРАМИ ММ9,ММ11*
```

```
X(41,6.211,56+45,4.4,94,6+52.1,25.12).0,001=Ф184*
E9-124#18-1' (211,56+4,94,6+1,25.12).0,001' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ БАЛКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РАЗДВИЖНОЙ ПЕРЕГОРОД
        КИ*
C121-1959(.0)' (211,56+4,94.6+1,25.12).0,001*
E15-614(A2=22,07)(A3=0,03)#164-8' Ф184' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
C140-8226#ССЦ ТОМ1 Р2#П2-4' 0,0025.6+0,0079.2+0,0279.7+0,0434.18+0,0667.20' 24,40*
C140-8224#ТОЖЕ П2-2' 0,01' 21,90*
C140-8070#ТОЖЕ П1-29' 1,015 2,36' 29,30*
C140-8079#ТОЖЕ П1-19' 3,64' 32,10*
608-78#ССЦ Т1 П9-96' 0,027.5+0,05.2' 62,70' ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 МАРОК ОП5.4-Т,ОП6
        4-Т' М3*
C147-1#Т 4.#ТАБЛ3-1,П1' 0,32.5+0,4.2' 22,90*
C147-8#ТОЖЕ П3' 1,68 5+2,08.2' 25,00*
608-7162#ТОЖЕ П9-304' 0,6.6+0,82.2' 65,70' СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОГОНЫ ИЗ БЕТОНА М300 МАРОК ПРГ60.2,5-6Т
        ,ПР60.4,4-3' М3*
C147-1#Т 4.#ТАБЛ3-1#П1' 15,52.6+25,6.2+1,68,2' 22,90*
C147-8#ТОЖЕ П3' 110,48.6+71,04.2' 25,00*
C147-15#ТОЖЕ П6' 6,95.2' 32,10' + В1*
608-76#ССЦ ТОМ3#П925' 2' 30,50' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПР32-38,25.44' ШТ*
608-91056#ЦСЦ ТОМ1#П11-158#ПРИМ.П25,ПРИЛ.1' 2,36+4,26,5' 7,81+0,20-0,11' СБОРНЫЕ Ж/Б МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ,
        ПРОЛЕТОМ 2,38М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12СМ ПРИ НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 970КГ/М2(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВ,ВЕС) МАРКИ
        ПК24.10-8Т,ПК24.18-8Т' М2*
608-91056#ТОЖЕ' 9,63.3+5,33' 7,81+0,20+1,05' ТОЖЕ ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,9СМ И 11,7СМ ПРОЛЕТОМ 5,38М МАРОК ПК5
        4.18-8АТ Т,ПК54.10-8АТ Т' М2*
608-91056#ТОЖЕ' 3,55,4' 7,81+0,20' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 2,98М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12,1СМ МАРКИ ПК30.12-8Т' М2*
608-91056#ТОЖЕ' 6,22,3' 7,81+0,20.2+0,45' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,18М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 12,7СМ МАРКИ ПК42,15-8Т' М2*
608-91056#ТОЖЕ' 6,76,4' 7,81+0,20+1,23' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 5,68М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,85СМ МАРКИ ПК57.12-8АТ Т' М
        2*
608-91056#ТОЖЕ' 4,73,8+5,69.9' 7,81+0,2+0,73' ТОЖЕ ПРОЛЕТОМ 4,78М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ 11,8СМ МАРКИ ПК48,10-8АТ
        Т,ПК48,12-8АТ Т' М2*
Р6' М2' 733*
E10-10#1-10' 155*
СТ11КАЛЬК,НР5(=19)' 644,7' 12,14' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПОЛУЖЕС
        ТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С ОДНОСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ ПРЕССОВАННЫМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ЛИСТОМ ТОЛЩ 10ММ
        ,ОКРАШЕННЫМ ЭМАЛЬЮ ХС-П9' М2*
СТ12КАЛЬК,НР6(=19)' 35,52' 7,52' ТОЖЕ ПАНЕЛЕЙ БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ МАРКИ КЛАРХ3-100' М2*
П2##НАВЕС ПО ОСИ А И В 4ЕРТ.КД-11 СЕ4 8-8#*
E10-28#4-1' 1,125+0,135' ' + И ДОСОК*
E10-62(A2-125.0,0143+104.0,022#)(Р2291=0,022)#ССРСЦ42Р2#П344,345#6-1' 43,2' ' + ТОЛЩ 20ММ*
СТ4ПР-Т07-27-01МГ#ДОП3П14#К=1,25(=19)' 1,125+0,135+43,2.0,02' 40.1,25.1,02' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛО
        В ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОПЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ' М3*
Р7' М2' 733*
E12-271#6-4' 733*
E12-272#6-5' 733*
E12-277#8-2' 683*
X2,97,0,92,11+2,97,0,46.3+0,93.0,974,4=Ф10*
X(1,69+0,38+3,9+2,68+3,0+12,0+0,26+0,4+0,12+3,0-0,21-1,66-0,38).3,1-1,8,2-2,01,2=Ф11*
X(3,0-1,69-0,38).3,1-2,01=Ф12*
X((1,135+0,12+1,29+0,065+1,2).3+0,85,5+0,065,3-0,77).3,1-1,59,4=Ф13*
X(4,14,2+1,6+4,0+0,42.2+0,7+0,3+0,3+2,38+0,2),(6,0-3,3+0,1)-1,8-2,01,3=Ф14*
X2,7,2,2=Ф15*
X2,7,2,2=Ф16*
X(0,26,2+1,01+0,12,2),(10,35-3,3+0,1)=Ф17*
X10,5,(4,9-3,3+0,1)=Ф18*
X(0,26,2+1,01,2+0,12,2+0,25).3,1-2,01,2=Ф19*
X(12,0-1,9-0,12+2,13+1,2.2+1,5,2+5,5).2,2-1,8,2,2=Ф20*
X(1,2,3+4,7).3,1-1,39 5=Ф21*
X(0,255+6,0+0,255),(4,5+0,1)=Ф22*
```

```
X21.(4,32-0,87)+0,5.10,5.4,32.2+0,5.7,8.3,3+1,52.3,3-9.3,45=Ф39*
XФ11+Ф12+Ф13+Ф14+Ф15+Ф16+Ф17+Ф18+Ф19=Ф23*
XФ20+Ф21=Ф24*
P13' M2' Ф10+Ф23+Ф24+Ф22+Ф39+31,1*
E10-234#46-1' Ф10*
E10-275#55-5' Ф10' ' СТОИМОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ С ОБШИВКОЙ СГШ*
C111-249(.0)' 2,06,Ф10*
E10-155#29-6' 2.2,97.16' ' ' МП*
C122-323' 1,12.2.2,97.16' ' + 50X13*
E8-45(PM8232)(PM8466)#5-9' Ф23*
E8-46(PM8232)(PM8466)#5-9 T.4,П1.11' Ф22*
E8-41(PM8232)(PM8466)#5-7' Ф24*
E7-445(PM8226)#38-10-1.8' 20*
F8-189#22-1' (0,255.2+6).4,5*
П2##СТЕНА ЗАЛА ВЫШЕ ОТМ,6,0 ПО ОСИ Б,У ОСИ 3,9(4ЕРТ АС-26,27)##*
E6-83#9-7' (1,10.50+0,23.6).0,001' ' + (МС-1,МС-2)*
E10-276#55-6' Ф39*
CT13 111-754#ДОП.ВЫП.1(=19)' 2,06.Ф39' 1,75' СТОИМОСТЬ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ 14ММ' M2*
X51,1,(1,10.50+0,23.6).0,001=Ф185*
E10-28#4-1' 0,05.0,103.3,45.2' ' УСТАНОВКА ИМПОСТОВ ИЗ СОСНОВЫХ БРУСКОВ СЕ4 103X50ММ*
E10-99#18-2' 31,1' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ СВЫШЕ 2М2*
C122-312' 3,17.31,1' ' + (СЕ4 103X50ММ)*
C122-191' 0,81.31,1*
E10-254#52-3' 38+18,3' ' УСТАНОВКА СОСНОВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ*
C122-322(A1.2,5)#K=2,5' 1,12.14' ' СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ СЕ4 120X20ММ*
C122-312(A1.1,42)#K=1,42' 1,12.24' ' ТОЖЕ СЕ4 80X120ММ*
C122-322(A1.1,25)#K=1,25' 1,12.18,3' ' ТОЖЕ 20X60ММ*
E10-32#6-1' 16,3*
E15-741(A2+(1,79-1,21).0,77#)#ССРСЦ 41 P1 П575,576#202-1-41' 31,1' ' + (ТОЛЩ 4ММ)*
CT4ПР-Т 07-27-01МГ#ДОП3 П14# K=1,25(=19)' 0,37+0,55+0,12+0,19+0,72+0,042+0,2+0,033+0,326+0,0222' 40,1,25,1,
          02' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ' M3
          *
E15-614(A2=22,07)(A3=0,03)#164-8' Ф185' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА*
E8-190#22-2' 12,10,35' ' + (ДЛЯ УСТРОЙСТВА И ОТДЕЛКИ ПЕРЕГОРОДКИ В ОСЯХ Б/3-7)*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
C140-8232#ССЦ ТОМ1#P2 П2-12' 0,023,(Ф23+Ф22)+0,0083,Ф24' 23,50*
C140-8465#ССЦ ТОМ1#П6-1#ПР-Т06-13-01#П1.01.052' 0,0504,(Ф23+Ф22);0,001+0,0294,Ф24;0,001' 68-(52,4-47,20),1,
          02*
C140-8226#ТОЖЕ П2-4' 0,0025.20' 24,40*
608-76#ССЦ ТОМ3#П865' 11' 0,85' СБОРНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 1ПР1-12.12,6' ШТ*
608-76#ТОЖЕ#П866' 7' 1,43' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР1-12.12,14' ШТ*
608-76#ТОЖЕ П868' 2' 2,23' ТОЖЕ МАРКИ 1ПР3-19.12.14' ШТ*
P14' M2' 4,5+24+45,3+454,4+123,3+29*
П2##ПОДГОТОВКИ ПОД ПОЛЫ 2 ЭТАЖА##*
E11-53(A1+(1,25-0,77),1,02#)#ПР-Т07-06#П1559#7-4' 45,3' ' + ТОЛЩ 25ММ*
E11-55(PM8227)#8-1' 168,6' ' + ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА M150*
E11-56(PM8227)(A1.6)(P1,6)#K=6 #8-2' 45,3' ' + УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ НА 30ММ*
E11-63#9-3' 123,3*
П2##ЧИСТЫЕ ПОЛЫ 1 И 2 ЭТАЖА##*
E11-132(PM8226)#20-1' 4,5' ' + (МОЗАИЧНЫЕ ИЗ БЕТОНА M200 НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ M150)*
E11-135(PM8226)#20-3' 24' ' + НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ M150*
E11-207#28-1' 45,3*
E11-185#27-2' 454,4+123,3*
E11-67(PM8070)(PM8228)#11-1' 29' ' + ИЗ БЕТОНА M200*
E11-68(PM8070)(A1.2)(ВП) 11-2' 29' ' + (УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ)*
П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
CTССЦ ТОМ1 П3-135#ПР-Т06-14-01#ПРИМЕ4.П8(=11)' 1,01.4,5' 5,84-5,35.0,1,1,02' ПЛИТЫ МОЗАИЧНЫЕ ТОЛЩ 20ММ ИЗ Б
          ЕТОНА M200' M2*
C140-8227#ССЦ ТОМ1#П2-5' 2,04.1,68+0,51,6.0,45+2,11.0,05+2,23,0,24' 25,90*
```

```
C140-8070#ТОЖЕ П1-29' 3,06.0,29-0,51.0,29.2' 29,30*
C140-8228#ТОЖЕ П2-6' 0,16.0,29' 28,10*
P10' M2' 9,63+3,49+27,79+6,14+24,03*
E10-105#20-1' 9,63*
E10-106#20-2' 3,49*
E10-107#20-3' 27,79+6,14*
E10-142#26-3' 6,14*
E10-107(A5,1,2)(P1,1,2)#T.4.П1.2#29-6' 24,03' ' + (ОФАНЕРОВАННЫХ)*
C122-217' 5.56*
C122-218' 3,18+5,4*
C122-219' 6,03+10,05' ' ТОЖЕ МАРКИ АГ21-10*
C122-220' 7,2' ' + (АО21-9)*
C122-218' 3,18+10,8' ' + (ОФАНЕРОВАННЫХ)*
C122-219' 10,05' ' + (АГ21-10 ОФАНЕРОВАННЫХ)*
C122-223' 3,49' ' + (АГ24-15 ОФАНЕРОВАННЫХ)*
C122-241' 3,07+3,07' ' + (АН21-15АЩР1П)*
CT14ССРСЦ T.4.#П55 ТАБЛ18(=19)' 1.59,2.2+1,8,2,6+2,01,2,5+3,49,2' 4,59' ДОБАВЛЯЕТСЯ НАДБАВКА НА ОБЛИЦОВКУ А
          ВЕРНЫХ БЛОКОВ ДУБОВЫМ ШПОНОМ С ДВУХ СТОРОН' M2*
CT15ССРСЦ#ТОЖЕ(=19)' (0,7,2,1+2.2).2+5.6,6+5,8,5+7,4,1' 0,13' ТОЖЕ НА ОБЛИЦОВКУ КРОМОК ПОЛОТЕН ДВЕРЕЙ ВСЕХ
          ОФАНЕРОВАННЫХ БЛОКОВ' МП*
CT16ССРСЦ ДОП.В.1#ТАБЛ20П3 П171(=19)' 5,56' 2,58,0,37' ДОБАВЛЯЕТСЯ ДОПЛАТА ЗА ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АГ21-7
          МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' M2*
CT16ТОЖЕ П170(=19)' 3,18+1,8' 2,03.0,37' ТОЖЕ БЛОКОВ МАРКИ АГ21-8,АГ21-9' M2*
CT16ТОЖЕ П169(=19)' 6,03' 2,01.0,37' ТОЖЕ БЛОКОВ МАРКИ АГ21-10' M2*
CT16ТОЖЕ П174(=19)' 7,2' 1,76.0,37' ТОЖЕ БЛОКОВ МАРКИ АО21-9' M2*
П2##СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ#*
C111-447-1(.0)' 2*
C111-448-1(.0)' 34*
C111-449-1(.0)' 1*
E10-136#25-5' 10,05*
E15-731#201-6' 0,75,4+0,56.1,305,2.2' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ Т
          ОЛЩ 4ММ*
P11' M2' 0,83.4+1,53.6+2,32.17+13,8*
П2##(БЕЗ УЧЕТА БЛОКОВ В СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ)##*
E10-80#13-9' 0,83 4+1,53.6*
E10-81#13-10' 2,32,(21-4)*
C122-5' 0,83,4' ' + (ОС15-6)*
C122-31' 1,53,6' ' + (ОС12-13,5В)*
C122-32' 2,32.17' ' + (ОС18-13.5Г)*
C111-432(.0)' 6*
C111-433(.0)' 4*
C111-434(.0)' 17*
E15-707#201-2' 0,83,4+1,53,6+2,32.17*
E10-155#29-6' 0,06:(0,075.0,04)+0,05:(0,02,0,02)+0,35:(0,04.0,025)' ' УСТАНОВКА СОСНОВЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ*
C122-318' 0,06:(0,075.0,04).1,12' ' СТОИМОСТЬ НАЩЕЛЬНИКОВ СЕ4 75Х40ММ*
C122-320' 0.05:(0,02.0,02).1,12' ' ТОЖЕ СЕ4 20Х20ММ*
C122-320(A1.2,27)#K=2,27' 0,35:(0,04,0,025).1,12' ' ТОЖЕ СЕ4 40Х25ММ*
E15-741(A2+(1,79-1,21).0,77#)#ССРСЦ 41 P1 П575,576#202-1-41' 13,8' ' + (ТОЛЩ 4ММ)*
CT4ПР-T07-27-01МГ#ДОП.3П14#K=1,25(=19)' 0,06+0,05+0,35' 40.1,25,1,02' ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯ
          ЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ' M3*
P19' M2ГОР.ПР' (1,8+1,7+4,2).2,03+4,88.1,1*
П2##НР1 И НР2##*
X(2.0,5.2,2.1,15+1,7,1,15+0,5,(1,15+3,4),4,2,2),0,38=Ф25*
X0,5.(4,59+0,29),3,45.0,25+1.06.1,2,0,38+1,06,3,45,0,38=Ф26*
XФ25+Ф26=Ф27*
E8-30(PM8231)(PM8466)#5-1' Ф27*
E7-734(PM8224)#57-2' 1,35.23+1,2,19=Ф28 Ф28,1*
E6-173(PM8070)#16-1' 0,22*
C124-12' 0,02*
```

```
430
431  E6-83#9-7' 0,002*
432  E7-445(РМ8226)#38-10-1.8' 2*
433  П2##СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ##*
434  C140-8232#ССЦ ТОМ1#П2-12' Ф27.0,23' 23,50*
435  C140-8466#ТОЖЕ П6-1' 380.Ф27' 68*
436  C140-8224#ТОЖЕ П2-2' Ф28.0,25.0,01' 21,90*
437  C140-8070#ТОЖЕ П1-29' 0,22.1,015' 29,30*
438  C140-8226#ТОЖЕ П2-4' 0,006' 24,40*
439  608-92338#ТОЖЕ ТОМ3 П777' 20' 6,62' СБОРНЫЕ СТУПЕНИ С МОЗАИЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ МАРКИ ЛС-16' ШТ*
440  608-92338#ТОЖЕ П786' 2' 6,68' ТОЖЕ МАРКИ ЛС14В' ШТ*
441  608-92338#ТОЖЕ П795' 1' 6,22' ТОЖЕ МАРКИ ЛС14Н' ШТ*
442  608-92338#ТОЖЕ П783' 19' 5,72' ТОЖЕ МАРКИ ЛС12-17' ШТ*
443  608-76#ТОЖЕ П877' 2' 9,82' СБОРНАЯ ПЕРЕМЫЧКА МАРКИ 1ПР8-38.12,22' ШТ*
444  Р19 НАРУЖНАЯ' М2Г.ПР' 10,51.1,35*
445  X1,47.(1,63+0,15).0,38.2+1,47.(3,28+0,15).0,38.2=Ф200*
446  E8-72(РМ11405)(РМ8466)(РМ8232)#9-1' Ф200*
447  E7-506(РМ8226)#41-4-1,8' 2*
448  E6-173(РМ8070)#16-1' 0,22.2*
449  C124-12' 15,84.2.0,001*
450  E15-77(РМ8251)#12-1' 1,2.0,325.30' ' УКЛАДКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ*
     E8-45(РМ823)(РМ8466)#5-9' (3,7+2+3,7+2,2+1,4).1=Ф29 Ф29,1' ' КЛАДКА ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА
451
452  П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
453  C140-8232#ССЦ ТОМ1#П2-12' Ф200.0,23+Ф29.0,023' 23,50*
454  C140-8466#ТОЖЕ#П6-1' 210.Ф200' 68*
455  C140-11406#ТОЖЕ#П6-4#ПР-Т#06-13-01#П1.03.014' 175,Ф200+504.Ф29' 122-(103-93,5).1,02*
456  C140-8226#ТОЖЕ #П2-4' 0,006.2' 24,40*
457  C140-8070#ТОЖЕ П1-29' 0,44.1,015' 29,30*
458  СТ17ССЦТОМ1#П2-30(=11)' 1,2.0,325.30.0,1.0,2' 23,70' РАСТВОР-ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6' М3*
     608-92333#ССЦТОМ1#П11-167' 1,35.3,913' 10,8' ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУП
459          ЯМИ,МАРКИ 2ЛМФ39.14.17-5' М2*
460  608-92339#ТОЖЕ П11-173' 1,2.30' 1,67' ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРКИ 1ЛН12.3' М*
461  СТ18ССЦ ТОМ1#ПРИЛОЖ2(=11)' 1,2,30.0,325' 3,09' ДОБАВЛЯЕТСЯ НА МОЗАИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОСТУПЕЙ' М2*
462  (23,0+4,9+15+12+60+17,2+7,7+7,3+6,5+4,3+3,2+2,1+21,5+5,9,[illegible],8+12,0+3,8+4,0.1,3+5,0=Ф142*
463  .(0,25+0,51+2,2+0,12+0,12+3,0+0,255+0,51+0,26+0,51).4,5-2,2.2,37-2,4.1,5=Ф143*
464  (0,51+0,26+3,0-0,255+0,255+0,12+0,38+1,2+0,065+1,29+0,12+1,135+0,38+0,26.5).3-1,59=Ф144*
465  (0,12+0,85.5+0,065,3+0,12+0,12+1,135+1,29+1,2+0,38+0,38+0,12+0,065).3-1,59=Ф145*
466  (8,5+1,9+1,6).6=Ф146*
467  (8,5+1,9+1,6).5-1,8.2=Ф147*
468  (3,0-0,255+0,12+0,38+0,26+0,12+0,85,5+0,12,2+0,065,3+0,3[illegible].4+0,64.2+0,51.2),3=Ф148*
469  ((6,0-0,12).2+3,2,2+0,26.4+(0,4+0,12).2).3-2,2,2,37-1,8,[illegible]=Ф187*
470  (2,68.2+2,8.2) 3-1,8=Ф149*
471  [illegible],0,25.2,37=Ф150*
472  X 0,12+4,32+1,5-0,9).4+(0,[illegible]+0,255),5=Ф151*
473  X(3,0-0,4-0,38+0,255+0,35+ ,065+0,35+0,4,2),5-1,5,2,37=Ф152*
474  X[illegible],25,3-1,8,2+((0,51+0,64+0,51).2+0,38.5),3=Ф153*
475  X([illegible],0.2+1,3),2,7-2,01.3-1,[illegible]=Ф154*
476  X([illegible],6+3,5).2,7-2,01=Ф155*
477  X([illegible],3+2,7,2).2,2-1,8=Ф156*
478  X4 3,0,5=Ф157*
479  X([illegible],13,2+4,7+1,3+1,5+4,0+2 5+1,2+1,6+1,5).2,2-1,8.2=Ф158*
480  X([illegible],0,2+3,0+0,42.2).2,7-1,[illegible]=Ф159*
481  X([illegible],5+1,6).2,7-2,01=Ф160*
482  X2 4,2,2-1,8+(6,3+4,7+0,26+0,26),(6-3,3)=Ф161*
483  X([illegible],5.2+1,2.2+1,6.2+5,5.2) [illegible],2=Ф162*
484  X([illegible],128+0,5.2).(9,5-3,3)=Ф[illegible]3*
     XФ [illegible]3+Ф144+Ф145+Ф146+Ф147+Ф 87+Ф148+Ф149+Ф150+Ф151+Ф152+Ф[illegible]53+Ф154+Ф155+Ф156+Ф157+Ф158+Ф159+Ф160+Ф161+Ф162+Ф
485          163=Ф171*
     X4[illegible],8+77,7+52,2+12,2=Ф186*
```

```
X(2,68.2+3,0.2).1,2=Ф164*
X((1,135+1,29+1,2),4+(0,85.5+0.065.3).4).1,2=Ф165*
X(6,0.2+2,2.2+4.8.2+0,38+0,12).3,0-2,01=Ф166*
X(4,96.2+4,7.2).2,7-2,01=Ф167*
ХФ164+Ф166=Ф172*
ХФ165+Ф167=Ф174*
X14,8 (0,16+0,36+0,125+0,09+0,06+0,27)+115,5.(0,15+0,3.2)+80+13,2.(0,082+0,022.2)=Ф175*
X0,72:(0,05 0,103).(0,05.2+0,103.2)+0,2:(0,08.0,12).(0,08+0,12,2)+0,048:(0,02.0.12).(0,12+0,06)+0,326;(0,02
    0,2).(0,12+0,02)+18.(0,06+0,02.2)+105.(0,04+0,02)=Ф188*
X(2,68.2+3.2).1,8-0,8.1,8=Ф168*
X((1,135+1,29+1,2),4+(0,85.5+0,065.3).4).1,8-1.1,8.6=Ф169*
X(1,2.6+0,85.4+0,85.4+0,065.3).1,8-0,7.1,8,6=Ф170*
ХФ168+Ф169+Ф170=Ф173*
Р16' М2' Ф142+Ф173+Ф172+Ф174+Ф171+Ф175+Ф186+Ф39.2+(45,3+421+123,3),0,1+421+123,3+Ф188+112-6+(27,79+6,14),0,
    1+20,5+2,06.Ф10*
Е15-297(РМ8251)#59-4' Ф142*
Е15-82#14-1' Ф173*
Е15-254(РМ8251)#55-1-11' Ф172*
Е15-256(РМ8251)#55-5-11' Ф174*
Е15-325#65-1' Ф171*
Е15-658#168-1' Ф172*
Е15-660#168-3' Ф174*
Е15-662#168-5' Ф171+Ф186+Ф39,2+Ф10.2,06*
Е15-508#153-1' Ф142*
Р15-641#165-7-29' Ф188' ' ПОКРЫТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОСТЕКЛЕННОЙ ЧАСТИ СТЕНЫ ЗАЛА ВЫШЕ ОТМ 6М ПО ОСИ Б*
Е15-635#165-4-29,30' Ф175+112*
Е15-637#165-5-29,30' 6' ' + (ТАМБУРА)*
Е15-563#159-3' 45,3,0,1+421+123,3+(421+123,3),0,1' ' + И ПЛИНТУСОВ*
Р15-564#159-4' (27,79+6,14).0,3+2,97.2.16.(0,05+0,026)' ' УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ И
    НАЛИЧНИКОВ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЕРЕГОРОДОК*
П2##ОГРАЖДЕНИЕ АНТРЕСОЛИ,ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЦЫ,ПЕРЕГОРОДОК БИБЛИОТЕКИ##*
Е20-696(=1)#18-1' 5,14.32+3,77.5,7' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ОГРАЖДЕНИЯ*
Е15-614#164-8' 0,02.4.32' ' + (СТОЕК)*
Р10-254#52-3' 32*
С122-363(А1 2,7)#К=2,7' 14,8' ' СТОИМОСТЬ ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ(КЛЕЕНОГО)*
Е10-32(А2-125,0,0143#)(Р2256=0,022)#ССРСЦ 42 Р2#П344#6-1' 80*
С122-322(А1,2,22)#К=2,22' 880' ' СТОИМОСТЬ ПРОФИЛИРОВАННЫХ ДОСОК СЕЧ 97Х22ММ*
Р10-32(А2-125,0,0143-87,10.0,033#)(Р2256=0,033)#ССРСЦ 42 Р2 П344,346#6-1' 17,3' ' + ТОЛЩ 30ММ*
Е10-32(А2-125 0,0143+104.0,0242#)(Р2256=0,0242)#ТОЖЕ П344,345#6-1' 13,2.0,164' ' + ТОЛЩ 22ММ*
СТ4ПР-Т 07-27-01МГ#ДОП3 П14#К=1,25(=19)' 14,8.0,36.0.11+0,52+1,76+0,12+13,2,0,164' 40,1,28,1,02' ГЛУБОКА ПР
    ОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ' М3*
П2#ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК КИНОПРОЕКЦИОННОЙ И ПЕРЕМОТОЧНОЙ##*
Е34-354#61-15' 20,5*
СТ19 111-769#ПР-Т06-14-01#П6-021(=19)' 20,5,1,03' 10,70+(9,10-8),1,02' СТОИМОСТЬ ГИПСОВЫХ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИХ
    ПЕРФОРИРОВАННЫХ ПЛИТ' М2*
П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
С140-8251(=10)#ССЦ ТОМ1#П2-30' 0,0006,Ф142+0,0151,Ф172+0,0187,Ф174' 23,70' РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1
    6' М3*
С140-8257#ТОЖЕ П2-36' 0,0006.Ф171' 22,80*
Р17' М2' 45+44+86*
Е15-635#165-4-29,30' 45' ' + (ПАРАПЕТА ГЛАВНОГО ФАСАДА,СТЕН ТАМБУРА И СТЕН В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТАХ)*
Е15-637#165-5-29,30' 44' ' + (НАВЕСА ПО ОСЯМ А И В)*
Е15-641#165-7-29,30' 86' ' ТОЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВИТРАЖА ГЛАВНОГО ФАСАДА*
Р18' М13Д' 5064,4*
П2#ЭСТРАДА ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА#*
Е8-49(РМ8466)(РМ1232)#6-2' 0,38,0,25.0,93,26=Ф64 Ф64,1*
Е8-36(РМ8466)(РМ1232)#5-4' (1,02+0,12+1,0+0,75:,1,0,25+(1,0+1,8),1,0,12=Ф65 Ф65.1*
Е10-192 #36-2' 0 9' ' УКЛАДКА ЛАГ ИЗ БРУСЬЕВ*
Е11-185#27-2' 60'
```

```
539   539   E10-32(A2-125.0,0143+104.0,022#)(P2256=0,022)#ССРСЦ 42 P2#П344,345#6-1' 10,8,0,94+10,8.0,08+10,8.0,08' ' +
                (ТОЛЩ 20ММ БОКОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЭСТАРДЫ)*
540   540   E10-32(A2-125.0,0143+104.0,044#)(P2256=0,044)#ТО*Е#6-1' 10,8,0,15' ' + (ТОЛЩ 40ММ ПО ВЕРХУ ЭСТРАДЫ)*
541   541   E10-146#28-1' 1,68,0,9+0,9,(0,9+0,56)+1,8,0,9+1,68,1' ' УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ЭСТРАДЫ ИЗ ДОСОК*
542   542   E15-635#165-4-29' 10,8.1+10,8.(0,15+0,04+0,04)*
543   543   П2#ПАНЕЛИ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПД-1#*
544   544   E10-150#29-1' 2,62,0,32,3' ' УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ*
545   545   C122-317' 5,88,3' ' СТОИМОСТЬ РАМОК ИЗ СОСНОВЫХ БРУСКОВ СЕ4 60Х60ММ*
546   546   F10-155#29-6' 30,3' ' ПРИШИВКА К РАМКАМ СОСНОВЫХ РЕЕК*
547   547   C122-331' 30,3,1,12' ' СТОИМОСТЬ РЕЕК СЕ4 20Х20ММ*
548   548   E15-641#165-7-29' 5,88.(0,04.2+0,06),3+30.3.(0,02.2+0,02.2)' ' ПОКРЫТИЕ ПАНЕЛЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
549   549   П2#ПАНЕЛЬ ДЕКОРАТИВНАЯ ПД-2#*
550   550   E34-343#61-4' 0,37,0,32.2' ' УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ ИЗ ДСП ОФАНЕРОВАННОЙ*
551   551   П2#ОКНО КИНОПРОЕКЦИОННОЙ#*
552   552   E10-28#4-1' 0,72.0,2 0,12' ' УСТАНОВКА СОСНОВЫХ БРУСКОВ*
553   553   E10-32(A2-125.0,0143+104.0,022#)(P2256=0,022)#ССРСЦ 42 P2#П344,345#6-1' 6,1,0,15' ' + ТОЛЩ 20ММ*
554   554   E15-303(PM8257)#60-6' ((0,23+0,23+0,54).2+0,36.2).0,38+1,72.0,38=Ф66 Ф66.1*
555   555   E15-307#61-4' Ф66*
556   556   П2#ЗАЭКРАННАЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ ОБШИВКА#*
557   557   E34-319#59-3' 8*
558   558   E34-329#60-2' 8*
559   559   E34-332#60-5' 8*
560   560   E15-298(PM8257)#60-1' 8*
561   561   E15-246(PM8257)(ВП)#55-5' 8' ' + ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ПОЗ.15-298*
562   562   П2#ПРИЛАВОК ГАРДЕРОБНЫЙ#*
563   563   E10-154#29-5' 7' ' УСТАНОВКА ПРИЛАВКОВ*
564   564   CT20ПР-Т#56-01-01МГ#П70(=19)' 7' 23,3.1,08' СТОИМОСТЬ ПРИЛАВКОВ ГАРДЕРОБНЫХ' ШТ*
565   565   П2#ВЕШАЛКА ГАРДЕРОБА#*
566   566   E6-84#9-8' 4,79,20,1.0,001*
567   567   E20-696(=1)#18-1' 9,18,14' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ИЗ ТРУБ*
568   568   E10-28#4-1' 0,15.0,06.0,06,14' ' УКЛАДКА ДЕРЕВЯННОГО БРУСКА*
569   569   E10-32(A2-125,0,0143+87,10.0,0275#)(P2256=0,0275)#ССРСЦ П344,346#6-1' 1,5.0,15.14' ' ОБШИВКА КАРКАСА ДОСКАМ
                И ТОЛЩ 25ММ*
570   570   E15-635#165-4-29' 1,5.0,15.2.14+3,3.0,025.14' ' ПОКРЫТИЕ ДОСОК ЛАКОМ*
571   571   E20-696(=1)#18-1' 0,28,210' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНОВ*
572   572   CT21ПР-Т01-21#СТР88 К=1(=19)' 0,28,210.0,001' 900.1,02' ХРОМИРОВАНИЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОНШТЕЙНОВ' Т*
573   573   E13-153(A1,2)#18-6' 1,88.14.0,188' ' + (МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК)*
574   574   П2#УСТРОЙСТВО СЕЙФА РАЗДВИЖНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ(ЧЕРТ АС-6)#*
575   575   E10-28#4-1' 0,31*
576   576   F10-32#6-1' 15,5.0,41*
577   577   П2#УСТРОЙСТВО ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ#*
578   578   E20-696(A2-0,29.100#)(=1)#ССРСЦ 43 П1062#18-1' 264,66+25,55' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ*
579   579   C113-139( 0)' 60' 0,82*
580   580   E7-285#17-1' 44,4.0,001' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОДВЕСОК*
581   581   П2#ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭСТРАДЫ,ПАНЕЛЕЙ ДЕКОРАТИВНЫХ,СЕЙФА,ОКНА КИНОПРОЕКЦИОННОЙ,ЗАВКРАННОЙ ОБШИ
                ВКИ И ВЕШАЛКИ#*
582   582   CT4ПР-Т07-27-01МГ#ДОП.3П14#К=1,25(=19)' 0,9+2,4+0,1+0,1+0,1+0,5+0,04+5,88.0,06.0,04.3+30.0,02.0,02.3+6,1,0,
                15.0,02+0,72.0,2.0,12+12,3.0,1.0,04+1,5.0,15.0,025.14+0,15.0,06.0,06+0,31+0,13' 40,1,25,1,02' ГЛ
                УБОКАЯ ПРОПИТКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ГОРЯЧИМ РАСТВОРОМ АНТИПЕРЕНА В АВТОКЛАВАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ' М3*
583   583   П2#СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ МАТЕРИАЛОВ#*
584   584   C140-8232#ССЦ ТОМ1#П2-12' 0,22.Ф64+0,23.Ф65' 23,50*
585   585   C140-8466#ТОЖЕ П6-1' 404.Ф64+380,Ф65' 68*
586   586   C140-8257#ТОЖЕ#2-26' 0,052,Ф66' 22,8*
587   587   К ИВАНОВ' БЕК' СТАРОДОНОВА*
```

Альбом УП

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

сметной стоимости глухих асбестоцементных панелей наружных стен толщ. I64 мм на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит к типовому проекту клуба в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зад на 200 мест. Вариант при расчетной температуре -30°С, -40°С

Сметная стоимость I7,28 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 4,29 руб.

Составлена в ценах I984 г.

Основание: чертежи сер.I.232-3 вып.I2 и альбом II.

Общая площадь панелей ПРI-I5.28.I7, ПРI-I5.33.I7, ПРI-15.36.I7, ПИ-2, ПИ-3, ПИ-4 = 440,85 м2

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Затраты труда, заработная плата и эксплуатация машин											
I	I0-28 4-1	Устройство каркаса панелей из сосновых брусков сеч. 44xI44 70xI44 мм	м3	II,79	I4,20	I2,9	I,30	0,39	I67,42	I52,09	I5,33	4,60	I67,42
		Затраты труда	чел.-ч.	II,79	24	-	-		-	-	-		(282,96)
2	I0-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса	м3	II,79	I,5I	I,48	0,03	0,0I	I7,80	I7,45	0,35	0,I2	I7,80
		затраты труда	чел.-ч.	II,79	2,94	-	-		-	-	-		(34,66)
3	26-36 8-9	Заполнение каркаса панелей полужесткими минераловатными плитами д=I25 кг/м3 при толщине I44 мм	м3	57,22	7,68	6,60	I,08	0,32	439,45	377,65	6I,80	I8,3I	439,45
		затраты труда	чел.-ч.	57,22	II,4	-	-		-	-	-		(652,3I)
4	34-348 6I-9	Обшивка каркаса панелей плоскими асбестоцементными листами толщиной I0 мм (ГОСТ I8I24-75 окрашенными и неокрашенными)	I00 м2	8,895	II0,79	I09,0	I,79	0,54	985,48	969,56	I5,92	4,80	985,48
		затраты труда	чел.-ч.	8,895	I96	-	-		-	-	-		(I743,42)
5	26-70 I3-7	Устройство пароизоляции по внутренней поверхности плит (обшивки) из полиэтиленовой пленки толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82)	I00 м2	4,485	I4,89	I4,4	0,49	0,I5	66,78	64,58	2,20	0,67	66,78
		затраты труда	чел.-ч.	4,485	9,8I	-	-		-	-	-		(44,0)
6	6-83 9-7	Установка петель и закладных деталей	т	0,289	I25,4	I24,0	I,40	0,42	36,24	35,84	0,40	0,I2	36,24
		затраты труда	чел.-ч.	0,289	2I0	-	-		-	-	-		(60,69)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I3-22I 24-I	Укладка слоя нетвердеющей строительной мастики УМС-50 по периметру панелей и под шурупы	м2	I59,5	0,56	0,44	0,I2 0,04	89,32	70,I8	I9,I4 6,38	89,32
		затраты труда	чел.-ч.	I59,5	0,73	-	-	-	-	-	(II6,44)
		Итого по разделу I:						I802,49	I687,35	II5,I4 35,00	I802,49
		затраты труда	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	2934,48
		П. Стоимость материалов									
I	сб.СРСЦ ч.II р.2 п.337	Бруски сосновые сеч.44хI44, 70хI44мм	м3	II,79	96,70	-	-	II40,09	-	-	-
2	Сб.СЦ Моск.обл, т.I табл.3-I п.I3	Петли ПП-I: а) пластина	т	0,060	4I3,00	-	-	24,78	-	-	-
	-"- п.I4	б) хомут из круглых стержней с резьбой и гайкой	"	0,060	576,00	-	-	34,56	-	-	-
3	Сб.СРСЦ п.I55	Клей эпоксидный ЭПЦ-I	"	0,0II	3570,0	-	-	39,27	-	-	-
4	-"- п.I85	Клей КБ-3	кг	I7,28	2,73	-	-	47,I7	-	-	-
5	Сб.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-I п.I3	Закладные детали ЗД-2	т	0,I685	4I3,00	-	-	69,59	-	-	-
6	Сб.СРСЦ ч.I р.I п.30	Листы асбестоцементные плоские толщиной I0 мм прессованные неокрашенные (ГОСТ I8I24-75) цена: 640,0:300,0=2,I3 889,5х0,5хI,05=467,0	м2	467,0	2,I3	-	-	994,7I	-	-	-
7	-"- Пр-нт № 06-04 стр.6I п.4	Листы асбестоцементные плоские толщиной I0 мм прессованные окрашенные эмалями КО (ГОСТ I8I24-75) цена:640,0:300,0+I,3хI,02=3,46	"	467,0	3,46	-	-	I6I5,82	-	-	-
8	Сб.СРСЦ т.I р.IУ р.I24	Плиты полужесткие минераловатные объемным весом I25 кг/м3 (ГОСТ 9573-82)	м3	57,22	23,4	-	-	I338,95	-	-	-
9	-"- р.XШ п.I27 Пр-нт 05-02 п.I2-999 п.I2-964	Пленка полиэтиленовая толщ.0,05 мм (ГОСТ I0354-82) цена:8II,0+(780-750)х1,02=842,0	т	0,02I	842,0	-	-	I7,68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	-"- р.I п.257	Мастика УМС-50	кг	I28,55	0,32	-	-	4I,I4	-	-	-
II	-"- п.632	Шурупы стальные 5х45 мм (ГОСТ II45-80)	т	0,039	485,0	-	-	I8,92	-	-	-
I2	-"-п.2I8	Краска огнезащитная	"	0,II6	598,00	-	-	69,37	-	-	-
		Итого стоимость материалов:						54 52,05			
		Всего стоимость панелей						7254,54	I687,35	II5,14 35,0	I802,49
		Всего стоимость панелей с к=I,05						76I7,27	I77I,72	I20,90 36,75	I892,62
		Затраты труда с к=I,05						-	-	-	(308I,20)
		Стоимость на 1 м2 панели						I7,28	4,02	0,27 0,08	4,29
		Затраты труда	чел.-ч.								(6,99)

Главный инженер проекта Ю.Н.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.А.Стародонова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

сметной стоимости глухих угловых асбестоцементных панелей наружных стен толщиной 164 мм на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест). Вариант при расчетной температуре -30^0С, -40^0С

Сметная стоимость 18,07 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 4,14 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи сер.1.232-3, вып.12 и альбом П

Общая площадь панелей ПУ-5.28.17-В,ПУИ-1, ПУИ-3, ПУИ-4 = 99,43 м2

№№ пп,	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксп. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе эксп. машин	в т.ч. з/пл.	Норм. условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		I. Заработная плата и эксплуатация машин											
1	10-28 4-1	Устройство каркаса панелей из сосновых брусков сеч. 44х144, 70х144мм	м3	3,812	14,20	12,9	1,30	0,39	54,13	49,17	4,96	1,49	54,13
		затраты труда	чел.-ч.	3,812	24	-	-		-	-	-		(91,49)
2	10-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса	м3	3,812	1;51	1,48	0,03	0,01	5,76	5,64	0,12	0,04	5,76
		затраты труда	чел.-ч.	3,812	2,94	-	-		-	-	-		(11,21)
3	26-36 8-9	Заполнение каркаса панелей полужесткими плитами минераловатными γ = 125 кг/м3 при толщине 144 мм	м3	11,4	7,68	6,60	1,08	0,32	87,55	75,24	12,31	3,65	87,55
		затраты труда	чел.-ч.	11,4	11,4	-	-		-	-	-		(129,96)
4	34-348 61-9	Обшивка каркаса панелей плоскими асбестоцементными листами толщиной 10 мм (ГОСТ 18124-75 окрашенными и неокрашенными)	100 м2	1,845	110,79	109,0	1,79	0,54	204,41	201,11	3,30	1,00	204,41
		затраты труда	чел.-ч.	1,845	196,0	-	-		-	-	-		(361,62)
5	26-70 13-7	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной 0,05 мм (ГОСТ 10354-82) по внутренней поверхности плит	100 м2	1,02	14,89	14,4	0,49	0,15	15,18	14,68	0,50	0,15	15,18
		затраты труда	чел.-ч.	1,02	9,81	-	-		-	-	-		(10,01
6	6-83 9-7	*Установка петель и закладных деталей* на каркасе панелей	т	0,099	125,4	124,0	1,4	0,42	7,40	7,32	0,08	0,02	7,40
		затраты труда	чел.-ч.	0,099	210,0	-	-		-	-	-		412,39)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I3-22I 24-I	Укладка слоя нетвердеющей строительной мастики УМС-50 по периметру панелей	м2	32,0	0,56	0,44	0,I2 0,04	I7,92	I4,08	3,84 I,28	I4,08
		затраты труда	чел.-ч.	0,32	0,73	-	-	-	-	-	(23,36)
		Итого по разделу I:	руб.					392,35	367,24	25,II 7,63	392,35
		Затраты труда	чел.-ч.								(640,04)
		П. Стоимость материалов									
I	Сб.СРСЦ ч.II р.3 п.337	Бруски сосновые сеч. 44хI44, 70хI44 мм, 70х200 мм	м3	3,8I2	96,70	-	-	368,62	-	-	-
2	Сб.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-I п.I3	Петли ПП-I: а) пластина	т	0,0I23	4I3,00	-	-	5,08	-	-	-
	п.I4	б) хомут из круглых стержней с резьбой и гайкой	т	0,0I23	576,0	-	-	7,08	-	-	-
3	Сб.СРСЦ ч.I р.I3 п.I54	Клей эпоксидный ЭПЦ-1	т	0,0022	3570,0	-	-	7,85	-	-	-
4	-"- ч.I р.I п.58	Болты с гайками и шайбами	"	0,042	573,0	-	-	24,07	-	-	-
5	-"- п.I89	Клей КБ-3	кг	8,6	2,73	-	-	23,48	-	-	-
6	-"- ч.I р.I п.30	Листы асбестоцементные плоские толщиной I0 мм прессованные некрашенные (ГОСТ I8I24-75) цена:640,00:300=2,I3 (75,9хI,05=79,7 м2)	м2	79,7	2,I3	-	-	I69,76	-	-	-
7	-"- Пр-нт 06-04 стр.6I п.4	Листы асбестоцементные плоские толщиной I0 мм прессованные окрашенные эмалями КО (ГОСТ I8I24-75) цена:640,0:300+I,3хI,02=3,46	м2	II4,0	3,46	-	-	394,44	-	-	-
8	Сб.СРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Плиты полужесткие минераловатные объемным весом I25 кг/м3 (ГОСТ 9573-82)	м3	II,04	23,40	-	-	258,34	-	-	-
9	-"- р.XIII п.I27 Пр-нт 05-02 I2-555 I2-564	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82) цена:8II+ (780-750)хI,02=842,0	м2 т	I02,0 0,005	842,0	-	-	4,2I	-	-	-
I0	-"- р.I,п.257	Мастика УМС-50	кг	43,3	0,32	-	-	I3,86	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	-"- п.632	Шурупы стальные 5х45 мм (ГОСТ 1145-80)	т	0,0122	485,0	-	-	5,92	-	-	-
12	Сб.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-I п.13	Закладные детали ЗД-2	"	0,0343	413,00	-	-	14,17	-	-	-
13	Сб.СРСЦ т.I р.I п.218	Краска огнезащитная	"	0,037	598,0	-	-	22,13	-	-	-
		Итого стоимость материалов						1319,01	-	-	-
		Всего стоимость панелей угловых						1711,36	367,24	25,11 7,63	392,35
		Всего с к=1,05						1796,93	385,60	26,36 8,01	411,96
		Затраты труда с к=1,05	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	(672,04)
		Стоимость I м2 панели:						18,07	3,88	0,26 0,08	4,14
		Затраты труда на I м2 панели	чел.-ч.								(6,76)

Главный инженер проекта Ю.Н.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.А.Стародонова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

сметной стоимости асбестоцементных панелей с дверями наружных стен толщиной 164 мм на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест). Вариант при расчетной температуре -30°С, -40°С

Сметная стоимость 10,23 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 2,69 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи сер. 1232-3, вып.12

Общая площадь панелей ПРЗ-15.28.17-2, ПРЗ-15.28.17-1 = 28,77 м2 (без вычетов проемов)

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12
		I. Затраты труда, заработная плата и эксплуатация машин											
1	10-28 4-1	Устройство каркаса панелей из сосновых брусков сеч. 44х144, 70х144 мм, 60х55мм	м3	0,741	14,20	12,90	1,30		10,52	9,56	0,96		10,52
		затраты труда	чел.-ч.	0,741	24,0	-	0,39		-	-	2,29		(17,78)
2	10-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса	м3	0,741	1,51	1,48	0,03		1,12	1,10	0,02		1,12
		затраты труда	чел.-ч.	0,741	2,94	-	0,01		-	-	-		(2,18)
3	26-36 8-9	Заполнение каркаса панелей полужесткими минераловатными плитами γ = 125 кг/м3 при толщине 144 мм	м3	1,08	7,68	6,60	1,08		8,29	7,13	1,16		8,29
		затраты труда	чел.-ч.	1,08	11,4	-	0,32		-	-	0,35		(12,31)
4	34-348 61-9	Обшивка каркаса панелей плоскими асбестоцементными листами толщиной 10 мм (окрашенными и неокрашенными (ГОСТ 18124-75)	100 м2	0,244	110,79	109,0	1,79		27,03	26,60	0,43		27,03
		затраты труда	чел.-ч.	0,244	196	-	0,54		-	-	0,13		(47,82)
5	26-70 13-7	Устройство пароизоляции по внутренней поверхности плит из полиэтиленовой пленки толщиной 0,05 мм (ГОСТ 10354-82)	100 м2	0,122	14,89	14,4	0,49		1,82 0,15	1,76	0,06		1,82
		затраты труда	чел.-ч.	0,122	9,81	-	-		-	-	0,02		(1,20)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-83 9-7	Установка петель и закладных деталей на каркасе панелей	т	0,0I9	I25,4	I24,0	1,4 0,42	2,38	2,35	0,03 -	2,38
		затраты труда	чел.-ч.	0,0I9	2I0	-	-	-	-	-	(3,99)
7	I3-22I 24-I	Укладка слоя нетвердеющей строительной мастики УМС-50 по периметру панелей и под шурупы	м2	I0,3	0,56	0,44	0,12 0,04	5,77	4,53	1,24 0,41	5,77
		затраты труда	чел.-ч.	I0,3	0,73	-	-	-	-	-	(7,52)
8	I0-I07 20-3	Установка наружных дверных олоков площадью до 3 м2 в панелях	м2 проема	I6,23	0,80	0,67	0,I3 0,04	I2,98	I0,87	2,II 0,65	I2,98
		затраты труда	чел.-ч.	I6,23	I,I6	-	-	-	-	-	(I8,83)
9	I0-I42 26-3	Конопатка дверных коробок в нуружных стенах площадью до 3 м2	м2 проема	I6,23	0,I5	0,I5	-	-	2,43	2,43	2,43
		затраты труда	чел.-ч.	I6,23	0,26	-	-	-	-	-	(4,22)
I0	I2-280 8-5	Обивка оцинкованной сталью низа дверных коробок	100 м2	0,028	46,2I	45,8	0,4I 0,I2	I,29	I,28	0,0I -	I,29
		затраты труда	чел.-ч.	0,028	83	-	-	-	-	-	(2,32)
		Итого по разделу I:						73,63	67,6I	6,02 I,85	73,63
		Затраты труда	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	(II8,I7)
		II. Стоимость материалов									
I	Сб.СРСЦ ч.II р.2 п.337	Бруски сосновые сеч.44хI44, 70хI44, 60х55 мм	м3	0,74I	96,70	-	-	7I,65	-	-	-
2	Сб.СЦ Моск.обл. том I табл.3-I п.I3	Петли ШП-I: а) пластины	т	0,004	4I3,00	-	-	I,65	-	-	-
	п.I4	б) хомуты из круглых стержней с резьбой и гайкой	"	0,004	576,00	-	-	2,30	-	-	-
3	Сб.СРСЦ ч.I р.I3 п.I54	Клей эпоксидный ЭПЦ-I	"	0,00I	3570,0	-	-	3,57	-	-	-
4	-"- п.I85	Клей КБ-3	кг	I,4	2,73	-	-	3,82	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Сб.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-1 п.I3	Закладные детали ЗД-2	т	0,0II	4I3,00	-	-	4,54	-	-	-
6	Сб.СРСЦ ч.I р.I п.30	Листы асбестоцементные плоские толщиной I0 мм прессованные неокрашенные (ГОСТ I8I24-75) цена:640,00:300,0=2,I3 (24,4x0,5xI,05=I2,8I)	м2	I2,8I	2,I3	-	-	27,29	-	-	-
7	-"- Пр-нт № 06-04 стр.6I п.4	То же, окрашенные эмалями КО (ГОСТ I8I24-75) цена:640,00:300,0+ I,3xI,02=3,46 (24,4x0,5xI,05=I2,8I)	"	I2,8I	3,46	-	-	44,32	-	-	-
8	Сб.СРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Плиты полужесткие минераловатные γ = I25 кг/м3 (ГОСТ 9573-82)	м3	I,08	23,4	-	-	25,27	-	-	-
9	-"- разд.XШ п.I27 Пр-нт 05-02 п.I2-999 п.I2-564	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82) цена:8II,0+(780-750)xI,02=842,0	т	0,006	842,00	-	-	5,05	-	-	-
I0	-"- р.I п.257	Мастика УМС-50	кг	I2,6	0,32	-	-	4,03	-	-	-
II	-"- п.632	Шурупы стальные 5x45 мм (ГОСТ II45-80)	т	0,004	485,0	-	-	1,94	-	-	-
I2	-"- п.2I8	Краска огнезащитная	"	0,0073	598,0	-	-	4,37	-	-	-
I3	-"- п.73	Гвозди строительные (ГОСТ 4028-63)	"	0,00I	258,0	-	-	0,26	-	-	-
I4	-"- п.523	Сталь оцинкованная 0,5 мм	"	0,0II	338,00	-	-	3,72	-	-	-
I5	Сб.СРСЦ ч.П р.П п.345	Бруски доборные сеч.20x40x60 мм	м3	0,029	I04,00	-	-	3,02	-	-	-
		Итого:						206,80	-	-	-
		Стоимость материалов									
		Всего стоимость панелей (без стоимости дверных блоков и скобяных приборов)						280,43	67,6I	6,02 I,85	73,63
		Всего с к=I,05						294,45	70,99	6,32 I,94	77,3I
		затраты труда с к=I,05	чел.-ч.					-	-	-	(I24,08)
		Стоимость I м2 панелей с дверями (без вычета площади блоков)						I0,23	2,47	0,22	2,69
		Затраты труда	чел.-ч.					-	-	0,07 -	(4,3I)

Примечание. Стоимость дверных блоков и скобяных приборов учитываются дополнительно по проекту.

Главный инженер проекта Ю.Н.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.П.Стародонова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

сметной стоимости асбестоцементных панелей с окнами наружных стен толщиной I64 мм на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест). Вариант при расчетной температуре -30°С

Сметная стоимость 9,97 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 2,75 руб.

Составлена в ценах I984 г.

Основание: чертежи сер.I.232-3 вып.I2 и альбом П

Общая площадь панелей ПР2-I5.28.I7-7, ПР2-I5.33.I7-8, ПИ1, ПИ5 = II3,93 м2

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з-пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Затраты труда, заработная плата и эксплуатация машин											
I	I0-28 4-I	Устройство каркаса панелей из сосновых брусков сеч.44х144 мм, 70х144мм	м3	2,63	I4,20	I2,90	I,30	0,39	37,35	33,93	3,42	I,03	37,35
		затраты труда	чел.-ч.	2,63	24,0	-	-		-	-	-		(63,I2)
2	I0-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса	м3	2,63	I,5I	I,48	0,03	0,0I	3,97	3,89	0,08	0,03	3,97
		затраты труда	чел.-ч.	2,63	2,94	-	-		-	-	-		(7,73)
3	26-36 8-9	Заполнение каркаса панелей полужесткими минераловатными плитами γ =I25 кг/м3 при толщине I44 мм	м3	5,I3	7,68	6,60	I,08	0,32	39,40	33,86	5,54	I,64	39,40
		затраты труда	чел.-ч.	5,I3	II,4	-	-		-	-	-		(58,48
4	34-348 6I-9	Обшивка каркаса панелей плоскими асбестоцементными лтистами толщиной I0 мм (окрашенными и неокрашенными) ГОСТ I8I24-75	I00 м2	I,044	II0,79	I09,0	I,79	0,54	II5,66	II3,79	I,87	0,56	II5,66
		затраты труда	чел.-ч.	I,044	I96,0	-	-		-	-	-		(204,62)
5	26-70 I3-7	Устройство пароизоляции по внутренней поверхности плит из полиэтиленовой пленки толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82)	I00 м2	0,64	I4,89	I4,4	0,49	0,I5	9,53	9,22	0,3I	0,I0	9,53
		затраты труда	чел.-ч.	0,64	9,8I	-	-		-	-	-		(6,28)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-83 9-7	Установка петель и закладных деталей на каркасе панелей	т	0,072	I25,4	I24,0	I,4 0,42	9,03	8,93	0,I0 0,03	9,03
		затраты труда	чел.-ч.	0,072	2I0	-	-	-	-	-	(I5,I2)
7	I3-22I 24-I	Укладка слоя нетвердеющей строительной мастики УМС-50 по периметру панелей и под шурупы	м2	40,3	0,56	0,44	0,I2 0,04	22,57	I7,73	4,84 I,6I	22,57
		затраты труда	чел.-ч.	40,3	0,73	-	-	-	-	-	(29,42)
8	I0-80 I3-9	Установка оконных блоков со спаренными переплетами, площадь проема до 2 м2 в панелях	м2 пр.	I9,3	I,33	I,I9	0,I4 0,04	25,67	22,97	2,70 0,77	25,67
		затраты труда	чел.-ч.	I9,3	2,08	-	-	-	-	-	(40,I4)
9	I0-8I I3-I0	То же, площадь проема более 2 м2	м2 пр.	36,48	0,97	0,84	0,I3 0,04	35,38	30,64	4,74 I,46	35,38
		затраты труда	чел.-ч.	36,48	I,47	-	-	-	-	-	(53,63)
		Итого по разделу I:						298,56	274,96	23,60 7,23	298,56
		Затраты труда	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	(478,54)
		II. Стоимость материалов									
I	Сб.СРСЦ ч.II р.II п.337	Бруски сосновые сеч.44х144 мм 70х144мм	м3	2,63	96,7	-	-	254,32	-	-	-
2	Сб.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-I п.I3 п.I4	Петли ПП-I:									
		а) пластина	т	0,0I5	4I3,00	-	-	6,20	-	-	-
		б) хомуты из круглых стержней с резьбой и гайкой	"	0,0I5	576,00	-	-	8,64	-	- -	-
3	Сб.СРСЦ ч.I р.I3 п.I54	Клей эпоксидный ЭПЦ-I	"	0,003	3570,0	-	-	I0,7I	-	-	-
4	-"- п.I82	Клей КБ-3	кг	6,I6	2,73	-	-	I6,82	-	-	-
5	Сб.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-I п.I3	Закладные детали ЗД-2	т	0,042	4I3,00	-	-	I7,35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	Сб.СРСЦ ч.I р.I п.30	Листы асбестоцементные плоские толщиной I0 мм прессованные неокрашенные (ГОСТ I8I24-75) цена:640,0:300 = 2,I3 (I04,4x0,5xI,05=54,8I)	м2	54,8I	2,I3	-	-	II6,75	-	-	-
7	-"- Пр/нт 06-04 стр.6I п.4	То же, окрашенные эмалями КО (ГОСТ I8I24-75) цена:640,0:300+I,3x1,02=3,46	"	54,8I	3,46	-	-	I89,64	-	-	-
8	Сб.СРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Плиты полужесткие минераловатные γ = I25 кг/м3 (ГОСТ9573-82)	м3	5,I3	23,4	-	-	I20,04	-	-	-
9	-"- р. XIII п.I27 Пр/нт № 05-02 п.I2-555 п.I2-564	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82)	т	0,003	842,0	-	-	2,53	-	-	-
I0	-"- р.I п.257	Мастика УМС-50	кг	5I,4	0,32	-	-	I6,45	-	-	-
II	-"- п.632	Шурупы стальные 5x45 мм (ГОСТ II45-80)	т	0,0I44	485,00	-	-	6,98	-	-	-
I2	-"- п.2I8	Краска огнезащитная	"	0,026	598,0	-	-	I5,55	-	-	-
I3	-"- п.57	Гвозди строительные(ГОСТ 4028-63)	"	0,003	258,0	-	-	0,77	-	-	-
		Итого по разделу II:						782,75	-	-	-
		Всего стоимость панелей (без стоимости оконных блоков и скобяных приборов) без установки и стоимости вентрешетки						I08I,3I	274,96	23,60 7,23	298,56
		Всего с к=I,05	руб.	-	-	-	-	II35,38	288,7I	24,78 7,59	3I3,49
		Затраты труда с к=I,05	чел.-ч.	-	-	-	-	-	-	-	(502,47)
		Стоимость I м2 панелей с окнами (без вычета площади оконных блоков и вентрешеток)	руб.		-	-	-	9,97	2,53	0,22 0,07	2,75
		Затраты труда	чел.-ч.								(4,4I)

Примечание, I. Стоимость оконных блоков и скобяных приборов учитывать дополнительно по проекту.
2. Установку и стоимость вентрешеток учитывать дополнительно по проекту.

Главный инженер проекта Ю.Н.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.А.Стародонова

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.I

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

сметной стоимости деревянных утепленных панелей под кровлю из волнистых асбестоцементных листов на деревянном каркасе с утеплителем из полужестких минераловатных плит с односторонней обшивкой прессованным асбестоцементным листом толщиной I0 мм к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

Сметная стоимость I2,I4 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 3,04 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи сер. I.265.5-2 и альбом II

Общая площадь панелей КАПЗ-I00 клад 3-I00 = 644,7 м2

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Затраты труда, заработная плата и эксплуатация машин									
I	I0-28 4-I	Устройство деревянных каркасов с обрешеткой панелей из сосновых брусков	м3	I5,34	I4,20	I2,90	I,30 / 0,39	2I7,83	I97,89	I9,94 / 5,98	2I7,83
		затраты труда	чел.-ч.	I5,34	24,0	-	-	-	-	-	(368,I6
2	I0-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса и обрешетки	м3	I5,34	I,5I	I,48	0,03 / 0,0I	23,I6	22,70	0,46 / 0,I5	23,I6
		затраты труда	чел.-ч.	I5,34	2,94	-	-	-	-	-	(45,I0)
3	I3-22I 24-I	Промазка ребер герметиком "Бутепрол"	м2 / кг	I45,4 / 72,7	0,56	0,44	0,I2 / 0,04	8I,43	63,98	I7,45 / 5,8I	8I,43
		затраты труда	чел.-ч.	I45,4	0,73	-	-	-	-	-	(I06,I4)
4	34-332 60-5	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки ПТЭ2 толщ.0,03 мм (по каркасу)	I00 м2	6,56	I7,26	I7,2	0,06 / 0,02	II3,22	II2,83	0,39 / 0,I3	II3,22
		затраты труда	чел.ч.	6,56	30,8	-	-	-	-	-	(202,05)
5	34-340 6I-I	Прибивка стальных лент 0,7х30 по каркасу	кг / I00м2	23I / 0,39	48,84	48,6	0,24 / 0,07	I9,05	I8,96	0,09 / 0,03	I9,05
		затраты труда	чел.-ч.	0,39	82,9	-	-	-	-	-	(32,33)
6	34-348 6I-9	Обшивка каркаса плоским асбестоцементным листом прессованным толщиной I0 мм окрашенным	I00 м2	6,54	II0,79	I09,0	I,79 / 0,54	724,57	7I2,86	II,7I / 3,53	724,57
		затраты труда	чел.-ч.	6,54	I96,0	-	-	-	-	-	(I28I,84)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	26-36 8-9	Укладка утеплителя из полужестких минераловатных плит γ = I00 кг/м3 толщиной I50мм	м3	87,0	7,68	6,60	1,08 0,32	668,I6	574,2	93,96 27,84	668,I6
		затраты труда	чел.-ч.	87,0	II,4	-	-	-	-	-	(99I,8)
8	7-288 I7-4	Установка на деревянном каркасе металлических крепежных деталей МЗП МЗЛ	т	0,623	33,80	27,8	6,0 I,8	2I,06	I7,32	3,74 I,I2	2I,06
		затраты труда	чел.-ч.	0,623	40,5	-	-	-	-	-	(25,23)
		Итого по разделу I:	руб.	-	-	-	-	I868,48	I720,74	I47,74 44,60	I868,48
		затраты труда	чел.-ч.		-	-	-	-	-	-	43052,65)
		II. Стоимость материалов									
I	Сб.СРСЦ ч.I р.II п.28	Бруски каркаса и обрешетки сосновые II категории	м3	I5,34	84,00	-	-	I288,56	-	-	-
2	Сб.СРСЦ ч.I р.I п.30 пр-нт № 06-04 стр.6I	Листы асбестоцементные прессованные толщиной I0 мм окрашенные эмалью ХС-II9 (ГОСТ I8I24-75) цена:640,0:300+0,65хI,02=2,79	м2	654	2,79	-	-	I824,66	-	-	-
3	Сб.СРСЦ ч.I р.ХШп.I27 пр-нт 05-02 п.I2-55I п.I2-564	Пленка полимерная ПЭТФ толщиной 0,03 мм (ТУ6-05-I065-76 МХП СССР) цена:8II,0+(860-750)хI,02=923,00	м2 т	656 0,029	923,00	-	-	26,77	-	-	-
4	Сб.СРСЦ т.I р.I п.79	Герметик "Бутепрол"	т	0,073	I480,0	-	-	I08,04	-	-	-
5	-"- п.569 пр-нт 0I-08 табл.I7	Лента стальная упаковочная 0,7х30 (ГОСТ 3560-73) цена:I76,0-(I60-I39)хI,02=I55,0	"	0,23I	I55,0	-	-	35,8I	-	-	-
6	Сб.СРСЦ т.I р.IУп.I23	Плиты минераловатные полужесткие γ= I00 кг/м3 (ГОСТ 9573-72)	м3	87	20,40	-	-	I774,80	-	-	-
7	Сб.СРСЦ ч.I р.Iп.63I пр-нт 0I-2I табл.5.I стр.88	Шурупы 64х30 оцинкованные (ГОСТ II44-80 цена:596+(520+250-564)хI,02=806,0	т	0,029	806,0	-	-	23,37	-	-	-
8	-"- п.632 -"-	Тоже, 6х40 цена: 485+(438+250-455)хI,02=723,0	"	0,029	723,0	-	-	20,97	-	-	-
9	-"- п.73	Гвозди строительные (ГОСТ 4028-63)	"	0,087	258,0	-	-	89,70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	-"- п.218	Краска огнезащитная	т	0,15	598,0	-	-	89,70	-	-	-
11	Сб.СЦ Моск.обл. т.1 табл.3-1 п.13 п.18	Металлические крепежные детали М3п, М3л из уголка 80х4, пластины 135х50х4 и гайки сварные с металлизацией цена: 413+178=591,0	"	0,623	591,0	-	-	368,19	-	-	-
		Итого по разделу 11.	руб.					5583,32			
		Всего стоимость панелей	"					7451,80	1720,74	147,74 44,60	1868,48
		Всего с к=1,05	"					7824,39	1806,78	155,13 46,83	1961,90
		Затраты труда с к=1,05	чел.-ч.								(3205,28)
		Стоимость 1 м2 панелей утепленных	руб.					12,14	2,80	0,24 0,07	3,04
		Затраты труда на 1 м2 панели	чел.-ч.								(4,97)

Главный инженер проекта Ю.Н.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.А.Стародонова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

сметной стоимости деревянных панелей без утеплителя под кровлю из волнистых асбестоцементных листов на деревянном каркасе с односторонней обшивкой прессованным асбестоцементным листом толщиной 10 мм к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

Сметная стоимость 7,52 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 1,60 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи сер. 1.265.5-2 и альбом П

Общая площадь панелей КЛАР№ 3-100=35,52 м2

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Затраты труда, заработная плата и эксплуатация машин											
I	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса с обрешеткой панелей из сосновых брусков	м3	0,84	I4,20	I2,90	1,30	0,39	II,93	I0,84	I,09	0,33	II,93
		затраты труда	чел.-ч.	0,84	24,0	-	-		-	-	-		(20,I6)
2	I0-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса и обрешетки	м3	0,84	1,51	I,48	0,03	0,0I	I,27	I,24	0,03	0,0I	I,27
		затраты труда	чел.-ч.	0,84	2,94	-	-		-	-	-		(2,47)
3	34-348 6I-9	Обшивка каркаса плоским асбестоцементным листом прессованным толщиной I00 мм окрашенным	I00 м2	0,36	II0,79	I09,0	I,79	0,54	39,88	39,24	0,64	0,I9	39,88
		затраты труда	чел.-ч.	0,36	I96,0	-	-		-	-	-		(70,56)
4	7-288 I7-4	Установка на деревянном каркасе металлических крепежных деталей М3л и М3п	т	0,034	33,8	27,8	6,0	I,8	I,I5	0,95	0,20	0,06	I,I5
		затраты труда	чел.-ч.	0,034	40,5	-	-		-	-	-		(I,38)
		Итого по разделу 1:	руб.	-	-	-	-		54,23	52,27	I,96	0,59	54,23
		Затраты труда	чел.-ч.	-	-	-	-		-	-	-		(94,57)
		II. Стоимость материалов											
I	Сб.СРСЦ ч.I р.II п.28	Бруски каркаса и обрешетки сосновые II категории	м3	0,84	84,00	-	-		70,56	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	-"- р.I п.30 пр-нт №06-04 стр.6I	Листы асбестоцементные прессованные толщиной I0 мм окрашенные эмалью ХСII9 (ГОСТ I8I24-75) цена: 640,0:300+0,65x1,02=2,79	м2	36	2,79	-	-	I00,44	-	-	-
3	-"- п.63I пр-нт 0I-2I табл.5.1 стр.88	Шурупы Ь4х30 оцинкованные (ГОСТ II44-80) цена:596+(520+250-564)x1,02=806,0	т	0,002	806,00	-	-	I,6I	—	-	-
4	-"- п.632 -"-	То же, 6х40 цена: 485+(438+250-455)x1,02=723,0	"	0,002	723,0	-	-	I,45	-	-	-
5	-"- п.73	Гвозди строительные (ГОСТ 4028-63)	"	0,005	258,0	-	-	I,29	-	-	-
6	-"- п.2I8	Краска огнезащитная	"	0,008	598,0	-	-	4,78	-	-	-
7	Со.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-I п.I3 п.I8	Металлические крепежные детали М3л, М3п сварные, с металлизацией цена:4I3,0+I78,0=59I,0	"	0,034	59I,0	-	-	20,09	-	-	-
		Итого по разделу II:	руб.					200,22			
		Всего стоимость панелей	руб.					254,45	52,27	I,96 0,59	54,23
		Затраты труда	чел.-ч.								(94,57)
		Всего стоимость панелей с к=I,05	руб.					267,I7	54,88	2,06 0,62	56,94
		затраты труда с К=I,05	чел.-ч.								(99,30)
		Стоимость I м2 панелей без утеплителя	руб.					7,52	I,54	0,06 0,02	I,60
		Затраты труда на I м2 панелей	чел.-ч.								(2,80)

Главный инженер проекта Ю.Н.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.А,Стародонова

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.I

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

сметной стоимости асбестоцементных панелей с окнами наружных стен толщиной I64 мм на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест). Вариант при расчетной температуре -40°С

Сметная стоимость I0,I5 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 2,94 руб.

Составлена в ценах I984 г.

Основание: чертежи сер. I.232-3 вып.I2 и альбом П

Общая площадь панелей ПР2-I5.28.I7-7, ПР2-I5.33.I7-8, ПИ1, ПИ5 = II3,93 м2

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Затраты труда, заработная плата и эксплуатация машин											
I	I0-28 4-I	Устройство каркаса панелей из сосновых брусков сеч.44хI44мм 70хI44мм	м3	2,63	I4,20	I2,90	I,30	0,39	37,35	33,93	3,42	I,03	37,35
		затраты труда	чел.-ч.	2,63	24,0	-	-		-	-	-		(63,I2)
2	I0-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса	м3	2,63	I,5I	I,48	0,03	0,0I	3,97	3,89	0,08	0,03	3,97
		затраты труда	чел.-ч.	2,63	2,94	-	-		-	-	-		(7,73)
3	26-36 8-9	Заполнение каркаса панелей полужесткими минераловатными плитами γ = I25 кг/м3 при толщине I44 мм	м3	5,I3	7,68	6,60	I,08	0,32	39,40	33,86	5,54	I,64	39,40
		затраты труда	чел.-ч.										
4	3I-348 6I-9	Обшивка каркаса панелей плоскими асбестоцементными листами толщиной I0 мм (окрашенными и неокрашенными) (ГОСТ I8I24-75)	I00 м2	I,044	II0,79	I09,0	I,79	0,54	II5,66	II3,79	I,87	0,56	II5,66
		затраты труда	чел.-ч.	I,044	I96,0	-	-		-	-	-		(204,62)
5	26-70 I3-7	Устройство пароизоляции по внутренней поверхности плит из полиэтиленовой пленки толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82)	I00 м2	0,64	I4,89	I4,4	0,49	0,I5	9,53	9,22	0,3I	0,I0	9,53
		затраты труда	чел.-ч.	0,64	9,8I	-	-		-	-	-		(6,28)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-83 9-7	Установка петель и закладных деталей на каркасе панелей	т	0,072	I25,4	124,0	1,4 0,42	9,03	8,93	0,I0 0,03	9,03
		затраты труда	чел.-ч.	0,072	2I0,0	-	-	-	-	-	(I5,I2)
7	I3-22I 24-I	Укладка слоя нетвердеющей строительной мастики УМС-50 по периметру панелей и под шурупы	м2	40,3	0,56	0,44	0,I2 0,04	22,57	I7,73	4,84 1,6I	22,57
		затраты труда	чел.-ч.	40,3	0,73	-	-	-	-	-	(29,42)
8	I0-82 I3-II	Установка оконных блоков с раздельно-спаренными переплетами, площадь проема до 2 м2 в панели	м2 проема	I9,3	I,77	I,63	0,I4 0,04	34,I6	3I,46	2,70 0,77	34,I6
		затраты труда	чел.-ч.	I9,3	2,8	-	-	-	-	-	(54,04)
9	I0-83 I3-I2	То же, площадью проема более 2 м2	м2 проема,	36,48	I,29	I,I6	0,I3 0,04	47,06	42,32	4,74 I,46	47,06
		затраты труда	чел.-ч.	36,48	I,97	-	-	-	-	-	(7I,87)
		Итого по разделу I:	руб.					3I8,73	295,I3	23,60 7,23	3I8,73
		Затраты труда	чел.-ч.								(5I0,68)
		П. Стоимость материалов									
I	Сб.СРСЦ ч.П р.П п.337	Бруски сосновые, сеч.44х144, 70хI44мм	м3	2,63	96,7	-	-	254,32	-	-	-
2	-"- ч.I р.I3 п.I54	Клей эпоксидный ЭПЦ-I	т	0,003	3570,0	-	-	I0,7I	-	-	-
3	-"- п.I85	Клей КБ-3	кг	6,I6	2,73	-	-	I6,82	-	-	-
4	-"- р.IУ п.I24	Плиты полужесткие минераловатные γ = I25 кг/м3 (ГОСТ 9573-82)	м3	5,I3	23,4	-	-	I20,04	-	-	-
5	-"- р.I п.257	Мастика УМС-50	кг	5I,4	0,32	-	-	I6,45	-	-	-
6	-"- п.632	Шурупы стальные 5х45 мм (ГОСТ II45-80)	т	0,0I44	485,0	-	-	6,98	-	-	-
7	-"- п.218	Краска огнезащитная	"	0,026	598,0	-	-	I5,55	-	-	-
8	-"- п.57	Гвозди строительные (ГОСТ4028-63)	"	0,003	258,0	-	-	0,77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	-"- р.I3 п.I27 пр-нт 05-02 п.I2-555 п.I2-564	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82) цена:8II,0+(780-750,0)xI,02=842,0	т	0,003	842,0	-	-	2,53	-	-	-
I0	-"- ч.I п.30	Листы асбестоцементные толщиной I0 мм, прессованные, неокрашенные (ГОСТ I8I24-75) цена:640,0:300=2,I3	м2	54,8I	2,I3	-	-	II6,75	-	-	-
II	-"- пр-нт 05-04 стр.6I п.4	То же, окрашенные эмалью КО цена: 640,00:300+I,3xI,02=3,46	"	54,8I	3,46	-	-	I89,64	-	-	-
I2	Сб.СЦ Мос.обл. т.I табл.3-I п. I3 п.I4	Петли ПП-I:									
		а) пластина	т	0,0I5	4I3,0	-	-	6,20	-	-	-
		б) хомуты из круглых стержней с резьбой и гайкой	"	0,0I5	576,0	-	-	8,64	-	-	-
I3	-"- п.I3	Закладные детали ЗД-2	"	0,042	4I3,00	-	-	I7,35	-	-	-
		Итого по разделу П:	руб.					782,75			
		Всего стоимость панелей (без стоимости оконных блоков и скобяных приборов, без установки и стоимости вентрешеток)	руб.					II0I,48	295,I3	23,60 7,23	3I8,73
		Всего с к=I,05	руб.					II56,5b	309,89	24,78 7,59	334,67 (536,2I)
		Затраты труда с к=I,05	чел.-ч.								
		Стоимость I м2 панелей с окнами (без вычета площади оконных блоков и вентрешеток)	руб.					I0,I5	2,72	0,22 0,07	2,94 (4,7I)
		Затраты труда	чел.-ч.								

Примечания: I. Стоимость оконных блоков и скобяных приборов учитывать дополнительно по проекту.
2. Установку и стоимость вентрешеток учитывать дополнительно по проекту.

Главный инженер проекта Ю.Н.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.А.Стародонова

261-12-255.85 Альбом УП,ч.I

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

сметной стоимости глухих асбестоцементных панелей наружных стен толщиной 114 мм на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест) Вариант при расчетной температуре -20°С

Сметная стоимость 14,90 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 3,89 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание: чертежи сер.I.232-3.6.12

Общая площадь панелей ПРI-15.28.12, ПРI-15.33.12, ПРI-15.36.12, ПИ2, ПИ-3, ПИ-4 = 440,85 м2.

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат.
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Затраты труда, заработная плата и эксплуатация машин											
I	I0-28 4-I	Устройство каркаса панелей из сосновых брусков сеч. 44х94 70х94мм	м3	7,6I3	I4,20	I2,9	I,30	0,39	I08,II	98,2I	9,90	2,97	I08,II
		затраты труда	чел.-ч.	7,6I3	24	-	-		-	-	-		(I82,7I)
2	26-36 8-9	Заполнение каркаса панелей полужесткими минераловатными плитами γ = I25 кг/м3 при толщине 94 мм	м3	37,7I	7,68	6,60	I,08	0,32	289,6I	248,89	40,72	I2,07	289,6I
		затраты труда	чел.-ч.	37,7I	II,4	-	-		-	-	-		(429,89)
3	34-348 6I-9	Обшивка каркаса плоскими асбестоцементными листами толщиной I0 мм (ГОСТ I8I24-75) окрашенными и неокрашенными	I00 м2	8,895	II0,79	I09,00	I,79	0,54	985,48	969,56	I5,92	4,80	985,48
-		затраты труда	чел.-ч.	8,895	I96,0	-	-		-	-	-		(I743,42)
4	I0-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса	м3	37,7I	I,5I	I,48	0,03	0,0I	56,94	55,8I	I,I3	0,38	56,94
		затраты труда	чел.-ч.	37,7I	2,94	-	-		-	-	-		(II0,87)
5	26-70 I3-7	Устройство пароизоляции внутренней поверхности плит (обшивка) из полиэтиленовой пленки толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82)	I00м2	4,485	I4,89	I4,40	0,49	0,I5	66,78	64,58	2,20	0,67	66,78
		затраты труда	чел.-ч.	4,485	9,8I	-	-		-	-	-		(44,0)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-83 9-7	Установка петель и закладных деталей	т	0,289	I25,4	124,0	I,40 0,42	36,24	35,84	0,40 0,I2	36,24
		затраты труда	чел.-ч.	0,289	210,0	-	-	-	-	-	(60,69)
7	I3-22I 24-I	Укладка слоя нетвердеющей строительной мастики УМС-50 по периметру панелей и под шурупы	м2	I59,5	0,56	0,44	0,I2 0,04	89,32	70,I8	I9,I4 6,38	89,32
		затраты труда	чел.-ч.	I59,5	0,73	-	-	-	-	-	(II6,44)
		Итого по разделу I:						I632,48	I543,07	89,41 27,39	I632,48
		Затраты труда	чел.-ч.								(2688,02)
		П. Стоимость материалов									
I	Сб.СРСЦ ч.II р.2 п.336	Бруски сосновые сеч.44х94, 70х94 мм	м3	7,6I3	I04,00	-	-	79I,75	-	-	-
2	-"- ч.I р.I3 п.I55	Клей эпоксидный ЭПЦ-I	т	0,0II	3570,0	-	-	39,27	-	-	-
3	-"- р.I п.I85	Клей КБ-3	"	I7,28	2,73	-	-	47,I7	-	-	-
4	-"- ч.I р.I п.30	Листы асбестоцементные плоские толщиной I0 мм прессованные неокрашенные (ГОСТ I8I24-75)	м2	467	2,I3	-	-	994,7I	-	-	-
5	-"- пр-нт 06-04 стр.6I п.4	То же, окрашенные эмалями КО (ГОСТ I8I24-75) цена:640,0:300+I,3хI,02=3,46	"	467	3,46	-	-	I6I5,82	-	-	-
6	Сб.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-I п.I3 п.I4	Петли ПП-I:									
		а) пластина	т	0,060	4I3,0	-	-	24,78	-	-	-
		б) хомут из круглых стержней с резьбой и гайкой	"	0,060	576,00	-	-	34,56	-	-	-
7	-"- п.I3	Закладные детали ЗД-2	"	0,I685	4I3,0	-	-	69,59	-	-	-
8	Сб.СРСЦ т.I р.IУ п.I24	Плиты полужесткие минераловатные объемным весом I25 кг/м3 (ГОСТ 9573-82)	м3	37,7I	23,40	-	-	882,4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	-"- р.ХШ п.I27 пр-нт 05-02 п.I2-555 п.I2-564	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,05 мм (ГОСТ 8I035-82) цена:8II,0+(780-750)xI,02=842,0	т	0,02I	842,0	-	-	I7,68	-	-	-
I0	-"- р.I п.257	Мастика УМС-50	кг	I28,55	0,32	-	-	4I,I4	-	-	-
II	-"- п.632	Шурупы стальные 5х45 мм (ГОСТ II45-80)	т	0,039	485,0	-	-	I8,92	-	-	-
I2	-"- п.2I8	Краска огнезащитная 9,8х7,6I3=74,6I кг	"	0,075	598,0	-	-	44,85	-	-	-
		Итого по разделу II:						4622,65			
		Всего стоимость панелей						6255,I3	I543,07	89,4I 27,39	I632,48
		Всего с к=I,05						6567,89	I620,22	93,88 28,76	I7I4,I0
		Затраты труда с к=I,05	чел.-ч.								(2822,42)
		Стоимость на I м2 панелей						I4,90	3,68	0,2I 0,07	3,89
		Затраты труда на I м2 панелей	чел.-ч.								(6,40)

Главный инженер проекта Ю.Н.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.А.Стародонова

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.I

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9

сметной стоимости и глухих угловых асбестоцементных панелей наружных стен толщиной II4 мм на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 зрителей (зал на 200 мест). Вариант при расчетной температуре -20°С

Сметная стоимость I5,26 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 3,65 руб.

Составлена в ценах I984 г.

Основание: чертежи сер. I.232-3,вып.I2

Общая площадь панелей ПУ-5.28.I7-В, ПУИ-I, ПУИ-3 ПУИ-4 = I02,I6 м2

№№ пп	№ прейск., УСН,расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы,руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость,руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Затраты труда, заработная плата и эксплуатация машин											
I	I0-28 4-I	Устройство каркаса панелей из сосновых брусков сеч. 44х94 70х94 мм	м3	2,48	I4,20	I2,90	I,30	0,39	35,22	3I,99	3,23	0,97	35,22
		затраты труда	чел.-ч.	2,48	24	-	-		-	-	-		(59,52)
2	I0-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса	м3	2,48	I,5I	I,48	0,03	0,0I	3,74	3,67	0,07	0,02	3,74
		затраты труда	чел.-ч.	2,48	2,94	-	-		-	-	-		(7,29)
3	26-36 8-9	Заполнение каркаса панелей полужесткими минераловатными плитами γ = I25 кг/м3 при толщине 94 мм	м3	6,34	7,68	6,60	I,08	0,32	48,69	4I,84	6,85	2,03	48,69
		затраты труда	чел.-ч.	6,34	II,4	-	-		-	-	-		(72,28)
4	34-348 6I-9	Обшивка каркаса панелей плоскими асбестоцементными листами толщиной I0 мм (ГОСТ I8I24-75) окрашенными и неокрашенными	I00 м2	2,049	II0,79	I09,0	I,79	0,54	227,0I	223,34	3,67	I,II	227,0I
		затраты труда	чел.-ч.	2,049	I96	-	-		-	-	-		(40I,60)
5	26-70 I3-7	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82) по внутренней поверхности плит	№ I00м2	I,02	I4,89	I4,4	0,49	0,I5	I5,I9	I4,69	0,50	0,I5	I5,I9
		затраты труда	чел.-ч.	I,02	9,8I	-	-		-	-	-		(I0,0I)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-83 9-7	Установка петель и закладных деталей на каркасе панелей	т	0,059	I25,4	I24,0	I,40 0,42	7,40	7,32	0,08 0,02	7,40
		затраты труда	чел.-ч.	0,059	2I0,0	-	-	-	-	-	(I2,39)
7	I3-22I 24-I	Укладка слоя нетвердеющей строительной мастики УМС-50 по периметру панелей	м2	32	0,56	0,44	0,I2 0,04	I7,92	I4,08	3,84 I,28	I7,92
		затраты труда	чел.-ч.	32	0,73	-	-	-	-	-	(23,36)
		Итого по разделу I:	руб.					355,I7	336,93	I8,24 5,58	355,I7
		затраты труда	чел.-ч.								(586,45)
		II. Стоимость материалов									
I	Сб.СРСЦ ч.II р.2 п.336	Бруски сосновые сеч.44х94, 70х94 мм, 70х130 мм	м3	2,48	I04,00	-	-	257,92	-	-	-
2	Сб.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-I п.I3	Петли ПП-I: а) пластина	т	0,0I23	4I3,0	-	-	5,08	-	-	-
	п.I4	б) хомут из круглых стержней с резьбой и гайкой	"	0,0I23	576,0	-	-	7,08	-	-	-
3	-"- п.I3	Закладные детали ЗД-2	"	0,0343	4I3,0	-	-	I4,I7	-	-	-
4	Сб.СРСЦ ч.I р.I3 п.I54	Клей эпоксидный ЭЩ-I	"	0,0022	357,0	-	-	0,79	-	-	-
5	-"- р.I п.58	Болты с гайками и шайбами	"	0,042	573,0	-	-	24,07	-	-	-
6	-"- п.I85	Клей КБ-3	кг	8,6	2,73	-	-	23,48	-	-	-
7	-"- п.30	Листы асбестоцементные плоские толщиной I0 мм прессованные неокрашенные (ГОСТ I8I24-75) (I,05х96=I00,8 м2) цена: 640,0:300,0=2,I3	м2	I00,8	2,I3	-	-	2I4,70	-	-	-
8	-"- пр-нт	То же, окрашенные эмалями КО (ГОСТ I8I24-75) цена: 640,0:300+I,3хI,02=3,46 (I,05хI08,9=II4,3 м2)	"	II4,3	3,46	-	-	395,48	-	-	-
9	Сб.СРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Плиты полужесткие минераловатные ρ = I25 кг/м3 (ГОСТ 9573-82)	м3	6,34	23,4	-	-	I48,36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	-"- р.XIII п.I27 пр-нт 05-02 п.I2-555 п.I2-564	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82) цена:8II,0+('780-'750)xI,02=842,0	м2 т	I02 0,005	- 842,0	-	-	4,2I	-	-	-
II	-"- р.I п.257	Мастика УМС-50	кг	43,3	0,32	-	-	I3,86	-	-	-
I2	-"- п.632	Шурупы стальные 5х45 мм (ГОСТ II45-80)	т	0,0I22	485,0	-	-	5,92	-	-	-
I3	-"- р.I п.2I8	Краска огнезащитная	"	0,024	598,0	-	-	I4,35	—	-	-
		Итого по разделу П:	руб.					II29,47			
		Всего стоимость угловых панелей	руб.					I484,64	336,93	I8,24 5,58	355,I7
		Всего с к=I,05						I558,87	353,78	I9,I5 5,86	372,93
		Затраты труда с к=I,05	чел.-ч.								(6I5,77)
		Стоимость I м2 панелей	руб.					I5,26	3,46	0,I9 0,06	3,65
		Затраты труда на I м2 угловых панелей	чел.-ч.								(6,03)

Главный инженер проекта Ю.Н.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.А.Стародонова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I0

сметной стоимости асбестоцементных панелей с дверями наружных стен толщиной II4 мм на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест). Вариант при расчетной температуре -20°С

Сметная стоимость 8,86 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 2,44 руб.

Составлена в ценах I984 г.

Основание: чертежи сер.I.23I-3 вып.I2

Общая площадь панелей ПРЗ-I5.28.I2-2, ПРЗ-I5.28.I2-I, = 28,77 м2 (без вычета проемов)

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Затраты труда, заработная плата и эксплуатация машин									
I	I0-28 4-I	Устройство каркаса панелей из сосновых брусков сеч.44х94, 70х94 мм	м3	0,490	I4,20	I2,9	I,30 0,39	6,96	6,32	0,64 0,I9	6,96
		затраты труда	чел.-ч.	0,490	24,0	-	-	-	-	-	(II,76)
2	I0-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса	м3	0,49	I,5I	I,48	0,03 0,0I	0,74	0,73	0,0I -	0,74
		затраты труда	чел.-ч.	0,49	2,94	-	-	-	-	-	(I,44)
3	26-36 8-9	Заполнение каркаса панелей полужесткими минераловатными плитами γ = I25 кг/м3 при толщине 94 мм	м3	0,72	7,68	6,60	I,08 0,32	5,53	4,75	0,78 0,23	5,53
		затраты труда	чел.-ч.	0,72	II,4	-	-	-	-	-	(8,2I)
4	34-348 6I-9	Обшивка каркаса панелей плоскими асбестоцементными листами толщиной I0 мм (окрашенными и неокрашенными ГОСТ I8I24-75)	I00 м2	0,244	II0,79	I09,00	I,79 0,54	27,03	26,60	0,43 0,I3	27,03
		затраты труда	чел.-ч.	0,244	I96	-	-	-	-	-	(47,82)
5	26-70 I3-7	Устройство пароизоляции по внутренней поверхности плит из полиэтиленовой пленки толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82)	I00 м2	0,I22	I4,89	I4,4	0,49 0,I5	I,82	I,76	0,06 0,02	I,82
		затраты труда	чел.-ч.	0,I22	9,8I	-	-	-	-	-	(I,20)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-83 9-7	Установка петель и закладных деталей на каркасе панелей	т	0,0I9	I25,4	I24,0	I,40 0,42	2,38	2,36	0,02 -	2,38
		затраты труда	чел.-ч.	0,0I9	2I0	-	-	-	-	-	(3,99)
7	I3-22I 24-I	Укладка слоя нетвердеющей строительной мастики УМС-50 по периметру панелей и под шурупы	м2	I0,3	0,56	0,44	0,I2 0,04	5,77	4,53	I,24 0,4I	5,77
		затраты труда	чел.-ч.	I0,3	0,73	-	-	-	-	-	(7,52)
8	I0-I07 20-3	Установка наружных дверных блоков площадью до 3 м2 в панелях	м2 проема	I6,23	0,80	0,67	0,I3 0,04	I2,98	I0,87	2,II 0,65	I2,98
		затраты труда	чел.-ч.	I6,23	I,I6	-	-	-	-	-	(I8,83)
9	I0-42 26-3	Конопатка дверных коробок в наружных стенах площадью до 3 м2	м2 проема	I6,23	0,I5	0,I5	-	2,43	2,43	-	2,43
		затраты труда	чел.-ч.	I6,23	0,26	-	-	-	-	-	(4,22)
I0	I2-280 8-5	Обивка оцинкованной сталью порога дверных коробок	I00 м2	0,024	46,2I	45,8	0,4I 0,I2	I,II	I,I0	0,0I -	I,II
		затраты труда	чел.-ч.	0,024	83	-	-	-	-	-	(I,99)
		Итого по разделу I:	руб.					66,75	6I,45	5,30 I,63	66,75
		Затраты труда	чел.-ч.								(I06,98)
		П. Стоимость материалов									
I	Сб.СРСЦ ч.П р.2 п.336	Бруски сосновые сеч.44х94, 70х94, 60х50 мм	м3	0,49	I04,00	-	-	50,96	-	-	-
2	Сб.СРСЦ ч.I р.3 п.I54	Клей эпоксидный ЭПЦ-I	т	0,00I	3570,0	-	-	3,57	-	-	-
3	-"- п.I85	Клей КБ-3	кг	I,4	2,73	-	-	3,82	-	-	-
4	-"- р.I п.30	Листы асбестоцементные плоские толщиной I0 мм прессованные неокрашенные (ГОСТ I8I24-75) цена:640,0:300 = 2,I3	м2	I2,8I	2,I3	-	-	27,29	-	-	-
5	-"- пр-нт 06-04 стр.6I п.4	То же, окрашенные эмалью КО (ГОСТ I8I24-75) цена: 640,0:300+I,30xI,02=3,46	"	I2,8I	3,46	-	-	44,32	-	-	-
6	-"- р.IУ п.I24	Плиты полужесткие минераловатные γ = I25 кг/м3 (ГОСТ 9573-82)	м3	0,72	23,4	-	-	I6,85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	-"- р.XШ п.I27 пр-нт 05-02 п.I2-555 п.I2-564	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82) цена:8II,0+(780-750)xI,02=842,0	т	0,006	842,0	-	-	5,05	-	-	-
8	-"- р.I п.257	Мастика УМС-50	кг	I2,6	0,32	-	-	4,03	-	-	-
9	-"- п.632	Шурупы стальные 5х45 мм (ГОСТ II45-80)	т	0,004	485,0	-	-	I,94	-	-	-
I0	-"- п.73	Гвозди строительные (ГОСТ 4028-63)	"	0,00I	258,0	-	-	0,26	-	-	-
II	-"- п.523	Сталь оцинкованная 0,5 мм	"	0,0I0	338,0	-	-	3,38	-	-	-
I2	-"- п.2I8	Краска огнезащитная	"	0,005	598,0	-	-	2,99	-	-	-
I3	-"- ч.П р.П п.345	Бруски доборные сеч.20х40х60 мм	м3	0,029	I04,0	-	-	3,I2	-	-	-
I4	Сб.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-I п.I3 п.I4	Петли ПП-I: а) пластина	т	0,004	4I3,00	-	-	I,65	-	-	-
I5	-"- п.I3	Закладные детали ЗД-2	"	0,0II	4I3,0	-	-	4,54	-	-	-
		Итого по разделу П:	руб.					I76,07			
		Всего стоимость панелей (без стоимости дверных блоков и скобяных приборов)	руб.					242,82	6I,45	5,30 I,63	66,75
		Всего с к=I,05	руб.					254,86	64,52	5,57 I,7I	70,09
		Затраты труда с к=I,05	чел.-ч.								(II2,33)
		Стоимость I м2 панелей с дверями (без вычета площади дверных блоков)	руб.					8,86	2,24	0,I9 0,06	2,44
		затраты труда	чел.-ч.								(3,90)

Примечание: Стоимость дверных блоков и скобяных приборов учитываются дополнительно по проекту.

Главный инженер проекта Ю.А.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.Л.Стародонова

261-12-255.85 Альбом УП,ч.I

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № II

сметной стоимости асбестоцементных панелей с окнами наружных стен толщиной 114 мм на деревянном каркасе с утеплителем из минераловатных плит к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест).Вариант при расчетной температура -20°С

Сметная стоимость 8,57 руб.

Нормативная условно-чистая продукция 2,49 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

Основание:чертежи сер.I.232-3 вып.12 альбом П

Общая площадь панелей ПР2-15.28.12-7, ПР2-15.33.12-8, ПИ1, ПИ5 = 113,93 м2

№№ пп	№ прейск., УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
		I. Затраты труда, заработная плата и эксплуатация машин											
I	I0-28 4-I	Устройство каркаса панелей из сосновых брусков сеч. 44х94, 70х94 мм	м3	I,709	I4,20	I2,90	I,30	0,39	24,27	22,05	2,22	0,67	24,27
		затраты труда	чел.-ч.	I,709	24,0	-	-		-	-	-		(4I,02)
2	I0-202 37-2	Огнезащита древесины каркаса	м3	I,709	I,5I	I,48	0,03	0,0I	2,58	2,53	0,05	0,02	2,58
		затраты труда	чел.-ч.	I,709	2,94	-	-		-	-	-		(5,02)
3	26-36 8-9	Заполнение каркаса панелей полужесткими минераловатными плитами γ = I25 кг/м3 при толщине 94 мм	м3	3,37	7,68	6,60	I,08	0,32	25,88	22,24	3,64	I,08	25,88
		затраты труда	чел.-ч.	3,37	II,4	-	-		-	-	-		(38,42)
4	34-348 6I-9	Обшивка каркаса панелей плоскими асбестоцементными листами толщиной I0 мм э(окрашенными и неокрашенными) (ГОСТ I8I24-75)	I00 м2	I,044	II0,79	I09,0	I,79	0,54	II5,67	II3,80	I,87	0,56	II5,67
		затраты труда	чел.-ч.	I,044	I96,0	-	-		-	-	-		(204,62)
5	26-70 I3-7	Устройство пароизоляции по внутренней поверхности плит из полиэтиленовой пленки толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82)	I00 м2	0,64	I4,89	I4,4	0,49	0,I5	9,53	9,22	0,3I	0,I0	9,53
		затраты труда	чел.-ч.	0,64	9,8I	-	-		-	-	-		(6,28)

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	6-83 9-7	Установка петель и закладных деталей на каркасе панелей	т	0,072	I25,4	I24,0	I,40 0,42	9,03	8,93	0,I0 0,03	9,03
		затраты труда	чел.-ч.	0,072	2I0,0	-	-	-	-	-	(I5,I2)
7	I3-22I 24-I	Укладка слоя нетвердеющей строительной мастике УМС-50 по периметру панелей и под шурупы	м2	40,3	0,56	0,44	0,I2 0,04	22,57	I7,73	4,84 I,6I	22,57
		затраты труда	чел.-ч.	40,3	0,73	-	-	-	-	-	(29,42)
8	I0-80 I3-9	Установка оконных блоков со спаренными переплетами, площадью проема до 2 м2, в петлях	м2 пр.	I9,3	I,33	I,I9	0,I4 0,04	25,67	22,97	2,70 0,77	25,67
		затраты труда	чел.-ч.	I9,3	2,08	-	-	-	-	-	(40,I4)
9	I0-8I I3-I0	То же, площадь проема более 2 м2	м2 пр.	36,48	0,97	0,84	0,I3 0,04	35,39	30,65	4,74 I,46	35,39
		затраты труда	чел.-ч.	36,48	I,47	-	-	-	-	-	(53,63)
		Итого по разделу I:	руб.					270,59	250,I2	20,47 6,30	270,59
		Затраты труда	чел.-ч.								(433,67)
		П. Стоимость материалов									
I	Сб.СРСЦ ч.П р.П п.336	Бруски сосновые сеч.44х94, 70х94 мм	м3	I,709	I04,00	-	-	I77,74	-	-	-
2	-"- ч.I р.I3 п.I54	Клей эпоксидный ЭПЦ-I	т	0,03	3570,0	-	-	I0,7I	-	-	-
3	-"- п.I85	Клей КБ-3	кг	6,I6	2,73	-	-	I6,82	-	-	-
4	-"- р.4 п.I24	Плиты полужесткие минераловатные γ = I25 кг/м3 (ГОСТ 9573-82)	м3	3,37	23,40	-	-	78,86	-	-	-
5	-"- р.I п.257	Мастика УМС-50	кг	5I,4	0,32	-	-	I6,45	-	-	-
6	-"- п.2I8	Краска огнезащитная	т	0,0I7	598,0	-	-	I0,I7	-	-	-
7	-"- п.632	Шурупы стальные 5х45 мм (ГОСТ II45-80)	"	0,0I44	485,0	-	-	6,98	-	-	-
8	-"- п.57	Гвозди строительные (ГОСТ 4028-63	"	0,003	258,0	-	-	0,77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	-"- р.I3 п.I27 пр-нт 05-02 п.I2-555 п.I2-564	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,05 мм (ГОСТ I0354-82) ена: 8II,0+(780-750)xI,02=842,0	т	0,003	842,0	-	-	2,53	-	-	-
I0	-"- р.I п.30	Листы асбестоцементные плоские толщиной I0 мм прессованные неокрашенные (ГОСТ I8I24-75) цена:640,0:300=2,I3	м2	54,8I	2,I3	-	-	II6,75	-	-	-
II	-"- пр-нт 05-04 стр.6I п.4	То же, окрашенные эмалью КО (ГОСТ I8I24-75) цена:640,0:300+I,30xI,02=3,46	"	54,8I	3,46	-	-	I89,64	-	-	-
I2	Сб.СЦ Моск.обл. т.I табл.3-I п.I3 п.I4	Петли ПП-I: а) пластина.	т	0,0I5	4I3,0	-	-	6,20	-	-	-
		б) хомуты из круглых стержней с резьбой и гайкой	"	0,0I5	576,0	-	-	8,64	-	-	-
I3	-"- п.I3	Закладные детали ЗД-2	"	0,042	4I3,0	-	-	I7,35	-	-	-
		Итого по разделу П:	руб.					659,6I			
		Всего стоимость панелей (без стоимости оконных блоков и скобяных приборов, без установки и стоимости вентрешеток)	руб.					930,20	250,I2	20,47 6,30	270,59
		Всего с к=1,05	руб.					976,7I	262,63	2I,49 6,62	284,I2
		Затраты труда с к=I,05	чел.-ч.								(455,35)
		Стоимость I м2 панелей с окнами (без вычета площади оконных блоков и вентрешеток)	руб.					8,57	2,30	0,I9 0,06	2,49
		Затраты труда на I м2 панелей	чел.-ч.								(4,00)

Примечание. I. Стоимость оконных блоков и скобяных приборов учитывать дополнительно по проекту.
2. Установку и стоимость вентрешеток учитывать дополнительно по проекту.

Главный инженер проекта Ю.Н.Смуров

Начальник отдела смет Р.Н.Иванов

Составил главный специалист З.А.Стародонова

261-12-255.85 Альбом УП,ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
На отопление и теплоснабжение при теплоносителе 150-70° и температуре -30°С

Основание: чертежи № ОВ-I по ОВ-I2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,00	тыс.руб.
в т.ч.		
а) оборудования	0,23	"
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу	II,98 руб.
I м2 общей площади здания	3,78 руб.
I м3 объем здания	0,59 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и пр.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Отопление							
I	EI6-35 7-I ССЦ 4I р.3 п.I3 п.I	Трубопроводы из стальных водогазопроводных легких труб диам.I5х2,5 мм	м	50,00	0,84	42	23 / I2	II	I / -
2	EI6-36 7-I ССЦ 4I р.3 п.I4 п.2	То же, диам. 20х2,5мм	"	80,00	0,90	72	37 / I8	I7	I / -
3	EI6-37 7-I ССЦ 4I р.3 п.I5 п.3	То же, диам. 25х2,8мм	"	25,00	I,0I	25	I2 / 5	5	-
4	EI6-66 8-I ССЦ	То же, из стальных электросварных труб диам. 20х2,0 мм	"	II0,00	I,I6	I28	I07	45	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	41 Р3 П139 П129						50		2
5	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П130	-ТО ЖЕ,ДИАМ 26Х2,2ММ	М	180,00	1,28	230	175 83	74	9 4
6	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139 П130	-ТО ЖЕ,ДИАМ 32Х2,2ММ	М	55,00	1,28	70	53 26	23	3 1
7	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ	100М	5,00	3,94	20	39 19	19	- -
8	С130-1062	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	КГ	173,00	0,29	50	-	-	-
9	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ. 15	ШТ	14,00	1,20	17	-	-	-
10	С130-92	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	8,00	1,43	11	-	-	-
11	С130-93	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	4,00	1,65	7	-	-	-
12	Е18-229 15-5	-КРАНЫ МАЕВСКОГО	КОМПЛ	6,00	0,49	3	1	-	-
13	Е18-116 5-2	-КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ	ЭКМ	116,50	5,12	596	61 29	26	3 1
14	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА	100М2	0,10	37,10	4	- 3	3	- -
15	С26 15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	1,16	22,70	25	- 24	24	- -
16	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	1,13	63,80	72	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,40	12,60	5	- 5	5	- -
18.	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,04	1870,00	82	- -	-	- -
19.	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,40	60,50	24	- 15	15	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	1830	508 289	267	22 8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	212			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	267			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1271			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -			РУБ	5			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	170			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	155			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	117			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	107			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1563			
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	508			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ							
20.	Е16-41 7-3 ССЦ 41 Р3 П49 П37	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15Х2,5ММ	М	8,00	1,19	10	4 2	2	- -
21.	Е16-55 8-1 ССЦ 41 П371 Р3 ПР-НТ01-1 3 ТАБ18,1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ.14Х2,0ММ	М	3,00	1,48	4	3 1	1	- -
22.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 Р3 П139	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.26Х2,2ММ	М	22,00	1,28	28	21 10	9	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П130								
23.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 РЗ П139 П133	=ТО ЖЕ,ДИАМ.40Х2,5ММ	М	2,00	1,38	3	2 1	1	- -
24.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 РЗ П139 П135	=ТО ЖЕ,ДИАМ 48Х2,5ММ	М	18,00	1,48	27	17 8	7	1 -
25.	Е16-66 8-1 ССЦ 41 РЗ П139 П137	=ТО ЖЕ,ДИАМ.60Х2,5ММ	М	20,00	1,59	32	19 9	8	1 -
26.	Е16-67 8-2 ССЦ 41 РЗ П144 П141	=ТО ЖЕ,ДИАМ.76Х2,8ММ	М	2,00	2,04	4	2 1	1	- -
27.	С130-1062	=КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ	КГ	34,00	0,29	10	- -	-	- -
28.	Е16-219 Р2	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,53	3,94	2	4 2	2	- -
29.	Е16-220 Р2	=ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,22	4,22	1	2 1	1	- -
30	С130-91	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	- -	-	- -
31.	С130-92	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	3,00	1,43	4	- -	-	- -
32.	Е16-135 12-1	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	1,60	3	3 2	2	- -
33.	ПР-НТ23-07 П1-0478 К=1,1	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ МАРКИ 15С22НЖ ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	16,50	33	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	Е16-117 12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВ.,,Р 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	2 / 1	1	- / -
35.	Е18-184 11-1	-ГРЯЗЕВИК ДИАМ.40ММ	ШТ	2,00	20,60	41	11 / 5	5	- / -
36.	Е18-179 10-1	-ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ.76Х3,5ММ	ШТ	2,00	28,40	57	24 / 11	11	- / -
37.	Е18-201 11-7	-ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ №-1 МАРКИ 40С10БК	ШТ	1,00	2,26	2	2 / 1	1	- / -
38.	ПР-НТ23-07 П1-1443	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА	ШТ	1,00	19,80	20	- / -	-	- / -
39.	Е18-228 15-4	-ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ	КОМПЛ	12,00	2,41	29	5 / 2	2	- / -
40.	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МТП-160	КОМПЛ	7,00	3,91	27	2 / 1	1	- / -
41.	Ц12-698-1	-БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ	ШТ	4,00	1,16	5	4 / 2	2	- / -
42.	Ц12-698-5	-БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ	ШТ	4,00	1,37	5	4 / 2	2	- / -
43.	ПР-НТ 24-05 П3-088	-ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ	ШТ	8,00	0,24	2	- / -	-	- / -
44.	Ц12-698-11	-РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ 76Х3,5ММ	ШТ	8,00	4,62	37	47 / 28	22	6 / 1
45.	Ц11-642-1	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЯМОЕ И УГЛОВОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ	ШТ	7,00	0,34	2	4 / 2	2	- / -
46.	ПР-НТ24-1 8-29 П06-014	-СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ	ШТ	7,00	2,20	15	- / -	-	- / -
47.	Ц11-541-2	-МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	2,55	3	4 / 2	2	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	1704-50064	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25	ШТ	1,00	77,00	77	-	-	-
49	Ц11-390-1	-МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15	ШТ	2,00	2,55	5	9 5	5	-
50	1704-50480	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15	ШТ	2,00	77,00	154	-	-	-
51	Ц11-155-1	-МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМСГ-32	ШТ	1,00	2,41	2	3 2	2	-
52	С130-1521	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	36,50	37	-	-	-
		УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20,УР-15/50							
53	Е18-212 14-1	-ФИЛЬТР ЖИДКОСТНОЙ ДИАМ.20ММ	ШТ	1,00	20,60	21	2 1	1	-
54	Е18-215 11-2	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50М	ШТ	1,00	34,90	35	2 1	1	-
55	Е16-35 7-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ	М	2,49	0,86	2	1 1	1	-
56	Е16-36 7-1	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	М	1,99	0,91	2	1 -	-	-
57	Е16-40 7-2	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ	М	1,80	1,61	3	1 -	-	-
58	С130-1771	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ	ШТ	4,00	0,49	2	- -	-	-
59	С130-1776	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ	ШТ	2,00	0,94	2	- -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Е16-207 20-1	-ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.20ММ	ВРЕЗКА	4,00	5,00	20	27 13	13	-
61	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 15	ШТ	2,00	1,20	2	-	-	-
62	С130-98	-ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ	ШТ	2,00	1,43	3	-	-	-
63	С130-102	-ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ	ШТ	2,00	3,78	8	-	-	-
64	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,12	37,10	4	- 4	4	-
65	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,90	22,70	20	- 20	20	-
66	С114-350	-СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА	М3	0,93	63,80	59	-	-	-
67	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,10	23,40	2	- 1	1	-
68	С114-148	-СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ	М3	0,10	24,40	2	-	-	-
69	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,40	12,60	5	- 5	5	-
70	С114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,04	1870,00	82	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	1165	234 147	138	9 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 231
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ 231

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость общестроительных работ			руб.	I74			
		Накладные расходы			руб.	29			
		Плановые накопления			руб.	I6			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	2I9			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	574			
		Накладные расходы			руб.	90			
		Накладные НУЧП			руб.	66			
		Плановые накопления			руб.	5I			
		Плановые НУЧП			руб.	50			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	7I5			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб.	234			
		Всего по смете:			руб.	2995	742 436	405	3I 9
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб.	23I			
		Всего стоимость оборудования			руб.	23I			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	386			
		Накладные расходы			руб.	65			
		Плановые накопления			руб.	35			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	486			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I845			
		Пуск и регулировка			руб.	5			
		Накладные расходы			руб.	260			
		Плановые НУЧП			руб.	22I			
		Плановые накопления			руб.	I68			
		Плановые НУЧП			руб.	I57			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	2278			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб.	742			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.* 2)

```
588
589     1
        2   Э4015' Н8В1Г1' ' ' 1,0' ' ' ' ' ' *
            Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' РАБО
                ЧИЕ ЧЕРТЕ*И' ' ' ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБ*ЕНИЕ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -30ГРАД' ЧЕРТ
590             Е*И ОВ-1 ПО ОВ-12*
591     3   Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=2*
592     4   РОТОПЛЕНИЕ*
        5   Е16-35 7-1(А2=0,64-0,26+0,24#) ССЦ 41 Р3 П13 П1' 50' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ЛЕГКИХ ТР
593             УБ ДИАМ,15Х2,5ММ*
594     6   Е16-36 7-1(А2=0,69-0,31+0,3#) ССЦ 41 Р3 П14 П2' 80' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,20Х2,5ММ*
595     7   Е16-37 7-1(А2=0,81-0,42+0,4#) ССЦ 41 Р3 П15 П3' 25' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,25Х2,8ММ*
        8   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,2#) ССЦ 41 Р3 П139 П129' 110' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.20Х2,0
596             ММ*
597     9   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 180' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.26Х2,2ММ*
598    10   Г16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 55' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х2,2ММ*
599    11   Е16-219 22' 500' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМ. ДО 50ММ*
600    12   С130-1062' 173' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ*
601    13   С130-91' 14*
602    14   С130-92' 8*
603    15   С130-93' 4*
604    16   Е18-229 15-5' 6' ' КРАНЫ МАЕВСКОГО*
605    17   Е18-116 5-2' 116,5' ' КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ТИПА КОМФОРТ*
606    18   Н15=0' Н21=0*
607    19   Е15-647 166-3' 9,5' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2РАЗА*
608    20   Е26-15 4-2' 1,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
609    21   С114-350(.1)' 1,1.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
610    22   Г26-73 13-9' 40,1' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПО ИЗОЛЯЦИИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
611    23   С114-193(.1)' 40,1.1,1' ' СТОЛМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
612    24   Е15-614 164-8' 40' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТРУБ ЗА 2 РАЗА*
613    25   РТЕПЛОСНАБ*ЕНИЕ*
614    26   Н15=63' Н21=2*
        27   Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#) ССЦ 41 Р3 П49 П37' 8' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАН
615             НЫХ ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ.15Х2,5ММ*
        28   Е16-55 8-1(А2-(1,22-0,47,1,1)#) ССЦ 41 П371 Р3 ПР-НТ01-13 ТАБ18.1' 3' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ
616             ТРУБ ДИАМ,14Х2,0ММ*
        29   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,32#) ССЦ 41 Р3 П139 П130' 22' ' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.26Х2,2
617             ММ*
618    30   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,42#) ССЦ 41 Р3 П139 П133' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,40Х2,5ММ*
619    31   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,52#) ССЦ 41 Р3 П139 П135' 18' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,48Х2,5ММ*
620    32   Е16-66 8-1(А2=1,32-0,82+0,63#) ССЦ 41 Р3 П139 П137' 20' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,60Х2,5ММ*
621    33   Е16-67 8-2(А2=1,69-1,09+0,92#) ССЦ 41 Р3 П144 П141' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,76Х2,8ММ*
622    34   С130-1062' 34' ' КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТРУБ*
623    35   Е16-219 22' 53' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ*
624    36   Е16-220 22' 22' ' ТО ЖЕ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ*
625    37   С130-91' 6*
626    38   С130-92' 3*
627    39   Е16-135 12-1' 2' ' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ДИАМ,40ММ*
        40   ТПР-НТ23-07 П1-0478 К=1,1(=21)' 2' 15.1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ ЗАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ МАРКИ 15С22НЖ ДИАМ,40ММ' Ш
628             Т*
629    41   Е16-117 12-1' 1*
630    42   Е18-184 11-1' 2' ' ГРЯЗЕВИК ДИАМ,40ММ*
631    43   Е18-179 10-1' 2' ' ГРЕБЕНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДИАМ.76Х3,5ММ*
632    44   Е18-201 11-7' 1' ' ЭЛЕВАТОР СТАЛЬНОЙ Н-1 МАРКИ 40С10БК*
633    45   ТПР-НТ23-07 П1-1443(=21)' 1' 18.1,1' СТОИМОСТЬ ЭЛЕВАТОРА' ШТ*
634    46   Е18-228 15-4' 12' ' ТЕРМОМЕТРЫ В ОПРАВЕ*
635    47   Е18-226 15-2' 7' ' МАНОМЕТРЫ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ МТП-160*
        48   Н15=32*
```

```
Ц12-698-1(=16)' 4' ' БОБЫШКИ ПРЯМЫЕ*
Ц12-698-5(=16)' 4' ' БОБЫШКИ СКОШЕННЫЕ*
ТПР-НТ 24-05 П3-088(=21)' 8' 0,22.1,1' ПРОБКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ' ШТ*
Ц12-698-11(=16)' 8' ' РАСШИРИТЕЛЬ ДИАМ.76Х3,5ММ*
Ц11-642-1(=16)' 7' ' ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПРЯМОЕ И УГЛОВОЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ*
ТПР-НТ24-18-29 П06-014(=23)' 7' 2.1,1' СТОИМОСТЬ ОТБОРНЫХ УСТРОЙСТВ' ШТ*
Ц11-541-2(=16)' 1' ' МОНТАЖ КЛАПАНА УРРД-25*
1704-50064' 1' 70.1,1' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА УРРД-25*
Ц11-390-1(=16)' 2' ' МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-15*
1704-50480' 2' 70.1,1' СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РТ-15*
Ц11-155-1(=16)' 1' ' МОНТАЖ СЧЕТЧИКА ВКМСГ-32*
С130-1521(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА*
П2##УЗЕЛ ОБВЯЗКИ С РЕГУЛЯТОРОМ ТЕМПЕРАТУРЫ УР-15/20,УР-15/50##*
Н15=63*
Е18-212 14-1' 1' ' ФИЛЬТР ЖИДКОСТНОЙ ДИАМ.20ММ*
Е18-215 14-2' 1' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ*
Е16-35 7-1' 2,49' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМ.15ММ*
Е16-36 7-1' 1,99' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
Е16-40 7-2' 1,8' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ*
С130-1771' 4' ' ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ.15ММ*
С130-1776' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.50ММ*
Е16-207 20-1' 4' ' ШТУЦЕРЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ,20ММ*
С130-97' 2*
С130-98' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ.20ММ*
С130-102' 2' ' ТО ЖЕ,ДИАМ,50ММ*
Н15=0' Н21=0*
Е15-647 166-3' 12' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
Е26-15 4-2' 0,9' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПУХШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ТОЛЩ.40ММ*
С114-350(.1)' 0,9.1,03' ' СТОИМОСТЬ ПУХШНУРА*
Е26-7 2-7' 0,1' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
С114-148(.1)' 0,1.0,98' ' СТОИМОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРОВ*
Е26-73 13-9' 40' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
С114-193(.1)' 40,1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
К' ЗАХАРОВА*
```

261-12-255.85 Альбом УП,ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту клуба (в клеевых деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
На вентиляцию при теплоносителе 150-70° и температуре -30°С и -20°С и при теплоносителе 95°- 70°

Основание: чертежи № ОВ-I по ОВ-I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 3,I6 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования -
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу	I2,62 руб.
I м2 общей площади здания	3,99 руб.
I м3 объем здания	0,62 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е20-708 20-3 Пр-нт I5-0 I п.0I-4I7 п.0I-4I0	Вентилятор центробежный ВЦ4-70-6,3 с электродвигателем 4АI00 В6	шт	I,00	I70,30	I70	I4 6	6	-
2	Е20-705 20-I Пр-нт I5-0 I п.0I-392 п.I0-059	То же, ВЦ4-70-3,2 с электродвигателем 4АА63А4	"	I,00	67,60	68	5 2	2	-
3	Е20-307 5-I	Прокладка асбестоцементных воздуховодов	м2	I52,50	2,46	375	6I3 283	278	5 2
4	Пр-нт 06-0 4 п.805	Стоимость асбестоцементных воздуховодов	"	I52,50	2,44	372	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	С130-1587	-СТОИМОСТЬ МУФТИ ФЛАНЦЕВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ	КГ	183,00	0,45	82	-	-	-
6.	Е20-1002 47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38	ШТ	4,00	0,91	4	2	1	-
							1		-
7.	Е20-1005 47-4	-ТО ЖЕ,ДО-41	ШТ	4,00	1,93	8	3	1	-
							1		-
8.	Е20-10 1-1	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0,5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ	М2	5,00	5,59	28	10	4	-
							4		-
9.	Е20-11 1-2	-ТО ЖЕ,ПЕРИМЕТ ОМ ДО 1600ММ	М2	4,80	5,30	25	7	3	-
							3		-
10.	Е20-14 1-4	-ТО ЖЕ,ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ	М2	32,00	5,53	177	30	12	1
							13		-
11.	Е20-14 1-4	-ДИФФУЗОРЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	М2	2,40	5,53	13	2	1	-
							1		-
12.	Е20-89 2-4	-КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ	М2	2,50	8,67	22	3	1	-
							1		-
13.	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	М2	4,20	3,75	16	-	-	-
							-		-
14.	Е20-407 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	20,00	1,48	30	39	17	1
							18		-
15.	Е20-408 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	1ШТ	2,00	1,63	3	4	2	-
							2		-
16.	Е20-401 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 580	1ШТ	18,00	1,48	27	35	15	1
							16		-
17.	Е20-657' 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 900Х400	ШТ	2,00	12,20	24	10	4	1
							5		-
18.	Е20-764 27-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯЧЕЙКОВЫХ	М2	1,04	3,46	4	7	3	-
							3		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	СДОП2 Ц1 43 П3014 К=1,25	-СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ ФЯП	ШТ	4,00	6,79	27	-	-	-
20.	ПР-НТ19-06 П12-028 ПО ВЕСУ	-ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТИП25	ШТ	1,00	146,16	146	-	-	-
21.	Е20-468 9-7	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВУ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ ТЭН-100Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П РАЗМЕРОМ КЛАПАНА 600Х1000А	1ШТ	3,00	104,00	312	14 7	7	- -
22.	Е20-458 9-6	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ МВО-063/25-0,25П РАЗМЕРОМ,ММ 400Х400	1ШТ	1,00	73,60	74	4 2	2	- -
23.	Ц3-У-611 ВЫП71Г К=1,05	-МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1ТН	Т	0,05	29,82	1	3 1	1	- -
24.	1906-16002 К=1,1	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0	ШТ	1,00	45,10	45	-	-	-
25.	Е20-760 25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	ШТ	2,00	6,09	12	14 7	6	1 -
26.	С130-757	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВС6А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-11,4	ШТ	1,00	38,60	39	-	-	-
27.	С130-736	-КАЛОРИФЕРЫСТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ОДНОХОДОВЫЕ КВБ8-А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-22,44	ШТ.	1,00	71,50	72	-	-	-
28.	Е20-696 18-1	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ	100 КГ	0,08	35,90	3	1 1	1	- -
		ШУМОГЛУШИТЕЛИ ГП2-1							
29.	Е20-522 11-6	-УСТАНОВКА КОЖУХОВ	М2	5,10	1,13	6	11 5	5	- -
30.	С130-888	-СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ	М2	5,5(	7,07	39	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
31.	E20-641 14-8	-УСТАНОВКА ПЛАСТИН ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ П2-3	ШТ	2,00	31,30	63	2 1	1	- -
32.	E26-19 4-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ	М3	0,60	8,05	5	- 3	3	- -
33.	C114-97 КУПЛ=1,2	-СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	М3	0,74	19,60	15	- -	-	- -
34.	E26-50 10-5	-КАРКАС ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОД ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНУЮ ШТУКАТУРКУ	М2	5,60	1,30	7	- -	-	- -
35.	E26-56 11-3 Т.4.П1.12	-ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ШТУКАТУРКА ТОЛЩ,30ММ	100М2	0,06	96,80	5	- 2	2	- -
36.	E26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	100М2	0,50	12,60	6	- 6	6	- -
37.	C114-193	-СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА	1000М2	0,06	1870,00	103	- -	-	- -
38.	E15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ВОЗДУХОВОДОВ,РЕШЕТОК И ПРОЧИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА	100М2	2,20	60,50	133	- 84	84	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	3155	833 478	468	10 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	274
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	45
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	26
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	345
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2287
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	301
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	252
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	205
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	2310			
		Норматив.условно-чистая продукция			руб.	833			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил главный инженер проекта И.Б.Вербицкий

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
74      1       Э4012' Н8Н1' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
75      2       Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ) НА 250ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200МЕСТ)' РАБО
                        ЧИЕ ЧЕРТЕЖИ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ 150-70 И ТЕМПЕРАТУРЕ -30 И -20ГРАД' ОВ-1 ПО ОВ-12'
                        ВЕРЬИЦКИЙ*
76      3       Н10=16,5' Н12=13,3' Н15=63' Н21=5*
77      4       Е20-708 20-3(А2-(125.1.1-68.1.1)#) ПР-НТ15-01 П01-417 П01-410(=3)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ВЦ4-70-6,3
                        С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 В6*
78      5       Е20-705 20-1(А2+(24.1.1-23.1.1)#) ПР-НТ15-01 П01-392 П10-059(=3)' 1' ' ТО ЖЕ,ВЦ4-70-3,2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
                        4АА63А4*
79      6       Х0,6.30+0.8 10+0,9.25+1.0.25+1.2.25+2.2.15+3.2.5=Ф1*
80      7       Е20-307 5-1' Ф1' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ*
81      8       ТПР-НТ06-04 П805(=21)' Ф1' 2,12.1,15' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ' М2*
82      9       С130-1387' Ф1 1,2' ' СТОИМОСТЬ МУФТИ ФЛАНЦЕВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕ
                        НТНЫХ ВОЗДУХОВОДОВ*
83      10      Е20-1002 47-1(=3)' 4' 0,91#0,21#0' УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО-38' ШТ*
84      11      Е20-1005 47-4(=3)' 4' 1,93#0,32#0' ТО ЖЕ,ДО-41' ШТ*
85      12      Е20-10 1-1' 5' ' ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.0.5ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000ММ*
86      13      Е20-11 1-2' 4,8' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600ММ*
87      14      Е20-14 1-4' 32,0' ' ТО ЖЕ,ПЕРИМЕТРОМ ДО 3600ММ*
88      15      Е20-14 1-4' 2,4' ' ДИФФУЗОРЫ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ*
89      16      Е20-89 2-4' 2,5' ' КОРОБКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.2ММ*
90      17      С130-1487' 4,2' ' СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ*
91      18      Е20-407 7-1' 20*
92      19      Е20-408 7-1' 2*
93      20      Е20-401 7-1' 18*
94      21      Е20-657 15-1' 2*
95      22      Е20-764 27-1(=3)' 1,04*
96      23      СТАОП2 Ц1 43 П3014 К=1,25(=21)' 4' 5,43.1,25' СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРОВ ФЯП' ШТ*
97      24      ТПР-НТ19-06 П12-028 ПО ВЕСУ(=21)' 1' 670;595,118,1,1' ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ С ПОДЪЕМНОЙ ПЛАТФОРМОЙ ТИП25' ШТ*
98      25      Н15=32*
99      26      Е20-468 9-7' 3*
100     27      Е20-458 9-6' 1*
101     28      ЦТЭ-У-611 ВЫП71Г К=1,05(=16)' 0,05' 28,4.1,05#24,2.1,05#3,7.1,05#1,2.1,05#0,5.1,05' МОНТАЖ ТАЛЕЙ РУЧНЫХ ГРУ
                        ЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1ТН' Т*
102     29      1906-16002 К=1,1(=23)' 1' 41,0.1,1*
103     30      Н15=63*
104     31      Е20-760 25-1(=3)' 2*
105     32      С130-757' 1*
106     33      С130-736' 1*
107     34      Е20-696 18-1' 8,4' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕРЫ*
108     35      П2##ШУМОГЛУШИТЕЛИ ГП2-1##*
109     36      Е20-522 11-6' 5,5' ' УСТАНОВКА КОЖУХОВ*
110     37      С130-888' 5,5' ' СТОИМОСТЬ КОЖУХОВ*
111     38      Е20-641 14-8' 2' ' УСТАНОВКА ПЛАСТИН ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ П2-3*
112     39      Н15=0' Н21=0*
113     40      Е26-19 4-6' 0,6' ' ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ.40ММ*
114     41      С114-97(.1) КУПЛ=1,2' 0,6.1.03.1,2' ' СТОИМОСТЬ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ*
115     42      Е26-50 10-5' 2,8.2' ' КАРКАС ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОД ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНУЮ ШТУКАТУРКУ*
116     43      Е26-56 11-3(А2.1,5)(А3.1,5)(А4.1,5) Т.4.П1.12' 2,8.2'  ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ШТУКАТУРКА ТОЛЩ.30ММ*
117     44      Е26-73 13-9' 50' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУХОВОДОВ РУЛОННЫМ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ*
118     45      С114-193(.1)' 50.1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА*
119     46      Е15-614 164-8' 220' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ЗОЗДУХОВОДОВ.РЕШЕТОК И ПРОЧИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА
                        2РАЗА*
120     47      К' ЗАХАРОВА*
```

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)

На водоснабжение

Основание: чертежи № ВК-I по ВК-6

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость I,63 тыс.руб.

в т.ч.

а) оборудования -

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу 6,50 руб.
I м2 общей площади здания 2,06 руб.
I м3 объем здания 0,32 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-4I 7-3 ССЦ 4I р.3 п.49,37	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб диам. I5мм	м	20,00	I,I9	24	-/5	5	-
2	EI6-42 7-3 ССЦ 4I р.3 п.50,38	То же, диам. 20 мм	"	20,00	I,33	27	-/5	5	-
3	EI6-43 7-3 ССЦ4I р.3 п.5I,39	То же, диам. 25мм	"	I5,00	I,33	20	-/3	3	-
4	EI6-46 7-4 ССЦ 4I р.3 п.54,42	То же, диам.50 мм	"	65,00	2,I4	I39	-/2I	I9	2
5	EI6-2 I-2	Трубы чугунные напорные класса А диам.65 мм	"	I0,00	3,29	33	-/3	3	-
6	EI6-7I 8-4	Трубы стальные электросварные диам. I59х3,2 мм	"	3,00	5,08	I5	-/2	2	-
7	CI30-I062	Крепления для трубопроводов	кг.	I3,70	0,29	4	-/-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
8	E16-219-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	1,33	3,94	5	- 5	5	-
9	C130-78	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б3Р ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	0,95	5	-	-	-
10	C130-79	-ТОЖЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	4,00	1,17	5	-	-	-
11	C130-80	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	ШТ	7,00	1,63	11	-	-	-
12	C130-79	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ 20ММ	ШТ	1,00	1,17	1	-	-	-
13	C130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15А	КОМПЛ	5,00	1,51	8	-	-	-
14	C130-1013	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	0,92	1	-	-	-
15	ПР-Т23-07 П1-0021	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б8БК 1 ДИАМ 15ММ	ШТ	1,00	1,59	2	-	-	-
16	E16-117-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	- 4	4	-
17	Ц12-800-2	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К4922БР ДИАМ 50ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	1,00	2,23	2	- 2	2	-
18	ПР-Т23-07 П1-0423	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15К4922БР ДИАМ 50ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	ШТ	1,00	173,80	174	-	-	-
19	C130-1483	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 20	М	10,00	1,81	18	-	-	-
20	C130-1484	-ТОЖЕ ДИАМ 25ММ	М	10,00	2,23	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Е18-226 15-2	-МАНОМЕТР С ЗХ ХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	- - -	-	- - -
22.	Ц11-155-1	-СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ УВК-32	ШТ	1,00	2,41	2	- 2 -	2	- -
23.	С130-1521	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА	ШТ	1,00	36,50	37	- - -	-	- - -
24.	Е20-696 18-1	-ОПОРА ДЛЯ ВОДОМЕРА ОП-1	100 КГ	0,10	35,90	4	- 1 -	1	- -
25.	Е16-184 16-1	-КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМ 50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М	ШТ	8,00	47,70	382	- 14 -	14	- -
26.	ПР-Т43-06 СТР6	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ 50ММ	М	80,00	2,03	162	- - -	-	- - -
27.	Ц28-923-1М	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ	ШТ	1,00	2,85	3	- 3 -	3	- -
28.	ПР-Т27-11 -34 П1-057	-СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ НЭ-1А	ШТ	1,00	134,20	134	- - -	-	- - -
29.	Е15-647 166-3	-АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	37,10	2	- 2 -	2	- -
30.	Е26-16 16-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 30ММ	М3	0,13	20,40	3	- 1 -	1	- -
31.	С114-97КУП Л=1,2	-СТОИМОСТЬ МАТОВ	М3	0,16	19,60	3	- - -	-	- - -
32.	Е26-69 13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРГАМИНОМ	100М2	0,08	81,10	7	- 2 -	2	- -
33.	С111-298	-СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА	М2	0,56	0,22	2	- - -	-	- - -
34.	Е26-73 13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,09	12,60	1	- 1 -	1	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
35	CIII3-I80	Стоимость стеклоткани	м2	9,35	0,73	7	-	-	-
36	EI5-6I4 I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов за 2 раза	I00м2	0,20	60,50	I2	- 8	8	-
		Всего по смете:			руб.	I625	- 84	82	2 I
		в том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб.	3			
		Накладные расходы			руб.	2			
		Всего стоимость монтажных работ			руб.	5			
		Стоимость общестроительных работ			руб.	37			
		Накладные расходы			руб.	5			
		Плановые накопления			руб.	3			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	45			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	I3II			
		Накладные расходы			руб.	I50			
		Плановые накопления			руб.	II4			
		Всего стовимость сантехнических работ			руб.	I575			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил главный инженер проекта Л.А.Лейкин

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
Э4106' Н881' ' ' 1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200 МЕСТ)' 94'
        ' ' ВОДОСНАБЖЕНИЕ' ВК-1 ПО ВК-6' ЛЕЙКИН*
Н10=16,5' Н12-13,3*
Е16-41 7-3(А2=0,96-0,37+0,36#)ССЦ41Р3П49,37' 20' ' ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ
        ЛЕГКИХ ТРУБ ДИАМ 15ММ*
Е16-42 7-3(А2=1,11-0,46+0,44#)ССЦ41Р3П50,38' 20' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
Е16-43 7-3(А2=1,12-0,6+0,57#)ССЦ41Р3П51,39' 15' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
Е16-46 7-4(А2=1,89-1,18+1,11#)ССЦ41Р3П54,42' 65' ' ТОЖЕ ДИАМ 50ММ*
Е16-2 1-2' 10' ' ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ КЛАССА А ДИАМ 65ММ*
Е16-71 8-4' 3' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ 159Х3,2ММ*
С130-1062' 13,7' ' КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
Е16-219 22' 133' ' ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ*
С130-78' 5*
С130-79' 4' ' ТОЖЕ ДИАМ 20ММ*
С130-80' 7' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
С130-79' 1' ' ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Б1П ДИАМ 20ММ*
С130-1943' 5*
С130-1013' 1*
ТПР-Т23-07 П1-0021(=21)' 1' 1,45.1,1' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ САЛЬНИКОВЫЙ 10Б8БК 1 ДИАМ 15ММ' ШТ*
Е16-117 12-1' 4*
Ц12-800-2(=16)' 1' ' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15К4922БР ДИАМ 50ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ*
ТПР-Т23-07 П1-0423(=23)' 1' 158.1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯ 15К4922БР ДИАМ 50ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ' ШТ*
С130-1483' 10*
С130-1484' 10' ' ТОЖЕ ДИАМ 25ММ*
Е18-226 15-2' 1' ' МАНОМЕТР С 3Х ХОДОВЫМ КРАНОМ*
Ц11-155-1(=16)' 1' ' СЧЕТ ЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЙ УВК-32*
С130-1521(=23)' 1' ' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА*
Е20-696 18-1' 10' ' ОПОРА ДЛЯ ВОДОМЕРА ОП-1*
Е16-184 16-1' 8' ' КРАНЫ ПОЖАРНЫЕ ДИАМ 50ММ С РУКАВОМ ДЛИНОЙ 10М*
ТПР-Т43-06 СТР6(=21)' 80' 1,85.1,1' РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ДИАМ 50ММ' М*
Ц28-923-1М' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПОДОНАГРЕВАТЕЛЯ*
ТПР-Т27-11-34 П1-057(=21)' 1' 122.1,1' СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ НЭ-1А' ШТ*
Е15-647 166-3' 4,3' ' АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВДОВ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
Е26-16 16-3' 0,13' ' ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ТОЛЩ 30ММ*
С114-97(.1)КУПЛ=1,2' 0,13.1,03.1,2' ' СТОИМОСТЬ МАТОВ*
Е26-69 13-5' 8,31' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ПЕРГАМИНОМ*
С111-298' 8,31.1,15' ' СТОИМОСТЬ ПЕРГАМИНА*
Е26-73 13-9' 8,5' ' ОБЕРТЫВАНИЕ ПО ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СТЕКЛОТКАНЬЮ*
С1113-180' 8,5.1,1' ' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ*
Е15-614 164-8' 0,11.20+0,13.20+0,16.15+0,26.50' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ЗА 2 РАЗА*
К' ЗАХАРОВА*
```

261-12-255.85 Альбом УП,ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту клуба (в клееных деревянных конструкциях) на 250 посетителей (зал на 200 мест)
На канализацию

Основание: чертежи № ВК-I по ВК-6

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования -

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:

Стоимость на:

Расчетную единицу	2,10 руб.
I м2 общей площади здания	0,67 руб.
I м3 объем здания	0,10

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника и др.)	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Кол-во	Стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормат. условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-30 5-I	Трубопроводы чугунные канализационные диам. 50мм	м	I5,00	3,2I	48	- 7	7	-
2	EI6-3I 5-2	То же, диам.I00мм	",	25,00	4,59	II5	- I3	I2	I
3	EI6-34 6-2	То же, полиэтиленовые высокой плотности диам. II0мм	"	I8,00	3,I0	56	- 7	7	-
4	EI7-37 I-I0	Трапы чугунные канализационные диам.I00 мм	к-т	2,00	I4,60	29	- 2	2	-
5	CI30-I493	Сифон ревичзия чугунный	шт	4,00	I,07	4	-	-	-
6	CI30-20I4	Ревизии чугунные канализационные диам.I00мм	"	3,00	2,43	7	-	-	-
7	EI7-25	Умывальники керамические прямоугольные с	к-т	2,00	I8,70	37	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I-5	краном и сифоном					—		—
							3		-
8	EI7-58 4-I	Унитазы керамические тарельчатые с цельноотлитой полочкой с косым выпуском со смывным бачком	к-т	4,00	2I,20	85	- 6	6	-
9	EI7-75 5-I	Писсуары керамические с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном	"	2,00	6,00	I4	- I	I	-
I0	EI7-89 6-4 примеч.	Раковины стальные эмалированные РСТС-I, РСТО-2	"	2,00	8,36	I7	- I	I	-
II	EI7-53 3-3	Установка смесителей для раковины	шт	2,00	0,59	I	- I	I	-
I2	2407-I822	Стоимость смесителей для раковин	"	2,00	4,84	I0	-	-	-
I3	EI6-I89 I7-2	Воронки стальные сварные I00x50xI05	"	2,00	0,5I	I	- I	I	-
I4	CI30-672	Стоимость воронок	кг	0,60	0,85	I	-	-	-
I5	EI5-647 I66-3	Окраска чугунных труб лаком за 2 раза	I00м2	0,I6	37,I0	6	- 6	6	-
		Всего по смете:			руб.	526	- 48	47	I
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб.	6			
		Накладные расходы			руб.	I			
		Плановые накопления			руб.	I			
		Всего стоимость общестроительных работ			руб.	8			
		Стоимость сантехнических работ			руб.	425			
		Накладные расходы			руб.	55			
		Плановые накопления			руб.	38			
		Всего стоимость сантехнических работ			руб.	5I8			

Главный архитектор проекта М.П.Константинов

Начальник сметного отдела Р.Н.Иванов

Исходные данные:

составил старший инженер Л.В.Захарова

проверил главный инженер проекта Л.А.Лейкин

Перфорация:

подготовил старший инженер Т.А.Сергеева

проверил руководитель группы З.П.Колесникова

26I-I2-255.85 Альбом УП,ч.I

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
994     1       Э4105' Н8В1' ' ' 1,0' ' ' ' ' *
995     2       Ю' ' ' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ КЛУБА(В КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ)НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ(ЗАЛ НА 200 МЕСТ)' Р4'
                        ' ' КАНАЛИЗАЦИЮ' ВК-1 ПО ВК-6' ЛЕЙКИ*
996     3       Н10=16,5' Н12=13,3*
997     4       Е16-30 5-1' 15' ' ТРУБОПРОВОДЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ 50ММ*
998     5       Е16-31 5-2' 25' ' ТО#Е ДИАМ 100ММ*
999     6       Е16-34 6-2' 18' ' ТО#Е ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ 110ММ*
1000    7       Е17-37 1-10' 2' ' ТРАПЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ 100ММ*
1001    8       С130-1493' 4' ' СИФОН РЕВИЗИЯ ЧУГУННЫЙ*
1002    9       С130-2014' 3' ' РЕВИЗИИ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАМ 100ММ*
1003    10      Е17-25 1-5' 2' ' УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КРАНОМ И СИФОНОМ*
1004    11      Е17-58 4-1' 4' ' УНИТАЗЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ТАРЕЛЬЧАТЫЕ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ СО СМЫВНЫМ БАЧК
                        ОМ*
1005    12      Е17-75 5-1' 2' ' ПИССУАРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ*
1006    13      Е17-89 6-4(А2-0,82)ПРИМЕЧАНИЕ' 2' ' РАКОВИНЫ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ РСТО-1,РСТО-2*
1007    14      Е17-53 3-3' 2' ' УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИН*
1008    15      2407-1822' 2' 4,4.1.1' СТОИМОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИН*
1009    16      Е16-189 17-2' 2' ' ВОРОНКИ ТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ 100Х50Х105*
1010    17      С130-672' 0,6' ' СТОИМОСТЬ ВОРОНОК*
1011    18      Е15-647 166-3' 0,28,15+0,48,25' ' ОКРАСКА ЧУГУНЫХ ТРУБ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА*
1012    19      К' ЗАХАРОВА*
```

gost.e-ecolog.ru