ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-9-10

Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик

Альбом УП.84

Сметы

Часть I, II

Сметная стоимость:

общая	478,11	тыс.руб.
строительно-монтажные работы	258,35	тыс.руб.
I куб.м сооружения	32,74	руб.

Разработан проектным институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования

ОТМЕНЕН (дата)
Основание: "Информ. бюллетень"
№ 1 стр. 53 1990

Рабочий проект
Утвержден Госгражданстроем
Приказ №60 от 24 февраля 1982 г.
Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ №51 от 29.4.1982 г.
Альбом УП.84 введен в действие институтом
Приказ №126 от 26 декабря 1983 г.

Главный инженер института А.Г.Кетаов
Главный инженер проекта Е.А.Картошкина
Начальник отдела смет и ПОС Э.К.Морозова

gost.e-ecolog.ru

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	Наименование	№№ стр.
I	2	3
	Часть I	
I	Пояснительная записка	5
2	Объектная смета № I - на строительство базовой лаборатории	7
3	Локальная смета № I-I - общестроительные работы при Т=-30°С	I2
4	Локальная смета № I-Iа - общестроительные работы при Т=-20°С	I00
5	Локальная смета № I-Iб - общестроительные работы при Т=-40°С	II3 I30
6	Локальная смета № I-2 - спецстроительные работы	I34
7	Локальная смета № I-3 - отопление при Т=-30°С	I42
8	Локальная смета № I-3а - отопление при Т=-20°С	I48
9	Локальная смета № I-3б - отопление при Т=-40°С	I55
I0	Локальная смета № I-4 - отопление гаража при Т=-30°С	I6I
II	Локальная смета № I-4а - отопление гаража при Т=-20°С	I64
I2	Локальная смета № I-4б - отопление гаража при Т=-40°С	

I	2	3
I3	Локальная смета № I-5 - вентиляция при Т=-30°С	I68
I4	Локальная смета № I-5а - вентиляция при Т=-20°С	I82
I5	Локальная смета № I-5б - вентиляция при Т=-40°С	I85
I6	Локальная смета № I-6 - теплоснабжение калориферов при Т=-30°С	I88
I7	Локальная смета № I-6а - теплоснабжение при Т=-20°С	200
I8	Локальная смета № I-6б - теплоснабжение при Т=-40°С	205
I9	Локальная смета № I-7 - водопровод хозяйственно-питьевой	208
20	Локальная смета № I-8 - горячее водоснабжение	220
2I	Локальная смета № I-9 - канализация	226
22	Локальная смета № I-I0 - водостоки	23I
23	Локальная смета № I-II - газоснабжение	234
	Часть 2	
24	Локальная смета № I-I2 - лабораторное оборудование	239
25	Локальная смета № I-I3 - технологическое оборудование и трубопроводы	254
26	Локальная смета № I-I4 - передвижная химическая лаборатория	26I

I	2	3
27	Локальная смета № I-I5 - нестандартизированное оборудование	265
28	Локальная смета № I-I6 - электроосвещение	268
29	Локальная смета № I-I7 - электросиловое оборудование	284
30	Локальная смета № I-I8 - КИП и автоматика	302
3I	Локальная смета № I-I9 - электрослаботочные устройства	3I4
32	Локальная смета № I-20 - общестроительные работы склада хранения баллонов	327
33	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах	333

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство базовой лаборатории Управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" (СН 227-82).

Объемы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с I.I.1984 г.

Объемы работ на технологическое оборудование, электросиловое, КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.1984 г.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок, предусматривающих условия территориального района I.I. (Московской области);

б) ценников на монтаж оборудования;

в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с I января 1984 года, и на машины и оборудование, действующих с I января 1982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на общестроительные работы - 16,5%;

б) на сантехнические работы - 13,3%;

в) на металлоконструкции - 8,6%;

Плановые накопления - 8,0.

Начисления на стоимость оборудования при привязке подлежат уточнению по среднеотраслевым нормам.

Сметная документация разработана по программе АВС-ЗЕС редакция 5, где расценку с меткой "С" в графе "2" обоснование следует читать:

С III - как сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I раздел I

С I22 - то же, часть II раздел 2

. . . - и т.д.

С 3I0 - как сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства часть I.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту "Базовая лаборатория Управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик". На строительство базовой лаборатории

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 478,11 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 735,55 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 128,92 руб.
3. 1 м3 объема здания 32,74 руб.

№№ пп	№ смет (сметн. расчет.)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					в т.ч.		Технико-экономические показатели			
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. присп. и произв. инвентар.	прочих затрат	Всего	осн. з/плата	эксплл. машин	Норм. условн. чистая продукц.	наим. ед. изм.	к-во	стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	201,40	-	-	-	201,40				м3	7891	25,80
2	I-2	Специально-строительные работы	2,15	-	-	-	2,15				-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3	I-3	Отопление	3,66	-	-	-	3,66				м3	7891	0,46
4	I-4	Отопление гаража	I,20	-	-	-	I,20				"	"	0,I5
5	I-5	Вентиляция	I5,54	-	-	-	I5,54				"	"	I,97
6	I-6	Теплоснабжение калориферов	I,23	-	0,39	-	I,62				"	"	0,I6
7	I-7	Водопровод хозяйственно-питьевой	I,39	-	-	-	I,39				"	"	0,18
8	I-8	Горячее водоснабжение	0,53	-	-	-	0,53				"	"	0.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	I-9	Канализация	I,96	-	-	-	I,96				м3	789I	0,25
I0	I-I0	Водостоки	0,4I	-	-	-	0,4I				"	"	0,05
II	II-II	Газоснабжение	0,74	-	-	-	0,74				"	"	0,09
I2	I-I2	Лабораторное оборудование	-	9,I5	I34,02	-	I43,I7				-	-	-
I3	I-I3	Технологическое оборудование и трубопровода	-	0,09	0,I7	-	0,26				-	-	-
I4	I-I4	Передвижная химическая лаборатория	-	-	82,42	-	82,42				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	I-I5	Нестандартизированное оборудование	-	0,09	-	-	0,09				-	-	-
16	I-I6	Электроосвещение	-	I3,23	-	-	I3,23				-	-	-
17	I-I7	Электросиловое оборудование	-	2,2I	I,83	-	4,04				-	-	-
18	I-I8	КИП и автоматика	-	0,50	0,54	-	I,04				-	-	-
19	I-I9	Электрослаботочные устройства	-	2,08	0,39	-	2,47				-	-	-
20	I-20	Общестроительные работы склада хранения баллонов	0,79	-	-	-	0,79				-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего	231,0	27,35	219,76	-	478,11			м3	7891		32,74

Главный инженер института А.Г.Кетаов

Главный инженер проекта Е.А.Картошкина

Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.И.Калинина

Составил рук.группы Л.Н.Прибульская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту "Базовая лаборатория Управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик". На общестроительные работы базовой лаборатории при Т=-30°С

Основание: АРI по АРI3, КЖI по КЖ22

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 20I,40 тыс.руб.
Нормативно условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 309,85 руб.
2. I м2 общей площади зданий I00,50 руб.
3. I м3 объема здания 25,52 руб.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Земляные работы							
I	I-230 I-237 т.ч. п.I.II I-29-I I-29-8	Срезка растительного грунта бульдозером 80-I00л с с перемещением до 50 м цена: (33,8+27,7х4)хI,I	I000м3	0,2I	I59,06	33			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I-I74 т.ч.п.I.II I-22-I3	Погрузка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк. 0,5 м3 на автомобили-самосвалы	I000м3	0,2I	I49,66	3I			
3	С.С.Ц. ч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	25I,93	0,29	73			
4	I-I94 I-25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы	I000м3	0,2I	I0,70	2			
5	I-I75 т.ч.п.I.II I-22№I4	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы цена: I56+I48,09х0,I5	I000м3	6,07	I78,2I	I08I			
6	I-960 I-80-2 т.ч.п.I.II к=I,2	Добор грунта вручную цена: 74,5хI,2	I00м3	4,25	89,40	380			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	С.С.Ц. ч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние до Iкм	т	9956,0I	0,29	2887			
8	I-I94 I-25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт II группы	I000м3	6,07	I3,20	80			
9	I-I75 т.ч.п.I.II I-22-I4	Разработка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы для обратной засыпки и подсыпки под полы цена: I56+I48,09x0,I5	I000м3	5,72	I78,2I	I0I9			
I0	С.С.Ц. ч.I стр.28	Транспорт грунта на расстояние до Iкм	т	9308,04	0,29	2699			
II	I-257 I-268 I-3I-I I-3I-I3 т.ч.п.I.II	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 20м бульдозерами грунт 2 группы цена: (I8,9+I0,8)xI,I	I000м3	5,04	32,67	I65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	I-968 I-8I-2	Засыпка вручную грунт 2 группы	I00м3	5,72	46,00	263			
I3	I-II84 I-II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт 2 группы	I00м3	50,45	9,69	489			
I4	I-995 I-85-2	Подсыпка под полы вручную	I00м3	I,0I	69,30	70			
I5	I-II32 I-II6-5 т.ч.р.3 п.93 к=0,6	Планировка ручным способом грунт 2 группы цена: 7,I5х0,6	I00м2	I,0I	4,29	4			
		Итого по разделу I	руб	-	-	9276			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Фундаменты							
I6	6-I 6-I-I	Подстилающий слой из бетона М50 толщ.I00мм под монолитные фундаменты	м3	4,49	27,40	I23			
I7	6-I 6-I-I	То же, толщ. I50мм	м3	I,03	27,40	28			
I8	6-30 6-3-I С.С.Ц. том I п.I-4 п.I-3	Бетонная подготовка из бетона М-150 толщ.I250мм под сборные фундаменты цена: 35,70+(26,60-25,80)х xI,02	м3	I9,84	36,52	725			
I9	6-30 6-3-I	То же, толщ. 400мм цена:35,70+(26,60-25,80)xI,02	м3	56,50	36,52	2063			
20	II-3 II-I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных толщ.I00мм под ленточные фундаменты	м3	2,2I	I0,40	23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	6-7 6-I-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0 м3	м3	40,20	35,00	I407			
22	CI24-I	Арматура класса AI	т	0,39	270,00	I05			
23	CI24-2	Арматура класса A2	т	0,56	278,00	I56			
24	CI24-3	Арматура класса A3	т	0,I2	270,00	32			
25	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом 20кг в монолитные конструкции	т	0,04	355,00	I4			
26	6-I68 6-I5-9	Устройство поясов в опалубке железобетонных из бетона М200, МРЗ-50, МП-I	м3	4,32	42,30	I83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	CI24-7	Арматура класса AI	т	0,06	253,00	I5			
28	CI24-9	Арматура класса A3	т	0,I5	286,00	43			
29	6-22 6-I-22	Монолитные железобетонные участки ленточных фундаментов из бетона М200, МУ-I, МУ-2	м3	4,80	34,50	I66			
30	CI24-I	Арматура класса AI	т	0,04	270,00	II			
3I	CI24-2	Арматура класса A2	т	0,09	278,00	25			
32	7-6 7-6-I	Укладка фундаментов под колонны при массе конструкций до 3,5т	шт	6	4,89	29			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
33	7-7 7-I-7	Укладка фундаментов под колонны при массе конструкций более 3,5т	шт	28	7,59	2I3			
34	С.С.Ц. том I п.9-I24	Стоимость соборных ж/б блоков стаканного типа по серии ИИ-04-I вып.6 марки ФI3-3(6 шт.) из бетона М200	м3	7,62	52,50	400			
35	С.С.Ц. том I п.9-I24	То же, марки Ф2I-3 (28шт.) из бетона М300 цена: 52,50+0,82х2	м3	6I,32	54,I4	3320			
36	С.С.Ц. том I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	6,90	22,90	I58			
37	С.С.Ц. том I табл.3-I	Арматура А-2	I00кг	7,90	22,90	I8I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	7-1 7-1-1	Укладка блоков стен подвалов при массе конструкций до 0,5т	шт	6	1,52	9			
39	7-2 7-1-2	Укладка блоков стен подвалов при массе конструкций до 1,5т	шт	30	2,09	63			
40	7-3 7-1-3	Укладка блоков стен подвалов при массе конструкции до 3,5т	шт	38	2,99	114			
41	С.С.Ц. том I п.3-19	Стоимость блоков из бетона М100 объемом менее 0,3 м3 по ГОСТ 13579-78 марки ФБС12.4.6-Т (2 шт.), ФБС12.6.3-Т (6 шт.)	м3	1,68	44,20	74			
42	С.С.Ц. том I	То же, объемом менее 0,5 м3 ФБС12.6.6-Т (28 шт.)	м3	11,14	42,50	473			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
43	С.С.Ц. том I п.3-3	То же, объемом более 0,5 м3 марки ФБС24.6.6-Т (38 шт.)	м3	35,3I	40,90	I444			
44	С.С.Ц. том I табл.3.I	Арматура А-I	I00кг	I,38	22,90	32			
45	7-2 7-I-2	Укладка плит ленточных фундаментов при массе конструкций до I,5т	шт	I5	2,09	3I			
46	С.С.Ц. том I п.9-II0	Стоимость сборных ж/б плит ленточных фундаментов по серии I.II2-5 вып.0-4 марки ФЛ8-24-2 (7 шт.), ФЛ8-I2--2 (4 шт.), ФЛ6-24-4 (4 шт.), МI50 цена: 54,70-0,82	м3	6,68	53,88	360			
47	С.С.Ц. том I табл.3-I	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,44	32,I0	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
48	7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	20	6,50	I30			
49	С.С.Ц. том I п.9-349	Стоимость сборных ж/б фундаментных балок из бетона М200 по серии I.4I5-I вып.I марки ФБ6-2 (I шт.), ФБ6-3 (3шт.), ФБ6-4 (2шт.), ФБ6-47 (I3 шт.)	м3	7,20	67,90	489			
50	То же п.9-348	То же, из бетона М300 ФБ6-37 (Iшт.) цена: 67,9+0,82х2	м3	0,75	69,54	52			
5I	С.С.Ц. т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	2,32	22,90	53			
52	С.С.Ц. т.I табл.I3-I	Арматура А-2	I00кг	0,78	22,90	I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
53	С.С.Ц. т.I табл.3-I	Арматура А-3	I00кг	I,43	25,00	36			
54	То же	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,52	32,I0	I7			
55	То же	Закладные детали	I00кг	0,27	4I,30	II			
56	То же	Металлизация закладных деталей	I00кг	0,27	I7,80	5			
57	6-I7I 6-I5-I2	Засыпка фундаментных балок песком	м3	52,00	9,49	493			
58	7-445 7-38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	5	0,23	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
59	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т цена: I,50+2I,90x0,23x x0,0I	шт	I	I,55	2			
60	С.С.Ц. т.I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 по серии I.I38-I0 вып.I	м3	0,70	64,40	45			
6I	С.С.Ц. т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,03	22,90	I			
62	То же	Арматура А-3	I00кг	0,30	25,00	8			
63	То же	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,II	32,I0	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	6-20 6-I-20	Монолитные вставки между блоками из бетона MI50 цена: 3I,70+(26,60-25,8)x xI,02	м3	6,00	32,52	I95			
65	4I-30 4I-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	I00м2	3,20	54,30	I74			
		Итого по разделу 2	руб	-	-	I3768			
		Раздел 3. Каркас							
66	7-47 7-3-I7	Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при массе колонн до 2т	шт	I03	I2,30	I267			
67	С.С.П. т.I п.9-39	Стоимость сборных ж/б колонн по серии ИИ-04-2 вып.8, вып.I2 часть 2, марки КНК-336-I4 (I8шт.)	м3	8628	98,60	8I6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	С.С.Ц. т.I п.9-51	То же, КНР-336-14 (14 шт.)	м3	6,58	87,10	573			
69	То же п.9-39	То же, КСК-336-14 (16 шт.)	м3	5,28	98,60	521			
70	То же п.9-51	То же, КСР-336-14 (14 шт.)	м3	4,76	87,10	415			
71	То же п.9-36	То же, КВК-336-14 (17 шт.)	м3	4,42	95,80	423			
72	То же п.9-48	То же, КВР-336-14 (14 шт.)	м3	3,78	84,30	319			
73	То же п.9-5	То же, прямоугольных колонн из бетона М200 объемом более 0,2 м3 длиной более 3м по серии I.423-3 КЧ2-4 (8 шт.), КФ5-I (2 шт.) цена: 80,6-0,82х2	м3	4,48	78,96	354			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	С.С.Ц. т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	9,04	22,90	207			
75	То же табл.3-I	Арматура А-3	I00кг	56,80	25,00	I420			
76	То же	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,50	32,I0	I6			
77	То же	Закладные детали с металлизацией цена: 4I,30+I7,80	I00кг	I4,92	59,I0	882			
78	То же	Закладные детали дополнительные для всех колонн с металлизацией цена: 4I,30+I7,80	I00кг	26,09	59,I0	I542			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	7-109 7-8-1-1.8	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6м	шт	85	18,40	1564			
80	С.С.Ц. т.I п.9-287	Стоимость сборных ж/б ригелей из бетона М400, массой до 5т объемом до I м3 по серии ИИ-04-3, вып.44АСТБI марки Р2-72--27 (25 шт.) цена: 70,40+0,82+1,63	м3	8,97	72,85	653			
81	С.С.Ц. т.I п.9-287	То же, марки Р52-57 (12 шт.) цена: 70,40+0,82+1,63	м3	7,74	72,85	564			
82	С.С.Ц. т.I п.9-287	То же, из бетона М300 марки Р40-27 (19 шт.)	м3	5,78	70,40	407			
83	С.С.Ц. т.I п.9-287	То же, из бетона М400 марки Р2-52-57 (15шт.), Р2--72-57 (14 шт.) цена: 70,4+0,82+1,63	м3	22,62	72,85	1648			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	С.С.Ц. т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	9,I4	22,90	209			
85	С.С.Ц. т.I табл.3-I	Арматура А-2	I00кг	I4,22	22,90	326			
86	То же	Арматура А-3	I00кг	46,9I	25,00	II73			
87	То же	Закладные детали	I00кг	I0,96	4I,30	453			
88	То же	Металлизация закладных деталей	I00кг	I0,96	I7,80	I95			
89	7-96 7-7-3	Укладка балок перекрытий массой до 5т	шт	4	7,60	30			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	С.С.Ц. т.I п.9-298	Стоимость сборных ж/б балок из бетона М400 весом 5т длиной до I2м по серии I.462-I вып.I марки 2БПI2-4АТ5 (4 шт.)	м3	8,00	68,30	546			
9I	С.С.Ц. т.I табл.3-I	Арматура А-3	I00кг	2,50	25,00	63			
92	То же	Арматура А-4	I00кг	7,I3	22,90	I63			
93	То же	Проволочная арматура В-I	I00кг	I,I9	32,I0	38			
94	То же	Закладные детали с металлизацией цена: 4I,30+I7,80	I00кг	I,69	59,I0	I00			
95	7-3I 7-3-I	Установка сборных ж/б стоек СI под монолитный козырек	шт	2	8,67	I7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	С.С.Ц. т.I п.9-5	Стоимость сборных ж/б стоек из бетона М200 весом до 5т объемом более 0,2м	м3	0,44	78,96	35			
97	С.С.Ц. т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,08	22,90	2			
98	То же	Арматура А-3	I00кг	0,23	25,00	6			
		Итого по разделу 3	руб	-	-	I6947			
		Раздел 4. Стены							
99	7-267 7-I5-I-I.8	Установка панелей стен площадью до 5 м2 в зданиях высотой до 30м цена: I4,50+I,52х2I,90х х0,0I	шт	I35	I4,83	2002			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I00	7-267 7-I5-I-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	34	I4,83	504			
I0I	7-270 7-I5-2-I.8	То же, площадью до I5 м2 цена: I7,I0+I,52х2I,90х х0,0I	шт	44	I7,43	767			
I02	7-265 7-I4-I0	Установка угловых балок в одноэтажных зданиях, высотой до 25м цена: 6,53+0,23х2I,90х х0,0I	шт	I5	6,58	99			
I03	7-662 7-47-9-I.8	Укладка фризового камня цена: 0,8I+I,09х24,40х х0,0I	шт	68	I,08	73			
I04	С.С.Ц. т.I п.8-325	Стоимость сборных ж/б панелей из бетона М50 по серии I.432-I4 вып.I марки ПС600.I2.20-П-I (3шт.)	м2	2I,I7	II,80	250			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I05	С.С.Ц. т.I п.8-326	То же, марки ПС600.I2--20-П-3 (6 шт.)	м2	2I,I7	I3,00	275			
I06	С.С.Ц. т.I п.8-354	Стоимость панелей керамзитобетонных из бетона М50 по серии ИИ-04-5 вып.6 марки Н60-I2 (I5шт.)	м2	I05,85	I9,20	2032			
I07	С.С.Ц. п.8-353	То же, марки Н60-I8 (44шт.)	м2	468,35	I7,90	8383			
I08	С.С.Ц. т.I п.8-333	То же, марки Н30-I8 (4шт.)	м2	2I,22	I7,30	367			
I09	С.С.Ц. т.I п.8-403	То же, панелей для простенков марки ПСI45.I2.20-П (2 шт.), ПС70.I2.20-П (2 шт.) по серии I.432-I4 вып.I	м3	I,02	52,38	53			
		цена: 48,50хI,08							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	С.С.Ц. т.I п.8-403	То же, марки НI2-I8 (35шт.) по серии ИИ-04-5 вып.6 цена: 45,70хI,08	м3	22,05	49,36	I088			
III	С.С.Ц. т.I п.8-362	То же, парапетных панелей ПС600.I2.20-П-7 (6 шт.) по серии I.432-I4 вып.I, НП-60-I2 (I6 шт.), НП30-I2 (2 шт.) по серии ИИ-04-5 вып.6	м3	44,50	58,90	262I			
II2	С.С.Ц. т.I п.8-400	То же, сборных ж/б стеновых угловых панелей ПС625.I2.20-П-I2 (I0 шт.) ПС625.I2.20-П-I (5 шт.) по серии I.432-I4 вып.I, НУI-I2 (8 шт.), НУI-I8 (20 шт.) по серии ИИ-04-5 вып.6	м3	30,89	5I,I0	I578			
II3	С.С.Ц.т.I п.8-403	То же, простеночных панелей Н-3-I8 (I4 шт.), Н-6--I8 (36 шт.) цена: 48,50хI,08	м3	I3,26	52,38	695			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II4	С.С.Ц.т.I п.II-233	Стоимость фризового камня по серии ИИ-04-4 вып.23 марки ФК-I5-4	м3	2,72	69,90	I90			
II5	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	4,48	22,90	I03			
II6	То же	Арматура класса А-2В	I00кг	3,I8	25,00	80			
II7	То же	Арматура А-3	I00кг	8,45	25,00	2II			
II8	То же	АПроволочная арматура В-I	I00кг	97,59	32,I0	244			
II9	То же	Закладные детали с металлизацией	I00кг	6,03	59,I0	356			
		цена: 4I,30+I7,80							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I20	С.С.Ц.т.I п.табл.3-I	Стоимость крепежных и соединительных элементов с металлизацией цена: 4I,3C+I7,80	I00кг	I5,70	59,I0	928			
I2I	7-708 7-5I-8	Герметизация мастикой стыков коробок со стенами	I00м	6,65	65,00	432			
I22	7-706 7-5I-6	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	I00м	4,66	88,70	4I3			
I23	7-70I 7-5I-I	Уплотнение стыков наружных панелей прокладками в один ряд на мастике	I00м	II,30	42,30	478			
I24	7-584 7-44-5-I.8	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6м и площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	24	27,60	662			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		с							
125	С.С.Ц.т.I п.8-260	Стоимость диафрагм жесткости по серии ИИ-04-06 вып.5 ч.I: марки ДI-28-36 6 шт., Д2-28-36 (	м2	I52,90	-	-			
		марки							
		ДI-28-36	шт	6	I30,00	780			
		Д28-36	шт	6	II8	708			
		Д28-36П	шт	6	I26	756			
I26	То же	Закладные детали дополнительные с металлизацией цена: 4I,30+I7,80	I00кг	0,7I	59,I0	42			
I27	8-74 8-9-2	Стены наружные из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.5I0мм	м3	34,I5	42,I0	I438			
I28	8-36 8-5-4	Стены из кирпича внутренние глиняного обыкновенного при высоте этажа до 4м	м3	38,7I	34,30	I328			
I29	8-37 8-5-4 тех.часть п.I.II	То же, при высоте этажа более 4м	м3	I6,I4	34,00	549			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I30	7-445 7-38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т цена: 0,23+0,25х24,4х х0,0I	шт	79	0,29	23			
I3I	7-I36 7-9-4-I.8	Укладка перемычек массой более I,5т цена: 2,I3+0,54х2I,9х х0,0I	шт	3	2,25	7			
I32	С.С.Ц.т.I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 массой до 5т длиной до 3м по серии I.I38-I0 вып.I(79 шт.)	м3	2,I9	64,40	I4I			
I33	С.С.Ц.т.I п.9-95	То же, объемом более 0,5 м3 длиной более 3м по серии КЗ-0I-58 вып.2 марки БП8-I (3 шт.)	м3	I,92	63,I0	I2I			
I34	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Арматура А-3	I00кг	0,4I	25,00	I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I35	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,39	32,I0	I3			
I36	8-57 8-7-I	Расшивка швов кладки из кирпича	I00м2	0,80	I3,I0	I0			
I37	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементная с жидким стеклом	I00м2	0,62	86,50	54			
		Итого по разделу 4	руб	-	-	3I608			
		Раздел 5. Покрытие и перекрытие							
I38	7-I83 7-II-4	Укладка плит покрытий длиной до 6м, площадью до 20 м2 и высоте зданий до 25 м	шт	I5	8,02	I20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I39	С.С.Ц.т.I п.8-I22	Стоимость сборных ж/б ребристых плит из бетона М300 марки ПГ-3АТ5Т (8 шт.), расчетная нагрузка с учетом веса плиты 470 кгс/м2, размером 5,97х2,98 по ГОСТ 22701.1-77	м2	I42,32	5,62	800			
I40	С.С.Ц.т.I п.8-I23	Стоимость сборных ж/б ребристых плит из бетона М300 марки ПГ-5АТ4Т (3шт.), расчетная нагрузка с учетом веса плиты 690 кгс/м2 размером 5,97х2,98 по ГОСТ 22701.1-77	м2	53,37	6,I8	330			
I4I	С.С.Ц.т.I п.8-I22	То же, из бетона М350 марки ПВ7-4АТ5Т (4 шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 580 кгс/м2	м2	7I,I6	5,62	400			
I42	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Закладные детали дополнительные с металлизацией	I00кг	0,6I	59,I0	36			
		цена: 4I,30+I7,80							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	6-170 6-15-11	Опорная подушка из бетона М200 железобетонная	м3	0,24	53,30	13			
144	СI24-43	Сетка из холоднотянутой проволоки В-I	т	0,01	392	4			
145	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,03	355,00	11			
146	7-209 7-12-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт	4	2,43	10			
147	С.С.Ц.т.I п.8-239	Стоимость вентиляционных стаканов СБ7А (4 шт.), объемом более 0,I м3	м3	0,48	75,90	36			
148	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Арматура А-I	100кг	0,17	22,90	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I49	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,II	32,I0	4			
I50	То же	Закладные детали	I00кг	0,I4	4I,30	6			
I5I	То же	Металлизация закладных деталей	I00кг	0,I4	I7,80	2			
I52	7-2I4 7-I3-2-I.8	Укладка плит перекрытий при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	шт	I88	9,83	I848			
I53	7-238 7-I3-I0-I.8	Укладка плит перекрытий площадью до I0 м2 по балкам весом до 5т над подвалами	шт	5	5,34	27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54	С.С.Ц.т.I п.8-48I	Стоимость многопустотных плит по серии ИИ-04-4 вып. I9 марки ПК4,5-58.I5 (24 шт.), ПК4,5-58,I5П (34шт.)	м2	497,78	9,63	4794			
I55	С.С.Ц.т.I п.8-48I	То же, марки ПК-58.I5П (7 шт.), П6-58.I5 (I9 шт.)	м2	223,4I	9,63	2I5I			
I56	С.С.Ц.т.I п.8-48I	То же, марки ПК6-58.I2 (I4 шт.)	м2	95,96	9,63	924			
I57	С.С.Ц.т.I п.8-48I	То же, марки ПК8-58.I2 (I4 шт.), ПК8-58.I5 (I8 шт.), ПК8-58.I5 (IIшт.)	м2	3I3,75	9,63	302I			
I58	С.С.Ц.т.I п.8-48I	То же, марки ПКI2.5-58.I2 (4 шт.), ПКI2.5-58.I5П (2 шт.), ПКI2.5-58.I5 (2 шт.)	м2	6I,75	9,63	595			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159	С.С.Ц.т.I п.8-481	То же, марки ПК8-28.15П (10 шт.), ПК8-28.15 (10шт.)	м2	82,25	9,63	792			
160	С.С.Ц.т.I п.8-424	То же, ребристых плит марки ПР12.5-58.15С (2 шт.), расчетная нагрузка включая вес собственной плиты 1000 кгс/м2, приведенная толщ. до 14 см	м2	17,16	11,80	202			
161	С.С.Ц.т.I п.8-481	То же, многопустотной плиты ПВ8-58.15С (17 шт.)	м2	145,86	9,63	1405			
162	С.С.Ц.т.I п.8-481	То же, плиты марки ПТ30-12 (2 шт.) по серии I.141-I вып.10 расчетная нагрузка включая вес собственной плиты 1130 кгс/м2 приведенная толщ.12 см	м2	7,09	9,63	68			
163	С.С.Ц.т.I п.8-482	То же, плиты марки ПТ60-12 (3 шт.) по серии I.14-I вып.2	м2	21,35	10,40	222			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I64	7-445 7-38-I0-I.8	Укладка балок перекрытия	шт	I	0,29	I			
I65	С.С.Ц.т.I п.9-92	Стоимость сборной ж/б балки перекрытия ГОСТ 948-76 марки 2ПР72--27.38.I9 (I шт.)	м3	0,23	64,40	I5			
I66	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Арматура А-3	I00кг	0,34	25,00	9			
I67	7-287 7-I7-3	Установка крепежных элементов весом до 5кг со сваркой	т	0,23	293,00	67			
I68	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Металлизация закладных деталей	I00кг	2,30	I7,80	4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I69	6-I77 6-I6-3	Монолитный козырек над входом бетон М.200	м3	2,20	52,90	II6			
I70	CI24-I0	Арматура класса AI	т	0,023	338,00	8			
I7I	CI24-I2	Арматура класса A3	т	0,I37	325,00	45			
I72	6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20кг	т	0,09	329,00	30			
I73	6-I75 6-I6-3	Монолитные участки перекрытия УМ-I (4 шт.) из бетона М200	м3	3,20	38,50	I23			
I74	CI24-I0	Арматура класса AI	т	0,63	338,00	2I3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I75	CI24-I2	Арматура класса А3	т	0,I8	325,00	59			
I76	CI24-43	Арматура класса ВI	т	0,08	392,00	3I			
I77	6-I77 6-I6-5	Монолитные участки перекрытия УМ2-УМ5 из бетона М200	м3	3,44	52,90	I82			
I78	CI24-I0	Арматура класса АI	т	0,07	338,00	24			
I79	CI24-I2	Арматура класса А3	т	0,4I	325,00	I33			
		Итого по разделу 5	руб	-	-	I8922			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Кровля							
I80	I2-293 I2-9-8 I2-295 I2-9-9	Устройство обмазочной пароизоляции покрытий за один раз из битумной мастики цена: 26,50-9,I8	I00м2	I2,26	I7,32	2I2			
I8I	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами толщ.I40 мм	I00м2	I0,I0	I7,30	I75			
I82	С.С.Ц.т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемным весом 400 кг/м3 цена: 27,90хI,03	м3	I4I,40	28,74	4064			
I83	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами толщ.I20мм	I00м2	2,I6	I7,30	37			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I84	С.С.Ц.т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемным весом 400 кг/м3 цена: 27,90хI,03	м3	25,92	28,74	745			
I85	I2-299 I2-I0-I С.С.Ц.т.I п.2-4	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм раствор цементный MI00 цена: I4,80+I,58х24,40	I00м2	I0,I0	53,35	539			
I86	I2-299 I2-I0-I С.С.Ц.т.I п.2-3	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной I5мм раствор цементный M50 цена: I4,80+2I,90хI,58	I00м2	2,I6	49,40	I07			
I87	I2-I76 I2-2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных из рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для зданий шириной до I2м н	I00м2	2,78	338,00	939			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I88	I2-38 I2-I-I-I I2-289 I2-9-6	Устройство кровель рулонных скатных четырехслойные из рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике для зданий шириной до 24м цена: 252+49,90	I00м2	9,49	30I,90	2864			
I89	I2-277 I2-8-2	Устройство обрамлений на фасадах: без водосточных труб	I00м2	I7,3I	9,43	I63			
I90	I2-230 I2-8-5	Устройство мелких покрытий	I00м2	0,55	I92,00	I06			
I9I	I2-297 I2-9-I0	Огрунтовка оснований из бетона или раствора: битумной грунтовкой	I00м2	I2,26	7,7I	95			
		Итого по разделу 6	руб	-	-	I0046			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 7. Перегородки							
I92	8-43 8-5-8	Перегородки из кирпича армированные, толщиной в I/2 кирпича, при высоте этажа до 4м	I00м2	3,28	496,00	I625			
I93	I0-272 I0-55-2	Перегородки из древесно-стружечных плит с устройством каркаса из брусков	м2	4,00	2,I6	9			
I94	8-I67 8-I7-2 С.С.Ц. т.I п.3-I73	Перегородки из гипсовых плит толщиной I00мм двухслойные	I00м2	I5,24	629,39	959I			
		Итого по разделу 7	руб	-	-	II225			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 8. Полы							
		Тип I. Асфальтобетон							
I95	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,86	48,30	90			
I96	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. I00мм из бетона М200 цена: 29,30+(28,20-26,30)х хI,02	м3	I8,60	3I,24	58I			
I97	II-83 II-84	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 40 мм цена: I2I+I8,8х3	I00м2	I,86	I77,40	330			
I98	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,I6	48,30	56			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I99	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона МI00 толщ.I00мм	м3	II,63	29,30	34I			
200	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	I,I6	70,00	8I			
		Тип 3. Керамическая плитка							
20I	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,69	48,30	33			
202	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных из бетона МI00 толщ.I00мм	м3	6,86	29,30	20I			
203	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном песчаном растворе МI50 из плиток керамических цена: 4I7+(25,90-24,4)х х2,23	I00м2	0,69	3420,34	288			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тип 4. Керамическая плитка							
204	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,28	48,30	I3			
205	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм раствор MI50	I00м2	0,28	70,00	I9			
206	II-I6 II-3-I II-I7 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике из гидроизола - 4 слоя цена: II8+77x3	I00м2	0,28	349,00	97			
207	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе MI50 из плиток керамических цена: 4I7+(25,90-24,4)x x2,23	I00м2	0,28	420,34	II7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тип 5. Керамическая плитка							
208	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе MI50 из плиток керамических цена: 4I7+(25,90-24,4)х х2,23	I00м2	0,25	420,34	I03			
		Тип 6. Керамическая плитка							
209	II-I6 II-3-I II-I7 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из гидроизола - первый слой четыре слоя цена: II8+77х3	I00м2	0,87	349,00	304			
2I0	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	I00м2	0,87	70,00	6I			
2II	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе MI50 из плиток керамических цена: 4I7+(25,90-24,40)х х2,23	I00м2	0,87	420,34	366			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тип 7. Линолеум							
2I2	II-53 II-7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых в один слой	I00м2	4,I9	85,00	356			
2I3	II-57-I II-8-3 II-58-I II-8-4	Стяжки керамзитобетонные толщ.55мм из легкого бетона М50 цена: 82,60+I5,4х7	I00м2	4,I9	I8I,80	804			
2I4	II-202 II-28-I	Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного однослойного с устройством плинтусов	I00м2	4,I9	4II,00	I720			
		Тип 7А. Линолеум							
2I5	II-57-I II-8-3 II-58-I II-8-4	Стяжки керамзитобетонные толщ.25мм из легкого бетона М50 цена: 82,60+I5,4	I00м2	0,2I	98,20	2I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I6	II-202 II-28-I	Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного однослойного с устройством плинтусов	I00м2	0,2I	4II,00	86			
		Тип 8. Цементно-песчаное покрытие							
2I7	II-53 II-7-4	Устройство тепло и звукоизоляции из плит древесноволокнистых в один слой	I00м2	0,93	85,00	79			
2I8	II-55 II-56 II-8-I II-8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 40мм раствор цементный MI50 цена: 70,00+I3,60x4	I00м2	0,93	I24,40	II6			
2I9	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм	I00м2	0,93	84,70	79			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тип 9. Линолеум							
220	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,65	48,30	I28			
22I	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ.I00мм из бетона MI00	м3	26,5I	29,30	777			
222	II-57-I II-56-I II-8-3 II/8-4	Стяжки керамзитобетонные толщ.60мм из легкого бетона M50 цена: 82,60+I5,4x8	I00м2	2,65	207,40	550			
223	II-202 II-28-I	Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного однослойного с устройством плинтусов	I00м2	2,65	4II,00	I089			
		Тип I0. Паркет штучный							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
224	II-53 II-7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых в один слой	I00м2	2,I8	85,00	I85			
225	II-55 II-56 II-8-I II-8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 40мм раствор цементный MI50 цена: 70,00+I3,60м4	I00м2	2,I8	I24,40	27I			
226	II-I97 II-27-7	Покрытия из штучного дубового паркета с устройством деревянных плинтусов	м2	2I7,96	I0,I0	220I			
		Тип II. Поливинилхлоридные плиты							
227	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,20	48,30	I0			
228	II-57 II-58 II-8-3 II-8-4	Стяжки бетонные толщ.60мм из бетона MI50 цена: 8I,50+I5,4х8	I00м2	0,20	204,70	4I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229	II-16 II-3-1 II-17 II-3-2	Устройство гидроизоляции из гидроизола в два слоя цена: 118+77	100м2	0,20	195,00	39			
230	II-11 II-1-11	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. 100мм из бетона М100	м3	2,00	29,30	59			
231	II-55 II-8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм раствор цементный М150	100м2	0,20	70,00	14			
232	16-245-68 25-18-К 16-347-68 25-23 примеч.	Покрытие из плиток поливинилхлоридных на битумной мастике с устройством деревянных плинтусов	м2	20,04	4,66	93			

Тип 12. Керамическая плитка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
233	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I4	48,30	7			
234	II-55 II-56 II-8-I II-8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 60мм раствор цементный MI50 цена: 70,00+I3,60x8	I00м2	0,I4	I78,00	26			
235	II-I6 II-I7 II-3-I II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике гидроизола в два слоя цена: II8+77	I00м2	0,I4	I95,00	28			
236	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных толщ. I00мм из бетона MI00	м3	I,44	29,30	42			
237	II-I35 II-2C-3	Устройство покрытий на цементном растворе MI50 из плиток керамических цена: 4I7,0+(25,9-24,4)x x2,23	I00м2	0,I4	3420,34	6I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Тип I3. Цементно-песчаное покрытие							
238	I2-286 I2-9-3	Изоляция полов пено-бетоном толщ.80мм	I00м2	0,I6	I7,30	3			
239	С.С.Ц.т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемным весом 400 кг/м3	м3	I,28	28,74	37			
240	II-55 II-56 II-8-I II-8-2	Устройство стяжек цемент-ных толщиной 40мм раствор цементный MI50 цена: 70,0+I3,6x4	I00м2	0,I6	I24,40	20			
24I	II-69 II-II-3	Устройство покрытий це-ментных толщиной 20мм	I00м2	0,I6	84,70	I4			
		Итого по разделу 8	руб	-	-	I2037			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 9. Окна							
242	10-72 10-13-1	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными площадью проемов до 2 м2	м2	2,30	3,01	7			
243	10-85 10-14-2	Установка оконных блоков в каменных стенах со спаренными переплетами площадью проемов до 10 м2	м2	15,69	1,96	31			
244	10-75 10-13-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными площадью проемов более 2 м2	м2	277,91	3,25	903			
245	10-88 10-15-2	Установка приборов оконных	шт	85	0,24	20			
246	С122-9	Блоки оконные двухстворные марка ОС9-13.5(2 шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	2,30	20,10	46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
247	СI22-52	Блоки оконные одностворные марка ОРI8-I2Г (5 шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м3	I0,35	I9,3I	200			
248	СI22-53	Блоки оконные двухстворные марка ОР2I-I2Г (2 шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	4,86	I8,9I	92			
249	СI22-62	Блоки оконные двухстворные с фрамугами ОРI8-I5В (3 шт.)с покрытием масляной краской за два раза	м2	9,30	25,6I	238			
250	СI22-63	Блоки оконные двухстворные с фрамугами марка СРI8-2IВ (70 шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	253,40	23,67	5998			
25I	СI22-63	Блоки оконные трехстворные и четырехстворные марка НС5-I24 (3 шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	I5,69	I5,II	237			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
252	СIII-427	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами для двухстворных переплетов без форточки со стоимостью петель	компл	2	I,72	3			
253	СIII-415	Скобяные изделия с раздельными двойными переплетами одностворных без стоимости петель	компл	7	0,82	6			
254	СIII-420	Скобяные изделия для окон с раздельными двойными переплетами двухстворных с фрамугой без стоимости петель	компл	73	2,44	I78			
255	СIII-439	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплетами для трехстворных переплетов без фрамуг со стоимостью петель	компл	3	3,87	I2			
256	СIII-397	Петля накладная	шт	80	0,I7	I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
257	I0-I03 I0-I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проема до 2м	м2	277,9I	0,92	256			
258	CI22-358	Стоимость подоконных досок шириной 230мм толщ.34мм	м	I54,00	I,I7	I80			
259	CI22-359	То же, шириной I44мм толщ. 34мм	м	I3,90	I,92	27			
260	I5-707 I5-20I-2	Остекление деревянных спаренных переплетов 3-х мм оконным стеклом	I00м2	0,I8	242,00	44			
26I	I5-70I I5-20I-I	То же, одностворных	I00м2	0,I5	229,00	35			
262	I5-70I I5-20I-I	То же, двухстворных	I00м2	2,63	229,00	602			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу 9	руб	-	-	9129			
		Раздел 10. Двери							
263	10-105 10-20-1	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2	м2	6,12	1,45	9			
264	10-140 10-26-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3 м2	м2	6,12	1,34	8			
265	10-106 10-20-2	Установка наружных дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	14,08	1,19	17			
266	10-141 10-26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3 м2	м2	14,08	0,95	13			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
267	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема до 3 м2 с установкой наличников	м2	2I6,75	2,00	433			
268	I0-I08 I0-20"4	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема более 3 м2 с установкой наличников	м2	46,20	I,58	73			
269	CI22-233	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеечными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами марка НД20-9-3 (4шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	8,24	I4,54	I20			
270	CI22-233	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеечными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами марки ДН23-9-3 (I шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	2,38	I4,50	34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27I	CI22-236	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеенными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами, двупольные марка ДН23-7,7-I0 (4 шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	I4,08	I5,40	2I7			
272	CI22-236	Блоки дверные щитовой конструкции с полотнами со сплошным заполнением щита, оклеенными сверхтвердыми древесноволокнистыми плитами, двупольные ДТ20-7,7--I0 (9 шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	27,72	I5,44	428			
273	CI22-2I9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-I0 (6I шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	I02,5I	I4,23	I459			
274	CI22-2I8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-8(I2шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	I9,08	I4,79	282			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
275	СI22-2I7	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами марка ДГ2I-7 (55шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	76,45	I5,94	I2I9			
276	СI22-264	Блоки дверные трудновозгораемые с обшивкой полотен асбестовым картоном и облицовкой кровельной сталью полотен и коробок однопольные марка ДС20-9--9ЛТ (4 шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	8,24	29,22	24I			
277	СI22-263	Блоки дверные с защитными полосами из кровельной стали нижней части полотен ДС20-7.7 (6 шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	I8,48	I7,I8	3I7			
278	СI22-22I	Блоки дверные однопольные с полотнами под остекление марка Д02I-I0 (3 шт.) с покрытием масляной краской за два раза	м2	6,00	9,35	56			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
279	СIII-447	Двери входные в здание двухпольные	компл	10	8,94	89			
280	СIII-448	Двери входные в помещение однопольные	компл	125	2,97	371			
281	СIII-449	Двери входные в помещение двупольные	компл	6	3,23	19			
282	СIII-446	Двери входные в здание однопольные	компл	4	6,73	27			
283	10-109 10-20-5	Установка двери лаза	м2	1,25	1,34	2			
284	С122-270	Стоимость лаза ДЛ12-9	м2	1,25	30,40	38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
285	I5-729 I5-20I-6	Остекление дверных одинарных полотен на штапиках по замазке оконным стеклом 3мм Д02I-I0(3шт.)	I00м2	0,03	I96,00	6			
286	CI22-322	Стоимость наличников	м	730,68	0,20	I46			
		Итого по разделу I0	руб	-	-	5624			
		Раздел II. Ворота							
287	9-49 9-7-4	Установка металлических конструкций каркаса ворот по серии I.435-I7.2 0000ТУ шифр I-74	т	2,28	I03,00	235			
288	CI2I-I969	Стоимость металлических конструкций каркаса ворот с окраской	т	I,29	287,00	370			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289	СI2I-I97I	Стоимость металличеоких конструкций филенок ворот с окраской	т	0,96	3I6,00	303			
290	СIII-344	Приборы ворот	кг	4,II	0,47	2			
29I	СIII-608	Сукно грубошерстное	I0м2	3,30	43,68	I44			
292	СIII-363	Стоимость резины	кг	I30,00	I,62	2II			
293	24-787-69 33-27-0	Ручные устройства для открывания ворот цена: I,36:8	кг	7,63	0,I7	I			
294	ч.Iч.3 стр.I44 п.I829	Стоимость ручных устройств открывания ворот цена: 4,0I:5,5	кг	7,63	0,73	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу II	руб	-	-	1272			
		в том числе металлоконструкции	руб	-	-	908			
		Раздел 12. Металлоконструкции							
295	9-51 9-8-2	Монтаж металлических стоек фахверка	т	1,36	19,20	26			
296	С12I-178I	Стоимость металлических конструкций стоек фахверка с окраской	т	1,36	250,00	340			
297	9-47 9-7-2	Монтаж металлических конструкций площадок и ограждений	т	0,20	46,00	9			
298	9-46 9-7-1	То же, лестниц	т	0,17	58,00	10			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
299	CI2I-I979	Стоимость металлических конструкций переходных площадок с окраской	т	0,I5	326,00	49			
300	CI2I-I975	То же, лестниц с окраской	т	0,I7	358,00	6I			
30I	CI2I-I98I	То же, металлических ограждений для лестниц и площадок с окраской	т	0,05	327,00	I6			
		Подвесной потолок							
302	9-50 9-7-5	Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	I,70	73,00	I24			
303	CI2I-I968	Стоимость каркасов подвесных потолков с окраской	т	I,70	342,00	58I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
304	I8-9-68г 24-2-I	Асбестоцементные плиты подвесного потолка	м2	566,04	2,22	I257			
305	CIII-363	Стоимость резиновых уплотнителей	кг	90,00	I,62	I46			
		Итого по разделу I2	руб	-	-	26I9			
		в том числе металлоконструкции	руб	-	-	I2I6			
		Раздел I3. Лестницы							
306	7-292 7-I8-I-I.8	Установка лестничных площадок весом до Iт со сваркой монтажных изделий	шт	2	2,90	6			
		цена: 2,68+0,9Ix24,40x x0,0I							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
307	7-298 7-I8-3-I.8	Установка лестничных маршей весом более 2,5т со сваркой монтажных изделий цена: 4,I2+0,62х24,40х х0,0I	шт	I0	4,27	43			
308	С.С.Ц.т.I п.8-50I	Стоимость лестничных маршей бетон М200 марки ЛМ-58-I4-I8 (I0шт.) по серии ИИ-04-7 вып.2 цена: 82,5-I,63-0,82х3	м3	II,05	78,4I	866			
309	С.С.Ц.т.I п.8-502	То же, лестничных площадок марки ЛП5-I4(2 шт.)	м3	0,47	69,7I	33			
3I0	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	3,46	22,90	79			
3II	То же	Арматура А-2 (углеродистая)	I00кг	6,45	22,90	I48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
312	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Проволочная арматура В-I	100кг	1,68	32,10	54			
313	То же	Закладные детали	100кг	0,19	41,30	8			
314	То же	Металлизация закладных деталей	100кг	0,19	17,80	3			
315	7-668 7-47-11-1.8	Установка проступей цена: 2,79х24,40х0,01+ +0,72	шт	190	1,40	266			
316	С.С.Ц.т.I п.11-172	Стоимость ступеней СТ1 (110шт.) СТ2 (20шт.) СТ-3 (40 шт.) СТ4ПР- (10шт.) СТ4Л (10шт.)	пм	249,10	3,72	927			
317	9-47 9-7-2	Монтаж металлических конструкций ограждения ОД-36--1 (10шт.) ОВПД-36-1(2шт.) ОЛК-21-1(5 шт.) лестниц и площадок	т	1,98	46,80	93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
318	I2I-I98I	Стоимость металлических ограждений для лестниц и площадок с окраской	т	I,98	327,00	648			
319	7-29I 7-I7-7	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	т	0,I7	342,00	58			
		Итого по разделу I3	руб	-	-	3232			
		в том числе металлоконструкции	руб	-	-	74I			
		Раздел I4. Венткамера							
320	8-30 8-5-I	Стены из кирпича при высоте этажа до 5м	м3	7,67	34,20	262			
32I	26-46 26-I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,48	I7,30	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
322	26-28 26-8-I С.С.Ц. п.3-146	Изоляция стен пенобетонными блоками толщ.60 мм цена: 3,64+16,2х0,93	м3	2,10	18,71	39			
323	12-286 12-9-3	То же, перекрытия	100м2	0,12	17,30	2			
324	С.С.Ц.т.I п.3-146	Стоимость пенобетонных блоков цена: 16,20х1,03	м3	0,75	16,69	13			
325	15-298 15-60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	100м2	0,35	386,00	135			
326	15-299 15-60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	100м2	0,12	396,00	49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
327	I5-304 I5-6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,35	73,00	26			
328	I5-0305 I5-6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	I00м2	0,I2	I2I,00	I5			
329	9-34 9-5-I	Установка рам обрамления стен	I00м2	0,I3	279,00	36			
330	CI2I-2095	Стоимость металлических рам с окраской	т	0,I8	393,00	7I			
		Итого по разделу I4	руб	-	-	656			
		в том числе металлоконструкции	руб	-	-	I07			
		Раздел I5. Вытяжные шахты							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
331	8-30 8-5-1	Стены из кирпича при высоте этажа до 5м	м3	3,73	34,20	128			
332	7-199 7-12-1 С.С.Ц.т.I п.2-4	Укладка плит покрытия цена: 0,53+0,18х24,40х0,01	шт	9	0,57	5			
333	С.С.Ц.т.I п.8-505	Стоимость сборных ж/б плит по серии 3.006-2 вып.2-2 из бетона М200 П7Д-3 (9 шт.)	м3	0,54	59,16	32			
334	С.С.Ц.т.I табл.3-1	Арматура А-I	100кг	0,09	22,90	2			
335	То же	Арматура А-3	100кг	0,21	25,00	5			
336	То же	Закладные детали	100кг	0,09	41,30	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
337	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Металлизация закладных деталей	I00кг	0,09	I7,80	2			
338	7-445 7-38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т	шт	8,00	0,29	2			
339	С.С.Ц.т.I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 массой до 5т длиной до 3м по серии I.I38-I0 марки IIP8-I8. I2.22У(4шт.),IIPB-38.I2. 22 (4 шт.)	м3	0,60	64,40	39			
340	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,05	22,90	I			
34I	То же	Арматура А-3	I00кг	0,66	25,00	I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
342	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,04	32,I0	I			
343	I2-299 I2-I0-I I2-300 I2-I0-2	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 30мм цена: 5I,60+2,53хI5	I00м2	0,08	89,55	7			
		Итого по разделу I5	руб	-	-	245			
		Раздел I6. Наружная отделка							
344	I5-79 I5-I3-I	Кирпичные вставки при входах в здание облицовать фасадной глазурованной керамической плиткой	I00м2	0,I7	474,00	79			
345	I5-88 I5-I4-3	Простеночные панели облицевать глазурованной цветной плиткой разм.2Iх2Iмм	м2	I3I,4I	5,48	720			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
346	I5-224 I5-53-I	Наружные поверхности остальных панелей отделать декоративной каменной крошкой на полимерных вяжущих	I00м2	9,58	3II,00	2979			
		Итого по разделу I6	руб	-	-	3778			
		Раздел I7. Внутренняя отделка							
347	I5-66I I5-I68-I	Окраска потолков поливинилацетатной краской ВА-27 в помещениях высотой до 4м с подготовкой под окраску	I00м2	I4,5I	76,30	II07			
348	I5-508 I5-I53-I	Внутренняя известковая окраска по штукатурке стен и потолков в помещениях высотой до 4м	I00м2	5,46	5,84	32			
349	I5-508 I5-I53-I тех.ч. р.3 п.3 п.I8	То же, при высоте помещения более 4м	I00м2	32,23	6,33	204			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
350	I5-569 I5-I59-9	Улучшенная окраска колером масляным разбавленным по штукатурке потолков	I00м2	0,28	90,I0	25			
35I	I5-275 I5-55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен при высоте помещений до 4м	I00м2	28,44	35,80	I0I8			
352	I5-275 I5-55-I3 тех.ч. стр.8 п.3.I0	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен при высоте помещений более 4м	I00м2	I,87	33,64	63			
353	I5-256 I5-55-5-II То же	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по бетону стен при высоте помещений более 4м	I00м2	3,62	I04,60	378			
354	I5-256 I5-55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри зданий цементно-известковым раствором по бетону стен при высоте помещений до 4м	I00м2	6,50	II0,00	7I5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
355	I5-660 I5-I68-3	Окраска стен поливинилацетатной краской ВА-27 в помещениях высотой до 4м	I00м2	29,96	44,80	I342			
356	I5-82 I5-I4-I	Облицовка стен керамическими глазурованными гладкими белыми плитками	I00м2	3,54	422,00	I493			
357	I5-568 I5-I59-8	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен при высоте помещений до 4м	I00м2	9,73	76,70	746			
358	8-I94 8-22-6	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до 6м	I00м2	0,58	7I,I0	4I			
359	I5-563 I5-I59-3	Улучшенная масляная окраска плинтусов	I00м2	0,52	7I,20	37			
		Итого по разделу I7	руб	-	-	720I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I8. Разные работы							
360	I-960 I-87-2	Устройство корыта под отмостку цена: 74,5xI,2	I00м3	2,05	89,40	I83			
36I	27-I73 27-43-I 27-I74 27-43-2	Щебеночное основание под отмостку толщ.I00мм цена: 230,00-9,60x2	I00м2	2,05	2II,88	434			
362	27-I69 27-42-I 27-I72 27-42-2	Покрытие отмостки асфальтобетонной смесью толщ. слоя 25мм цена: I56-25,30	I00м2	2,05	I30,70	268			
363	8-I0 8-3-I	Песчаное основание над пандус и входные крыльца	м3	4,2I	I0,70	45			
364	27-I69 27-42-I	Покрытие пандуса асфальтобетонной смесью толщ. 30 мм	I00м2	0,30	I56,00	47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365	II-69 II-II-3	Покрытия цементные толщ. 20мм входных площадок	100м2	0,12	84,70	10			
366	I6-110 II-II-II	Железнение поверхностей цементных покрытий	м2	II,64	0,10	I			
367	8-28 8-4-8	Устройство глиняного замка вокруг входных площадок	м3	I,92	II,80	23			
368	I0-274 I0-55-4	Перегородки для санкабин из древесно-стружечной плиты	м2	II,83	3,I8	38			
369	I8-5I-68г 24-5-А I8-52-68 24-6-Б	Оклейка перегородки пластиком толщ.6мм с двух сторон цена: 9,7хI,25+0,IхI,I5++I,IхI,I2+(75,83хI,25+0,08хxI,I5+0,09хI,I)х0,0I	м2	II,83	I4,42	I7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
370	22-64 22-5-I	Установка штангодержателя и стоек из стальных труб	м	I46,88	0,27	40			
37I	CII3-I8	Стоимость штангодержателя и стоек из стальных труб диам.50мм	м	I46,88	0,86	I26			
372	26-28 26-8-I С.С.Ц. п.3-I46	Изоляция стен тамбура пенобетонными блоками на битумной мастике цена: 3,64+I6,2х0,93	м3	5,56	I8,7I	I04			
373	I5-298 I5-60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен	I00м2	0,70	386,00	268			
374	I5-304 I5-6I-I	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	I00м2	0,70	73,00	5I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
375	I2-286 I2-9-3	Изоляция потолков тамбура пенобетонными блоками толщ. 80мм на битумной мастике	I00м2	0,I7	I7,30	3			
376	С.С.Ц.т.I п.3-I46	Стоимость пенобетонных блоков цена: I6,20xI,03	м3	I,38	I6,69	23			
377	I5-299 I5-60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков	I00м2	0,I7	396,00	68			
378	I5-305 I5-6I-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	I00м2	0,I7	I2I,00	2I			
379	I0-49 I0-8-6	Барьеры в гардеробных	м	6,00	3,60	22			
380	I0-28 I0-4-I	Устройство плинтуса	м3	0,28	II0,00	3I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381	I8-5I-68г 24-5-А I8-52-68 24-5-Б	Оклейка барьера гардероба пластиком толщ.6 мм с двух сторон цена:9,7хI,25+0,IхI,I5++I,IхI,I2+(75,83хI,25+0,08хxI,I5+0,09хI,I)х0,0I	м2	36,80	I4,42	53I			
382	I8-5I-68 24-5-А	Оклейка плинтусов пластиком с двух сторон цена: 9,7хI,25+0,IхI,I5++I,IхI,I2	м2	3,60	I3,47	48			
383	8-6I 8-7-5	Установка решеток для вытирания ног	т	0,38	335,00	I27			
384	I0-I52 I0-29-3	Дверцы поливочных кранов	I0 блоков	0,30	8,99	3			
		Итого по разделу I8	руб	-	-	2686			
		Итого	руб	-	-	I6027I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы 16,5% на общестроительные работы	руб	-	-	25954			
		То же, 8,6% на металлоконструкции (2972руб.)	руб	-	-	256			
		Итого	руб	-	-	186481			
		Плановые накопления 8%	руб	-	-	14918			
		Всего	руб	-	-	201399			

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	Плановые накоплен.	Всего	в том числе осн. з/плата	в том числе экспл. машин	Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах	Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплен.	Всего	Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете стоим.ед.изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	6278	9276	I6,5	I53I	865	II672						5.80 I,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Фундаменты	м3	269,58	I3768	I6,5	2272	I283	I7323						8,60 64,26
	Итого по подземной части	руб	-	23044	-	3803	2I48	28995						I4,4 -
	Б. Надземная часть													
3.	Каркас	м3	90,I9	I6947	I6,5	2796	I579	2I322						I0,59
4.	Стены													
	а) кирпичные	м3	93,II	3694	I6,5	6I0	344	4648						2,3I
	б) панельные	м3	335,83	279I4	I6,5	4606	2602	35I22						I7,44
5.	Покрытие и перекрытие	м3	2I2,I4	I8922	I6,5	3I22	I764	23808						II,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6. Кровля		м2	1226,45	10046	16,5	1658	936	12640						6.28
7. Перегородки		м2	1855,46	11225	16,5	1852	1046	14123						7.01
8. Окна		м2	295,9	9129	16,5	1506	851	11486						5.70
9. Двери		м2	288,92	5624	16,5	928	524	7076						3.51
10. Ворота		т	2,29	1272	-	138	112	1522						0.76
в т.ч.металлоконструкции		руб	-	(908)	8,6	(78)	(78)	(1064)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II. Полы	м2	1576,6	12037	16,5	1986	1122	15145							7,52
12. Металлоконструкции	т	3,43	2619	-	336	237	3192							1,58
в т.ч.строительные работы	руб	-	(1403)	16,5	(231)	(131)	(1765)							
13. Лестницы и площадки	м3	15,13	3232	-	475	296	4003							1,99
в т.ч.металлоконструкции	руб	-	(741)	8,6	(64)	(64)	(869)							1,99
14. Наружная отделка	м2	1105,9	3778	16,5	624	352	4754							2,36

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	Внутренняя отделка	м2	4994,I	720I	I6,5	II87	67I	9059						4,50
I6.	Выбросные шахты	руб	-	245	I6,5	39	22	306						0,I5
I7.	Венткамера	руб	-	656	-	I00	60	8I6						0,40 -
	в том числе													
	металлоконструкции	руб	-	(I07)	8,6	(9)	(9)	(I25)						
I8.	Прочие работы	руб	-	2686	I6,5	443	250	3379						I,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по надземной части		руб -		137227 -		22407	12770	172404						85,6 -
Всего по смете		руб -		160271 -		26210	14918	201399						100%

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил В.Губанова
Перфорация ст.инженер В.Губанова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-Iа

к типовому проекту "Базовая лаборатория Управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На общестроительные работы базовой лаборатории при Т=-20°С

Основание: АРI по АРI3; КЖI по КЖ22

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I99,33 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 306,60 руб.
2. I м2 общей площади зданий 99,47 руб.
3. I м3 объема здания 25,26 руб.

№№ пп осн. см.	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Исключается из основной сметы № I-I							
		Раздел 2. Фундаменты							
49	ССЦ т.I п.9-348	Стоимость сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6м из бетона М200 ФБ6-47(I3шт.) по серии I.4I5-I вып.I	м3	4,29	67,90	29I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	ССЦ т.I табл.3-I	Проволочная арматура В-I	100кг	0,53	32,10	17			
		Итого по разделу 2	руб	-	-	308			
		Раздел 3. Каркас							
90	ССЦ т.I п.9-298	Стоимость сборных ж/б балок из бетона М400 весом 5т длиной до 12м 2БШ2-4АТ5 (4шт.) по серии I.462-I вып.I	м3	8,00	68,30	546			
91	С.С.Ц.т.I табл.3-I	Арматура А-3	100кг	2,50	25,00	63			
92	То же	Арматура А-4	100кг	7,13	22,90	163			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу 3	руб	-	-	772			
		Раздел 4. Стены							
110	ССЦ т.I п.8-403	Стоимость панелей керамзитобетонных на простенков марки Н-12-18(35шт.) по серии ИИ-04-5 вып.6 цена: 45,70х1,08	м3	22,05	49,36	1088			
111	ССЦ т.I п.8-362	Стоимость сборных ж/б панелей парапетов марки НП-60-12 (16шт.) НП-30-12 (2 шт.) по серии ИИ-04-5 вып.6	м3	36,04	58,90	2123			
112	ССЦ т.I п.8-400	То же, угловых панелей НУ1-12(8 шт.), НУ1-18 (20шт.) по серии ИИ-04-5 вып.6	м3	8,84	51,10	452			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II3	ССЦ т.I п.8-403	То же, простеночных панелей Н3-I8 (I4 шт.) Н-6-I8 (36 шт.) цена: 48,50хI,08	м3	I3,26	52,38	695			
II5	ССЦ т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	3,94	22,90	90			
II7	То же	Арматура А-3	I00кг	5,08	25,00	I27			
II8	То же	Проволочная арматура В-I	I00кг	4,59	32,I0	I47			
I27	8-74 8-9-2	Стены наружные из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ. 5I0мм	м3	4,86	42,I0	205			
I33	ССЦ т.I п.9-95	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 объемом более 0,5 м3 длиной более 3 м марки БП8-I(3шт.) по серии КЭ-0I-58 вып.2	м3	I,92	63,I0	I2I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу 4	руб	-	-	5048			
		Раздел 5. Покрытие и перекрытие							
139	ССЦ т.I п.8-122	Стоимость сборных ж/б ребристых плит из бетона М300 марки ПГ-3АТ5Т(8 шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 470 кгс/м2 размером 5,97х2,98 по ГОСТ 22701.1--77	м2	142,32	5,62	800			
140	ССЦ т.I п.8-123	Стоимость сборных ж/б ребристых плит из бетона М350 марки ПГ-5АТ4Т (3шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 690 кгс/м2 размером 5,97х2,98 по ГОСТ 22701.1-77	м2	53,37	6,18	330			
141	ССЦ т.I п.8-122	То же, из бетона М350 марки ПВ7--4АТ5Т (4шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 580 кгс/м2	м2	71,16	5,62	400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу 5	руб	-	-	1530			
		Раздел 6. Кровля							
181	12-286 12-9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами толщ. 140 мм	100м2	10,10	17,30	175			
182	ССЦ т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит побъемным весом 400 кг/м3 цена: 27,90х1,03	м3	141,40	28,74	4064			
183	12-286 12-9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами толщ. 120 мм	100м2	2,16	17,30	37			
184	ССЦ т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемным весом 400 кг/м3	м3	25,92	28,74	745			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу 6	руб	-	-	5021			
		Итого по разделу А - исключить	руб	-	-	12679			
		Б. Добавляется к основной смете № I-I							
		Раздел 2. Фундаменты							
49	ССЦ т.I п.9-348	Стоимость сборных ж/б фундаментных балок из бетона М200 ФБ6-42 (I3шт.) по серии I.4I5 вып.I	м3	3,38	67,90	230			
54	ССЦ т.I табл.3-I	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,49	32,I0	I6			
		Итого по разделу 2	руб	-	-	246			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Каркас							
90	ССЦ т.I п.9-298	Стоимость сборных ж/б балок из бетона М400 весом 5т длиной до I2м 2БПI2-3АТ5 (4шт.) по серии I.462-I вып.I	м3	8,00	68,30	546			
9I	ССЦ т.I табл.3-I	Арматура А-3	I00кг	2,28	25,00	57			
92а	ССЦ т.I табл.3-I	Арматура А-5	I00кг	5,9I	26,00	I54			
94	ССЦ т.I табл.3-I	Закладные детали дополнительные	I00кг	I,35	4I,30	56			
94	То же	Металлизация закладных деталей	I00кг	I,35	I7,80	24			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу 3	руб	-	-	837			
		Раздел 4. Стены							
110	ССЦ т.I п.8-403	Стоимость панелей керамзитобетонных для простенков марки Н-12-18 (35шт.) по серии ИИ-04-5 вып.5 цена: 45,7х1,08	м3	18,20	49,36	898			
111	ССЦ т.I п.8-362	Стоимость сборных ж/б панелей парапетных марки НП-60-12 (16шт.),НП-30-12 (2 шт.) по серии ИИ-04-5 вып.5	м3	30,08	58,90	1772			
112	ССЦ т.I п.8-400	То же, угловых панелей НУ1-12 (8шт.) ПУ1-18(20шт.) по серии ИИ-04-5 вып.5	м3	6,56	51,10	335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II3	ССЦ т.I п.8-403	То же, простеночных панелей Н-3-I8 (I4 шт.) Н-6--I8(36 шт.) по серии ИИ-04-05 вып.5 цена: 48,50хI,08	м3	II,04	52,38	578			
II5	ССЦ т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	3,77	22,90	86			
II7	То же	Арматура А-3	I00кг	5,II	25,00	I28			
II8	То же	Проволочная арматура В-I	I00кг	4,3I	32,I0	I38			
I33	ССЦ т.I п.9-93	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 длиной более 3м марки БП7-I (3шт.) по серии КЭ-0I-58 вып.2	м3	I,35	65,70	89			
		Итого по разделу 4	р-б	-	-	4024			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 5. Покрытие и перекрытие							
139	ССЦ т.I табл.8-121	Стоимость сборных ж/б ребристых пант из бетона М300 марки ПГ-2АТ5Т (8шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 380кг/м2 размером 5,97х2,98 по ГОСТ 22701.1-77	м2	142,32	5,35	761			
140	ССЦ т.I п.8-122	То же, марки ПГ-4АТ4Т (3шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 500 кгс/м2	м2	53,37	6,18	330			
141	ССЦ т.I п.8-122	То же,марки ПВ7-3АТ5Т(4шт.) из бетона М350 расчетная нагрузка с учетом веса плиты 470 кгс/см2	м2	71,16	5,62	400			
		Итого по разделу 5	руб	-	-	1491			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 6. Кровля							
181	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами I20мм	I00м2	I0,I0	I7,30	I75			
I82	ССЦ т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемным весом 400кг/м3 цена: 27,90хI,03	м3	I2I,20	28,74	3483			
I83	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами толщ. I20мм	I00м2	2,I6	I7,30	37			
I84	ССЦ т.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемным весом 400 кгс/м3 цена: 27,90хI,03	м3	25,92	28,74	745			
		Итогоп по разделу 6	руб	-	-	4440			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу Б - добавить	руб	-	-	II038			
		Итого к исключению	руб	-	-	I64I			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	27I			
		Итого	руб	-	-	I9I2			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	I53			
		Всего к исключению	руб	-	-	2065			
		Всего по смете	руб	-	-	I99334			

201399-2065=199334

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составила Т.Калинина
Перфорация:
инженер Е.Новикова
проверила рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

к типовому проекту "Базовая лаборатория Управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На общестроительные работы базовой лаборатории при Т=-40°С

Основание: API-API3, КЖI-КЖ-22

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 209,I3 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 32I,75 руб.
2. I м2 общей площади здания I04,36 руб.
3. I м3 объема здания 26,50 руб.

№№ пп осн. см.	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксп. машин	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		А. Исключается из основной сметы № I-I								
		Раздел 2. Фундаменты								
48	7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	I,00	6,50	7				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
49	ССЦ т.I п.9-348	Стоимость сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6м из бетона М200 ФБ6-2 (Iшт.), ФБ6-3 (2шт.), ФБ6-4 (2 шт.), по серии I.4I5 вып.I	м3	2,42	67,90	I64			
50	ССЦт.I п.2-349	То же, из бетона М300 ФБ6-37(Iшт.)	м3	0,75	69,54	52			
5I	ССЦ т.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,73	22,90	I7			
53	То же	Арматура А-3	I00кг	0,67	25,00	I7			
55	То же	Закладные детали	I00кг	0,II	4I,30	5			
56	То же	Металлизация закладных деталей	I00кг	0,II	I7,80	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу 2	руб	-	-	264			
		Раздел 3. Каркасы							
90	ССЦ т.I п.9-298	Стоимость сборных ж/б балок из бетона М400 весом 5т длиной до I2м 2БП12-4АТ5 (4шт.) по серии I.462-I вып.I	м3	8,00	68,30	546			
		Итого по разделу 3	руб	-	-	546			
		Раздел 4. Стены							
I06	ССЦт.I п.8-354	Стоимость панелей керамзитобетонных из бетона М50 Н60-I2(I5 шт.) по серии ИИ-05 вып.6	м2	I05,85	I9,20	2032			
I07	ССЦТ7I п.8-353	То же, марки Н60-I8 (44шт.)	м2	468,35	I7,90	8383			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	ССЦт.I п.8-333	То же, марки Н30-18 (4шт.)	м2	21,22	17,30	367			
113	ССЦт.I п.8-403	То же, простеночных панелей Н-3-18(14шт.), Н-6-18 (36шт.)	м3	13,26	52,38	695			
130	7-136 7-9-4-I.8	Укладка перемычек массой более 1,5т цена: 2,13+0,54х21,90х0,01	шт	3	2,25	7			
133	ССЦт.I п.9-95	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 объемом более 0,5 м3 длиной более 3м БП6-I (3шт.) по серии КЭ-01-58 вып.2	м3	1,92	63,10	121			
		Итого по разделу 4	руб	-	-	11605			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Покрытие и перекрытие							
I39	ССЦт.I п.8-I22	Стоимость сборных ж/б ребристых плит из бетона М300 ПГ-3АТ5Т (8шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 470 кгс/м2 размером 5,97х2,88 по ГОСТ 2270I.I-87	м2	I42,32	5,62	800			
I40	ССЦт.I п.8-I23	Стоимость сборных ж/б ребристых плит из бетона М350 марки ПГ-5АТ4Т (3шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 690 кгс/м2 размером 5,97х3,98 по ГОСТ 2270I.I-77	м2	53,37	6,I8	330			
I4I	ССЦт.I п.8-I22	То же, из бетона М350 марки П87-4АТ5Т (4шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 580кгс/м2	м2	7I,I6	5,62	400			
		Итого по разделу 5	руб	-	-	I530			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 6. Кровля							
I8I	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытий пено-бетонными плитами толщ. I40мм	I00м2	I0,I0	I7,30	I75			
I82	ССЦт.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемным весом 400кг/м3 цена: 27,90хI,03	м3	I4I,40	28,74	4064			
I83	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытий пено-бетонными плитами толщ. I20мм	I00м2	2,I6	I7,30	37			
I84	ССЦт.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемным весом 400 кг/м3 цена: 27,90хI,03	м3	25,92	28,74	745			
		Итого по разделу 6	руб	-	-	502I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Итого по разделу А - исключить	руб	-	-	I8966			
		Б. Добавляется к основной смете № I-I							
		Раздел 2. Фундаменты							
48	7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	2	6,50	I3			
49	ССЦт.I п.9-348	Стоимость сборных ж/б фундаментных балок длиной до 6м из бетона М-200 по серии I.4I5 вып.I	м3	2,88	67,90	I96			
50	ССЦ т.I п.9-348	То же, из бетона М-300	м3	0,53	69,54	37			
5I	ССЦт.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	I,43	22,90	33			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	ССЦт.I табл.3-I	Арматура А-3	I00кг	I,28	25,00	32			
54	То же	Проволочная арматура А-I	I00кг	0,I6	32,I0	5			
55	То же	Закладные детали	I00кг	0,20	4I,30	8			
56	То же	Металлизация закладных деталей цена: 67,90+0,82х2	I00кг	0,20	I7,80	4			
59	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	I	I,50	2			
60	ССЦт.I п.9492	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200 по серии I.I38-I0 вып.I	м3	0,05	64,40	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6I	ССЦт.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,0I	22,90	I			
62	То же	Арматура А-3	I00кг	0,05	25,00	I			
63	То же	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,04	32,I0	2			
		Итого по разделу 2	руб	-	-	337			
		Раздел 3. Каркас							
90	ССЦ т.I п.9-298	Стоимость сборных ж/б балок из бетона М-400 весом 5кг длиной I2м 2БП12-5АТ5 (4шт.) по серии I.462-I вып.I	м3	8,00	68,30	546			
92	ССЦ т.I табл.3-I	Арматура А-4	I00кг	2,85	22,90	65			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Итого по разделу 3	руб	-	-	6II			
		Раздел 4. Стены							
I04	ССЦт.I п.8-325	Стоимость сборных ж/б стеновых панелей из бетона М-50 ПС600.I2.20-П-I (3шт.) по серии I.432-I4 вып.I	м2	2I,I7	II,80	250			
I06	ССЦт.I п.8-354	Стоимость панелей керамзитобетонных из бетона М50 Н60-I2 (I5шт.) по серии ИИ-04-5 вып.7	м2	I05,85	I9,20	2032			
I07	ССЦт.I п.8-353	То же, марок Н60-I8 (44шт.)	м2	468,35	I7,90	8383			
I08	ССЦ т.I п.8-333	То же, марки Н30-I8 (4шт.)	м2	2I,22	I7,30	367			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109	ССЦт.I п.8-403	Стоимость апанелей для простенков марки ПСI45.I2.30-П(2 шт.) ПС70.I2.30-П (2шт.) по серии I.432-I4 вып.I цена: 48,50хI,08	м3	0,50	52,38	26			
110	ССЦт.I п.8-403	То же, марки НI2-I8 (35шт.) по серии ИИ-04#5 вып.7	м3	3,67	49,36	I8I			
111	ССЦт.I п.8-362	То же, парапетных панелей ПС600.I2.30-П-7 (6шт.) по серии I.432-I4 вып.I НП-60--I2 (I6шт.) НП30-I2(2 шт.) по серии ИИ-04-5 вып.7	м3	I6,44	59,90	968			
112	ССЦт.I п.8-400	То же, сборных ж/б стеновых угловых панелей ПС625.I2.30-П-I2(I0шт.) ПС625.I2.30-П-I(5шт.) по серии I.432-I4(вып.I), НУ-I-I2(8шт.) НУI-I0(20шт.) по серии ИИ-04-5 вып.7	м3	I3,35	5I,I0	682			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II3	ССЦт.I п.8-403	То же, простеночных панелей НЗ-I8(I4шт.) Н-6-I8 (36шт.) по серии ИИ-04-5 вып.7	м3	I5,38	52,38	806			
II5	ССЦт.I табл.3-I	Арматура А-I	I00кг	0,55	22,90	I3			
II7	ССЦт.I табл.3-I	Арматура А-3	I00кг	I,85	25,00	46			
II8	То же	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,95	32,I0	30			
II9	То же	Закладные детали дополнительные цена: 4I,30+I7,80	I00кг	I,78	59,I0	I05			
I20	То же	Стоимость крепежных и соединительных элементов с металлизацией цена: 4I,30+I7,80	I00кг	0,04	59,I0	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I27	8-74 8-9-2	Стены наружные из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщ.5I0мм	м3	7,53	42,I0	3I7			
I30	7-445 7-38-I0-I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т	шт	I0	0,29	3			
I30а	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т цена: I,50+0,23х2I,90х0,0I	шт	9	I,55	I4			
I33	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М-200 объемом до 0,5 м3 массой до 5т длиной до 3м по серии I.I38-I0 вып. I (I0шт.)	м3	0,28	- 64,40	I8			
I32	ССЦт.I п.9-92	То же, марки БП5-I(9шт.) по серии КЭ-0I-58	м3	2,6(	64,40	I68			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I34	ССЦт.I табл.3-I	Арматура А-3	I00кг	0,0I	25,00	I			
I35	I47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,05	32,I0	2			
		Итого по разделу 4	руб	-	-	I44I4			
		Раздел 5. Покрытие и перекрытие							
I40	ССЦт.I п.8-I23	Стоимость сборных ж/б ребристых плит из бетона М-350 марки ПГ-4АТ5Т(8шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 690 кгс/м2 размером 5,97х2,98 по ГОСТ 2270I.I--77	м2	I42,32	6,I8	880			
I4I	ССЦт.I п.8-I22	То же, из бетона М-350 марки ПВ7-5АТ5Т(4шт.) расчетная нагрузка с учетом веса плиты 680 кгс/м2	м2	7I,I6	5,62	400			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	ССЦт.I п.8-122	То же, из бетона М-400 марки ПТ-6АТ4Т(3шт.)	м2	53,37	5,62	300			
141а	ССЦт.I п.8-481	То же, многопустотных плит марки ПК-58.15П(7шт.) ПК-58.15(19шт.) по серии ИИ-04-4 вып.19	м2	180,23	9,63	1736			
		Итого по разделу 5	руб	-	-	3316			
		Раздел 6. Кровля							
181	I2-286 I2-9-3	Утепление покрытий пено-бетонными плитами толщ. 180мм	100м2	10,10	17,30	175			
182	I2-286 I2-9-3	То же, толщ.160мм	100м2	2,16	17,30	37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I82	ССЦт.I п.9-327	Стоимость пенобетонных плит объемным весом 400 кг/м3 толщ.I80мм цена: 27,9хI,03	м3	I8I,80	28,74	5225			
I84	ССЦт.I п.9-327	То же, толщ.I60мм	м3	34,56	28,74	993			
		Итого по разделу 6	руб	-	-	6430			
		Итого по разделу Б-добавить	руб	-	-	25I08			
		Итого добавить	руб	-	-	6I42			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	I0I3			
		Итого	руб	-	-	7I55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	572			
		Всего добавить	руб	-	-	7727			
		Всего по смете	руб	-	-	209126			
		201399+7727= 209126							

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составила Т.Калинина
Перфорация:
подготовил ст.инженер В.Губанова
проверила рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту "Базовая лаборатория Управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На спецстроительные работы

Основание: КЖII-I3

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 2,I5 тыс.руб.
Нормативно условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 3,3I руб.
2. I м2 общей площади зданий I,07 руб.
3. I м3 объема здания 0,27 руб.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
I	6-I95 6-I9-7	Каналы и приямки из бетона М200	м3	4,90	40,40	I98				
2	7-445 7-38-I0-I.8	Укладка перемычек масс-сой до 0,3т	шт	5	0,29	2				
		цена: 0,23+24,40х0,25х х0,0I								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 массой до 5т длиной до 3м марки IIIP3-22.12.14 (5 шт.)	м3	2,00	64,40	129			
4	ССЦ т.I табл.3-1	Арматура А-3	100кг	Ф0,07	25,00	2			
5	То же	Арматура проволочная В-I	100кг	0,02	32,10	I			
6	7-199 7-12-1	Укладка плит покрытий площадью до 0,5 м2	шт	25	0,48	12			
7	ССЦ т.I 8-505	Стоимость сборных ж/б плит покрытия каналов размером до 3 м2 весом до 5т из бетона М200 П7Д-5А (9 шт.), ПI-8 (6шт.) по серии 3.006-2 вып.2-2	м3	0,72	60,80	44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ССЦ т.I 8-506	То же, марки ПП8-8Б (10 шт.) из бетона М300 цена: 60,80+0,82х2	м3	9,70	62,44	606			
9	ССЦ т.I табл.3-I	Арматура А-I	100кг	3,23	22,90	74			
10	То же	Арматура А-3	100кг	7,54	25,00	189			
11	То же	Закладные детали с металлизацией цена: 41,30+17,80	100кг	0,25	59,10	15			
12	9-47 9-7-2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов с устройством обрамления уголковой сталью	т	1,14	46,80	53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	CI2I-I979	Стоимость настила из рифленой стали	т	I,I4	326,00	372			
I4	4I-30 4I-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	I00м2	0,I4	54,30	8			
		Итого по смете	руб	-	-	I705			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	28I			
		Итого	руб	-	-	I986			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	I59			
		Всего по смете	руб	-	-	2I45			

Главный инженер проекта Е.А.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.И.Калинина
Исходные данные:
составила и
проверил рук.группы Т.И.Калинина
Перфорация: инженер Е.А.Новикова
проверил рук.группы Л.А.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту :"Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На отопление при Т=-30°С

Основание: чертежи ОВ-6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,66 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 5,63 руб.
2. I м2 общей площади здания I,83 руб.
3. I м3 объема здания 0,46 руб.

№№ № прейск. шш ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксп.л. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Раздел I. Сантехнические работы							
I	I8-I09 I8-5-I Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90 РД-90 высотой 582 мм	экм	2I2,00	7,66	I624			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм толщиной стенки 3,5мм	м	59,00	I,78	I05			
3	I6-66 I6-8-I III-I33 III-I39	То же, д.40 мм	м	45,00	I,46	66			
4	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I3I	То же, д.32мм	м	232,00	I,32	306			
5	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I29	То же,тд.25 мм	м	9,00	I,I6	I0			
6	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I28	То же, д.20мм	м	I06,00	I,I2	II9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	I6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов, обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	2,00	I,68	3			
8	2307-I0235	Вентиль I5ч9п2 д.25мм	шт	2,00	2,47	5			
9	CI30-I773	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, давлением I МПа, диаметром в мм: 25	шт	4,00	0,6I	2			
I0	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	4,66	3,94	I8			
II	I6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов, переходных, диаметром до 50 мм	шт	2I,00	I,60	34			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	2307-I0236	Вентиль I5ч9п2 д.32мм	шт	2I,00	3,07	64			
I3	CI30-I774	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСЬ3СП3 давлением I МПа диаметром в мм: 32	шт	42,00	0,74	3I			
I4	CI30-I06I	Крепления	т	0,003	227,00	I			
I5	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	I5,00	0,86	I3			
I6	CI30-85	Вентиль муфтовый I5ч8бр д.I5 мм	шт	I,00	I,25	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7	I8-I98 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273 мм	шт	I,00	I5,20	I5			
I8	I8-II3 I8-5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких, типа КВ-20-I0, КВ-20-I2, КВ/20-I3	экм	30,00	II,00	330			
		Итого	руб	-	-	2747			
		Пуск и регулировка - 2% (325х0,63+325х0,44+325)х х0,02	руб	-	-	I3			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	367			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	250			
		Итого	руб	-	-	3377			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2. Строительные работы							
19	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	2,64	55,60	I47			
20	I3-263 I3-33-7	Очистка щеткой	м2	II,00	0,59	6			
2I	I3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,II	7,I3	I			
22	26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,60	22,70	I4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	СII4-35I	Шнур тепломзоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695-79	м3	0,62	66,90	4I			
24	26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00м2	0,27	I2,60	3			
25	СII5-I8I	Ткань стеклянная А-I ГОСТ 848I-75 для гидроизоляции проезжей части мостов	I00м2	0,30	54,00	I6			
		Итого	руб	-	-	228			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	38			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	2I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого	руб	-	-	287			
		Всего по смете	руб	-	-	3664			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
составил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3А

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На отопление при Т=-20°С

Основание: чертежи ОВ-6

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,08 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 4,74 руб.
2. 1 м2 общей площади зданий 1,54 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,39 руб.

№№ пп осн. см.	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксплуат. машин в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключается из основной сметы № I-3							
I	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582мм	экм	4I,00	7,66	3I4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I3I	Трубы электросварные д.32мм	м	223,00	I,32	294			
II	I6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50 мм	шт	2I,00	I,60	34			
I2	2307-I0236	Вентиль I5ч9п2 д.32мм	шт	2I,00	3,07	64			
I3	CI30-I774	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, давлением I МПа, диаметром, в мм: 32	шт	42,00	0,74	3I			
I4	I8-II3 I8-5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких, типа ВКВ-20-I0, КВ-20-I2, КВ-20-I3	экм	8,00	II,00	88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого	руб	-	-	825			
		Пуск и регулировка - 2% (140+0,63+140х0,44+140)х0,02	руб	-	-	6			
		Накладные расходы - 13,3%	руб	-	-	111			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	75			
		Итого исключается	руб	-	-	1017			
		Добавляется к основной смете № I-3							
5	I6-66 I6-8 I III-139 III-129	То же, д.25мм	м	237,00	1,16	275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	I6-I34 I6-2I-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	I9,00	I,68	32			
8	2307-I0235	Вентиль I5ч9п2 д.25мм	шт	I9,00	2,47	47			
9	CI30-I773	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, давлением I МПа, диаметром в мм: 25	шт	38,00	0,6I	23			
		Итого	руб	-	-	377			
		Пуск и регулировка - 2% (I30x0,63+I30x0,44+I30)x0,02	руб	-	-	5			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	34			
		Итого добавляется	руб	-	-	466			
		Раздел 2. Строительные работы							
		Исключается из основной сметы № I-3							
I9	I5-6I4 I6-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,4I	55,60	23			
		Итого	руб	-	-	23			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	2			
		Итого исключается	руб	-	-	29			
		Всего по смете	руб	-	-	3084			

3664-1017+466-29

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
подготовил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3Б

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На отопление при Т=-40°С

Основание: чертежи ОВ-6

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 4,45 тыс.руб.
в т.ч.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 6,85 руб.
2. 1 м2 общей площади зданий 2,22 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,56 руб.

№№ № прейск. пп ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Раздел I. Сантехнические работы								
	Добавляется к основной смете № I-3								
I I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М/I40АО,М-90,РД-90 высотой 582 мм	экм	45,00	7,66	345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	62,00	2,2I	I37			
I8	I8-II3 I8-5-2	Установка конвекторов отопительных напольных с кожухом и креплениями высоких типа КВ-20-I0, КВ-20-I2, КВ-20-I3	экм	3,00	II,00	33			
3	I6-66 I6-8-I III-I33 III-I39	Трубы электросварные д.40мм	м	42,00	I,46	6I			
		Итого	руб	-	-	576			
		Пуск и регулировка - 2% (66х0,63+66х0,44+66)х0,02	руб	-	-	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	76			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	52			
		Итого добавляется	руб	-	-	707			
		Исключается из основной сметы № I-3							
2	I6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5мм	м	59,00	I,78	I05			
4	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I3I	То же, д.32мм	м	30,00	I,32	40			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I29	То же, д.25мм	м	9,00	I,I6	I0			
		Итого	руб	-	-	I55			
		Пуск и регулировка - 2% (45х0,63+45х0,44+45)х0,02	руб	-	-	2			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	20			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	I5			
		Итого исключается	руб	-	-	I92			

Раздел 3. Строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Добавляется к основной смете № I-3							
I9	I5-6I4 I6-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диамттром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0.4I	55,60	23			
20	I3-263 I3-33-7	Очистка щетками	м2	4,00	0,59	2			
2I	I3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,04	7,I3	I			
22	26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,I0	22,70	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	СII4-35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695--79	м3	0,I0	66,90	7			
24	27-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00м2	0,03	I2,60	I			
25	СII5-I8I	Ткань стеклянная А-I ГОСТ 848I-75 для гидроизоляции проезжей части мостов	I00м2	3,30	54,00	I78			
		Итого	руб	-	-	2I4			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	34			
		Плановые накопления - 8%	руб	—	-	20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого добавляется	руб	-	-	268			
		Всего по смете	руб	-	-	4447			
		3664+707-192+268							

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
подготовил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На отопление гаража при $t=-30^{0}C$

Основание: чертежи ОВ-6

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,20 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по сметам
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I,85 руб.
2. I м3 общей площади зданий 0,60 руб.
3. I м2 объема здания 0,I5 руб.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Нормат. условно-чистая продукц.	осн. з/плата	эксплуат. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I28	Трубы электросварные д.20мм	м	I50,00	I,I2	I68			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I29	То же, д.25мм	м	36,00	I,I6	42			
3	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	3,00	0,86	3			
4	CI30-I06I	Крепление	т	0,00I	227,00	-			
5	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	I,89	3,94	7			
6	CI30-85	Вентиль муфтовый I5ч8бр д.I5мм	шт	3,00	I,25	4			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582мм	экм	78,00	7,66	597			
8	I8-I98 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273мм	шт	3,00	I5,20	46			
9	I6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	7,00	I,68	I2			
I0	2307-I0235	Вентиль I5ч9п2 д.25мм	шт	7,00	2,47	I7			
II	CI30-I773	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, давлением I МПа диаметром в мм: 25	шт	I4,00	0,6I	9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого	руб	-	-	905			
		Пуск и регулировка - 2% (I32x0,63+I32x0,44+I32)x0,02	руб	-	-	5			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	I2I			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	82			
		Итого	руб	-	-	IIII3			
		Раздел 2. Строительные работы							
I2	I6-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов,труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	№0,96	55,60	53			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I3	I3-263 I3-33-7	Очистка щетками	м2	2,00	0,59	I			
I4	I3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,02	7,I3	I			
I5	26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,I0	22,70	2			
I6	CII4-35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695-79	м3	0,I0	66,90	7			
I7	26-73	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	I00м2	0,05	I2,60	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	CI5II-264	Лакоткани стеклянные ГОСТ I0I56-78Е стеклоткань марки ЛСКР-I80 шириной 690,790, 890,940,990,I060,II40мм толщиной 0,I2мм	I0м2	0,06	23,I0	I			
		Итого	руб	-	-	66			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	II			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	6			
		Итого	руб	-	-	83			
		Итого по смете	руб	-	-	II96			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отедла смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л,Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
подготовил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4А

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На отопление гаража при $t = -20^{0}$C

Основание: чертежи ОВ-6

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,07 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
I. Расчетную единицу производительности I,65 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,53 руб.
3. I м3 объема здания 0,I4 руб.

№№ пп осн. см.	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключается из основной сметы № I-4							
2	I6-66 I6-3-I III-I39 III-I29	Трубы электросварные д.25мм	м		36,00	I,I6	42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582мм	экм	I2,00	7,66	92			
		Итого	руб	-	-	I34			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	I8			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	I2			
		Итого исключается	руб	-	-	I64			
		Добавляется к основной смете № I-4							
I	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I28	Трубы электросварные д.20 мм	м	20,00	I,I2	34			
		Итого	руб	-	-	34			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	3			
		Итого добавляется	руб	-	-	42			
		Раздел 2. Строительные работы							
		Исключается из основной сметы							
I2	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза №	I000м2	0,I3	55,60	7			
		Итого	руб	-	-	7			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	I			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	I			
		Итого исключается	руб	-	-	9			
		Всего по смете II96-I64+42-9	руб	-	-	I065			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
проверил рук.группы Г.Лучина
составил инженер Л.Медведева
Перфорация:
составил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4Б

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На отопление гаража при t—40°С

Основание: чертежи ОВ-6

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,26 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I,94 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,63 руб.
3. I м3 объема здания 0,I6 руб.

№№ пп осн. смет.	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксплуат. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Добавляется к основной смете № I-4							
2	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I29	Трубы электросварные д.25 мм	м	22,00	I,I6	26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582мм	экм	7,20	7,66	55			
		Итого	руб	-	-	8I			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	I0			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	7			
		Итого добавляется	руб	-	-	98			
		Исключается из основной сметы № I-4							
I	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I28	Трубы электросварные д.20мм	м	30,00	I,I2	34			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого	руб	-	-	34			
		Накладные расходы - 13,3%	руб	-	-	5			
		Плановые накопления - 8%	руо	-	-	3			
		Итого исключается	руб	-	-	42			
		Раздел 2. Строительные работы							
		Добавляется к основной смете № I-4							
12	I5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,09	55,60	5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Итого	руб	-	-	5			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	I			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-			
		Итого добавляется	руб	-	-	6			
		Всего по смете II96+98-42+6	руб	-	-	I258			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
подготовил инженер Р.Борзакова
проверил рук.ргруппы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик". На вентиляцию при Т=-30°С.

Основание: чертежи ОВ4,5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I5,57 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 23,95 руб.
2. I м2 общей площади здания 7,77 руб.
3. I м3 объема здания I,97 руб.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	20-707 20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 5А с электродвигателем 4АI00 4	шт	I,00	I39,00	I39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	20-723 20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,4	шт	2,00	I7,30	35			
3	CI30-2779-69 к=I,26 I50I-0II57 I50I-0I4I5	Вентиляторы центробежные Ц4-70 8 с электродвигателем 4AII2MB6	шт	I,00	267,75	268			
4	CI30-2779-69 к=I,26 I50I-0II57 I50I-0I4I6	То же, с электродвигателем 4AI32 6	шт	I,00	307,94	308			
5	20-705 20-20-I I50I-0I392 I50I-0I393	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали ВЦ4-70 3.I5А с электродвигателем 4AA56AУ4 с электродвигателем 4AA63B4	шт	9,00	67,60	608			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	20-705 20-20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали ВЦ4-70Н3.I5А с электродвигателем 4АА56А4 с электродвигателем 4АА63А4	шт	4,00	66,50	266			
7	20-704 20-20-I	Установка агрентаов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 2,5А с электродвигателем 4АА56А4	шт	4,00	59,60	238			
8	20-707 20-20-3 I50I-0I409 I50I-0I395	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 5А с электродвигателем 4АI00С4 с электродвигателем А4А7I86	шт	I,00	I09,30	I09			
9	20-708 20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 6,3А с электродвигателем 4АI32МЧ с электродвигателем 4АI00В6	шт	I,00	233,00	233			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	20-761 20-25-2	Установка калориферов массой, т до 0,25	шт	5,00	7,59	38			
11	С130-748	Калориферы стальные пластинчатые одноходорные КВБ8-П-0,1 поверхность нагрева в м2 - 18,74	шт	2,00	62,60	125			
12	С130-750	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ10-А-01, поверхность нагрева в м2 - 27,7	шт	3,00	86,80	260			
13	20-766 20-27-3	Установка фильтров тканевых рамных	м2	4,33	13,30	58			
14	2308-02- -60 к=1,089	Фильтр ФЯУ	шт	16,00	4,36	70			
15	20-697 20-18-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование, массой, кг до 100	100кг	0,15	36,10	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6	20-468 20-9-7	Установка клапанов КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-063/25-025П размером клапана 600хI000В	Iшт	I,00	I04,00	I04			
I7	20-484 20-I0-I	Зоны над шахтами из стали тонколистовой диам. до II00мм или периметром до 3500 мм	I00кг	I2,I8	4,08	50			
I8	CI30-668	Поворотные колпаки над оборудованием У059	кг	I2I8,00	I,28	I559			
I9	20-469 20-9-9	Установка клапанов КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-4/63-025 размером клапана I600хI000А		шт	2,00	253,00		506	
20	20-693 20-I7-5	Установка вставок глухих и центробежным вентиляторам диаметром/периметром,мм до I400/4500	шт	I0,00	2,64	26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	CI30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам: из брезента и сортовой стали	м2	I3,58	II,20	I52			
22	20-656 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250x500	шт	2,00	I6,20	32			
23	20-407 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих МР I50 размером, мм: I00x200	Iшт	I23,00	I,48	I82			
24	20-408 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200x200	Iшт	59,00	I,63	96			
25	CI30-640	Заглушки к питометражным лючкам СТД B828I	шт	6I,00	0,I3	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	20-438 20-9ц1	Заслонка воздушная Р200Р	1шт	16,00	8,91	143			
27	20-440 20-9-1	То же, Р225Р	1шт	1,00	9,23	9			
28	20-696 20-18-1	Сталь листовая и прокат/ная	100кг	1,12	35,99	40			
29	20-438 20-9-1	Заслонка воздушная Р200х200Р	1шт	12,00	8,91	107			
30	20-442 20-9-2	То же, Р250х400Р	1шт	1,03	11,00	11			
31	20-439 20-9-1	То же, Р200х250Р	1шт	3,00	9,01	27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	20-527 20-12-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка, мм: 400	шт	4,00	13,50	54			
33	20-538 20-13-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-4 диаметром патрубка, мм 400	шт	2,00	20,00	40			
34	20-540 20-13-2	Установка узлов прохода вытяжных плит через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-6 диаметром патрубка, мм 500	шт	2,00	20,90	42			
33	20-16 20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,8 мм диаметром, мм: до 160	м2	33,80	7,76	262			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	20-17 20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,8 мм диаметром, мм: ҳдо 315	м2	480,62	5,46	2624			
37	20-18 20-1-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,8 мм, диаметром, мм: до 500	м2	15,54	5,04	78			
38	20-21 20-1-1	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,8 мм, периметром, мм, до 1000	м2	103,70	5,82	604			
39	20-22 20-1-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,8 мм, периметром, мм, до 1600	м2	90,20	5,43	490			
40	20-13 20-1-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм, до 2000	м2	86,60	5,72	495			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
41	20-I4 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром, мм до 3600	м2	69,60	5,53	385			
42	20-400 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм I50х490	Iшт	32,00	I,42	45			
43	20-40I 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм I50х590	Iшт	I6,00	I,48	24			
44	20-590 20-I4-I	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах, внутренним диаметром, мм: ШТК-I 200	шт	29,00	I7,50	508			

I	2	3	4	5	6	7	8	9I	I0
45	20-59I 20-I4-I	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах внутренних диаметром, мм, ШТК-2 250	шт	22,00	I9,00	4I8			
46	20-593 20-I4-I	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах, внутренним диаметром, мм, ШТК-4 3I5	шт	2,00	23,70	47			
47	20-594 20-I4-2	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах, внутренним диаметром, мм ШТК-5 400	шт	I,00	28,30	28			
48	20-608 20-I4-3	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах сечением короба, мм ШТП-I2 500х400	шт	2,00	39,20	78			
49	20-609 20-I4-3	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых на фальцах сечением короба, мм ШТП-I3 500х500	шт	6,00	4I,90	25I			
		Итого	руб	-	-	I2285			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Пуск и регулировка - 5%	руб	-	-	I25			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	I552			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	III2			
		Итого	руб	-	-	I5074			
		Раздел 2. Строительные работы							
50	I5-6I2 I5-I64-2	Масляная окраска белилами с добавлением колера больших металлических поверхностей за 2 раза	I00м2	9,30	26,60	247			
5I	26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	2,20	20,40	45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573-8I М-I50	м3	2,20	25,60	56			
53	26-73 26-I3-9 II5-I8I	Свертывание поверхности изоляции тканью стеклянной	I00м2	0,34	72,00	24			
54	I3-I63 I3-33-7	Очистка щетками	м2	34,00	0,59	20			
55	I3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,34	7,I3	2			
		Итого	руб	-	-	394			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	64			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	36			
		Итого	руб	-	-	494			
		Всего по смете	руб	-	-	I5568			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
подготовил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5А

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик". Нас вентиляцию при Т=-20°С.

Основание: чертежи ОВ-4,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 15,48 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 23,82 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 7,72 руб.
3. 1 м3 объема здания 1,96 руб.

№№ пп осн. смт.	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно/ чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе эксп. машин	в том числе в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключается из основной сметы № I-5								
10	20-761 20-25-2	Установка калориферов масмой, т до 0,25	шт	2,00	7,59	15				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	CI30-I48	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-П-0I, поверхность нагрева в м2 - I8,74	шт	2,00	62,60	I25			
I2	CI30-750	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБI0-П-0I, поверхность нагрева в м2 - 27,7	шт	3,00	86,80	260			
		Итого исключается	руб	-	-	400			
		Добавляется к основной смете № I-5							
I0	20-760 20-25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	2,00	6,09	I2			
II	CI30-747	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ7-П-0I, поверхность нагрева в м2 - I5,73	шт	2,00	53,80	I08			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	CI30-I79	Калориферы пластинчатые стальные одноходовые КВБ9-П-0I, поверхность нагреват в м2 - 2I,75	шт	3,00	70,30	2II			
		Итого добавляется	руб	-	-	33I			
		Итого после добавления и исключения	руб	-	-	69			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	9			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	6			
		Итого исключается	руб	-	-	84			
		Всего по смете I5568-84	руб	-	-	I5484			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
подготовил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5Б

к типовому проекту "Бозовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик". На вентиляцию при Т=-40°С.

Основание: чертежи ОВ-4,5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 15,62 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 24,03руб.
2. I м2 общей площади зданий 7,79 руб.
3. I м3 объема здания 1,98 руб.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
		Исключается из основной сметы № I-5							
I0	20-76I 20-25-2	Установка калориферов массой, т до 0,25	шт	I,00	7,59	8			
I2	CI30-750	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ10--II-0I, поверхность нагрева в м2 - 27,7	шт	I,00	86,80	87			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	С130-748	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-П-01, поверхность нагрева в м2 - 18,74	шт	2,00	62,60	125			
		Итого исключается	руб	-	-	220			
		Добавляется к основной смете № I-5							
10	20-760 20-25-1	Установка калориферов массой, т до 0,125	шт	2,00	6,09	12			
11	С130-747	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ7--П-01, поверхность нагрева в м2 - 15,73	шт	2,00	53,80	108			
12	С130-749	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ9--П-01, поверхность нагрева в м2 - 21,75	шт	2,00	70,30	261			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого добавляется	руб	-	-	261			
		Итого после добавления, исключения	руб	-	-	41			
		Накладные расходы - 13,3%	руб	-	-	5			
		Плановые накопления -т8%	руб	-	-	4			
		Итого добавляется	руб	-	-	50			
		Всего по смете 15568+50	руб	-	-	15618			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
подготовил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик". На теплоснабжение калориферов при Т=-30°С.

Основание: чертежи ОВ-4,5

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость I,62 тыс.руб.
в т.ч.
оборудования 0,39 тыс.руб.
строительных работ I,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 2,49 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,6I руб.
3. I м3 объема здания 0,I6 руб.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	I6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4 мм	м	6,00	3,I2	I9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I8-I79 I9-I0-I	Установка гребенок паро- и водораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса I08мм	шт	I,00	28,40	28			
3	I6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	7,00	2,62	I8			
4	I6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I4,00	I,78	25			
5	I6-66 I6-8-I III-I33 III-I39	То же, д.40мм	м	4,00	I,46	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I3I	То же, д.32мм	м	4,00	I,32	5			
7	I6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	I3,00	I,60	2I			
8	2307-I0236	Вентиль I5ч9п2 д.32мм	шт	4,00	3,07	I2			
9	CI30-I774	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением I МПа диаметром в мм: 32	шт	8,00	0,74	6			
I0	2307-I0237	То же, д.40мм	шт	5,00	4,39	22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	С130-1775	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1 МПа диаметром в мм: 40	шт	10,00	0,78	8			
12	2307-10238	То же, д.50мм	шт	4,00	5,49	22			
13	С130-1776	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2: ВСТ3СП3 давлением 1 МПа, диаметром в мм: 50	шт	8,00	0,94	8			
14	2307-10215	Вентиль муфтовый 15ч8бр д.15 мм	шт	3,00	1,26	4			
15	16-35 16-7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 15 мм	м	1,50	0,86	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	I6-219 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	0,37	3,94	I			
I7	I8-I87 I8-II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I08мм	шт	2,00	42,I0	84			
I8	I8-226 I8-I5-2	Установка манометров с трехходовым краном	компл	4,00	3,9I	I6			
I9	I8-228 I8-I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	9,00	2,4I	22			
20	II-I55-4	Водосчетчик крыльчатый многоструйный	шт	I,00	I,76	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	CI30-2547-69 к=I,I6	Элеватор водоструйный 40с10бк номер 2	шт	I,00	20,65	2I			
22	I6-I36 I6-I2-2	Установка вентилей,задвижек,клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	2,00	2,98	6			
23	CI30-I779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3,и давлением I МПа, диаметром в мм: I00	шт	4,00	I,54	6			
24	2307-II208	Задвижка 30с76нж д.I00мм	шт	2,00	9I,I3	I82			
25	I6-II7 I6-I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50 мм	шт	6,00	I7,40	I04			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	I6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80 мм	шт	4,00	24,80	99			
27	I6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей,задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	2,00	I,68	3			
28	2307-I0235	Вентиль I5ч9п2 д.25 мм	шт	2,00	2,47	5			
29	CI30-I773	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3ЧП3 давлением I МПа, диаметром в мм: 25	шт	4,00	0,6I	2			
30	I6-II9 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром I00 мм	шт	3,00	29,00	87			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I(
3I	II-39I-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	I,00	2,79	3			
32	I704-50065	Клапан регулирующий УРРД ТУ 25-02-I60970-76°	шт.	I,00	89,00	89			
33	I2-805-I	Клапаны чугунные регулирующие редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление I,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода, мм: I5-25	шт	3,00	2,3I	7			
34	2307-I-I933	Регулирующий клапан 25ч93Iнд д.25 мм	шт	3,00	59,00	I77			
35	2307-I0226	Вентиль I5ч8п2 д.20мм	шт	2,00	I,65	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	II-391-I	Регулятор давления прямого действия, диаметр условного прохода до 50 мм	шт	1,00	2,79	3			
37	1704-50474	Регулятор давления прямого действия РД-32 ТУ25-02--1086-76	шт	1,00	90,00	90			
38	1704-3019--71	Водосчетчик ВКМС-7-40	шт	1,00	30,00	30			
39	II-155-I	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода, мм до 50	шт	1,00	2,41	2			
40	20-696	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100кг	0,29	35,90	10			
41	С130-1061	Крепление	т	0,20	227,00	45			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого	руб	-	-	935			
		Пуск и регулировка	руб	-	-	3			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	I24			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	86			
		Итого	руб	-	-	II48			
		Раздел 2. Строительные работы							
42	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,03	38,60	I			
43	I3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,06	7,I3	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	26-15 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,30	22,70	7			
45	СII4-351	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-1695-79	м3	0,31	66,90	21			
46	26-73 26-13-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100м2	0,13	12,60	2			
47	СII5-181	Ткань стеклянная А-I ГОСТ 8481-75 для гидроизоляции проезжей части мостов	100м2	0,14	54,00	8			
48	I3-263 I3-33-7	Очистка щебками	м2	6,00	0,59	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого	руб	-	-	44			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	7			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	4			
		Итого	руб	-	-	55			
		Всего по смете	руб	-	-	I620			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
подготовил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6А

к типовому проекту /"Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик". На теплоснабжение калориферов при Т=20°С

Основание: чертежи ОВ-7

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,59 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,39 тыс.руб.
б) строительных работ I,20 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I,85 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,60 руб.
3. I м3 объема здания 0,I5 руб.

№№ пп осн. см.	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксп. машин	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		Раздел I. Сантехнические работы								
		Исключается из основной сметы № I-6								
3	I6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	7,00	2,62	I8				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	I704-50065	Клапаны регулирующие УРРД ТУ25-02-I60970-76	шт	I,00	89,00	89			
27	I6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	2,00	I,68	3			
28	23-07-I0235	Вентиль I5ч9п2 д.25мм	шт	2,00	2,47	5			
		Итого исключается	руб	-	-				
		Стоимость оборудования	руб	-	-	89			
		Запасные части	руб	-	-	2			
		Тара и упаковка	руб	-	-	2			
		Транспортные расходы	руб	-	-	4			
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Комплектация	руб	-	-	I			
		Всего, стоимость оборудования исключается	руб	-	-	99			
		Итого	руб	-	-	26			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	3			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	2			
		Итого исключается	руб	-	-	3I			
		Всего исключается	руб	-	-	I30			

Добавляется к основной смете № I-6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	I6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	7,00	2,2I	I5			
32	I704-50064	Клапан регулирующий Р УРРД ТУ25-02-I6070-76	шт	I,00	70,00	70			
28	2302-I0226	Вентиль I5ч8п2 д.20мм	шт	2,00	I,65	3			
		Стоимость оборудования	руб	-	-	70			
		Запасные части	руб	-	-	I			
		Тара и упаковка	руб	-	-	I			
		Транспортные расходы	руб	-	-	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Заготовительно-складские расходы	руб	-	-	I			
		Всего, стоимость оборудования добавляется	руб	-	-	76			
		Итого	руб	-	-	I8			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	2			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	I			
		Итого добавляется	руб	-	-	2I			
		Всего добавляется	руб	-	-	97			
		Всего по смете I620-I30+97	руб	-	-	I587			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
составил инженер Р.Борзакова
проверил рук.ргруппы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6Б

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На теплоснабжение калориферов при Т=-40°С

Основание: чертежи ОВ-7

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,74 тыс.руб.
в т.ч.оборудование 0,39 тыс.руб.
строительные работы I,35 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 2,08 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,67 руб.
3. I м3 объема здания 0,I7 руб.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе эксп. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы Добавляется к основной смете № I-6							
6	I6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления инводоснабжения, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5мм	м	4,00	I,78	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч46бр диаметром 80 мм	шт	2,00	24,80	50			
3	I6-II7 I6-I2-I	Установка задвижек 30ч46бр диаметром 50мм	шт	2,00	I7,40	35			
8	2307-I0237	Вентиль I5ч9п2 д.40мм	шт	4,00	4,39	I8			
		Итого	руб	-	-	II0			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	I5			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	II			
		Итого добавляется	руб	-	-	I36			

Раздел 2. Сантехнические работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Исключается из основной сметы № I-6							
6	I6-66 I6-8-I III-I39 III-I3I	Трубы стальные д.32мм	м	4,00	I,32	5			
8	2307-I0236	Вентиль I5ч9п2 д.32мм	шт	4,00	3,07	I2			
		Итого	руб	-	-	I7			
		Накладные расходы - I3,3%	руъ	-	-	3			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	I			
		Итого исключается	руб	-	-	2I			
		Всего по смете I620+I36-2I	руб	-	-	I735			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
подготовил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик". На хозяйственно-питьевой водопровод

Сметная стоимость I,39 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 2,I4 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,69 руб.
3. I м3 объема здания 0,I8 руб.

Основание: чертежи ВК-9

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксплл. машин	в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	
		Раздел I. Сантехнические работы								
I	I6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I00мм, толщиной стенки 4мм	м	I0,00	3,I2	3I				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I6-48 I6-7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80 мм	м	6,00	2,99	I8			
3	I6-46 I6-7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	62,00	2,2I	I37			
4	I6-45 I6-7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	5,00	I,79	9			
5	I6-44 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	43,00	I,58	68			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	I6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	7,00	I,36	I0			
7	I6-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	95,00	I,35	I28			
8	I6-4I I6-7-3	То же, д.I0мм	м	I4,00	I,20	I7			
9	I6-4I I6-7-3	То же, д.8 мм	м	5,00	I,20	6			
I0	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	2,3I	3,94	9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	0,I6	4,32	I			
I2.	2307-I002	Кран пробкоспускной I0б8бк д.I5мм	шт	I,00	I,59	2			
I3.	2307-I022	Вентиль I5ч8р д.50мм	шт	5,00	3,73	I9			
I4,	2307-I02I9	То же, д.40мм	шт	2,00	3,07	6			
I5.	2307-I02I8	То же, д.32 мм	шт	7,00	2,20	I5			
I6.	2307-I02I7	То же, д.25 мм	шт	6,00	I,8I	II			
I7.	2307-I02I6	То же, д.20мм	шт	I0,00	I,48	I5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	2307-1021-5	То же, д.15 мм	шт	6,00	1,26	8			
19	16-118 16-12-8	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80мм	шт	2,00	24,80	50			
20	16-119 16-12-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 100мм	шт	2,00	29,00	58			
21	11-155-2	Водосчетчик холодной или горячей воды, диаметр условного прохода, мм, до 100	шт	1,00	2,55	3			
22	1704-3074	Водомер ВТ-80	шт	1,00	30,74	31			
23	17-50 17-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	10,00	54,59	46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	24-I3 24-2-4	Прокладка трубопроводов при условном давлении I,6 МПа, температуре I50гр.С в непроходных каналах диаметром труб I00мм	м	20,00	I,02	20			
25	24-I2 24-2-3	Прокладка трубопроводов при условном давлении I,6 МПа, температуре I50 гр.С в непроходных каналах диаметром труб 80мм	м	9,00	0,90	8			
26	24-I0 24-2-I	Прокладка трубопроводов при условном давлении I,6 МПа, температуре I50 гр.С в непроходных каналах диаметром труб 50мм	м	I2,00	0,80	I0			
27	24-I0 24-2-I	То же, д.25 мм	м	6,00	0,80	5			
28	24-I0 24-2-I	Но же, д.20мм	м	20,00	0,80	I6			

№I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
29	CI30-I778	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, давление I МПа, диаметром в мм: 80	шт	20,00	I,26	25			
30.	CI30-I779	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСТ3СП2, ВСТ3СП3, давление I МПа, диаметром в мм: I00	шт	I4,00	I,54	22			
3I	CI30-5I9	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением I,2 МПа рукавные, диаметром в мм: ГР-50	шт	5,00	0,66	3			
32	CI30-525	Головки для пожарных рукавов соединительные напорные давлением I,2 МПа, цапковые, диаметром в мм: ГЦ-50	шт	5,00	0,55	3			
33	CI30-I484								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	СI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПа, диаметром в мм: 25	м	20,00	2,23	45			
34	СI30-I5I3	Стволы пожарные ручные РС диаметром 50мм	шт	5,00	I,64	8			
35	4306 стр.6	Рукава пожарные д.5[illegible]мм	м	75,00	I,80	I35			
36	СII3-I68	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм - ДН толщина стенок в мм - Т ДН-II4 Т-4,5	м	20,00	2,09	42			
37	СII3-56	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода в мм - ДН,толщина стенок в мм - Т ДУ-80, Т-4	м	89,09	I,94	I8			

№						
38	СПЗ-54	Трубы стальные сварные водогазопроводные с рузьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода в мм - ДУ, толщина стенок в мм - Т, ДУ-50, Т-3,5	м	I2,I2	I,I8	I4
39	СПЗ-5I	Трубы стальные сварные водогазопроводные с рузьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода в мм - ДУ, толщина стенок в мм - Т, ДУ-25, Т-3,2	м	6,06	-0,60	4
40	СПЗ-50	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 3262-75 с изм.I окинкованные обыкновенные диаметр условного прохода в мм - ДУ, толщина стенок в мм - Т, ДУ-20, Т-2,8	м	20,20	0,46	9
		Итого	руб	-	-	I085

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы	I3,3%	-	-	I44			
		Плановые накопления	8%	-	-	98			
		Итого	руб	-	-	I327			
		Раздел 2. Строительные работы							
4I	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб, диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,05	38,60	2			
42	I3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,II	7,I3	I			
43	I3-263 I3-33-7	Очистка щетками	м2	II,00	0,59	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	26-15 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,33	22,70	7			
45	СП4-351	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-26-1695-79	м3	0,34	66,90	23			
46	26-73 26-13-9	Свертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100м2	0,11	12,60	1			
47	СП5-181	Ткань стеклянная А-I ГОСТ 8481-75 для гидроизоляций проезжей части мостов	100м2	0,12	54,00	6			
		Итого	руб	-	-	46			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы	16,5%	-	-	8			
		Плановые накопления	8%	-	-	4			
		Итого	руб	-	-	58			
		Всего по смете	руб	-	-	1385			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
подготовил инженер Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На горячее водоснабжение

Основание: чертежи ВК-9

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,53 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 0,82 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,26 руб.
3. I м3 объема здания 0,07 нруб.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксплг машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	I6-46 I6-7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных тоцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	28,00	2,2I	62			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I6-45 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм	м	28,00	I,79	50			
3	I6-44 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	м	8,00	I,58	I3			
4	I6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	8,00	I,36	II			
5	I6-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	м	55,00	I,35	74			
6	I6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	40,00	I,20	48			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	I6-4I I6-7-3	То же, д.I0мм	м	28,00	I,20	34)			
8	I6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	5,00	I,20	6			
9	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	2,00	3,94	8			
I0	CI30-II4	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: 50	шт	I,00	3,36	3			
II	CI30-II3	Вентили муфтовые проходные I5кчI8р для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: до 40	шт	I,00	2,79	3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	CI30-III	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: 25	шт	I,00	I,59	2			
I3	CI30-II0	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: 20	шт	I4,00	I,37	I9			
I4	CI30-I09	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р для воды, давлением I,6 МПа, диаметром в мм: I5	шт	28,00	I,I4	32			
		Итого	руб	-	-	365			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	47			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	34			
		Итого	руб	-	-	446			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2. Строительные работы							
15	I3-168 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-177	100м2	0,17	7,13	I			
16	I3-263 I3-33-7	Очистка щетками	м2	I7,00	0,59	I0			
17	26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или эгутом	м3	0,45	22,70	I0			
I8	CII4-35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695-79	м3	0,46	66,90	3I			
I9	26-73 26-I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной или лакостеклотканью	100м2	0,I7	I2,60	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	СII5-I8I	Ткань стеклянная А-I ГОСТ 8481-75 для гидроизоляций проезжей части мостов	I00м2	0,I9	54,00	I0			
		Итого	руб	-	-	64			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	II			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	6			
		Итого	руб	-	-	8I			
		Всего по смете	руб	-	-	527			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:
составил инженер Р.Борзакова
проверил рук.ргруппы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На канализацию

Основание: чертежи ВК-9

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость I,96 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности !3,02 труб.
2. I м2 общей площади зданий 0,98 руб.
3. I м3 объема здания 0,25 руб.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	тНормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксплл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	I6-29 I6-4-3	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I50 мм	м	5,00	4,34	22			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I6-22 I6-5-3	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I50мм	м	25,00	5,56	I39			
3	I6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром I00мм	м	I20,00	4,59	55I			
4	I6-30 I6-5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм	м	I42,00	3,2I	456			
5	I7-57 I7-4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ сокомпл смывным бачком с верхним пуском		6,00	23,20	I39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
6	I7-2I I7-I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания полукруглых без спинки, размером в мм 600х450хI50	компл	9,00	I8,60	I67			
7	I7-69 I7-6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	компл	2,00	9,I8	I8			
8	I7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл	8,00	6,3I	50			
		Итого	руб	-	-	I542			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	205			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	I4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Итого	руб	-	-	I888			
		Раздел 2. Строительные работы							
9	I-959 I-80-I	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт I группы	I00м3	0,II	62,30	7			
I0	I-967 I-8I-I	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт I группы	I00м3	0,II	4I,50	5			
II	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	I,20	38,60	46			
		Итого	руб	-	-	58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	I0			
		Плановые накопления - 8%	р-б	-	-	5			
		Итого	руб	-	-	73			
		Всего по смете	руб	-	-	I96I			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация;
подготовил Р.Борзакова
проверил рук.группы Л.Шошина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На водостоки

Основание: чертежи ВК-9

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 0,4I тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 0,63 руб.
2. I м2 объема здания 0,05 руб.
3. I м2 общей площади здания 0,20 руб.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Сантехнические работы							
I	I6-3I I6-5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам здании и в каналах, диаметром I00мм	м	I6,00	4,59	73			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб,тдиаметром I00мм	м	45,00	3,I0	I40			
3	I6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	4,00	I,29	5			
4	I6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных диаметром I00мм	шт	5,00	2,28	II			
5	CI30-4002	Воронка водосточная ВР-9	шт	5,00	I8,84	94			
6	2307-I0035	Кран IIч6бк Д32мм	шт	5,00	I,48	7			
		Итого	руб	-	-	330			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы - 13,3%	руб	-	-	46			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	31			
		Итого	руб	-	-	407			
		Раздел 2. Строительные работы							
7	I5-613 I5-164-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	100м2	0,10	38,60	4			
		Итого	руб	-	-	4			
		Накладные расходы - 16,5%	руб	-	-	I			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-			
		Итого	руб	-	-	5			
		Всего по смете	руб	-	-	412			

Главный инженер проекта Е.Картошкина
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту "Базовая лаборатория управления водопроводно-канализационного хозяйства областей, краев и автономных республик".
На газоснабжение

Основание: чертежи СВ-I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 0,74 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности I,I4 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,37 руб.
3. I м3 объема здания 0,09 руб.

№№ № прейск. шп ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксплуат. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Раздел I. Сантехнические работы							
I	I9-2 I9-I-2	Установка газовых плит бытовых четырехконфорочных	шт	2,00	I,66		3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	CI30-I4I3	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие, основного исполнения, четырехгорелочные ПГ4 с духовым шкафом	шт	2,00	44,70	89			
3	I6-I00 I6-II-I	Фланцевые соединения на стальных трубопроводах, диаметром 50мм	шт	I,00	2,90	3			
4	2307-I0035	Кран IIч6бк д.32мм	шт	26,00	I,48	38			
5	I6-50 - I6-7,6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 20 мм	м	80,00	I,03	82			
6	I6-5I I6-7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 32 мм	м	35,00	I,20	42			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	I6-52 I6-7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 32 мм	м	35,00	I,20	42			
8	I9-73 I9-I2	Пневматическое испытание газопроводов	м	225,00	0,29	65			
9	I6-223 I6-23-I	Футляр для ввода д.I00мм через стену	сальник	I4,00	6,66	93			
I0	2307-I00II	Кран IIч6бк д.20 мм	шт	5,00	I,32	7			
II	23-07-I0037	Кран IIч3бк д.50 мм	шт	I,00	2,85	3			
I2	I6-66 I6-8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	4,00	I,78	7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	I6-5I I6-7-6	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для газоснабжения, диаметром 25 мм	м	0,I0	I,09	I			
I4	I6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4 мм	м	2,00	3,I2	6			
		Итого	руб	-	-	559			
		Накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	74			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	50			
		Итого	руб	-	-	683			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0

Раздел 2. Строительные работы

I5	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	I,20	38,60	46	
		Итого	руб	-	-	46	
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	8	
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	4	
		Итого	руб	-	-	58	
		Всего по смете	руб	-	-	74I	

Главный инженер проекта
Зам.начальника отдела смет и ПОС Е.Картошкина
Исходные данные:
составил инженер Т.Калинина
проверил рук.группы Р.Борзакова
Перфорация:
составил Г.Лучина
проверил рук.группы Р.Борзакова
Л.Шошина

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чкалова,4
Заказ №2290 инв.№18184-07 тираж 70
Сдано в печать 23/VII 1985г цена 4-56

gost.e-ecolog.ru