КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ
ГОССТРОЯ РСФСР

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
261-12-173

КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 400 МЕСТ

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

15964-04
ЦЕНА 2-91

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Экодольская ул., 22

Сдано в печать 1979 г.

Заказ № 9499 Тираж 400 экз.

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Ал.IV 261-12-173 С Е Р И Я "25" 15964-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

КЛУБ СО ЗРИТЕЛЬНЫМ ЗАЛОМ НА 400 МЕСТ

Стоимость:

общая	- 208,49 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	- 156,600 тыс.руб.
1 м3 здания	- 21,44 руб.
1 место	- 521,22 руб.

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ А.К.ЯКУШЕВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ В.А.КОЛТИНСКИЙ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА Н.П.ГРАЧЕВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ Е.П.СТЕПОЧКИН

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
I. Пояснительная записка	3
2. Объектная смета	5
3. Сводка объемов и стоимости работ	7
4, Смета № I. Общестроительные работы	I2
5. Смета № 2. Санитарно-технические работы	65
6. Смета № 3. Электроосвещение	8I
7. Смета № 4. Электрооборудование сцены	93
8. Смета № 5. Слабые токи	III
9. Смета № 6. Пожарная сигнализация	II7
I0. Смета № 7. Автоматика приточных камер	I2I
II. Смета № 7а. Автоматизация пожарных насосов	I3I
I2. Смета № 7б. Устройство воздушно-тепловой завесы	I36
I3. Смета № 8. Автоматика освещения зрительного зала	I4I
I4. Смета № 9. Механическое оборудование сцены	I5I
I5. Смета № I0. Кинотехнология	I56
I6. Смета № II. Звукоаппаратная	I64
I7. Смета № I2. Мебель и инвентарь	I68

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметам типового проекта здания клуба с залом на 400 мест

Смета к типовому проекту клуба на 400 мест, разработанному Конструкторским бюро по железобетону Госстроя РСФСР, составлена в соответствии с "Инструкцией по составлению типовых проектов и их применению в строительстве", утвержденного Госстроем СССР.

Объемы общестроительных, сантехнических и других работ определены по рабочим чертежам типового проекта в соответствии со "Строительными нормами и правилами", введенными в действие с I.I.1969 г.

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам, утвержденным Госстроем СССР для применения с I января 1969 года и ценнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проектам, разработанным проектным институтом Мосгражданпроект и утвержденным распоряжением исполкома Мособлсовета от 15 июля 1968 г. № 10-94-р.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в следующих размерах:

на общестроительные работы	- 16,5%
на санитарно-технические работы	- 14,9%
на металлоконструкции	- 8,4%
на плановые накопления	- 6%

Смета составлена для здания с расчетной зимней температурой -30° при следующих конструктивных решениях:

Фундаменты	- сборные железобетонные блоки, под колонны - сборные железобетонные блоки стаканного типа
Стены подвала	- сборные бетонные блоки. Цокольные панели из легкого бетона
Каркас	- сборный железобетонный из колонн и ригелей
Наружные стены	- панели из легкого бетона толщ.300 мм
Стены внутренние	- железобетонные панели толщ. 160 мм, высотой на этаж
Перекрытия	- многопустотные панели
Кровля	- невентилируемая, совмещенная
Перегородки	- крупнопанельные гипсобетонные, санузловые - гипсобетонные с водостойкими добавками
Лестницы	- Лестничные марши и площадки из железобетона
Внутренняя отделка	- Зрительный зал - улучшенная штукатурка под "шубу" Санузлы - облицовываются глазурованной плиткой Окраска стен других помещений поливинилацетатной краской ВА-27
Наружная отделка	- панели наружных стен офактуриваются щебнем, втопленным в обычный раствор
Инженерное оборудование	- центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализация, постановочное освещение, кинотехнологические и звукотехнологические устройства и механическое оборудование эстрады.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

Клуб со зрительным залом на 400 мест

№ п.п.	№ смет и сметно-финансовых расчетов	Наименование производственных объектов, работ и затрат	Сметная стоим.(в тыс.руб.)						Технико-экономич. показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	тип. оборуд.	техн. оборуд. мебель и инвен.	прочие затраты	общая сметн. стоим.	наимен. един.	к-во един.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Смета № I	Общестроительные работы	II5,68	-	-	-	-	II5,68	м2 общ. площ.	I25I,77	82,4I
2.	Смета № 2	Санитарно-технические работы	II,53	-	-	-	-	II,53	-"-	I25I,77	9,2I
3.	Смета № 3	Электроосвещение	-	7,7I	0,06	-	-	7,77	-"-	I25I,77	6,20
4.	Смета № 4	Электрооборудование схемы	-	I2,I8	2,I8	-	-	I4,36	-"-	I25I,77	II,47
5.	Смета № 5	Слабые токи	-	0,79	I,03	-	-	I,82	-"-	I25I,77	I,45
6.	Смета № 6	Пожарная сигнализация	-	0,69	0,52	-	-	I,2I	-"-	I25I,77	0,97
7.	Смета № 7	Автоматизация приточных камер	-	0,23	-	0,69	-	0,92	-"-	I25I,77	0,73
8.	Смета № 7а	Автоматизация пожарных насосами	-	0,85	-	0,22	-	I,07	-"-	I25I,77	0,85
9.	Смета № 7б	Устройство воздушно-тепловой завесы	-	0,62	-	0,07	-	0,69	-"-	I25I,77	0,55
I0.	Смета № 8	Автоматика освещения зрительного зала	-	0,55	-	0,66	-	I,2I	-"-	I25I,77	0,97

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	Смета № I0	Кинотехнология	-	I,50	-	9,0I	-	I0,5I	м2 общ. площ.	I25I,77	8,40
I3.	Смета № II	Звукоаппаратная	-	0,77	-	I,63	-	2,40	-"-	I25I,77	I,92
I4.	Смета № I2	Мебель и инвентарь	-	-	-	32,3I	-	32,3I	-"-	I25I,77	26,8I
	Итого по объектной смете :		I27,2I	29,39	7,30	44,59	-	208,49	м2 общ. площ.	I25I,77	I66,55

Главный архитектор проекта В.В.Медведев

Руководитель сметной бригады Я.М.Фейфец

Ал. IV 26I-12-173

15964-04

СВОДКА

объемов и стоимости работ по смете

Накладные расходы:

а) на строит.работы n=0,2349
б) на м/конструкции n=0,148

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Кол-во	Стоимость прямых затрат: строит. монтаж. работы	Стоимость прямых затрат: индустр. изделия	Стоимость прямых затрат: всего	Накладн. расходы и план. накопл.	Итого	Стоим. един. измер. в руб.	Удельный вес в % к общей стоим. строит. работ
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	I. Общестроительные работы									
	А. Подземная часть									
	Работы нулевого цикла									
I.	Земляные работы	м3	4537,0	2822	-	28822	663	3485	0,77	2,23
2.	Фундаменты	"	76,42	929	2322	325I	764	40I5	52,54	2,56
3.	Стены	м2	427,02	939	4574	55I3	I295	6808	I5,94	4,35
4.	Перекрытие	"	280,06	I37	2394	253I	595	3I26	II,I6	2,00
5.	Лестницы	"	20,95	49	I68	2I7	5I	268	I2,79	0,I6
	Итого по работам нулевого цикла:	руб.	-	4876	9458	I4334	3368	I7702	-	II,30

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	Работы, не входящие в нулевой цикл:									
6.	Полы	м2	838,29	3608	-	3608	848	4456	5,32	2,85
7.	Окна	"	8,02	44	I07	I5I	35	I86	23,I9	0,I2
8.	Двери	"	3,I4	20	75	95	22	II7	37,26	0,07
9.	Внутренняя отделка	"	93,II	I6	-	I6	4	20	0,2I	0,0I
I0.	Прочие работы	руб.	-	2403	I408	38II	889	4700	-	3,00
	в том числе металлоконструкции:	-"-	-	/72/	-	/72/	/II/	/83/	-	-
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл:	-"-	-	609I	I590	768I	I798	9479	-	6,05
	Итого по подземной части:	-"-	-	I0967	II048	220I5	5I66	27I8I	-	I7,35
	Б. Надземная часть									
II.	Железобетонный каркас	м3	65,25	539	7057	7596	I784	9380	I43,75	5,99
I2.	Стены	м2	I205,69	2795	I9055	2I850	5I33	26983	22,38	I7,23
I3.	Перекрытия	м2	I250,57	804	I05I3	II3I7	2658	I3975	II,I7	8,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Крыша	м2 площ. застр.	998,0	7644	411	8055	1899	9954	9,97	6,36
	в т.ч. металлоконструкции	руб.				/45/	/7/	/52/		
15.	Перегородки	м2	500,2	647	1856	2503	588	3091	6,18	1,97
16.	Полы	м2	1209,35	5635	-	5635	1324	6959	5,75	4,44
17.	Окна	м2	118,9	836	1315	2151	505	2656	22,34	1,70
18.	Двери	м2	150,24	703	2152	2855	671	3526	23,47	2,25
19.	Лестницы	м2	53,93	522	439	961	226	1187	22,01	0,54
20.	Внутренняя отделка	м2	3863,75	2566	-	2566	603	3169	0,82	2,02
21.	Наружная отделка	м2	36,3	10	-	10	2	12	0,38	0,01
22.	Разные работы	руб.	-	3066	2828	5894	1717	7611	-	4,86
	в т.ч. металлоконструкции	/руб/	-	-	-	/2245/	/332/	/2577/		
	Итого по надземной части:	руб.	-	25767	45626	71393	17110	88503	-	56,29
	в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	/2290/	/339/	/2629/		
	Итого по общестроительным работам	руб.	-	36734	56674	93408	22276	115684	-	73,64
	в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	/2362/	/350/	/2712/		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
	II. Санитарно-технические работы									
23.	Отопление	руб.	-	-	-	2583	563	3I46	-	2,34
24.	Вентиляция	руб.	-	-	-	3I60	689	3849	-	2,22
25.	Теплоснабжение	руб.	-	-	-	39I	85	476	-	
26.	Тепловой пункт	руб.	-	-	-	260	57	3I7	-	
27.	Холодное водоснабжение	руб.	-	-	-	779	I70	949	-	0,6I
28.	Горячее водоснабжение	"	-	-	-	I08	24	I32	-	0,08
29.	Канализация	"	-	-	-	603	I3I	734	-	0.47
30.	Водосток	"	-	-	-	402	88	490	-	0,3I
3I,	Насосная станция	"	-	-	-	607	I32	739	-	0,47
32.	Изоляционные работы	"	-	-	-	583	II8	70I	-	0,45
	Итого сантехнические работы:	руб.	-	-	-	9476	2057	II533	-	6,94
	III. Электромонтажные работы									
3I.	Электроосвещение	руб.	-	-	-	-	-	7707	-	6,32
32.	Электрооборудование сцены	"	-	-	-	-	-	I2I76	-	7,77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
33.	Слабые токи	руб.	-	-	-	-	-	787	-	0,50
34.	Пожарная сигнализация	руб.	-	-	-	-	-	686	-	0,44
35.	Автоматика приточных камер	"	-	-	-	-	-	232	-	0,53
36.	Автоматизация пожарных насосов	"	-	-	-	-	-	848	-	0,I7
37.	Устройство воздушно-тепловой завесы	"	-	-	-	-	-	62I	-	0,I7
38.	Автоматика освещения зрительного зала	"	-	-	-	-	-	55I		
39.	Механическое оборудование сцены	"	-	-	-	-	-	3495	-	2,23
40.	Кинотехнология	"	-	-	-	-	-	I497	-	0,96
4I.	Звукоаппаратная	"	-	-	-	-	-	765	-	0,49
	Итого электромонтажные работы:	руб.	-	-	-	-	-	29365	-	I9,4I
	Итого по сводке:	руб.	-	-	-	-	-	I56582	-	I00%
	в т.ч. металлоконструкции:	руб.				/2362/	/350/	/27I2/		

Главный архитектор проекта В.В.Мансветов

Руководитель бригады Я.М.Хейфец

С М Е Т А № I

Общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.0I.1969 г.
- II5,684 тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания - 7303,68
2. Общая площадь - I25I,77
3. Рабочая площадь - I073,33
4. Число мест - 400 мест

Стоимость на:
I м3 здания - I5,84 руб.
I м2 общей площади - 92,42 руб.
I м2 рабоч.площади - I07,78 "
I место - 289,2Iруб.

№№ пп	Обоснование принят.един. смети.стоим. или №№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Колич.	Сметная стоимость в руб. Един.	Общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Земляные работы				
I.	I-756 I0-I40л	Планировка площади механизированным способом	I00 м2	9,98	2,I6	22
2.	I-403 I0-48г I-404 I0-48г к=4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением на расстояние до 50 м Цена: 2,4I+I,74x4=8,29	I00 м3	I,48	8,29	I2
3.	I-320 I0-4Iк	Разработка грунта П группы экскаватором емкостью ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	"	35 37	I4,40	509

I	2	3	4	5	6	7
4.	Ц.3,ч.I стр.28	Перемещение грунта автосамосвалами на расстояние до I км	т	6I90,0	0,25	I548
5.	I-82 I0-23с	Разработка грунта II группы с обратной лопатой в отвал	I00 м3	5,40	I0,90	59
6.	I-I40 I0-29б	Подсыпка грунта под полы	"	I,48	85,0	I26
7.	I-6I0 I0-I03б т.ч.п.5?	Разработка грунта вручную после работы экскаватором Цена: I,06xI,20=I,27	м3	77,70	I,27	99
8.	I-364 I0-44х	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автосамосвалами до I0 т	I00 м3	35,37	I,96	69
9.	I-I40 I0-29б	Добор грунта II группы при механизированной разработке котлована	"	2,34	85,0	I99
I0.	I-433 I-434 I0-49I	Обратная засыпка грунта за фундаменты и стены подполья бульдозером с перемещением грунта на расстояние до 20 м Цена: I,39+0,57x3=3,I0	"	4,04	3,I0	I3
II.	I-6II I0-I03б	Обратная засыпка грунта II группы вручную с трамбованием	м3	269,2	0,43	II6
I2.	Доп.к ЕРЕР № 7 п.I-9I0 I0-I4Iл	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками после обратной засыпки	I00 м3	4,04	I2,40	50
		Итого по разделу I:	руб			2822

I	2	3	4	5	6	7
		II. Фундаменты				
I.	I3-I т.2I-5а	Устройство песчаного основания толщ. 5 см	м3	8,50	0,63	5
2.	I6-43 т.25-6д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 толщ. 200 мм	"	3,84	2,33	9
3.	II-I3-7I т.I9-ж	Укладка фундаментных блоков под колонны весом более 3-х тонн	"	27,20	3,0	82
4.	II-3-7I т.I9-I6	Укладка трапециедальных фундаментных блоков весом до I,5 т	"	I4,79	3,63	54
5.	II-28-7I т.I9-2а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	"	2,57	6,I0	I6
6.	II-29-7I т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	5,0I	3,59	I8
7.	I2-3 т.20-Iе	Устройство монолитных железобетонных банкаков из бетона М-I50	"	23,0I	3,75	86
		Итого:	руб			270
		Материалы, не вошедшие в ЕРЕР:				
8.	ЦСЦ п.300	Песок	м3	8,93	4,96	44
9.	-"- п.I3	Бетон М-I00	"	3,92	20,80	82

I	2	3	4	5	6	7
I0.	ЦСЦ п.I4	Бетон М-I50	м3	23,36	22,80	533
		Итого с материалами:	руб			659
		Стоимость индустриальных изделий:				
		Стоимость фундаментных блоков под колонны				
II.	Калькул.	марки Ф-22.22-7	шт	I6	87,92	I407
I2.	-"-	То же, трапециедальных марки: Ф-8	"	24	2I,76	522
I3.	-"-	Ф-8.I2	"	5	I0,59	53
I4.	РСЦ I-73	Стоимость стеновых блоков подвала марки ФС-3	"	7	I4,0	98
I5.	-"-	ФС 3.8	"	I6	4,60	74
I6.	-"-	ФС-4	"	4	I8,03	72
I7.	-"-	ФС-4.8	"	3	6,I6	I8
I8.	Ц.I,ч.II п.63	Арматура для монолита класса А-I	кг	427,27	0,I58	68
I9.	-"- п.66	- " - А-III	"	60,40	0,I73	I0
		Итого:	руб			2322
		Итого по разделу II:	руб			325I

I	2	3	4	5	6	7
		Ш. Стены				
I.	II-425-7I т.I9-24а	Установка наружных цокольных панелей площадью до I2 м2 длиной до 3,9м	м2	II4,66	I,4I	I62
2.	II-426-7I т.I9-24б	То же, длиной 3,9 м	"	6I,74	0,97	60
3.	II-442-7I т.I9-24м	Установка панелей внутренних стен площадью до 6 м2	"	70,66	I,2I	85
4.	II-444-7I т.I9-24н	То же, площадью более 6 м2	"	42,40	0,55	23
5.	II-28-7I т.I9-2а	Установка блоков стен подвалов объемом до 0,4 м3	"	I3,28	6,I0	8I
6.	II-29-7I т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	29,43	3,59	I06
7.	I2-45 т.20-7а	Устройство бетонных заделок из бетона марки I00	м3	2,0I	4,86	I0
8.	I3-35 т.2I-7б	Кладка кирпичных стен	"	5,92	3,47	2I
9.	II-I99-7I т.I9-II и	Укладка перемычек весом до 0,3 тонн	"	0,I2	9,30	I
I0.	I3-I6 т.2I-6а	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора по торцевым панелям и фундаментным подушкам	м2	26,70	0,I9	5

I	2	3	4	5	6	7
II.	I3-20 т.2I-6в	Горизонтальная гидроизоляция стен рубероидом в 2 слоя	м2	30,49	0,86	26
I2.	I3-30 т.2I-6ж	Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции горячим битумом за 2 раза	"	262,3I	0,56	I47
I3.	II-474-7I т.I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,I25	259,0	32
		Итого:	руб			759
		Материалы, не вошедшие в ЕРЕР:				
I4.	ЦСЦ п.I3	Бетон М-I00	м3	2,05	20,80	43
I5.	-"- п.325	Кирпич	тыс шт	2,30	47,50	I09
I6.	-"- п.95	Раствор цементный М-25	м3	0,83	I2,60	I0
I7.	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	I,36	I3,I0	I8
		Итого:	руб			I80
		Итого с материалами:	руб			939
		Стоимость индустриальных изделий:				
I8.	Кальк.	марки Ц-64.I4к	шт	7	I30,72	9I5
I9.	-"-	Ц-32.I4к	"	4	64,90	260
20.	-"-	Ц-32.I4-2к	"	I	54,I6	54
2I.	ЦСЦ прим. 2	Стоимость монтажных связей	т	0,I25	3I0,0	39
22.	-"-	Металлизация	"	0,I5	I74,0	26

I	2	3	4	5	6	7
23.	Кальк.	Н-8-I4.Iк	шт	2	I7,95	36
24.	-"-	ЦТ-30.20	"	8	I03,25	207
25.	-"-	ЦТ-30.20-I	"	2	74,43	I49
26.	-"-	ЦТ-I2.20	"	2	35,I6	70
27.	-"-	ЦТУ-30.20	"	2	II2,98	226
28.	-"-	ЦТУ-30.20л	"	2	II2,98	226
29.						
		Внутренние стены				
29.	-"-	В-60.I8-I	шт	4	87,96	352
30.	-"-	В-30.I8	"	4	32,73	I3I
3I.	-"-	В-30.I8-2к	"	8	44,47	356
32.	-"-	В-I0.I8к	"	2	I4,79	30
33.	-"-	ВТ-6-25-Iк	"	2	I3,I8	26
		Стеновые блоки подвала:				
34.	РСЦ-I-73	ФС-3	шт	27	I4,0	378
35.	-"-	ФС-3.8	"	25	4,60	II5
36.	-"-	ФС-4	"	29	I8,03	523
37.	-"-	ФС-4.8	"	5I	6,I6	3I4
38.	-"-	ФС-5	"	4	22,55	90
39.	-"-	ФС-5.8	"	6	7,73	46
		Перемычки				
40.	-"-	БУ-I5	шт	3	2,66	5
		Итого:	руб			4574
		Итого по разделу У:	руб			55I3

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Перекрытие				
I.	II-322-7I т.I9-I6г	Укладка плит перекрытий толщиной более I6 см площадью до 5 м2	шт	6	2,35	I4
2.	II-323-7I т.I9-I6д	То же, площадью до I0 м2	"	34	3,I0	I05
3.	II-I92-7I т.I9-IIг	Укладка ж/бетонных вкладышей весом до Iм	"	4	2,95	I2
4.	II-474-7I т.I9-30м	Установка монтажных связей	т	0,022	259,0	6
		Итого:	руб			I37
		Стоимость индустриальных изделий:				
		Многопустотные панели перекрытий толщ. 220мм				
5.	Кальк.	марки: ПК 64.I2к	шт	I2	60,83	730
6.	-"-	ПК 64.I2-2л	"	I	60,89	6I
7.	-"-	ПК 64.I2-9к	"	2	62,49	I25
8.	-"-	ПК 64.6к	"	I	32,43	32
9.	-"-	ПК 32.I2к	"	2	26,04	52
I0.	-"-	ПК 32.I2-4к	"	I	25,94	26
II.	-"-	ПК 32.I2-5к	"	I	25,94	26
I2.	-"-	ПКТ 64.I2-Iк	"	I6	65,89	I054
I3.	-"-	ПКТ 64.I2-I2-2А	"	2	63,02	I26
I4.	-"-	ПКТ 64.I2-2П	"	I	63,02	63
I5.	-"-	ПКТ-64.6	"	I	32,43	32

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость ж/бетонных вкладышей марки:				
I6.	Калък.	В-64.2	шт	2	I0,38	2I
I7.	-"-	В-32.2	"	2	I9,53	39
I8.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	т	0,022	3I0,0	7
		Итого:	руб			2394
		Итого по разделу IУ:	руб			253I

У. Лестницы

I.	II-379-7I т.I9-I9б	Укладка лестничных площадок, маршей весом до 2,5 тонн	шт	2	4,27	9
2.	II-324-7I т.I9-I6в	Укладка тамбурных плит	"	I	4,86	5
3.	I3-302 т.2I-23а	Установка ж/бетонных проступей	м	7,25	0,7I	5
4.	I3-3I6 т.2I-23э Ц.I,ч.I	Ограждение лестничных маршей и площадок металлическими решетками с поливинилхлоридным поручнем	м	4,5	6,65	30
		Итого:	руб			49

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий:				
		Лестничные марши и площадки марки:				
5.	Кальк.	ЛШ-30.16к	шт	I	42,39	42
6.	-"-	ЛМ-9.15к	"	I	20,98	21
7.	-"-	Тамбурная плита марки: ПД-46.30	"	I	90,26	90
8.	ЦСЦ п.4749	Проступи ПР-15.4 мозаичные шлифованные	м	7,25	2,0	15
		Итого:	руб			168
		Итого по разделу У:	руб			217

УI. Полы

А. В техподполье

I.	I6-43 25-6-д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-150 толщ. 100 мм	м3	5,28	2,33	12
2.	I6-103 25-12-з	Покрытия цементные	м2	35,2	0,22	8

Б. Подготовка под полы I-го этажа

3.	I9-66 28-3-х	Плиты минераловатные толщиной 40 мм	м3	I0,5I	5,57	59
4.	Д-I6-2	Водонепроницаемая бумага I слой	м2	I89,98	0,I3	25

I	2	3	4	5	6	7
5.	I6-82 I6-83 25-I0а 25-I0б	Стяжка из цементного раствора толщ. I5 мм Цена: 0,I6-0,0063=0,I54	м2	I54,26	0,I54	24
6.	I6-82 I6-83 25-I0а 25-I0б	То же, толщиной 40 мм Цена: 0,I6+0,0063x4=0,I85	м2	35,72	0,I85	7
7.	I6-44 I6-45 25-7-а 25-7-б	Оклеечная гидроизоляция в 2 слоя гидроизола Цена: 0,92+0,6I=I,53	"	79,43	I,53	I22
8.	I6-46 I6-47 25-7-а 25-7-б	Гидроизоляция в 2 слоя толя Цена: 0,75+0,447=I,20	м2	I67,27	I,20	20I
9.	I6-74 25-9-а	Тепло- и звукоизоляция керамзитобетоном	м3	3,0	2,74	8
I0.	I6-43 25-6-д	Бетонные полосы из бетона М-I00	м3	57,65	2,33	I34
II.	I6-94 25-II д	Укладка лаг по плитам перекрытия при толщине покрытия 29 мм	м2	72,8I	0,35	25
I2.	I6-95 25-II е	То же, при толщине покрытия 37 мм	м2	I62,96	0,32	52
I3.	I3-50 2I-8-б	Кирпичные столбики под полы зрительного зала и эстрады	м3	I4,5I	4,65	67

I	2	3	4	5	6	7
I4.	I5-I 23-Ia	Каркас под полы эстрады	м3	6,8	84,0	571
I4а.	I6-3I2 т.25-22в Ц.I,ч.II п.228 Ц.I,ч.I п.I23 Ц.I,ч.II п.3I3	Устройство сплошного косого настила Цена: 3,72-/73-33,6/ х х0,039-I,05х0,I7=2,0	м2	I62,96	2,0	326
		Итого:	руб			I589
		Материалы				
I5.	ЦСЦ п.I4	Бетон М-I50	м3	5,38	22,8	I23
I6.	ЦСЦ п.I00	Раствор цементный 200	"	0,95	20,7	20
I7.	Ц.I,ч.I п.I73	Плиты минераловатные	"	I0,82	I9,2	208
I8.	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-I00	"	4,75	I7,9	85
I9.	ЦСЦ п.58	Керамзитобетон	"	3,I2	30,2	94
20.	ЦСЦ п.3	Бетон М-I00	"	58,80	20,0	II76
2I.	ЦСЦ п.325	Кирпич	тыс шт	5,56	47,5	264
22.	ЦСЦ п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	3,I9	I5,3	49
		Итого:	руб			20I9
		Итого по разделу УI:	руб			3608

1	2	3	4	5	6	7
		УП. Окна				
1.	I5-I5I-72 т.23-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 со спаренными переплетами	м2	8,02	3,04	24
		Итого:	руб			24
		Материалы, не вошедшие в ЕРЕР:				
2.	Ц.I,ч.I стр.56 п.549	Стоимость скобяных изделий для двухстворчатых оконных блоков со спаренными переплетами	к-т	6	3,34	20
		Итого:	руб			20
		Итого с материалами:	руб			44
		Стоимость индустриальных изделий:				
3.	Ц.I,ч.П п.I00	Стоимость оконных блоков со спаренными переплетами двухстворчатые типа ОС I2-I2 площ. I3,3 м2	м2	8,02	I3,30	I07
		Итого:	руб			I07
		Итого по разделу УП:	руб			I5I

1	2	3	4	5	6	7
		УШ. Двери				
1.	I5-I90 т.23-35в	Установка внутренних дверных блоков до 3 м2	м2	3,I4	2,I5	7
2.	I5-2I5-72 т.24-40в	Обивка дверей кровельной сталью	"	I,28	2,65	3
		Итого:	руб			I0
		Материалы, не вошедшие в ЕРЕР:				
3.	Ц.I,ч.I п.529	Стоимость скобяных изделий для однопольных дверных блоков	к-т	2	5,07	I0
		Итого:	руб			I0
		Итого с материалами:	руб			20
4.	Ц.I,ч.II п.62	Стоимость индустриальных изделий				
		Дверной однопольный трудновозгораемый блок типа ДСТ-9 пл.I,86	м2	I,86	38,80	72
5.	-"- п.393	То же, плотничная дверь площ. I,28 м2	"	I,28	2,03	3
		Итого:	руб			75
		Итого по разделу УШ:	"			95

1	2	3	4	5	6	7
		IX. Внутренняя отделка				
I.	I7-32I т.27-28а	Подготовка поверхностей стен под окраску	м2	49,89	0,05	2
2.	I7-324 т.27-28г	То же, потолков	"	35,20	0,I2	4
3.	I7-589 т.27-49б	Известковая окраска по бетону стен и потолков	"	85,09	0,037	3
4.	I4-I78-76 т.22-25л	Окраска масляными составами металлических люков и стремянок	т	0,I57	I0,50	2
5.	I7-703 т.27-60з т.27-68з	Масляная окраска ограждений лестниц	I00 м2	0,004	54,80	-
6.	I7-658 т.27-55ж I7-656 т.27-55д Ук.№ 3 к ЕРЕР	Масляная окраска оконных блоков Цена: 0,29 /I,5-0,3/+ +0,96x0,3	м2	8,02	0,64	5
		Итого по разделу IX:	руб			I6

I	2	3	4	5	6	7
		X. Прочие работы				
		А. Лестницы - Л-2,Л-3,Л-4				
I.	I3-35 т.2I-7б	Кирпичная кладка стен толщ. 25 см	м3	I,70	3,47	6
2.	I6-43 т.25-6д	Устройство подбетонки под кирпичную стенку из бетона М-I00 =0,3	"	0,58	2,33	I
3.	I6-309 т.25-22б	Устройство дощатого настила эстрады	м2	I5,20	3,I4	48
4.	I6-90 т.25-IIа	Лаги по кирпичным столбикам	"	I5,20	0,97	I5
5.	I2-II т.20-Iл	Ленточные фундаменты из бетона М-I00	м3	I,80	3,94	7
6.	I2-8 т.20-I-в	Устройство монолитных лестничных ступеней из бетона М-200	"	0,92	I,44	I
7.	I6-43 т.25-6д	Устройство подбетонки из бетона М-50 под монолитные ступени	"	2,62	2,33	6
8.	I6-I04 т.25-I2и	Покрытие мозаичное /терраццо/ толщ. 20 мм	м2	I3,04	I,44	I9
9.	I7-200 т.27-I7а	Улучшенная штукатурка по кирпичу	"	4,03	0,63	3
I0.	I3-48 т.2I-7и	Подпорные стенки под лестницы из кирпича толщ. I2 см	"	4,03	0,66	3

I	2	3	4	5	6	7
II.	I6-40 т.25-6б	Устройство песчаной подсыпки толщ. I6 см	м3	I,2I	I,45	2
		Итого:	руб			III
		б/ Цветочница				
I2.	I3-35 т.2I-7б	Кирпичная кладка стен цветочницы	м3	0,87	3,47	3
I3.	II-3I4 т.I9-I4м	Укладка плит покрытий	шт	4	0,47	2
I4.	I6-4I т.25-6в	Засыпка керамзитовым гравием в местах примыкания	м3	0,I5	3,6I	I
I5.	I2-II т.20-Iл	Заделка бетоном М-200	м3	0,07	3,94	-
I6.	I7-200 т.27-I7а	Улучшенная штукатурка по кирпичу	м2	3,54	0,63	2
		Итого:	руб			8
		з/ Вход - I,9				
I7.	I2-20 т.20-3а	Обетонировать стойки бетоном М-200	м3	8,64	5,30	46
I8.	I2-20 т.20-3а	Монолитная плита входов из бетона М-I50	"	7,52	5,30	40
I9.	I6-40 т.25-6б	Песчаная подушка	"	I9,8	I,45	29

I	2	3	4	5	6	7
20.	I6-I03 т.25-I2з	Покрытие цементное М-300 толщ. 20 мм	м2	33,85	0,22	7
		Итого:	руб			I22
		г/ Входы №№ 4,5,6 и 2,7,8				
2I.	I3-35 т.2I-76	Кирпичная кладка стен входов	м3	6,80	3,47	24
22.	I7-200 т.27-I7а	Улучшенная штукатурка кирпичных стен входов	м2	27,20	0,63	I7
23.	I3-320 т.2I-23I	Металлические ограждения входов	м	I9,0	3,74	7I
24.	I5-239-72 т.23-45в	Ограждение металлических ограждений деревянными перилами	м	4,0	I,94	8
25.	I2-20 т.20-3а	Устройство монолитной ж/б плиты из бетона М-I50	м3	2,70	5,30	I4
26.	I6-I03 т.25-I2з	Цементные покрытия из бетона М-300 т.200мм	м2	20,74	0,22	5
27.	I6-40 т.25-6б	Устройство песчаной подушки =I,60 см	м3	4,07	I,45	6
28.	I3-64 т.2I-9е	Решетки для вытирания ног металлические	т	0,05	285,0	I4

1	2	3	4	5	6	7
29.	II-322-7I т.I9-I6г	Укладка плит покрытий площ. до 5 м2	шт	I	2,35	2
30.	II-323-7I т.I9-I6д	То же, площ. до I0 м2	"	I	3,I0	3
3I.	I3-302 т.2I-23а	Укладка ступеней ж/бетонных	м	68,36	0,7I	49
32.	II-I99-7I т.I9-IIи	Укладка ж/бетонных перемычек	м3	0,I02	9,30	I
33.	II-28-7I т.I9-2а	Установка блоков стен подвала объемом до 0,4 м3	"	5,I2	6,I0	3I
34.	II-29-7I т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	9,88	3,59	35
		Итого:	руб			280
		Подпольные каналы				
35.	I3-4I т.2I-7д	Кирпичная кладка стен подпольных каналов толщ. 25 см	м3	I8,68	4,I8	78
36.	I6-43 25-6д	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	м3	4,8	2,33	II
37.	I3-30 т.2I-6ж	Обмазка горячим битумом стен, соприкасающихся с грунтом за 2 раза	м2	I04,32	0,56	58

1	2	3	4	5	6	7
38.	32-186-7I т.45-48а	Устройство асфальтового покрытия толщ. 30 мм	I00 м2	0,48	8,85	4
39.	I4-I т.22-5а	Установка металлических рам		0,II8	27,80	3
40.	II-3I4-7I т.I9-I4ж	Укладка плит покрытия каналов	шт	68	0,47	32
4I.	II-28-7I т.I9-2а	Установка стеновых блоков подвала объемом до 0,4 м3	м3	0,94	6,I0	6
42.	II-28-7I т.I9-2б	То же, объемом более 0,4 м3	"	3,67	3,59	I3
		Итого:	руб			205
		з/ Приямки				
43.	I4-I т.22-5а	Установка люков металлических	т	0,I57	27,80	4
44.	I3-4I т.2I-7д	Кирпичные стены приямков т.25 см	м3	3,84	4,I8	I6
45.	I3-30 т.2I-6ж	Обмазка горячим битумом за 2 раза стен приямков	м2	I7,28	0,56	I0
46.	I6-43 т.25-6д	Устройство бетонной подготовки М-50 т.I00 мм	м3	0,32	2,33	I
		Итого:	руб			3I
		Итого по /а-и/:	"			757

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы, не вошедшие в ЕРЕР:				
47.	ЦСП п.325	Кирпич	тыс шт	I2,83	47,50	609
48.	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	2,I6	I3,I0	29
49.	-"- п.I3	Бетон М-I00	"	2,43	20,80	5I
50.	-"- п.I5	Бетон М-200	"	9,82	24,60	242
5I.	-"- п.II	Бетон М-50	"	7,89	I7,90	I4I
52.	Д-I72 ЦНИЭП жилища	Декоративный раствор	м3	0,26	49,90	I3
53.	ЦСП п.I2I	Раствор цем.-известковый	"	I,0I	I3,I0	I3
54.	-"- п.I04	Раствор цем.-известковый М-50	"	4,56	I5,30	70
55.	-"- п.300	Песок	"	28,34	4,96	I4I
56.	-"- п.96	Раствор цементный М-50	"	0,97	I4,20	I4
57.	-"- п.36I	Гравий	"	0,I9	I0,40	2
58.	-"- п.I4	Бетон М-I50	"	I0,42	22,80	238
59.	-"- п.I0I	Цементный раствор М-300	"	I,47	23,80	35
60.	-"- п.3I2	Асфальтобетонная смесь	"	3,55	I3,5	48
		Итого:	руб			I646
		Итого с материалами:	руб			2403

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий:				
61.	РСЦ I-73	Стеновые блоки подвала типа ФС-3	шт	I0	I4,0	I40
62.	-"-	ФС-3.8	"	46	4,60	2I2
63.	-"-	ФС-4	"	I0	I8,03	I80
64.	-"-	ФС-4.8	"	I	6,I6	6
65.	ЦСЦ п.4746	Сборные ж/бетонные ступени	м	68,36	2,50	I7I
66.	Кальк.	Плиты покрытия марки ПКТ-64.6	шт	I	32,43	32
67.	-"-	ПКТ-64.I2-Iк	"	I	65,89	66
68.	РСЦ I-73	Перемычки марки БУ-I9	шт	2	4,06	8
69.	Ц.I,ч.II п.458	Стоимость люков и рам металлических	т	0,275	235,0	65
70.	ЦСЦ п.3574	Плиты покрытия каналов марки ПТП 8-6	м2	I4,40	5,53	80
7I.	-"- п.3956	П-3д	м3	2,I6	68,0	I47
72.	-"- п.3957	П-5д	"	4,I4	69,0	286
73.	Ц.I,ч.II п.п.65, 8I	Арматура для монолита кл. В-I	т	0,05	I87,0	9
		А-III	"	0,03	206,0	6
		Итого:	руб			I408
		Итого по разделу X:	руб			38II
		в том числе металлоконструкции	"			/72/

I	2	3	4	5	6	7
		Б. Надземная часть				
		I. Стены				
		Железобетонный каркас				
I.	II-3I-7I I9-3б	Установка прямоугольных ж елонов весом до 3 тн	м3	I4,39	7,II	I02
2.	II-32-7I I9-3в	Установка прямоугольных колонн весом до 5т в стаканы фундаментов	"	24,I6	5,60	I35
3.	II-I94-7I I9-IIд	Укладка ригелей весом до 3 тн	шт	I3	5,0	65
4.	II-I76-7I I9-9и	Установка двухскатных балок длиной до I8м весом до 8 т	"	6	I9,50	II7
		Итого:	руб			4I9
		Материалы, не учтенные в ЕРЕР:				
5.	ЦСЦ п.I7	Бетон М-300	м3	4,22	28,40	I20
		Итого:	руб			I20
		Итого с материалами:	руб			539
		Стоимость индустриальных изделий:				
		Стоимость колонн				
	Кальк.	марки К-84.4к	шт	I2	I52,I7	I826
	-"-	К-84.4-Iк	"	4	I73,55	694
	-"-	К-64.4-2к	"	2	I56,84	314
		Стоимость ригелей				
		марки Р-64.4к	"	8	74,36	595
		Р-60.4к	"	5	68,78	344

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость балок				
РСЦ п.427		марки Б-I9	шт	I	I,95	2
-"- п.442		БУ-27б	"	3	4,43	I3
-"- п.425		Б-I5	"	2	I,47	3
Кальк.		ЗБГП I5-I	"	6	359,23	2I55
РСЦ п.428		Б-22	"	8	2,32	I9
		Стоимость желонов				
Кальк.		марки П-42.8к	"	9	65,95	594
		П-39.8к	"	8	62,29	498
		Итого индустриальных изделий:	руб			7057
		Итого по "А"	руб			7596
		Б. Наружные стены				
II-436-7I I9-24з		Установка панелей наружных стен площ.до 5 м2 с поясной разрезкой в каркасно-панельных общественных зданиях	м2	I47,0	2,55	375
II-437-7I I9-24и		То же, площ. более 5 м2	"	455,I4	I,48	674
II-429-7I I9-24г		Установка панелей наружных стен площ.до [illegible] при разрезке на этаж	"	33I,2	I,32	437
II-442-7I I9-24н		Установка панелей внутренних стен площ. до 6 м2	"	9,I2	I,2I	II
II-443-7I I9-24н		То же, площ. более 6 м2	"	348,84	0,55	I92

I	2	3	4	5	6	7
	II-446-7I I9-25а	Чеканка и расшивка раствором швов наружных стеновых панелей	м шва	653,34	0,I0	65
	II-447-7I I9-25б	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	"	653,34	0,46	30I
	II-45I-7I I9-25е	Солнцезащита герметизации стыков	"	653,34	0,07	46
	I3-39 2I-7г	Кладка кирпичных стен из обыкновенного кирпича	м3	2I,23	3,37	72
	II-474-7I I9-30м	Установка монтажных связей	тн	0,665	259,0	I72
		Итого:	руб			2345
		Материалы, не учтенные в ЕРЕР:				
	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс шт	8,I3	47,50	386
	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	м3	4,88	I3,I0	64
		Итого:	руб			450
		Итого с материалами:	руб			2795
		Стоимость индустриальных изделий:				
		Наружные стеновые панели толщ. 30 см и торцевые толщ. 35 см:				
	Калькул.	марки Н-64.I9к	шт	I0	I99,II	I99I
	-"-	Н-64.I4-3к	"	20	I45,78	29I6
	-"-	Н-64.6к	"	I2	67,79	8I3

1	2	3	4	5	6	7
Кальк.		Н-60.19	шт	2	188,15	376
-"-		Н-45.19к	"	10	138,86	1389
-"-		Н-40.19к	"	4	123,31	493
-"-		Н-32.14-2к	"	10	72,80	728
-"-		Н-8.19-1к	"	4	23,98	96
-"-		Н-16.19-1к	"	8	48,96	392
-"-		Н-13.14-1к	"	4	27,40	110
-"-		Н-8.26-1к	"	13	34,53	449
-"-		НТ-30.33	"	5	183,03	915
-"-		НТ-30.33-1	"	8	174,72	1398
-"-		НТ-30.33-2	"	2	145,10	290
-"-		НТ-30.33-4	"	5	184,94	925
-"-		НТ-12.33	"	4	74,49	298
-"-		НТУ-30.33	"	3	200,21	601
-"-		НТУ-30.33л	"	2	200,21	400
-"-		НТУ-30.33-1	"	1	195,54	196
-"-		НТУ-30.33-1л	"	2	195,54	391
-"-		НПТ-60.8	"	2	86,10	172
-"-		НПТ-60.8л	"	2	86,10	172
-"-		НПТ-51.8	"	4	69,95	280
		Внутренние стеновые панели толщ. 16 см				
Кальк.		марки В-30.30к	шт	29	79,37	2302
-"-		В-30.30-1к	"	3	43,48	130
-"-		В-30.30-2к	"	1	63,56	64
-"-		В-30.30-3к	"	1	63,78	64
-"-		В-30.30-4	"	1	70,99	71
-"-		В-9.30	"	3	24,82	74

I	2	3	4	5	6	7
	Калькул.	В-30.30-5	шт	2	68,50	I37
	-"-	В-30.30-I3	"	I	76,96	77
	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	тн	0,665	3I0,0	206
	ЦСЦ тех.часть	Металлизация монтажных связей	тн	0,797	I74,0	I39
		Итого:	руб			I9055
		Итого по "Б"	руб			2I850
		Всего по разделу:	руб			29446
		П. Перекрытия				
I.	II-322-7I т.I9-I6г	Укладка панелей перекрытий толщ. более I6 см площ. до 5 м2	шт	35	2,35	82
2.	II-323-7I т.I9-I6д	Укладка панелей перекрытий толщ. более I6 см площ. до I0 м2	"	I43	3,I0	443
3.	I2-75 т.20-I0-в	Монолитные участки из железобетона	м3	4,89	8,57	42
4.	II-474-7I т.I9-30-н	Установка монтажных связей	тн	0,443	259,0	II5
		Итого:	руб			682
		Материалы:				
5.	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	4,96	24,60	I22
		Итого:	руб			I22
		Итого с материалами:	руб			804

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий:				
6.	Кальк.	Стоимость многопустотных плит перекрытий толщиной 220 мм марки:				
		ПК-32.6к	шт	2	I4,20	28
7.	-"-	ПКТ-64.6	"	2	32,43	65
8.	-"-	ПК-64.6к	"	7	32,43	227
9.	-"-	ПК-72.I2к	"	2I	73,45	I542
I0.	-"-	ПКТ-72.I2к	"	I8	76,06	I369
II.	-"-	ПКТ-72.I2-2к	"	I	75,57	76
I2.	-"-	ПК-64.I2к	"	67	60,83	4076
I3.	-"-	ПКТ-64.I2-Iк	"	I7	65,89	II20
I4.	-"-	ПК-64.I2-Iк	"	4	63,58	254
I5.	-"-	ПКТ-64.I2-2п	"	2	63,02	I26
I6.	-"-	ПКТ-64.I2-2л	"	2	63,02	I26
I7.	-"-	ПК-64.I2-9к	"	6	62,49	375
I8.	-"-	ПК-64-I2-I0к	"	5	65,67	328
I9.	-"-	ПК-32.I2к	"	22	26,04	573
20.	-"-	ПК-32.I2-2к	"	2	26,30	53
2I.	Ц.I,ч.II п.2I	Стоимость арматуры класса А-I	тн	0,2I2	I66,0	35
22.	п.8I	класса В-I	"	0,0I3	206,0	3
23.	ЦСЦ прил.2	Стоимость монтажных связей	"	0,443	3I0,0	I37
		Итого индустриальных изделий:	руб			I05I3
		Всего по разделу II:	руб			II3I7

1	2	3	4	5	6	7
		III. Крыша				
1.	I6-6I8 т.26-I0-з	Устройство оклеечной пароизоляции из одного слоя рубероида	I00 м2	8,37	48,0	402
2.	I6-608 т.26-I0-е	Утепление перекрытия керамзитовым гравием	м3	200,95	I,85	372
3.	II-457-7I т.I9-27-б	Укладка карнизных плит	шт	I6	4,20	67
4.	I6-624 т.26-II-а	Устройство цементной стяжки по засыпному утеплителю	I00 м2	8,37	I2,20	I02
5.	I9-65 т.28-3-ж	Укладка эффективного утеплителя под карнизные плиты	м3	I,23	39,30	48
6.	I6-74 т.26-9-а	Устройство разуклонок из цементно-песчаного раствора	"	3,09	2,74	8
7.	I3-6I т.2I-9-г	Армирование цементной стяжки	тн	0,502	I79,0	90
8.	I6-626 т.26-II-в	Устройство цементной стяжки по железобетонным карнизным плитам	I00 м2	0,36	I0,20	4
9.	I3-35 т.2I-7-б	Кладка кирпичных стенок	м3	7,68	3,47	27
I0.	I6-544 т.26-6-г прим.2	Устройство кровли из 4-х слоев рубероида на битумной мастике, с защитным слоем гравия на битумной мастике по готовому основанию из бетона	м2	II4I,I8	2,89	3298

I	2	3	4	5	6	7
II.	I5-I-72 т.23-I-а	Устройство деревянного каркаса выхода на крышу	м3	0,I2	84,0	I0
I2.	I5-4I-72 т.23-9-а	Обшивка с наружной стороны каркаса чистыми досками	м2	3,52	I,9I	7
I3.	I5-I94-72 т.23-35-д	Установка блоков люков	"	2,56	0,87	2
I4.	I5-2I5-72 т.23-40-в	Обшивка люков с двух сторон оцинкованной кровельной сталью	"	2,56	2,65	7
I5.	I9-65 т.28-3-ж	Утепление люков по периметру	м3	0,05	39,30	2
I6.	I6-6I8 т.26-I0-з	Дополнительный слой рубероида	I00 м2	I,08	48,0	52
I7.	I6-59I т.26-9-е прим.I	Устройство фартуков, покрытие парапетов из оцинкованной кровельной стали	"	I,24	I52,0	I88
I8.	I6-585 т.26-9-в прим.I	Обделки на фасадах без водосточных труб из оцинкованной кровельной стали	"	I0,68	7,77	83
I9.	I4-82-7I т.22-I2-и	Установка металлических креплений для радиостоек и телеантенн	тн	0,I59	49,30	8
20.	I7-625 т.27-54-а т.27-65-а	Простая масляная окраска обшивки кожуха люка	м2	5,I2	0,44	2
		Итого:	руб			4779

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
2I.	ЦСЦ п.36I	Гравий керамзитовый	м3	22I,05	I0,40	2299
22.	-"- п.97	Раствор цементный 75	"	22,23	I5,80	35I
23.	-"- п.I04	Раствор цементно-известковый	"	3,2I	I5,30	49
24.	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый 25	"	I,77	I3,I0	23
25.	-"- п.325	Кирпич	т.шт.	2,94	47,50	I40
26.	Ц.I,ч.I п.530	Приборы для люков	к-т	2	I,74	3
		Итого материалы:	руб			2865
		Итого с материалами:	"			7644
		Стоимость индустриальных изделий:				
27.	Кальк.	Стоимость карнизных плит марки: КП-32.I2	шт	I2	20,I2	24I
28.	-"-	КП-32.I2-I	"	4	20,40	82
29.	Ц.I,ч.II п.78	Стоимость утепленных люков	м2	0,87	30,20	26
30.	Ц.I,ч.II п.82	Стоимость неутепленных люков	м2	I,69	I4,80	25
3I.	Ц.I,ч.II п.479	Металлоконструкции	тн	0,I59	230,0	37
		Итого индустриальных изделий:	руб			4II
		Итого по разделу Г:	"			8055
		в т.ч. металлоконструкции	"			/45/

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Перегородки				
I.	II-453-7I т.I9-26-а	Установка крупнопанельных перегородок площ. до 5 м2	м2	I8I,I7	I,54	279
2.	II-454-7I т.I9-6-б	То же, площ. до I0 м2	"	3I2,82	I,07	335
3.	II-455-7I т.I9-26в	То же, площ. более I0м2	"	40,96	0,80	33
		Итого:	руб			647
		Стоимость индустриальных изделий:				
4.	Кальк.	Стоимость гипсобетонных межкомнатных перегородок толщиной 8см марок: ПП-3I.30	шт	4	29,49	II8
5.	-"-	ПП-30.30	"	2	28,73	57
6.	-"-	ПП-30.30-I	"	I	24,2I	24
7.	-"-	Стоимость гипсобетонных влагостойких санузловых перегородок толщ. 8 см марок: ПС-34	"	4	37,99	I52
8.	Кальк.	ПС-30	"	5	33,73	I69
9.	-"-	ПС-25	"	9	27,54	248
I0.	-"-	ПС-25-I	"	2	22,45	45
II.	-"-	ПС-20	"	I4	22,48	3I5
I2.	-"-	ПС-I5	"	I0	I6,6I	I66
I3.	-"-	ПС-I5-I	"	I0	II,55	II6
I4.	-"-	ПС-I5-2	"	2	I2,70	25

I	2	3	4	5	6	7
I5.	Кальк.	ПС-9	шт	I8	I0,02	I80
I6.	-"-	ПС-6	"	I9	6,64	I26
I7.	-"-	ПС-30-I	"	4	28,65	II5
		Итого:	руб			I856
		Итого по разделу IУ:	"			2503

У. Полы

I.	I6-8I 25-9-ж	Тепло- и звукоизоляция из древесно-волокнистых плит в один слой подлаги	м2	II,66	0,2	2
2.	I6-95 25-II-е	Лаги по плитам перекрытий при толщине покрытия 37 мм	м2	II,66	0,32	4
3.	I6-6I3 26-I0-ж	Уложить I слой пергамина	"	II,66	0,2I5	3
4.	I9-66 28-3-ж	Звукоизоляционный слой из минеральной ваты	м3	I,43	5,57	8
5.	Д-I6-2	Водонепроницаемая бумага I слой	м2	35,80	0,I3	5
6.	I6-82 25-I0-а	Стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм	"	275,32	0,I6	44
7.	I6-82 I6-83 25-I0-а 25-I0-б	То же, толщиной 30 мм Цена: 0,I6+0,0063х2=0,I73	"	77,42	0,I73	I3

I	2	3	4	5	6	7
8.	I6-82 I6-83 25-I0а 25-I0б	То же, толщиной 40 мм Цена: 0,I6+0,0063х4=0,I85	м2	35,80	0,I85	7
9.	I6-44 I6-45 25-7а 25-7б	Устройство гидроизоляции из гидроизола в 2 слоя Цена: 0,92+0,6I=I,53	"	77,42	I,53	II8
I0.	I6-86 25-I0-в	Стяжка из керамзитобетона толщиной 55 мм	"	275,32	0,I8	50
II.	I6-230 25-I7-д	Устройство покрытия из керамических плиток	"	I59,22	3,5	557
I2.	I6-332 25-23-б	Устройство покрытия из линолеума поливинилхлоридного однослойного на мастике битумной	"	355,43	3,64	I294
I3.	I6-3I8 25-22-г	Покрытия из паркетных досок с лицевым покрытием из сосны	"	72,6	5,I6	375
I4.	I6-309 25-22-б	Покрытие дощатое толщиной 29 мм	"	73,90	3,I4	232
I5.	I6-3I2 25-22-в	Покрытия дощатые толщиной 37 мм	"	382,8	3,72	I424
I6.	I6-3I3 т.25-22в Ц.I,ч.II п.229	Покрытия дощатые толщиной 47 мм Цена: 3,57+/0,05-0,039/х х69=4,33	"	I65,4	4,33	7I6

I	2	3	4	5	6	7
I7.	I6-347 25-23 прим.2	Устройство плинтусов	м2	355,43	0,272	97
		Итого:	руб			4949
		Материалы:				
I8.	Ц.I,ч.I п.I73	Плиты минераловатные	м3	I,47	I9,2	28
I9.	ЦСЦ п.98	Раствор цементный I00	"	I3,I	I7,9	234
20.	ЦСЦ п.58	Керамзитобетон	"	I4,04	30,2	424
		Итого:	руб			686
		Итого по разделу У:	руб			5635

УI. Окна

I.	I5-I5I 23-27-а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 со спаренными переплетами	м2	2,32	3,04	7
2.	I5-I52 23-27-б	То же, площадью более 2 м2	"	II6,58	2,I9	255
3.	I5-I87 23-34-в	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема более 2 м2	"	42,4	0,49	2I
4.	I7-856 27-69-в	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом на штапиках по замазке	"	I70,95	2,03	347

1	2	3	4	5	6	7
5.	Д-I5-5А	Установка наличников	м	304,7	0,25	76
6.	Сбор.доп. вып.Iп.8	Надбавки на остекление	м2	I70,95	0,22	38
		Итого:	руб			744
		Материалы				
7.	Ц.I,ч.I п.548	Стоимость приборов для окон со спаренными переплетами одностворными с форточкой	к-т	34	I,94	66
8.	-"- п.55I	Стоимость фрамужных приборов	к-т	32	0,82	26
		Итого:	руб			92
		Итого с материалами:	руб			836
		Стоимость индустриальных изделий:				
9.	Ц.I,ч.II п.3I4	Стоимость подоконных досок	м	22,0	0,7I	I6
I0.	Ц.I,ч.II п.99	Стоимость оконных блоков одностворных со спаренными переплетами с верхними и нижними фрамугами	м2	II6,6	I0,90	I27I
II.	-"- п.87	То же, марки ОС 09-I4	"	2,32	I2,20	28
		Итого:	руб			I3I5
		Итого по разделу УI:	руб			2I5I

1	2	3	4	5	6	7
		УП. Двери				
1.	I5-I88 I5-I9I 23-35а	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 Цена: I,33+0,9=2,23	м2	II,53	2,23	26
2.	I5-I89 I5-I9I 23-35б 23-35а	То же, более 3 м2 Цена: I,03+0,9=I,93	"	52,44	I,93	I0I
3.	I5-I90 23-35-в	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2	"	63,62	2,I5	I37
4.	Д-I5-5а	Установка наличников к наружным дверным блокам	м	24,53	0,25	6
5.	I5-I62 23-30-а	Установка фрамужных блоков площадью до 2 м2	м2	22,65	2,98	67
6.	I7-874 27-69-к	Остекление фрамужных блоков 4 мм стеклом	"	I6,9	2,03	34
7.	Сб.доп. вып.I п.8	Надбавки на остекление	"	I6,9	0,26	4
8.	I7-874 27-69к Ц.I,ч.I п.785, 786	Остекление дверных блоков 5 мм стеклом Цена: 2,03+/I,58-I,37/х хI,08= 2,26	"	9,0	2,26	20
9.	Сбор.доп. вып.I п.8	Надбавки на остекление	"	9,0	0,26	2

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I6-332 25-23-б примен.	Прибивка гетинакса к наружным стенам	м2	8,6	3,64	3I
		Итого:	руб			428
		Материалы:				
II.	Ц.I,ч.I п.527	Стоимость приборов для дверей входных в здание однопольных	к-т	6	5,23	3I
I2.	-"- п.528	То же, для двупольных	к-т	I3	6,44	84
I3.	-"- п.529	Стоимость приборов для дверей входных в квартиру	к-т	3I	5,07	I57
I4.	-"- п.533	То же, в санузлы	к-т	2	I,53	3
		Итого:	руб			275
		Итого с материалами:	руб			703
		Стоимость индустриальных изделий:				
I5.	Ц.I,ч.II п.32 Пр-т 07-27-0I доп.I0 п.42	ДВ 8-2/8 Цена: I7,3+3,85=2I,I5	м2	3,70	2I,I5	78
I6.	Ц.I,ч.II п.33 Пр-т 07-27-0I доп.I0 п.42	ДВ 9-2/8 Цена: I4,9+3,85=I8,75	"	4,I2	I8,75	77

1	2	3	4	5	6	7
17.	Ц.1,ч.II п.39 Пр-т 07-27-01 д.10 п.42	ДВВ 8.8-7/8 Цена: 13,8+3,85=17,65	м2	24,0	17,65	424
18.	-"-	ДВВ 8.8-3	"	16,0	17,65	282
19.	Ц.1,ч.II п.64	ДСТ-9	"	1,86	39,1	73
20.	-"- п.63	ДТ-8	"	1,85	39,2	73
21.	-"- п.40 Пр-т 07-27-01 д.10 п.42	ДН-1 Цена: 13,4+3,85=17,25	"	5,56	17,25	96
22.	Ц.1,ч.II п.19 тех.часть п.49 а	ДГ 21-9 Цена: 11,1+1,10=12,20	"	37,23	12,20	454
23.	-"-	ДГ 21-3 Цена: 11,1+1,10=12,20	"	3,14	12,20	38
24.	Ц.1,ч.II п. 20 тех.часть п.49б	ДГ 21-7 Цена: 12,30+0,42=12,72	"	2,73	12,72	35
25.	Ц.1,ч.II п.18 тех.часть п.49а	ДГ 21-12 Цена: 10,2+1,10=11,30	"	2,38	11,30	27

1	2	3	4	5	6	7
26.	Ц.I,ч.II п.21 тех.часть п.49б	ДО 24-I5 Цена: 8,6+0,42=9,02	м2	6,88	9,02	62
27.	Ц.I,ч.II п.24 тех.часть п.49б	ДО 2I-I3 Цена: 9,3+0,42=9,72	"	I8,I4	9,72	I76
28.	Ц.I,ч.II п.I95	Стоимость остекленных фрамуг	"	I6,9	II,40	I93
29.	Ц.I,ч.II п.I9	Стоимость глухих фрамуг	"	5,78	II,I0	64
		Итого:	руб			2I52
		Итого по разделу УП:	руб			2855

УШ. Лестницы

I.	II-379-7I I9-I9б	Установка лестничных маршей и площадок весом до 2,5 т	шт	7	4,27	30
2.	I3-302 2I-23а	Установка железобетонных проступей	м	58,0	0,7I	4I
3.	I3-3I6 2I-23з Ц.I,ч.I	Ограждение лестничных маршей и площадок металлическими решетками с поливинилхлоридным поручнем	м	I9,79	6,65	I32
4.	I2-20 20-3а	Установка монолитных ступеней в лестницах Л-3 и Л-4	м3	0,92	5,30	5

I	2	3	4	5	6	7
5.	I2-9 20-Iи	Подготовка из м/бетона М-50 под ступени	м3	I,67	I,80	3
6.	I2-77 20-Iод	Устройство лестничной монолитной площадки МУ-5	"	0,7I	20,80	I5
7.	I6-I04 25-I2и	Покрытие железобетонных ступеней мраморной крошкой	м2	I2,58	I,44	I8
I8.	I3-39 2I-7г	Кирпичные стенки под лестничную площадку	м3	0,975	3,37	3
		Итого:	руб			247
		Материалы, не учтенные в ЕРЕР:				
9.	ЦСЦ п.I5	Бетон М-200	м3	9,84	24,6	242
I0.	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т шт	0,373	47,5	I8
II.	-"- п.I03	Раствор цементно-известковый 25	м3	0,22	I3,I	3
I2.	ЦНИИП жилища Д I7-2	Раствор декоративный с каменной крошкой	"	0,25	49,9	I2
		Итого материалы:	руб			275
		Итого с материалами:	руб			522

1	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий:				
I3.	Ц.I,ч.II п.I	Стоимость арматуры класса: А-I	т	0,02I	I54,0	3
I4.	-"- п.8I	В-I	т	0,030	206,0	6
I5.	I2-42 т.20-5в	Стоимость закладных деталей в монолитных конструкциях	т	0,0083	309,0	3
I6.	Кальк.	Стоимость проступей марки: ПР-I5-I4к	шт	40	3,I8	I27
I7.	-"-	Стоимость лестничных маршей ЛМ-33.I5к	"	4	43,35	I73
I8.	-"-	Стоимость площадок ЛП-30.I6л	"	2	42,39	85
I9.	Кальк.	ЛП-30.I6-Iк	"	I	42,44	42
		Итого индустриальных изделий:	руб			439
		Всего по разделу:	руб			96I

XI. Внутренняя отделка

I.	I7-32I 27-28а	Отделка поверхностей стен и перегородок под окраску	м2	27I9,I9	0,05	I36

1	2	3	4	5	6	7
2.	I7-323 27-28в	Отделка поверхностей потолков, лестничных маршей и площадок под окраску	м2	I263,28	0,04	5I
3.	I7-325 27-29а	Улучшенная штукатурка по сетке стен	"	65,I2	2,29	I49
4.	I7-588 27-64д 27-49а	Известковая окраска по штукатурке стен и потолков	I00 м2	5,I79	5,55	29
5.	I7-I20 27-I2в	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой	м2	I26,92	3,83	486
6.	20-94 27-I-I2а	Окраска стен водоразбавляемой поливинилацетатной краской ВА-27 за один раз	I00 м2	I7,425	I2,50	2I8
7.	I7-644 27-55в 27-66в	Улучшенная масляная окраска деревянных полов	м2	622,I	0,85	529
8.	-"-	Улучшенная масляная окраска плинтусов	"	355,43	0,85	302
9.	I7-690 27-59б	Покрытие полов из паркета за 2 раза	"	72,6	0,I	7
I0.	I7-329 27-29в	Высококачественная штукатурка под шубу по каркасу	"	I26,69	2,50	3I7

I	2	3	4	5	6	7
II.	I7-658 I7-656 27-55ж,д 27-66ж,д	Улучшенная масляная окраска оконных блоков белилами Цена: 0,29х/2,50-0,3/+ +0,96х0,3	м2	II8,9	0,93	III
I2.	I7-647 27-55е 27-66е	Улучшенная масляная окраска наружных глухих дверных блоков белилами с добавлением колера	м2	4I,09	0,55	23
I3.	-"-	То же, наружных остекленных дверных блоков Цена: 0,23хI,80=0,4I4	м2	22,88	0,4I4	9
I4.	-"- I7-645 27-55г 27-66г	То же, внутренних глухих дверных блоков Цена: 0,23х/2,7-0,3/+ +0,74х0,3	м2	45,48	0,77	35
I5.	-"-	То же, фрамужных блоков	м2	5,78	0,77	4
I6.	-"-	То же, внутренних остекленных дверных блоков Цена: 0,23х/2,I-0,3/+0,74х х0,3	"	I8,I4	0,64	I2
I7.	-"-	То же, остекленных фрамужных блоков Цена: 0,23х/I,6-0,7/+0,74х х0,7	"	I6,87	0,725	I2
I8.	I7-659 27-55з 27-66а	Улучшенная масляная окраска	"	30,47	0,74	23

I	2	3	4	5	6	7
I9.	I4-I76-7I 22-25и	Окраска масляными составами за 2 раза металлических рам, каркасов	т	I,932	I0,5	20
20.	I4-I76-7I 22-25и	Окраска масляными составами за 2 раза лестничных ограждений и стремянок	т	0,I44	I0,5	2
		Итого:	руб			2475
		Материалы, не учтенные в ЕРЕР:				
2I.	ЦСЦ п.I25	Раствор известковый	м3	6,7I	I3,60	9I
		И т о г о :	руб			9I
		Всего по разделу:	руб			2566

X. Наружная отделка

I.	I7-608 т.27-52в прим.I	Окраска козырьков входа цементными красками	м2	36,30	0,257	9
2.	I4-I69-7I т.22-25б	Окраска масляными красками за 2 раза радиостоек и телеантенн	тн	0,I59	4,5	I
		Итого по разделу:	руб			I0

1	2	3	4	5	6	7
		XI. Разные работы				
		Раздвижная деревянная перегородка				
1.	I4-29-7I 22-7-ж тех.часть п.6	Установка металлической рамы Цена: 26,IxI,I5=30,0I	т	0,I7	30,0I	5
2.	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска рамы	т	0,I59	I0,5	2
3.	I5-2 23-I-а	Устройство деревянного каркаса	м3	0,279	85,0	24
4.	I5-90 23-I4-е	Обшивка каркаса ДВП с обеих сторон	м2	I4,0	2,I8	3I
5.	I7-642 27-55-а	Улучшенная масляная окраска перегородки	"	28,0	0,68	I9
		Металлическая лестничная рама				
6.	I4-29-7I 22-25-ж тех.ч. п.6	Установка металлической рамы Цена: 26,IxI,I5=30,0	т	I,43I	30,0I	43
7.	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	I,43I	I0,5	I5
		Осветительные ложи				
8.	I4-I53-7I 22-23-и	Установка сеток металлических	т	0,I56	26,4	4
9.	I4-23-7I 22-7-а тех.часть п.6	Укладка металлических балок Цена: I8,9xI,I5=2I,73	т	0,578	2I,73	I3

I	2	3	4	5	6	7
I0.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлической сетки	т	0,I56	I0,5	2
II.	I4-I70 22-25-в	Масляная окраска металлических балок	т	0,578	4,35	3
		Витражи в лестничной клетке				
I2.	I4-82 22-I2-и	Установка металлических креплений стеклопрофилита	т	0,539	49,3	27
I3.	I7-883 27-69-ы	Остекление витражей стеклопрофилитом	м2	89,42	0,77	69
I4.	I7-327 27-29-б	Штукатурка по сетке металлических уголков	"	I9,2	2,69	52
I5.	I9-96 28-6-г	Заделки минеральной ватой	м3	0,35	I4,80	5
I6.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлических креплений	т	0,539	I0,5	6
		Металлическая лестница в кинопроекционной				
I7.	I4-29 22-7-к тех.ч. п.6	Установка металлической лестницы Цена: 26,IxI,I5=30,0I	т	0,45I	30,I	I4
I8.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлических лестниц	т	0,45I	I0,5	5

1	2	3	4	5	6	7
		Гардероб				
19.	I5-2 23-I-а	Устройство деревянной скамьи	м3	0,026	85,0	2
20.	Д-I5-5-А	Заделка зеркала брусками	м	8,4	0,25	2
2I.	I5-87 23-I4-г	Обивка фанерой	м2	3,6	2,8I	I0
22.	I8-9 24-2-г	Обшивка гардероба асбестоцементом	"	3,6	I,82	7
23.	I7-642 27-55-а	Масляная окраска скамьи	"	3,6	0,68	2
24.	I5-2 23-I-а	Каркас барьера	м3	0,03I	85,0	3
25.	I5-9I 23-I4-ж	Обшивка барьера ДСП	м2	7,24	3,96	29
26.	I6-332 25-23-б	Обивка линолеумом	"	4,2	3,64	I5
27.	I7-642 27-55-а	Масляная окраска барьера	"	I4,48	0,68	I0
28.	I4-82 22-I2-и	Установка металлических креплений	т	0,II5	49,3	6
29.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлических креплений	т	0,II5	I0,5	I

I	2	3	4	5	6	7
		Радиаторные решетки				
30.	I5-2 23-I-а	Устройство каркаса	м3	0,I65	85,0	I4
3I.	I5-355 23-65-е	Установка деревянной подоконной доски	м2	I,90	I,04	2
32.	I6-332 25-23-б	Покрытие доски линолеумом	"	6,60	3,64	24
33.	I5-88 23-I42	Обивка каркаса фанерой	"	6,0	I,82	II
34.	I8-9 24-2-г	Установка асбестоцементного щита	"	32,22	I,82	59
35.	I7-642 27-55-а	Масляная окраска щитов	"	32,22	0,68	22
		Щиты в санузлах				
36.	I5-2 23-I-а	Устройство каркаса	м3	0,4I	85,0	35
37.	I5-88 24-I4-г	Обшивка каркаса	м2	40,9I	I,82	74
38.	I8-5I 24-5-а	Обивка щитов пластиком	м2	35,6	I0,9	388

I	2	3	4	5	6	7
		Подвесной потолок в зрительном зале				
39.	I4-30 22-7-в	Установка металлоконструкций подвесного потолка	т	3,98I	47,8	I90
40.	I4-I78 22-25-л	Масляная окраска металлоконструкций	т	3,98I	I0,5	42
4I.	I8-I98 24-24-в	Обшивка подвесного потолка стеклотканью	м2	23I,0	I,93	446
42.	I7-327 27-29-б	Штукатурка по сетке	"	23,I	2,69	62
		Звукопоглощающая конструкция за киноэкраном				
43.	I9-96 28-6-г	Изоляция стены минеральной ватой	м3	8,85	I4,8	I3I
44.	I8-I90 24-23-в	Оклейка стен стеклотканью	м2	88,5	I,80	I59
45.	ИЕР-I Моспроект-2 п.26	Обивка стен рейками	"	88,5	0,32	28
		Входы				
46.	I4-28-7I т.22-7-в	Металлоконструкции главного входа	тн	2,78I	I6,20	45
47.	I3-35 т.2I-7-б	Кирпичная кладка стен главного входа и входа № 9	м3	4,47	3,47	I6

I	2	3	4	5	6	7
48.	I7-299 т.27-24а	Штукатурка кирпичных стен	м2	35,76	0,44	I6
49.	II-456-7I т.I9-27-а	Укладка козырьков	шт	6	4,60	28
50.	I2-75 т.20-I0-в	Устройство монолитного козырька	м3	7,52	8,57	64
5I.	I8-9 т.24-2-г	Обшивка потолка главного входа асбоцементными листами	м2	38,5	I,82	70
52.		Улучшенная масляная окраска потолков	м2	38,5	0,85	33
53.	I4-I75-7I т.22-25-в	Окраска металлоконструкций главного входа	тн	2,78I	8,58	24
		Итого:	руб			240
		Материалы				
54.	ГМС Ц.I,ч.8 п.65	Стоимость рояльных петель	шт	22	0,28	6
55.	Сб.доп. вып.4 п.I040	Стоимость стеклопрофилита	м2	89,42	3,86	345
56.	Ц.I,ч.I п.496	Резина	кг	2I,5	0,9	I9
57.	ЦСЦ п.I25	Раствор известковый	м3	I,35	I3,60	I8
58.	-"- п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т шт	I,7I	47,50	8I

I	2	3	4	5	6	7
59.	ЦСЦ п.I03	Раствор цементно-известковый, 25	м3	I,I0	I3,I0	I4
60.	-"- п.I4	Бетон М-I50	"	7,63	22,80	I74
		Итого материалы:	руб			657
		Итого с материалами:	руб			3066
		Стоимость индустриальных изделий:				
6I.	Ц.I,ч.II п.9I	Металлические рамы	т	I,60	I98,0	3I7
62.	-"- п.462	Сетки металлические	"	0,I56	272,0	42
63.	-"- п.II6	Балки металлические	"	0,578	I6I,0	93
64.	-"- п.479	Металлические крепления	"	0,654	230,0	I50
65.	-"- п.438	Металлическая лестница с площадкой	"	0,45I	2I4,0	97
66.	-"- тех.часть п.5I	Офанеровка гардероба	м2	I0,62	3,4	36
67.	-"- п.3I4	Стоимость деревянной подоконной доски	м	I9,0	0,7I	I3
68.	-"- п.453	Стоимость металлоконструкций подвесного потолка	т	3,98I	266,0	I059

I	2	3	4	5	6	7
69.	ИЕР-I Моспроект п.70	Стоимость реек с покрытием лаком	м	354,0	0,88	3I2
70.	Кальк.	Стоимость козырьков марки: КР-33.25к	шт	2	47,6I	95
7I.	-"-	То же, марки: КР-33.I5к	"	4	26,44	I06
72.	Ц.I,ч.II п.23	Арматура класса А-III	кг	70,0	0,I94	I4
73.	-"- п.8I	-"- В-I	"	33,0	0,206	7
74.	-"- п.II2	Стоимость металлоконструкций	кг	278I,0	0,I75	487
		Итого индустриальных изделий:	руб			2828
		Всего по разделу XI:	руб			5894
		В том числе: металлоконструкции:	руб			2245

С М Е Т А № 2

на санитарно-технические работы

КЛУБ НА 400 МЕСТ

Смета составлена в ценах введенных с I/I-1969г.
- II,530 тыс.руб.

Показатели по смете:	
I. Объем здания	7303,68 м3
2. Общая площадь	I25I,77 м2
3. Рабочая площадь	I073,33 м2
4. Число мест	400
5. Сметная стоимость на:	
I м3 здания	I,58 руб.
I м2 общей площади	9,2I руб.
I м2 рабочей площади	I0,74 руб.
I место	28,83 руб.

№№ пп	Обоснов. принятой един. сметной стоим. или №№ ед. расценок	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоим. в руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
		I. Отопление				
I.	23-646 т.32-9б	Радиаторы М-I40 АО	экм	268,45	5,29	I420
2.	23-45 т.30-I0а	Трубопроводы из водогазопроводных черных труб диам. I5 мм.	м.	85	0,74	63
3.	23-46 т.30-I0а	То же, 20 мм.	"	25	0,79	20
4.	23-47 т.30-I0а	То же, 25 мм.	"	70	0,96	55
5.	23-48 т.30-I0а	То же, 32 мм.	"	235	I,I2	263
6.	23-49 т.30-I0а	То же, 40 мм.	"	55	I,24	68
7.	23-50 т.30-I0б	То же, 50 мм.	"	56	I,49	83
8.	23-74 т.30-IIб	То же, из электросварных труб диам. I02х4 мм.	"	20	3,29	66
9.	23-689 т.32-I2г	Краны воздушные диам. I5 мм.	шт.	56	0,40	22
I0.	23-689 т.32-I2г	То же, 20 мм.	шт.	4	0,40	2
II.	23-66I т.32-9д	Регистры из гладких труб диам. I08х4 мм.	м.	84	4,20	353
I2.	23-693 т.32-I3а	Распределительная гребенка диам. I59 мм. длина I,0 м.	шт.	2	33,5	67

1	2	3	4	5	6	7
I3.	Ц.I,ч.III п.I520	Краны проходные IIБ-6бк диам. I5 мм.	шт.	22	0,86	I9
I4.	Ц.I,ч.III п.I522	То же, диам. 25 мм.	"	4	I,48	6
I5.	Ц.I,ч.III п.I523	То же, диам. 32 мм.	"	I0	2,I9	22
I6.	Ц.I,ч.III п.I464	Кран двойной регулировки диам. I5 мм.	шт.	I0	0,4I	4
I7.	Ц.I,ч.III п.I465	То же, 20 мм.	"	I0	0,48	5
I8.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы гидравлическим давлением	м.	630	0,03	I9
I9.	Тех.ч. п.9	Пуск и регулировка системы отопления I%	руб.	2557	0,0I	26
		Итого:				2583
		II. Вентиляция				
I.	24-5I6 т.33-38а	Вентилятор крышный КЦ3-90 № 4 с электродвигателем АОЛ-2-II-6	ком	3	I00,0	300
2.	24-453 т.33-I8а	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 2,5 на одной оси с электродвигателем ВАО-07I-4	"	I	32,I0	32
3.	2I-I59 т.59-32а	Вытяжные утепленные шахты Н=I,0 м. сечением до I м2	м2	22,60	8,73	I97
4.	24-522 т.33-40	Поддон из оцинкованной стали	шт.	2	3,60	7

I	2	3	4	5	6	7
5.	Ц.I,ч.I п.705	Стоимость поддонов 670х670 мм	кг.	7,20	0,27	2
6.	24-356 т.33-6в	Зонты периметром до 2100 мм.	шт.	4	3,08	I2
7.	24-357 т.33-6г	То же, до 2800 мм.	"	5	5,0I	25
8.	24-358 т.33-6д	То же, до 3500 мм.	"	2	6,74	I3
9.	Ц.I,ч.III п.86I	Стоимость зонтов 500х500 мм.	кг.	59,2	0,4	24
I0.	Ц.I,ч.III п.86I	То же, 600х600 мм.	"	29,6	0,4	I2
II.	Ц.I,ч.III п.86I	То же, 700х700 мм.	кг.	I09,8	0,4	44
I2.	Ц.I,ч.III п.862	То же, 970х970 мм	"	73,2	0,34	25
I3.	Ц.I,ч.II п.727	Дроссель-клапан диам. I50 мм.	"	2	3,27	7
I4.	-"- п.740	То же, 400х600 мм.	"	I	II	II
I5.	-"- п.74I	Дроссель-клапан утепленный 670х670 мм.	"	2	I2,4	25
I6.	24-405 т.33-9а	Решетка жалюзийная Р=I50	"	20	0,99	20
I7.	24-406 т.33-9а	То же, Р=200	"	28	I,II	3I
I8.	2I-I6I т.59-32в	Вытяжная камера из сборных деревянных щитов 800х800х600(н)	м2	I,92	8,82	I7

I	2	3	4	5	6	7
I9.	24-709 т.33-26б	Виброизолирующее основание под вентилятор ЦИ-70 № 2,5	кг.	I6	0,32	5
20.	24-449 т.33-I6	Мягкие вставки	м2	0,45	I3	6
23.	23-36I т.33-6ж	Зонты для кинопроекторов	м2	I,82	7,94	I4
22.	24-774 т.33-34б	Установка асбестоцементных коробов	м2	236,I5	I,59	375
23.	06-04 п.953 Ц.I,ч.У таб.I4	Стоимость коробов сечением I50x200 мм. Цена: 0,907 x I,089	пм	I9	0,99	I9
24.	-"- п.952	То же, I50xI50 Цена: 0,709xI,089	"	9	0,77	7
25.	-"- п.956	То же, 200x300 мм. Цена: I,37xI,089	"	36	I.49	54
26.	-"- п.958	То же, 300x300 мм. Цена: I,84xI,089	"	5	2,0	I0
27.	06-04 п.958	Стоимость коробов сечением 500x800 Цена: I,84xI,089xI,4	пм	II	2,8I	3I
28.	-"- п.958	То же, 400x500 Цена: I,84xI,089xI,3	"	I7	2,60	44
29.	-"- п.958	То же, 400x400 Цена: I,84 x I,089xI,2	"	20	2,40	48
30.	-"-	То же, 300x500 Цена: 84 x I,089 x I,3	"	5	2,60	I3

I	2	3	4	5	6	7
3I.	06-04 п.957	То же, 200х400 Цена: I,84хI,089	пм	I4	2,0	28
32.	-"- п.958	То же, 300х400 Цена: I,84хI,I0хI,089	"	I4	2,20	3I
33.	-"-	То же, 200х500 Цена: I,84хI,4хI,089	"	I3	2,8I	37
34.	06-04 п.958	Стоимость коробов 600х800	пм	3	3,0I	9
35.	24-6 т.33-Iб	Воздуховоды из оцинкованной листовой стали толщ. 0,7 мм. периметром до I00 мм.	м2	I7	6,I4	I04
36.	24-7 т.33-Iа	То же, свыше I000 мм.	"	54,4	5,34	290
37.	24-II т.33-Iа	То же, диам. до I65 мм.	"	4,0	8,29	33
38.	24-I2 т.33-Iб	То же, диам. до 320	"	I,70	5,0I	9
39.	24-775 т.33-34в	Шлакобетонный короб (перфорированный)	м2	I4	I,27	I8
40.	УСУ п.384 I9706	Стоимость короба I,05х3,07	"	I4,7	3,22	47
4I.	Тех.ч. ем	Пуск и регулировка 2,5%	руб.	2036	0,025	5I
		Итого:	руб.			2087

I	2	3	4	5	6	7
		Приточная система П-I				
I.	24-486 т.33-I8в Ц.I,ч.III д.2 п.2778	Центробежный вентилятор Ц4-70 № 6,3 с электродвигателем А02-32-6 Цена: 8,22+I9I=	ком	I	I99,22	I99
2.	24-449 т.33-I6	Брезентовые вставки	м2	2,0	I3,0	26
3.	24-6 т.33-I6	Переходы, диффузор из тонколистовой стали	м2	4,72	6,I4	29
4.	Ц.I,ч.III доп.8 п.3784	Стоимость калорифера КВБ-9П	шт.	2	82,3	I65
5.	24-603 т.33-20а	Установка калорифера	"	2	5,43	II
6.	24-708 т.33-26а	Подставка под калорифер	кг.	8	0,34	3
7.	24-40I т.33-37д Ц.I,ч.III д.6,п.3695	Утепленный клапан КВУ-2 размером I000х600 Цена: 6,02+97,2	шт.	I	I03,22	I03
8.	24-446 т.33-I4а	Дверь герметическая	"	I	I3,70	I4
9.	Тех.ч.	Пуск и регулировка 2,5%	руб.	550	0,025	I4
		Итого:	руб.			564

I	2	3	4	5	6	7
		Воздушная тепловая завеса У-I				
I.	24-486 т.33-I8в Ц.I,ч.III д.2 п.2778	Центробежный вентилятор П4-70 № 6,3 с электродвигателем А02-32-6 Цена: 8,22+I9I=I99,22	ком	I	I99,22	I99
2.	Ц.I,ч.III д.8 п.3785	Калорифер КВБ-IOП	шт.	2	IOI	202
3.	24-604 т.33-I0б	Установка калорифера	"	2	6,8	I4
4.	24-449 т.33-I6	Брезентовая вставка	м2	2,0	I3,0	26
5.	24-6 т.33-Iб	Переходы отводы, диффузеры	м2	7,0	6,I4	43
6.	Ц.I,ч.III д.I п.2584	Виброизолятор Д04I	шт.	4	2,56	I0
7.	24-708 т.33-I6а	Подставка под калорифер	кг.	8,0	0,34	3
9.	Тех.ч.	Пуск и регулировка 2,5%	руб.	497	0,025	I2
		Итого:	руб.			509
		Итого по вентиляции	руб.			3I60
		III. Холодное водоснабжение				
I.	23-57 т.30-I0в	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм.	м.	25	I,07	27
2.	23-58 т.30-I0в	То же, диам. 20 мм.	"	I5	I,07	I6

I	2	3	4	5	6	7
3.	23-59 т.30-I0в	То же, диам. 25 мм.	м.	I0	I,34	I3
4.	23-63 т.30-I0г	То же, диам. 70 мм.	"	II0	2,74	30I
5.	23-74 т.30-II6 Ц.I,ч.I стр.I23 п.I995 п.922, стр.I06	Трубопроводы из стальных электросварных труб Диам. I08х4 Цена: 3,29-(2-I,85)	м.	20	3,I4	63
6.	Ц.I,ч.III п.I25	Вентиль муфтовый запорный I5кчI8бр диам. 25мм.	шт.	2	I,55	3
7.	-"- п.I29	То же, диам. 70 мм.	шт.	7	5,53	39
8.	-"- п.92	То же, I5Б3К диам. I5 мм.	шт.	I7	0,74	I3
9.	-"- п.93	То же, диам. 20 мм.	шт.	4	0,85	3
I0.	23-386 т.3I-II6	Кран поливочный диам. 25 мм.	шт.	2	I,79	4
II.	23-385 т.3I-IIа	Пожарный кран диам. 80 мм. со шкафчиком для рукава	комп.	8	36,5	292
I2.	23-I04 т.30-I4а	Испытание трубопроводов гидравлическим давлением	м.	I60	0,03	5
		Итого:	руб.			779

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Горячее водоснабжение				
I.	23-57 т.30-I0в	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм.	м.	50	I,07	54
2.	23-58 т.30-I0в	То же, диам. 20 мм.	"	32	I,07	24
3.	Ц.I,ч.Ш п.92	Вентиль запорный муфтовий I5Б3К диам.I5мм.	шт.	3	0,74	2
4.	-"- п.93	То же, диам. 20 мм.	"	2	0,85	2
5.	23-342 т.3I-2д	Смесители единые для ванн и умывальника с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	I2,0	24
6.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы водоснабжения гидравлическим давлением	м.	72	0,03	2
		Итого:	руб.			I08
		У. Канализация				
I.	23-34 т.30-6а	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диам. 50 мм. по стенкам здания	м.	50	2,52	I26
2.	23-35 т.30-6б	То же, диам. I00 мм.	"	35	3,95	I38
3.	23-366 т.3I-5а	Унитаз фаянсовый фарфоровый "компакт" тарельчатый, непосредственно соединительным бачком, с арматурой, сидением и креплением	ком	8	2I,8	I74
4.	23-320 т.3I-Iг	Умывальники фаянсовые, фарфоровые с бутылочным сифоном и смесителем	комп	7	I7,5	I23

I	2	3	4	5	6	7
5.	23-356 т.3I-4а	Мойка МК-30Б чугунная инвентарная эмалированная	ком	I	25	25
6.	23-359 т.3I-4г	Раковина кухонная стальная эмалированная	шт.	2	7,II	I4
7.	Ц.I,ч.Ш т.п.I909	Сифон-ревизия чугунный для раковины и моечной ванны	шт.	3	0,89	3
		Итого:	руб.			603
		УI. Водосток				
I.	23-74 т.30-II6 Ц.I,ч.I стр.I23 п.I995 п.222 стр.I06	Трубопроводы из стальных электросварных труб диам. I08х4 Цена: 3,29-(2-I,85)	м.	35	3,I4	II0
2.	23-35 т.30-66	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диам. I00 мм.	"	25	3,95	99
3.	23-84 т.30-I2а	Компенсатор сварной из стальных труб	шт.	4	23	92
4.	23-405 т.3I-I66	Установка воронки В-I	шт.	4	0,5I	2
5.	ПрОI-05--0I,п.77 Ц.I,ч.У т.I2,п.II	Стоимость водосточной воронки Цена: I3,I0хI,076	шт.	4	I4,I0	56
6.	23-96 т.30-I36	Фланцевые соединения I00 мм на стальных трубопроводах	стык	8	5,36	43
		Итого:	руб.			402

I	2	3	4	5	6	7
		УП. Насосная станция				
I.	23-6I6 т.32-76	Центробежный насос3К-9а с электродвигателем	шт.	2	I4,2	28
2.	I5-0I п.0I-0I9 0I-6I0 Ц.I,ч.У таб.7	Стоимость центробежного насоса 3К-9а с электродвигателем А02-4I-I № 5,5 квт Цена: 69,7 +(54-29)х х I,076	комп	2	96,6	I93
3.	23-07 п.I-I8-03 Ц.I,ч.У т.I2,п.II	Задвижка диам. I00 мм. 30ч90б бр чугунная Цена: I33 х I,076	шт.	I	I43,II	I43
4.	I2-У-2I9I К=I,25	Монта задвижки	шт.	I	6,75	7
5.	23-I40 т.30-I5б	Клапаны обратные подъемные фланцевые I6ч 6бр диам. I00 мм.	шт.	3	23,8	7I
6.	23-390 т.3I-I3д	Водомер крыльчатый диам. 20 мм.	компл.	I	I3,6	I4
7.	23-687 т.32-I2б	Манометры технические общего назначения	"	I	4,I8	4
9.	Ц.I,ч.Ш п.2234	Фланцы стальные плоские приварные диам. I00мм.	шт.	I0	I,97	20
I0.	Ц.I,ч.Ш п.223I	То же, диам. 50 мм.	"	2	0,96	2
II.	-:-	То же, диам. 50х2	"	2	0,96	2
I2.	23-I09 т.30-I5б	Задвижка 30ч6бр диам. I00 мм.	шт.	4	2I,3	85
I3.	23-I07 т.30-I5а	То же, диам. 50 мм.	"	2	II	22

I	2	3	4	5	6	7
I4.	П.I,ч.I п.Ш,п.3293	Стальные фасонные части (переходы)	т.	0,030I	5I9	I6
		Итого по насосной станции:	руб.			607
		УШ. Изоляционные работы				
I.	I7-737 т.27-62в	Окраска лаком чугунных труб	I00 м2	0,30	3I,2	9
2.	I7-737 т.27-62в	Покрытие лаком изоляционных поверхностей трубопроводов	"	0,76	3I,2	24
3.	I9-52 т.28-3г	Изоляция трубопроводов плитами минераловатными на фенольной связке толщ. 30 мм.	м3	2,78	4I,6	II6
4.	I9-202 т.28-I3к доп.I	Обвертывание труб пергамином	м2	I28,89	0,29	37
5.	I9-I44 т.28-I0б	Устройство каркаса изоляции на трубопроводах из сетки плетеной	м2	I28,89	0,82	I06
6.	I9-I46 т.28-IIа	Оштукатуривание изолируемых труб асбестоцементным раствором толщ. I0 мм. по сетке	м2	I39,34	0,80	III
7.	I7-588 т.27-64д	Известковая окраска по изоляции	I00 м2	I,39	5,55	8
8.	I7-703 т.27-68з	Масляная окраска неизолируемых труб и приборов за 2 раза	I00 м2	2,08	54,80	II4
9.	I7-703 т.27-68з т.ч.п.29	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	"	I,96	29,80	58
		Итого по изоляции:	руб.			583

ВАРИАНТ ПРИ С	-20°	-25°	-35°	-40°
КОЛИЧЕСТВО ЭКМ	242,55	248,50	274,75	280,05

I	2	3	4	5	6	7
		II. Теплоснабжение				
I.	23-45 т.30-I0а	Трубопровод из черных водогазопроводных труб диаметром 50 мм.	м.	I06	0,74	78
2.	23-I07 т.30-I5а	Задвижка параллельная 50 мм.	шт.	I0	II	II0
3.	23-689 т.32-I2г	Краны воздушные I5 мм.	"	4	0,40	2
4.	23-69I т.32-I2г	Краны спускные 20 мм.	"	2	I,66	3
5.	Пр-т 23-07 п.I-I302 I2-У-2I72 Ц.I,ч.У	Клапан регулирующий 25 ч 93I нж диам. 20 мм. Цена: 86хI,076+3,08= =95,62	"	2	95,62	I9I
6.	23-I04 т.30-I4а	Испытание системы гидравлическим давлением	м.	I06	0,03	3
7.	Тех.ч. п.9	Пуск и регулировка I%	руб.	387	-	4
		Итого:	руб.			39I

I	2	3	4	5	6	7
		Тепловой пункт ВНП-4				
I.	24-708 т.33-26а	Кронштейны для крепления	кг.	I78	0,34	6I
2.	23-663 т.32-I0а	Грязевик диаметром трубы 50 мм.	шт.	2	I5,9	32
3.	23-I07 т.30-I5а	Задвижка 30ч 6 бр диаметром 50 мм.	"	5	II	55
4.	23-4II т.3I-20а Ц.I,ч.III допол.	Водомер 40 мм. Цена: 57,40 + 34,40	коп.	I	9I,8	92
5.	23-687 т.32-I2б	Манометр с трехходовым краном	"	2	4,I8	8
6.	32-688 т.32-I2в	Термометр с гильзой	"	5	2,I8	II
7.	23-46 т.30-I0а	Труба водогазопроводная 20 мм.	м.	I	0,79	I
		Итого:	руб.			260

С М Е Т А № 3

на электроосвещение клуба на 400 мест

Альб. № 264-12-173

Сметная стоимость – 7,771 тыс.руб.
в том числе:
оборудование – 0,064 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г. на основании спецификации

№ № п.п.	Наименов. прейскур. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда		Сметная стоимость (в рублях)					
							единицы			общая		
					ед. изм.	общее к-во	обо-руд.	монтаж.работ всего	в т.ч. з/пл.	обо-руд.	монтаж.работ всего	в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
		Вводно-распределительное устройство типа ВРУ										
I.	8-6602	Вводная панель ВРУI-II	шт.	I	I4,0	I4,0	–	35,5	6,70	–	36	7
		Подготовка к включению:										
а)	8-6723	Счетчика типа САЧУ-И6724 380/220в	шт.	2	2,0	4,0	–	2,32	I,08	–	5	2
б)	8-6730	Трансформатора тока типа ТК-20-0,5/200	шт.	6	0,4	2,4	–	0,48	0,I9	–	3	I
в)	8-6688	Предохранителя типа ПН2--250	шт.	6	0,7	4,2	–	I,08	0,36	–	6	2

15944-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
г)	8-6683	Переключателя 3-полюсного центрального типа ПУ-250	шт.	3	0,7	2,1	-	1,13	0,38	-	3	1
д)	8-6735	Конденсатора помехоподавляющего емк 1 мкф 100 в	"	6	0,9	5,4	-	0,9	0,42	-	5	3
2.	8-6602	Распределительная панель типа ВРУ1-47	шт.	2	14,0	28,0	-	35,5	6,7	-	71	13
		Подготовка к включению:										
а)	8-6687	Предохранителей типа ПН2-100	"	20	0,4	8,0	-	0,58	0,22	-	12	4
	8-6646	Щиток освещения типа УОЩВ-12	шт.	7	4,0	28,0	-	5,46	1,99	-	38	14
	15-11 п.1-005 8-1370	Батарея щелочная аккумуляторная типа ЗСТ-150-ЗМС	"	3	8,0	24,0	20,0	9,0	3,8	60	27	11
	8-1340	Стеллаж под аккумуляторы	м.	2	3,0	6,0	-	22,4	1,3	-	45	3
	8-7088	Трансформатор понижающий типа ЯТП-0,25 220/3Бв	100 шт.	0,01	272,0	2,72	-	331,0	117,0	-	3	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	8-70I9	Светильник типа ШПР-I00	I00 шт.	0,I6	II9,0	I9,04	-	I7I,0	55,7	-	27	9
	8-7035	Светильник люминесцентный типа УСП-2х40	I00 шт.	0,74	209,0	I54,66		2I8,0	87,6	-	I6I	65
	8-7036	То же, на 4 лампы	"	0,26	282,0	73,32	-	3I2,0	II9,0	-	8I	3I
	8-7036	То же, но типа ЛПО 03х х20/Н-03	"	0,28	282,0	78,96	-	3I2,0	II9,0	-	87	33
	8-7063	Указатель световой "Выход" типа СУВ	"	0,I9	204,0	38,76	-	289,0	86,7	-	55	I6
	8-7055	Плафон потолочный одно-камповий	"	0,24	I46,0	35,04	-	220,0	62,6	-	53	I5
	8-7060	Светильник типа БУН-60м	"	0,0I	I35,0	I,35	-	247,0	58,I	-	2	I
	8-70I9	То же, НСП02х100	"	0,22	II9,0	26,I8	-	I7I,0	55,7	-	38	I2
	8-70I5	То же, ВЗГ-I00	"	0,04	I6I,0	6,44	-	I93,0	70,I	-	8	3
	8-70I9	То же, СВП-200А	"	0,47	II9,0	55,93	-	I7I,0	55,7	-	80	26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	8-70I5	То же, ПС-I64	I00 шт.	0,08	I6I,0	I2,88	-	I93,0	70,I	-	I5	6
	8-70II	Светильник типа "Стенной патрон"	"	0,0I	37	0,37	-	70,7	I6	-	I	-
	8-70I5	То же, типа НВ-I	"	0,09	I6I	I4,49	-	I93	70,I	-	I7	6
	8-7007	Розетка потолочная типа РП-I	"	0,08	75,0	6,0	-	II7,0	32,7	-	9	3
	8-7002	Выключатель однополюсный в нормальном исполнении для скрытой проводки	"	0,23	75	I7,25	-	I06	32,7	-	24	8
	8-7005	Переключатель двухклавишный для скрытой проводки	"	0,I2	75	9,0	-	I48	32,7	-	I8	4
	8-7003	Выключатель герметический	"	0,I4	I7I	23,44	-	233	35,4	-	33	5
	8-7007	Розетка штепсельная для скрытой проводки	"	0,3I	75	23,25	-	II7	32,7	-	36	I0
	8-6I24	Автоматический выключатель АП50-3МТ	шт.	4	4,0	I6,0	-	4,I3	I,68	-	I7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8-5973	Выключатель пакетный ПШК-3-25	шт.	4	4	16	-	4,48	1,87	-	18	7
	8-4281	Прокладка труб стальных тонкостенных диам. 18 мм.	100 м.	2,75	37,0	101,75	-	40,9	15,7	-	112	43
	8-4281	То же, диам. 25 мм.	"	2,0	37	74	-	40,9	15,7	-	82	31
	8-4282	То же, диам. 33 мм.	"	9,5	38	361	-	43,2	15,8	-	410	150
	8-4283	То же, диам. 45 мм.	"	0,5	40	20	-	46,5	16,4	-	23	8
	ЕРЕР 26-3	Труба асбестоцементная диам. 100 мм. Цена: 1,14х1135 0,16х1,135	м.	12	0,36	4,32	-	1,29	0,18	-	15	2
	8-4371	Провод марки АПВ сечением 2,5 мм2	100 м.	7,0	6	42	-	6,86	2,69	-	48	19
	8-4372	То же, сеч. 6 мм2	"	4,0	8	32	-	8,49	3,35	-	34	13
	8-4373	То же, сеч. 10 мм2	"	3,4	10	34	-	12,6	4,82	-	43	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8-4224	Провод АПВС сеч. 2х2,5мм2	100 м.	6,5	12,4	80,6	-	13,58	5,44	-	88	35
	8-4371	Провод ПВ сечением 1,5 мм2	"	2,0	6,0	12	-	6,86	2,69	-	12	5
	8-4371	То же, сеч. 2,5 мм2	"	4,0	6,0	24,0	-	6,86	2,69	-	27	11
	8-4372	То же, сеч. 4 мм2	"	0,4	8,0	3,2	-	8,49	3,35	-	3	1
	8-4342	То же, сеч. 6 мм2	"	4,0	8,0	32,0	-	8,49	3,35	-	34	13
	8-4373	То же, сеч. 10 мм2	"	8,0	10,0	80,0	-	12,6	4,80	-	101	39
	8-4374	То же, сеч. 35 мм2	"	1,2	14,0	16,8	-	15,3	6,03	-	18	7
	8-8156	Прожектор типа ПР-05-150	шт.	1	5,0	5,0	-	1,41	0,73	-	1	1
		Итого:	руб.							60	2085	723
		Транспортные расходы - 3,4%	руб.							2		
		Итого:	"							62		
		Тара, упаковка 1%	"							1		
		Итого:	"							63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Заготовительно-складские расходы 2%	руб.							I		
		Итого:	"							64		
		Плановые накопления 6%	руб.								I25	
		Итого по I разделу	"							64	22I0	723
		Затраты труда	ч/час			I679,85						
		II. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	Специализир.трест Мособлэлектромонтаж	ВВодно-распределительное устройство типа ВРУ	шт.	I				33I,4			33I	
2.	I5-04-II доп.I2 п.2-977	Щиток освещения типа УОЩВ-I2	шт.	7				45,0			3I5	
3.	I5-04-II п.3-670	Трансформатор понижающий типа ЯТП-0,25/I26	шт.	I				I3,0			I3	
4.	I5-07 п.I-048	Светильник типа ШПР-I00	шт.	I6				5,50			88	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	I5-07-д.9 п.3-I02	Светильник люминесцентный типа УСП-2х40	шт.	74				I7,30			I280	
6.	-"- п.3-I06	То же, но 4х20	шт.	26				30,0			780	
7.	I5-07 п.3-I54	То же, но типа ЛПО 03х20	шт.	28				I0,0			280	
8.	24-05 п.I-732	Световой указатель "Выход" типа СУВ	шт.	I9				I,35			26	
9.	I5-07-0I п.35	Плафон потолочный одноламповый	шт.	24				0,80			I9	
I0.	Ц.I,ч.У стр.302	Светильник типа БУН-60М	шт.	I				I,4I			I	
II.	I5-07 п.I-II9	Светильник типа НСПО 2хI00	шт.	22				3,25			72	
I2.	Ц.I,ч.У стр.303	Светильник типа ВЗГ-I00	шт.	4				30,7			I23	
I3.	-"- стр.3II	Светильник типа СВП-200А	шт.	47				4,73			222	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	Ц.I,ч.У стр.300	Светильник типа ПС-I64	шт.	8				3,64			29	
I5.	Ц.I,ч.У стр.302	Светильник типа "Стенной патрон"	шт.	I				I,4I			I	
I6.	Ц.I,ч.У стр.3II	Светильник типа НВ-I	шт.	9				2,3I			2I	
I7.	I5-04-I п.0I-006	Автоматический выключатель типа АП50-3МТ	шт.	4				5,0			20	
I8.	Ц.I,ч.У стр.3[illegible]0	Выключатель пакетный трехполюсный типа ПКК-3-25	шт.	4				6,7I			27	
I9.	Ц.I,ч.У стр.326	Лампа накаливания ПК-2206 500 вт	I0 шт.	0,2				9,96			2	
20.	I6-03 ч.II п.7-033	То же, НБ-220 в. I00 вт.	I0 шт.	7,0				0,85			6	
2I.	-"- п.I-025	То же, 220 в. 60 вт.	I0 шт.	2,5				0,80			2	
22.	-"- п.I-0I8	То же, 220 в. 40 вт	"	0,7				0,80			I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
23.	I6-03 ч.П п.7-008	То же, 220 в. 25 вт.	I0 шт.	3,6				0,72			3	
24.	Ц.I,ч.У стр.324	То же, МО-36в, 25 вт.	I0 шт.	6,2				0,67			4	
25.	Ц.I,ч.У стр.324	Лампа люминесцентная ЛБ-220 в. 40 вт.	I0 шт.	I5,0				I3,20			I98	
26.	-"-	Лампа люминесцентная ЛБ-220 в, 20 вт	"	I6,3				5,73			93	
27.	I6-03 п.6-002	Стартер для люминесцентного светильника	шт.	308				0,I63			50	
28.	Ц.I,ч.I стр.I06	Труба стальная тонкостенная диам. I8 мм.	м.	283,25				0,I5			42	
29.	-"-	То же, диам. 25 мм.	"	206,0				0,26			54	
30.	-"-	То же, диам. 33 мм.	м.	978,5				0,32			3I3	
3I.	-"-	То же, диам. 45 мм.	"	5I,5				0,4I			2I	
32.	Ц.I,ч.У стр.222 п.I66	Провод марки АПВ сеч. 2,5 мм2	км.	0,72I				29,3			2I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	Ц.I,ч.У п.I88	Провод марки АПВ сеч. 6 мм2	км.	0,4I2				47,3			I9	
34.	-"- п.I89	То же, сеч. I0 мм2	"	0,350				78,7			28	
35.	-"- стр.230 п.273	Провод марки АППВС сеч. 2х2,5 мм2	км	0,670				63,I			42	
36.	Ц.I,ч.У стр.224	Провод марки ПВ сеч. 35 мм2	км.	0,I24				485,0			60	
37.	-"- стр.222	То же, сеч. I0 мм2	"	0,824				I62,0			I33	
38.	-"-	То же, сеч. 6 мм2	"	0,4I2				96,9			40	
39.	-"-	То же, сеч. 4 мм2	"	0,04I				69,9			3	
40.	-"-	То же, сеч. 2,5 мм2	"	0,4I2				48,6			20	
4I.	-"-	То же, сеч. I,5 мм2	"	0,206				33,5			7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	I5-07 п.I-I8	Прожектор типа ПР 05-I50	шт.	I				I23,0			I23	
		Итого:	руб.								4933	
		Начисления:										
		4,7% по п.I,2,3	"								3I	
		8,3% по п. 4-8,9,42	"								2I5	
		7,6% по п.I7	"								2	
		8,6% по п.20-23	"								I	
		8% по п.27	"								4	
		Итого:	руб.								5I86	
		Плановые накопления - 6%	руб.								3II	
		Итого по П разделу	"								5497	
		Итого по I+П	руб.							64	7707	723
		Всего по смете (гр. II+I2)									777I	
		Затраты труда	ч/час			I679,85						

Составила: И.Бирюкова

СМЕТА № 4

на приобретение и монтаж электрооборудования и электрооосвещения сцены

Сметная стоимость I4,354 в т.ч
оборудование - 2,I78
монтаж.работы I2,I76

Составлен в ценах I973г.на основании спецификации

№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № позиц.	Наименов.и характеристика оборуд. и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда\ един.	Затраты труда\ общие	Сметная стоимость (в рублях) единицы: обо-руд.	Сметная стоимость (в рублях) единицы: монтаж.раб всего	в т.ч з/пл.	Сметная стоимость (в рублях) общая: обо-руд.	Сметная стоимость (в рублях) общая: монтаж.раб всего	в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Светорегулирующая аппаратура										
I.	57-27-2I 3-II 8-8I08	Регулятор театральный механический на 30 ручек.РТМ-30	шт	I	49	49	5I0	45,5	I8,9	5I0	46	I9
2.	8-8340 п.Iа	Изготовление и монтаж тросовой системы к регулятору на 30ручки	"	I	I77	I77	-	2I8	66,7	-	2I8	67
3.	57-07-2I 3-08 8-8I03	Автотрансформатор театральный регулировочный ТР-I00/30м	"	I	25	25	563	33,2	I2,8	563	33	I3
		2. Пункти, щиты										
4.	57-07-2I											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	п.3-2I 8-8I23	Пульт управления осветителем к регулятору РТМ-30 ПУ0	шт	I	I59	I59	426	I24	60,2	426	I24	60
5.	I5-04-П п.2-283 8-6607	Пункт распределительный с встроенными автоматическими выключателями ПР9272-336	"	I	I5	I5	I7I	2I,8	7,5I	I7I	22	8
	8-6705	Подготовка к включению автоматов	"	5	3	I5	-	3,72	I,4I	-	I9	7
6.	-"-п.2-I73 8-6607	То же, ПР9232-207	"	I	I5	I5	I03	2I,8	7,5I	I03	22	8
	8-6704	Подготовка к включению автоматов	"	II	3	33	-	2,99	I,24	-	33	I4
7.	-"-п.2-770 8-7I0I	Щиток осветительный на I2 автоматов СУ9444--22	"	I	8,2	8,2	52	8,49	3,92	52	8	4
8.	-"-п.2-739 8-7099	То же, на 6 автоматов СУ-9441-I5	"	I	4,75	4,75	26	5,25	2,22	26	5	2
9.	Сб.цен ГПИ ТПЭП-I972г. 8-6646	Шкаф управления ШУ 5402-03В2В	шт	I	4	4	I24	7,57	3,05	I24	8	3
								5,46	I,99		5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3. Аппараты, штепсельные соединения										
10.	8-6018	Ящик однолинейный с выключателем на 25а ЯВШ-3-25	шт	3	3	9	-	3,92	1,56	-	12	5
11.	8-7088	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	"	2	2,72	5,44	-	3,31	1,17	-	7	2
12.	8-6245	Пост управления кнопочный КСЦ-23	"	1	2	2	-	3,48	0,99	-	3	1
		4. Осветительные приборы										
		4.1. Стационарные постановочного освещения										
13.	8-8154	Универсальный световой прибор для зеркальных ламп УСРП-43	шт	30	6	180	-	12,3	2,32	-	369	70
14.	8-8156	Прожектор театральный линзовый ПРТЛ-1	"	22	5	110	-	1,41	0,73	-	31	16
15.	8-8156	То же, ПРТЛ-0,5	"	12	5	60	-	1,41	0,73	-	17	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6.	8-8I60	Глубокоизлучатель зеркальный ЗГ-05	шт	4	8	32	-	8,6	3,77	-	34	I5
		4.2. Переносные постановочного освещения										
I7.	8-8I56	Прожектор линзовый ПРУI-2I2М	шт	6	5	30	-	I,4I	0,73	-	8	4
I8.	8-8I56	То же, ПР-05-II5М	"	4	5	20	-	I,4I	0,73	-	6	3
I9.	8-8I56	То же, ПР-05-I50М	"	4	5	20	-	I,4I	0,73	-	6	3
20.	8-8I56	Прожектор "Пистолет" ПР-300М	"	4	5	20	-	I,4I	0,73	-	6	3
2I.	8-8I58	Светильник ультрофиолетового облучения СВТУ-I	"	4	9	36	-	8,I	3,26	-	32	I3
22.	8-8I58	То же, СВТУ-0,375	"	2	9	I8	"	8,I	3,26	-	I6	7
23.	8-8I6I	Нижний подсвет НП-2	"	I0	6	60	-	8,75	2,24	-	88	22
24.	8-8I72	Приставка проекционная ПРЭ-IМ	"	2	32	64	-	27,4	I3,3	-	55	27
25.	8-8I72	То же, ПП-2	"	2	32	64	-	27,4	I3,3	-	55	27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
26.	8-7I83	Зарядка светильников проводом	I00мт	I	86	86	-	257	36,5	-	257	37
27.	8-8I77	Приставка длиннофокусная ПД-440	"	6	33	I98	-	8,56	3,49	-	5I	2I
		7. Изделия монтажно-заготовительного участка (МЗУ)										
28.	8-903	Металлоконструкция под автотрансформатор	к-т т	I 0,25	I74	43,5	-	444	74,6	-	III	I9
29.	8-903	То же, над трансформатором	" т	I 0,25	I74	43,5	-	444	74,6	-	III	I9
30.	8-903	То же, над регулятором	" т	I 0,20	I74	34,8	-	444	74,6	-	89	I5
3I.	ГПИ	Ролик поворотный	"	30	-	-	-	2,35	0,48	-	7I	I4
32.	8-900	Съемные ограждения автотрансформатора	м2	I5	4	60	-	6,23	I,94	-	93	29
33.	8-903	Конструкция для рампы	" т	2 I,5	I74	26I	-	444	74,6	-	666	II2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34.	8-8209	Штепсельная коробка на 6 штепселей ШТС--40Л	шт	4	3	I2	-	3,27	I,43	-	I3	6
35.	8-8209	То же, ШТС-40Л	"	4	3	I2	-	3,27	I,43	-	I3	6
36.	8-8209	То же, на 2 штепселя ШТС-40Л	"	8	3	24	-	3,27	I,43	-	26	I2
37.	8-8I86	Ящик клеммный для установки на софите	к-т	3	I2	36	-	I0,3	4,26	-	3I	I3
38.	8-8I86	То же, на колосниках	"	3	I2	36	-	I0,3	4,26	-	3I	I3
		8. Оборудование для комплектации изделий МЗУ										
39.	I5-04ч.I п.0I-022 8-6I2I	Автомат установочный переменного тока, 380в, 50а А3I62 20А	"	I3	3	39	3,70	3,35	I,37	48	44	I8
40.	-"-	То же, I5А	"	2	3	6	3,70	3,35	I,37	7	7	3
4I.	I5-04-I п.0I-02I 8-6I20	То же, А3I6I-20А	"	II	2	22	I,85	2,I8	0,88	20	24	I0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42.	-"-	То же, I5А	"	4	2	8	I,85	2,I8	0,88	7	9	4
43.	8-8I53	Рампа-софит-подсвет 4-х камерный РСП-4к	"	8	5	40	-	I,66	0,75	-	I3	6
44.	8-8209	Соединение штепсельное ШТС-40л	"	65	3	I95	-	3,27	I,43	-	2I3	93
45.	-"-	Дроссель балластный ПРК-7	"	6	3	I8	-	3,27	I,43	-	20	9
46.	8-6735	Конденсатор 2МКФ,600в КБГ-4Н	"	6	0,9	5,4	-	0,9	0,42	-	5	2
47.	8-6735	Табло световое ТСМ	"	65	0,9	58,5	-	0,9	0,42	-	59	27
48.	8-5990	Разъем штепсельный агрегатный негерметический колодка СШР 36Ш5НГ5	"	3	I	3	-	I,76	0,69	-	5	2
49.	8-5990	Вставка СШР 36 Ш5 НШ5	"	3	I	3	-	I,76	0,69	-	5	2
		9. Кабели, провода, шины.										
50.	8-42I7	Шнур 3-х жильный медный переносной с рези-										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51.	8-437I	Прокладка провода марки ПРКС-500 сеч. I мм2	"	I,00	6	6	-	6,86	2,69	-	7	3
52.	8-437I	То же, марки ПРГ-600 сеч. I,5мм2	"	0,50	6	3	-	6,86	2,69	-	3	I
53.	8-437I	То же, 2,5 мм2	"	I,00	6	6	-	6,86	2,69	-	7	3
54.	8-4372	То же, 4 мм2	"	2,00	8	I6	-	8,49	3,35	-	I7	7
55.	8-4372	То же, 6 мм2	"	5,00	8	40	-	8,49	3,35	-	42	I7
56.	8-437I	Прокладка провода марки ПВ-660 сеч.I,5мм2	I00м	5,00	6	30	-	6,86	2,69	-	34	I3
57.	8-437I	То же, сеч. 2,5мм2	"	20,00	6	I20	-	6,86	2,69	-	I37	54
58.	8-4372	То же, сеч. 4мм2	"	4,00	8	32	-	8,49	3,35	-	34	I3
59.	8-4372	То же, сеч. 6мм2	"	38,00	8	304	-	8,49	3,35	-	323	I27
60.	8-4373	То же, сеч. I6мм2	"	0,I0	I0	I	-	I2,6	4,82	-	I	I
6I.	8-4374	То же, сеч. 25мм2	"	0,20	I4	2,8	-	I5,3	6,03	-	3	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62.	8-4276	Прокладка стальных труб диам. 20мм	"	I,00	66	66	-	97,7	27,8	-	98	28
63.	8-5276	То же, диам. 25мм	"	I,00	66	66	-	97,7	27,8	-	98	28
64.	8-4277	То же, диам. 32мм	"	3,00	7I	2I3	-	I05	29,6	-	3I5	89
65.	8-4278	То же, диам. 50мм	"	3,00	76	228	-	I05	3I,9	-	3I5	96
66.	8-436I	Металлорукав РЗ-Ц-Х-29	I00м	0,30	53	I5,9	-	53,8	22,9	-	I6	7
		Итого:	руб							2057	5040	I520
		Транспортные расходы - 3,6%	"							74		
		Итого:	"							2I3I		
		Тара, упаковка I%	"							2I		
		Итого:	"							2I52		
		Заготовительно-складские расходы I.2%	"							26		
		Итого:	"							2I78		
		Плановые накопления 6%									302	
		Итого	"							2I78	5342	I520
		Затраты труда	ч/час			3873,79						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы, не учтенные в монтаже										
		3. Аппараты, штепсельные соединения										
I.	I5-04ч.II п.3-632	Ящик ЯВШ-3-25	шт	3	-	-	-	26	-	-	78	
2.	-"- 3-670	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	"	2	-	-	-	I3	-	-	26	
3.	I5-04-I I8-042	Пост управления КСI--23	"	I	-	-	-	32,5	-	-	33	
		Осветительные приборы										
		4.I. Стационарное постановочное освещение										
4.	57-07-2I п.I-26	Универсальный световой прибор для зеркальных ламп УСРП-43	шт	30	-	-	-	I6	-	-	480	
5.	57-07-2I п.I-03 примен.	Прожектор театральный ПРТЛ-I	"	22	-	-	-	I3,20	-	-	290	
6.	-"-п.I-0I примен.	То же, ПРТЛ-0,5	"	I2	-	-	-	I6	-	-	I92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4.2. Переносные постановочного освещения										
7.	57-07-2I п.I-I9	Прожектор линзовый ПРУI-2I2М	шт	6				I03			6I8	
8.	-"- I-0I	То же, ПР-05-II5М	"	4				I6			64	
9.	-"-I-I8	То же, ПР-05-I50М	"	4				I23			492	
I0.	-"-п.I-I7	Прожектор "Пистолет" ПР-30СМ	"	4				2I,I			84	
II.	-"-п.I-22	Светильник ультрафиолетового облучения СВТУ-I	"	4				I38			552	
I2.	-"-п.I-22	То же, СВТУ-0,375	"	2				I38			276	
I3.	-"-п.I-28	Нижний подсвет НП-2	"	I0				4,20			42	
I4.	-"-п.2-02	Приставка проекционная ПРЭ-IМ	"	2				I55,3			3II	
I5.	-"-п.2-03	То же, ПП-2	шт	2				24			48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I6.	-"-п.2-0I	Приставка длиннофокусная ПД-440	"	6				26			I56	
I7.	-"-п.2-I4	Обойма съемная конденсаторная ОСК-I50М	"	4				3I			I24	
I8.	-"-п.2-07	Штатив театральный ШТУ-I	"	4				6			24	
I9.	-"-п.2-09	Штатив подставка ШП	"	4				3,70			I5	
		5. Источники света										
20.	I6-03ч.II 7-053	Лампа с повышенной световой отдачей 220в I00вт НБК-220-I00	I0шт	5,0	-	-	-	I,90	-	-	I0	
2I.	I6-03-II 7-0I3	Лампа зеркальная с концентрированным светораспределением 220в 300вт НЗК-220-300-I	I0шт	20,0				I,I5			23	
22.	-"-	То же, 220в,500вт НЗК-220-500-I	"	0,6				2,80			2	
23.	I6-03ч.II 22-038	Лампа накаливания электрическая прожекторная ПЖ-220-500	I0шт	4,0				8,90			36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	-"-22-039	То же, ПИ-220-1000-2	"	1,5				15,30			23	
25.	-"-22-037	Лампа накаливания электрическая кинопроекционная 220в, 300вт К220-300-2	"	1,0				3,00			3	
		6. Светофильтры										
		Светофильтр стеклянный толщиной 2мм цвет.:										
26.	06-02 стр.51-53	Красный основной КС-13	шт	5				5,00			25	
27.	-"-	То же, желтый ЖС-5	"	5				5,30			27	
28.	-"-	То же, зеленый ЗС-1	"	3				4,20			13	
29.	-"-	То же, голубой СЗС-7	"	5	-	-	-	4,00			12	
30.	-"-	То же, синий СС-8	"	5				4,10			21	
31.	-"-	То же, лунный средний СЗС-11	"	5				3,20			16	
		Оборудование для комплектации изделий МЗУ										
32.	57-07-21 п.1-05	Рампа-софит подсвет 4х камерный РСП-4к	шт	8				5,80			46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33.	-"-п.5-II	Соединение штепсельное ШТС-40Л	"	65				3,50			228	
34.	-"-	Дроссель балластный ПРК-7	"	6				4,70			28	
35.	-"-	Конденсатор 2 мкф 600в КБГ-МН	"	6				0,75			5	
36.	I5-04-I п.I9-022	Табло световое ТСМ	"	65				0,55			36	
37.	I5-04-I п.I7-037	Разъем штепсельный СШР 36 Ш5 Н15	"	3				0,40			I	
38.	-"-	Вставка СШР36 Ш5НШ5	"	3				0,40			I	
39.	-/-п.I7-279	Зажим силовой КС-60	шт	I60				I,35			2I6	
40.	Ш.ч.У п.367	Лампа накаливания 220в, IOвт РНШ-220-IO	IOшт	6,5				0,67			4	
4I.	-"-стр.280	Шнур ШРПС 3хI,5мм2	I000м	0,4I2				I77			73	
42.	-"-	Провод ПРКС-500 сеч.Iмм2		0,I03				29,20			3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
43.	ЦI.ч.У стр.220	Провод ПРГ-600 сеч. I,55м2	"	0,052				35,7			2	
44.	-"-	То же, сечен.2,5мм2	"	0,I03				58,I			6	
45.	-"-	То же, сеч. 4мм2	"	0,206				80,7			I7	
46.	-"-	То же, сечением 6мм2	"	0,5I5				III			57	
47.	ЦI.ч.У стр.222	Провод ПВ-660 сеч.I,5 мм2	I000м	0,5I5				33,5			I7	
48.	-"-	То же, сеч.2,5мм2	"	2,06				48,6			I00	
49.	-"-	То же, сеч.4мм2	"	0,4I2				69,9			29	
50	-"-	То же, сеч. 6мм2	"	3,9I4				96,9			379	
5I.	-"-	То же, сеч, I6мм2	"	0,I03				238			25	
52.	-"-	То же, сеч. 25мм2	"	0,206				36I			74	
53.	ЦI.ч.I стр.I06	Трубы стальные тонкостенные диам.20мм	м	I03				0,26			27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Трубы стальные электросварные										
54.	-"-	25мм	м	103				0,26			27	
55.	-"-	32мм	"	309				0,32			99	
56.	-"-	50мм	"	309				0,64			198	
57.	Ш.ч.У стр.352	Ящик протяжной У 999	шт	I				I,24			I	
58.	-"-	У 998	"	2				I,24			2	
59.	-"-	У 997	"	2				I,24			2	
60.	-"-	У 994	"	8				0,49I			4	
6I.	Ш.ч.У стр.48I	Тросс стальной диам. I,Iмм	10м	25,0				0,79			20	
62.	Ш.ч.I стр.22	Брезент	км	50				I,76			88	
63.	-"-058	Канат пеньковый I2мм	кг	30				4,I3			I24	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
64.	24-I6-49	Металлорукав РЗ-ЦХ-29	м	33				0,I9			6	
		ИТОГО:									606I	
	ЦI.ч.У таб.9	Начисления по поз.I-3 - 5,I% от I37р.	руб								7	
	-"-т.6	4-I9; 32; 36-8,3% от 3850р.	руб								320	
	-"-	20-3I -8% от 2IIр.	"								I7	
	-"-т.7	33-35; 37-39; 64-8,6% от 485р.	"								42	
		Итого:	"								6447	
		Плановые накопл.6%	"								387	
		Итого:	"								6834	
		Всего по смете:	"								I4354	
		в т.ч: I. Оборудование	"								2I78	
		2. Монтажные работы (монтаж+материалы)	"								I2I76	
		Затраты труда	ч/дн			3873,79						

/ Составил: Д.Порфирьев

СМЕТА № 5

на слабые токи

Сметная стоимость I,82 т.р. в т.ч обор. -I,033т.р
монтаж.раб. - 0,787 т.р
Составлен в ценах I969г. на основании спецификации к рабочим чертежам

№№ пп	Наименов. прейскур. ценника и № позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтаж.работ	Един. изм.	Кол-во	Затраты труда		Сметная стоимость в рублях					
					един.	общий	единицы			общая		
							обо-руд.	монтаж.раб. всего	монтаж.раб. в т.ч з/пл.	обо-руд.	монтаж.раб. всего	монтаж.раб. в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Радиофикация										
I.	I0-3096	Трансформатор абонентный	шт	I	I	I	-	I,3	0,65	-	I	I
2.	ЕРЕР 96-54I	Трубостойки габаритом 2,0м Цена:I4,3xI,I35=I6.23	Шт	I	7,4	7,4	-	I6,23	-	-	I6	-
3.	I0-4822	Коробки разветвительная УК-2П	шт	4	I,0	4,0	-	I	0,52	-	4	2
4.	I0-4822	Ограничительная коробка УК-2С	шт	I9	I	I9	-	I	0,52	-	I9	I0
5.	8-7007	Радиорозетка	"	I4	0,75	I0,5	-	I,I7	0,327	-	I6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	Пр-т092	Динамик	"	I4	-	-	5,5	-	-	77	-	-
7.	I6-0Iп.2-I25 I0-3075м	Трансляционный усилитель ТУ-I00	"	I	36	36	305	36,3	2I,I	305	36	2I
8.	I6-0Iп.2-2I0 I0-3098	Звуковыая колонка I0-КЗ-2	"	4	4	I6	35	3,56	I,88	I40	I4	4
9.	пр-т092	Магнитофон"Тембр"	"	2			220			440		
I0.	8-7I44	Коробка на 2 микрофонных разъема	"	I	I	I	-	I,55	0,77	-	2	I
II.	8-4243	Прокладка провода ПТПК 2хI,2мм	I00м	4,0	30	I20	-	53,9	I3,7	-	2I6	55
I2.	8-4492	То же, кабеля марки РПШ 2х0,8мм	"	0,5	50	25	-	49,7	II,3	-	25	6
		Итого:								962	349	I05
		Транспортные расходы 3,4%	"							33		
		Итого:								995		
		Заготовительно-складские расходы I,2%	"							I2		
		Итого:								I007	349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П		Плановые накопления 6%								-	21	
		Итого								I007	370	
		Затраты труда	ч/дн			239,9						
		Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	I6-0Iч.П 5-0I8	Трасформатор абонентский ТАГ-I0	шт	I				I,90			2	
2.	24-05 отр.32	Коробки УК	"	23				0,26			6	
3.	Ш.ч.У п.I2I0	Провод ПТПЖ сеч.2xI,2 мм2	I000м	0,052				30,6			2	
4.	-"-п.I058	Провод РПШЭ сечен.2х х0,8мм2	"	0,4I2				209			86	
		Итого									96	
		Начисления 8,6% по поз I,2									I	
		Итого:									97	
		Плановые накопления 6%									6	
		Итого:									I03	
		Итого по разделу		239,9						I007	473	
		ВСЕГО									I480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		П. Телефонизация										
I.	ЕРЕР 36-541 36-543	Стойка телефонная емк. 2х2 Цена:I5,74xI,I35	шт	I	7,88	7,88		I7,86			I8	
2.	8-2801	Ввод абонентский	"	I	/3	3	-	3,94	I,6I		4	2
3.	I6-02 п.04-0006	Телефонный аппарат ТА-65	"	2	0,6	I,2	I2,5	0,56	0,30	25	I	I
4.	8-4243	Прокладка провода	I00м	I,62	30	48,6	-	53,9	I3,7	-	87	22
		Итого:								25	II0	25
		Транспортные расходы 3,4%								I		
		Итого:								26		
		Заготовительно-складские расходы I,2%								-		
		Итого:								26	II0	
		Плановые накопления 6%								-	7	
		Итого:								26	II7	
		Затраты труда	ч/час			42,08						
		Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	I5-09 таб.II2	Провод ТРП Ix2x0,5 II0xI,I09	I000м	0,I55				I2I,99			I9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	III.ч.У стр.274	Провод ПТВ 2х0,6	м	0,013				51,2			I	
		Итого:									20	
		Плановые накопления 6%									I	
		Итого:									21	
		Итого по разделу								26	138	
		Всего		42,08							164	
		III. Телевидение										
I.	I0-4800	Определение места установки антенны	шт	I	6	6	-	II,7	2,78	-	I2	3
2.	I0-480I I0-4809	Установка телевизионной антенны типа ТВК--4/I,3+ТВК 7/6-I2	"	I	22	22	-	27,7	II,76	-	28	I2
3.	I0-4822	Установка распределительной коробки КРТВ-6	"	I	I	I	-	I	0,52	-	I	I
4.	8-2536	Прокладка кабеля КПТМ	I00м	0,06	46	2,76	-	46,3	20,4	-	3	I
		Итого:									44	I7
		Плановые накопления 6%									3	
		Итого:									47	
		Затраты труда	ч/час			3I,76						
		Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	I6-0I п.3-098	Телевизионная антенна п.3-I00 Цена:(I5,2+4,7)xI,I46	шт	I				22,7			23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	I6-0I п.3-093	Коробка КРТВ-6 I,I0xI,I07=I,22	шт	I				I,22			I	
3.	Ш.ч.У п.3II7	Кабель КПТМ	м	6,2				0,05I			I	
		Итого:									25	
		Плановые накопления 6%									2	
		Итого:									27	
		Итого по разделу									74	
		ВСЕГО:				3I,76						
		IУ. Закладные устройства										
I.	8-2789	Шкаф 35x23xI0	шт	2	9	I8	-	I7	4,68	-	34	9
2.	8-428I	Прокладка труб стальных диам. 25мм	I00м	0,85	37	3I,45	-	40,9	I5,7	-	35	I3
3.	Ш.ч.I п.II74	Стоимость труб	м	87				0,26			23	
4.	8-4709	Заземление каталкой диам. 8мм	I00м	0,I7	I6	2,72	-	2I,3	7,03	-	4	I
		Итого:									96	23
		Плановые нпкопления6%									6	
		Итого									I02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Затраты труда	ч/час	52,17		
СВОДКА ЗАТРАТ				
I. Оборудование			I033	
2. Монтажные работы (монтаж+материалы)				787
Всего по смете			I820	
Затраты труда	ч/час	365,9I		

Составил: Д.Порфирьев

АЛ.IV 261-12-173

-116-

15964-04

С М Е Т А № 6

на приобретение и мочтаж оборудования
пожарной сигнализации клуба на 400 мест.

Сметная стоимость I,203 т.руб. в т.ч
оборудование - 0,5I7
монтаж - 0,686

Составлен в ценах и нормах I969гына основании спецификации

№ № п п	Наименов. прейскур. ценника и №№ позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-ов	Затраты труда		Сметная стоимость в рублях					
					единицы	общие	единицы			общая		
							обо-руд.	монтаж. всего	монтаж. раб. в т.ч з/пл.	обо-руд.	монтаж. всего	монтаж. раб. в т.ч з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтаж										
I.	I6-02доп.I п.03-0072 I0-7000	Концентратор малой емкости "Сигнал-I2АМ" ("комар"	к-т	I	40	40	II0	36,3	20,8	II0	36	2I
2.	-"- п.03-035 I0-70I8 К=I,25	Приставка к концентрату "Сигнал-I25М"	"	I	I8	I8	63	I6,5х I,25	8,97х I,25	63	2I	I2
3.	24-02доп. п.4-079 I0-7042	Извещатель теплового действия ДТЛ	шт	I42	2,0	284,0	2,25	I,72	0,90	320	244	I28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	I0-4822	Коробка универсальная УК-2П	шт	22	I	22	-	I,00	0,52	-	22	I2
5.	8-2536	Прокладка провода телефонного ТРПIх2I,5	I00м	6,0	46	276	-	46,30	20,40	-	278	I22
6.	8-45I8	Прокладка труб полиэтиленовых диам.20мм	I00м	0,I0	24	2,40	-	26,2	9,78	-	3	I
7.	8-4372	Прокладка провода АППВС 2х2,5кв.мм	"	0,5	8	4	-	8,49	3,35	-	4	2
8.	8-70I5	Установка светильника РН-200	шт	I	I,6I	I,6I	-	I,93	0,70I	-	2	I
9.	I0-705I	Установка звонка громкого боя	"	I	2	2	-	I,96	I,08	-	2	I
I0.	8-7003	Установка тумблера ТПI-2	"	I	0,82	0,82	-	2,33	0,354	-	2	-
II.	8-7003	Установка выключателя ВПI	шт	I	0,82	0,82	-	2,33	0,354	-	2	-
I2.	I6-0Iч.II п.2-0240 8-6735	Резистор МПТ	"	7	0,9	6,30	0,I8	0,9	0,42	I	6	3
		Итого:				657,95				494	622	303

АА.IУ 26I-I2-I73

-II8-

I5969-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Транспортные расходы 3,4%								17		
		Итого:								511		
		Заготовительно-складские расходы 1,2%								6		
		Итого:								517		
		Плановые накопления 6%								-	37	
		Итого								517	659	
		Затраты труда	ч/час			657,95						
		П. Материалы не учтенные в монтаже										
1.	24-05 п.1-246 Ш.ч.У таб.1	Коробка УК-2П	шт	22				0,26х 1,086-		-	6	
2.	15-09т.112 Ш.ч.У т.1	Провод ТРП 1х2х0,5	1000м	0,618				11х 1,097			7	
3.	Ш.ч.У стр.230	Провод АШВС 2х2,5	м	0,052				63,10			3	
4.	Ш.ч.Уд.8 п.2652	Труба полиэтиленовая диам. 20мм	10м	1,01				1,30			1	
5.	Ш.ч.У стр.308	Светильник РН-200	шт	1				2,84			3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
6.	I6-02 п.54-0I9 ЦI.ч.У т.7	Звонок громкого боя М3-I	шт	I				4,I5х I,086			5	
		Итого:									25	
		Плановые накопления 6%									2	
		Итого по разделу									27	
		Итого по смете								5I7	686	
		Всего по смете								I203		
		Затраты труда	ч/час			657,95						

Составил: Д.Порфирьев

15964-04

С М Е Т А № 7

на автоматику приточных камер клуба на 400 мест

Сметная стоимость 0,923 тыс.руб.
в том числе:
оборудование 0,691 тыс.руб.
монтаж 0,232 тыс.руб.

Составлен в ценах 1969 г. на основании спецификации

№ № п.п.	Наименов. прейскур. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда		Сметная стоимость (в рублях)					
							единицы			общая		
					ед. изм.	общее к-во	оборудования	монтаж. работ всего	монтаж. работ в т.ч. з/пл.	оборуд.	монтаж. работ всего	монтаж. работ в т. ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	Цена з-да Главмонтаж автоматика 8-6606	Щит шкафной малогабаритный с передней дверью размером I400x800x600 типа ЩШМ	шт.	I	I2	I2	297,0	I7,2	6,0	297	I2	6
		На шкафу устанавливаются с подготовкой к включению:										
2.	I5-04-I п.06-005 I5-04-II п.I-6I9 8-6707	Выключатель пакетный, исполнение Ш, типа ПВI-I0	шт.	I	0,6	0,6	0,4+ +4= =4,4	0,66	0,27	4	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	I5-04-I п.06-0I3 I5-04-II п.I-622 8-6707	Выключатель пакетный, исполнение I, типа ПВЗ-25	шт.	I	0,6	0,6	I,I0+ +4,20= =5,30	0,66	0,27	5	I	-
4.	I5-04-II п.0I-005 I5-04-II п.I-320 8-6703	Выключатель автоматический трехполюсный с комбинированным расцемителем типа АП50-3МТ	шт.	2	2	2	2,I0+ +0,9= =3,0	2,36	I,I4	6	5	2
5.	-"- п.0I-033 8-6699	Выключатель автоматический однополюсный с электромагнитным расцепителем 220в типа А-63М	шт.	3	0,6	I,8	I,55+ +2,5= =4,05	0,64	0,3I	I2	2	I
6.	I5-04-I п.I2-I63 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле промежуточное с катушкой 220 в. закрытого исполнения с передним присоединением проводов типа ПЭ-2I	шт.	8	0,9	7,2	3,95+ +3,0= =6,95	I,27	0,46	56	I0	4
7.	I5-04-I п.04-I65 I5-04-II п.354 8-6725	Пускатель магнитный с катушкой 220 в. типа ПМЕ-III	шт.	2	I	2	3,5+ +3,5= =7,0	I,I0	0,5	I4	2	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I5-04-I п.I2-I05 I5-04-II п.I-400 8-673I	Реле времени 220 в. типа ВС-I0-33	шт.	I	0,9	0,9	20+3 =23	I,27	0,46	23	I	-
9.	Цена з-да I5-04-II п.I-8I4 8-673I	Ступенчатый импульсный прерыватель типа СИП-0I	шт.	I	0,9	0,9	28+ +6,I= =34,I	I,27	0,46	34	I	-
I0.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	Переключатель универсальный типа УП53-С225	шт.	I	0,5	0,5	I,75+ +I,0= =2,75	0,64	0,26	3	I	-
II.	I5-04-I п.06-53I I5-04-II п.I-420 8-6682	Переключатель универсальный типа УП53I2-С86	шт.	I	0,5	0,5	2,65+ +2,0= =4,65	0,64	0,26	5	I	-
I2.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9 8-6682	То же, типа УП 53II-А 225	шт.	I	0,5	0,5	I,75+ +I,0= =2,75	0,64	0,26	3	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	I5-04-I п.I8-058 I5-04-II п.I-4I8 8-67I5	Кнопка управления типа КЕ-0II	шт.	8	I	8	I,5+ +I= =2,5	I,23	0,47	3	I	-
I4.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с зеленой линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	шт.	I	0,9	0,9	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	I	I	-
I5.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с красной линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	шт.	I	0,9	0,9	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	I	I	-
I6.	I5-04-I п.I9-0I0 I5-04-II п.I-780 8-6733	Арматура с молочной линзой с лампой РНЦ-220-I0 типа АС-220	шт.	I	0,9	0,9	0,35+ +0,6= =0,95	0,9	0,42	I	I	-
I7.	I5-04-I п.I9-009 I6-03 п.7-008 8-6733	Лампа в цилиндрическом баллоне 220 в. I0 вт., типа РНЦ-220-I0	шт.	3	0,9	2,7	0,4I+ +0,07= =0,48	0,9	0,42	2	3	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	I7-04 п.I-0276 I5-04 п.I-007 8-6744	Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный типа ПТР3-04	шт.	I	2	2	43+ +3= =46,0	2,6I	I,07	46	3	I
		Приборы, устанавливаемые отдельно:										
I9.	I7-04 доп.3 п.I-0966 II-II26	Терморегулирующее устройство типа ТУДЭI	шт.	I	2	2	55,0	9,25	5,0I	55	9	5
20.	-"-	То же, типа ТУДЭ-4	шт.	I	2	2	55,0	9,25	5,0I	55	9	5
2I.	I7-04 п.I-0039 II-I	Термометр технический угловой комплектно с оправой	шт.	2	0,5	I	I,70	0,7I	0,22	3	I	-
22.	I7-04 п.I-0039 II-I	То же, без оправы	шт.	I	0,5	0,5	I,70	0,7I	0,22	2	I	-
23.	I7-04 п.I-0039 II-I	Термометр технический прямой комплектно с оправой	шт.	2	0,5	I	I,70	0,7I	0,22	3	I	-
24.	I7-04 п.I-0039 II-I	То же, без оправы	шт.	I	0,5	0,5	I,70	0,7I	0,22	2	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25.	I7-04 доп.	Термометр жидкий комнатный типа ТБ-2	шт.	I			-	0,56	-	-	I	-
26.	8-437I	Прокладка провода с алюминиевой жилой поливинилхлоридной изоляцией сеч. 2,5 мм2 марки АПВ-660	I00 м.	0,6	6,0	3,6	-	6,86	2,69	-	4	2
27.	8-42II	Прокладка кабеля контрольного с алюминиевыми жилами сеч. 4х2,5 мм2 марки АКВВГ	I00 м.	0,5	73,0	36,5		I24,0	3I,7	-	62	I6
28.	8-42II	То же, сеч. I0х2,5 мм2	"	0,I5	73,0	I0,95		I24,0	3I,7		I9	5
29.	8-42II	Прокладка кабеля экранированного с медными жилами сеч. 3хI,5 мм2 марки КНРЭ	"	0,I5	73,0	I0,95		I24,0	3I,7		I9	5
30.	8-2792	Коробка соединительная типа КСК-8	шт.	I	4	4		4,97	I,83		5	2
3I.	8-428I	Прокладка трубы стальной электросварной 26 х I,8	I00 м.	0,I2	37,0	4,44		40,9	I5,7		5	2
32.	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-20	"	0,I	29	2,9		48,7	I2,6		5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
33.	I5-09 таб.I26	Стоимость провода марки АПВ-660 сеч. 2,5 мм2 Цена: 23,50xI,I09	км.	0,06I8				26,06			2	
34.	I5-09 табл.43	Стоимость кабеля марки АКВВГ сеч. 4x2,5 мм. Цена: I50,0xI,I02	"	0,05I				I65,3			8	
35.	-"-	То же, сеч. I0x2,5 мм2 Цена: 3I0,0xI,I02	"	0,0I53				34I,62			5	
36.	I5-09 табл.49	Стоимость кабеля марки сеч. 3xI,5 мм2 Цена: 390xI,I02	км.	0,0I53				429,78			7	
37.	Ц.I,ч.I п.I77	Труба стальная электросварная 26 x I,8	м.	I2,36				0,32			4	
38.	24-I6-49 п.I-054	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	м.	I0,3				0,25			3	
		Итого:	руб.							636	2I9	59
		Затраты труда	ч/час			I25,24						
		Запчасти - 2%	руб.							I3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Тара, упаковка - I%	руб.							6		
		Итого:	"							655		
		Транспортные расходы - 3,4%	-"-							22		
		Итого:	руб.							677		
		Комплектация - 0,7%	руб.							5		
		Итого:	-"-							683		
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.							8		
		Плановые накопления - 6%	-"-							-	I3	
		Итого:	"							69I	232	59
		Всего по смете	руб.							923		

Составила: Пимонова И.Бирюкова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости щита управления типа ЩУМ

№ № п.п.	Обоснов. принятой ед.сметн стоим. или №№ед.расц	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоим. в руб. единица	Сметная стоим. в руб. общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-04-II I-042 I-070	Щит управления ЩУМ 600х400х500 Цена: 84х0,6+I77х0,6	шт.	I	I56,6	I56,6
2.	I7-04 п.I-0276 I5-04-II п.2-25I	Регулятор температуры полупроводниковый типа ПТР-3-04 Цена: 43,0+I,50=44,5	шт.	I	44,5	44,5
3.	I5-04-I п.0I-005 I5-04-II п.2-I50	Выключатель автоматический А-63-М Цена: 2.90+3,I5=6,05	шт.	I	6,05	6,05
4.	I5-04-I п.04-07I I5-04-II п.2-I67	Пускатель магнитный типа ПМЕ-III Цена: 4,30+2,30=6,60	шт.	I	6,60	6,60
5.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9	Переключатель универсальный типа УП53II-С225 Цена: I,75+I,0=2,75	шт.	I	2,75	2,75
6.	I5-04-I п.06-530 I5-04-II п.I-4I9	То же, типа УП53II--А225 Цена: I,75+I,0=2,75	шт.	I	2,75	2,75
7.	I5-04-I п.I8-068 I5-04-II п.2-II0	Кнопка управления КЕ-0II уз Цена: 3,65+I,55=5,20	шт.	I	5,20	5,20

I	2	3	4	5	6	7
8.	I5-04-I п.I9-007 I5-04-II п.2-III	Арматура сигнальной лампы АС-220	шт.	I	2,58	2,58
9.	Цена з-да I5-04-II п.I-8I4	Ступенчатый импульсный прерыватель типа СИП-0I Цена: 28+6,I=34,I	шт.	I	34,I	34,I
I0.	I5-04-I п.I8-068 I5-04-II п.2-II0	Кнопка управления КЕ-0II43 Цена: 3,65+I,55=5,20	шт.	I	5,20	5,20
II.	I5-04-I п.0I-006 I5-04-II п.2-I49	Автоматический выключатель АП50-3МТ Цена: 5,0+2,05=7,05	шт.	I	7,05	7,05
		Итого:	руб.			273,38

С М Е Т А № 7а

на автоматизацию пожарных насосов клуба на 400 мест

Сметная стоимость – I,073 тыс.руб.
в том числе:
оборудование – 0,225 тыс.руб.
монтаж – 0,848 тыс.руб.

Составлена в ценах,1969 г. на основании спецификации

№ № п.п.	Наименов. прейскур. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда		Сметная стоимость (в рублях)					
							единицы			общая		
					ед. изм.	общее к-во	обо-руд.	монтаж работ всего	монтаж работ в т.ч. з/пл.	обо-руд.	монтаж работ всего	монтаж работ в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
I.	8-6650	Шкаф управления ШОЭС-II06 I900x800x600 мм	шт.	I	9,0	9,0	–	I0,9	3,59	–	II	4
		На шкафу устанавливаются с подготовкой к включению:										
а)	8-6703	Выключатель автоматический АП50-3МТ	шт.	5	2,0	I0,0	–	2,36	I,I4	–	I2	6
б)	8-6699	Выключатель автоматический А63М	шт.	I	0,6	0,6	–	0,64	0,3I	–	I	–

Ал. № 261-12-173

– 137 –

15964-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в)	8-6727	Пускатель магнитный ПМЕ-211	шт.	4	2,0	8,0	-	2,45	0,73	-	10	3
г)	8-6727	То же, ПМЕ-111	"	1	2,0	2,0	-	2,48	0,73	-	2	1
д)	8-6727	То же, ПМЕ-114	"	1	2,0	2,0	-	2,48	0,73	-	2	1
ж)	8-6731	Реле промежуточное ПЭ-21	"	4	0,9	3,6	-	1,27	0,47	-	5	2
з)	8-6731	Реле времени РЭВ 812	"	1	0,9	0,9	-	1,27	0,47	-	1	-
и)	8-6731	То же, ЭВ-248	"	1	0,9	0,9	-	1,27	0,47	-	1	-
к)	8-6708	Переключатель универсальный УП53-12-С86	шт.	3	1,0	3,0	-	1,57	0,5	-	5	2
л)	8-6715	Кнопка управления КЕ 011	"	9	1,0	9,0	-	1,23	0,47	-	11	4
м)	8-6735	Лампа сигнальная ЛС-53	"	7	0,9	6,3	-	0,9	0,42	-	6	3
н)	8-6735	Диод кремневый Д 2266	"	4	0,9	3,6	-	0,9	0,42	-	4	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	I5-0I п.0I-5II 8-4802 8-48I6 8-4835	Электродвигатель А02-4I-2 мощн. 5,5 квт. 2900 об/мин. Цена: 5,39+I,40+I,68 2,40+0,54+0,8I	шт.	2	8,0	I6,0	43,0	8,47	3,75	86	I7	8
3.	23-07 п.I-I240 I2-У-2076 к=I,25	Двигатель электрозадвижки 304906 - IIж Цена: 6,43+3,47х0,25 3,47хI,25	-"-	1	8,0	8,0	110,0	7,3	4,34	110	7	4
4.	8-7005	Микропереключатель	I00 шт.	0,04	75,0	3,0	-	I48,0	32,7	-	6	I
5.	I7-04 п.2-026 II-243	Манометр электроконтактный ЭКМ-Iу	"	2	3,0	6,0	8,80	2,57	I,33	I8	5	3
6.	8-6246	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-Iуз	"	8	I,0	8,0	-	I,86	0,7	-	I5	6
7.	I0-705I	Звонок ЗВП-220	"	I	2,0	2,0	-	I,96	I,08	-	2	I
8.	8-42II	Прокладка кабеля АКВВГ 4х2,5	I00 м.	I,70	73,0	I24,I	-	I24,0	3I,7	-	2II	54

Ал. IV 261-12-173

- 133 -

I5964-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	8-42II	То же, марки АВВГ сеч. 3х2,5 мм.	I00 м.	0,I0	73,0	7,3	-	I24,0	3I,7	-	I2	3
		Итого:	руб.							2I4	346	I08
		Транспортные расходы 3,4%	руб.							7		
		Итого:	"							22I		
		Заготовительно-складские расходы - 2%	"							4		
		Итого:	"							225		
		Плановые накопления 6%	руб.								2I	
		Итого по I разделу	"							225	367	I08
		Затраты труда	ч/час			2333						
		Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	Каталог цен треста "Мосэлектромонтаж"	Шкаф управления ШОЭС-II06	шт.	I				366,24			366	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	I5-04-I п.I8-II4	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-I уз	шт.	8				2,0			I6	
3.	I6-02 п.54-0I4	Звонок типа ЗВП-220	шт.	I				2,05			2	
4.	I5-09 табл.56	Кабель марки АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2	км.	0,I75				245,0			43	
5.	-"-	То же, марки АВВГ сеч. 3х2,5 мм2	км.	0,0II				245,0			3	
		Итого:	руб.								430	
		Начисления:										
		4,7% по п.I	"								I7	
		8,6% по п. 2,3	"								2	
		I0,2% по п.4,5	"								5	
		Итого:	руб.								454	
		Плановые накопления 6%	"								27	
		Итого по П разделу	"								48I	
		Итого по I+П	руб.							225	848	I08
		Всего по смете	руб.							I073		
		Затраты труда	ч/час			233,3						

Составила: И.Бирюкова

Ал. № 261-12-173

- 135 -

15969-04

С М Е Т А № 76

на устройство воздушно-тепловой завесы клуба на 400 мест

Сметная стоимость – 0,691 тыс.руб
в том числе:
оборудование – 0,07 тыс.руб.
монтаж – 0,621 т.руб.

Составлена в ценах 1969 г. на основании спецификации

261-12-173

№ № п.п.	Наименов. прейскур. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Затраты труда: ед. изм.	Затраты труда: общее к-во	Сметная стоимость в рублях: единицы: обор.	единицы: монтаж. работ всего	единицы: монтаж. работ в т.ч. з/пл.	общая: обор.	общая: монтаж. работ всего	общая: монтаж. работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
I.	II-I940	Щит шкафной малогабаритный 600х400х500 мм. типа ЩШМ	шт.	I	20,0	20,0	–	22,0	8,34	–	22	8
		На шкафу устанавливаются с подготовкой к включению:										
а)	8-6744	регулятор температуры полупроводниковый ПТР-3-04	шт.	I	2,0	2,0	–	2,6I	I,07	–	3	I
б)	8-6699	Выключатель автоматический А-63-М	шт.	I	0,6	0,6	–	0,64	0,3I	–	I	–

15964-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в)	8-6725	Пускатель магнитный ПМЕ-III	шт.	I	I,0	I,0	-	I,I0	0,5	-	I	I
г)	8-6682	Переключатель универсальный УП53II-С225	"	I	0,5	0,5	-	0,64	0,26	-	I	-
д)	8-6682	То же, УП53II-А225	"	I	0,5	0,5	-	0,64	0,26	-	I	-
е)	8-67I5	Кнопка управления КЕ-0IIу3	"	I	I,0	I,0	-	I,23	0,47	-	I	-
ж)	8-6733	Арматура сигнальной лампы АС-220	"	I	0,9	0,9	-	0,9	0,42	-	I	-
з)	8-673I	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I	шт.	I	0,9	0,9	-	I,27	0,46	-	I	-
и)	8-67I5	Кнопка управления КЕ-0II43	"	I	I,0	I,0	-	I,23	0,47	-	I	-
к)	8-6703	Автоматический выключатель АП50-3МТ	"	I	2,0	2,0	-	2,36	I,I4	-	2	I
2.	23-07 доп.3I п.I-3775 I2-У-2074	Исполнительный механизм ПР-IМ (комплектно с 254 93I мм) Цена:3,28+I,8х0,25=I,8хI,25	"	I	4,0	4,0	67,0	3,75	2,25	67	4	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	ЕРЕР 24-457 доп.2 п.2778	Электродвигатель вентилятора Ц4-70 № 6,3 Цена: (6,9+191,0)х1,149	шт.	1	14,0	14,0	-	227,39	6,5	-	227	7
4.	8-4222	Прокладка провода марки АПВ сеч. 1х2,5 мм2	100 м	0,20	26,0	5,2	-	32,4	11,4	-	6	2
5.	8-4211	Кабель контрольный АК ВВГ сеч. 4х2,5 мм.	"	0,10	73,0	7,3	-	124,0	31,7	-	12	3
6.	8-2792	Коробка соединительная КСК-8	шт.	1	4,0	4,0	-	4,97	1,83	-	5	2
7.	8-4510	Прокладка трубы винипластовой диам. 26х1,8	100 м.	0,04	26,0	1,04	-	27,0	11,2	-	1	-
8.	8-4360	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	100 м.	0,05	29,0	1,45	-	48,7	12,6	-	2	1
		Итого:	руб.							67	292	28
		Транспортные расходы 3,4%	руб.							2		
		Итого:	"							69		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Заготовительно-складские расходы 2%	руб.							I		
		Итого:	"							70		
		Плановые накопления 6%	рубш								I8	
		Итого по II разделу	"							70	3I0	28
		Затраты труда	ч/час			67,39						
		Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	Кальк.№I	Щит шкафной малогабаритный типа ЩШМ	шт.	I				273,38			273	
2.	Ц.I,ч.У стр.222 п.I86	Провод марки АПВ сеч. I х 2,5 мм2	км.	0,02I				29,2			I	
3.	I5-09 табл.56	Кабель контрольный АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2	км.	0,0II				245,0			3	
4.	Ц.I,ч.У доп.8 п.2725	Труба винипластовая диам. 26хI,8	I0 м.	0,4I				3,8I			2	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	24-I6-49 п.I-054	Металлорукав РЗ-ЦХ-20	м.	5,I5				0,25			I	
		Итого:	руб.								280	
		Начисления:										
		4,7% по п.I	"								I3	
		I0,2% по п.3	"								-	
		7,9% по п.5	"								-	
		Итого:	руб.								293	
		Плановые накопления 6%	руб.								I8	
		Итого по II разделу	"								3II	
		Итого по I+II	"							70	62I	28
		Всего по смете	руб.							69I		
		Затраты труда	ч/час			6739						

/ Составила: Пижоши И.Бирюкова

СМЕТА № 8

на автоматику освещения зрительного зала клуба на 400 мест

Сметная стоимость – I,2II тыс.руб.
в том числе:
оборудование – 0,66 тыс.руб.
монтаж – 0,55I тыс.руб.

Составлена в ценах I969 г. на основании спецификации

№ № п.п.	Наименов. прейскур. ценника и №№ поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда: ед. изм.	Затраты труда: общее к-во	Сметная стоимость (в рублях) единицы: обор.	единицы: монтаж.работ всего	единицы: монтаж.работ в т.ч. з/пл.	общая: обор.	общая: монтаж.работ всего	общая: монтаж.работ в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
I.	Цена з-да ХЭМЗ 8-6606	Шкаф одностороннего обслуживания типа ШЭОС-I086	шт.	I	I2,0	I2,0	76,0	I7,2	6,0	76	I7	6
		Подготовка к включению:										
а)	8-6699 I5-04-I п.0I-004 I5-04-II п.I-3200	Выключателя автоматического типа АП50-2МТ	шт.	2	0,6	I,2	I,65+ +I,80= =3,45	0,64	0,3I	7	I	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
д)	8-6717 I5-04-I п.05-0I8 I5-04-II п.I-357	Контактора постоянного тока типа КН-2I3	шт.	3	2,0	6,0	28,0+ + I,0= =29,0	2,23	0,9I	87	7	3
в)	8-6720 I5-04-I п.05-098 I5-04-II п.I-362	Контактора переменного тока типа КТ60I2	шт.	I	3,0	3,0	I7,60+ +2,40= =20,0	4,04	I,53	20	4	2
г)	8-6708 I5-04-I п.02-I86 I5-04-II п.I-332	Переключателя двухполюсного типа РШ5-3523000У3	"	I	I,0	I,0	4,20+ +I,05= =5,25	I,57	0,5	5	2	I
д)	8-6687 I5-04-I п.03-003 I5-04-II п.I-349	Предохранителя типа ПР-2	"	2	0,4	0,8	0,75+ +I,I5= =I,9	0,58	0,22	4	I	-
е)	8-6732 I7-0I п.0I-I85 I5-04-II п.I-443	Амперметра постоянного тока типа М 325	"	I	0,9	0,9	9,80+ +0,75= =I0,55	0,94	0,46	II	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
к)	8-6732 I7-0I п.0I-I86 I5-04-II п.I-443	Вольтметра постоянного тока типа I4325	шт.	I	0,9	0,9	I0,40+ +0,75= =II,I5	0,94	0,46	II	I	-
з)	8-6699 I5-04-I п.06-005 I5-04-II п.I-6I9	Выключателя однополюсного типа ПВМI-I0	шт.	I	0,6	0,6	0,4+ +4= =4,4	0,64	0,3I	4	I	-
и)	8-67I5 I5-04-I п.I8-058 I5-04-II п.I-4I8	Кнопки управления типа КЕ-0IIУ3	*	I	I,0	I,0	I,5+ +I= =2,5	I,23	0,47	3	I	-
к)	8-6735 I6-0I-II п.2-0336 I5-04-II п.I-393	Резистора типа ПЭВР	шт.	2	0,9	I,8	3,I0+ +0,65= =3,75	0,9	0,42	8	2	I
2.	8-6646 I5-04-I п.I-083	Шкаф управления типа Я У3-043I	шт.	I	4,0	4,0	I9,0	5,46	I,99	I9	5	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Подготовка к включению:										
а)	8-6715 15-04-I п.18-058 15-04-II п.I-416	Кнопки управления типа КЕ-011-У3	шт.	9	I,0	9,0	I,5+ +I,0= =2,5	I,23	0,47	23	II	4
б)	8-6707 15-04-I п.09-097 15-04-II п.I-427	Выключателя малоамперного типа "тумблер" ТШ-2	"	I	0,6	0,6	0,3+ +0,8= =1,10	0,66	0,27	I	I	-
3.	8-6646 15-04 ч.II п.I-090	Шкаф управления типа Я У9 0643	шт.	I	4,0	4,0	30,0	5,46	I,99	30	5	2
		Подготовка к включению:										
а)	8-6727 15-04-I п.04-165 15-04-II п.I-354	Пускателя магнитного типа ПМЕ-221	шт.	I	2,0	2,0	3,5+ +3,5= =7,0	2,48	0,73	7	2	I
б)	8-6731 15-04-I п.12-163 15-04-II п.I-400	Реле промежуточного типа РЭ-21	"	I	0,9	0,9	3,95+ +3,0= =6,95	I,27	0,46	7	I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
в)	8-6687 I5-04-I п.03-I06 I5-04-II п.I-348	Предохранителя типа Ц-27	шт.	I	0,4	0,4	I,35+ +I,0= =2,35	0,58	0,22	2	I	-	
г)	8-6707 I5-04-I п.06-I34 I5-04-II п.I-33I	Переключателя пакетного типа ПШМ-I-I0/H_2	"	I	0,6	0,6	0,45+ +0,80= =I,25	0,66	0,27	I	I	-	
4.	8-6646 I5-04-I п.I-083	Шкаф управления типа ЯУЭ-043I	шт.	I	4,0	4,0	I9,0	5,46	I,99	I9	5	2	
		Подготовка к включению:											
а)	8-67I5 I5-04-I п.I8-058 I5-04-II п.I-4I8	Кнопки управления типа КЕ-0IIУ3	шт.	6	I,0	6,0	I,5+ +I,0= =2,5	I,23	0,47	I5	7	3	
5.	8-7088 I5-05 ч.I п.II-0I6	Трансформатор понизительный I ква, типа ОС-I	шт.	I	2,72	2,72	27,0	3,3I	I,I7	27	3	I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	8-7I03	Щиток освещения типа ОЩВ-6	I00 шт.	0,0I	492,0	4,92	-	4II,0	2I4,0	-	4	2
7.	I5-04-II доп.6 п.2-953	Стоимость щитка освещения т.ОЩВ-6	шт.	I				29,0			29	
8.	8-627I I5-04-I п.04-002	Пускатель магнитный типа ПА-32I	шт.	3	4,0	I2,0	I0,40	7,6I	I,79	3I	23	5
9.	8-I225 I6-0I п.4-I98	Выпрямительное устройство типа ВСА-5А	шт.	I	I2,0	I2,0	56,4	II	5,4	56	II	5
I0.	8-8I45 57-07-2 п.3-03	Темнитель света типа ТС-6М	шт.	I	20,0	20,0	I22,5	23,5	7,2	I23	24	7
II.	8-6246 I5-04-I п.I8-II5	Пост кнопочный типа ПКЕ 222-2У3	шт.	3	I,0	3,0	3,20	I,86	0,7	I0	6	2
I2.	8-5973	Выключатель герметический трехполюсный типа ПВ3-60	шт.	I	4,0	4,0	-	4,48	I,87	-	4	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3.	I5-04-I п.06-033	Стоимость выключателя типа ГПВЗ-60	шт.	I				9,0			9	
I4.	8-6326	Выключатель малоамперный типа ТПI-2	шт.	2	3,0	6,0	-	3,49	I,36	-	7	3
I5.	I5-04-I п.09-098	Стоимость выключателя ТПI-2	шт.	2				0,30			I	
I6.	8-850	Звонок типа ЗВП-220	шт.	I	2,00	2,0	-	I,29	0,7I	-	I	I
I7.	I6-02 п.54-0I4	Стоимость звонка типа ЗВП-220	шт.	I				2,05			2	
I8.	I0-705I	Звонок громкого боя типа МЗ-I	шт.	I	2,0	2,0	-	I,96	I,08	-	2	I
I9.	I6-02 п.05-0I52	Стоимость звонка типа МЗ-I	шт.	I				3,80			4	
20.	8-2792	Коробка соединительная типа КСК-8	шт.	2	4,0	8,0	-	4,97	I,83	-	I0	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2I.	8-437I	Затягивание провода марки ПВ-2,5 мм2 в проложенные трубы	I00 м.	4,60	6,0	27,6	-	6,86	2,69	-	32	I2
22.	8-4372	То же, сеч. 6 мм2	"	I,80	8,0	I4,4		8,49	3,35		I5	6
23.	8-437I	То же, марки АПВ сеч. 2,5 мм2	I00 м.	I,40	6,0	8,4	-	6,86	2,69	-	I0	4
24.	8-4373	То же, сеч. I0 мм2	"	I,I0	I0,0	II,0	-	I2,6	4,82	-	I4	5
25.	Ц.I,ч.У стр.222 п.200	Стоимость провода марки ПВ сеч. 2,5 мм2	км.	0,474				48,6			23	
26.	-"- п.202	То же, сеч. 6 мм2	"	0,I85				96,9			I8	
27.	Ц.I,ч.У сбр.222 п.I86	Стоимость провода марки АПВ сеч. 2,5 мм2	км.	0,I44				29,2			4	
28.	-"- п.I89	То же, сеч. I0 мм2	"	0,II3				78,7			9	
29.	8-428I	Прокладка трубы электросварной диам. 25хI,8	I00м.	I,80	37,0	66,6	-	40.9	I5,7	-	74	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.	8-4282	То же, диам. 30х2,2	100 м.	0,20	38,0	7,6	-	43,2	15,8	-	9	3
31.	8-4282	То же, диам. 36х2,2	"	0,20	38,0	7,6	-	43,2	15,8	-	9	3
32.	8-4360	Прокладка металлорукава РЗ-ЦХ-20	100 м.	0,15	29,0	4,35	-	48,7	12,6	-	7	2
33.	Ц.1,ч.1 п.177 обр. 106	Стоимость трубы электросварной диам. 25 х 1,8	м.	185,4				0,32			59	
34.	-"- п.182	То же, диам. 30 х 2,2	м.	20,6				0,37			8	
35.	-"- п.187	То же, диам. 36 х 2,2	"	20,6				0,41			8	
36.	24-16-49 п.1-054	Стоимость металлорукава РЗ-ЦХ-20	м.	15,45				0,25			4	
		Итого:	руб.							607	520	124
		Затраты труда	ч/час			284,89						
		Запчасти 2%	руб.							13		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Тара, упаковка - I%	руб.							6		
		Итого:	руб.							626		
		Транспортные расходы 3,4%	руб.							2I		
		Итого:	"							647		
		Комплектация 0,7%	"							5		
		Итого:	"							652		
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.							8		
		Итого:	"							660		
		Плановые накопления 6%	"								3I	
		Итого:	"							660	55I	I24
		Всего по смете (гр. II+I2)	руб.								I2II	

Составила: Питомкина И.Бирюкова

СМЕТА № 9

на приобретение и монтаже механического оборудования сцены

Сметная стоимость 7,003 тыс.руб.
в т.ч оборудование 3,508
монтаж 3,495

Составлен в ценах 1969г. на основании спецификации к рабочим чертежам

№№ пп	Наименов. прейскур. №№ позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда ч/час единицы: един. обор. брутто	Затраты труда ч/час единицы: един. обор. нетто	Затраты труда ч/час общий: общий брутто	Затраты труда ч/час общий: общий нетто	Сметная стоимость в рублях единицы: обор.	Сметная стоимость в рублях единицы: монтаж. всего	Сметная стоимость в рублях единицы: раб. в т.ч з/пл.	Сметная стоимость в рублях общая: обор.	Сметная стоимость в рублях общая: монтаж. всего	Сметная стоимость в рублях общая: раб. в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6		7		8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование												
I.	29-07-0I п.4I	Блок I-но ручьевой	шт	I6					I3			208	208	
2.	-"-п.42	Блок 2-х ручьевой	"	I6					I4			224	224	
3.	-"-п.43	Блок 3-х ручьевой	"	I6					I4			224	224	
4.	-"-п.44	Блок 4-х ручьевой	"	I9					I6			304	304	
5.	-"-п.45	Блок 5-ти ручьевой угловой	"	I3					I7			22I	22I	

15964-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	-"-п.46	Блок Iно ручьевой угловой	шт	I3			I3			I69	I69	
7.	29-68	Монтаж блоков	к-т	9				3,3	I,9		30	I7
8.	29-07-0I п.82 29-I34	Стяжка	шт	40			3,I	0,8	0,5	I24	32	20
9.		Занавес поплавный:	к-т	I								
а)	28-0I-0I доп.3 29-I03	Дорога с блоками	"	I			3I5	I3	7,6	3I5	I3	8
б)	29-07-0I п.55 29-278	Каретки занавеса ведущие	шт	4			I5,5	0,3	0,2	62	I	I
в)	29-07-0I п.56 29-278	То же, ведомые	"	50			I4,5	0,3	0,2	725	I5	I0
I0.	29-07-0I п.68 29-80	Противовес 300кг (рамы) грузы	"	I3			53	3,7	2,I	689	48	27
			т	5,3			-	5,8	3,4	3	3I	I8
		Киноэкран										
	3I-У-I29	Монтаж полотна (в стоимости монтажа учтено полотно экрана)	м2	36			-	6,36	0,8	-	229	29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	3I-У-I3I	Обрамление экрана	м3	I0			-	I2,6	I,9	-	I26	I90
	3I-У-I25	Каркас экрана	"	36			-	2,92	0,87	-	87	3I
I2.	ЦI.ч.I стр.I04 29-II2	Штанга длина II,5м из газоводопроводных труб	м	II5				I,3I	-	-	I5I	
			шт	I0				2,I	I,2	-	2I	I2
I3.	29-2I8	Навеска стального каната	к-т	2				45,5	22,4	-	0,I	45
I4.	29-266	Навеска пенькового каната	"	I6				I2,7	6,8	-	203	I09
I5.	29-07-0I п.65 29-I06	Подвеска штанги	шт	40			I,20	0,4	0,2	48	I6	8
I6.	29-376	Опробование занавеса	к-т	I			-	28,6	I6,8	-	29	I7
		ИТОГО:								33I3	II23	37I
		Транспортные расходы 3,6%								II9		
		Итого								3432		
		Тара, упаковка I%								34		
		Итого								3466		
		Заготовительно-складские расходы I,2%								42		
		Итого:								3508		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Плановые накопления 6%									67	
		Итого:								3508	II90	
		Затраты труда	ч/час									
		П. Материалы:										
I.	ЦI.ч.У стр.470	Канат 4,8-I60-I	I0м	83,2				0,36			30	
2.	0-58	Канат пеньковый 23,9	кг	I40				4,I3			578	
		Итого:									608	
		Плановые накопления 6%									36	
		Итого:									644	
		Ш. Металлоконструкции										
I.	ЦI.ч.П стр.92 I3-455	Штанкетная площадка	т	3,5				272 I8,I	I6,6	-	952 63	58
2.	-"- I3-509	Направляющие противовесов	т	I,45				272	-	-	394	
			м	26I				0,9I	0,90	-	38	35
		Итого:									I447	93
		Накладные расходы 8,3%									I20	
		Итого:									I567	
		Плановые накопления 6%									94	
		Итого:									I66I	

Затраты труда ч/час

СВОДКА ЗАТРАТ

I. Оборудование	3508	
II. Монтажные работы		
а) монтаж оборудования		II90
б) материалы		644
в) стоимость и монтаж м/к		I66I
Итого монтаж		3495
Всего по смете:		7003

Составил: Порфирьев

С М Е Т А № IO

на приобретение и монтаж оборудования
кинотехнологии

Сметная стоимость IO,506 тыс.руб.
в т.ч оборудование 9,009
монтаж I,497

Составлен в ценах I969г. на основании спецификации к р.ч лист КТ-I

№№ пп	Наименов. прейскур. ценника и №№ позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Затраты труда ч/час единица	Затраты труда ч/час общий	Сметная стоимость в рублях единицы обо-руд.	Сметная стоимость в рублях единицы монтаж. всего	раб. в т.ч з/пл.	Сметная стоимость в рублях общая обо-руд.	Сметная стоимость в рублях общая монтаж. всего	раб. в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы										
I.	28-0I-80 д.I п. 3I-У-93	Кинопроектов с ксеноновой лампой, 23КПК	шт	2	80	I60	I700	0,82х80	0,30х80	3400	I32	48
2.	I7-05 доп.	Объектив IIOмм для широкоэкранных фильмов ОКП4-IIO-I	"	2			250			500		
3.	-"-	Объектив 70мм для кашетированных фильмов ОКП6-70-I	"	2			I50			300		

159644-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	-"-	Объектив для обычных фильмов ОКП5-90-I	"	2			I50			300		
5.	28-0I-80 п.2-047 примен. 3I-У-2	Распределительное устройство 5I-РУК-I60-380	к-т	I	23Ix 0,I3	30,03	470	20Ix 0,I3	88,4x 0,I3	470	26	II
6.	28-0I-80 п.2-038 3I-У-32	Выпрямитель 50ВУК-I20	"	2	27	54	550	2,95xI, 3	2x 3	II00	I8	7
7.	-"- п.2-048 3I-У-56	Пульт дистанционного управления 55-ПДУ-I	"	2	I7,94	35,88	29	I6,I3	8,50	58	32	I7
8.	-"- п.2-059 3I-У-44	Комплект противопожарных заслонок I6КПЗ-2 на два поста	к-т	I	46,52	46,52	2I0	49,2	20,45	2I0	49	20
9.	28-0I-0I п.I28 3I-У-I78	Устройство автоматизации кинопоказа АКП-6	"	I	I9I	I9I	600	245	I38	600	245	I38
I0.	28-0I-0I 3I-30I	Фильмостат для хранения 35мм фильмокопий ФС-I0	шт	2	5	I0	32	3,85	2,06	64	8	4

Ал. № 261-12-173

-157-

I5964-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II.	28-0I-80 п.2-070 3I-304	Пресс для склейки 35мм кинопленки 35ПКС	шт	I	3	3	II	2,7I	I,40	II	3	I
I2.	I7-05 доп.	Лупа контроля перфорации СО-30I-I	"	I			2,70			3		
I3.	05-08 п.I-07	Коврик резиновый 500х500мм	кг	20			0,62			I2		
I4.	8-70I5	Установка светильника БУН-60М	I00шт	0,02	I6I	3,22	-	I93	70,I		4	I
I5.	8-7008	Установка штепсельной розетки	"	0,02	92	I,84	-	I59	39,9	-	3	I
I6.	28-0I-0I п.I46 3I-У-I67	Автоперематыватель 35П-5М	шт	I	608х 0,07	42,56	I90	472х 0,07	27Iх 0,07	I90	33	I9
I7.	8-5990	Установка розетки с заземляющим устройством контактом	"	I	I	I	-	I,76	0,69	-	2	I
I8.	05-08	Галоши электротехнические	пар	I			I,80			2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3
I9.	05-08 п.I-08	Перчатки электротехнические	шт	I			0,43					
20.	Пр-т 092	Очки защитные	шт	I			I,50			2		
2I.	24-02 п.3-0I3	Огнетушитель ОУ-5	"	3			I0			30		
22.	36-0I-0I	Стул подъемный для киномеханика	"	2			30			60		
23.	28-02-22	Медицинский шкаф	"	I			60			60		
24.	I7-0I 02-I50	Электроизмерительный прибор ТТ-4	шт	I			36			36		
25.	8-428I	Прокладка труб водогазопроводных диам.I5мм	I00м	3,0	37	III	-	40,9	I5,7 -		I23	47
26.	8-428I	То же, 20мм	"	I,3	37	48,I	-	40,9	I5,7 -		53	20
27.	8-428I	То же, 25мм	"	0,4	37	I4,8	-	40,9	I5,7 -		I6	6
28.	8-4282	То же, 32мм	"	0,2	38	7,6	-	43,2	I5,8 -		9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	8-4360	То же, металлорукава диам. I5мм	"	0,I0	29	2,9	-	48,7	I2,6	-	5	I
30.	8-437I	Прокладка провода ПГВ-500 сечением I,5 кв.мм	I00м	I3,0	6	78	-	6,86	2,69	-	89	35
3I.	8-437I	То же, сеч. 2,5кв.мм	"	I,0	6	6	-	6,86	2,69	-	7	3
32.	8-4372	То же, сеч. 4 кв.мм	"	2,0	8	I6	-	8,49	3,35	-	I7	7
33.	8-4374	То же, сеч. 35кв.мм	"	0,7	I4	9,8	-	I5,3	6,03	-	II	4
34.	8-437I	То же, провода ШОВЗ сеч. 0,35 кв.мм	"	3,0	6	I8	-	6,86	2,69	-	2I	8
35.	Доп.№3 28-0I-0I 3I-У-I34	Лебедка предэкранного занавеса ЛПЗ-I с комплектом дороги	шт	2	96	I92	550	I0I	39,7	II00	202	79
		Итого:								8508	II08	48I
		Транспортные расходы 3,6%								306		
		Итого:								88I4		
		Тара, упаковка I%								88		
		Итого:								8902		
		Заготовительно-складские расходы I,2%								I07		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Итого:								9009	II08	
		Плановые накопления 6%									66	
		Итого:								9009	II74	48I
		Затраты труда	ч/час			I083,25						
		П. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	ЦI.ч.У стр.302	Светильник БУН-60М	шт	2				I,4I			3	
2.	-"-стр.34I	Розетка с заземляющим контактом	"	I				2,63			3	
3.	-"-п.352	Коробка У-395	"	5				0,843			4	
4.	-"-	Коробка У-784	"	5				0,843			4	
5.	-"-стр.352	Коробка ПК-20	"	I0				I,0I			I0	
6.	-"-	Коробка ПК-30	"	6				I,0I			6	
7.	-"-стр.354	Наконечник переходной НП-I	"	2				0,892			2	
8.	-"-	То же, НП-3/4	"	2				0,7I7			I	
9.	ЦI.ч.У стр.224	Провод ПГВ-500 сеч. I,5 кв.мм	I000м	I,34				35,6			48	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0.-"-		То же, 2,5 кв.мм	"	0,I03				58			6	
II.-"-		То же, 4,0 кв.мм	"	0,206				80,6			I7	
I2.-"-		То же, 35кв.мм	"	0,072				536			39	
I3.I5-09 таб.296 Ш.ч.У таб.3		Провод ШОВЗ сечением 0,35 кв.мм Цена:44хI.099	"	0,309				48,36			I5	
I4.Ш.ч.I стр.I04		Трубы стальные водогазопроводные диам.I5мм	м	309				0,25			77	
I5.-"-		То же. 20мм	"	I34				0,30			40	
I6.-"-		То же, 25мм	"	4I,2				0,4I			I7	
I7.-"-		То же, 32мм	м	20,6				0,52			II	
I8.24-I6-49 ЦI.ч.У таб.I2		Металлорукав РЗ-АП-Х Ду=I5мм Цена:0,I4хI,076	"	I0,3				0,I5			2	
		ИТОГО:	руб								305	
		Плановые накопления 6%									I8	

Ал. IУ 261-12-173
-/62-
I5944-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по разделу									323	
		СВОДКА ЗАТРАТ										
		I. Оборудование								9009		
		2. Монтажные работы										
		а) монтаж									II74	
		б) материалы									323	
		Итого монтаж									I497	
		Всего по смете									I0506	
		Затраты труда	ч/час			I083,25						

/ Составил: Д.Порфирьев

С М Е Т А № II

на приобретение и монтаж оборудования звукоаппаратной

Сметная стоимость 2,399 тыс.руб.
в т.ч оборудование I,634
монтаж 0,765

Составлен в ценах I969г. на основании спецификации к рч лист ЭТ-2

№№ пп	Наименов. прейскур. №№ ценника и №№ позиц.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Вес в тоннах ед. об. брутто	Вес в тоннах ед. нетто	Вес в тоннах общий брутто	Вес в тоннах общий нетто	Сметная стоимость в рублях единицы об-руд.	Сметная стоимость в рублях единицы монтаж.раб. всего	Сметная стоимость в рублях единицы монтаж.раб. в т.ч з/пл.	Сметная стоимость в рублях общая об-руд.	Сметная стоимость в рублях общая монтаж.раб. всего	Сметная стоимость в рублях общая монтаж.раб. в т.ч з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3		
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	28-0I-80 п.2-080 3I-У-I44	Звуковоспроизводящая аппаратура "Звук" 4х х25К	ком	I	474х 0,3	I42,2	3700х I,I07	470х 0,3	230х 0,3	96	I4I	69		
2.	Пр-т МТ-092	Магнитофон "Тембр"2	шт	3			280х I,I07			930				
3.	-"-	Электропроигрывающее устройство П ЭПУ-50	"	I			200х I,I07			22I				

15964-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	28-01-80 I-042	Микрофон динамический МД-52А	шт	5			37х I,I07			205		
5.	56-01-06	Стол канцелярский	шт	2			82х I,I07			I82		
6.	8-428I	Прокладка труб водогазопроводных диам. I5мм	I00м	I,3	37	48,I		40,9	I5,7		53	20
7.	8-428I	То же, 20мм	"	2,3	37	8,5I		40,9	I5,7		94	36
8.	8-428I	То же, 25мм	"	0,I0	37	3,7	-	40,9	I5,7	-	4	2
9.	8-437I	Прокладка шнура ШОВЗ сеч. I,5 кв.мм	"	I0,0	6	60	-	6,86	2,69	-	69	27
I0.	8-437I	То же, провода ПГВ-500 сеч. I,5 кв.мм	"	II,0	6	66	-	6,86	2,69	-	75	30
II.	8-437I	То же, сеч. 2,5 кв.мм	"	0,7	6	4,2	-	6,86	2,69	-	5	2
I2.	8-4372	То же, сеч. 4 кв.мм	"	0,3	8	2,4	-	8,49	3,35	-	3	I
I3.	8-47I8	Заземление внутри помещения каталкой стальной диам. 4мм	I00м	0,3	40	I2	-	54,7	I7,I	-	I6	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	8-47I6	То же, шина стальная сечением 4х40мм	"	0,2	38	7,6	-	65,2	I5,8	-	I3	3
		Итого:								I634	473	I95
		Плановые накопления 6%									28	
		Итого:				354,7I				I634	50I	I95
		П. Материалы, не учтенные в монтаже										
I.	I5-09 таб.296 ЦI.ч.У таб.3	Шнур ШОВЗ сеч.0,35кв.мм Цена:44хI,099	I000м	I,03				48,36			50	
2.	ЦI.ч.У стр.224	Провод ПГВ-500 сеч.I,5 кв.мм	"	I,I3				35,6			40	
3.	-"-	То же, сеч. 2,5 кв.мм	"	0,072				58			4	
4.	-"-	То же, сеч. 4 кв.мм	"	0,03I				80,6			2	
5.	ЦI.ч.I стр.I04	Трубы водогазопроводные диам. I5мм	м	I34				0,25			34	
6.	-"-	То же, 20мм	"	237				0,30			7I	
7.	-"-	То же, 25мм	"	I0,3				0,4I			4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	ЦI.ч.У стр.352	Протяжная коробка ПК-30	шт	6				I,0I			6	
9.	-"-	То же, ПК-20	"	6				I,0I			6	
I0.	-"-	Коробка ответвительная У-784	"	20				0,843			I7	
II.	-"-стр.350	То же, У-I96	"	20				0,589			I2	
I2.	-"-стр.352	То же, УК-2П	"	I0				0,295			3	
		Итого:									249	
		Плановые накопления 6%									I5	
		Итого:									264	
		ИТОГО по смете								I634	765	I95
		ВСЕГО по смете									2399	
		Затраты труда	ч/час			354,7I						

/ Составил: [signature] Д.Порфирьев

С М Е Т А № I2

на приобретение и монтаж оборудования и инвентаря клуба на 400 мест.

Составлена в ценах I969г. Стоимость по смете 32315 р.

№ № пп	Обоснован. прин.един. сметн.стоим.или № № един.расц.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость в рублях: един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
	Сборник сметных норм затрат и типовых наборов оборудован. том2вып.I таб.I	I. Мебель	мест	400	-	I50I2
		II.Оборудование технологическое	"	400	-	I658
		в том числе:				
		а) монтируемое	"	400	-	536
		в т.ч.монтаж	"	400	-	22
		б) немонтируемое	"	400	-	II22
		Ш.Инвентарь	"	400	-	I2972
		IУ.Противопожарный инвентарь	"	400	-	I334
		У. Установка кресел	"	400	-	I024
		ИТОГО:	руб	-	-	32000
	Тех.ч п.I0	Сборка немонтируемого оборудования и инвентаря - I% (32000-536)x0,0I	руб			3I5
		ИТОГО:	"			32315
	Тех.ч п.I3	Возврат от реализации тары - 0,75%	"			242

Составил: Д.Порфирьев

№№ пп	Марка издел.	Вес в т	Объем в м3	Трансп. расходы за 1т груза	Оптов. цена руб/шт	Трансп. расходы за изд.	Тара и реквиз. 0,55р.	Итого	Загот. склад. расх. 2%	Сметн. цена руб/шт	Компл. столяр. изделий	Сметн. стоим. компл. издел.	Всего сметная стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Н-64.I9к	4,I58	357	6,04	I68,I4	25,II	I,96	I95,2I	3,90	I99,II			
2.	Н-64.I4-3к	3,05	2,62	6,04	I23,06	I8,42	I,44	I42,92	2,86	I45,78			
3.	Н-64.6к	I,4I3	I,2I	6,04	57,26	8,53	0,67	66,46	I,33	67,79			
4.	Н-60.I9	3,655	3,02	6,04	I60,72	22,08	I,66	I84,46	3,69	I88,I5			
5.	Н-45.I9к	2,70	2,53	6,04	II8,44	I6,3I	I,39	I36,I4	2,72	I38,86			
6.	Н-40.I9к	2,483	2,I3	6,04	I04,72	I5,0	I,I7	I20,89	2,42	I23,3I			
7.	Н-32.I4-2к	I,50	I,29	6,04	6I,60	9,06	0,7I	7I,37	I,43	72,80			
8.	Н-8.I9-Iк	0,45	0,39	6,04	20,58	2,72	0,2I	23,5I	0,47	23,98			
9.	Н-I6.I9-Iк	0,986	0,844	6,04	4I,58	5,96	0,46	48,0	0,96	48,96			
I0.	Н-I3.I4-Iк	0,36	0,3I	6,04	24,52	2,I7	0,I7	26,86	0,54	27,40			
II.	Н-8.26-Iк	0,655	0,56	6,04	29,58	3,96	0,3I	33,85	0,68	34,53			
I2.	НТ-30.33	3,69	3,34	6,04	I55,3I	22,29	I,84	I79,44	3,59	I83,03			
I3.	НТ-30.33-I	I,983	I,79	6,04	86,96	II,98	0,98	99,92	2,0	I0I,92	6,69/ 8,40	66,II/ 75,69	I74,72с/ I86,0I
I4.	НТ-30.33-2	3,287	3,0	6,04	I[illegible]0,75	I9,85	I,65	I42,25	2,85	I45,I0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5.	НТ-30.33-4	2,72	2,47	6,04	II5,94	I6,43	I,36	I33,73	2,67	I36,40	5,43/ 6,74	43,II/ 48,0I	I84,94с/ I9I,I5
I6.	НТ-I2-33	I,709	I,56	6,04	6I,85	I0,32	0,86	73,03	I,46	74,49			
I7.	НТУ-30-33	3,849	3,48	6,04	I7I,I2	23,25	I,9I	I96,28	3,93	200,2I			
I8.	НТУ-30-33л	3.849	3,48	6,04	I7I,I2	23,25	I,9I	I96,28	3,93	200,2I			
I9/20	НТУ-30-33-I/Iл	2.289	2,02	6,04	I05,40	I3,83	I,II	I20,34	2,40	I22,74	6,69/ 8,40	66,II/ 75,69	I95,54с/ 206,83
2I.	НПТ-60.8	I,58	I,47	6,04	74,06	9,54	0,8I	84,4I	I,69	86,I0			
22.	НПТ-60.8л	I,58	I,47	6,04	74,06	9,54	0,8I	84,4I	I,69	86,I0			
23.	НПТ-5I.8	I,3I9	I,25	6,04	59,92	7,97	0,69	68,58	I,37	69,95			
24.	К-84.4к	3,20	I,34	5,4I	I3I,I4	I7,3I	0,74	I49,I9	2,98	I52,I7			
25.	К-84.4-Iк	3,24	I,35	5,4I	I5I,88	I7,53	0,74	I70,I5	3,40	I73,55			
26.	К-84.4-2к	3,20	I,34	5,4I	I35,7I	I7,3I	0,74	I53,76	3,08	I56,84			
27.	П-42.8к	2,I75	0,87	4,4I	54,58	9,59	0,48	64,65	I,30	65,95			
28.	П-39.8к	2,05	0,82	4,4I	5I,58	9,04	0,45	6I,07	I,22	62,29			
29.	Р-64.4к	I,55	0,62	5,38	64,22	8,34	0,34	72,9	I,46	74,36			
30.	Р-64.4-I	I,55	0,62	5,38	64,22	8,34	0,34	72,9	I,46	74,36			
3I.	Р-60.4к	I,45	0,58	5,38	59,3I	7,80	0,32	67,43	I,35	68,78			
32.	ЗБГП-I5-I	7,90	3,I4	5,52	306,85	43,6I	I,73	352,I9	7,04	359,23			

Сметные цены комплектующих изделий

№№ пп	Марка изделий	ОС2I-I2в / ОР2I-I2в ЦIчП к-во	ОС2I-I2в / ОР2I-I2в II,70 / I3,20 стоим.	ОС-2I-2Iв / ОР-2I-2Iв ЦI.чП стр.I46 к-во	ОС-2I-2Iв / ОР-2I-2Iв I0,I0 / II,80 стоим.	Остекление окон 3-хмм стеклом пр-нт07-27 к-во	Остекление окон 3-хмм стеклом пр-нт07-27 цена 3,72	Приборы оконные двустворчатые к-во	Приборы оконные двустворчатые цена 2,8I / 5,02
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	НТУ-30.33-I	-	-	4,24	42,82	4,24	I5,77	I	2,8I
2.	НТУ-30.33-I	-	-	4,25	50,I5	4,25	I5,8I	I	5,02
3.	НТ-30-33-I	-	-						
4.	НТ-30.33-4	2,42	28,3I	-	-	2,42	?9,0	-	-
		2,43	32,08	-	-	2,43	9,04	-	-

Приборы оконные одностворчатые		Подоконные доски шир. 270мм		Сливы оцинкован.		Наличники		Сметная стоим.
к-во	Цена $\frac{1,41}{2,50}$	м	1,07	м2	1,10	п/м	0,16	руб/шт
11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	3,04	3,25	0,43	0,47	6,18	0,99	66,11
-	-	3,04	3,25	0,43	0,47	6,17	0,99	75,69
1	1,41	3,04	3,25	0,26	0,29	5,29	0,85	43,11
1	2,50	3,04	3,25	0,26	0,29	5,29	0,85	48,01

Серия 25

Калькуляция сметных цен

№№ пп	Марка изделий	Вес изделия	Объем м3	Транспорт расходы на 1 т груза	Оптовая цена руб/шт	Транспорт. расходы на изделие	Тара и реквиз. 0,55р. за 1м3	Итого	Заготов. склад. расходы 2%		Сметная стоим. руб/шт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1.	Ц-64.14к	4,30	2,64	6,04	100,74	25,97	1,45	128,16	2,56		130,72
2.	Ц-32.14к	2,15	1,32	6,04	49,91	12,99	0,73	63,23	1,27		64,90
3.	Ц-32.14-2К	1,74	1,07	6,04	42,00	10,51	0,59	53,10	1,06		54,16
4.	Н8-14.1к	0,36	0,31	6,04	15,26	2,17	0,17	17,60	0,35		17,95
5.	ЦТ-30.20	3,083	1,99	6,04	81,52	18,62	1,09	101,23	2,02		103,25
6.	ЦТ-30.20-1	2,18	1,41	6,04	59,02	13,17	0,78	72,97	1,46		74,43
7.	ЦТ-12.20	1,127	0,73	6,04	27,26	6,81	0,40	34,47	0,69		35,16
8.	ЦТУ-30.20	3,267	2,11	6,04	89,87	19,73	1,16	110,76	2,22		112,98
9.	ЦТУ-30.20к	3,267	2,11	6,04	89,87	19,73	1,16	110,76	2,22		112,98
10.	Ф-22.22-7к	4,25	1,70	2,51	74,59	10,67	0,94	86,20	1,72		87,92
11.	В-32.2	0,535	0,134	2,55	8,75	1,36	0,07	10,18	0,20		10,38
12.	В-64.2	0,65	0,26	2,55	17,35	1,66	0,14	19,15	0,38		19,53
13.	В-60.18/1	4,05	1,62	4,50	67,12	18,23	0,89	86,24	1,72		87,96
14.	В-30.18	1,50	0,6	4,50	25,01	6,75	0,33	32,09	0,64		32,73

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	В-30.I8-2к	2,05	0,82	4,50	33,92	9,23	0,45	43,60	0,87	44,47
I6.	В-I0.I8к	0,7	0,28	3,72	II,75	2,60	0,I5	I4,50	0,29	I4,79
I7.	ВТ-6,25-Iк	0,6	0,24	3,72	I0,56	2,23	0,I3	I2,92	0,26	I3,I8
I8.	В-30.30к	3,65	I,46	4,50	60,59	I6,42	0,80	77,8I	I,56	79,37
I9.	В-30.30-Iк	I,90	0,76	4,50	33,66	8,55	0,42	42,63	0,85	43,48
20.	В-30.30-2к	2,925	I,I7	4,50	48,5I	I3,I6	0,64	62,3I	I,25	63,56
2I.	В-30.30-3к	3,49	I,4I	4,50	47,I2	I4,63	0,78	62,53	I,25	63,78
22.	В-30.30-4	3,25	I,30	4,50	54,25	I4,63	0,72	69,60	I,39	70,99
23.	В-9.30	I,08	0,45	3,72	20,06	4,02	0,25	24,33	0,49	24,82
24.	В-30.30-5	3,I4	I,26	4,50	52,34	I4,I3	0,69	67,I6	I,34	68,50
25.	В-30.30-I3	3,54	I,4I5	4,50	58,74	I5,93	0,78	75,45	I,5I	76,96

Серия 25 Сметные цены

Гипсобетонные перегородки

№ пп	Марка изделий	Длина м	Толщина см	Площ.за вычетом проемов м2	Площ. проем. м2	Сборник доп.к ЕРЕР вып.I	Стоим. руб/м2	Стоим. без доплат. руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ПП-3I,30	3,0	8	9,33	-	п.369	2,96	27,62
2.	ПП-30.30	3,0	8	0,09	-	п.369	2,96	26,9I
3.	ПП-30.30-I	3,0	8	7,0	2,09	"	2,96	20,72
4.	Влагостойкие					Ш.чI п.37I		
	ПС-34	3,38	8	I0,24	-	"	3,5I	35,94
5.	ПС-30	3,0	8	9,09	-	"	3,5I	3I,9I
6.	ПС-25	2,45	8	7,42	-	"	3,5I	26,06
7.	ПС-25.I	2,45	8	5,55	I,87	"	3,5I	I9,48
8.	ПС-20	2,0	8	6,06	-	"	3,5I	2I,27
9.	ПС-I5	I,48	8	4,48	-	"	3,5I	I5,72
I0.	ПС-I5.I	I,48	8	2,6I	I,87	"	3,5I	9,I6
II.	ПС-I5.2	I,48	8	3,03	I,45	"	3,5I	I0,64
I2.	ПС-9	0,89	8	2,70	"	"	3,5I	9,48
I3.	ПС-6	0,59	8	I,79	-	"	3,5I	6,28
I4.	ПС-30.I	3,0	8	7,22	I,87	"	3,5I	25,34

Оплата на проемы за I м2 изделия		Доплата на скрыт. электропроводку на изделие		Доплата подготовка под окраску за Iм2 с 2-х сторон	На изделие	Сметная стоимость с доплатами руб/шт	Справочн. площадь м2
I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
-	-	-	-	+0,20	I,87	29,49	9,33
-	-	-	-	+0,20	I,82	28,73	9,09
I,0	2,09	-	-	+0,20	I,40	24,2I	9,09
-	-	-	-	+0,20	2,05	37,99	I0,24
-	-	-	-	+0,20	I,82	33,73	9,09
-	-	-	-	+0,20	I,48	27,54	7,42
I,0	I,87	-	-	+0,20	I,I0	22,45	7,42
-	-	-	-	+0,20	I,2I	22,48	6,06
-	-	-	-	+0,20	0,89	I6,6I	4,48
I,0	I,87	-	-	+0,20	0,52	II,53	4,48
I,0	I,45	-	-	+0,20	0,6I	I2,70	4,48
-	-	-	-	+0,20	0,54	I0,02	2,70
-	-	-	-	+0,20	0,36	6,64	I,79
I,0	I,87	-	-	+0,20	I,44	26,65	9,09

Керамзитобетонные перегородки
Серия 25
Сметные цены

№ пп	Марка издел.	Вес изделия в т	Объем в м3	Трансп. за 1т груза	Оптов. цена руб/шт	Трансп. расходы за изделие	Тара и реквизит 0,55руб за 1 м3	Итого	Заготов. склад. расходы 2%	Сметная стоим. руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ПП-3I-30	I,05	0,75	4,50	42,45	4,73	0,4I	47,59	0,95	48,54
2.	ПП-30.30	I,02	0,73	3,72	4I,36	3,79	0,40	45,55	0,9I	46,46
3.	ПП-30.30-I	0,8	0,57	3,72	3I,99	2,98	0,3I	35,28	0,7I	35,99
4.	ПС-34	I,I5	0,82	4,50	46,60	5,I8	0,45	52,23	I,04	53,27
5.	ПС-30	I,022	0,73	3,72	4I,36	3,80	0,40	45,56	0,9I	46,47
6.	ПС-25	0,854	0,6I	3,72	33,78	3,I8	0,34	37,30	0,75	38,05
7.	ПС-25-I	0,644	0,46	3,72	25,34	2,40	0,25	27,99	0,56	28,55
8.	ПС-20	0,638	0,485	3,72	27,57	2,37	0,27	30,2I	0,60	30,8I
9.	ПС-I5	0,49	0,36	3,72	20,38	I,82	0,20	22,40	0,45	22,85
I0.	ПС-I5-I	0,294	0,2I	3,72	II,97	I,09	0,I2	I3,I8	0,26	I3,44
II.	ПС-I5.2	0,35	0,25	3,72	I3,88	I,30	0,I4	I5,32	0,3I	I5,63
I2.	ПС-9	0,3I	0,22	3,72	I2,29	I,I5	0,I2	I0,27	0,2I	I0,48
I3.	ПС-6	0,I96	0,I4	3,72	8,I4	0,73	0,08	8,95	0,I8	9,I3
I4.	ПС-30.I	0,8I2	0,58	3,72	32,94	3,02	0,32	36,28	0,73	37,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
Лестничные марши и площадки										
	ПР-I5-4к	0,52	0,02I	2,93	I,59	I,52	0,0I	3,I2	0,06	3,I8
I5.	ЛМ-33.I5к	2,383	0,953	3,47	33,7I	8,27	0,52	42,50	0,85	43,35
I6.	ЛП-30.I6к	I,53	0,697	2,90	36,74	4,44	0,38	4I,56	0,83	42,39
I7.	ЛП-30.I6-Iк	I,545	0,7I2	2,90	36,74	4,48	0,39	4I,6I	0,83	42,44
I8.	ПД-46.30	5,265	2,I3	3,47	69,05	I8,27	I,I7	88,49	I,77	90,26
I9.	ЛМ-9-I5к	I,I8	0,472	2,90	I6,89	3,42	0,26	20,57	0,4I	20,98
20.	Карнизные плиты									
	КП-32-I2к	0,73	0,29	4,50	I6,28	3,29	0,I6	I9,73	0,39	20,I2
2I.	КП-32.I2-Iк	0,70	0,28	4,50	I6,70	3,I5	0,I5	20,0	0,40	20,40
22.	КР-33-25к	2,28	0,9I	4,50	35,89	I0,26	0,50	46,68	0,93	47,6I
23.	КР-33.I5к	I,25	0,50	4,50	20,0I	5,63	0,28	25,92	0,52	26,44

Серия 25

Многопустотные плиты перекрытий

Сметные цены

№№ пп	Марка издел.	Вес в т	Объем м3	Трансп. кальк. за 1т груза	Оптов. цена руб/шт	Трансп. расходы за издел.	Тара и реквиз. 0,55р.	Итого	Заготов. склад. расходы 2%	Сметная стоим. руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I.	ПК-64.I2к	2,30	0,92	4,I6	49,56	9,57	0,5I	59,64	I,I9	60,83
2.	ПК-64.I2-2к	2,27	0,9I	4,I6	49,56	9,44	0,50	59,50	I,I9	60,69
3.	ПК-64.I2-9к	2,55	I,02	4,I6	50,09	I0,6I	0,56	6I,26	I,23	62,49
4.	ПК-64.6к	I,34	0,56	4,I6	25,9I	5,57	0,3I	3I,79	0,64	32,43
5.	ПК-32.I2к	I,I0	0,44	4,I6	20,7I	4,58	0,24	25,53	0,5I	26,04
6.	ПК-32.I2-7	I,08	0,42	4,I6	20,7I	4,49	0,23	25,43	0,5I	25,94
7.	ПК-32.I2-5к	I,08	0,42	4,I6	20,7I	4,49	0,23	25,43	0,5I	25,94
8.	ПК-64.I2-Iк	2,60	I,04	4,I6	53,2I	I0,82	0,57	64,60	I,29	65,89
9.	ПК-64.I2-2к	2,27	0,9I	4,I6	5I,84	9,44	0,50	6I,78	I,24	63,02
I0.	ПК-64.I2-2п	2,27	0,9I	4,I6	5I,84	9,44	0,50	6I,78	I,24	63,02
II.	ПК-64.6	I,34	0,56	4,I6	25,9I	5,57	0,3I	3I,79	0,64	32,43
I2.	ПК-32.6к	0,67	0,28	4,I6	I0,98	2,79	0,I5	I3,92	0,28	I4,20
I3.	ПК-72.I2к	2,50	I,0	4,58	60,0I	II,45	0,55	72,0I	I,44	73,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I4.	ПКТ-72.I2к	2,50	I,0	4,58	62,57	II,45	0,55	74,57	I,49	76,06
I5.	ПКТ-72.I2-2к	2,40	0,96	4,58	62,57	I0,99	0,53	74,09	I,48	75,57
I6.	ПК-64.I2-Iк	2,60	I,04	4,I6	50,93	I0,82	0,57	62,32	I,26	63,58
I7.	ПК-64.I2-I0к	2,55	I,02	4,I6	53,2I	I0,6I	0,56	64,38	I,29	65,67
I8.	ПК-32.I2-2к	I,I3	0,45	4,I6	20,83	4,70	0,25	25,78	0,52	26,30

Серия 25

Наружные стеновые панели толщ. 30, 35 см =900,950 кг/см3

Расчет оптовых цен.

№ пп	Марка изделий	Длина м	Толщ. см	Площ. за вычетом проемов м2	Позиц. пр-та 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки (скидки) при длине более 3,9м на комнаты	поясн. разрез не имеющ. проема	на несущую способ.	наруж. отдел. цем. кр	подгот. под окрас.	Итого с надбавк. руб/м2	Оптов. цена руб/шт	Справ. площ. м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Н-64.I9к	6,39	30	I2,0I	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	I68,I4	I2,0I
2.	Н-64.I4-3к	6,39	30	8,79	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	I23,06	8,82
3.	Н-64.6к	6,39	30	4,09	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	57,26	4,09
4.	Н-60.I9	6,I05	30	II,48	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	I60,72	II,48
5.	Н-45.I9к	4,50	30	8,46	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	II8,44	8,46
6.	Н-40.I9к	3,98	30	7,48	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	I04,72	7,48
7.	Н-32.I4-2к	3,I9	30	4,40	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	6I,60	4,4
8.	Н-8.I9-Iк	0,78	30	I,47	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	20,58	I,47
9.	Н-I6.I9-Iк	I,58	30	2,97	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	4I,58	2,97
I0.	Н-I3.I4-Iк	I,30	30	I,79	254I	I3,80	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I3,70	24,52	I,79
II.	Н-8.26-Iк	0,78	30	2,04	2547	I4,I0	-	-	-	+0,30	+0,I0	I4,50	29,58	2,04
I2.	НТ-30.33	2,99	35	I0,02	2543	I4,60	-	-	+0,50	+0,30	+0,I0	I5,50	I55,3I	I0,02
I3.	НТ-30.33-I	2,99	35	5,6I	2543	I4,60	-	-	+0,50	+0,30	+0,I0	I5,50	86,96	I0,02

15964-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I4.НТ-30.33-2	2,99	35		7,79	2543	I4,60	-	-	+0,50	+0,30	+0,I0	I5,50	I20,75	I0,02
I5.НТ-30.33-4	2,99	35		7,48	2543	I4,60	-	-	+0,50	+0,30	+0,I0	I5,50	II5,94	I0,02
I6.НТ-I2-33	I,I9	35		3,99	2543	I4,60	-	-	+0,50	+0,30	+0,I0	I5,50	6I,85	3,99
I7.НТУ-30.33	3,295	35		II,04	2543	I4,60	-	-	+0,50	+0,30	+0,I0	I5,50	I7I,I2	II,04
I8.НТУ-30.33л	3,295	35		II,04	2543	I4,60	-	-	+0,50	+0,30	+0,I0	I5,50	I7I,I2	II,04
I9.НТУ-30.33-I	3,295	35		6,80	2543	I4,60	-	-	+0,50	+0,30	+0,I0	I5,50	I05,40	II,04
20.НТУ-30-33/I л	I3,295	35		6,80	2543	I4,60	-	-	+0,50	+0,30	+0,I0	I5,50	I05,40	II,04
2I.НПТ-60.8	6,295	30		5,29	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	74,06	5,29
22.НПТ-60.8л	6,295	30		5,29	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	74,06	5,29
23.НПТ-5I.8	5,09	30		4,28	2547	I4,I0	-	-0,50	-	+0,30	+0,I0	I4,0	59,92	4,28

АА.IV 265-12-173
15964-04

Серия 25

Расчет оптовых цен

№№ пп	Марка издел.	Вес изделия в т	Марка бетона	Попр. на марку бетон	Объем м3	§§ пр-та 06-08	Оптов. цена руб/м3	Оптов. цена руб/шт	Стоимость арматуры: AI цена 0,17р	АП цена 0,18р	АШ цена 0,19р	В-I цена 0,21р	Заклад. детали цена: 0,30р	Оптов. цена с учетом армат. руб/шт
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Ф-22.22-7к	4,25	I50	-I,0	I,70	II30	30,00	5I,0	94,30 / I6,03	-	39,80 / 7,56	-	-	74,59
2.	В-32.2	0,535	200	-2,50	0,I34	I943	48,65	6,52	3,II / 0,53	-	8,94 / I,70	-	-	8,75
3.	В-64.2	0,65	200	-2,50	0,26	I943	48,65	I2,65	7,64 / I,30	-	I7,92 / 3,40	-	-	I7,35
4.	К-84.4к	3,20	300	-	I,34	2978	46,40	62,I8	24,69 / 4,20	-	I2I,96 / 23,I7	-	I38,64 / 4I,59	I3I,I4
5.	К-84.4-Iк	3,24	300	-	I,35	2980	52,70	7I,I5	29,99 / 5,I0	2,64 / 0,48	I50,06 / 0,48	-	I55,46 / 28,5I	I5I,88
6.	К-84.4-2к	3,20	300	-	I,34	2978	46,40	62,I8	29,69 / 5,05	2,64 / 0,48	I30,46 / 24,79	-	I44,02 / 43,2I	I35,7I
	Балка													
	3БГП-I5-I	7,90	500	+6,0	3,I4	I943	57,I5	I79,45	26,9 / 4,57	-	577,0 / I09,63	-	44,0 / I3,2	306,85
	Карнизные плиты													
6.	КП-32-I2к	0,73	200	-	0,29	2446	45,80	I3,28	I4,36 / 2,44	-	-	2,68 / 0,56	-	I6,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.	КП-32.12-1к	0,70	200	-	0,28	-"-	25,80	12,82	2,44	-	-	0,56	2,94 0,88	26,70
	Пилоны													
	П-42.8к	2,175	300	-	0,87	2978 прим. п.6	55,68	48,44	10,38 1,76	-	14,45 2,75	4,14 0,87	2,52 0,76	54,48
	П-39.8к	2,05	300	-	0,82	2978 прим. 6	55,68	45,66	10,19 1,73	-	13,76 2,61	3,90 0,82	2,52 0,76	51,58
	Ригели													
	Р-64.4к	1,55	150	-3,5	0,62	1943	47,65	29,54	7,56 1,29	-	161,09 30,61	-	9,28 2,78	64,22
	Р-64.4-1	1,55	150	-3,5	0,62	1943	47,65	29,54	7,56 1,29	-	161,09 30,61	-	9,28 2,78	64,22
	Р-60-4к	1,45	150	-3,50	0,58	1943	47,65	27,64	6,44 1,09	-	146,33 27,80	-	9,28 2,78	59,31

Ал. IV 261-12-173

-184-

15964-04

Серия 25

Многопустотные панели перекрытий т.220мм
Расчет оптовых цен

№ пп	Марка издел.	Длина м	Нормат. нагруз. на кг/м2	Привед. толщ. см	Площ. за вычетом проем. м2	Позиц. пр-та 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки, скидки на увел. пролета	на изм. нагруз.	на заделку пустот	на толщину	Оптов. цена с учетом надбав. скид. руб/м2	Оптов. цена руб/шт	Справ. площ. м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	ПК-64.I2к	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56	7,59
2.	ПК-64.I2-2	6,38	700	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	-	6,53	49,56	7,59
3.	ПК-64.I2-9к	6,38	700	I4	7,27	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	0,I8x2=+0,36	6,89	50,09	7,59
4.	ПК-64.6к	6,38	700	I4	3,76	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	+0,36	6,89	25,9I	3,76
5.	ПК-32-I2к	6,I8	900	II	3,78	I898	5,I5	0,03x4 +0,33	-	-	-	5,48	20,7I	3,78
6.	ПК-32-I2-7	3,I8	900	II	3,78	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	20,7I	3,78
7.	ПК-32.I2-5к	3,I8	900	II	3,78	I898	5,I5	+0,33	-	-	-	5,48	20,7I	3,78
8.	ПКТ-64.I2--Iк	6,38	900	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	+0,I8	7,0I	53,2I	7,59
9.	ПКТ-64.I2--2п	6,38	900	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	5I,84	7,59
I0.	ПКТ-64.I2--2п	6,38	900	I2	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,I5	-0,04	-	6,83	5I,84	7,59

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	ПКТ-64.6	6,38	700	I4	3,76	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	+0,36	6,89	25,9I	3,76
I2.	ПК-32.6к	3,I8	900	I4	I,88	I898	5,I5	+0,33	-	-	+0,36	5,84	I0,98	I,88
I3.	ПК-72-I2к	7,I9	650	II	8,56	I900	6,30	0,06x20 =+I,20	-0,45	-0,04	-	7,0I	60,0I	8,56
I4.	ПКТ-72.I2к	7,I9	850	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,I5	-0,04	-	7,3I	62,57	8,56
I5.	ПКТ-72.I2-2к	7,I9	850	II	8,56	I900	6,30	+I,20	-0,I5	-0,04	-	7,3I	62,57	8,56
I6.	ПК-64.I2-Iк	6,38	700	I3	7,59	I900	6,30	+0,72	-0,45	-0,04	+0,I8	6,7I	50,93	7,59
I7.	ПК-64.I2-I0к	6,38	900	I3	7,59	I900	6.30	+0,72	-0,I5	-0,04	+0,I8	7,0I	53,2I	7,59
I8.	ПК-32-I2-2к	3,I8	900	II	3,78	I898	5,I5	+0,33	-	+0,03	-	5,5I	20,83	3,78

Серия 25

Альбом 3 часть I-24 Цокольные панели
толщ. 300,350мм =I400,кг/м3

Расчет оптовых цен

№№ пп	Марка изделия	Длина м	Толщ. см	Площ.за вычетом проемов м2	Позиц. пр-та 06-08	Оптов. цена руб/м2	Надбавки/скидки: отдел. поверхн	Подготовка поверх. под окраску	На несущ. способность	Поясн. разрез. стен.	Оптов. цена с учетом надбав.	Оптов. цена руб/шт	Справ. площ. м2
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	П-64.I4к	6,39	30	8,76	25I2	II,70	+0,30	-	-	-0,50	II,50	I00,74	8,82
2.	П-32-I4к	3,I9	30	4,34	25I2	II,70	+0,30	-	-	-0,50	II,50	49,9I	4,40
3.	П-32.I4-2к	3,I9	30	3,50	25I2	II,70	+0,30	-	-	-0,50	II,50	40,25	4,40
4.	Н8-I4-Iк	0,78	30	I,09	2547	I4,I0	+0,30	+0,I0	-	-0,50	I4,0	I5,26	I,09
5.	ЦТ-30.20	2,99	35	5,95	25,2I	I3,40	+0,30	-	+0,50	-0,50	I3,70	8I,52	5,95
6.	ЦТ-30.20-I	2,99	35	4,34	252I	I3,40	+0,30	-	+0,50	-0,50	I3,70	59,46	5,95
7.	ЦТ-I2.20	I,I9	30	2,37	26I2	II,70	+0,30	-	-	-0,50	II,50	27,26	2,37
8.	ЦТУ-30.20	3,295	35	6,56	252I	I3,40	+0,30	-	+0,50	-0,50	I3,70	89,87	6,56
9.	ЦТУ-30.20к	3,295	35	6,56	252I	I3,40	+0,30	-	+0,50	-0,50	I3,70	89,87	6,56
					Внутренние стены								
I.	В-60.I8-I	6,02	I6	I0,I7	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	67,I2	I0,60
2.	В-30.I8	3,02	I6	3,79	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	25,0I	5,32
3.	В-30.I8-2к	3,02	I6	5,I4	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	33,92	5,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	B-I0.I8к	I,0I	I6	I,78	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	II,75	I,78
5.	BT-6.25-Iк	0,64	I6	I,60	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	I0,56	I,63
6.	B-30.30к	3,02	I6	9,I8	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	60,59	9,I8
7.	B-30.30-Iк	3,02	I6	5,I0	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	33,66	9,I8
8.	B-30.30-2к	3,02	I6	7,35	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	48,5I	9,I8
9.	B-30.30-3к	3,02	I6	7,I4	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	47,I2	9,I8
I0.	B-30.30-4	3,02	I6	8,22	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	54,25	9,I8
II.	B-9-30	I,0	I6	3,04	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	20,06	3,04
I2.	B-30.30-5	3,02	I6	7,93	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	52,34	9,I8
I3.	B-30.30-I3	3,02	I6	8,90	I8I2	6,40	-	+0,20	-	-	6,60	58,74	9,I8

15964-04

Комплектация столярных изделий в наружных стеновых панелей.

№ пп	Марка изделий	Оконных и балконных блоков двухств. к-во Iм	Оконных и балконных блоков двухств. цена 0,50 0,70	Оконных блоков одноств.	Подокон. доски к-во Iм	Подокон. доски цена 0,45	Наличники и плинтуса к-во Iм	Наличники и плинтуса цена 0,05	Сливы к-во Iм	Сливы цена 0,35	Оптовая цена комплектующих изделий	Оптовая цена с учетом заготов. складск. расход. 2%
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	НТУ-30-33-Iл											
	ОС-2I-2Iв	8,24	4,I2	-	3,04	I,37	6,I8	0,3I	2,I6	0,76	6,56	6,69
	ОР-2I-2Iв	8,28	5,80	-	3,04	I,37	6,I7	0,3I	2,I7	0,76	8,24	8,40
	НТУ-30.33-I											
	ОС-2I-2Iв	8,24	8,I2	-	3,04	I,37	6,I8	0,3I	2,I6	0,76	6,56	6,69
	ОР-2I-2Iв	8,28	5,80	-	3,04	I,37	6,I7	0,3I	2,I7	0,76	8,24	8,40
	НТ-30.33-I											
	ОС-2I-2Iв	8,24	4,I2	-	3,04	I,37	6,I8	0,3I	2,I6	0,76	6,56	6,69
	ОР-2I-2Iв	8,28	5,80	-	3,04	I,37	6,I7	0,3I	2,I7	0,76	8,24	8,40
	НТ-30.33-4											
	ОС-2I-I2в	-	-	6,47 3,24	3,04	I,37	5,29	0,26	I,275	0,45	5,32	5,43
	ОР-2I-I2в	-	-	6,47 4,53	3,04	I,37	5,29	0,26	I,275	0,45	6,6I	6,74

Серия 25

Керамзитобетонные перегородки .Расчет потовых цен.

№№ пп	Марка изделий	Длина м	Толщ. см	Площ.за вычетом проемов	§§ пр-та 06-08	Оптовая цена руб/м2	Оптовая цена руб/шт	Справ. площадь м2
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	ПП-3I-30	3,08	8	9,33	I834	4,55	42,45	9,33
2.	ПП-30-30	3,0	8	9,09	I834	4,55	4I,36	9,09
3.	ПП-30-30-I	3,0	8	7,03	I834	4,55	3I,99	9,09
4.	ПС-34	3,38	8	I0,24	I834	4,55	46,60	I0,24
5.	ПС-30	3,0	8	9,09	I834	4,55	4I,36	9,09
6.	ПС-25	2,45	8	7,42	I834	4,55	33,78	7,42
7.	ПС-25-I	2,45	8	5,57	I834	4,55	25,34	7,42
8.	ПС-20	2,0	8	6,06	I834	4,55	27,57	6,06
9.	ПС-I5	I,48	8	4,48	I834	4,55	20,38	4,48
I0.	ПС-I5-I	I,48	8	2,63	I834	4,55	II,97	4,48
II.	ПС-I5-2	I,48	8	3,05	I834	4,55	I3,88	4,47
I2.	ПС-9	0,89	8	2,70	I834	4,55	I2,29	2,70
I3.	ПС-6	0,59	8	I,79	I834	4,55	8,I4	I,79
I4.	ПС-30-I	3,0	8	7,24	I834	4,55	32,94	9,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПД-46-30	3,02	I4	I3,8I	I923	5,0	69,05	I3,89
	ЛМ-9-I5к	I,673	24	2,43	I920	6,95	I6,89	2,43
	Лестничные марши и площадки							
I5.	ЛМ-33.I5к	3,348	-	4,85	I920	6,95	33,7I	4,85
I6.	ЛП-30.I6к	3,0	-	4,7I	I924	7,80	36,74	4,7I
I7.	ЛП-30.I6-Iк	3,0	-	4,7I	I924	7,80	36,74	4,7I
	Козырьки							
I8.	КР-33-25к	3,30	-	8,25	I999	4,35	35,89	8,25
I9.	КР-33-I5к	3,30	-	4,60	I999	4,35	20,0I	4,95

Расчет оптовых цен. Серия 25.

Проступи

№ пп	Марка изделия	Длина	§ пр-та 06-08	Оптовая цена	Цена I изделия руб/мт
	ПР-I5-4к	I,45	I929	I,I0	I,59

gost.e-ecolog.ru