ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-1-501.86

Неполная средняя общеобразовательная школа на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича

Альбом III

Сметы Часть 4

(местные цены)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 25.04. 1987 г.
Заказ № 18С Тираж 80 экз.
Инв.№ 2006/6

СОДЕРЖАНИЕ

Часть 3

	Стр.
I. Пояснительная записка	4
2. Технико-экономические показатели	5
3. Объектная смета № I	7
4. Объектная смета № 2	9
5. Локальная смета № I-I на общестроительные работы	11
6. Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I	60
7. Локальная смета № I-2 на внутренние сантехнические работы	62
8. Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-2	–
9. Локальная смета № I-3 на электроосвещение	86
I0. Локальная смета № I-4 на радиофикацию	95
II. Локальная смета № I-5 на телефонизацию	98
I2. Локальная смета № I-6 на телефикацию	101
I3. Локальная смета № I-7 на местное радиовещание	104
I4. Локальная смета № I-8 на силовое оборудование	108
I5. Локальная смета № I-9 на часофикацию	120
I6. Локальная смета № I-I0 на звонковую сигнализацию	123
I7. Локальная смета № I-II на охранную сигнализацию	125
I8. Локальная смета № I-I2 на приобретение и монтаж оборудования, инвентаря, мебели	129
I9. Локальная смета № I-I3 на приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования	131
20. Локальная смета № I-I4 на подкрановые пути	133

Часть 4

2I. Локальная смета № 2-I на общестроительные работы (вариант с подвалом)	4
22. Сводка объемов и стоимости работ к смете № 2-I	43
23. Локальная смета № 2-2 на внутренние сантехнические работы (вариант с подвалом)	45
24. Сводка объемов и стоимости работ к смете № 2-2	–

25. Локальная смета № 2-3 на электроосвещение (вариант с подвалом) 73

26. Локальная смета № 2-4 на слаботочные устройства подвала (вариант с подвалом) 82

27. Локальная смета № 2-5 на силовое оборудование (вариант с подвалом) 85

28. Локальная смета на общестроительные работы (варианты) 98

29. Единичная расценка № I 126

30. Ведомость потребности в производственных ресурсах 127

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪ НУ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВ ШКОЛЫ НА9КЛАССОВ1163УЧ-СЯ1СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА(ВАРИАНТ ПОДВАЛОМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА4 НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 9КЛАССОВ1Б 8УЧ-СЯ1СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ!

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1988 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 64,384 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВ ДЛ ТРУДОЕМКОСТЬ 13763 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 9,112 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛ ЬНЫЙ ОБЪЕМ 10483,00 М3
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ 6,14 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАПУСК ОБОРУД, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ, МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЗАПУСК ОБОРУД, МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ, МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1128	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	0,76	8,38 -	8,38 8,09	3	-	3 1	- 9,18	- 1
2	Е1-23ЗК=1:1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ 1000М3	0,12	37,10 -	37,10 12,90	4	-	5 2	- 16,70	- 2
3	Е1-237К=4К=1:1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 23Б 1000М3	0,12	121,00 -	121,00 42,39	10	-	14 5	- 94,00	- 7
4	Е1-183К=1:0	ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ 1000М3	0,12	161,20 9,61	191,67 59,76	19	1	18 7	19,58 77,89	2 9
5	С318-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	142,08	0,24 -	- -	34	7	- -	0,87 -	18 -

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-65К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ 1000М3	0,54	170,52 5,42	165,10 65,40	93	3	90 36	11,00 84,37	6 46
7	Е1-69К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ 1000М3	1,20	191,54 6,50	185,04 65,40	247	8	238 84	11,00 84,37	14 109
8	Е1-69К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА 1000М3	0,07	191,54 6,50	185,04 65,40	14	-	14 5	11,00 84,37	1 6
9	Е1-960	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА 100М3	0,41	89,40 89,40	- -	37	37	- -	134,00 -	63 -
10	Е1-231К=0,0-5К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,02	40,64 -	40,64 15,73	33	-	33 13	- 20,29	- 17
11	Е1-230К=8К0-1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,02	142,12 -	142,12 49,72	116	-	117 41	- 64,14	- 53
12	Е1-231К=0,0-5К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 1000М3	0,02	40,64 -	40,64 15,73	33	-	33 13	- 20,29	- 17
13	Е1-230К=2К0-1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,02	142,12 -	142,12 49,72	116	-	117 41	- 64,14	- 53
14	Е1-257К=1,1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,41	20,79 -	20,79 7,25	8	-	9 3	- 9,35	- 4
15	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,75	46,00 46,00	- -	80	80	- -	99,30 -	174 -
16	Е1-995	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	2,36	69,30	16,70	164	124	40	113,00	267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		92.60	7.47			18	9.64	83
17	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ В ГРУППЫ 100М3	0.71	46.88	0	33	33	0	99.36	70
				46.88	0			0	0	0
18	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1-2 ГРУПП 100М3	1.68	9.69	3.49	16	18	6	11.80	20
				6.28	2.29			4	2.93	8
19	Е1-183К=1.2	ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	1.13	161.28	151.67	182	11	171	19.36	82
				9.61	59.76			67	77.09	87
20	СУ16-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	2838.28	0.24	0	680	182	0	0.87	148
				0.83	0			0	0	0
21	Е1-195К=1.1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1.13	14.33	12.47	16	8	18	3.33	6
				1.59	3.99			3	3.13	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				1791	480	983	704
				РУБ.						363	663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1791	-	0	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				207	0	0	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				0	0	0	86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				0	49	0	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				168	0	0	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				2199	0	0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				0	0	0	3303
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				0	818	0	0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.				2199	0	0	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				0	0	0	3303
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				0	818	0	0
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА									
22	Е6-28	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М150, БЕТОННЫХ М3	111.36	27.68	8.76	3014	173	85	2.86	310
				1.55	8.23			86	8.38	33
23	Е7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т М3	61.68	2.89	1.59	127	31	97	8.86	32
				8.58	8.57			35	8.74	45
24	608-78868-1 К=8.85	БАЛКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ ОПОРНЫЕ АНКЕРНЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ БАЛЛАСТНЫЕ	17.96	54.58	-	988	0	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУЗОЗАХВАТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ Н200,ОБЪЕМОМ ОТ 0,21 ДО 1М3								
		М3								
25	С147-8	●АРМАТУРА А-3	0,99	24,38	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-15	●ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,38	31,68	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-16	●ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,41	31,68	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	С147-24	●ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,76	46,88	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
29	С147-29	●МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,76	17,38	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	Е7-488	● УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	298,88	1,42	0,79	412	84	229	0,39	113
		МТ		0,22	0,29			84	0,37	107
31	Е7-491	●УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	122,88	1,86	1,89	227	37	133	0,53	65
		МТ		0,38	0,48			49	0,52	63
32	Е7-492	●УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	91,88	2,83	1,63	258	83	169	0,82	75
		МТ		0,47	0,68			83	0,77	78
33	Е7-493	●УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	18,88	3,57	2,83	36	6	28	1,84	18
		МТ		0,61	0,74			7	0,95	9
34	С108-11687	● БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100	123,67	36,88	-	4551	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
35	Е6-99	●МЕСТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М200	13,58	27,37	0,33	369	21	4	2,81	38
		М3		1,55	0,18			1	0,13	2
36	Ц84472-1	●ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТР 12М	0,48	22,18	0,98	9	3	-	14,88	6
		100М		0,28	0,18			-	0,13	-
37	Е8-13	●ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,78	76,25	1,58	59	15	1	30,18	38
		100М2		19,68	0,45			-	0,58	-
38	Е8-17	●ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЬ	1,88	228,25	4,37	246	12	4	19,78	21
		100М2		18,88	1,31			1	1,69	2
39	Е8-27	●БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	3,23	98,88	1,58	291	83	4	33,68	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2		19,90	0,45			1	0,90	2
40	Е8-36-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	66,67	31,46	0,81	2097	100	80	3,90	260
				2,10	0,24			86	0,31	81
41	Е26-31	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	0,78	36,30	1,23	28	9	1	21,30	19
				12,70	0,37			0	0,40	-
42	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 М3	0,09	16,10	-	88	0	0	-	-
				-	-			0	-	-
43	Е26-46	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА МУРЕЯ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ 100М2	0,10	17,30	3,60	9	8	-	14,00	3
				9,30	1,00			0	1,30	-
44	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М М3	41,00	0,32	0,19	13	3	2	0,13	3
				0,08	0,06			2	0,00	3
45	Е7-428	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М М3	2,00	2,92	1,71	6	2	3	1,90	4
				1,13	0,58			1	0,63	1
46	608-78886	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	1,00	77,30	-	77	-	0	-	-
				-	-			0	-	-
47	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,10	31,60	-	6	-	0	-	-
				-	-			0	-	-
48	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,04	31,60	-	1	-	0	-	-
				-	-			0	-	-
49	С147-8	АРМАТУРА А-3 100КГ	0,47	24,50	-	11	-	0	-	-
				-	-			0	-	-
50	608-78149	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО 6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 М3	1,20	74,20	-	89	-	0	-	-
				-	-			0	-	-
51	С147-8	АРМАТУРА А-3	2,21	24,50	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
62	С147-1	ФАРМАТУРА А-1	0,31	22,48	-	7	-	-	-	-
		100КГ								
63	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,22	40,80	-	9	-	-	-	-
		100КГ								
64	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,28	17,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
65	Е7-669	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ ДО 5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	1,33 0,59	0,16 0,05	3	1	- -	1,01 0,06	2 -
		МТ								
66	088-78888-1	БАЛКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ;ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТНЫЕ;БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ(ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ОП4.4-Т	0,04	65,90	-	3	-	-	-	-
		М3								
67	С147-1	ФАРМАТУРА А-1	0,01	22,48	-	1	0	-	-	-
		100КГ								
68	С147-8	ФАРМАТУРА А-3	0,03	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
69	Е6-93	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М=100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ М200	0,56	35,46 3,17	1,00 0,30	304	27	9 3	5,67 0,39	49 3
		М3								
70	С124-16	ФАРМАТУРА КЛАССА А1	0,09	254,00	-	23	-	-	-	-
		Т								
71	С124-18	ФАРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	250,00	-	18	-	-	-	-
		Т								
72	С124-16	ФАРМАТУРА КЛАССА А1	0,04	254,00	-	10	-	-	-	-
		Т								
73	Е16-73	УСТАНОВКА ФУТЛЯРА 273,5	4,00	9,26 1,24	0,23 0,07	37	3	4 -	2,05 0,09	8 -
		М								
74	Е16-74	УСТАНОВКА ФУТЛЯРА 325,5	12,00	11,10 1,42	0,20 0,00	133	17	3 1	2,34 0,10	28 1
		М								
75	Е6-38	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФО-1	0,07	30,86 2,34	1,20 0,36	2	-	- -	4,35 0,46	- -
		М3								
76	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	445,00	1,40	4	1	-	210,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕСОМ ДО 4КГ								
		т		184,00	8,42			-	8,54	-
67	Е9-46	•СТЕНЯНКА ЛАЗА	0,03	88,00	32,10	8	-	1	22,68	1
		т		13,00	11,00			-	15,22	-
68	С121-1975 прим2	•ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВСА ПРОСЕЧНОА РИФЛЕНОА ИЛИ КРУГЛОА СТАЛИ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ В ПО В/Б ОПОРАМ С ОКРАСКОЙ	0,03	373,60	-	11	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		13639	679	883		1214
				РУБ.				282		362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13628	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	483	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1269	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1779
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1368	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		17151	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1780
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1368	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
69	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М50	10,39	23,21	-	241	17	-	2,90	30
		м3		1,62	-			-	-	-
70	Е7-446	•УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОА ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕМ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	30,00	0,32	0,19	10	3	2	0,33	5
				0,00	0,00			2	0,00	3
		мТ								
71	608-70026	•ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	2,17	77,30	-	160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
72	С147-1	•АРМАТУРА А-1	0,13	22,40	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-15	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,43	31,60	-	14	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
74	С147-8	▪АРМАТУРА А-3	0,01	24,58	-	1	0	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	Е7-199	▪УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	83,00	0,52	0,23	43	21	19	0,45	37
				0,25	0,08			7	0,18	8
		МТ								
76	Е7-204	▪УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2.ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	10,00	1,00	0,56	10	3	6	0,59	6
				0,34	0,21			2	0,27	3
		МТ								
77	608-10356	▪ПАНТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 9М ИЗВСА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200 МАРКИ ПЗ8-13-13ВТ1В	1,38	79,18	-	107	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
78	608-10356	▪ПАНТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 9М ИЗВСА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200 МАРКИ ПЗ8-11-9ВТ25	1,97	79,18	-	156	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
79	608-10356	▪ПАНТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 9М ИЗВСА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200 МАРКИ ПЗ12,5-8-6ВТ58	2,20	79,18	-	174	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
80	С147-1	▪АРМАТУРА А-1	0,63	22,48	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
81	С147-18	▪ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,15	31,68	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
82	Е7-285	▪УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,03	363,00	0,00	11	3	-	141,00	4
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
83	С147-20	▪МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,33	17,30	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	Е8-38	▪СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	9,77	43,12	0,62	421	37	6	6,86	67
		М3		3,75	0,19			2	0,25	2
85	Е6-105	▪УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	0,45	42,48	0,00	19	8	-	0,46	4
				4,61	0,25			-	0,32	-
		М3								
86	С124-9	▪АРМАТУРА КЛАССА АЗ	0,02	250,00	-	5	0	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е22-1	•УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	27,00	1,67 0,19	0,01 -	49	5	- -	0,32 -	9 -
		М								
88	Е16-73	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	4,00	9,26 1,24	0,23 0,07	37	5	1 -	2,05 0,09	8 -
		М								
89	Е16-74	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	8,00	11,10 1,42	0,20 0,00	89	11	3 1	2,34 0,10	19 1
		М								
90	Е15-242	•ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,05	73,41 32,00	5,60 3,40	136	59	18 6	56,00 4,30	184 6
		100М2 ПРИЯМОК								
91	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДОТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М50	0,15	23,21 1,62	- -	3	-	- -	2,90 -	- -
		М3								
92	Е8-38	•СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,11	43,12 3,75	0,62 0,19	5	-	- -	6,06 0,23	1 -
		М3								
93	Е34-384	•НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,12	221,00 33,10	7,34 2,20	26	4	1 -	56,70 2,04	7 -
		1М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1782	128	53		381
				РУБ.				28		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1782	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		295	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		163	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	240	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		383
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	240	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ								
94	Е7-461	•УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ	29,00	3,16	0,07	92	28	26	1,65	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 60м		0,98	0,26			0	0,34	10
		т								
95	Е7-464	Установка панелей перекрытия площадью до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 60м	26,00	4,78	1,26	122	36	33	2,29	60
				1,39	0,37			10	0,48	12
		т								
96	Е7-470	Установка ребристых панелей покрытия площадью до 10м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 60м	3,00	2,04	1,25	6	2	4	1,18	4
				0,68	0,37			1	0,48	1
		т								
97	Е7-467	Установка ребристых панелей покрытия площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 60т	1,00	1,60	0,96	2	1	1	0,91	1
				0,53	0,28			-	0,36	-
		т								
98	608-91856	Многопустотные панели перекрытия марки ПК27.12-6Т	0,30	0,24	-	53	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
99	608-91856	Многопустотные панели перекрытия марки ПК27.12-6Т	15,95	0,25	-	132	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
100	608-91856	Многопустотные панели перекрытия марки ПК27.15-6Т	35,91	0,45	-	383	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
101	608-91856	Многопустотные панели перекрытия марки ПК27.15-8Т	31,92	0,52	-	272	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
102	608-91856	Многопустотные панели перекрытия марки ПК36.12-6Т	17,04	0,37	-	143	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
103	608-91856	Многопустотные панели перекрытия марки ПК36.12-6Т	4,26	0,44	-	36	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
104	608-91856	Многопустотные панели перекрытия марки ПК60.12-6АТ5Т	28,48	9,42	-	268	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
105	608-91856	Многопустотные панели перекрытия марки ПК60.15-6АТ5Т	80,19	9,62	-	771	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
106	608-91856	Многопустотные панели	62,37	10,00	-	624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК60.15-8АТ5Т		-	-			-	-	-
			м2							
107	608-91856	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63.12-6АТ5Т	7.47	9,58	-	72	•	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м2							
108	608-91856	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63.15-8АТ5Т	9.36	10,28	-	96	•	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м2							
109	608-91856	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК10-60.12 5МТ	21.36	9,99	-	213	•	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м2							
110	608-91856	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК10-60.15НТ1	8.91	10,19	-	91	•	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м2							
111	608-91854	•ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПР63.15-6АТ5Т-1	18.72	8,24	-	154	•	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м2							
112	608-91854	•ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПР60.15-8АТ5ТНТ1	8.91	8,46	-	79	•	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м2							
113	608-91854	•ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПР30.15-8АТ5Т	4.44	6,63	-	29	•	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м2							
114	Е6-175	•УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М МУ-1 И МУ-2	1.48	34,32	8,73	48	5	1	5,91	2
				3,24	0,22			-	0,28	-
			м3							
115	С124-10	•АРМАТУРА КЛАССА А1	0.84	352,00	-	14	•	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
116	С124-12	•АРМАТУРА КЛАССА А3	0.03	301,00	-	9	•	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
117	Е7-503	•УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	1.00	3,97	2,41	4	1	3	2,28	2
				1,35	0,71			1	0,92	1
			мТ							
118	608-92335	•ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ЛП031.13В-5П	4.48	11,00	-	48	•	-	-	-
				-	-			-	-	-
			м2							
119	Е7-446	•УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	12.00	0,32	0,19	4	1	3	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
			мТ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е7-425	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	18,88	1,72	0,99	17	7	18	1,18	11
				0,65	0,29			3	0,37	4
		1Т								
121	600-78886	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ОБТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	2,73	77,38	-	211	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
122	С147-8	АРМАТУРА А-3	3,57	24,58	-	88	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
123	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,01	22,48	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
124	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	31,68	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
125	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	31,68	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
126	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	363,88	8,88	7	2	-	141,88	3
		Т		92,88	2,48			-	3,18	-
127	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,17	17,38	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
128	Е15-299	УДУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,04	389,56	6,88	16	3	-	128,88	5
				74,88	1,88			-	2,32	-
		100М2								
129	Е15-388	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,04	121,88	0,88	5	1	-	41,28	2
		100М2		24,78	0,24			-	0,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		4836	87	81		146
				РУБ.				24		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4836	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		666	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	118	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		379	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		5877	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	229	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		5877	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	229	-		-

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е8-45-2	•ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М	8,59	546,91	7,59	331	37	4	115,88	88
				62,88	2,28			1	2,94	2
		100М2								
131	Е8-45	•ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М	8,19	546,88	7,59	185	12	1	115,88	22
				62,88	2,28			-	2,94	1
		100М2								
132	Е8-41	•ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М	8,41	349,22	4,25	144	27	2	121,88	58
				66,88	1,28			1	1,65	1
		100М2								
133	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,96	24,43	-	121	0	-	2,98	14
		М3		1,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			781	84	7		134
			РУБ.					2		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			781	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			116	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	21	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			63	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			882	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	107	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			882	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	107	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ ПОДВАЛА								
		ДЕТАЛЬ254А								
134	Е11-2	•УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,53	42,77	0,99	151	19	3	7,18	25
		100М2		3,57	0,38			1	0,38	1
135	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	28,22	24,43	-	689	96	-	2,98	82
		М3		1,62	-			-	-	-
136	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,53	63,92	0,95	225	33	3	10,86	66
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
137	Е13-225	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	352,78	1,83	0,21	645	296	74	1,48	494
		М2		0,84	0,06			21	0,08	28
138	Е13-226	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	352,78	0,69	0,01	243	186	4	0,58	176

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ		0,30	-			-	-	-
		м2								
139	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3.53	63,92	0,95	225	35	3	18,80	66
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
140	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	3.53	109,96	1,74	388	72	6	40,20	142
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	2
141	Е11-68К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ -	7.05	13,72	0,28-	97-	4-	2	1,06-	7
		100М2		0,59	0,08		-	1	0,10-	1
142	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	2.76	91,10	1,30	251	131	4	81,10	223
		100М2		47,70	0,39			1	0,50	1
143	Е13-296	-ФЛЮАТИРОВАНИЕ КИСЛОТОЙ КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ 22ПРОЦЕНТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ	1.98	7,92	0,81	16	13	1	9,85	20
		100М2		6,47	0,24			-	0,31	1
		ДЕТАЛЬ 250А								
144	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0.13	42,77	0,99	5	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
145	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1.01	24,43	-	25	2	-	2,90	3
		м3		1,62	-			-	-	-
146	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0.13	63,92	0,95	8	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
147	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	12.64	1,83	0,21	23	11	3	1,40	18
		м2		0,84	0,06			1	0,08	1
148	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	12.64	0,69	0,01	9	4	-	0,50	6
		м2		0,30	-			-	-	-
149	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0.13	63,92	0,95	8	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
150	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0.13	409,38	4,52	52	8	-	108,00	14
		100М2		41,40	1,36			-	1,75	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2866	770	99		1333
			РУБ.					87		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2866	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			471	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			267	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	881	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			3684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1418
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	881	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ ПОДВАЛА								
151	Е18-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	28,72 М2	1,46 0,55	0,35 0,11	38	11	7 2	0,91 0,14	10 3
152	Е18-148	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,19 М2	1,48 0,28	- -	7	1	- -	0,36 -	2 -
153	Е18-107	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	9,88 М2	2,16 0,67	0,13 0,04	21	7	1 -	1,16 0,05	11 -
154	С122-229	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОБЛЕЦОВАННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,28-8-1,2Э-8-2	1,85 М2	15,38 -	- -	28	-	- -	- -	- -
155	С122-261	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТЕН ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДС18-8,ДС28-8,ДС28-9	3,34 М2	15,78 -	- -	52	-	- -	- -	- -
156	С122-219	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-18С,ДГ21-12С,ДГ24-18С,ДР24-12С	10,88 М2	11,58 -	- -	115	-	- -	- -	- -
157	С122-218	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9П	12,68 М2	12,08 -	- -	151	-	- -	- -	- -
158	С122-217	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78 М2	12,68 -	- -	35	-	- -	- -	- -
159	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	3,08 М2 КОМПЛ	6,73 -	- -	20	-	- -	- -	- -
160	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	13,00	2,97	-	39	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		входных однопольных в помещение								
			компл	-	-			-	-	-
161	Е9-118 прим2	установка металлической двери МД-1	0,03	61,79	0,20	2	1	-	63,48	2
			т	39,49	0,05			-	0,06	-
162	С121-1967	стоимость металлической двери МД-1 с окраской	0,03	372,68	-	11	-	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
163	Е15-614	масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, ребер ток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,08	1
			100м2	38,48	-			-	-	-
164	С111-397	петля накладная	5,00	0,17	-	1	-	-	-	-
			шт	-	-			-	-	-
165	Е9-1 прим2	устройство обрамления дверного проема	0,04	41,27	28,30	2	1	1	18,68	1
			т	12,87	7,27			-	9,38	-
166	С121-2095	монтаж м/к с окраской	0,04	408,68	-	16	-	-	-	-
			т	-	-			-	-	-
167	Е18-138	обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	1,00	4,33	0,01	0	1	-	1,29	2
			м2	0,67	-			-	-	-
		итого прямые затраты по разделу 7	руб.			539	23	9		38
			чел.-ч							
			руб.					2		3
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	руб.			588	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			84	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	15	-		-
		плановые накопления -	руб.			49	-	-		-
		всего, стоимость общестроительных работ -	руб.			641	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		сметная заработная плата -	руб.			-	38	-		-
		стоимость металлоконтажных работ -	руб.			31	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			2	-	-		-
		плановые накопления -	руб.			2	-	-		-
		всего, стоимость металлоконтажных работ -	руб.			35	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		сметная заработная плата -	руб.			-	2	-		-
		итого по разделу 7	руб.			676	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		сметная заработная плата -	руб.			-	40	-		-

РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕСТНИЦА НОМ9								
168	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б ПТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАВКАХ ЛС14,ЛСВ14,ЛС9-17	0,18	503,40	5,90	90	13	1	120,00	23
				74,00	1,00			-	2,32	-
		100М								
169	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,02	823,00	3,10	14	1	-	61,00	1
				55,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
170	Е15 614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	60,50	0,03	1	-	-	68,00	1
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
171	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 48М	3,00	3,10	0,87	9	3	3	1,65	5
				0,90	0,26			1	0,34	1
		ШТ								
172	608-10356	-ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200 ПТ8-13-13БЕТОН М200	0,40	79,10	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
173	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
174	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,06	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
175	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 48М	5,00	0,32	0,19	2	-	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	-
		ШТ								
176	608-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,34	77,30	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
177	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
178	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	31,60	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
179	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,07	77,24	1,02	5	1	-	28,50	2
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
180	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,07	9,83	0,00	1	1	-	12,40	1
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7,86	0,02			-	0,03	-
181	Е8-36	•СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,39	39,02	0,01	215	11	4	3,98	21
				2,18	0,24			1	0,31	2
		М3								
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА								
182	Е8-36	•СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,37	39,02	0,01	15	1	-	3,98	1
				2,18	0,24			-	0,31	-
		М3								
183	Е7-733	•УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,12	503,40	5,90	59	9	-	128,08	15
				74,03	1,00			-	2,32	-
		100М								
184	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,38	24,43	-	7	-	-	2,98	1
		М3		1,62	-			-	-	-
185	Е11-69	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,03	77,24	1,02	2	-	-	28,58	1
		100М2		15,58	0,31			-	0,48	-
186	Е11-77	•ИЗЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,03	9,03	0,08	1	-	-	12,68	-
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			485	48	9		73
			ЧЕЛ.-Ч							
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			485	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			77	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-		-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
187	Е15-242	•ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,67	73,41	5,60	49	21	3	56,08	37
				32,08	3,48			2	4,39	3
		100М2								
188	Е15-304	•УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,43	73,08	0,50	32	6	-	22,38	10
		100М2		13,48	0,15			-	0,19	-
189	Е15-297	•ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	3,64	20,63	0,15	75	87	-	29,88	108
				10,58	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
190	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУПОТОЛКА	3,64	3,13 2,48	0,05 0,02	11	9	- -	4,68 0,03	17 -
		100М2								
191	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	6,87	5,04 4,98	0,05 0,02	48	34	- -	9,78 0,03	67 -
		100М2								
192	Е15-551	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	0,67	45,38 10,88	0,68 0,10	30	7	- -	20,28 0,23	13 -
		100М2								
193	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,02	422,00 94,78	2,00 0,68	7	2	- -	178,00 0,77	3 -
		100М2								
194	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,18	206,66 137,88	0,00 2,28	21	11	1 -	79,86 2,94	18 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			265	157	4		273
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	166	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	166	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТ ПОД МИШЕНИ								
195	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	0,20	30,86 2,34	1,20 0,36	6	-	- -	4,35 0,46	1 -
		М3								
		ЗАЩИТА ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИРА								
196	Е10-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ	10,33	3,88	0,03	40	2	-	0,48	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,22	0,01			-	0,01	-
197	Е18-284	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН	1,03	5,35	0,03	6	-	-	0,68	1
		10М2		0,32	0,01			-	0,01	-
198	Е18-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,05	110,00	1,30	6	1	-	24,00	1
		м3		12,90	0,39			-	0,50	-
199	Е18-292	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	0,05	7,52	0,03	1	-	-	2,94	-
		м3		1,48	0,01			-	0,01	-
200	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	1,01	363,00	8,00	367	93	8	141,00	142
		т		92,00	2,40			2	3,10	3
201	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	10,15	17,30	-	176	-	-	-	-
		100Кг		-	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВО ПУЛЕУЛОВИТЕЛЯ И ПРОТИВОРИКОШЕТНОЙ ОБШИВКИ								
202	Е18-32	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ	7,29	3,88	0,03	28	2	-	0,48	3
		м2		0,22	0,01			-	0,01	-
203	Е18-284	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН	0,73	5,35	0,03	4	-	-	0,68	-
		10М2		0,32	0,01			-	0,01	-
204	Е18-47	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	13,77	2,14	0,02	29	9	-	1,14	16
		м2		0,64	0,01			-	0,01	-
205	Е18-285	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК	1,38	6,62	0,04	9	1	-	0,74	1
		10М2		0,39	0,01			-	0,01	-
206	С111-365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	45,68	1,00	-	46	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
207	Е16-78	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКУ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	0,98	1,10	0,01	1	-	-	0,45	-
		м		0,28	-			-	-	-
208	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	3,08	363,00	8,00	1089	276	24	141,00	423
		т		92,00	2,40			7	3,10	9
209	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	29,95	17,30	-	518	-	-	-	-
		100Кг		-	-			-	-	-
		ЯЩИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МИШЕНИ								
210	Е18-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,03	110,00	1,30	3	-	-	24,00	1
		м3		12,90	0,39			-	0,50	-
211	Е18-292	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,03	7,52	0,03	1	-	-	2,94	-

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОНСТРУКЦИЯ, КАРКАСЫ,ЗСТАКАДЫ								
		м3		1,40	0,01			-	0,01	-
212	Е10-47	-ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЬ	1,92	2,14	0,02	4	1	-	1,14	2
				0,64	0,01			-	0,01	-
		м2								
213	Е10-205	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК	0,19	6,62	0,04	1	-	-	0,74	-
		10М2		0,39	0,01			-	0,01	-
214	Е16-55	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	1,88	2,18	0,05	4	1	-	0,66	1
				0,41	0,02			-	0,03	-
		м								
215	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	-	363,00	8,00	-	-	-	141,00	-
		т		92,00	2,40			-	3,10	-
216	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,30	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ОТМОСТКА								
217	Е1-960	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,25	74,50	-	19	19	-	154,00	39
		100М3		74,50	-			-	-	-
218	Е27-44	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ МЕНЕЕ 700 КГ/СМ2	1,27	198,18	9,76	252	2	13	3,30	4
				1,74	2,95			4	3,81	5
		100М2								
219	Е27-50-1К=5	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ 42-50 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	- 6,35	12,85	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100М2								
220	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,27	132,08	-	168	10	-	14,40	18
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
221	Е27-172К=2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	2,54	21,27	-	54	3	-	2,32	6
				1,31	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2751	420	65		663
			РУБ.					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2751	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			456	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	88	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			255	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		783
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	513	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			3462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		783
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	513	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			28685	2844	2835		4989
			РУБ.					719		984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28641	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4723	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	838	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2657	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6339
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4396	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		36071	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	6339	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4398	-	-	-

Б. НАДЗЕЙНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11. СТЕНЫ

ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ ПРИ Т26ГЦ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО
ВАРИАНТА РАЗДЕЛА СТЕНЫ СНЯТЬ И ДОБАВИТЬ

222	Е8-36-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА - ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1.85	31,46	0,81-	58-	4-	1	3,90-	7
			-	2,10	0,24			-	0,31-	1
223	Е8-74-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0.94	45,80	0,80-	43-	3-	1	4,96-	5
			-	2,83	0,24			-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3							
224	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 46М	0,08	0,32 0,66	0,19 0,06	8	-	1 0	0,13 0,08	1 -
			мТ							
225	Е7-425	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 46М	2,00	1,72 0,69	0,99 0,29	3	1	2 1	1,10 0,37	2 1
			мТ							
226	408-70006	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С СЕТЧАТЫМИ ТРАПЕЦИЕВИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,50	77,38 -	0 -	20	-	- 0	0 0	- -
			м3							
227	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	0,06	31,60	0	1	-	0	0	-
		100КГ		-	0			0	0	-
228	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,20	84,80	0	8	-	-	-	-
		100КГ		-	0			-	0	-
229	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,00	22,40	0	2	-	0	0	-
		100КГ		-	0			0	0	-
230	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 46М	1,00	0,32 0,60	0,19 0,06	1	-	- 0	0,13 0,08	- -
			мТ							
231	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,01	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	0			0	0	-
232	С147-1	АРМАТУРА А-1	0	22,40	0	1	-	0	0	-
		100КГ		-	0			0	0	-
233	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-I	0,01	31,60	0	1	-	0	0	-
		100КГ		-	0			0	0	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		0	63	6	1	0	0
			РУБ.					1		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	63	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	10	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	0	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			- -	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			- -	7	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.		-	79	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.					- - 7 -			-
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ								
234	Е8-165	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,73	92,23	7,36	258	158	36	183,88	201
				85,50	2,21			6	2,83	8
		100М2								
235	С148-11841	ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ РАЗМЕРОМ 666Х498Х80ММ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК	248,48	2,13	-	929	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
236	Е8-167	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ, ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,31	199,79	16,80	258	119	85	166,88	218
				91,88	5,84			7	6,58	9
		100М2								
237	С148-11841	ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ РАЗМЕРОМ 666Х498Х80ММ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК	239,77	2,13	-	889	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
238	Е8-173	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	11,92	124,61	8,68	1485	86	8	12,48	100
				7,28	8,28			2	8,26	3
		10М2								
239	Е8-43	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	5,39	613,57	7,78	248	29	3	137,88	84
				74,88	2,31			1	2,98	1
		100М2								
240	Е8-57	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	5,52	13,18	-	7	7	-	21,88	11
		100М2		13,18	-			-	-	-
241	Е8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,12	546,88	7,59	1705	193	24	115,88	359
				62,88	2,28			7	2,94	9
		100М2								
242	Е8-45-2	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,44	568,91	7,59	1371	152	19	115,88	281
				62,88	2,28			6	2,94	7
		100М2								
243	Е8-46-2	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,18	545,41	7,59	183	9	1	85,88	16
				46,58	2,28			-	2,94	1
		100М2								
244	Е8-41	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,48	349,22	4,25	158	38	2	121,88	85
				66,88	1,28			1	1,65	1
		100М2								
245	Е8-42	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ	0,18	333,72	4,25	63	18	1	91,88	17
				58,58	1,28			-	1,65	-

224-1-501-86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЯ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
246	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	20.07	24,43	-	510	34	-	2,90	61
		м3		1,62	-			-	-	-
		ОСТЕКЛЕННАЯ ПЕРЕГОРОДКА								
247	Е10-100	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	11.92	1,70	0,13	20	7	1	1,01	12
				0,59	0,04			-	0,05	1
		м2								
248	С122-225	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-15С,ДО24-19С МАРКИ 6Б18-2-Т	6.98	9,20	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
249	С122-103	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МАРКИ 2016-Т	5.04	7,42	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
250	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0.12	222,00	1,40	26	6	-	86,50	10
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100М2								
251	СЦ142ТЧТАБЛ-18	-ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ	23.84	4,59	-	109	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			7439	834	101		1583
			РУБ.					38		40
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7439	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1228	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	221	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			693	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1085	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			9357	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1670
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1085	-		-
		РАЗДЕЛ 13, ПОЛЫ								
		1ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 245								
252	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0.66	42,77	0,99	20	2	-	7,19	5
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
253	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	5.26	24,43	-	129	9	-	2,90	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	-			-	-	-
254	Е11-67	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,66	189,96	1,74	72	13	1	48,28	26
		100М2		28,58	0,52			-	0,67	-
255	Е11-68К=2	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,32	13,72	0,20	10	1	-	1,86	1
		100М2	-	0,59	0,08			-	0,18	-
256	Е11-78	•ЗАТИРКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,22	91,18	1,38	28	11	-	81,18	18
		100М2		47,78	0,39			-	0,58	-
		ДЕТАЛЬ 146								
257	Е11-67	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,49	189,96	1,74	54	10	1	48,28	28
		100М2		28,58	0,52			-	0,67	-
258	Е11-68К=2	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,97	13,72	0,20	13	1	-	1,86	1
		100М2	-	0,59	0,08			-	0,18	-
		ДЕТАЛЬ 135								
259	Е11-53К=2	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,21	85,88	1,76	18	1	-	8,22	2
		100М2		4,89	0,53			-	0,68	-
260	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,18	63,92	0,95	7	1	-	18,88	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
261	Е11-56К=4	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,42	12,97	0,23	5	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
262	Е11-67	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,18	189,96	1,74	11	2	-	48,28	4
		100М2		28,58	0,52			-	0,67	-
263	Е11-68К=2	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,21	13,72	0,20	3	-	-	1,86	-
		100М2	-	0,59	0,08			-	0,18	-
264	Е11-78	•ЗАТИРКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,18	91,18	1,38	9	5	-	81,18	8
		100М2		47,78	0,39			-	0,58	-
		ДЕТАЛЬ 243								
265	Е11-2	•УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВЕБНЕМ	0,63	42,77	0,99	27	2	-	7,19	3
		100М2		3,57	0,38			-	0,30	-
266	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,83	24,43	-	123	8	-	2,98	15
		м3		1,62	-			-	-	-
267	Е11-57	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200	0,63	75,45	1,12	47	9	-	29,43	18
		100М2		14,58	0,34			-	0,44	-
268	Е11-58К=4	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	2,52	13,87	0,20	58	1	1	0,46	1
		100М2		0,23	0,08			-	0,18	-
269	Е11-72	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ	0,63	176,95	2,32	111	78	1	218,88	132
		100М2		124,88	0,78			-	0,98	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Сц1ч4п1773	*СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО РАСТВОРА С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ	1,20	64,88	-	84	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		ДЕТАЛЬ 136								
271	Е11-53К*2	*УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	2,51	85,88	1,76	214	18	4	8,22	21
				4,89	0,53			1	0,68	2
		100М2								
272	Е11-55	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,26	63,92	0,95	80	12	1	18,88	24
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
273	Е11-56К*4	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,26	12,07	0,23	15	-	-	0,34	-
				0,16	0,07			-	0,09	-
		100М2								
274	Е11-72	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ	1,26	176,95	2,32	222	156	3	210,88	264
				124,88	0,78			1	0,98	1
		100М2								
275	Сц1ч4п1773	*СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО РАСТВОРА С МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ	2,57	64,88	-	167	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
276	Е11-52	*УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,28	16,68	2,38	4	4	-	27,18	7
				14,38	0,68			-	0,88	-
		100М2								
277	С114-123	*ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	2,57	16,18	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
		ДЕТАЛЬ 258А								
278	Е11-2	*УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,75	42,97	0,99	32	3	1	7,19	5
		100М2		3,57	0,38			-	0,39	-
279	Е11-11	*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	6,83	24,43	-	147	10	-	2,98	17
		м3		1,62	-			-	-	-
280	Е11-55	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,75	63,92	0,95	48	7	1	18,88	14
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
281	Е13-225	*ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	75,38	1,83	0,21	138	83	16	1,48	186
		м2		0,84	0,06			5	0,88	6
282	Е13-226	*ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	75,38	0,69	0,01	52	23	1	0,58	38
		м2		0,38	-			-	-	-
283	Е11-55	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,75	63,92	0,95	48	7	1	18,88	14
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
284	Е11-138	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ	0,75	489,38	4,52	389	46	3	188,88	81
				61,48	1,36			1	1,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полов одноцветных с красителем								
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 127А								
285	Е11-55	устройство стяжек цементных толщиной 20мм	0,20	63,92	0,95	18	3	-	18,88	5
				9,88	0,20			0	0,36	-
		100М2								
286	Е13-225	оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме в 1 слой	20,58	1,83	0,21	52	20	6	1,48	40
				0,84	0,06			2	0,08	2
		М2								
287	Е13-226	оклейка рубероидом и гидроизолом на нефтебитуме каждого последующего слоя	20,58	0,69	0,01	28	9	-	0,58	14
				0,38	-			0	-	-
		М2								
288	Е11-55	устройство стяжек цементных толщиной 20мм	0,20	63,92	0,95	18	3	-	18,88	5
				9,88	0,20			0	0,36	-
		100М2								
289	Е11-135	устройство покрытия на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,20	489,38	4,52	117	10	1	108,88	31
				61,48	1,36			0	1,73	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 222								
290	Е11-2	уплотнение грунта вибрен	0,08	42,77	0,99	4	0	-	7,19	1
		100М2								
				3,57	0,38			0	0,39	-
291	Е11-11	устройство подстилающих слоев бетонных	0,66	24,43	-	16	1	-	2,98	2
				1,62	-			0	-	-
		М3								
292	Е11-55	устройство стяжек цементных толщиной 20мм	0,08	63,92	0,95	5	1	-	18,88	2
				9,88	0,20			0	0,36	-
		100М2								
293	Е11-287	устройство покрытия на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове, толщиной не менее 3,0мм	0,08	453,88	0,75	36	4	-	75,58	6
				43,68	0,22			0	0,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 67								
294	Е11-53К=2	устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	1,19	85,98	1,76	101	8	2	8,22	18
				4,89	0,53			1	0,68	1
		100М2								
295	Е11-55	устройство стяжек цементных толщиной 20мм	0,59	63,92	0,95	38	6	-	18,88	11
				9,88	0,20			0	0,36	-
		100М2								
296	Е11-56К=4	устройство стяжек цементных толщиной 9мм	0,38	12,87	0,23	29	0	-	0,34	1
				0,16	0,07			0	0,09	-
		100М2								
297	Е11-287	устройство покрытия на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей	0,59	453,88	0,75	269	26	-	75,58	45
				43,68	0,22			0	0,28	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ								
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 199								
298	Е11-61	=УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	4,14	187,65	2,84	777	183	12	46,38	192
				24,98	0,85			4	1,18	5
299	Е11-185	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	4,14	532,88	4,83	2204	193	28	85,18	382
				46,58	1,45			6	1,87	8
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 22								
300	Е11-54	=УСТРОЙСТВО ТЕПЛО= И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,77	27,28	0,53	21	2	-	4,94	4
				2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
301	Е11-63	=УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,77	67,98	0,99	52	11	1	25,58	28
				14,28	0,38			-	0,39	-
302	Е11-185	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,77	532,88	4,83	687	36	4	85,18	65
				46,58	1,45			1	1,87	1
		100М2								
		28ТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 127А								
303	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,36	63,92	0,95	23	4	-	18,88	7
				9,88	0,28			-	0,36	-
304	Е13-225	=ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	36,24	1,83	0,21	66	38	7	1,48	51
				0,84	0,06			2	0,08	3
		М2								
305	Е13-226	=ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	36,24	0,69	0,01	25	11	-	0,58	18
				0,38	-			-	-	-
		М2								
306	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,36	63,92	0,95	23	4	-	18,88	7
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
307	Е11-135	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ=ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,36	489,38	4,52	140	22	1	198,88	39
				61,48	1,36			-	1,78	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 67								
308	Е11-53К=2	=УСТРОЙСТВО ТЕПЛО= И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	2,24	85,88	1,76	198	9	4	8,22	18
				4,89	0,53			1	0,68	2
		100М2								
309	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,12	63,92	0,95	71	11	1	18,88	21
				9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
310	Е11-56К=4	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	4,47	12,87	0,23	54	1	1	0,34	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		8,16	8,87			-	8,89	-
311	Е11-287	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	1,12	453,88	8,75	986	99	1	75,58	84
				43,68	8,22			-	8,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ71								
312	Е11-93К=2	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	8,49	85,88	1,76	48	2	1	8,22	4
				4,89	8,53			-	8,48	-
		100М2								
313	Е11-99	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	8,23	63,92	8,95	16	2	-	18,88	3
				9,88	8,28			-	8,36	-
		100М2								
314	Е11-96К=4	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 3ММ	8,99	12,87	8,23	12	•	-	8,34	-
				8,16	8,87			-	8,89	-
		100М2								
315	Е11-218	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А	8,23	564,88	8,75	139	11	-	75,58	19
				43,68	8,22			-	8,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ21								
316	Е11-84	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОДЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	3,87	27,28	8,53	185	18	2	4,94	19
				2,52	8,16			1	8,21	1
		100М2								
317	Е11-63	•УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	3,87	67,98	8,99	263	55	4	25,58	99
				14,28	8,38			1	8,39	2
		100М2								
318	Е11-182	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	3,87	413,88	3,82	1597	169	14	78,28	382
				42,88	1,15			4	1,48	6
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 22								
319	Е11-84	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОДЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	1,47	27,28	8,53	48	4	1	4,94	7
				2,52	8,16			-	8,21	-
		100М2								
320	Е11-63	•УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	1,47	67,98	8,99	188	21	1	25,58	37
				14,28	8,38			-	8,39	1
		100М2								
321	Е11-185	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	1,47	532,88	4,83	781	68	7	85,18	125
				46,58	1,45			2	1,87	3
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 23								
322	Е11-84	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОДЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	3,27	27,28	8,53	89	8	2	4,94	16
				2,52	8,16			1	8,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
323	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	3,27	67,98	8,99	222	86	3	25,58	83
				14,23	0,38			1	0,39	1
324	Е11-1854142-П347	-РЕЧНЫЕ ПОЛЫ ЦЕНА5,32*(0,863-0,839),89,2	326,61	7,46	0,48	2437	1519	152	7,98	2586
		М2		4,65	0,14			46	0,18	59
325	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	8,62	16,68	2,38	18	9	1	27,18	17
				14,38	0,48			-	0,88	1
		100М2								
326	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	6,48	16,18	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		13511	2997	289		5226
				РУБ.				81		118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13511	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		284
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	398	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1268	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3476	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.		17882	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		5548
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	3476	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГОВАРИАНТА ИСКЛЮЧИТЬ								
327	Е18-185	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 -	1,88	1,46	0,35-	3-	1	-	0,91-	2
		-		0,55	0,11			-	0,14	-
		М2								
328	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9П -	1,88	12,88	- -	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
329	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ -	1,88	2,97	- -	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
330	Е18-74	-УСТАНОВКА ФРАМУГ ФВ6-18 -	1,16	4,58	0,34-	5-	2	-	2,56-	3

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
			-	1,49	0,10			-	0,13	-
331	СЦ1Ч2ДОП П545	-СТОИМОСТЬ ФВ6-10	1.16	5,50	-	6	-	-	-	-
		м2								
				-	-			-	-	-
332	Е15-706	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАНУГ	0.01	187,00	1,60	2	-	-	59,40	1
		100М2								
			-	32,40	0,31			-	0,40	-
		ДОБАВИТЬ								
333	Е10-109	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	0.96	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
		м2		0,69	0,04			-	0,05	-
334	С122-270	-ЛАЗЫ И ЛЮКИ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ,С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДЛ9-9,ДЛ12-9	0.96	31,40	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
335	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	1.00	2,97	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		-	9	2	-	-	5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		-	11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 15, ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ								
		ЛЕСТНИЦА НОМ1								
336	Е7-507	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 49М	2.00	3,71	2,35	7	2	4	2,13	4
				1,24	0,69			1	0,89	2
		шт								
337	600-92333	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ 2ЛМ,39,14,17-5Н	10.96	11,60	-	127	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
338	Е7-669	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	24.00	1,33	0,16	32	14	4	1,01	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М		0,59	0,85			1	0,86	1
		т								
339	608-92339	ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ	33,78	1,81	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м								
340	СЦ14ШИФР8, 508-3 СТР143	НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ ПРОСТУПЕЙ МОЗАИЧНЫМ СЛОЕМ	18,43	3,89	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
341	Е7-503	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	3,88	3,97	2,41	12	4	7	2,28	7
				1,35	0,71			2	0,92	3
		т								
342	608-92335	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ЛП031-138-5,ЛП031-13-5	12,48	11,88	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
343	СЦ14СТР143	НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МОЗАИЧНЫМ СЛОЕМ	16,88	2,43	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
344	Е7-737	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,25	823,88	3,18	202	9	1	61,88	15
				35,78	0,94			-	1,21	-
		100М								
345	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,17	60,58	0,83	11	7	-	68,88	12
				38,48	-			-	-	-
		100М2								
346	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,81	363,88	8,88	4	1	-	141,88	1
		т		92,88	2,48			-	3,18	-
347	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,18	17,38	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ЛЕСТНИЦА НОМ9								
348	Е7-587	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	2,88	3,71	2,35	7	2	4	2,13	4
				1,24	0,69			1	0,89	2
		т								
349	608-92333	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ 2ЛМ039.14.17-5-1	10,56	11,68	-	122	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	Е7-669	•УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0,1 И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 45М ТОННА	24,00	1,33 0,59	0,16 0,05	32	14	4 1	1,01 0,06	24 1
359	658-92539	•ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ М	32,52	1,01 -	- -	59	-	- -	- -	- -
360	Е7-583	•УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 45М ТОННА	3,00	3,97 1,35	2,41 0,71	12	4	7 2	2,28 0,92	7 3
361	658-92535	•ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ЛП•28.13-5П,ЛП•28.15-5П М2	11,20	11,00 -	- -	123	-	- -	- -	- -
362	Е7-737	•УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,00	823,00 35,70	3,10 0,94	67	3	- -	61,00 1,21	5 -
363	Е7-669	•УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ТОННА	6,00	1,33 0,59	0,16 0,05	0	4	1 -	1,01 0,06	4 -
364	658-78000-1	•БАЛКИ И ПЛИТЫ •ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКРАДНЫЕ;ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ;ЯКОРЯ ПРЯЙОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ОП4-4 М3	0,12	65,90 -	- -	0	-	- -	- -	- -
365	С147-1	•АРМАТУРА А-1 100КГ	0,03	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
366	С147-8	•АРМАТУРА А-3 100КГ	0,07	24,50 -	- -	2	-	- -	- -	- -
367	Е11-69	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,11	77,24 15,50	1,02 0,31	9	2	- -	28,50 0,40	3 -
368	Е11-77	•ИЗЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,11	9,03 7,86	0,00 0,02	1	1	- -	12,60 0,03	1 -
369	Е18-614	•МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,06	60,50 30,40	0,03 -	4	2	- -	60,00 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е8-36	•СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М М3	1,12	39,82 2,18	0,81 0,24	45	2	1 -	3,98 0,31	4 -
363	Е26-28	•ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН М3	1,56	3,64 1,44	0,51 0,15	6	2	1 -	2,74 0,19	4 -
364	С148-11476	•ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М35Ø М3	1,45	22,00 -	- -	33	•	- -	- -	- -
365	Е26-34	•ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ М3	0,44	44,38 15,00	1,31 0,39	19	7	- -	26,20 0,50	12 -
366	С114-116	•ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	0,44	43,20 -	- -	19	•	- -	- -	- -
367	Е26-70	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО 100М2	0,09	24,00 14,40	0,49 0,15	2	1	- -	23,90 0,19	2 -
368	С111-298	•ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350 М2	10,23	0,22 -	- -	2	•	- -	- -	- -
369	Е15-299	•УДУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ 100М2	0,09	389,56 74,00	6,00 1,00	33	7	- -	120,00 2,32	11 -
370	Е15-305	•УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ 100М2	0,09	121,00 24,70	0,00 0,24	11	2	- -	41,20 0,31	4 -
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА								
371	Е8-32	•СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 6М М3	2,07	40,49 2,41	0,70 0,23	116	7	3 1	4,23 0,30	12 1
372	Е7-461	•УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М ШТ	3,00	3,16 0,90	0,07 0,26	9	3	3 1	1,65 0,34	5 1
373	620-10356	•ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ	0,54	79,10	-	43	•	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАОСКИЕ,М200 ПТ8-16-14		-	-			-	-	-
		М3								
374	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,48	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
375	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	31,68	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
376	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕМ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	11,00	0,32	0,19	4	1	2	0,13	1
				0,00	0,00			1	0,00	1
		МТ								
377	408-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,00	77,30	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
378	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,48	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
379	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,18	31,68	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
380	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
381	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	31,68	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
382	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,00	1,35	0,01	4	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1557	182	42		173
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1557	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	43	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			144	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1953	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1953	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		289
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	156	-		-

РАЗДЕЛ 16, ВЕНТШАХТЫ И ШУМОГЛУШИТЕЛИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗДЕЛА ВЕНТШАХТЫ И ШУМОГЛУШИТЕЛИ СНЯТЬ И ДОБАВИТЬ							
383	Е8-38	-СТЕНЫ ГРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	0.38	43,12 3,75	0,62 0,19	16	1	- -	6,86 0,25	3 -
384	Е7-284	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	2.00	1,00 0,34	0,56 0,21	2	1	1 -	0,59 0,27	1 1
385	608-10356	-ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ЛОБОВА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200 ПТП8-13-13 М3	0.13	79,10 -	- -	10	-	- -	- -	- -
386	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0.01	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
387	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0.04	31,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
388	608-10356	-ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ЛОБОВА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200 ПЛ1 М3	0.07	79,10 -	- -	6	-	- -	- -	- -
389	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0.07	22,40 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ПЛ-1								
390	Е12-2676Е3 СТОИМ МАТ	-ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ А/Ц ЛИСТОМ 100М2	0.03	28,00 24,50	3,50 1,05	1	1	- -	41,65 1,35	1 -
391	С111-38	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10 100ШТ	0.01	640,00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
392	Е7-289	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	1.00	2,44 1,01	1,83 0,38	2	1	1 -	1,64 0,49	2 -
393	608-10358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200 М3	0.13	91,70 -	- -	12	-	- -	- -	- -
394	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0.04	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
395	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0.03	31,60	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	0147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,86	48,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
397	0147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,86	17,38	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
398	Е26-31	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,17	36,38	1,23	6	2	-	21,38	4
				12,78	0,37			-	0,48	-
		М3								
399	0114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-82 М100	0,16	16,18	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
400	Е19-254	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,81	82,82	6,28	1	-	-	65,88	1
				37,18	3,85			-	4,97	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			74	6	2		12
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			82989	3931	435		6928
			РУБ.					123		166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			82989	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3786	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		538
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	668	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2898	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4714	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО НАЗЕРНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			86313	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4714	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			91194	6775	8498		11989
			----					----		----
			РУБ.					842		1892
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		762
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1698	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4755	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84334	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13789
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9118	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			84384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13793
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9118	-		-

СОСТАВИЛ ПЕРЕВОЗКИНА

ПРОВЕРИЛ ГУСЬКОВА.ТОЛКАЧЕВА

224-1-501.86

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I на строительство неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (I62 учащихся) со стенами из кирпича (вариант с подвалом)

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ к общей стоимости
				прям. затр.	накл. расх. I6,5%	планов. накопл. 8%	всего по гр. 5,6,7	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	В накл. расх. % от суммы по гр. 6	В планов. накопл. % от суммы по гр. 9,I0	Всего НУЧП по гр. 9-I2	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	А. Подземная часть												
I	Земляные работы			I75I	286	I6I	2I98	309	923				I,II
2	Фундаменты и стены подвала			I3636	2248	I266	I7I50	675	804				8,69
3	Подпольные каналы			I782	295	I63	2240	I70	53				I,I3
4	Перекрытие над подвалом			4036	665	375	5076	87	8I				2,57
5	Перегородки			70I	II6	65	882	84	7				0,45
6	Полы подвала			2866	472	267	3605	770	99				I,83
7	Двери подвала			539	86	5I	676	23	9				0,34
8	Лестницы и площадки			485	77	42	604	40	9				0,3I
9	Отделочные работы			265	43	26	334	I57	4				0,I7
I0	Разные работы			275I	458	255	3464	420	45				I,76
	ИТОГО по подземной части			288I2	4746	267I	36229	2735	2034				I8,36
	Б. Надземная часть												
II	Стены			42345	6987	3946	53278	2524	948				26,99
I2	Перекрытие-покрытие			22822	3766	2127	28715	349	347				14,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	Кровля			I0837	I789	I007	I3633	9I4	292				6,9I
I4	Перегородки			7439	I225	693	9357	834	I0I				4,74
I5	Полы			I35II	2232	I260	I7003	2997	289				8,6I
I6	Проемы			I4528	2396	I352	I8276	937	I84				9,26
I7	Витражи			I2I0	I98	II4	I522	73	2I				0,77
I8	Лестницы и площадки			I557	253	I44	I954	I02	42				0,99
I9	Наружная отделка			2I9I	360	203	2754	829	59				I,40
20	Вентшахты и шумоглушители			III8	I82	I04	I404	I44	26				0,7I
2I	Внутренние отделочные работы			7I05	II73	662	8940	3I92	295				4,53
22	Разные работы			3444	553	3I4	43II	457	6I				2,I9
	ИТОГО по надземной части			I28I07	2III6	II924	I6II47	I3352	2665				8I,64
	ВСЕГО по зданию			I569I9	25862	I4595	I97376	I6087	4699				I00%

Составила: Толкачева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХРАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ

ОСНОВАНИЕ: СБ.ЗАК.ВПЕЦ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18.624 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2873 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1.945 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
1	Е16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100 ШТ	2.88	3.82 1.74	0.29 0.09	6	3	- -	2.72 0.12	3 -
2	С130-2241	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗКЛ9-16 Д100ММ ШТ	2.00	94.78 -	- -	189	-	- -	- -	- -
3	Е16-281	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ УЗЕЛ	1.00	95.45 6.80	0.93 0.28	95	7	1 -	11.42 0.56	11 -
4	С130-1825	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ ШТ	1.00	46.80 -	- -	47	-	- -	- -	- -
5	Е16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100 ШТ	1.00	3.82 1.74	0.29 0.09	3	2	- -	2.72 0.12	3 -
6	023-07П1-09 26	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 25Ч12НЖ Д80ММ ШТ	1.00	99.80 -	- -	99	-	- -	- -	- -
7	Е18-220	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОМПЛ	4.00	2.41 0.28	- -	10	1	- -	0.32 -	1 -
8	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	8.00	4.43 0.28	0.81 -	35	2	- -	0.33 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	2.00	42.17	0.52	84	6	1	5.35	11
		ЧТ		3.24	0.15			-	0.19	-
10	С130-193	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	9.00	1.47	-	7	-	-	-	-
		ЧТ		-	-			-	-	-
11	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1.50	0.86	0.01	1	-	-	0.36	1
		М		0.21	-			-	-	-
12	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3.5ММ	4.00	2.63	0.07	10	2	-	0.88	4
		М		0.56	0.02			-	0.03	-
13	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	4.00	3.13	0.07	12	2	-	0.88	4
		М		0.54	0.02			-	0.03	-
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0.02	4.01	-	1	-	-	0.26	-
		100М		3.00	-			-	-	-
15	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0.00	4.29	-	1	-	-	0.26	-
		100М		3.00	-			-	-	-
16	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4.00	24.04	0.29	99	7	1	2.72	11
		ШТ		1.74	0.09			-	0.12	-
17	Е18-178	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 125ММ	2.00	27.33	0.23	55	3	-	2.19	4
		ШТ		1.32	0.07			-	0.09	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			674	35	3		38
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			674	-	-		-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
			ВСЕРО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			825	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			825	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
			РАЗДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ								
18	С143-136	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4.00	2,53	-	10	-	-	-	-	
			мТ	-	-				-	-	-
19	Е18-229	=УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	4.00	0,49	-	2	-	-	0,13		1
			КОМПЛ	0,50	-			-	-	-	
20	С139-135	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	10.00	2,02	-	20	-	-	-	-	
			мТ	-	-				-	-	-
21	С139-134	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	11.00	1,69	-	19	-	-	-	-	
			мТ	-	-				-	-	-
22	С139-133	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 19П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1.00	1,47	-	1	-	-	-	-	
			мТ	-	-				-	-	-
23	Е18-229	=УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	4.00	0,49	-	2	-	-	0,13		1
			КОМПЛ	0,50	-			-	-	-	
24	Е13-229	=МИКРОВОЗДУШНИК	4.00	0,49	-	2	-	-	0,13		1
			КОМПЛ	0,50	-			-	-	-	
25	С139-1339	=КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3.00	1,58	-	5	-	-	-	-	
			мТ	-	-				-	-	-
26	Е18-116	=УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	321.56	5,12	5,83	1646	71	9	0,39		125
			10КМ	0,22	0,01			3	0,01		3
27	Е18-118	=УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	14.38	0,67	0,06	9	4	1	0,46		7
			10КМ	0,25	0,02			-	0,03		-
28	СЦЕНА 0-ДА	=СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	14.38	8,16	-	116	-	-	-		-
			10КМ	-	-			-	-	-	
29	Е16-48	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	56.00	1,62	0,03	80	14	2	0,44		22
				0,28	0,01			1	0,01		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
30	Е16-59	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	49,00	1,29 0,21	0,01 -	58	9	- -	0,36 -	16 -
31	Е16-58	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	165,00	1,14 0,21	0,01 -	169	38	1 -	0,36 -	52 -
32	Е16-57	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	215,00	1,03 0,21	0,01 -	221	65	2 -	0,36 -	77 -
33	Е16-56	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	160,00	0,91 0,21	0,01 -	146	34	2 -	0,36 -	37 -
34	Е16-219	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	6,00	4,01 3,80	- -	24	23	- -	5,26 -	32 -
35	Е16-67	100М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	25,00	2,22 0,48	0,05 0,02	55	12	2 1	0,79 0,03	28 1
36	Е16-66	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	3,00	2,63 0,54	0,07 0,02	8	2	- -	0,88 0,03	3 -
37	Е16-228	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,28	4,29 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
38	Е15-614	100М -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,68	60,50 38,40	0,03 -	41	26	- -	68,00 -	46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
39	Е13-121	•ОКРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	8,89	7,71 2,85	8,28 8,86	1	-	- -	3,18 0,88	- -
		100М2								
40	Е13-168	•ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ ВЭ-177	8,89	7,13	8,15	1	-	-	1,45	-
		100М2		8,98	8,84			-	8,85	-
41	Е26-16	•ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	8,68	28,48 8,37	8,17 8,85	12	8	- -	13,88 8,86	8 -
		М3								
42	86-15-83	•СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	8,88	84,69	-	76	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	Е26-78	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАВУХО	8,22	24,88 14,48	8,49 8,15	6	3	- -	23,98 8,19	5 -
		100М2								
44	С114-198	•СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	8,83	1818,88	-	26	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2753	79	19		474
				РУБ.				5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		284	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		2590	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		234	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		498
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	389	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		511
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	347	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
45	Е20-780	•УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ	2,88	33,48	4,14	67	58	8	42,52	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОРОШЕНИЯ;ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС.М3/Ч,ДО 10		25,28	1,24			2	1,68	3
		ШТ								
46	С130-176	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	2,00	215,00	-	430	-	-	-	-
		КОМПЛ.								
47	С130-515	=ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	2,37	11,28	-	27	-	-	-	-
		М2								
48	С РЕКОМ А12-212	=СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	2,00	51,25	-	103	-	-	-	-
		СЕКЦ								
49	С ТОЧЕ	=СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА	2,00	82,50	-	165	-	-	-	-
		СЕКЦ								
50	С130-714	=КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КВК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45	2,00	89,38	-	179	-	-	-	-
		ШТ								
51	С130-1062	=КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	122,00	0,29	-	35	-	-	-	-
		КГ								
52	С130-818 17-04П5-08 28П5-0825	=КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-10Б С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П КВУ600Х1000А С ПРИВОДОМ ЕСП	2,00	209,00	-	420	-	-	-	-
		ШТ								
53	Е28-749	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т ДО 0,1	1,00	7,33	1,01	7	5	1	7,92	8
				4,61	0,38			-	0,39	-
		ШТ								
54	С130-220	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	1,00	94,25	-	94	-	-	-	-
		КОМПЛ.								
55	Е28-721	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т ДО 0,05	1,00	8,34	0,13	8	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
56	С130-159	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС НОМ.3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	103,00	-	103	-	-	-	-
		КОМПЛ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е28-749	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т: ДО 0,1	3,00	7,33 4,61	1,01 0,30	21	13	3 1	7,92 0,39	24 1
		шт								
58	С133-219	=ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	3,00	68,88 -	- -	206	-	- -	- -	- -
		компл.								
59	Е28-743	=УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	5,00	3,23 2,49	0,00 0,02	16	12	- -	3,99 0,03	20 -
		шт								
60	С23-00-02П8 5-14	=СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САМАЛ	5,00	11,00 -	- -	55	-	- -	- -	- -
		шт								
61	Е28-705	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4.75 Н 3.15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	66,62 2,46	0,13 0,04	67	2	- -	4,16 0,05	4 -
		шт								
62	Е28-664	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3.2	1,00	2,00 0,45	0,01 -	3	-	- -	0,02 -	1 -
		шт								
63	Е28-676	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3.2	1,00	2,59 0,45	0,01 -	3	-	- -	0,02 -	1 -
		шт								
64	С19-98	=СТОИМОСТЬ РЕДУКТОРА Ц2У-100-40-5	1,00	88,00 -	- -	88	-	- -	- -	- -
		шт								
65	Е28-416	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ: ДО 1800	1,00	6,86 3,51	0,06 0,02	7	4	- -	6,31 0,03	6 -
		1МТ								
66	С138-585	=СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОТСЕКАТЕЛЯ КРО	1,00	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		шт								
67	Е28-663	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3	1,00	2,74 0,45	0,01 -	3	-	- -	0,02 -	1 -
		шт								
68	Е28-675	=УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3	1,00	2,47 0,45	0,01 -	2	-	- -	0,02 -	1 -
		шт								
69	Е28-593	=ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ Д318ММ	1,00	23,74 0,78	0,10 0,03	24	1	- -	1,36 0,04	1 -
		шт								
70	Е28-438	=УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ: ДО 2000	1,00	2,32 1,51	0,09 0,03	2	2	- -	2,61 0,04	3 -
		1МТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С130-632	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ФАНЕРЫ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ 6 ММ ДО 1 1600 мТ	1,00	8,52 -	- -	9	-	- -	- -	- -
72	Е20-656	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 1шт	3,00	16,32 1,97	0,50 0,15	49	6	1 -	3,12 0,19	9 1
73	Е20-407	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 1шт	74,00	1,52 0,88	0,05 0,02	110	65	3 1	1,41 0,03	104 2
74	Е20-408	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200 1шт	155,00	1,67 0,88	0,05 0,02	253	130	8 5	1,41 0,03	218 5
75	С130-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2 м2	0,50	3,75 -	- -	2	-	- -	- -	- -
76	Е20-641	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ Ш-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х1000Х1000 мТ	3,00	31,32 0,37	0,00 0,02	94	1	- -	0,69 0,03	2 -
77	С130-888	КОЖУХИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ м2	39,00	7,07 -	- -	276	-	- -	- -	- -
78	Е20-596	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ Д500ММ шт	1,00	34,76 1,19	0,17 0,05	35	1	- -	2,06 0,06	2 -
79	Е20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 м2	15,70	4,88 0,78	0,04 0,01	76	11	- -	1,25 0,01	20 -
80	Е20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 м2	8,16	4,73 0,78	0,04 0,01	38	6	- -	1,25 0,01	10 -
81	Е20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 м2	17,86	4,73 0,78	0,04 0,01	84	13	1 -	1,25 0,01	22 -
82	Е20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 м2	4,32	5,26 0,92	0,04 0,01	23	4	- -	1,62 0,01	7 -
83	Е20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	1,57	5,49 0,92	0,04 0,01	8	1	- -	1,62 0,01	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е20-1	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	9.00	7,36 / 0,92	0,04 / 0,01	78	9	- / -	1,62 / 0,01	16 / -
85	Е20-4	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	6.71	5,26 / 0,92	0,04 / 0,01	38	6	- / -	1,62 / 0,01	11 / -
86	Е20-11	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1100 ДО 1600	27.33	5,34 / 0,70	0,04 / 0,01	145	18	1 / -	1,25 / 0,01	34 / -
87	Е20-14	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600	24.00	5,55 / 0,41	0,04 / 0,01	133	10	1 / -	0,74 / 0,01	18 / -
88	Е20-10	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	8.00	5,64 / 0,92	0,04 / 0,01	45	7	- / -	1,62 / 0,01	13 / -
89	Е20-10	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	29.63	5,64 / 0,92	0,04 / 0,01	165	27	1 / -	1,62 / 0,01	48 / -
90	Е20-10	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	6.00	5,64 / 0,92	0,04 / 0,01	34	5	- / -	1,62 / 0,01	10 / -
91	Е20-10	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	7.00	5,64 / 0,92	0,04 / 0,01	39	6	- / -	1,62 / 0,01	11 / -
92	Е20-10	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	1.18	5,64 / 0,92	0,04 / 0,01	6	1	- / -	1,62 / 0,01	2 / -
93	Е20-10	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000	13.02	5,64 / 0,92	0,04 / 0,01	73	11	- / -	1,62 / 0,01	21 / -
94	Е20-116	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1800	3.96	6,64 / 0,70	0,04 / 0,01	26	3	- / -	1,25 / 0,01	5 / -
95	Е20-115	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	4.50	6,41 / 0,70	0,04 / 0,01	29	3	- / -	1,25 / 0,01	6 / -
96	Е20-115	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600	25.60	6,41 / 0,70	0,04 / 0,01	163	18	1 / -	1,25 / 0,01	32 / -

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е20-108	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	4.00	6,41	0,04	31	4	-	1,62	8
				0,92	0,01			-	0,01	-
98	Е20-475	м2 -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	2.00	1,77	0,05	3	2	-	2,17	4
				1,28	0,02			-	0,03	-
99	Е20-474	шт -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	1.00	1,00	0,02	1	1	-	1,28	1
				0,75	0,01			-	0,01	-
100	С130-796	шт -СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р500Р	1.00	14,60	-	15	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
101	С130-794	-ТОЖЕ Р400Р	1.00	12,40	-	12	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
102	С130-792	-ТОЖЕ Р315Р	1.00	9,28	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
103	Е20-447	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 400Х800	2.00	18,98	0,07	38	3	-	2,60	8
				1,57	0,02			-	0,03	-
104	Е20-440	1шт -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 250Х250	1.00	9,27	0,02	9	1	-	1,28	1
				0,75	0,01			-	0,01	-
105	С23-07П5-00-3	1шт -КЛАПАН-ХЛОПУШКА Д200ММ	1.00	58,30	-	58	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
106	Ц12-1172-43	-ХЛОПУШКА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ 250	1.00	7,20	0,77	7	6	1	8,40	8
		шт		5,61	0,17			-	0,22	-
107	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛОЧКАМ СТД 8281	14.00	0,13	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
108	Е20-496	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000	1.00	4,72	0,01	5	2	-	3,03	3
				1,81	-			-	-	-
109	Е20-35	шт -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000	0.90	7,37	0,04	7	1	-	1,62	1
				0,92	0,01			-	0,01	-
110	Е20-39	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,	4.40	5,92	0,04	26	1	-	0,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРИМЕТРОМ: ММ. ДО 4888		8,34	8,81			-	8,81	-
				м2						
111	Е88-28	-ПЕРЕХОД	8,97	6,65	8,84	28	3	-	1,62	9
				м2						
				8,92	8,81			-	8,81	-
112	Е28-38	-ПОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ: ПЕРИМЕТРОМ: ММ. ДО 3688	1,28	6,82	8,84	8	1	-	8,74	1
				8,41	8,81			-	8,81	-
				м2						
113	Е28-36	-ПОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ: ПЕРИМЕТРОМ: ММ. ДО 1888	8,32	5,95	8,84	8	-	-	1,25	-
				8,78	8,81			-	8,81	-
				м2						
114	Е28-36	-ПОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ: ПЕРИМЕТРОМ: ММ. ДО 1888	8,48	5,95	8,84	3	-	-	1,25	1
				8,78	8,81			-	8,81	-
				м2						
115	С19-81	-БАЙКИ	3,88	8,37	-	1	-	-	-	-
				мТ						
				-	-			-	-	-
116	СЦ145	-ТРОС	8,38	2,49	-	1	-	-	-	-
				10М						
				-	-			-	-	-
117	Е28-661	-УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК ФОНАРНЫХ	1,88	8,56	8,81	1	-	-	8,82	1
				мТ						
				8,45	-			-	-	-
118	С21-83П89-8-76	-СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	1,88	18,76	-	11	-	-	-	-
				мТ						
				-	-			-	-	-
119	Ц12-699-1	-ВЕНТИЛЬ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 28МПА	3,88	1,22	8,11	4	2	-	1,85	3
				мТ						
				8,39	-			-	-	-
128	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	8,58	8,85	8,15	4	2	-	7,98	4
				4,73	8,85			-	8,86	-
				м3						
121	86-19-83П86-2	-СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ	8,67	94,69	-	63	-	-	-	-
				м3						
				-	-			-	-	-
122	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,18	8,85	8,15	9	8	-	7,98	9
				4,73	8,85			-	8,86	-
				м3						
183	С114-66	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ ПОЛУЖЕСТКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ОБКЛЕЙКОЙ ИЗ РУБЕРОИДА И-18Б ТОЛЩИНОЙ 40ММ	1,47	48,18	-	59	-	-	-	-
				м3						
				-	-			-	-	-
124	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т	1,37	68,58	8,83	98	68	-	68,88	187
				38,48	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА							
		100М2								
125	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО	0,48	24,88 14,48	0,49 0,15	18	6	- -	23,98 0,19	10 -
		100М2								
126	С114-198	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-К	0,88	1818,88 -	- -	46	-	- -	- -	- -
		100М2								
127	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО	0,26	24,88 14,48	0,49 0,15	7	6	- -	23,98 0,19	6 -
		100М2								
128	С111-378	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	38,26	0,22 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		М2								
129	Е26-62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМИ МЕТАЛЛАМИ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,85	88,18 78,38	1,21 0,36	4	6	- -	128,88 0,46	6 -
		100М2								
130	С111-525	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,78 ММ	0,86	294,88 -	- -	18	-	- -	- -	- -
		Т								
131	Е13-116	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010	0,85	28,68 3,22	0,58 0,16	1	-	- -	2,38 0,21	- -
		100М2								
132	Е13-156	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759	0,85	34,88 3,82	0,28 0,08	2	-	- -	2,38 0,18	- -
133	Е13-167	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХВ-784	0,85	38,28 0,99	0,19 0,06	2	-	- -	1,47 0,08	- -
134	Е26-52	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОШИМЕНТКОЙ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	-	96,48 44,00	1,51 0,45	1	-	- -	72,68 0,38	- -
		100М2								
135	Е26-58	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	7,88	1,38 0,86	- -	9	-	- -	0,11 -	1 -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4733	546	38		97
			РУБ.					7		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4446	-	-		-
		СВАЧА И МОНТАЖ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			391	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		864
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	569	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1022
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	667	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД								
136	Е16-288	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ	1,00 УЗЕЛ	49,88 4,41	0,56 0,17	49	4	- -	7,24 0,22	7 -
137	С130-2326	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА	1,00 ШТ	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
138	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00 КОМПЛ	4,43 0,28	0,01 -	4	-	- -	0,32 -	- -
139	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 50 ММ 25	100,00 М	2,23 -	- -	298	-	- -	- -	- -
140	Е17-91	УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	3,00 КОМПЛ.	126,00 1,35	0,06 0,02	378	4	- -	2,15 0,03	6 -
141	С130-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	4,00 КОМПЛ	0,82 -	- -	3	-	- -	- -	- -
142	Е16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЗЛАЗОВЫХ ДИАМЕТРОМ 50ММ	3,00	17,48	0,13	52	3	-	1,51	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-
143	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	44,00	1,25	-	55	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
144	С130-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	7,00	1,48	-	10	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
145	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	1,82	-	11	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
146	С130-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
147	С130-89	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,12	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
148	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	5,00	3,18	0,01	16	2	-	0,58	3
		м		0,37	-			-	-	-
149	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	201,00	1,28	0,01	241	36	2	0,37	74
		м		0,23	-			-	-	-
150	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	96,00	1,35	0,01	130	22	1	0,37	36
		м		0,23	-			-	-	-
151	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	60,00	1,36	0,01	82	14	1	0,37	22
		м		0,23	-			-	-	-
152	Е16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	24,00	1,58	0,01	38	6	-	0,37	9
		м		0,23	-			-	-	-
153	Е16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	15,00	2,21	0,03	33	4	-	0,48	7
		м		0,29	0,01			-	0,01	-
154	Е16-47	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	13,00	2,67	0,04	35	5	-	0,37	7
		м		0,35	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,96	3,94	-	16	15	-	5,16	20
				3,73	-			-	-	-
		100М								
156	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,13	4,22	-	1	-	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-
		100М								
157	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,21	68,58	0,83	12	8	-	68,88	14
				38,48	-			-	-	-
		100М2								
158	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,15	24,88	0,49	4	2	-	23,98	4
				14,48	0,15			-	0,19	-
		100М2								
159	0111-378	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	17,13	0,22	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
160	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,20	28,48	0,17	24	18	-	13,88	17
				8,37	0,85			-	0,86	-
		М3								
161	86-15-03	СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	1,61	94,69	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
162	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,46	24,88	0,49	11	7	-	23,98	11
				14,48	0,15			-	0,19	-
		100М2								
163	0114-198	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0,88	1818,88	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
164	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,44	24,88	0,49	11	6	-	23,98	11
				14,48	0,15			-	0,19	-
		100М2								
165	0111-378	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	98,94	0,22	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
166	Е1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	181,88	-	11	11	-	184,88	21
				181,88	-			-	-	-
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	46,00	-	5	5	-	99,36	11
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		1776	174	4		286
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1478	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	216	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
168	Е17-44	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ДВУХВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,42М2	3,00	4,23	0,02	13	1	-	0,63	2
				0,37	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
169	Е17-58	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-8-СТ	3,00	4,59	0,01	14	2	-	0,92	2
				0,51	-			-	-	-
		ШТ								
170	С130-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	4,00	0,82	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
171	С130-1948	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-20	11,00	1,09	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
172	С130-2026	ВЕНТИЛЬ 15Б1БК Д15ММ	12,00	1,03	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С130-2027	-ТОЖЕ Д-20ММ	6.00	1,26	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
174	С130-2028	-ТОЖЕ Д25ММ	3.00	1,73	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
175	С130-2029	-ТОЖЕ Д32ММ	1.00	2,22	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
176	С130-2030	-ТОЖЕ Д40ММ	1.00	3,32	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
177	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30ЧЕБР ДИАМЕТРОМ 50ММ	1.00	17,40	0,13	17	1	-	1,51	2
		ШТ		0,97	0,04			-	0,05	-
178	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	149.00	1,20	0,01	179	34	1	0,37	55
		М		0,23	-			-	-	-
179	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	108.00	1,35	0,01	146	25	1	0,37	40
		М		0,23	-			-	-	-
180	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	75.00	1,36	0,01	102	17	1	0,37	28
		М		0,23	-			-	-	-
181	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	4.00	1,58	0,01	6	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
182	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4.00	1,79	0,01	7	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
183	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	28.00	2,21	0,03	62	8	1	0,48	13
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
184	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3.68	3,94	-	14	14	-	5,16	19
		100М		3,73	-			-	-	-
185	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0.15	60,50	0,03	9	6	-	68,00	10
				38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
186	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1.68	20,48 8,37	8,17 8,05	33	13	- -	13,68 0,06	22 -
		М3								
187	26-15-23П6 2	СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	2.16	94,69	-	203	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
188	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0.13	24,88 14,40	8,49 8,15	3	2	- -	23,98 0,19	3 -
		100М2								
189	С114-198	СТЕКЛОГЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0.02	1818,88	-	16	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
190	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0.16	24,88 14,40	8,49 8,15	4	2	- -	23,98 0,19	3 -
		100М2								
191	26-15-23	СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА	16.67	2,02	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		986	127	4		251
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		382	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		604	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		1118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ								
192	23-87	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 4Ч906БР	1.00	134,58	-	135	-	-	-	-

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Д100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ								
		ШТ		-	-			-	-	-
193	Ц12-802-5	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:80-100	1.00	8,36	0,32	8	4	-	6,00	6
				4,22	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
194	Е17-17	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ ; ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	7.00	15,80	0,06	111	7	-	1,72	12
				1,06	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
195	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	20.00	18,50	0,07	370	27	1	2,19	44
				1,37	0,02			-	0,03	1
		КОМПЛ.								
196	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	10.00	23,20	0,13	232	15	1	2,44	24
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								
197	Е17-58	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	3.00	21,20	0,13	64	4	-	2,44	7
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								
198	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	3.00	37,90	0,15	114	3	-	1,60	5
				0,96	0,05			-	0,06	-
		КОМПЛ.								
199	Е17-30	-УСТАНОВКА БИДЭ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х350Х400	2.00	34,50	0,08	69	4	-	3,10	6
				1,94	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
200	Е17-75	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	3.00	6,80	0,05	20	2	-	1,19	4
				0,73	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
201	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1.00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
202	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2,00	14,60	0,05	29	2	-	1,85	4
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
203	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТБЕЛКОЙ СМЕСИТЕЛЕЙ РСТО-1,РСТО-2	2,00	9,18	0,04	18	1	-	1,02	2
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
		ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ТУДЕ								
204	Е22-362	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,01	777,00	162,00	8	2	1	385,00	3
		Т		190,00	48,60			-	62,69	1
205	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	2,00	1,16	0,10	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
206	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	1,20	3,12	0,07	4	1	-	0,86	1
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
207	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4,00	1,79	0,01	7	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
208	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	3,50	1,78	0,05	6	1	-	0,66	2
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
209	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	2,00	5,00	0,09	10	1	-	1,34	2
		М		0,74	0,03			-	0,04	-
210	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	210,00	1,92	-	403	88	-	0,61	128
		М		0,38	-			-	-	-
211	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	92,00	3,10	0,01	285	34	1	0,58	53
		М		0,57	-			-	-	-
212	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	22,00	3,10	0,01	68	8	-	0,58	13
				0,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (В ТРАНШЕЯХ)								
213	214-33	100М ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	0,05	1,92 0,38	-	10	2	- -	0,61 -	3 -
214	21-936	100М3 РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,34	131,00 131,00	-	37	37	- -	104,00 -	37 -
215	21-968	100М3 ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,36	46,00 46,00	-	17	17	- -	99,30 -	36 -
216	226-70	100М3 ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО	0,08	24,00 14,40	0,49 0,15	1	1	- -	23,90 6,19	1 -
217	С114-190	100М2 СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0,01	1010,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ. РУБ.		2841	255	4 -		426 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		135	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1034	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		169	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2246	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	382	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ								
218	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	4.00 КОМПЛ.	18.5 1.55	0.07 0.02	74	8	- -	2.19 0.03	0 -
219	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	7.00 КОМПЛ.	14.60 1.16	0.03 0.01	102	0	- -	1.05 0.01	13 -
220	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	19.00 М	1.92 0.38	- -	36	7	- -	0.61 -	12 -
221	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	37.00 М	3.10 0.37	0.01 -	115	14	- -	0.50 -	21 -
222	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	4.00 М	3.10 0.37	0.01 -	12	1	- -	0.50 -	2 -
223	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.03	101.00 101.00	- -	3	3	- -	104.00 -	10 -
224	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.03	46.00 46.00	- -	2	2	- -	99.36 -	3 -
225	СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ ТОКЕ	-ВАННА РОЕЧНАЯ ВМСМ М	10.00	55.00 -	- -	550	-	- -	- -	- -
226		-ВАННА РОЕЧНАЯ НА 20ТДЕЛЕНИЯ М	2.00	83.60 -	- -	167	-	- -	- -	- -
227	Е17-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-150	1.00	47.60 1.84	0.31 0.09	48	2	- -	3.09 0.12	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КОМПЛ.							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1111	44	-		75
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			717	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			717	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	55	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ								
228	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	4,88	2,28	0,45	9	7	2	2,78	11
			ШТ	1,69	0,14			1	0,18	1
229	С130-2224	-СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	4,88	16,88	-	64	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
230	С130-1822	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,88	1,88	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
231	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	3,88	1,87	-	3	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
		ВЫПУСКИ ВОДОСТОКОВ								
232	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	1,28	5,88	0,89	6	1	-	1,24	1
			М	0,74	0,03			-	0,04	-
233	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	2,48	3,12	0,87	7	1	-	0,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
234	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	62,00	3,10 0,37	0,01 -	192	23	1 -	0,58 -	36 -
		М								
235	Е16-34 С130-1559 С159-541	ТО ЖЕ,ДИАМ.160ММ	62,00	4,93 0,37	0,01 -	306	23	1 -	0,58 -	36 -
		М								
236	Е16-30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	3,21 0,45	0,02 0,01	13	2	- -	0,72 0,01	3 -
		М								
237	Е22-127	УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100ММ	5,00	0,69 0,08	0,06 0,02	3	-	- -	0,15 0,03	1 -
		М								
238	Е26-26	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ	0,10	8,43 7,76	0,14 0,05	1	1	- -	13,68 0,06	1 -
		М3								
239	С114-26	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГОКАРТОНА МАРКИ Т5 ГОСТ 23307-78 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	0,13	58,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		М3								
240	Е26-52	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,01	96,40 44,00	1,51 0,45	1	-	- -	72,60 0,50	- -
		100М2								
241	Е22-129	УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ	2,50	1,01 0,89	0,12 0,04	3	-	- -	0,15 0,05	- -
		М								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.				628	58	4		91
		РУБ.						1		1
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				16	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				2	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			694	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			760	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
242	Е18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1.00	2,41	-	2	-	-	8,32	-
		КОМПЛ		0,28	-			-	-	-
243	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1.00	4,43	0,81	4	-	-	8,33	-
		КОМПЛ		0,28	-			-	-	-
244	С139-183	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2.00	1,47	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
245	С139-187	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4.00	3,54	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
246	Е16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4.00	24,84	8,29	99	7	1	2,72	11
		ШТ		1,74	8,89			-	8,12	-
247	17-04П8-04 04	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	1.00	187,00	-	187	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
248	Ц11-398-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕАВТОНАЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1.00	2,68	-	3	3	-	4,00	4
		ШТ		2,55	-			-	-	-
249	23-07П1-03 01	ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ 15КЧ 892П2 Д50ММ	1.00	58,38	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
250	Ц12-008-3	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ	1.00	4,48	0,34	4	4	-	5,18	5
		ШТ		3,71	0,85			-	0,86	-
251	Е18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНИМ	2.00	7,32	0,12	15	2	-	2,64	4
				1,24	0,04			-	0,65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
252	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	11,00	1,29	0,01	14	2	-	0,36	4
				0,21	-			-	-	-
		М								
253	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	66,00	2,63	0,07	173	36	4	0,88	38
				0,54	0,02			1	0,03	2
		М								
254	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,11	4,01	-	1	-	-	0,26	1
				3,88	-			-	-	-
		100М								
255	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,66	4,29	-	3	3	-	0,26	3
				3,88	-			-	-	-
		100М								
256	Ц12-698-1	-ЗАГЛУШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,17	0,10	5	2	-	1,02	4
				0,53	-			-	-	-
		100М2								
257	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,20	7,71	0,20	2	-	-	3,10	1
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
258	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,20	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
259	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,20	20,48	0,17	24	18	-	13,80	17
				0,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
260	86-19-03	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	1,61	94,69	-	152	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
261	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,39	24,80	0,49	10	6	-	23,90	9
				14,48	0,15			-	0,10	-
		100М2								
262	86-15-03	-СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА	44,85	2,02	-	91	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.						866	75	5		121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			248	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			248	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			328	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	руб.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	руб.			400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	руб.			1917	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	92	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	руб.			15534	1619	73		8783
			руб.					14		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			1897	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	руб.			1897	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			16	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	руб.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			1459	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			241	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1031	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	384	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12945	-	-		-
		СВАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1572	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	271	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1616	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			18684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3873
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1948	-		-

/СОСТАВИЛ ГЛАЗЕНБУРГ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 88412230

224-1-501.86 73

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ С ПОДВАЛОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 160УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,305 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,309 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1152 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,724 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1701-00041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭЛЕРГИИ-СА4-И678	1.00	19,00	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0.01	66,20	1,10	1	-	-	70,00	1
		100ШТ		49,00	0,44			-	0,57	-
3	15-17	-ЩИТОК ГРУППОВОЙ ЩО-32	4.00	57,78	-	231	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е21-140	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 20	0.04	399,00	12,10	16	14	-	586,00	23
				355,00	8,19			-	10,57	-
		100ШТ								
5	Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0.25КВА	0.04	124,00	5,00	5	3	-	138,00	6
				86,00	3,27			-	4,22	-
		100ШТ								
6	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	4.00	13,70	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1504-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4ИС ДО КОНТАКТОВ 4-РП11 РП12 ТЕ 16-523.072-75	1.00	7,60	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мТ								
8	Ц8-83-3	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	1,00	1,00 1,00	0,02 0,01	1	1	- -	2,00 0,01	2 -
		мТ								
9	13-17	НИТОК №031-21	1,00	41,64	-	48	-	-	-	-
		мТ		-	-			-	-	-
10	1984-12814	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В;660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2.ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180СЕКРВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	1,00	6,78 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		мТ								
11	Ц8-83-2	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	1,00	8,69 8,64	0,01 -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		мТ								
12	1984-15318	ОТОРЕЛЕ 220В;50ГЦ=ОР-2УЗ ТУ16-523.283-75 ИЗВЕЩЕНИЕ АА175-80	1,00	5,60 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		мТ								
13	Ц8-83-2	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	1,00	8,69 8,64	0,01 -	1	1	- -	1,00 -	1 -
		мТ								
14	13-04П12-2 36	РЕЛЕ РПЛ-1220	2,00	4,28 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		мТ								
15	Ц8-83-3	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	2,00	1,00 1,00	0,02 0,01	2	2	- -	2,00 0,01	4 -
		мТ								
16	13-04П04-3 46	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2100З	2,00	6,68 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		мТ								
17	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,48 1,49	0,00 0,01	7	3	- -	2,00 0,01	4 -
		мТ								
18	1984-18128	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-500В ЧАСТОТОЙ 50;60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 178Х285Х81ММ=ПКУ15-10231-54У3, ПКУ15-10231-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	1,00	8,58 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		мТ								
19	1984-18025	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ-500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2.РУКОЯТКИ НА ЛВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3	6,00	8,98 -	- -	8	-	- -	- -	- -

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.488-76								
20	Ц8-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6 (ШТ)	1.00	1,78 / 1,03	0,03 / 0,01	2	1	- / -	2,00 / 0,01	2 / -
21	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (АППАРАТ)	0.85	13,30 / 10,60	- / -	11	9	- / -	19,20 / -	16 / -
22	Е21-117	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (100ШТ.)	0.54	13,50 / 11,00	- / -	7	6	- / -	19,90 / -	11 / -
23	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ (100ШТ.)	0.08	33,60 / 20,80	- / -	3	2	- / -	37,20 / -	3 / -
24	Е21-113	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (100ШТ.)	0.03	11,30 / 10,30	- / -	1	-	- / -	18,60 / -	1 / -
25	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (100ШТ.)	0.52	12,90 / 10,60	- / -	7	6	- / -	19,20 / -	10 / -
26	Е21-120	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ (100ШТ.)	0.07	30,80 / 21,40	- / -	2	1	- / -	39,90 / -	3 / -
27	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (100ШТ.)	0.08	12,90 / 10,60	- / -	1	1	- / -	19,20 / -	2 / -
28	Е21-135	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2 (100ШТ.)	2.27	99,50 / 56,70	30,50 / 10,30	226	129	69 / 23	101,00 / 13,20	229 / 30
29	Е21-136	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4 (100ШТ.)	0.83	162,00 / 93,80	54,90 / 19,30	134	70	46 / 16	167,00 / 24,90	139 / 21
30	Е21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 (100ШТ.)	0.88	85,20 / 31,40	1,40 / 0,95	75	28	1 / 1	56,60 / 1,23	50 / 1
31	Е21-125	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ (100ШТ.)	0.18	88,70 / 33,60	43,70 / 13,80	16	6	7 / 2	60,40 / 17,80	11 / 3
32	Ц8-597-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП (100ШТ.)	0.06	758,00	336,00	45	12	25	346,00	21

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ОКОННЫХ ПРОЕМАХ ПРОЖЕКТОР		201,00	106,00			6	136,74	8
		100ШТ								
33	Ц8-604-4	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЫЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0.14	83,40	31,10	12	6	4	72,00	10
				41,00	9,88			1	12,75	2
		100ШТ								
34	Е21-104	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	41.93	6,40	-	277	228	-	9,70	407
				5,40	-			-	-	-
		100М								
35	Е21-92	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	0.40	13,10	0,54	5	3	-	12,50	5
				6,97	0,37			-	0,40	-
		100ММ								
36	Е21-90	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	0.24	6,18	0,17	1	1	-	7,14	2
				3,99	0,12			-	0,15	-
		100М								
37	Ц8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОК ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0.03	7,24	0,13	1	-	-	10,00	-
				5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
38	Е21-93	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2	0.17	3,62	0,60	1	-	-	5,07	1
				2,79	0,42			-	0,54	-
		100М								
39	Е21-98	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	0.48	1,47	-	1	1	-	2,39	1
				1,35	-			-	-	-
		100М								
40	Е21-95	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	0.60	6,67	1,37	4	3	1	8,67	5
				4,87	0,45			-	0,58	-
		100М								
41	Е21-100	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ	1.95	3,08	-	6	6	-	4,86	9
				2,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 100М								
42	Е21-100	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	1.10	39,80 / 28,80	0,53 / 2,67	44	32	9 / 3	51,60 / 3,44	57 / 4
43	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.05	377,00 / 33,30	4,70 / 1,41	19	2	- / -	61,00 / 1,82	3 / -
44	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО116 ШТ	1.00	1,04 / 0,77	0,04 / 0,01	1	1	- / -	1,00 / 0,01	1 / -
45	092	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УС-КИ ШТ	85.00	0,56 / -	- / -	48	-	- / -	- / -	- / -
46	ТОЖЕ	-ТОЖЕ 2КЛАВИШНЫЙ ШТ	54.00	0,84 / -	- / -	43	-	- / -	- / -	- / -
47	0-92	-ТОЖЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ШТ	8.00	0,74 / -	- / -	6	-	- / -	- / -	- / -
48	092	-ТОЖЕ ВТКРЫТОЙ УС-КИ ШТ	3.00	0,51 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
49	0-92	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А ШТ	52.00	0,79 / -	- / -	41	-	- / -	- / -	- / -
50	092	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ ШТ	6.00	0,38 / -	- / -	2	-	- / -	- / -	- / -
51	ТОЖЕ	-ТОЖЕ 42В10А ШТ	1.00	0,32 / -	- / -	1	-	- / -	- / -	- / -
52	ТОЖЕ	-РОЗЕТКА СКРЫТАЯ НА 10А ШТ	8.00	0,58 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
53	1507-3098	-СВЕТИЛЬНИК#ЛС002-2Х40-003УХЛ4 ШТ	29.00	17,09 / -	- / -	496	-	- / -	- / -	- / -
54	1507-3099	-СВЕТИЛЬНИК#ЛС002-4Х40-002УХЛ4 ШТ	85.00	28,02 / -	- / -	2382	-	- / -	- / -	- / -
55	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	93.00	18,10 / -	- / -	1683	-	- / -	- / -	- / -
56	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ#ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-02УХЛ4 ШТ	3.00	21,43 / -	- / -	64	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	1507-5141	СВЕТИЛЬНИК ОЛС-2-1Х40СНУХЛ4 ШТ	59.00	8.63	-	509	-	-	-	-
58	1507-1130	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЛСП02-2Х80/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-04УХЛ4 ШТ	33.00	21.99	-	728	-	-	-	-
59	С153-196	СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012.40/К-13УХЛ4 ШТ	15.00	19.70	-	295	-	-	-	-
60	С153-199	СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2.0-01УХЛ4 НП020.100/Р2.0-03УХЛ4 ШТ	67.00	1.57	-	105	-	-	-	-
61	19-07/15П1-197	СВЕТИЛЬНИК НСП11.100 ШТ	19.00	6.15	-	117	-	-	-	-
62	19-07	СВЕТИЛЬНИК АРТ135 ШТ	23.00	2.75	-	63	-	-	-	-
63	1507-4006	СВЕТИЛЬНИК СЗЛ-300-1МУ1 ШТ	7.00	11.32	-	79	-	-	-	-
64	С153-227	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУЗ ШТ	5.00	3.00	-	15	-	-	-	-
65	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУЗ ШТ	9.00	2.71	-	24	-	-	-	-
66	С153-231	ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	68.00	7.20	-	490	-	-	-	-
67	С153-232	ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	6.50	7.74	-	50	-	-	-	-
68	С153-291	СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	71.80	1.42	-	102	-	-	-	-
69	С153-260	ЛАМПЫ Б230-240-40 10ШТ	2.90	0.99	-	3	-	-	-	-
70	С153-267	ЛАМПЫ Б230-240-60 10ШТ	4.40	1.02	-	4	-	-	-	-
71	С153-279	ЛАМПЫ БК230-240-100 10ШТ	5.40	1.80	-	10	-	-	-	-
72	С153-329	ЛАМПЫ ЗК220-300-1 10ШТ	0.60	12.10	-	7	-	-	-	-
73	С152-196	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	3.05	49.20	-	150	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2.5 1000М		-	-			-	-	-
74	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2.5 1000М	0.08	71,88	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С152-200	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М	0.06	95,78	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	С152-197	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0.19	66,48	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х6 1000М	0.01	28,48	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0.06	65,68	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АПВ.СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6								
		1000М								
79	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	6,19	185,00	-	28	-	-	-	-
		1000М								
80	ТОхЕП8-083 1	-ТОЖЕ ПВП20С	2,50	0,15	-	1	-	-	-	-
		М								
81	05-03	-ТОЖЕ Д=25ММ	5,00	2,27	-	1	-	-	-	-
		М								
82	05-03П8-089	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д40ММ	40,00	0,75	-	30	-	-	-	-
		М								
83	ТОхЕП8-012 2	-ТОЖЕ Д=20ММ	19,00	0,22	-	4	-	-	-	-
		М								
84	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,08	166,00	-	13	-	-	-	-
		1000М								
85	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,03	191,00	-	6	-	-	-	-
		1000М								
86	24-05	-КОРОБКА У614	1,00	7,02	-	7	-	-	-	-
		ШТ								
87	2405-1721	-ПРОФИЛУ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-88	10,00	0,83	-	8	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		9836	585	1547		1841
				РУБ.				92		89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		75	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		82	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8961	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		508	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	234	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			754	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	323	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10223	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1389	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10389	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1389	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9836	583	157		1841
			РУБ.					92		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			78	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9961	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			588	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	234	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			754	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	323	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10223	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1389	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10389	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1389	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-

СОСТАВИЛ ЕМЧИК

224-1-501 86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪ КТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 24

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОДВАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШКОЛА НА 162 УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,966 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 32 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,023 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУХИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУХИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	62-03П12С1 1	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72 ШТ	1,00	7,79 -	- -	8	-	- -	- -	- -
2	Ц18-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1,00	8,37 8,31	- -	1	-	- -	0,50	- -
3	Ц18-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, ДО 1 100М	0,28	31,68 18,99	5,97 1,92	6	4	1	35,00	7
4	Ц18-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	0,30	11,28 10,00	- -	3	3	- -	2,40 19,00	- 6
5	С151-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, МАРКИ ТПП, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ, С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,02	150,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
6	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,03	13,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		23	7	1		13
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		8	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ								
7	Ц18-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	2.00	0,36	-	1	1	-	1,00	2
		шт		0,33	-			-	-	-
8	Ц18-685-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2.00	0,58	-	1	1	-	0,00	2
		шт		0,46	-			-	-	-
9	Ц8-482-2	ПРОВОДА ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0.50	12,70	3,71	6	4	2	13,00	6
		100М		7,55	1,10			1	1,52	1
10	16-81-03П5 6	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3	2.00	3,53	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
11	Ц18-397-9	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА,В ПОМЕЩЕНИИ	2.00	2,73	-	9	5	-	4,00	8
		шт		2,34	-			-	-	-
12 С185-22		РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РВО	2.00	0,16	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
13	С185-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1.00	0,16	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
14	С185-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1.00	0,14	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	С192-405	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЖИЛОЙ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	0.00	22,90	-	1	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24	11	2		16
			РУБ.					1		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			40	18	3		21
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-

СОСТАВИЛ СЕМЧИК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ВАР С ПОДВАЛОМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА* ШКОЛА НА 1620Ч-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,483 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,583 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 423 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,274 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	ЦСКЦВ-84П1-24	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-23-53	1,00	259,00	8,98	259	15	1 24,48	24
		ШТ		15,38	8,36	-	-	- 8,46	-
2	1781-88841	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИСА4-И678	1,00	19,00	-	19	-	- -	-
		ШТ		-	-	-	-	- -	-
3	Ц8-613-2	СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0,01	66,20	1,19	1	-	- 76,00	1
		100ШТ		49,00	8,44	-	-	- 8,57	-
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1064-21У3							
4	19-17ДОП17 П81-1119	ЩКАФ СТАЛЬНОЙ В НИШЕ	1,00	34,00	-	34	-	- -	-
		ШТ		-	-	-	-	- -	-
5	Ц8-612-7	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,01	588,00	6,00	5	3	- 583,00	5
		100ШТ		383,00	2,50	-	-	- 3,22	-
6	19-17ДОП17 П81-1129	УСТАНОВКА И ОБВЯЗКА АВТОМАТА А3720	1,00	4,00	-	4	-	- -	-
		ШТ		-	-	-	-	- -	-
7	19-17ДОП17 П81-1126	УСТАНОВКА И ОБВЯЗКА АВТОМАТА АЕ-2044	6,00	6,50	-	39	-	- -	-
		ШТ		-	-	-	-	- -	-
8	19-17ДОП17 П81-1126	УСТАНОВКА И ОБВЯЗКА АВТОМАТА АЕ-2046	4,00	6,50	-	26	-	- -	-
		ШТ		-	-	-	-	- -	-
9	19-17ДОП17	ПРОВОД К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ А37-20	1,00	5,70	-	6	-	- -	-

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П01-1151	ШТ		-	-			-	-	-
10	1504-01252	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2 В ТРЕХПОЛЮСНОМ ГАБАРИТЕ,250А,С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3721Ф ТУ16-522,028-74	1.00	29,00	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1504-01208	-ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720 2-Х ПОЛЮСНЫМ	1.00	2,75	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	15-17П1-35 9	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А-3720Ф	1.00	3,95	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-574-20	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	1.00	1,43	-	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,83	-			-	-	-
14	1504-01059	-АВТОМАТ АЕ-2044=АЕ2041-10 ТУ 16-522,064-75	6.00	4,80	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1504-01072 А	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	6.00	0,75	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1517-1351	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	6.00	1,05	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	6.00	0,23	-	1	1	-	0,20	1
		ШТ		0,11	-			-	-	-
18	1504-01060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75	4.00	12,20	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1504-01073	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА=	4.00	2,25	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	19-17П1-35 1	=ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ мТ	4.00	2,78 -	- -	11	-	- -	- -	- -
21	08-574-29	=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А мТ	4.00	1,14 0,78	- -	5	3	- -	1,00 -	4 -
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1078-21У3								
22	19-17доп17 ПВ1-1122	=ШКАФ В НИШЕ мТ	1.00	42,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
23	08-612-7	=ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 100мТ	0.01	500,00 383,00	6,00 2,30	5	3	- -	500,00 3,22	5 -
24	19-17доп17 ПВ1-1129	=УСТАНОВКА И ОБВИНОВКА АВТОМАТА А3720 мТ	1.00	4,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
25	19-17доп17 ПВ1-1126	=УСТАНОВКА И ОБВИНОВКА АВТОМАТА А-2046 мТ	10.00	6,50 -	- -	65	-	- -	- -	- -
26	19-17доп17 ПВ1-1131	=ПРИВОД К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ мТ	1.00	5,70 -	- -	6	-	- -	- -	- -
27	1984-81282	=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБЩЕЕ ПОЛЮСОВ-3 В ТРЕХПОЛЮСНОМ ГАБАРИТЕ,250А,С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ А3721Б ТУ16-522.028-74 мТ	1.00	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
28	1984-81288	=ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720 2-Х ПОЛЮСНЫМ мТ	1.00	2,75 -	- -	3	-	- -	- -	- -
29	19-17П1-35 3	=ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А-3720Б мТ	1.00	3,95 -	- -	4	-	- -	- -	- -
30	08-574-29	=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А мТ	1.00	1,43 0,83	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
31	1984-81868	=АВТОМАТ АЕ-2046=АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75 мТ	10.00	12,20 -	- -	122	-	- -	- -	- -
32	1984-81893	=НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА	10.00	2,25	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА		-	-			-	-	-
		шт								
33	1517П1-351	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	10.00	2,75	-	27	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИВОРОВ;УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	10.00	1,14	-	11	8	-	1,00	10
				0,75	-			-	-	-
		шт								
35	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2ПЗАМКНУТОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ;НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 6А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А;ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ-РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	1.00	6,60	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
36	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАМИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	1.00	1,00	0,92	1	1	-	2,00	2
				1,00	0,81			-	0,81	-
		шт								
37	П/Я 8-8381	-КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС5415-83	1.00	102,32	-	102	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	1.00	4,39	0,68	4	1	-	2,00	2
				1,36	0,25			-	0,32	-
		шт								
39	П/Я 8-8381	-КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС5115-83	2.00	110,50	-	221	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
40	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	2.00	4,39	0,68	9	3	2	2,00	4
				1,36	0,25			1	0,32	1
		шт								
41	1504-18128	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ1515088 4АСТОТОЙ 50;60ГЦ;220В Н.ТОК 10А РАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 178Х285Х81ММ-ПКУ15-19251-54У2, ПКУ15-19251-40У3 ТУ 16-526.333-94.АА3614-77	2.00	8,50	-	17	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
42	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ	3.00	0,80	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕ;888В;4АСТОТА 88-68ГЦ;228В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А;КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2.ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-811У3 ТУ16-526.487-76 ШТ		-	-			-	-	-
43	1984-18825	=ПЕРЕКЛЕЧАТЕЛЬ ПЕ;588В;4АСТОТА 88 Й 68ГЦ;228В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А;КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2.РУКОЯТКИ НА 2ВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-8;1У3 ТУ 16-526.488-76 ШТ	1.00	0.90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
44	1984-18122	=ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ3979888 4АСТОТО= 88;68ГЦ,228В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 98Х289Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,П КУ15-19131-48У3 ТУ16-526.533-76,АА3614-77 ШТ	1.00	5.00 -	- -	6	-	- -	- -	- -
45	1984-18911	=КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ;888В;4АСТОТА 88-68ГЦ;228В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А;КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2.ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-811У3 ТУ16-526.487-76 ШТ	2.00	0.00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
46	Ц8-529-15	=СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	1.00	1.35 0.79	0.03 0.01	1	1	- -	1.00 0.01	1 -
47	Ц8-529-15	=СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	2.00	1.35 0.79	0.03 0.01	3	2	- -	1.00 0.01	2 -
48	15-84812П1 2-241	=РЕЛЕ РПЛ ШТ	2.00	4.20 -	- -	8	-	- -	- -	- -
49	Ц8-83-3	=ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 ШТ	2.00	1.00 1.00	0.02 0.01	2	2	- -	2.00 0.01	4 -
50	15-84Д0П44	=РЕЛЕ АКЛ-2284 ШТ	1.00	2.70 -	- -	3	-	- -	- -	- -
51	Ц8-83-3	=ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 ШТ	1.00	1.00 1.00	0.02 0.01	1	1	- -	2.00 0.01	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	36-06П1-93 2	-ТУМБЛЕР ТВ1-2	1.00	1,05	-	1	-	-	-	-
		мТ		-	-			-	-	-
53	08-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НАЛОГАБОРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	1.00	0,86	-	1	-	-	0,68	1
				0,39	-			-	-	-
		мТ								
54	1784-10848	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ-ТУДЗ-1-5 ТУ25-02-281674-78	1.00	20,60	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		мТ								
55	11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	1.00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
				0,35	-			-	-	-
		мТ								
56	17-04Д9П1-1197	-ДАТЧИК ДТКБ	1.00	3,60	-	4	-	-	-	-
		мТ		-	-			-	-	-
57	11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	1.00	0,62	-	1	1	-	1,00	1
				0,61	-			-	-	-
		мТ								
58	1504-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 36Х44,5Х69,5ММ-Б3-10 ТУ36.1758-74	2.00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		мТ								
59	08-05-1	-ЗАЖИМ РАБОЧИЙ С КОЖУХОМ	0.02	30,10	0,04	1	-	-	36,00	1
		100ШТ								
				21,50	0,02			-	0,03	-
60	ЦСКЦ384П1-2 56	-ЯЩИК ЯРП-11	1.00	0,02	0,10	9	2	-	2,40	2
		мТ		1,55	0,02			-	0,03	-
61	11-502-2	-КОРОБКА У-614	3.00	1,04	0,04	3	2	-	1,00	3
		мТ								
				0,77	0,01			-	0,01	-
62	16-02П05-8 128К=1,00	-ЗВОНОК МЗ-1	1.00	3,56	-	4	-	-	-	-
		мТ		-	-			-	-	-
63	08-04-2	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	1.00	0,64	0,01	1	1	-	1,00	1
		мТ		0,57	-			-	-	-
64	36-08П2-02 5	-ДИОД Д-226Б	2.00	0,08	-	-	-	-	-	-
		мТ		-	-			-	-	-
65	11-508-13	-ПРИБОР ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	2.00	0,32	-	1	1	-	1,00	2
		мТ		0,31	-			-	-	-
66	1784-56554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ-РСУ-3 ТУ25-02-888678-79	1.00	54,00	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		мТ								
67	11-206-2	-СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДЕЛЬНЫХ	1.00	5,32	0,05	6	4	-	7,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УРОВНЕЙ ВОДЫ В ПАРОВЫХ КОТЛАХ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДАТЧИКА И ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА, И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА НА КОНСТРУКЦИИ КОМПЛ		4,23	0,01			-	0,01	-
68	15-04ДОП12 П04-552	•ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2130 ШТ	1,00	15,48	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	U8-531-4	•ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,48	0,00	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
70	15-04ДОП12 П04-549	•ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1230 ШТ	4,00	12,20	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	U8-531-4	•ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	4,00	3,48	0,00	14	6	-	2,00	8
				1,49	0,01			-	0,01	-
72	15-04ДОП12П 04-547	•ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210 ШТ	1,00	11,30	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	U8-531-4	•ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,48	0,00	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
74	15-04ДОП12	•ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1130 ШТ	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	U8-531-4	•ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	1,00	3,48	0,00	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
76	U8-591-1	•ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,01	23,00	0,04	1	-	-	20,00	-
				15,00	0,02			-	0,03	-
77	U8-591-2	•ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,02	19,60	0,05	1	-	-	20,00	-
				11,30	0,02			-	0,03	-
78	U8-522-5	•АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ШЕЛЕЙ ДО 4 КОМПЛ.	1,00	2,32	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,02	0,01			-	0,01	-
79	U8-591-7	•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,17	20,00	0,02	4	2	-	22,00	4
				12,50	0,01			-	0,01	-
80	U8-591-6	•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,06	25,10	0,04	2	1	-	31,00	2
				17,10	0,02			-	0,03	-
81	U8-591-8	•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	0,03	30,00	1,13	1	1	-	34,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ		19,58	0,11			-	0,14	-
		100ШТ								
82	U8-486-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЕ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	5,00	0,83	-	4	2	-	1,00	5
		мТ		0,32	-			-	-	-
83	U8-481-20	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО10,2Т	9,00	2,04	0,04	18	13	-	2,00	18
		мТ		1,44	-			-	-	-
84	U8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	377,00	4,70	11	1	-	61,00	2
		Т		33,30	1,41			-	1,02	-
85	U8-486-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕЗНЫМИ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,37	64,10	26,60	24	18	18	52,00	19
		100М		28,10	9,94			4	12,02	5
86	U8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,00	20,60	0,35	2	1	-	16,00	1
		100М		8,85	0,14			-	0,18	-
87	U8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,64	15,90	0,22	58	28	1	14,00	81
		100М		7,65	0,00			-	0,10	-
88	U8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,20	8,44	0,13	2	2	-	11,00	3
		100М		6,26	0,05			-	0,06	-
89	U8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,25	7,24	0,13	24	19	-	10,00	33
		100М		5,65	0,05			-	0,06	-
90	U8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,20	11,00	0,39	3	2	-	12,00	3
		100М		6,67	0,16			-	0,21	-
91	U8-482-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	4,30	12,70	3,71	58	32	16	13,00	86
		100М		7,55	1,10			5	1,52	7
92	U8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО2,5ММ2	1,20	4,00	2,33	6	3	3	4,00	5
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
93	U8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО2,5ММ2	3,70	1,21	-	4	4	-	2,00	7
		100М		1,14	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	U8-489-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	0,25	6,82	2,85	2	1	-	5,08	1
		100М		2,98	0,87			-	1,12	-
95	U8-489-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	1,85	1,38	-	1	1	-	2,08	2
		100М		1,26	-			-	-	-
96	U8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	0,88	7,97	5,59	6	2	4	4,08	5
		100М		2,87	1,75			1	2,26	2
97	U8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	6,18	4,88	2,33	38	15	14	4,08	25
		100М		2,36	0,71			4	0,92	6
98	U8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	19,00	1,21	-	23	22	-	2,08	38
		100М		1,14	-			-	-	-
99	U8-489-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО135ММ2	0,09	12,38	6,38	1	-	-	10,08	1
		100М		5,51	1,85			-	2,39	-
100	U8-489-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО135ММ2	0,21	2,88	-	1	1	-	5,08	1
		100М		2,71	-			-	-	-
101	U8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,01	123,00	59,28	1	-	-	49,00	-
		100М		27,28	11,48			-	14,71	-
102	U8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,07	27,88	1,98	2	1	-	25,08	2
		Т		15,50	0,24			-	0,31	-
103	U8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 8,4КГ	0,07	1,34	0,13	1	-	-	2,08	-
		100КГ		1,12	0,05			-	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1781	231	81		387
			РУБ.					16		22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1138	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1216	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			651	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	87	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			63	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	124	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			913	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	583	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	274	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2129	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	583	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	274	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

184	2405-1861	-СТОЙКИ-К115ОУ3	0.01	235,84	-	2	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75 ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
185	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3	0.01	289,44	-	2	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75.ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
186	2405Д0П15К	-ЛОТОК УЛ-40	2.00	2,37	-	5	-	-	-	-
	=1.076	ШТ								
				-	-			-	-	-
187	С152-229	-ПРОВОД АПВ-1,5	0.47	34,98	-	16	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
188	С152-230	-ПРОВОД АПВ1.5	0.13	45,68	-	6	-	-	-	-
		1000М								
				-	-			-	-	-
189	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0.02	45,68	-	1	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		660В С АЛЮМИНИЕВОЙ								
		ЖИЛОЙ МАРКИ								
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 16								
		1000М								
110	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0.06	105,00	-	6	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		660В С АЛЮМИНИЕВОЙ								
		ЖИЛОЙ МАРКИ								
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 16								
		1000М								
111	С152-234	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0.03	282,00	-	6	-	-	-	-
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ		-	-			-	-	-
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО								
		660В С АЛЮМИНИЕВОЙ								
		ЖИЛОЙ МАРКИ								
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2 35								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
112	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0.02	27,90	-	1	-	-	-	-
		1000М								
113	15-09Т5-00 1К=1,116	-ПРОВОД ПВЗ-1.1 КМ	0.02	26,23	-	1	-	-	-	-
114	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2.5	0.29	49,20	-	14	-	-	-	-
		1000М								
115	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2.5	0.19	71,00	-	13	-	-	-	-
		1000М								
116	С152-228	-ПРОВОД АПВ-1.2	2.52	28,40	-	71	-	-	-	-
		1000М								
117	05-03П8-00 08К=1,076	-ТРУБА НПН-50 М	8.00	0,38	-	3	-	-	-	-
118	05-03П8-00 04К=1,076	-ТРУБА НПН-20 М	270.00	0,15	-	40	-	-	-	-
119	05-03П8-00 05К=1,076	-ТРУБА НПН-25 М	55.00	0,18	-	10	-	-	-	-
120	05-03П8-00 06К=1,076	-ТРУБА НПН-32 М	28.00	0,25	-	7	-	-	-	-
121	05-03П8-00 06К=1,076	-ТРУБА ПВХ-20 М	270.00	0,16	-	43	-	-	-	-
122	05-03П8-00 07К=1,076	-ТРУБА ПВХ-25 М	94.00	0,19	-	18	-	-	-	-
123	05-03П8-00 08К=1,076	-ТРУБА ПВХ-32 М	26.00	0,28	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С1Ї3-138	•ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 28ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ6КП И БСТ2ПС-БСТ6ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ВН-32: Т-2.2	37.00	0,32	-	12	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
125	2405-1012	•ВВОДЫ ГИБКИЕ•К1082У3 ТУ36-1684-78	3.00	1,85	-	6	•	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
126	2405-1011	•ВВОДЫ ГИБКИЕ•К1081 У3 ТУ36-1684-78	2.00	1,63	-	3	•	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
127	С154-165	•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ш-2Е-1Р43•В1-16/220	3.00	0,78	-	2	•	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
128	892К=1,00	•РОЗЕТКА 25А	5.00	1,19	-	6	•	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
129	892К=1,00	•РОЗЕТКА НА 6А	7.00	0,57	-	4	•	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
130	С154-162	•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2Е-С-В1-16/220У4	5.00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
131	С154-161	•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2Е-В-В1-16/220У4	6.00	0,16	-	1	•	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
132	892К=1,00	•ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТО	2.00	0,68	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
133	892К=1,00	•ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТО	1.00	0,54	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
134	2405ДОП22К •1,002	•КОРОБКА У-614	3.00	7,36	-	22	•	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			331	-	-		-
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			331	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			23	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			354	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			354	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			2112	231	31		387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					16		82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		стоимость оборудования -	руб.			1130	-	-		-
		транспортные расходы -	руб.			86	-	-		-
		всего,стоимость оборудования -	руб.			1216	-	-		-
		стоимость монтажных работ -	руб.			982	-	-		-
		накладные расходы -	руб.			199	-	-		-
		накладные нучп -	руб.			-	87	-		-
		нормативная трудоемкоть в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	27	-		-
		плановые накопления -	руб.			86	-	-		-
		плановые нучп -	руб.			-	124	-		-
		всего,стоимость монтажных работ -	руб.			1267	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	503	-		-
		нормативная трудоемкоть -	чел.-ч			-	-	-		483
		сметная заработная плата -	руб.			-	274	-		-
		итого по смете	руб.			2483	-	-		-
		норматив.условно-чистая продукция -	руб.			-	503	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		483
		сметная заработная плата -	руб.			-	274	-		-

составил врович

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪ КТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

НА НА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАРИАНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 8 КЛАССОВ(162УЧ-СЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРП ЧА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 90,193 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24473 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 16,073 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -21								
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 100М2	8.76	0,30 / -	0,30 / 0,09	3	-	3 / 1	- / 0,12	- / 1
2	Е1-230К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ 1000М3	0.12	37,18 / -	37,18 / 12,98	4	-	5 / 2	- / 16,74	- / 2
3	Е1-237К=4К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 1000М3	0.12	121,88 / -	121,88 / 42,59	15	-	14 / 5	- / 54,94	- / 7
4	Е1-183К=1,2	-ОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0.12	161,28 / 9,61	151,67 / 59,76	19	1	18 / 7	19,50 / 77,09	2 / 9
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	142.80	0,24 / 0,05	- / -	34	7	- / -	0,07 / -	10 / -
6	Е1-65К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С	0.26	170,52 / 5,42	165,10 / 65,40	44	1	43 / 17	11,00 / 84,37	3 / 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ 1000М3								
7	Е1-968К=1,0	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА 100М3	0,08	89,48 89,48	- -	7	7	- -	194,88 -	12 -
8	Е1-231К=0,8 5К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,27	48,64 -	48,64 15,73	11	-	11 4	- 28,29	- 5
9	Е1-238К=8КК= 1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,27	142,12 -	142,12 49,72	38	-	37 13	- 64,14	- 17
10	Е1-231К=0,8 5К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 1000М3	0,27	48,64 -	48,64 15,73	11	-	11 4	- 28,29	- 5
11	Е1-238К=8КК= 1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,27	142,12 -	142,12 49,72	38	-	37 13	- 64,14	- 17
12	Е1-257К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,07	28,79 -	28,79 7,25	8	-	2 1	- 9,35	- 1
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,32	46,88 46,88	- -	15	15	- -	99,38 -	32 -
14	Е1-995	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	4,88	69,38 52,68	16,78 7,47	277	218	62 38	113,88 9,64	682 39
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,28	46,88 46,88	- -	58	58	- -	99,38 -	119 -
16	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	2,08	9,69 6,28	3,49 2,29	27	17	9 6	11,28 2,95	31 8
17	Е1-184К=1,8	-ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ НЕДОСТАВШЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛЫ 1000М3	0,24	288,42 11,98	188,52 73,92	48	3	46 18	24,28 95,36	4 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СЗ10-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ т	433,08	0,24 0,09	0	104	22	-	0,07 0	30 -
19	Е1-195К=1,1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУЗ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,26	14,93 1,59	12,47 3,99	3	-	3 1	3,23 3,15	1 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		755	330	986		600
				РУБ.				182		197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		758	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		71	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		867
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	480	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		949	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		867
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	480	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО 0,00

ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -21
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО
ВАРИАНТА ИСКЛЮЧИТЬ

20	Е6-28	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ м3	- 31,33 -	27,69 1,55	0,76- 0,23	848- -	49- -	24 7	2,86- 0,38-	90 9
21	Е8-17	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЩ 100М2	- 0,16 -	228,25 18,88	4,37- 1,31	37- -	2 -	- - - -	19,78- 1,69	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		- 889-	51-	24	-	93
				РУБ.			-	7	-	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		- 888	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		- 146	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		- -	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		- 81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		- 1113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		- -	86	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		- 1113	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	84	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ.		-	138	287	282		485
			РУБ.					115		148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	138	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	11	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		781
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	396	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		- 164	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	781	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	396	-	-	-
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ ПРИ ТЕМП -21								
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е1-112В	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	8.76	0,38	3,36	3	-	3	-	-
		100М2		-	0,89			1	0,12	1
23	Е1-238К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	8.12	37,18	37,18	4	-	5	-	-
		1000М3		-	12,98			2	16,74	2
24	Е1-237К=3К=1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 238	8.12	121,88	121,88	15	-	14	-	-
		1000М3		-	42,59			5	54,94	7
25	Е1-183К=1,2	ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	8.12	161,28	151,67	19	1	18	19,38	2
		1000М3		9,61	99,76			7	77,89	9
26	С318-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	142,88	0,24	-	34	7	-	8,87	18
		Т		0,85	-			-	-	-
27	Е1-65К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ	8.44	170,32	165,18	74	2	93	11,88	5
		1000М3		5,42	65,48			29	84,37	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е1-65К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	1,29	191,54	185,84	247	0	238	11,88	14
		ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
		КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		6,58	65,48			84	84,37	189
		КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ								
		1000М3								
29	Е1-65Кв1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,07	191,54	185,84	14	-	14	11,88	1
		ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
		КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С		6,58	65,48			5	84,37	6
		КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА								
		1000М3								
30	Е1-96Б	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,38	89,48	-	34	34	-	154,88	80
		ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ								
		КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И		89,48	-			-	-	-
		КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5М								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА								
		100М3								
31	Е1-231К=0,8 5К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,74	48,66	48,64	36	-	36	-	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	15,73			12	28,29	15
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
32	Е1-238К=4К= 1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,74	142,12	142,12	105	-	105	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	49,72			37	84,14	67
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
33	Е1-231К=0,8 5К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,74	48,66	48,64	36	-	36	-	-
		БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
		КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М		-	15,73			12	28,29	15
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
34	Е1-238К=4К= 1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,74	142,12	142,12	105	-	105	-	-
		ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
		ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	49,72			37	84,14	67
		БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231								
		1000М3								
35	Е1-297К=1,1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,35	28,79	28,79	7	-	8	-	-
		МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
		ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			3	9,35	3
		БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
36	Е1-96Б	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	3,52	46,88	-	165	165	-	99,38	350
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,88	-			-	-	-
		100М3								
37	Е1-995	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	2,36	69,38	16,78	164	124	48	113,88	267
		КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ								
		ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ		52,68	7,47			18	9,64	83
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
38	Е1-96Б	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,71	46,88	-	33	33	-	99,38	70
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,88	-			-	-	-
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е1-1104	ОУПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1-2 ГРУПП	1,69	9,69 6,28	3,49 2,29	16	10	6 4	11,28 2,95	19 5
		100М3								
40	Е1-103Н=1,0	ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ	1,18	161,28 9,61	151,67 89,76	177	51	167 66	19,98 77,89	81 89
		1000М3								
41	С910-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1970,28	8,24	-	479	99	-	8,87	138
		Т		8,89	-			-	-	-
42	Е1-195Н=1,1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1,18	14,33 1,59	12,47 3,99	16	2	13 4	3,23 5,13	4 6
		1000М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1764	493	869		999
				РУБ.				326		417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1764	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		891	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		165	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1481
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	869	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1481
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	869	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -81								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ВАРИАНТА С ПОДВАЛОМ ИСКЛЮЧИТЬ								
43	Е7-491	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	- 6,88 -	1,86 0,38	1,89- 0,48	11- -	2- -	6 2	0,53- 0,52-	3 3
		1М3								
44	Е7-493	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	- 10,88 -	3,57 0,61	2,83- 0,74	38- -	6- -	28 7	1,84- 0,95-	10 1
		1М3								
45	Е8-28	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	- 28,56 -	27,88 1,59	8,76- 0,23	357- -	32- -	16 3	2,86- 0,38-	99 6
		М3								
46	Е8-17	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ, ТОЛЩИ	- 8,16 -	228,25 10,88	4,37- 1,31	38- -	8 -	- -	19,78- 1,09	3 -
		100М2								

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
47	Е6-36-1	•СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,35	М3	91,40	0,81	79	9	2	3,90	10
			2,18		9,24				1	0,31	1
		ДОБАВИТЬ									
48	Е7-488	• УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	13,85	Т	1,48	0,79	10	3	14	0,39	5
					0,22	0,29			4	0,39	0
49	Е7-482	•УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	2,98	Т	2,33	1,63	6	1	3	0,02	2
					0,47	0,68			1	0,77	2
50	С140-11497	• БЛОКИ БЕТОННЫЕ СПЛОШНЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100	12,65	М3	36,00	-	460	-	0	-	-
51	Е6-93	•УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ПОДНОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М=100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ	0,21	М3	33,60	1,60	7	1	0	0,07	1
					3,17	0,30			0	0,39	-
52	С124-14	•АРМАТУРА КЛАССА А1	-	Т	234,00	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	С124-10	•АРМАТУРА КЛАССА А3	-	Т	258,00	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		-	210	48	38	0	77
				РУБ.				0	10	0	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		-	210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ.		-	36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р.		ЧЕЛ.-Ч			-		-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р.		РУБ.			- -	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.		-	10	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		РУБ.		-	273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			-		-	0	98
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			- -	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		-	273	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч			-		-	0	92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.			- -	98	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ									
		ВАРИАНТ ВЕЗ ПОДВАЛА ПРИ Т21ГРАД С									
54	Е8-72-2	•КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	110,00	М3	48,14	0,87	5719	385	183	5,68	671
					3,24	0,26			31	0,34	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
55	28-32-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	210.20	41,57	0,70	8738	587	164	4,23	889
				2,41	0,23			40	0,30	63
		м3								
56	28-33-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	100.00	41,32	0,59	4496	256	65	4,11	447
				2,39	0,18			20	0,23	29
		м3								
57	28-32	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТЫ	60.30	40,49	0,70	2448	168	47	4,23	255
				2,41	0,23			14	0,30	18
		м3								
58	28-36-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	220.40	31,46	0,81	7185	488	183	3,98	891
				2,10	0,24			55	0,31	71
		м3								
59	28-72-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	23.00	42,93	0,87	987	78	20	5,65	130
				3,24	0,26			6	0,34	8
		м3								
60	28-37-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	49.65	31,21	0,62	1550	101	31	3,78	188
				2,04	0,10			9	0,23	11
		м3								
61	28-73-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	6.38	42,68	0,68	271	20	4	5,53	35
				3,18	0,20			1	0,26	2
		м3								
62	28-49-1	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5.10	34,27	0,84	175	19	4	6,88	31
				3,68	0,25			1	0,32	2
		м3								
63	27-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	182.00	0,32	0,19	58	15	35	0,13	24
				0,08	0,06			11	0,08	15
		шт								
64	27-425	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	118.00	1,72	0,99	203	77	117	1,10	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0% И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,49	0,29			34	0,37	44
		МТ								
65	27-428	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ НАССОВ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕМ НАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0% И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	29,00	2,92	1,71	88	33	90	1,90	89
				1,15	0,56			19	0,48	19
		МТ								
66	600-70066	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	11,34	77,30	-	877	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
67	600-70140К0 1,64	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,5 ДО6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 БЕТОНА 200	1,20	72,56	-	99	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
68	600-70146К0 1,64	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 2,5М ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 М-300 БЕТОНА 200	14,30	75,76	-	1083	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
69	600-70147К0 1,64	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 БЕТОН М200	1,38	70,90	-	98	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
70	600-70147К0 0,62	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 БЕТОНА М200	1,95	71,30	-	139	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
71	600-70149	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300	18,02	74,20	-	1337	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
72	С147-0	-АРМАТУРА А-3	53,18	24,50	-	1303	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,82	31,60	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	4,47	31,60	-	141	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	С147-1	-АРМАТУРА А-1	11,52	22,40	-	250	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
76	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,26	40,80	-	92	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
77	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,26	17,30	-	39	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
78	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	3,24	23,50	-	76	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
79	Е7-669	•УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	39,00	1,33 0,59	0,16 0,05	52	23	6 2	1,01 0,06	39 2
		мТ								
80	608-78000-1	•БАЛКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	1,07	65,90	-	71	•	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
81	С147-1	•АРМАТУРА А-1	0,13	22,48	-	3	•	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
82	С147-8	•АРМАТУРА А-3	0,58	24,58	-	14	•	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
83	Е6-168	•УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	1,10	30,36	1,06	42	5	1	0,54	9
		М3		4,91	0,32			-	0,41	-
84	С124-9	•АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	250,00	-	5	•	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
85	Е8-59	•ДЮБИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,27	194,00	1,30	52	8	-	34,30	15
		Т		27,00	0,41			-	0,53	-
86	Е7-669	•УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	1,33 0,59	0,16 0,05	3	1	- -	1,01 0,06	2 -
		мТ								
87	608-78000-1	•БАЛКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИОП-2	0,14	65,90	-	9	•	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
88	С147-1	•АРМАТУРА А-1	0,01	22,48	-	1	•	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
89	С147-8	•АРМАТУРА А-3	0,21	24,58	-	5	•	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	С ЧР-Т86-88	•ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИОП2	0,14	28,51	-	3	•	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
91	С ТОЖЕ	•ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИНД К СТОИМ АРМАТУРЫ КЛ А-I	0,04	0,09	-	1	•	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
92	С ТОЖЕ	•ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИНД К СТОИМ АРМАТУРЫ КЛ А-3	21,16	0,18	-	2	•	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ	-	-	-			-	-	-
93	Е8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	3,97	71,10	0,69	282	183	3	73,80	293
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			38810	2313	835		4184
			РУБ.					248		321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38804	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		575
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1138	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3541	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5808
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3691	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			47822	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5808
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3691	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ ПРИ Т21ГРАД С								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТ ИЗ ВАРИАНТА СТЕНЫ								
		ПРИ Т>1ГРАД С СНЯТЬ И ДОБАВИТЬ								
94	Е8-72-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО - ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С	3,78	48,14	0,87-	34-	2	-	5,65-	4
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	3,24	0,26			-	0,34	-
		М3								
95	Е8-36-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА - ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ	1,85	31,46	0,81-	58-	4-	1	5,98-	7
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	2,10	0,24			-	0,31-	1
		М3								
96	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	3,08	0,32	0,19	1	-	-	0,13	-
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М		0,08	0,06			-	0,08	-
		М3								
97	Е7-425	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	1,08	1,72	0,99	2	1	1	1,18	1
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М		0,65	0,29			-	0,37	-
		М3								
98	608-70006	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ	0,18	77,30	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0.5М3		-	-			-	-	-
99	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 М3	0.02	31.60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
100	С147-6	АРМАТУРА А-3	0.15	24.50	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
101	С147-1	АРМАТУРА А-1	0.08	22.40	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		-	60-	3	-	-	10
			РУБ.					-	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	60	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-		-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	0	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		-	80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	0	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ								
		ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ПРИ Т 26ГРАД С ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗДЕЛА СТЕНЫ СНЯТЬ И ДОБАВИТЬ								
102	Е8-74-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С	159.48	45.88	0.80-	7301-	451-	127	4.96-	791
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	-	2.83	0.24		-	38	0.31-	49
103	Е8-32-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРЯМЫЕ ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	441.48	41.57	0.78	18349	1064	345	4.23	1867
				2.41	0.23			102	0.38	132
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			11848	615	218		1876
			РУБ.					64		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11848	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1823	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	328	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1838	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1885	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			13991	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1885	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ								
		ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ПРИ Т21ГРАД С								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА К ВАРИАНТУ СТЕНЫ								
		ПРИ Т21ГРАД С СНЯТЬ И ДОБАВИТЬ								
104	Е8-72-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО -	110,88	48,14	0,87-	5719-	389-	103	5,65-	671
		ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С								
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ	-	3,24	0,26	-	-	31	0,34-	48
		КЕРАМИЧЕСКИМ								
		КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9								
		ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
105	Е8-32-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО	227,68	41,57	0,78	9461	549	177	4,23	963
		ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ								
		СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЯ		2,41	0,23			52	0,36	88
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3742	164	74		292
			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3742	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	121	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			349	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		377
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	296	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
		ВАРИАНТ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТА ПРИ Т 21ГРАД С								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО								
		ВАРИАНТА РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ИСКЛЮЧИТЬ И ДОБАВИТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С140-11476	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА ТИП А. ТОЛЩИНОЙ 100ММ.М350 м3	184.41	22,80	-	4205	-	-	-	-
107	С140-11476	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА ТИП А. ТОЛЩИНОЙ 100ММ.М350 м3	210.87	22,80	-	4808	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		-	603	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	603	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		-	759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	18	-		-

РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ

ВАРИАНТ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ПРИ Т 20ГРАД С
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ИСКЛЮЧИТЬ И ДОБАВИТЬ

108	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ м3	238.72	16,11	1,08	3846	279	257	2,32	554
				1,17	0,32			76	0,41	98
109	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	11.59	45,45	0,74	527	89	9	14,30	166
				7,64	0,22			3	0,28	3
110	Е12-300КР18	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 100М2	173.85	2,12	0,05	369	5	8	0,07	12
				0,03	0,02			3	0,03	5
111	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ 100М2	11.33	17,30	1,80-	196-	176-	20	28,50-	323
			-	15,50	0,53		-	6	0,68-	8
112	С140-11476	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕЙСТОГО БЕТОНА ТИП А. ТОЛЩИНОЙ 100ММ.М350 м3	210.87	22,80	-	4808	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
113	Е13-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	23.79	8,19	0,45-	195-	50-	10	3,53-	84

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2	-	2,10	0,14		-	3	0,18-	4
114	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	- 11,59	45,45	0,74-	527-	89-	9	14,30-	166
			-	7,64	0,22		-	3	0,28-	3
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		-	984	58	235		159
			РУБ.					70		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	984	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		-	1237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		235
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-

РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ

ВАИАНТ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ПРИ Т 21ГРАД С
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ИСКЛЮЧИТЬ И ДОБАВИТЬ

115	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	204,73	16,11	1,08	3298	240	222	2,32	475
		М3		1,17	0,32			66	0,41	84
116	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	11,59	45,45	0,74	527	89	9	14,30	166
				7,64	0,22			3	0,28	3
		100М2								
117	Е12-300К*15	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299	173,85	2,12	0,05	369	5	8	0,07	12
				0,03	0,02			3	0,03	5
		100М2								
118	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	- 11,33	17,30	1,80-	196-	176-	20	28,50-	323
			-	15,50	0,53		-	6	0,68-	8
		100М2								
119	С140-11476	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А. ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350	- 210,87	22,80	-	4808	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
120	Е13-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	- 23,79	8,19	0,45-	195-	50-	10	3,53-	84
		100М2	-	2,10	0,14		-	3	0,18-	4
121	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ	- 11,59	45,45	0,74-	527-	89-	9	14,30-	166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15ММ		- 7,64	8,22		-	3	8,28-	3
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		-	1532	19	288		88
			----					---		---
			РУБ.					68		97
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1538	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	251	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	143	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		-	1926	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
		ВАРИАНТ ЖЕЗ ПОДВАЛА Т21ГРАД С ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ИСКЛЮЧИТЬ								
122	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	- 1,28	16,18	- -	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		-	19	-	-		-
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	19	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	24	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		-	24	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ Т21ГРАД С ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ВАРИАНТА С ПОДВАЛОМ ПРИ Т 26ГРАД С ИСКЛЮЧИТЬ								
123	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	- 1,69	16,18	- -	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ РОСТ 9573-82 М100								
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			27				
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			27				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				1			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			34				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				1			
		РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		ВАРИАНТ ОТДЕЛКА С ПОДВАЛОМ								
124	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	3.66	20,63	0,15	75	67		29,08	106
		100М2		18,59	0,04				0,68	
125	Е15-309	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКИ	3.66	3,13	0,05	11	9		4,68	17
		100М2		2,48	0,02				0,09	
126	Е15-308	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	7.56	5,84	0,05	44	37		9,78	73
		100М2		4,98	0,02				0,03	
127	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0.03	422,00	2,00	13	5		170,00	5
		100М2		94,78	0,60				0,77	
128	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0.10	246,66	0,00	21	11	1	179,00	18
		100М2		127,00	2,20				2,94	
129	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0.45	73,00	0,50	32	6		22,30	18
		100М2		13,48	0,15				0,19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			196	133	1		231
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			196				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-

РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВАРИАНТ2 НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

150	Е15-256	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	34,63	186,91 46,48	6,89 4,93	3703	1607	236 148	74,88 5,28	2563 188
151	Е15-256К68(2)	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1,93	182,88 41,76	6,52 4,93	197	81	13 8	74,88 5,28	143 10
152	Е15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	100М2	1,77	286,66 187,88	8,88 2,28	367	198	14 4	179,88 2,94	318 5
153	Е15-297	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	18,22	28,63 18,58	8,15 8,84	376	357	3 1	29,88 8,85	543 1
154	Е15-988	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУПОТОЛКА	100М2	2,17	3,13 2,48	8,85 8,82	7	5	- -	4,68 8,83	10 -
155	Е15-982	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКА	100М2	12,13	12,98 6,88	8,87 8,82	156	82	1 -	12,78 8,83	154 -
156	Е15-982К81(1)	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯПОТОЛКА	100М2	3,92	13,58 7,48	8,88 8,82	53	29	- -	12,78 8,83	58 -
157	Е15-982	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН	100М2	28,82	12,98 6,88	8,87 8,82	258	136	1 -	12,78 8,83	254 1
158	Е15-988	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕСТЕН	100М2	4,68	5,84 4,98	8,85 8,82	27	23	- -	9,78 8,83	45 -
159	Е15-968	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	17,87	76,78 27,88	8,88 8,24	1378	497	14 4	49,38 8,31	881 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
140	Е15-568Км1, 1	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	0.78	79.54 30.58	0.86 0.24	56	21	- -	49.38 0.31	34 -
		100М2								
141	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1.18	422.00 94.78	2.00 0.68	466	185	3 1	178.00 0.77	188 1
		100М2								
142	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	13.61	71.28 27.00	0.89 0.24	969	378	11 3	49.28 0.31	670 4
		100М2								
143	Е15-576Кв0, 3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0.25	27.00 14.00	0.02 0.01	7	4	- -	24.60 0.01	4 -
		100М2								
144	Е15-79	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ БЕЛЫМИ НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН И КАЛОНИГОЙТКАМИ КАБАНЧИК	1.78	475.40 65.40	2.00 0.68	887	128	3 1	186.00 0.79	190 1
		100М2								
145	Е15-268	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕНЦЕМЕНТНЫЙ СЛОЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ	1.78	84.63 37.10	6.28 3.65	146	63	11 7	65.00 4.97	110 8
		100М2								
146	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	2.83	30.14 16.50	0.87 0.26	85	47	3 1	29.48 0.34	83 1
		100М2								
147	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	2.45	34.92 20.60	1.00 0.30	86	50	3 8	37.00 0.39	91 1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			9134	3766	316		6323
			РУБ.					171		219
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9134	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1507	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	274	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			851	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11492	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6688
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4211	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			11498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6688
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4211	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ ПРИ Т -21ГРАД С								
148	Е15-256	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ГИПСОПЕРЛИТОВЫМ Р-РОМ Т15 ММ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	6.82	65.48	6.88	446	317	46	78.88	538
			100М2	66.48	4.83			27	5.28	35
149	Е15-256К*0.9	ТОЖЕ Г/П Р-РОМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	1.28	69.88	6.12	77	54	8	78.99	93
			100М2	41.76	4.83			5	5.28	7
150	СЦ14П11824	СТОЙМОСТЬ Г/П Р-РА	14.22	31.18	-	443	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
151	Е15-256	УДУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	29.62	186.91	6.88	3166	1374	201	74.88	2192
			100М2	46.48	4.83			119	5.28	194
152	Е15-256К*0.9	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0.31	182.88	6.52	38	13	2	74.88	83
			100М2	41.76	4.83			1	5.28	2
153	Е15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	1.77	206.66	8.88	367	128	14	179.88	318
			100М2	187.88	2.28			4	2.94	5
154	Е15-297	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	19.48	28.63	8.15	488	359	3	29.88	578
			100М2	18.58	8.84			1	8.85	1
155	Е15-988	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУПОТОЛКА	2.49	3.13	8.85	8	8	0	4.68	11
			100М2	2.48	8.82			-	8.83	-
156	Е15-982	ПОТОЛКА	12.99	12.98	8.87	168	88	1	12.78	165
			100М2	6.88	8.82			-	8.83	-
157	Е15-982К*0.1	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯПОТОЛКА	3.92	13.58	8.88	53	29	-	12.78	88
			100М2	7.48	8.82			-	8.83	-
158	Е15-982	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН	18.88	12.98	8.87	138	89	1	12.78	188
			100М2	6.88	8.82			-	8.83	-
159	Е15-982К*0.1	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН	2.83	13.58	8.88	28	19	-	12.76	26
			100М2	7.48	8.82			-	8.83	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 100М2	2.19	5,84 / 4,98	0,05 / 0,02	13	11	- / -	9,70 / 0,03	21 / -
161	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100М2	0.63	5,84 / 4,98	0,05 / 0,02	50	42	- / -	9,70 / 0,03	84 / -
162	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0.75	422,00 / 94,70	2,00 / 0,60	315	71	1 / -	170,00 / 0,77	127 / 1
163	Е15-563	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ 100М2	13.61	71,20 / 27,80	0,80 / 0,24	969	378	11 / 3	69,20 / 0,31	670 / 4
164	Е15-576КЬ0,3	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ 100М2	0.25	27,00 / 14,60	0,02 / 0,01	7	4	- / -	24,60 / 0,01	6 / -
165	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ 100М2	2.83	30,14 / 16,50	0,87 / 0,26	85	47	3 / 1	29,40 / 0,34	83 / 1
166	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2	2.45	34,92 / 20,60	1,00 / 0,30	86	50	3 / 1	37,00 / 0,39	91 / 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			6842	3117	204		5202
			РУБ.					162		211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6842	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		184
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	203	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			638	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			8609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5517
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3482	-		-

РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ

167	Е15-224	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0.29	144,64	6,63	41	25	2	132,00	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЯМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ ЦОКОЛЯ 100М2		86,00	1,38			-	1,78	1
168	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ 100М2	0,29	47,50	0,71	14	2	-	9,73	3
				6,09	0,21			-	0,27	-
169	Е15-224	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЯМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ 100М2	12,68	144,64	6,63	1834	1070	84	132,00	1674
				86,00	1,38			17	1,78	23
170	С Ц1Ч4П11022	-Р-Р ДЕКОРАТИВНЫЙ С КРОШКОЙ м3	8,88	95,40	-	847	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
171	Е15-226	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	8,48	41,48	1,10	352	263	10	46,00	390
				31,00	0,33			3	0,43	4
172	С Ц1Ч4П11022	-Р-Р ДЕКОРАТИВНЫЙ С КРОШКОЙ м3	2,54	95,40	-	242	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
173	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100М2	0,44	20,63	0,15	9	0	-	29,80	13
				18,50	0,04			-	0,05	-
174	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ 100М2	0,44	47,50	0,71	21	3	-	9,73	4
				6,09	0,21			-	0,27	-
175	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	13,59	9,43	0,01	128	31	-	4,14	56
				2,30	-			-	-	-
176	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 100М2ВП	14,34	49,70	0,23	713	366	3	45,90	658
				25,50	0,07			1	0,09	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			4201	1788	99		2836
			РУБ.					21		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4201	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			693	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	123	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			392	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5286	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2929
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1932	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			5206	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2929
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1938	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ВАРИАНТ УСТРОЙСТВА ОСТЕКЛЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ИСКЛЮЧАТЬ								
		ФУНДАМЕНТЫ								
177	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	- 0.05	31.60	- -	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-				-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ-ПОКРЫТИЕ								
178	608-91056	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК10-60.12 2ШТ	- 14.24	9.99	- -	142	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		БАЛКОН								
179	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М50	- 0.15	53.92	0.95-	8-	1	- -	10.80-	3
		100М2	-	9.88	0.20			- -	0.36	-
180	Е11-56Х=2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	- 0.29	9.57	0.23-	3	-	- -	0.36	-
		100М2	-	0.16	0.07			- -	0.00	-
181	Е13-225	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ ПЕРГАЛИНА	- 14.72	1.79	0.21-	26-	18-	3	1.43-	21
		м2	-	0.84	0.06		-	1	0.08-	1
182	Е13-226	-ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРГАЛИНА	- 14.72	0.65	0.35-	10-	4-	5	0.51-	8
		м2	-	0.30	0.34		-	5	0.44-	6
183	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	- 0.74	14.43	1.08-	11-	1-	1	3.50-	3
		м3	-	1.80	0.32			- -	0.41	-
184	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	- 0.15	24.80	0.49-	4-	2	- -	23.90-	4
		100М2	-	14.40	0.15			- -	0.19	-
185	С111-207	-ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	- 17.43	0.16	- -	3	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
186	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	- 0.15	16.60	2.30-	3-	2	- -	27.10-	4
		100М2	-	14.30	0.68			- -	0.88	-
187	С114-113	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 22950-78,ТУ 21-РСФСР-27-87-76	- 1.72	74.90	- -	129	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
188	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100	- 0.15	59.63	0.95-	9-	1	- -	10.80-	3
		100М2	-	9.88	0.20			- -	0.36	-
189	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И	- 15.16	1.30	- -	20-	1	- -	0.11-	2

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	-	0,06	-			-	-	-
		м2								
190	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	-	0,15	338,00	15,60-	51-	8-	3	95,20-	14
			-	54,90	4,69		-	1	6,05-	1
		100М2								
191	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	-	0,15	69,90	1,30-	8-	2	- -	18,90-	3
			-	10,70	0,39			- -	0,50	-
		100М2								
192	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100	-	0,15	59,63	0,95-	9-	1	- -	18,80-	3
			-	9,88	0,28			- -	0,36	-
		100М2								
193	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	-	0,15	109,96	1,74-	17-	3	- -	40,20-	6
			-	20,50	0,52			- -	0,67	-
		100М2								
194	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	-	0,40	0,86	0,01-	1	-	- -	0,35	-
			-	0,21	-			-	-	-
		м								
195	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	-	0,01	63,92	0,95-	1	-	- -	18,80	-
			-	9,88	0,28			- -	0,36	-
		100М2								
196	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-	0,01	12,07	0,23-	1	-	- -	0,34	-
			-	0,16	0,07			- -	0,09	-
		100М2								
197	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	-	0,01	9,83	0,08-	1	-	- -	12,60	-
		100М2								
			-	7,86	0,02			- -	0,03	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ФУНДАМЕНТЫ								
198	608-70008-2	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ:ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ОТ 0,21 ДО 1М3		0,10	54,58	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
199	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,12	24,50	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
200	С147-19	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1		-	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
201	С147-20	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		0,01	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
202	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И		0,01	17,30	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
		ПЕРЕКРЫТИЕ-ПОКРЫТИЕ								
283	Е7-464	•УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,88	4,78 1,39	1,26 0,37	9	3	3 1	2,20 0,40	0 1
		МТ								
284	608-91056	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК60.12-6АТ5Т 4МТ	28,48	0,42 -	- -	268	0	- -	- -	- -
		М2								
		КРОВЛЯ								
285	Е12-288	•УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	0,38	16,11	1,09	0	0	-	2,32	1
		М3		1,17	0,32			0	0,41	-
286	Е12-284	•УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	0,16	17,38 15,58	1,88 0,53	3	0	0 0	28,38 0,40	5 -
		100М2								
287	С160-11476	•ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350	3,46	22,88 -	- 0	79	0	- 0	- 0	- 0
		М3								
288	Е13-293	•ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	0,34	8,19 2,18	0,45 0,14	3	0	0 0	3,93 0,18	1 -
		100М2								
289	Е12-299	•УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,16	45,45 7,64	0,74 0,22	7	0	0 0	14,38 0,28	2 -
		100М2								
210	Е12-297	•ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,16	7,71 2,34	0,19 0,06	1	0	0 0	0,78 0,08	1 0
		100М2								
211	Е12-293	•УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,16	26,58 9,29	1,48 0,44	4	1	0 0	17,48 0,37	3 -
		100М2								
212	Е12-295	•НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293	0,16	9,18 3,27	0,65 0,20	1	1	0 0	6,89 0,20	1 0
		100М2								
213	Е12-286	• УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЯ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ДВУХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ДВУМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ	0,16	274,88 34,28	14,88 4,45	44	5	3 1	98,68 9,74	9 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ПРОЕМЫ								
214	Е10-74	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 3М2	5,58	4,58 1,49	8,34 0,18	16	8	1 -	2,56 0,13	9 -
		М2								
215	Е10-75	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 3М2	7,38	3,27 1,15	0,27 0,08	24	8	2 1	1,93 0,18	14 1
		М2								
216	С122-51	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-12В;ОР18-9Г,ОР21-9Г, ОР18-13,8В	5,58	16,78 -	- -	68	-	- -	- -	- -
		М2								
217	С122-59	БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-18Г, ОР21-18Г	7,38	16,58 -	- -	128	-	- -	- -	- -
		М2								
218	С111-416-1	СБОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	2,88	2,63 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
219	С111-419-1	СБОЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫХ БЕЗ ФРАМУГ ВЫСОТОЙ 2,1М	2,88	5,27 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
220	Е10-78	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	8,11	229,88 23,58	1,58 0,45	25	3	- -	43,18 0,58	3 -
		100М2								
221	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	8,85	118,88 12,98	1,38 0,39	6	1	- -	24,88 0,58	1 -
		М3								
222	Е10-282	ОЗЕЛЕНЕНИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ВСТАКАДЫ	8,85	7,52 1,48	0,83 0,81	1	-	- -	2,96 0,81	- -
		М3								
223	Е10-139	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	8,48	4,43 4,16	0,13 0,84	2	2	- -	7,96 0,85	3 -
		100М								
224	С122-383	НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	44,58	8,18 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		М								
		ПОЛЫ								
225	Е11-34	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ	8,18	27,28 2,52	8,53 8,16	4	-	- -	4,94 0,21	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ								
			100М2							
226	Е11-63	•УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	0.15	67.98	0.99	10	2	-	28.58	4
				14.28	0.38			-	0.30	-
			100М2							
227	Е11-182	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК ДО И 90ММ	0.15	413.89	3.82	61	6	-	78.22	12
				62.08	1.15			-	1.48	-
			100М2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			329	3	3		3
			РУБ.				-	4	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •	РУБ.			329	0	0		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			97	0	0		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	0	0		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	0	0		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	0	0		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •	РУБ.			416	0	0		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ •	ЧЕЛ.-Ч			-	0	0		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •	РУБ.			-	0	0		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			416	0	0		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ •	ЧЕЛ.-Ч			-	0	0		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •	РУБ.			-	0	0		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			72815	12429	3169		28179
			РУБ.					1189		1480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •	РУБ.			71099	0	0		0
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11053	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		1086
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			0	3128	0		0
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6698	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •	РУБ.			88351	0	0		0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ •	ЧЕЛ.-Ч			0	0	0		23782
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА •	РУБ.			0	15677	0		0
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ •	РУБ.			0	0	0		0
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ •	РУБ.			0	0	0		0
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.	98357	0	0	0	0	0	0
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 4	РУБ.	0	0	0	0	0	0	0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	0	0	0	0	0	23722	0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	0	15677	0	0	0	0	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			71685	12787	3398		21783
			РУБ.					1264		1686
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •	РУБ.			71679	0	0		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11029	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1884
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2128	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6679	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24473
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16873	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			98193	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24473
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16873	-		-

СОСТАВИЛ ПЕРЕВОЗКИНА ХОЛКАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ РУБЬКОВА

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на устройство мастичной кровли. Норма на I00 м2

Обоснование	Наименование	Един. изм.	К-во	Стоим. един.	Общая стоим.
I	2	3	4	5	6
СНиП I2-4 п.3.6	Затраты труда	чел/час			(76,20)
	Заработная плата (27,4+I8,9)x0,6	руб.			27,78
	Машины (II,6+7,94)x0,6	руб			II,72
Ц.Iч.I п.260	Мастика битумная	т	I,44	I25	I80,0
Ц.Iч.I п.367	Рубероид РК4-350А	м2	I32	0,25	33,0
То же п.65	Доски Шс 40-60мм	м3	0,I6	4I,7	6,67
То же, п.526	Сталь листовая оцинкованная	т	0,03	254	7,62
	Прочие материалы	руб			2,06
	ИТОГО	руб			268,85
	в т.ч.				
	основная з/пл.	руб			27,78
	эксплуатация машин	руб.			II,72
	материалы	руб			229,35

Составила Перевозкина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича

Ресурсы		Количество	
		Варианты	
		без подвала	с подвалом
I		2	3
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда	чел.ч.	1784,91	9170,48
Заработная плата	руб.	930	2731
Строительные машины и оборудование			
Автогрейдеры средние	маш.ч.	3,11	3,10
Бульдозеры 80 л.с.	"	25,74	53,46
Бульдозеры 108 л.с.	"	5,66	9,12
Катки самоходные 6,5т	"	0,97	0,93
Катки самоходные 10т	"	2,13	2,05
Краны башенные 5,5-8т	"	1,74	27,02
Краны гусеничные 10т	"	-	14,64
Краны гусеничные 15т	-	-	88,55
Краны гусеничные 20т	"	0,90	0,90
Краны гусеничные 25т	"	2,82	2,79
Краны козловые 20т	"	-	0,01
Краны на автомобильном ходу 16т	"	-	0,01
Машины поливочные	"	0,36	0,34
Прочие машины	руб	176,90	662,94

I		2	3
Распределение каменной мелочи	маш/ч	0,04	0,04
Растворонасосы 3 м3/час	"	7,25	I0,39
Трамбовки пневматические	маш.ч.	30,52	I8,0I
Транспортеры ленточные передвижные 5м	5м	40,0	24,78
Транспортеры ленточные передвижные	I0м	-	37,29
Экскаваторы с прямой лопатой 0,25 м3	маш.ч.	34,44	I56,5
Транспортеры ленточные передвижные I5м	маш.ч.	63,20	-
Надземная часть			
Затраты труда	чел.ч.	204I3,46	204I3,46
Заработная плата	руб.	I3497	I3497
Строительные машины и оборудование			
Краны башенные 5,5-8т	маш.ч.	I06,I3	I06,I3
Краны гусеничные I0т	"	I,40	I,40
Краны гусеничные 20т	"	0,5I	0,5I
Краны гусеничные 25т	"	0,99	0,99
Краны гусеничные 40т	"	4,60	4,60
Краны козловые 20т	"	0,04	0,04
Краны козловые 30т	"	0,07	0,07
Краны на автомобильном ходу I6т	"	0,02	0,02
Прочие машины	руб	I707,I0	I707,I0
Растворонасосы 3 м3/час	маш.ч.	208,09	208,09
Сантехнические работы			
Затраты труда	чел.ч.	2288,I3	2783,46

I		2	3
Заработная плата	руб	I380	I670
Прочие машины	руб.	92,27	I07,85
Электроосвещение			
Затраты труда	чел.ч.	846,2I	II28,I9
Заработная плата	руб.	480	640
Строительные машины			
Автоподъемник	маш.ч.	37,53	42,99
Подъемник мачтовый 0,5т	"	I2,8I	I5,7I
Радиофикация			
Затраты труда	чел.ч.	84,52	84,52
Заработная плата	руб.	50	50
Телефикация			
Затраты труда	чел.ч.	I33,55	I33,55
Заработная плата	руб.	80	80
Телефонизация			
Затраты труда	чел.ч.	56,55	56,55
Заработная плата	руб.	30	30
Местное радиовещание			
Затраты труда	чел.ч.	56I,I7	56I,I7
Заработная плата	руб.	340	340
Силовое оборудование			
Затраты труда	чел.ч.	253,84	287,55
Заработная плата	руб.	I70	I90
Часофикация			
Затраты труда	чел.ч.	3I,5	3I,5
Заработная плата	руб.	30	30

I		2	3
Охранная сигнализация			
Затраты труда	чел.ч.	314,7	314,7
Заработная плата	руб.	210	210
Звонковая сигнализация			
Затраты труда	чел.ч.	35,7	35,7
Заработная плата	руб.	20	20
Слаботочные устройства подвала			
Затраты труда	чел.ч.	-	31,95
Заработная плата	руб.	-	20
ВСЕГО затраты труда	чел.ч.	26804,24	35032,78
Заработная плата	руб.	17212	19508

Составил Л.Дукор

Проверил М.Харьмач

gost.e-ecolog.ru