ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-1-501.86

Неполная средняя общеобразовательная школа на
9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича

АЛЬБОМ III

С м е т ы

ЧАСТЬ 2

(базисные цены)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 25.04.1987 г.
Заказ № 18С Тираж 80 экз.
Инв.№ 2006/4

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
Ч а с т ь I	
I. Пояснительная записка	4
2. Технико-экономические показатели	6
3. Объектная смета №I	8
4. Объектная смета №2	10
5. Локальная смета №I-I на общестроительные работы	12
6. Сводка объемов и стоимости работ к смете №I-I	59
7. Локальная смета №I-2 на внутренние сантехнические работы	61
8. Сводка объемов и стоимости работ к смете №I-2	–
9. Локальная смета №I-3 на электроосвещение	85
IO. Локальная смета №I-4 на радиофикацию	94
II. Локальная смета №I-5 на телефонизацию	97
I2. Локальная смета №I-6 на телефикацию	100
I3. Локальная смета №I-7 на местное радиовещание	103
I4. Локальная смета №I-8 на силовое оборудование	107
I5. Локальная смета №I-9 на часофикацию	119
I6. Локальная смета №I-IO на згонковую сигнализацию	122
I7. Локальная смета №I-II на охранную сигнализацию	124
I8. Локальная смета №I-I2 на приобретение и монтаж оборудования, инвентаря, мебели	128
I9. Локальная смета №I-I3 на приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования	130
20. Локальная смета №I-I4 на подкрановые пути	131
Ч а с т ь -2	
2I. Локальная смета №2-I на общестроительные работы (вариант с подвалом)	4

22. Сводка объемов и стоимости работ к смете №2-I 42

23. Локальная смета №2-2 на внутренние сантехнические работы (вариант с подвалом) 44

24. Сводка объемов и стоимости работ к смете №2-2 72

25. Локальная смета №2-3 на электроосвещение (вариант с подвалом) 73

26. Локальная смета №2-4 на слаботочные устройства подвала (вариант с подвалом) 82

27. Локальная смета №2-5 на силовое оборудование (вариант с подвалом) 85

28. Локальная смета на общестроительные работы (варианты) 98

29. Единичная расценка №I 125

30. Ведомость потребности в производственных ресурсах 126

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА9КЛАССОВ(162УЧ-СЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА(ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 9КЛАССОВ(162УЧ-СЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	64,094	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	11322	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	7,660	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	10485,00	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	6,10	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДОК, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	8,76	0,38 -	0,38 0,09	3	-	3 1	- 0,12	1
		100М2								
2	Е1-238К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	8,12	37,18 -	37,18 12,98	4	-	5 2	- 16,74	2
		1000М3								
3	Е1-237К=4К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 238	8,12	121,88 -	121,88 42,59	15	-	14 5	- 54,94	7
		1000М3								
4	Е1-183К=1,1	-ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ	8,12	161,28 9,61	151,67 59,76	19	1	18 7	19,54 77,29	2 9
		1000М3								
5	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	142,88	0,29 0,06	- -	41	9	- -	2,89 -	13 -

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-65Кв1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ 1000М3	0,54	179,52 5,42	165,18 65,48	93	5	98 36	11,08 84,37	6 46
7	Е1-65Кв1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ 1000М3	1,29	191,54 6,58	185,04 65,48	247	8	238 84	11,08 84,37	14 189
8	Е1-65Кв1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА 1000М3	0,07	191,54 6,58	185,04 65,48	14	-	14 5	11,08 84,37	1 6
9	Е1-968	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА 100М3	0,41	89,48 89,48	- -	37	37	- -	154,08 -	63 -
10	Е1-231К=0,8 9К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,82	68,64 -	68,64 15,73	33	-	33 13	- 28,29	- 17
11	Е1-238К=4Кв 1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Ч 231 1000М3	0,82	142,12 -	142,12 49,72	116	-	117 41	- 64,14	- 83
12	Е1-231К=0,8 9К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 1000М3	0,82	68,64 -	68,64 15,73	33	-	33 13	- 28,29	- 17
13	Е1-238К=4Кв 1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Ч 231 1000М3	0,82	142,12 -	142,12 49,72	116	-	117 41	- 64,14	- 83
14	Е1-257К=1,1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5Ч БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,41	28,79 -	28,79 7,25	-	-	9 3	- 9,35	- 4
15	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,75	46,08 46,08	- -	88	88	- -	99,38 -	174 -
16	Е1-995	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ	2,36	69,38	16,78	164	132	48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		52,60	7,47			18	9,64	23
		100М3								
17	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,71	46,00	-	33	33	-	99,38	70
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
18	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	1,65	9,69	3,49	16	10	6	11,20	19
				6,20	2,29			4	2,95	5
		100М3								
19	Е1-183К=1,2	ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	1,13	161,28	151,67	182	11	171	19,50	22
				9,61	59,76			67	77,09	87
		1000М3								
20	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	142,80	0,29	-	41	9	-	0,09	13
		Т		0,06	-			-	-	-
21	Е1-195К=1,1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	1,13	14,33	12,47	16	2	15	3,23	4
		СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			5	5,15	6
		1000М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1311	327	923		668
			РУБ.					345		445
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1311	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			214	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			121	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	707	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1646	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	707	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА								
22	Е6-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	111,32	31,72	0,76	3528	173	85	2,86	318
				1,55	0,23			26	0,38	33
		М3								
23	Е7-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	61,00	2,09	1,59	127	31	97	0,86	52
				0,50	0,57			35	0,74	45
		МТ								
24	С ЦСЦ П9-110К=0, 82	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150	17,96	53,06	-	953	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,99	25,00	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
26	С147-15	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,38	32,10	-	10	*	-	-	-
		100КГ								
27	С147-16	*ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,41	32,10	-	13	*	-	-	-
		100КГ								
28	С147-24	*ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,74	41,30	-	30	*	-	-	-
		100КГ								
29	С147-29	*МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,74	17,80	-	13	*	-	-	-
		100КГ								
30	Е7-488	* УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	290,00	1,27	0,79	368	64	229	0,39	113
		ШТ		0,22	0,29			64	0,37	107
31	Е7-481	*УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	122,00	1,65	1,09	281	37	133	0,53	65
		ШТ		0,38	0,48			49	0,52	63
32	Е7-482	*УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	91,00	2,36	1,63	215	43	149	0,82	75
		ШТ		0,47	0,60			55	0,77	70
33	Е7-483	*УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	10,00	3,24	2,03	32	6	20	1,04	10
		ШТ		0,61	0,74			7	0,95	9
34	С ЦСЦ ПЗ-19	*СТОИМОСТЬ БЛОКОВ БЕТОННЫХ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3М3	64,16	44,20	-	2836	*	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
35	С ЦСЦ ПЗ-17	*СТОИМОСТЬ БЛОКОВ БЕТОННЫХ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	59,51	32,20	-	1916	*	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	Е6-98	*МЕСТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М100	13,58	32,20	0,33	438	21	4	2,01	38
		М3		1,55	0,10			1	0,13	2
37	У8-472-1	*ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ*ДИАМЕТР 12М	0,48	22,10	0,90	9	3	-	14,00	6
		100М		0,20	0,10			-	0,13	-
38	Е8-13	*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,78	86,50	1,50	67	15	1	56,16	38
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
39	Е8-17	*ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЬ	1,00	236,00	4,37	254	12	4	19,70	21
		100М2		10,80	1,31			1	1,69	2
40	Е8-27	*БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО	3,23	90,00	1,50	291	43	4	33,60	105
				19,50	0,45			1	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ							
		100М2								
41	Е8-36-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ	66,67	31,70	0,81	2113	140	54	3,90	260
				2,10	0,24			16	0,31	21
		М3								
42	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,71	56,30	1,23	26	9	1	21,30	15
				12,70	0,37			-	0,48	-
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		М3								
43	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М180	0,69	20,40	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
44	Е26-46	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТИРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,18	17,30	3,60	3	2	-	14,80	3
				9,30	1,08			-	1,39	-
		100М2								
45	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	41,00	0,27	0,19	11	3	7	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
		ШТ								
46	Е7-428	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	2,00	2,84	1,71	6	2	3	1,90	4
				1,13	0,50			1	0,65	1
		ШТ								
47	С ЦСЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМ ДО 0,5М3	0,00	64,40	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
48	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,18	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	
		100КГ		-	-			-	-	
50	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,47	25,00	-	12	-	-	-	
		100КГ		-	-			-	-	
51	С ЦСЦ П9-287	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ПРЯМОУГОЛЬНЫХ С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 М-300	1,20	70,40	-	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
52	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,21	25,00	-	55	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С147-1	•АРМАТУРА А-1 100КГ	0,31	22,90 -	- -	7	-	- -	- -	-
84	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,22	41,30 -	- -	9	-	- -	- -	-
85	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,22	17,80 -	- -	4	-	- -	- -	-
86	Е7-669	•УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М МТ	2,00	0,75 0,59	0,16 0,05	2	1	- -	1,01 0,06	2 -
87	С ЦСЦ П9-96	•СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М=200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ОП4.4-Т М3	0,04	62,70 -	- -	3	-	- -	- -	-
88	С147-1	•АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	-
89	С147-8	•АРМАТУРА А-3 100КГ	0,03	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	-
90	Е6-93	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М=100 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 500ММ М200 М3	0,56	39,10 3,17	1,00 0,30	338	27	9 3	5,67 0,39	69 3
91	С124-16	•АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,09	270,00 -	- -	24	-	- -	- -	-
92	С124-18	•АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,07	283,00 -	- -	20	-	- -	- -	-
93	С124-16	•АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,04	270,00 -	- -	11	-	- -	- -	-
94	Е16-73	•УСТАНОВКА ФУТЛЯРА 273,5 М	4,00	9,26 1,24	0,23 0,07	37	5	1 -	2,05 0,09	8 -
95	Е16-74	•УСТАНОВКА ФУТЛЯРА 325,5 М	12,00	11,10 1,42	0,28 0,08	133	17	3 1	2,34 0,10	28 1
96	Е6-38	•УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА ФО-1 М3	0,07	35,70 2,34	1,20 0,36	2	-	- -	4,35 0,46	- -
97	Е6-83	•УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	385,00 124,00	1,40 0,42	6	1	- -	210,00 0,54	2 -
98	Е9-46	•СТЕМЯНКА ЛАЗА Т	0,03	58,00 13,80	32,10 11,80	2	-	1 -	22,60 15,22	1 -
99	С121-1975	•ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,03	373,60	-	11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим2	ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ПО К/Б ОПОРАМ С ОКРАСКОЙ	т	-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14266	675	805		1214
			РУБ.					282		362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2349	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	422	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1327	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1787
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1579	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			17944	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1788
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1579	-		
		РАЗДЕЛ 3. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
70	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М50	10,39	28,21	-	293	17	-	2,90	30
			м3	1,62	-			-	-	-
71	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 48М	39,00	0,27	0,19	11	5	7	0,13	5
				0,08	0,06			2	0,08	3
			шт							
72	С ИСЦ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	2,17	64,40	-	140	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
73	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
74	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,45	32,40	-	15	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
76	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И	83,00	0,48	0,23	40	21	19	0,45	37
				0,25	0,08			7	0,18	8

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подстропильных конструкций до 18Т и высоте здания до 25м								
		шт								
77	Е7-284	•Укладка плит покрытия одноэтажных зданий и сооружений площадью до 24м2,при массе стропильных или подстропильных конструкций до 18т и высоте здания до 25м	10,00	0,90	0,56	9	3	6	0,59	6
				0,34	0,21			2	0,27	3
		шт								
78	С ЦСЦ П08235	•Стоимость плит доборных из бетона м-200 марки ПТ8.13-13 шт18	1,38	74,80	-	101	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
79	С ЦСЦ П8-235	•Стоимость доборных плит марки ПТ8-11-9 шт25	1,97	74,80	-	147	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
80	С ЦСЦ П8-235	•Стоимость доборных плит марки ПТ12,5-8-6 шт58	2,28	74,80	-	169	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
81	С147-1	•Арматура А-1	0,63	22,90	-	14	-	-	-	-
		100кг								
				-	-			-	-	-
82	С147-15	•Проволочная арматура В-1	1,15	32,10	-	37	-	-	-	-
		100кг								
				-	-			-	-	-
83	Е7-285	•Установка стальных накладок	0,03	362,00	8,00	11	3	-	141,00	4
		т								
				92,00	2,40			-	3,18	-
84	С147-29	•Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	0,33	17,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100кг								
85	Е8-38	•Стены приямков и каналов из керамического кирпича	9,77	37,90	0,62	370	37	6	6,06	67
		м3								
				3,75	0,19			2	0,25	2
86	Е6-185	•Устройство перекрытия каналов железобетонных из бетона м-200	0,45	42,16	0,80	19	2	-	0,46	4
				4,61	0,25			-	0,32	-
		м3								
87	С124-9	•Арматура класса А3	0,02	286,00	-	6	-	-	-	-
		т								
				-	-			-	-	-
88	Е22-1	•Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб ВТ-6 с соединением на асбестоцементных муфтах диаметром 100мм	27,00	1,67	0,01	45	5	-	0,32	9
				0,19	-			-	-	-
		м								
89	Е16-73	•Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения,наружным диаметром 273мм,толщиной стенки 6мм	4,00	9,26	0,23	37	5	1	2,05	8
				1,24	0,07			-	0,09	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	Е16-74	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	8.00	11,10	0,28	89	11	3	2,34	19
		М		1,42	0,08			1	0,10	1
91	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,85	76,20	5,60	141	59	10	56,00	104
		100М2 ПРИЯМОК		32,00	3,40			6	4,39	8
92	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М50	0,15	28,69	-	4	-	-	2,90	-
		М3		1,62	-			-	-	-
93	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,11	37,90	0,62	4	-	-	6,86	1
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
94	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,12	221,00	7,34	26	4	1	56,70	7
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		1734	170	53		301
				РУБ.				20		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1734	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		159	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		2178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	239	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		2178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	239	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ НАД ПОДВАЛОМ								
95	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	29.00	2,25	0,87	65	28	26	1,65	48
		ШТ		0,98	0,26			8	0,34	10
96	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	26,00	3,29	1,26	86	36	33	2,29	60
		ШТ		1,39	0,37			10	0,48	12
97	Е7-470	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ	1,00	1,98	1,19	2	1	1	1,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		0,68	0,37			-	0,48	-
98	Е7-467	ШТ -УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40Т	1,00	1,60 0,53	0,96 0,28	2	1	1 -	0,91 0,36	1 -
99	С ЦСП П11-146К-8 ,07	ШТ -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27.12-4Т ШТ49	6,38	7,88 -	- -	50	-	- -	- -	-
100	С ЦСП П11-146К-8 ,08	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27.12-6Т ШТ5	15,95	7,90 -	- -	126	-	- -	- -	-
101	6Р8-91056	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27.15-6Т ШТ8	31,92	8,45 -	- -	270	-	- -	- -	-
102	С ЦСП П11-146К-8 ,35	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27.15-6Т ШТ9	35,91	8,44 -	- -	303	-	- -	- -	-
103	С ЦСП П11-146К-8 ,2	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК36.12-4Т ШТ4	17,04	8,14 -	- -	139	-	- -	- -	-
104	С ЦСП П11-158К-8 ,27	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК36.12-4Т ШТ4	4,26	8,35 -	- -	36	-	- -	- -	-
105	С ЦСП П11-158К-1 ,25	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК36.12-6Т ШТ1	28,48	10,31 -	- -	294	-	- -	- -	-
106	С ЦСП П11-158К-1 ,65	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК6.12-6АТ5Т ШТ4	7,12	11,87 -	- -	70	-	- -	- -	-
107	С ЦСП П11-158К-1 ,83	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК60.15-6АТ5Т	62,37	11,47 -	- -	715	-	- -	- -	-
108	С ЦСП П11-158К-1 ,41	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63.12-6АТ5Т	7,47	10,63 -	- -	79	-	- -	- -	-
109	С ЦСП П11-158К-2 ,03	М2 -МНОГОПУСТТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63.15-8АТ5Т	9,36	11,87 -	- -	111	-	- -	- -	-
110	С ЦСП П11-158К-1	М2 -МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК18-6В.12	21,36	11,45	-	245	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,02	ЗШТ		-	-			-	-	-
111	С ЦСН П11-158К=2 ,02	-МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МАРКИ ПК18-6А,15 ШТ1 М2	8,91	11,85 -	- -	106	-	- -	- -	- -
112	С ЦСН П11-156К=2 ,01	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ МАРКИ ПР63.15-6АТ5Т-1 М2	18,72	10,31 -	- -	193	-	- -	- -	- -
113	СЦСНП11-156 К=2,03	-СТОИМОСТЬ ПР60.15-8АТ5ТШТ1 М2	8,91	10,35 -	- -	92	-	- -	- -	- -
114	СЦСНП11-156	-СТОИМОСТЬ ПР30.15-8АТ5Т М2	4,44	6,69 -	- -	30	-	- -	- -	- -
115	Е4-175	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М МУ-1 И МУ-2 М3	1,48	38,50 - 3,24	0,73 - 0,22	54	5 1 -	5,91 - 0,28		8 -
116	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,04	338,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
117	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,03	325,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
118	Е7-5Р3	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	1,00	3,81 - 1,35	2,41 - 0,71	4	1 3 - 1	2,28 - 0,92		2 - 1
119	С ЦСН П11-169	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК С БЕТОННЫМ ПОЛОМ НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ МАРКИ ЛП# 31-13В-5П М2	4,48	9,94 -	- -	44	-	- -	- -	- -
120	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	12,00	0,27 - 0,08	0,19 - 0,06	3	1 3 - 1	0,13 - 0,08		2 - 1
121	Е7-425	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	13,00	1,64 - 2,65	0,99 - 0,29	16	7 18 - 3	1,10 - 0,37		11 - 4
122	С ЦСН П9-99	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	2,73	64,40 -	- -	176	-	- -	- -	- -
123	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,57	25,00 -	- -	89	-	- -	- -	- -
124	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
126	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
127	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,02	362,00	8,00	7	2	-	141,00	3
		Т		92,00	2,48			-	3,18	-
128	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,17	17,80	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
129	Е15-299	УДУШЕРНАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,04	323,00	6,00	14	3	-	128,00	5
		100М2		74,00	1,80			-	2,32	-
130	Е15-305	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,04	121,00	0,80	5	1	-	41,20	2
		100М2		24,70	0,24			-	8,31	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		3471	86	78		143
				РУБ.				23		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3471	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	108	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		321	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		4363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	289	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
131	Е8-45-2	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,59	474,00	7,59	280	37	4	115,00	68
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	2
132	Е8-45	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,19	472,00	7,59	91	12	1	115,00	22
		100М2		62,00	2,28			-	2,94	1
133	Е8-41	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ	0,41	385,00	4,25	125	27	2	121,00	50
				66,00	1,28			1	1,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
134	Е11-11	*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	4,96	29,30	-	145	8	-	2,90	14
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			641	84	7		154
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			641	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			807	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	105	-		
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ ПОДВАЛА								
		ДЕТАЛЬ254А								
135	Е11-2	*УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	3,53	43,30	0,99	153	13	3	7,19	25
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
136	Е11-11	*УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	28,22	29,30	-	827	46	-	2,90	82
		М3		1,62	-			-	-	-
137	Е11-55	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,53	70,00	0,95	247	35	3	18,80	66
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
138	Е13-225	*ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	352,70	1,83	0,21	645	296	74	1,48	494
		М2		0,84	0,06			21	0,08	28
139	Е13-226	*ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	352,70	0,69	0,01	243	106	4	0,50	176
		М2		0,32	-			-	-	-
140	Е11-55	*УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,53	70,00	0,95	247	35	3	18,80	66
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
141	Е11-67	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	3,53	123,02	1,74	434	72	6	40,20	142
		100М2		20,50	0,52			2	0,67	2
142	Е11-68К=2	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	7,05	15,80	0,28-	111-	4-	2	1,06-	7
		100М2	-	0,59	0,08	-		1	0,12-	1
143	Е11-78	*ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	2,76	91,12	1,30	251	131	4	81,12	223
		100М2		47,72	0,39			1	0,50	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е13-296	•ФЛАТИРОВАНИЕ КИСЛОТОЙ КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ 27ПРОЦЕНТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 100М2	1,98	7,92 6,47	0,81 0,24	10	13	1 -	9,85 0,31	20 1
		ДЕТАЛЬ 250А								
145	Е11-2	•УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,13	43,30 3,57	0,99 0,30	5	-	- -	7,19 0,39	1 -
146	Е11-1	•УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ 100М2	0,01	49,15 3,57	0,99 0,30	1	-	- -	7,19 0,39	- -
147	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,13	70,00 9,88	0,95 0,28	9	1	- -	10,88 0,36	2 -
148	Е13-225	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	12,64	1,83 0,04	0,21 0,06	23	11	3 1	1,48 0,08	18 1
149	Е13-226	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2	12,64	0,69 0,30	0,01 -	9	4	- -	0,58 -	6 -
150	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,13	70,00 9,88	0,95 0,28	9	1	- -	10,88 0,36	2 -
151	Е11-139	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100М2	0,13	417,00 61,40	4,52 1,36	53	8	- -	108,00 1,75	14 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		3861	768	99		1330
				РУБ.				27		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3861	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		503	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	98	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		285	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	885	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		3849	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1412
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	885	-		
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ ПОДВАЛА								
152	Е10-105	•УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	20,72	1,45 0,55	0,35 0,11	38	11	7 2	0,91 0,14	19 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
153	Е10-140	·КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	5,19	1,34	-	7	1	-	Ø,36	2
				Ø,2Ø	-				-	-
		м2								
154	Е10-107	·УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	9,85	2,ØØ	Ø,13	2Ø	7	1	1,16	11
				Ø,67	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
		м2								
155	С122-229	·БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОБЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,2Ø-8-1,2Ø-8-2	1,85	12,8Ø	-	24	·	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
156	С122-261	·БЛОКИ ДВЕРНЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ПОЛОТЕН ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДС18-8,ДС2Ø-8,ДС2Ø-9	3,34	16,ØØ	-	53	·	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
157	С122-219	·БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-12С,ДГ21-12С,ДГ24-18С,ДГ24-12С	1Ø,ØØ	13,52	-	135	·	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
158	С122-218	·БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	12,6Ø	14,ØØ	-	176	·	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
159	С122-217	·БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,78	15,ØØ	-	42	·	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
160	С111-446-1	·СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	3,ØØ	6,73	-	2Ø	·	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
161	С111-448-1	·СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	13,ØØ	2,97	-	39	·	-	-	-
				-	-			-	-	·
		КОМПЛ								
162	Е9-118 ПРИ2	·УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ МД-1	3,Ø3	61,79	Ø,2Ø	2	1	-	63,4Ø	2
		т		39,49	Ø,Ø5			-	Ø,Ø6	
163	С121-1967	·СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ МД-1 С ОКРАСКОЙ	Ø,Ø3	372,62	-	11	·	-	-	-
		т		-	-			-		
164	Е15-614	·МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 5ØММ У Т.П. ЗА 2 РАЗА	2,Ø2	6Ø,52	Ø,Ø3	1	1	-	68,ØØ	1
				38,4Ø	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
165	С111-397	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	3,88	0,17	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
166	Е9-1	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ	0,04	41,27	28,30	2	1	1	18,68	1
	ПРИМ2	ДВЕРНОГО ПРОЕМА								
		Т		12,87	7,27			-	9,38	-
167	С121-2895	МОНТАЖ М/К С ОКРАСКОЙ	0,04	488,68	-	16	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
168	Е15-138	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	1,68	4,38	0,01	8	1	-	1,29	2
		СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ДЕРЕВУ								
		С ДВУХ СТОРОН		0,67	-			-	-	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		587	23	9		36
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		556	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		53	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	48	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		734	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 8, ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ								
		ЛЕСТНИЦА НОМ2								
169	Е7-733	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,18	502,49	5,98	90	13	1	12,68	23
		ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО								
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,88	1,08			-	2,32	-
		ЛС16,ЛСВ14,ЛС9-17								
		100М								
170	Е7-737	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	823,00	3,18	14	1	-	61,08	1
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С								
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
171	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,01	60,58	0,03	1	-	-	68,08	1
		ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т								
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ		36,48	-			-	-	-

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
172	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	3,00	3,16 0,98	0,87 0,26	9	3	3 1	1,65 0,34	5 1
		ШТ								
173	С ЦСЦ П8-235	-ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ ЧЕНЕЕ 5М М-200 МАРКИ ПТ8-13-13	0,48	74,80	-	30	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
174	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
175	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
176	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	5,00	0,27 0,08	0,19 0,06	1	-	1 -	0,13 0,08	1 -
		ШТ								
177	С ЦСЦ П9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМО ДО 0,5М3	0,36	64,40	-	22	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
178	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
179	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
180	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,07	69,78 15,50	1,02 0,31	5	1	- -	28,50 0,40	2 -
181	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,07	9,83 7,86	0,08 0,02	1	1	- -	12,60 0,03	1 -
		100М2								
182	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,39	34,30 2,10	0,81 0,24	185	11	4 1	3,90 0,31	21 2
		М3								
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА								
183	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,37	34,30 2,10	0,81 0,24	13	1	- -	3,90 0,31	1 -
		М3								
184	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Х/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	3,12	503,40 74,00	5,90 1,80	8	9	- -	128,00 2,32	15 -
		100М								
185	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,32	29,30 1,60	-	9	-	- -	2,92 -	1 -
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е11-69	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,03	84,70	1,02	3	-	-	28,50	1
		100М2		15,50	0,31			-	0,48	-
187	Е11-77	•ИЗНОС ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,03	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			448	48	9		73
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			560	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
188	Е15-242	•ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,67	76,20	5,60	51	21	3	56,00	37
		100М2		32,00	3,40			2	4,39	3
189	Е15-304	•УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,43	73,00	0,50	32	6	-	22,30	10
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
190	Е15-297	•ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	3,64	20,70	0,15	75	67	-	29,80	100
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
191	Е15-509	•ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУПОТОЛКА	3,64	3,13	0,05	11	9	-	4,60	17
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
192	Е15-508	•ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	6,87	5,84	0,05	48	34	-	9,70	67
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
193	Е15-551	•ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	0,67	45,30	0,60	30	7	-	20,20	13
		100М2		10,80	0,18			-	0,23	-
194	Е15-82	•ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ	0,02	422,00	2,00	7	2	-	170,00	3
				94,70	0,60			-	0,77	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
195	Е15-277	•ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	2,18	215,00	8,00	22	11	1	179,00	18
				107,00	2,20			-	2,94	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			268	157	4		273
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		279
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	167	-		-
		РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		•ФУНДАМЕНТ ПОД ЧИШГИ								
196	Е6-30	•УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	0,20	37,30	1,20	7	-	-	4,35	1
		М3		2,34	0,36			-	2,46	
		ЗАЩИТА ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИРА								
197	Е10-32	•ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ	10,33	2,14	0,03	22	2	-	2,40	4
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
198	Е10-202	•ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	10,33	7,54	0,03	78	15	-	2,94	30
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
199	Е10-28	•УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,05	110,02	1,30	6	1	-	24,00	1
		М3		12,92	0,39			-	2,50	-
200	Е10-202	•ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	0,05	7,51	0,03	1	-	-	2,94	-
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
201	Е7-285	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	1,01	363,02	8,00	367	93	8	141,00	142
		Т		92,00	2,40			2	3,10	3
202	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	10,15	17,82	-	181	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		УСТРОЙСТВО ПУЛЕУЛОВИТЕЛЯ И ПРОТИВОРИКОШЕТНОЙ ОБШИВКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	Е10-32	•ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАНЫМИ ДОСКАМИ	7,29	2,14	0,03	16	2	-	0,40	3
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
204	Е10-204	•АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ СТЕН	0,73	5,37	0,03	4	-	-	0,60	-
		100М2		0,32	0,01			-	0,01	-
205	Е10-47	•ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	13,77	2,14	0,02	29	9	-	1,14	16
		М2		0,64	0,01			-	0,01	
206	Е10-205	•АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК	1,38	6,64	0,04	9	1	-	0,74	1
		100М2		0,39	0,01			-	0,01	-
207	С111-365	•РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	45,60	1,00	-	46	-	-	-	
		КГ		-	-			-	-	-
208	Е16-78	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ,ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ, БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	0,90	1,10	0,01	1	-	-	0,45	-
		М		0,28	-			-	-	-
209	Е7-285	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	3,00	362,00	8,00	1086	276	24	141,00	423
		Т		92,00	2,40			7	3,10	9
210	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	29,95	17,80	-	533	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ЩИТ ДЛЯ УСТАНОВКИ МИШЕНИ								
211	Е10-28	•УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,03	110,00	1,30	3	-	-	24,00	1
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
212	Е10-202	•ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	0,03	7,51	0,03	1	-	-	2,94	-
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
213	Е10-47	•ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	1,92	2,14	0,02	4	1	-	1,14	2
		М2		0,64	0,01			-	0,20	-
214	Е10-205	•АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПЕРЕГОРОДОК	0,19	6,64	0,04	1	-	-	2,74	
		100М2		0,39	0,01			-	0,01	-
215	Е16-55	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	1,80	2,18	0,05	4	1	-	0,66	1
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
216	Е7-285	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	-	362,00	8,00	-	-	-	14,...	-
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,04	17,82	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ОТМОСТКА								
218	Е1-968	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,25	74,52	-	19	19	-	154,00	39
				74,52	-			-	-	
		100М3								
219	Е27-44	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ МЕНЕЕ 700 КГ/СМ2	1,27	191,52	9,76	243	2	13	3,30	4
				1,74	2,95			4	3,81	5
		100М2								
220	Е27-51К=5	-НА КАЖДЫЙ 1СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧИТЬ	6,35	13,78	0,82-	87-	6-	5	1,55-	10
			-	0,91	0,27		-	2	0,35-	2
		100М2								
221	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,27	156,82	-	198	10	-	14,40	18
				8,23	-			-	-	
		100М2								
222	Е27-172К=2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	2,54	25,32	-	64	3	-	2,32	6
				1,31	-			-	-	
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2837	429	40		682
								11		15
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2924	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			484	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	85	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			271	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3679	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		752
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	533	-		
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		-	87	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		-	87	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			3592	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		740
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	525	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			28607	2759	2227		4876
								716		923
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28667	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4720	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		423
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	832	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2662	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36049	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4913	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		-	87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		-	87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	8	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		36012	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	6222	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- 4387	-	-	-	-

5. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11. СТЕНЫ

ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ ПРИ Т26ГЦ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО
ВАРИАНТА РАЗДЕЛА СТЕНЫ СНЯТЬ И ДОБАВИТЬ

223	Е8-36-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА -	1,85	31,70	0,81-	59-	4-	1	3,98-	7
		ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ								
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ	-	2,19	0,24			- -	0,31-	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
224	Е8-74-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО -	0,94	44,70	0,80-	42-	3-	1	4,96-	5
		ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С								
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ	-	2,83	0,24			- -	0,31	-
		КЕРАМИЧЕСКИМ								
		КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9								
		ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
225	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	5,00	0,27	0,19	1	-	1	0,13	1
		0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,88	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
226	Е7-425	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ	2,00	1,64	0,99	3	1	2	1,18	2
		МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,65	0,29			1	0,37	1
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	СЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ШТ	0.38	64.40	-	24	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
228	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0.04	32.10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
229	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0.20	25.00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
230	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0.09	22.90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
231	Е9-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	1.00	0.27	0.19	1	-	-	0.13	-
			-	0.08	0.06			-	0.08	-
232	С147-8	-АРМАТУРА А-3 ШТ	0.01	25.00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
233	С147-1	-АРМАТУРА А-1	-	22.90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
234	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0.01	32.10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		-	69	6	1	-	9
			РУБ.					1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		-	87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ								
235	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2.73	88.30	7.36	241	152	20	103.00	281
				55.50	2.21			6	2.85	8
		100М2								
236	С140-11841	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ РАЗМЕРОМ 800Х400Х80ММ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК	240.48	2.13	-	529	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
237	Е8-167	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ	1.31	177.00	16.80	232	119	22	166.00	218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В 2 СЛОЯ;ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ;ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		91,00	5,84			7	6,58	9
		100М2								
238	С148-11841	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ РАЗМЕРОМ 800Х400Х80ММ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК	238,77	2,13	-	589	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
239	Е8-173	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	11,92	148,00	8,68	1660	86	8	12,48	148
		10М2		7,20	0,26			2	0,26	3
240	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	0,39	537,32	7,70	212	29	3	197,00	94
		100М2		74,00	2,31			1	2,90	1
241	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,52	13,10	-	7	7	-	21,00	11
		100М2		13,10	-			-	-	-
242	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,12	472,00	7,59	1472	193	24	115,00	359
		100М2		62,00	2,20			7	2,94	9
243	Е8-45-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,44	474,00	7,59	1159	152	19	115,00	281
		100М2		62,00	2,20			6	2,94	7
244	Е8-46-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,19	459,00	7,59	87	9	1	85,00	16
		100М2		46,50	2,20			-	2,94	1
245	Е8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,45	305,00	4,25	138	30	2	121,00	55
		100М2		66,00	1,20			1	1,65	1
246	Е8-42	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,19	290,00	4,25	55	18	1	91,00	17
		100М2		50,50	1,20			-	1,65	-
247	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	28,87	29,30	-	611	34	-	2,90	61
		М3		1,62	-			-	-	-
		ОСТЕКЛЕННАЯ ПЕРЕГОРОДКА								
248	Е18-100	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	11,92	1,76	0,13	21	7	1	1,01	12
		М2		0,59	0,04			-	0,05	1
249	С122-225	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С	6,88	8,90	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-15С,ДО24-19С МАРКИ 6519-2-7		-	-			-	-	-
		м2								
250	С122-193	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ РАМУЧНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МАРКИ 2.14-7	9,84	7,42	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
251	Е15-73в	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 5ММ	0,12	222,00	1,48	26	6	-	86,58	10
				47,88	0,36			-	0,46	-
		100М2								
252	С1142ТЧТАБЛ 10	ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ	23,84	4,59	-	109	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			7179	834	181		1523
			РУБ.					38		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7179	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	214	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			660	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9025	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1672
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1078	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			9025	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1672
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1078	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		ЗЕТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 245								
253	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,66	43,30	0,99	28	2	-	7,19	5
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
254	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	5,26	29,30	-	154	9	-	2,98	15
		м3		1,62	-			-	-	-
255	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,66	123,00	1,74	81	13	1	48,28	26
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
256	Е11-68К=2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,32	15,80	0,28	21	1	-	1,06	1
		100М2	-	0,59	0,00			-	0,10	-
257	Е11-78	ОКРАСКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,22	91,10	1,30	20	11	-	81,10	10
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ 148								
258	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,49	123,00	1,74	60	10	1	48,20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 30мм								
		100М2		20,50	0,52			-	3,67	-
259	Е11-68К=2	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,97	15,80	0,28	15	1	- -	1,06	1
		толщиной 9мм								
		100М2	-	0,59	0,00			- -	0,18	-
		ДЕТАЛЬ 135								
260	Е11-53К=2	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	0,21	85,00	1,76	18	1	-	0,22	2
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
261	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,18	70,00	0,95	7	1	-	10,00	2
		толщиной 20мм								
		100М2		9,00	0,20			-	0,36	-
262	Е11-56К=4	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,42	13,60	0,25	6	-	-	0,34	-
		толщиной 5мм								
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
263	Е11-67	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,18	123,00	1,74	13	2	-	40,28	4
		толщиной 30мм								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
264	Е11-68К=2	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,21	15,80	0,28	3	-	- -	1,06	-
		толщиной 9мм								
		100М2	-	0,59	0,00			- -	0,18	-
265	Е11-78	•ОКРАСКА БЕТОННЫХ И	0,18	91,12	1,30	0	0	-	00,00	0
		МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ								
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ 243								
266	Е11-2	•УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,63	43,30	0,99	27	2	-	7,10	5
		100М2								
				3,97	0,30			-	0,39	-
267	Е11-11	•УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,03	29,30	-	147	0	-	2,90	15
		БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	0			-	-	-
268	Е11-37	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	0,63	86,40	1,12	54	9	-	29,40	18
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		20ММ М200		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
269	Е11-38К=4	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ	2,52	16,62	0,20	42	1	1	0,46	1
		ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ								
		5ММ		0,23	0,00			-	0,10	-
		100М2								
270	Е11-72	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,63	653,00	2,32	411	78	1	210,00	132
		МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С								
		РИСУНКОМ		124,00	0,70			-	0,90	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 136								
271	Е11-53К=2	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И	2,51	85,00	1,76	214	18	4	0,22	21
		ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ								
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			1	0,68	2
		100М2								
272	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,26	70,00	0,95	88	12	1	10,00	24
		толщиной 20мм								
		100М2		9,00	0,20			-	0,36	-
273	Е11-56К=4	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,26	13,60	0,25	17	-	-	0,34	-
		толщиной 5мм								
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
274	Е11-72	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,26	653,00	2,32	821	156	3	210,00	264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ		124,00	0,70			1	0,90	1
		100М2								
275	Е11-92	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,25	16,62	2,30	4	4	-	27,16	7
				14,30	0,60			-	0,88	-
		100М2								
276	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	2,57	20,40	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
		ДЕТАЛЬ 250А								
277	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,75	43,30	0,99	33	3	1	7,19	5
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
278	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	6,03	29,30	-	177	18	-	2,90	17
				1,62	-			-	-	-
		М3								
279	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,75	70,00	0,95	53	7	1	18,80	14
		100М2		9,80	0,20			-	0,36	-
280	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	75,30	1,83	0,21	138	63	16	1,48	106
				0,84	0,06			5	0,08	6
		М2								
281	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	75,30	0,69	0,01	52	23	1	0,58	38
				0,32	-			-	-	-
		М2								
282	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,75	70,00	0,95	53	7	1	18,80	14
		100М2		9,80	0,20			-	0,36	-
283	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,75	417,00	4,52	314	46	3	100,00	81
				61,40	1,36			1	1,75	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 127А								
284	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,29	70,00	0,95	28	3	-	18,80	5
		100М2		9,80	0,20			-	0,36	-
285	Е13-225	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	28,58	1,83	0,21	52	24	6	1,48	40
				0,84	0,06			2	0,08	2
		М2								
286	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	28,58	0,69	0,01	20	9	-	0,58	14
				0,30	-			-	-	-
		М2								
287	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,29	70,00	0,95	28	3	-	18,80	5
		100М2		9,80	0,20			-	0,36	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,29	417,00	4,52	119	10	1	166,08	31
				61,47	1,36			-	1,75	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 222								
289	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,08	43,50	0,99	4	-	-	7,19	1
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
290	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,66	29,30	-	19	1	-	2,98	2
		М3		1,62	-			-	-	
291	Е11-35	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,08	70,00	0,95	6	1	-	18,80	2
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
292	Е11-207	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	0,08	453,00	0,75	38	4	-	75,50	6
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 67								
293	Е11-93К=2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	1,19	85,00	1,76	101	5	2	8,22	10
				4,09	0,53			1	0,68	1
		100М2								
294	Е11-35	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,59	70,00	0,95	42	6	-	18,80	11
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
295	Е11-96К=4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	2,38	13,60	0,23	32	-	-	0,34	1
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
296	Е11-207	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	0,59	453,00	0,75	269	26	-	75,50	65
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 198								
297	Е11-61	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	4,14	187,00	2,84	775	103	12	46,38	192
		100М2		24,90	0,85			4	1,18	5
298	Е11-185	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	4,14	473,00	4,83	1959	193	20	85,18	352
				46,50	1,45			6	1,87	8
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 22								
299	Е11-34	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,77	27,20	0,53	21	2	-	4,94	4
				2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
300	Е11-63	УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ	0,77	67,90	0,99	52	11	1	25,58	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕКРЫТИЯ								
		100М2		14,20	0,38			-	0,39	-
301	Е11-185	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,77	473,00	4,83	362	36	4	85,10	65
				46,50	1,45			1	1,87	1
		100М2								
		ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 127А								
302	Е11-35	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,36	70,00	0,95	25	4	-	18,00	7
		100М2		9,00	0,28			-	0,36	-
303	Е13-225	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	36,24	1,83	0,21	66	38	7	1,48	51
				0,84	0,06			2	0,08	3
		М2								
304	Е13-226	•ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	36,24	0,69	0,01	25	11	-	0,58	18
		М2		0,30	-			-	-	-
305	Е11-35	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,36	70,00	0,95	25	4	-	18,00	7
		100М2		9,00	0,28			-	0,36	-
306	Е11-139	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,36	417,30	4,52	151	22	1	108,00	39
				61,40	1,36			-	1,75	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 67								
307	Е11-53К=2	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО• И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	2,24	85,00	1,76	198	9	4	8,22	18
		100М2		4,09	0,53			1	0,68	2
308	Е11-35	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,12	70,00	0,95	78	11	1	18,00	21
		100М2		9,00	0,28			-	0,36	-
309	Е11-56К=4	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	4,47	13,60	0,23	61	1	1	0,34	2
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
310	Е11-207	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БИТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	1,12	493,00	0,75	506	49	1	75,50	84
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 71								
311	Е11-53К=2	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО• И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,49	85,00	1,76	42	2	1	8,22	4
				4,09	0,53			-	0,68	-
		100М2								
312	Е11-35	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,25	70,00	0,95	17	2	-	18,00	5
		100М2		9,00	0,28			-	0,36	-
313	Е11-56К=4	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,99	13,60	0,23	13	-	-	0,34	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		0,16	0,07			-	6,89	-
314	Е11-218	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А	0,25	564,02	0,75	139	11	-	75,58	19
				43,68	0,22			-	6,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ21								
315	Е11-54	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	3,87	27,20	0,53	105	18	2	4,94	10
				2,52	0,16			1	6,21	1
		100М2								
316	Е11-63	•УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	3,87	67,90	0,99	263	55	4	25,58	99
				14,20	0,38			1	6,39	2
317	Е11-182	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	3,87	390,00	3,82	1500	165	14	78,28	302
				42,80	1,15			4	1,48	6
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 22								
318	Е11-54	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	1,47	27,20	0,53	40	4	1	4,94	7
				2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
319	Е11-63	•УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,47	67,90	0,99	100	21	1	25,58	37
				14,20	0,38			-	6,39	1
320	Е11-185	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	1,47	473,00	4,83	694	68	7	85,16	125
				46,50	1,45			2	1,87	3
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 23								
321	Е11-54	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	3,27	27,20	0,53	89	8	2	4,94	16
				2,52	0,16			1	0,21	1
		100М2								
322	Е11-63	•УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	3,27	67,90	0,99	222	46	3	25,58	83
				14,20	0,38			1	6,39	1
323	Е11-185ц142 п347	•РЕЧНЫЕ ПОЛЫ ЦЕНА4,73•(0,063-0,039),89,2	326,61	6,87	0,48	2244	154	157	6,66	261
		М2		5,47	0,14			46	6,18	86
324	Е11-52	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,62	16,60	2,30	10	9	1	27,18	17
				14,30	0,68			-	2,68	1
		100М2								
325	С114-123	•ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	6,43	20,40	-	131	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			13789	1632	289		2987
			РУБ.					81		118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2261	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		285
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	411	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1282	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			17258	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3222
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2124	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГОВАРИАНТА ИСКЛЮЧИТЬ								
326	Е18-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,00	1,63	0,35-	3-	1	- -	0,91-	2
			-	0,55	0,11			- -	0,14	-
		М2								
327	С122-218	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	1,00	14,20	- -	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
328	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	1,00	2,97	- -	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
329	Е18-94	УСТАНОВКА ФРАМУГ ФВ6-18	1,16	4,47	0,34-	9-	2	- -	2,56-	3
		М2								
			-	1,49	0,10			- -	0,13	-
330	СЦ14ДОП П505	СТОИМОСТЬ ФВ6-18	1,16	5,50	- -	6	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
331	Е15-706	ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ	0,01	187,00	1,60-	2	-	- -	59,40-	1
		100М2								
			-	32,40	0,31			- -	0,40	-
		ДОБАВИТЬ								
332	Е18-109	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛЮКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	0,96	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-
333	С122-270	ЛАЗЫ И ЛЮКИ ОБВЯЗОЧНОЙКОНСТРУКЦИИ ГЛУХИЕ,УТЕПЛЕННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ,С ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКОЙ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	0,96	30,40	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДЛ9-9,ДЛ12-9								
		М2								
334	С111-448.1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		-	14-	2	-	-	5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		-	16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ								
		ЛЕСТНИЦА НОМ1								
335	Е7-587	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ	2,00	3,59	2,35	7	2	4	2,13	4
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,24	0,69			1	0,89	2
		ШТ								
336	СИСЦП11-167	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	10,96	10,80	-	118	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
337	Е7-669	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	24,00	1,33	0,16	32	14	4	1,01	24
				0,59	0,05			1	0,06	1
		ШТ								
338	СИСЦП11-173	-СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ ЛЕСТНИЧНЫХ	33,70	1,67	-	56	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
339	СЦ14СТР143	-НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ ПРОСТУПЕЙ МОЗАИЧНЫМ СЛОЕМ	10,43	3,09	-	32	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
340	Е7-583	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	3,00	3,81	2,41	11	4	7	2,28	7
				1,35	0,71			2	0,92	3
		ШТ								
341	608-92335	-ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ЛП031-13В-5,ЛП031-13-5	12,40	11,00	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
342	СЦ1Ч4СТР143	-НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МОЗАИЧНЫМ САОЕМ	16.88	2,43	-	41	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
343	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0.25	823,00	3,10	202	9	1	61,00	15
				35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
344	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0.17	68,50	0,83	11	7	-	68,00	12
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
345	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0.01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
		Т		92,00	2,40			-	3,18	-
346	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0.18	17,00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ЛЕСТНИЦА НОМ2								
347	Е7-587	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2.00	3,59	2,35	7	2	4	2,13	4
				1,24	0,69			1	0,89	2
		шТ								
348	СЦСЦП11-167	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ 2ЛМ639.14.17-5-1	10.56	10,80	-	114	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
349	Е7-669	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	24.00	0,75	0,16	18	14	4	1,01	24
				0,59	0,05			1	0,06	1
		шТ								
350	СЦСЦП11-173	-ПРОСТУГИ ЛЕСТНИЧНЫЕ	32.52	1,67	-	54	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
351	Е7-583	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	3.00	3,81	2,41	11	4	7	2,20	7
				1,35	0,71			2	0,92	3
		шТ								
352	СЦСЦП11-169	-СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	11.28	9,94	-	111	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
353	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0.08	823,00	3,10	67	3	-	61,00	5
				35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
354	Е7-669	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	6.00	0,75	0,16	5	4	1	1,01	6
		шТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,59	0,05			-	0,06	-
355	СЦСЦ	•СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ОП4-4	0,12	62,70	-	0	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
356	С147-1	•АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
357	С147-8	•АРМАТУРА А-3	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
358	Е11-69	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,11	84,70	1,02	9	2	-	28,50	3
		100М2		15,30	0,31			-	0,40	-
359	Е11-77	•ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,11	9,83	0,00	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
360	Е15-614	•МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
		100М2		38,40	-			-	-	-
361	Е8-36	•СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,12	34,30	0,81	38	2	1	3,90	4
		м3		2,10	0,24			-	0,31	-
362	Е26-28	•ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН	1,56	3,64	0,51	6	2	1	2,74	4
		м3		1,44	0,15			-	0,19	
363	СЦСЦП3-146	•ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	1,45	16,20	-	23	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
364	Е26-34	•ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ	0,44	44,30	1,31	19	7	-	26,20	12
		м3		15,80	0,39			-	0,50	-
365	С114-116	•ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,44	43,60	-	19	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
366	Е26-70	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,09	24,80	0,49	2	1	-	23,90	2
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
367	С111-298	•ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	10,23	0,22	-	2	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,09	396,00	6,00	39	7	-	120,00	11
		100М2		74,00	1,80			-	2,32	-
369	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,09	121,00	0,80	11	2	-	41,28	4
		100М2		24,72	0,24			-	0,31	-
		НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА								
370	Е8-32	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,87	34,90	0,78	100	7	3	4,23	12
		М3		2,41	0,23			1	0,38	1
371	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ВВБ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М	3,08	2,25	0,87	7	3	3	1,65	5
		ШТ		0,98	0,26			1	0,34	1
372	СЦСЦП8-235	-СТОИМОСТЬ ПТ8-16-14	0,54	74,80	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
373	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100Кг		-	-			-	-	-
374	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100Кг		-	-			-	-	-
375	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 48М	11,08	0,27	0,19	3	1	2	0,13	1
		ШТ		0,08	0,06			1	0,08	1
376	СЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,98	64,40	-	63	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
377	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100Кг		-	-			-	-	-
378	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,18	32,10	-	6	-	-	-	-
		100Кг		-	-			-	-	-
379	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
		100Кг		-	-			-	-	-
380	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100Кг		-	-			-	-	-
381	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,08	1,35	0,01	4	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.				1447	102	42		173

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1447	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			237	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	41	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			135	-	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1819	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			1819	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		209
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	154	-		
		РАЗДЕЛ 16. ВЕНТШАХТЫ И ШУМОГЛУШИТЕЛИ								
		ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗДЕЛА ВЕНТШАХТЫ И ШУМОГЛУШИТЕЛИ СНЯТЬ И ДОБАВИТЬ								
382	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,38	37,93	0,62	14	1	-	6,86	3
		М3		3,75	0,19			-	0,25	
383	Е7-204	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 8ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	2,00	0,94	0,56	2	1	1	3,59	1
		ШТ		0,34	0,21			-	0,27	1
384	СЦСЦП8-235	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТ8-13-13	0,13	74,80	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
385	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
386	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
387	СЦСЦП8-235	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЛ-1	0,07	74,80	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
388	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,07	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ПЛ-1								
389	Е12-2675Е3 СТОИМ МАТ	-ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ А/Ц ЛИСТОМ	0,03	28,03	3,50	1	1	-	41,65	1
		100М2		24,50	1,05			-	1,35	-
390	С111-38	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ.	0,01	640,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10								
		100ШТ								
391	Е7-209	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1.00	2,43 1,01	1,03 0,38	2	1 -	1 0,49	1,64 -	2 -
		ШТ								
392	08СЦП8-236	=СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,8М3	0.13	90,20 -	- -	12	- -	- -	- -	- -
		М3								
393	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0.04	22,90 -	- -	1	- -	- -	- -	- -
		100КГ								
394	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0.03	32,10 -	- -	1	- -	- -	- -	- -
		100КГ								
395	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0.06	41,30 -	- -	2	- -	- -	- -	- -
		100КГ								
396	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0.06	17,80 -	- -	1	- -	- -	- -	- -
		100КГ								
397	Е26-31	=ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0.17	36,30 12,78	1,23 0,37	6	2 -	- 0,48	21,30 -	4 -
		М3								
398	С114-123	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	0.16	28,40 -	- -	3	- -	- -	- -	- -
		М3								
399	Е15-254	=ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0.01	80,54 37,18	6,20 3,85	1	- -	65,00 4,97	1 -	1 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			71	6	2		12
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			71	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			86	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 8541222м

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			22319	2566	435		4601
			РУБ.					123		166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22319	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		333
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	664	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2083	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28079	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3353	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			28079	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3353	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			50818	5325	2462		9477
			РУБ.					839		1089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50986	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8400	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		756
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1496	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4745	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11338
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7466	-		
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		-	87	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.		-	87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			64094	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7468	-		-

СОСТАВИЛ ПЕРЕВОЗКИНА

224-1-501.86

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете №2-I на строительство неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (I62 учащихся) со стенами из кирпича (вариант с подвалом)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб.						НУЧП			Удельн. вес от стоимости конструктивного элемента или вида работ к общей стоимости
				прямых затрат	Наклад. расход. I6,5%	Планов. накопл. 8%	Всего по гр. 5,6,7	в том числе: основн. з/плат	в том числе: экспл. машин / в т.ч. з/плат.	В накладных расход. % от суммы по гр. 6	В плановых накоп. % от суммы по гр. 9,I0	Всего НУЧП по гр. 9-I2	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	А. Подземная часть												
I	Земляные работы	-	-	I3II	2I4	I2I	I646	309	923	-	-	-	0,84
2	Фундаменты и стены подвала	-	-	I4266	2350	I328	I7944	675	804	-	-	-	9,I7
3	Подпольные каналы	-	-	I734	284	I59	2I77	I70	53	-	-	-	I,II
4	Перекрытие над подвалом	-	-	347I	57I	32I	4363	86	78	-	-	-	2,23
5.	Перегородки	-	-	64I	I06	60	807	84	7	-	-	-	0,4I
6	Полы подвала	-	-	306I	504	285	3850	768	99	-	-	-	I,97
7	Двери подвала	-	-	587	92	55	734	23	9	-	-	-	0,37
8	Лестницы и площадки	-	-	448	73	39	560	40	9	-	-	-	0,29
9	Отделочные работы	-	-	268	44	26	338	I57	4	-	-	-	0,I7
I0	Разные работы	-	-	2837	468	264	3569	429	40	-	-	-	I,82
	Итого по подземной части	29I07		28624	4706	2658	35988	274I	2026	-	-	-	I8,38
	Б. Надземная часть												
II	Стены	-	-	4II47	6789	3835	5I77I	2530	949	-	-	-	26,45
I2	Перекрытие-покрытие	-	-	2I953	3622	2046	27621	349	347	-	-	-	I4,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	Кровля	-	-	9596	I584	892	I2072	9I4	292	-	-	-	6,I7
I4	Перегородки	-	-	7I46	II78	665	8989	832	I0I	-	-	-	4,59
I5	Полы	-	-	I3980	2306	I304	I7590	I644	290	-	-	-	8,99
I6	Проемы	-	-	I6285	2683	I5I5	20483	937	I83	-	-	-	I0,46
I7	Витражи	-	-	I286	2II	I2I	I6I8	73	2I	-	-	-	0,93
I8	Лестницы и площадки	-	-	I349	22I	I25	I695	86	40	-	-	-	0,87
I9	Наружная отделка	-	-	22I8	365	205	2788	829	59	-	-	-	I,42
20	Вентшахты и шумоглушители	-	-	I033	I69	95	I297	I38	24	-	-	-	0,66
2I	Внутренние отделочные работы	-	-	724I	II94	675	9II0	3I92	295	-	-	-	4,66
22	Разные работы	-	-	378I	609	344	4734	457	6I	-	-	-	2,42
	Итого по надземной части			I270I5	20932	II82I	I59768	II98I	2665	-	-	-	8I,62
	Всего по зданию			I55639	25638	I4479	I95756	I4722	469I	-	-	-	I00,00

Составила: Толкачева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛА НА 162УЧАЩИХСЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХРАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ

ОСНОВАНИЕ: СБ.ЗАК.СПЕЦ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18,684 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2873 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,945 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
1	Е16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	3,62 1,74	0,29 0,09	6	3	- -	2,72 0,12	5 -
2	С130-2241	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗКЛ2-16 Д100ММ шт	2,00	54,70 -	- -	109	-	- -	- -	-
3	Е16-201	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ УЗЕЛ	1,00	95,45 6,85	0,93 0,28	95	7	- 1	- 11,42 0,36	- 11 -
4	С130-1523	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ шт	1,00	46,80 -	- -	47	-	- -	- -	-
5	Е16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,00	3,62 1,74	0,29 0,09	3	2	- -	2,72 0,12	3 -
6	С23-87п1-09-24	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч12НЖ Д80ММ шт	1,00	99,00 -	- -	99	-	- -	- -	-
7	Е18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ КОЧПЛ	4,00	2,41 0,20	- -	10	1	- -	0,72	1
8	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОЧПЛ	8,00	4,43 0,20	0,01 -	35	2	- -	0,33 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е18-187	•УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	2,00	42,17	0,52	84	6	1	5,35	11
				3,24	0,15			-	0,19	-
		шт								
10	С130-183	•ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
11	Е16-35	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,50	0,86	0,01	1	-	-	0,36	1
				0,21	-			-	-	-
		м								
12	Е16-68	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	4,00	2,63	0,07	10	2	-	0,88	4
				0,54	0,02			-	0,03	-
		м								
13	Е16-69	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	4,00	3,13	0,07	12	2	-	0,88	4
				0,54	0,02			-	0,03	-
		м								
14	Е16-219	•ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	2,02	4,01	-	1	-	-	5,26	-
				3,80	-			-	-	-
		100М								
15	Е16-220	•ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	6,08	4,29	-	1	-	-	5,26	-
				3,80	-			-	-	-
		100М								
16	Е16-118	•УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
				1,74	0,09			-	0,12	-
		шт								
17	Е18-178	•УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 125ММ	2,00	27,33	0,23	55	3	-	2,19	4
				1,32	0,07			-	0,09	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			674	35	3		58
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ •		РУБ.			674	•	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
18	С130-186	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32 ШТ	4,00	2,53	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Е18-229	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	4,00	0,49	-	2	-	-	0,13	1
				0,08	-			-	-	-
20	С130-185	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25 ШТ	10,00	2,02	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
21	С130-184	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 20 ШТ	11,00	1,69	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
22	С130-183	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15 ШТ	1,00	1,47	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	Е18-229	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ КОМПЛ	4,00	0,49	-	2	-	-	0,13	1
				0,08	-			-	-	-
24	Е18-229	МИКРОВОЗДУШНИК КОМПЛ	4,00	0,49	-	2	-	-	0,13	1
				0,08	-			-	-	-
25	С130-1835	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ; 20 ШТ	5,00	1,53	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
26	Е18-116	УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-Г,КН-20-К С КОЖУХОМ 3КЧ	321,56	5,12	0,03	1646	71	9	0,39	125
				0,22	0,01			3	0,01	3
27	Е18-112	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 3КЧ	14,38	0,67	0,06	9	4	1	0,46	7
				0,25	0,02			-	0,03	-
28	СЦЕНА 3-ДА	СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140 3КЧ	14,38	8,14	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
29	Е16-40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	52,00	1,62	0,03	80	14	2	0,44	22
				0,28	0,01			1	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
30	Е16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	45,00	1,29 0,21	0,01 -	58	9	- -	0,36 -	16 -
		М								
31	Е16-38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	145,00	1,14 0,21	0,01 -	165	30	1 -	0,36 -	52 -
		М								
32	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	215,00	1,03 0,21	0,01 -	221	45	2 -	0,36 -	77 -
		М								
33	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	163,00	0,91 0,21	0,01 -	146	34	2 -	0,36 -	57 -
		М								
34	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	6,15	4,01 3,80	- -	24	23	- -	5,26 -	32 -
		100М								
35	Е16-67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	25,00	2,22 0,48	0,05 0,02	55	12	2 1	0,79 0,03	20 1
		М								
36	Е16-68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	3,00	2,63 0,54	0,07 0,02	8	2	- -	0,88 0,03	3 -
		М								
37	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,28	4,29 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
		100М								
38	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,68	60,50 38,40	0,03 -	41	26	- -	68,00 -	46 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
39	Е13-121	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	0,09	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
40	Е13-168	=ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,09	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
41	Е26-16	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,68	20,40	0,17	12	5	-	13,80	8
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
42	86-15-83	=СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	0,80	94,69	-	76	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	Е26-70	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,22	24,80	0,49	6	3	-	23,90	5
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
44	С114-190	=СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0,03	1010,00	-	26	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		2755	279	19		474
				РУБ.				5		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		163	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		2590	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	59	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		234	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ.		3172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		458
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	309	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		3376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		511
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	347	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
45	Е20-780	=УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ	2,30	33,42	4,14	67	50	8	42,52	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,Т ЫС.М3/Ч,ДО 10		25,20	1,24			2	1,60	3
				ШТ						
46	С130-176	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А132М4	2,00	215,00	-	430	*	-	-	-
				-	-			-	-	-
				КОМПЛ.						
47	С130-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	2,37	11,20	-	27	*	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М2						
48	С РЕКОМ А12-212	СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	2,00	51,25	-	103	*	-	-	-
				СЕКЦ						
49	С ТОМЕ	СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА	2,00	82,50	-	165	*	-	-	-
				СЕКЦ						
50	С130-714	КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45	2,00	89,30	-	179	*	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
51	С130-1062	КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	122,00	0,29	-	35	*	-	-	-
				-	-			-	-	-
				КГ						
52	С130-818 17-04П3-88 28П5-0823	КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-1065 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025М КВУ600Х1000А С ПРИВОДОМ ЕСПА	2,00	209,80	-	420	*	-	-	-
				-	-			-	-	-
				ШТ						
53	Е20-749	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,33	1,01	7	5	1	7,92	8
				4,61	0,30			-	0,39	-
				ШТ						
54	С130-220	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	1,00	94,20	-	94	*	-	-	-
				-	-			-	-	-
				КОМПЛ.						
55	Е20-721	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	1,00	8,34	0,13	8	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,25	-
				ШТ						
56	С130-159	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС НОМ.3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	103,00	-	103	*	-	-	-
				-	-			-	-	-
				КОМПЛ.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е20-749	•УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	3,00	7,33	1,01	21	14	3	7,92	24
				4,61	0,30			1	0,39	1
		ШТ								
58	С130-219	•ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С ЭЛДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	3,00	68,80	-	206	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
59	Е20-743	•УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	3,00	3,23	0,08	16	12	-	3,99	20
				2,49	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
60	С23-08-02ПО 3-14	•СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ПАМАЛ	3,00	11,00	-	55	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
61	Е20-705	•УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-70 Н 3,15А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	66,62	0,13	67	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
62	Е20-664	•УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3,2	1,00	2,80	0,01	3	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
63	Е20-676	•УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3,2	1,00	2,59	0,01	3	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
64	С19-08	•СТОИМОСТЬ РЕДУКТОРА Ц2У-100-40-5	1,00	88,00	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
65	Е20-416	•УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБНРЗАДЕРЖИВАЮЩИХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 1000	1,00	6,86	0,06	7	4	-	6,31	6
				3,51	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
66	С130-505	•СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОТСЕКАТЕЛЯ КРО	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	Е20-663	•УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3	1,00	2,74	0,01	3	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
68	Е20-675	•УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3	1,00	2,47	0,01	2	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
69	Е20-593	•ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ Д319ММ	1,00	23,74	0,10	24	1	-	1,36	1
				0,78	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
70	Е20-439	•УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 2000	1,00	2,32	0,09	2	2	-	2,61	3
				1,51	0,03			-	0,04	-
		1ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 86412385

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С138-692	ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ В ОБЕЧАЙКЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ,ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО 1600	1.00	8,52	-	9	0	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
92	Е20-656	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	3.00	16,32	0,50	49	6	1	3,12	9
				1,97	0,15			-	0,19	1
		МТ								
93	Е20-687	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	74.00	1,52	0,05	110	69	3	1,41	104
				0,88	0,02			1	0,03	2
		1МТ								
94	Е20-688	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	155.00	1,67	0,05	253	130	8	1,41	218
				0,88	0,02			3	0,03	5
		1МТ								
95	С138-1687	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	0.50	3,75	-	2	0	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
96	Е20-641	УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х1000Х1000	3.00	31,32	0,00	94	1	-	0,60	2
				0,37	0,02			-	0,03	-
		МТ								
97	С138-888	КОЖУХИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	39.00	7,07	0	276	0	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
98	Е20-996	ШУМОГЛУШИТЕЛЬ Д500ММ	1.00	34,76	0,17	35	1	-	2,86	2
		МТ		1,19	0,05			-	0,06	-
99	Е20-6	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 900	15.70	4,88	0,04	76	11	-	1,25	20
				0,79	0,01			-	0,01	-
		М2								
00	Е20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	8.16	4,73	0,04	38	5	-	1,25	10
				0,78	0,01			-	0,01	-
		М2								
01	Е20-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	17.86	4,73	0,04	84	13	1	1,25	22
				0,78	0,01			-	0,01	-
		М2								
02	Е20-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	4.32	5,26	0,04	23	4	-	1,62	7
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
03	Е20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	1.57	5,48	0,04	8	1	-	1,62	3
				0,92	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е28-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.5мм, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 / м2	9.88	7,36	0,04	72	9	-	1,62	16
				0,92	0,01			-	0,01	-
85	Е28-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6мм, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 / м2	6.71	5,26	0,04	35	6	-	1,62	11
				0,92	0,01			-	0,01	-
86	Е28-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1180 ДО 1600 / м2	27.38	5,34	0,04	145	19	1	1,25	34
				0,78	0,01			-	0,01	-
87	Е28-14	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 / м2	24.08	5,55	0,04	133	18	1	0,74	18
				0,41	0,01			-	0,01	-
88	Е28-18	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 / м2	8.08	5,64	0,04	45	7	-	1,62	13
				0,92	0,01			-	0,01	-
89	Е28-19	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1800 / м2	29.60	5,64	0,04	165	27	1	1,62	48
				0,92	0,01			-	0,01	-
90	Е28-18	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 / м2	6.08	5,64	0,04	34	6	-	1,62	10
				0,92	0,01			-	0,01	-
91	Е28-18	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 / м2	7.08	5,64	0,04	39	6	-	1,62	11
				0,92	0,01			-	0,01	-
92	Е28-18	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 / м2	1.15	5,64	0,04	6	1	-	1,62	2
				0,92	0,01			-	0,01	-
93	Е28-18	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 / м2	13.02	5,64	0,04	73	12	-	1,62	21
				0,92	0,01			-	0,01	-
94	Е28-116	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1600 / м2	3.96	6,64	0,04	26	3	-	1,25	5
				0,78	0,01			-	0,01	-
95	Е28-115	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1180 ДО 1600 / м2	4.55	6,41	0,04	29	3	-	1,25	6
				0,78	0,01			-	0,01	-
96	Е28-115	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7мм, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1180 ДО 1600 / м2	25.63	6,41	0,04	163	18	1	1,25	32
				0,78	0,01			-	0,01	-

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е20-100	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900	4.80	6,41	0,04	31	4	-	1,62	8
				0,92	0,01			-	0,01	-
98	Е20-475	м2 -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000	2.00	1,77	0,05	3	2	-	2,17	4
				1,28	0,02			-	0,03	-
99	Е20-474	шт -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000	1.00	1,00	0,02	1	1	-	1,28	1
				0,75	0,01			-	0,01	-
100	С130-796	шт -СТОИМОСТЬ ЗАСЛОНКИ Р500Р	1.00	14,60	-	15	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
101	С130-794	-ТОЖЕ Р400Р	1.00	12,40	-	12	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
102	С130-792	-ТОЖЕ Р315Р	1.00	9,28	-	9	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
103	Е20-447	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 400Х800	2.00	18,98	0,07	38	3	-	2,69	5
				1,57	0,02			-	0,03	-
104	Е20-440	1шт -УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ РАЗМЕРОМ,ММ 250Х250	1.00	9,27	0,02	9	1	-	1,28	1
				0,75	0,01			-	0,01	-
105	С23-07П5-00-3	1шт -КЛАПАН-ХЛОПУШКА Д280ММ	1.00	58,30	-	58	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
106	Ш12-1172-43	-ХЛОПУШКА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:250	1.00	7,20	0,77	7	6	1	8,40	8
		шт		5,61	0,17			-	0,22	-
107	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛОЧКАМ СТД 8281	14.00	0,13	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
108	Е20-496	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000	1.00	4,72	0,01	5	2	-	3,03	3
				1,81	-			-	-	-
109	Е20-35	шт -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1000	0,90	7,37	0,04	7	1	-	1,62	1
				0,92	0,01			-	0,01	-
110	Е20-39	м2 -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,	4.40	5,92	0,04	26	1	-	0,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 4500		0,34	0,01			-	0,01	-
				М2						
111	Е26-28	ПЕРЕХОД	2,97	6,63	0,04	20	3	-	1,62	5
				М2						
				0,92	0,01			-	0,01	-
112	Е26-30	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	1,28	6,02	0,04	8	1	-	0,74	1
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,								
		ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 3600		0,41	0,01			-	0,01	-
				М2						
113	Е26-36	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	0,32	5,95	0,04	2	"	-	1,25	-
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,								
		ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800		0,70	0,01			-	0,01	-
				М2						
114	Е26-36	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	0,48	5,95	0,04	3	"	-	1,25	1
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ,								
		ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 1800		0,70	0,01			-	0,01	-
				М2						
115	С25-01	БАЛКИ	5,00	0,37	-	1	"	-	-	-
				ШТ						
				-	-			-	-	-
116	СЦ149	ТРОС	0,30	2,49	-	1	"	-	-	-
				100						
				-	-			-	-	-
117	Е20-661	УСТАНОВКА ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ	1,00	0,56	0,01	1	"	-	0,02	1
				ШТ						
				0,45	-			-	-	-
118	С21-03А89-8	СТОИМОСТЬ ЛЕБЕДКИ	1,00	10,76	-	11	"	-	-	-
	76			ШТ						
				-	-			-	-	-
119	Ц12-499-1	ВЕНТИЛЬ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	3,00	1,22	0,11	4	2	-	1,05	3
		ДО 80МПА								
				ШТ						
				0,55	-			-	-	-
120	Е26-19	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	0,50	8,05	0,15	4	2	-	7,90	4
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,								
		ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		4,73	0,05			-	0,06	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ								
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
				М3						
121	06-19-03А6	СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ	0,67	94,69	-	63	"	-	-	-
	8			М3						
				-	-			-	-	-
122	Е26-19	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	1,18	8,05	0,15	9	5	-	7,90	9
		КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ,								
		ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		4,73	0,05			-	0,06	-
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ								
		СТЕКЛОВАТНЫМИ								
				М3						
123	С114-66	МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	1,47	40,10	-	59	"	-	-	-
		ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ								
		ПОЛУЖЕСТКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ		-	-			-	-	-
		СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ								
		РУБЕРОИДА Р-100 ТОЛЩИНОЙ 40ММ								
				М3						
124	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	1,57	60,50	0,03	95	68	-	68,00	107
		ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 30ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА							
		100М2								
125	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,48	24,80	0,49	10	6	-	23,98	10
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
126	С114-198	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-И	0,05	1010,00	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100М2								
127	Е26-78	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,26	24,80	0,49	7	4	-	23,98	6
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
128	С111-370	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	30,24	0,22	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
129	Е26-62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,85	80,10	1,21	4	4	-	128,80	6
				78,30	0,36			-	0,46	-
		100М2								
130	С111-525	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,78 ММ	0,04	294,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
131	Е13-116	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010	0,05	20,60	0,58	1	-	-	2,38	-
				3,22	0,16			-	0,21	-
		100М2								
132	Е13-150	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759	0,05	34,80	0,28	2	-	-	2,38	-
				3,02	0,08			-	0,10	-
133	Е13-167	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХШ-734	0,05	38,20	0,19	2	-	-	1,47	-
				0,99	0,06			-	0,08	-
134	Е26-92	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	-	96,40	1,51	1	-	-	72,60	-
				44,00	0,45			-	0,58	
		100М2								
135	Е26-90	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	7,00	1,30	-	9	-	-	9,11	1
		М2		0,06	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			4758	976	38		971
			РУБ.					7		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			9	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			331	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	89	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4446	-	-		-
		СВАРКА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			392	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5303	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		864
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	969	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			5736	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1022
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	667	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД								
136	Е16-200	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ	УЗЕЛ	1,00	49,00 4,41	0,56 0,17	49	4	- -	7,24 0,22	7 -
137	С130-2926	СТОИМОСТЬ ВОДОМЕРА	ШТ	1,00	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	-
138	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	О	1,00	4,43 0,28	0,01 -	4	-	- -	0,32 -	-
139	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ 8"	КОМПЛ М	130,00	2,23 -	- -	290	-	- -	- -	-
140	Е19-91	УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	3,00	126,00 1,33	0,06 0,02	378	4	- -	2,15 0,03	6 -
141	С130-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	КОМПЛ	4,00	0,82 -	- -	3	-	- -	- -	-
142	Е16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ		3,00	17,40	0,13	52	3	-	1,51	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-
143	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	44,00	1,25	-	55	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
144	С130-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	7,00	1,48	-	10	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
145	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	1,82	-	11	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
146	С130-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
147	С130-89	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	1,00	3,12	-	3	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
148	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	5,00	3,10	0,01	16	2	-	0,58	3
		м		0,37	-			-	-	-
149	Е16-41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	201,00	1,20	0,01	241	46	2	0,37	74
		м		0,23	-			-	-	-
150	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	96,00	1,35	0,01	130	22	1	0,37	36
		м		0,23	-			-	-	-
151	Е16-43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	60,00	1,36	0,01	82	14	1	0,37	22
		м		0,23	-			-	-	-
152	Е16-44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	24,00	1,58	0,01	38	6	-	0,37	9
		м		0,23	-			-	-	-
153	Е16-46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	15,00	2,21	0,03	33	4	-	0,48	7
		м		0,29	0,01			-	0,01	-
154	Е16-47	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	13,00	2,67	0,04	35	5	-	0,57	7
		м		0,35	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5.96	3,94 3,73	-	16	15	- -	5,16 -	20 -
		100М								
156	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0.13	4,22 3,73	- -	1	-	- -	5,16 -	1 -
		100М								
157	Е19-610	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0.21	60,50 38,40	0,83 -	12	8	- -	68,00 -	14 -
		100М2								
158	Е26-70	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0.15	24,80 14,40	0,49 0,15	4	2	- -	23,90 0,19	4 -
		100М2								
159	С111-370	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	17.13	0,22 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		М2								
160	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1.28	20,40 8,37	0,17 0,05	24	16	- -	13,80 0,06	17 -
		М3								
161	09-19-03	СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	1.61	94,69 -	- -	152	-	- -	- -	- -
		М3								
162	Е26-70	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0.46	24,80 14,40	0,49 0,15	11	7	- -	23,90 0,19	11 -
		100М2								
163	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0.05	1010,00 -	- -	53	-	- -	- -	- -
		100М2								
164	Е26-70	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0.46	24,80 14,40	0,49 0,15	11	6	- -	23,90 0,19	11 -
		100М2								
165	С111-370	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	50.94	0,22 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		М2								
166	Е1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.11	181,00 181,00	- -	11	11	- -	184,00 -	21 -
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0.11	46,00 46,00	-	5	5	-	99,38	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		1776	174	4		200
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		375	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	57	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1478	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1804	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		2179	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		307
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	216	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
168	Е17-44	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ДВУХВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0.42М2 ШТ	5.00	4,23 0,37	0,02 0,01	13	1	- -	0,63 0,01	2 -
169	Е17-58	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-В-СТ ШТ	3.00	4,59 0,51	0,01 -	14	2	- -	0,82 -	2 -
170	С138-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15 КОМПЛ	4.00	0,82 -	- -	3	-	- -	- -	- -
171	С138-1948	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-20 КОМПЛ	11.00	1,09 -	- -	12	-	- -	- -	- -
172	С138-2026	ВЕНТИЛЬ 15Б1БК Д15ММ ШТ	12.00	1,03 -	- -	12	-	- -	- -	- -

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С130-2027	-ТОЖЕ Д-20ММ ШТ	6.00	1,24 -	- -	7	-	- -	- -	- -
174	С130-2028	-ТОЖЕ Д25ММ ШТ	3.00	1,73 -	- -	5	-	- -	- -	- -
175	С130-2029	-ТОЖЕ Д32ММ ШТ	1.00	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	- -
176	С130-2030	-ТОЖЕ Д40ММ ШТ	1.00	3,32 -	- -	3	-	- -	- -	- -
177	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ ШТ	1.00	17,40 0,97	0,13 0,04	17	1	- -	1,51 0,05	2 -
178	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	149.00	1,20 0,23	0,01 -	179	34	1 -	0,37 -	35 -
179	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	108.00	1,35 0,23	0,01 -	146	25	1 -	0,37 -	60 -
180	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	75.00	1,36 0,23	0,01 -	102	17	1 -	0,37 -	28 -
181	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	4.00	1,58 0,23	0,01 -	6	1	- -	0,37 -	1 -
182	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	4.00	1,79 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	1 -
183	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	28.00	2,21 0,29	0,03 0,01	62	8	1 -	0,48 0,01	13 -
184	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3.68	3,94 3,73	- -	14	14	- -	5,14 -	19 -
185	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ	0.15	60,50 38,40	0,03 -	9	6	- -	68,00 -	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
186	Е26-16	•ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1.68	20,40 8,37	0,17 0,05	33	13	- -	13,80 0,06	22 -
		М3								
187	86-15-03П6 2	•СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	2.14	94,69	-	203	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
188	Е26-70	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0.13	24,80 14,40	0,49 0,15	3	2	- -	23,90 0,19	3 -
		100М2								
189	С114-198	•СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0.02	1010,00	-	16	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
190	Е26-70	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0.14	24,80 14,40	0,49 0,15	4	2	- -	23,90 0,19	3 -
		100М2								
191	86-15-03	•СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА	16.67	2,02	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		986	127	4		281
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		379	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		604	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		739	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		1118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	146	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ								
192	23-87	•СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 4Ч906 БР	1.00	134,50	-	135	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ø100ММ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ								
		шТ		-	-			-	-	-
193	Ц12-002-9	ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ100-100	1.00	8,36	0,32	0	4	-	6,00	0
				4,22	0,04			-	0,05	-
		шТ								
194	Е17-17	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ И ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	7.00	15,60	0,04	111	7	-	1,72	12
				1,06	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
195	Е17-22	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	20.00	18,50	0,07	378	27	1	2,19	44
				1,37	0,02			-	0,03	1
		КОМПЛ.								
196	Е17-37	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА УП-УВ И УП-УК СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	10.00	23,20	0,13	232	15	1	2,44	24
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								
197	Е17-38	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА УП-УВ И УП-УК СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	3.00	21,20	0,13	64	4	-	2,44	7
				1,49	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								
198	Е17-34	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	3.00	37,90	0,15	114	3	-	1,60	5
				0,96	0,03			-	0,04	-
		КОМПЛ.								
199	Е17-30	УСТАНОВКА БИДЕ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х350Х400	2.00	34,50	0,08	69	4	-	3,10	6
				1,94	0,02			-	0,72	
		КОМПЛ.								
200	Е17-75	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1	3.00	6,80	0,05	20	2	-	1,19	4
				0,73	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
201	Е17-36	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ УП-50	1.00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
202	Е17-37	=УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2,00	14,60	0,03	29	2	-	1,85	4
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
203	Е17-89	=УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	2,00	9,18	0,04	18	1	-	1,02	2
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
		ДЕТАЛЬ УСТАНОВКИ ТУДЕ								
204	Е22-362	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ	0,01	777,00	162,00	8	2	1	385,00	3
		Т		190,00	48,60			-	62,69	1
205	Ц12-698-1	=БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	2,00	1,16	0,10	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,52	-			-	-	-
206	Е16-69	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	1,20	3,12	0,07	4	1	-	0,86	1
		М		0,53	0,02			-	0,03	-
207	Е16-45	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4,00	1,79	0,01	7	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
208	Е16-66	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	3,50	1,78	0,05	6	1	-	0,66	2
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
209	Е16-71	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	2,00	5,08	0,09	18	1	-	1,24	2
		М		0,74	0,03			-	0,04	-
210	Е16-33	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	210,00	1,92	-	403	80	-	0,61	128
		М		0,38	-			-	-	-
211	Е16-34	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	92,00	3,10	0,01	285	34	1	0,58	53
		М		0,37	-			-	-	-
212	Е16-34	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	22,00	3,10	0,01	68	8	-	0,58	13
				0,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (В ТРАНШЕЯХ)								
213	Е16-33	М •ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	9,00	1,92 0,38	- -	18	2	- -	0,61 -	3 -
214	Е1-936	М •РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,36	101,00 101,00	- -	37	37	- -	104,00 -	67 -
215	Е1-968	100М3 •ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,36	46,00 46,00	- -	17	17	- -	99,30 -	36 -
216	Е26-70	100М3 •ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО	2,06	24,80 14,40	0,49 0,15	1	1	- -	23,90 0,19	1 -
217	С114-190	100М2 •СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	2,01	1010,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		1000М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		2041	255	4		426
				РУБ.				-		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		135	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		135	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		18	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	56	-		-
		СТОИМОСТЬ ВАНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1834	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		169	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2847	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2475	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		456
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	302	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ								
218	Е17-22	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИЧКООТДЕЛИТЕЛЕМ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	4.00	18,50	0,07	74	5	-	2,19	9
		КОЧПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	-
219	Е17-37	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	7.00	14,60	0,03	102	8	-	1,85	13
		КОЧПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
220	Е16-33	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	19.00	1,92	-	36	7	-	6,61	12
		М		0,38	-			-	-	-
221	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	37.00	3,10	0,01	115	14	-	0,58	21
		М		0,37	-			-	-	-
222	Е16-34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	4.00	3,10	0,01	12	1	-	0,58	2
		М		0,37	-			-	-	-
223	Е1-936	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.05	101,00	-	5	5	-	184,00	10
		100М3		101,00	-			-	-	-
224	Е1-938	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ЛАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
		100М3		46,00	-			-	-	-
225	СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ	ВАННА РОЕЧНАЯ ВМСМ	10.00	55,00	-	550	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
226	ТОЗ-8	ВАННА РОЕЧНАЯ НА 20ТДЕЛЕНИЯ	2.00	83,60	-	167	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
227	Е17-1	УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1500	1.00	47,63	0,31	48	2	-	3,09	3
				1,84	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛ.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1111	44	-		75
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			717	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			717	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			473	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ								
228	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	4.00	2,25	0,43	9	7	2	2,70	11
		ШТ		1,69	0,14			1	0,18	1
229	С130-2226	-СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	4.00	16,00	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
230	С130-1022	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 1 ЧБК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ. 15	4.00	1,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
231	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	3.00	1,07	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	
		ВЫПУСКИ ВОДОСТОКОВ								
232	Е16-71	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	1.20	5,08	0,09	6	1	-	1,2[illegible]	1
				0,74	0,03			-	0,04	-
		М								
233	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	2.40	3,12	0,07	7	1	-	0,86	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ		0,53	0,02			-	0,03	-
		М								
234	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	62.00	3,10	0,01	192	23	1	0,58	36
				0,37	-			-	-	-
		М								
235	Е16-34 С130-1859 С159-541	-ТО ЖЕ,ДИАМ.160ММ	62.00	4,93	0,01	306	23	1	0,58	36
		М		0,37	-			-	-	-
236	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	4.00	3,21	0,02	13	2	-	0,72	3
				0,45	0,01			-	0,01	-
		М								
237	Е22-127	-УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100ММ	5.00	0,69	0,06	3	-	-	0,13	1
				0,08	0,02			-	0,03	-
		М								
238	Е26-26	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ	3.10	8,43	0,14	1	1	-	13,60	1
				7,76	0,05			-	0,06	-
		М3								
239	С114-26	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ МЯГКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ ФОЛЬГОКАРТОНА МАРКИ ФЗ ГОСТ 2337-78 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	0.15	50,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
240	Е26-32	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	3.01	96,40	1,51	1	-	-	72,60	-
				84,00	0,45			-	6,58	-
		100М2								
241	Е22-129	-УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150ММ	2.50	1,01	0,12	3	-	-	0,15	-
				0,09	0,04			-	0,05	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			628	58	4		91
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			604	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			740	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			759	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		99
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-

РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ

242	Е18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	1.00	2,41	-	2	-	-	0,32	-
			КОМПЛ	0,20	-			-	-	-
243	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1.00	4,43	0,01	4	-	-	0,33	-
			КОМПЛ	0,20	-			-	-	-
244	С130-183	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2.00	1,47	-	3	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
245	С130-187	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	4.00	3,54	-	14	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
246	Е16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЗЛ466Р ДИАМЕТРОМ 80ММ	4.00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
			ШТ	1,74	0,09			-	0,12	-
247	17-0405-04 84	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ	1.00	187,00	-	187	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
248	Ц11-390-1	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ	1.00	2,60	-	3	3	-	4,08	4
			ШТ	2,55	-			-	-	-
249	23-0701-03 91	ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ 15КЧ 892П2 Д50ММ	1.00	58,30	-	58	-	-		
			ШТ	-	-			-	-	-
250	Ц12-800-3	ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ	1.00	4,40	0,34	4	4	-	5,18	5
			ШТ	3,71	0,05			-	0,06	-
251	Е18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ	2.00	7,32	0,12	15	2	-	2,84	4
				1,24	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ								
282	Е16-39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	11,00	1,29 0,21	0,01 -	14	2	- -	0,36 -	4 -
		М								
283	Е16-68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	66,00	2,63 0,54	0,07 0,02	173	36	4 1	0,88 0,03	98 2
		М								
284	Е16-219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,11	4,01 3,80	- -	1	-	- -	5,26 -	1 -
		100М								
285	Е16-220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,66	4,29 3,80	- -	3	3	- -	5,26 -	3 -
		100М								
286	012-698-1	БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27	4,00	1,17 0,53	0,10 -	5	2	- -	1,02 -	4 -
		ШТ								
287	Е13-121	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,28	7,71 2,05	0,20 0,06	2	-	- -	3,10 0,08	1 -
		100М2								
288	Е13-160	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,28	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
		100М2								
289	Е26-16	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,28	20,40 8,37	0,17 0,05	24	18	- -	13,80 0,06	17 -
		М3								
290	06-15-83	СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	1,61	94,69 -	- -	152	-	- -	- -	- -
		М3								
291	Е26-70	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,39	24,80 14,40	0,49 0,15	10	6	- -	23,90 0,19	9 -
		100М2								
292	06-15-83	СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА	44,85	2,02 -	- -	91	-	- -	- -	- -
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ.				866	75	5		121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			245	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			245	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			46	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			351	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			329	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			401	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	57	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1010	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	92	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			15534	1619	73		2783
			РУБ.					14		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1097	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1097	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1459	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			241	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			131	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1031	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		494
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	984	-		
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			12945	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		132
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	871	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			15703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1816	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			18084	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2873
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1945	-		-

СОСТАВИЛ ГЛАЗЕНБУРГ

224-1-501.86

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ			674	825	-	-	4,42
2	ОТОПЛЕНИЕ			2756	3376	-	-	18,07
3	ВЕНТИЛЯЦИЯ			4816	5736	-	-	30,78
4	ВОДОПРОВОД			1776	2179	-	-	11,66
5	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			906	1116	-	-	5,98
6	КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ			2041	2474	-	-	13,24
7	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ			1111	1199	-	-	6,42
8	ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ			626	760	-	-	4,07
9	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ			866	1017	-	-	5,44
	ИТОГО:		-	15562	18684	-	-	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 0541223а

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ С ПОДВАЛОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 162УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,365 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,309 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1152 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,724 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1701-00041	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И678 ШТ	1.00	19,00 / -	- / -	19 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
2	Ш8-613-2	СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 100ШТ	0.01	66,20 / 49,00	1,10 / 0,44	1 / -	- / -	- / -	70,00 / 0,57	1 / -
3	19-17	ЩИТОК ГРУППОВОЙ ШО-32 ШТ	4.00	57,78 / -	- / -	231 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
4	Е21-148	УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 20 100ШТ	0.04	399,00 / 355,00	12,10 / 8,19	16 / -	16 / -	- / -	586,00 / 16,57	23 / -
5	Е21-152	УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0.25КВА 100ШТ	0.04	124,00 / 86,00	5,00 / 3,27	5 / -	3 / -	- / -	138,00 / 4,22	6 / -
6	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	4.00	13,70 / -	- / -	55 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
7	1504-12025	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4ИСЛО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТХ 16-523,072-75	1.00	7,60 / -	- / -	8 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	1.00	1,08	0,02	1	1	-	2,00	2
				1,00	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	15-17	-ЩИТОК Ш031-21	1.00	41,64	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В,660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2.ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0.4-180С=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	1.00	6,70	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	1.00	0,69	0,01	1	1	-	1,00	1
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
12	1504-15318	-ФОТОРЕЛЕ 220В,50ГЦ=ФР-2У3 ТУ16-523.283-75 ИЗВЕЩЕНИЕ АА175-80	1.00	5,60	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	1.00	0,69	0,01	1	1	-	1,00	1
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
14	15-04П12-2 36	-РЕЛЕ РГЛ-1220	2.00	4,20	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	2.00	1,08	0,02	2	2	-	2,00	4
				1,00	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	15-04П04-5 46	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-21000	2.00	6,60	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2.00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
18	1504-18120	-ПОСТ УГРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2, ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	1.00	8,50	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1504-18025	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2.РУКОЯТКИ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3	6.00	0,90	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.408-76								
		ШТ								
20	Ц8-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1.00	1,78	0,03	2	1	-	2,00	2
				1,03	0,01			-	0,01	-
		АППАРАТ								
21	Е21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,85	13,30	-	11	9	-	19,20	16
				10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
22	Е21-117	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,54	13,50	-	7	6	-	19,90	11
				11,00	-			-	-	-
		100ШТ.								
23	Е21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,08	33,60	-	3	2	-	37,20	3
				20,80	-			-	-	-
		100ШТ.								
24	Е21-113	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,03	11,30	-	1	-	-	18,60	1
				10,30	-			-	-	-
		100ШТ.								
25	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,52	12,90	-	7	6	-	19,20	10
				10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
26	Е21-120	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,07	30,80	-	2	1	-	39,90	3
				21,40	-			-	-	-
		100ШТ.								
27	Е21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,08	12,90	-	1	1	-	19,20	2
				10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
28	Е21-135	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	2,27	99,50	30,50	226	129	69	101,00	229
				56,70	10,30			23	13,29	30
		100ШТ.								
29	Е21-136	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4	0,83	162,00	54,90	134	70	46	167,00	139
				93,80	19,30			16	24,90	21
		100ШТ.								
30	Е21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,88	85,20	1,40	75	28	1	56,60	50
				31,40	0,95			1	1,23	1
		100ШТ.								
31	Е21-125	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,18	88,70	43,70	16	6	7	60,40	11
				33,60	13,80			2	17,80	3
		100ШТ.								
32	Ц8-597-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП	0,06	758,00	336,00	45	12	20	346,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ОКОННЫХ ПРОЕМАХ ПРОЖЕКТОР		201,60	186,00			6	136,74	8
		100ШТ								
33	U8-604-4	ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П.	0.14	83,40	31,10	12	6	4	72,08	10
				41,00	9,80			1	12,75	2
		100ШТ								
34	E21-104	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК	41.93	6,60	-	277	226	-	9,78	407
				5,40	-			-	-	-
		100М								
35	E21-92	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ	0.48	13,10	0,54	3	3	-	12,58	5
				6,97	0,37			-	0,40	-
		100ММ								
36	E21-90	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ	0.24	6,18	0,17	1	1	-	7,14	2
				3,99	0,12			-	0,15	-
		100М								
37	U8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 95ММ	0.03	7,24	0,13	1	-	-	10,00	-
				5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
38	E21-93	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 9,5 ММ2	0.17	3,62	0,60	1	-	-	5,07	1
				2,79	0,42			-	0,54	-
		100М								
39	E21-98	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2	0.48	1,47	-	1	1	-	2,39	1
				1,35	-			-	-	-
		100М								
40	E21-95	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	0.63	6,67	1,37	4	3	1	8,67	5
				4,87	0,45			-	0,58	-
		100М								
41	E21-100	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫЙ	1.95	3,88	-	6	6	-	4,66	9
				2,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2								
		100М								
42	Е21-108	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	1.18	39,88	3,53	44	32	9	31,68	37
				28,88	2,67			3	3,48	4
		100М								
43	ЦВ-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0.05	377,88	4,78	19	2	-	61,88	3
				33,38	1,41			-	1,82	-
		Т								
44	Ц11-502-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1.88	1,84	0,84	1	1	-	1,88	1
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
45	892	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УС-КИ	88.88	0,56	-	48	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
46	ТОКЕ	ТОКЕ 2КЛАВИШНЫЙ	54.88	0,84	-	45	-	-	-	
		ШТ								
				-	-			-	-	-
47	8-92	ТОКЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	8.88	0,74	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
48	892	ТОКЕ ОТКРЫТОЙ УС-КИ	3.88	0,51	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
49	8-92	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А	52.88	0,79	-	41	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
50	892	РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	6.88	0,38	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
51	ТОКЕ	ТОКЕ 428108А	1.88	0,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
52	ТОКЕ	РОЗЕТКА СКРЫТАЯ НА 10А	8.88	0,50	-	5	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
53	1507-3098	СВЕТИЛЬНИК ЛСО02-2Х40-002УХЛ4	29.88	17,09	-	494	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
54	1507-3099	СВЕТИЛЬНИК ЛСО02-4Х40-002УХЛ4	85.88	28,02	-	2382	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
55	С153-152	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПО02-2.40/П-01УХЛ4	93.88	18,10	-	1683	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
56	1507-1149	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х40-02УХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДОР-2Х40-02УХЛ4	3.88	21,43	-	66	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	1507-5141	=СВЕТИЛЬНИК=ОЛС-2-1Х40СНУХЛ4 ШТ	59,00	8,63	-	509	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	1507-1130	=СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х80/Д20-01УХЛ 4 ЛСП02-2Х80/Д20-04УХЛ4 ШТ	33,00	21,98	-	725	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	С153-156	=СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛГВ12.40/Б-13УХЛ4 ШТ	15,00	19,70	-	295	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	С153-159	=СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НПВ20.100/Р2.3-01УХЛ4 НПВ20.100/Р2.0-03УХЛ4 ШТ	67,00	1,57	-	105	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	15-07/15П1 -197	=СВЕТИЛЬНИК НСП11.100 ШТ	19,00	6,15	-	117	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	15-07	=СВЕТИЛЬНИК АРТ135 ШТ	23,00	2,75	-	63	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	1507-4006	=СВЕТИЛЬНИК=СЗЛ-300-1НУ1 ШТ	7,00	11,32	-	79	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	С153-227	=УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-НУЗ ШТ	5,00	3,00	-	15	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	С153-226	=УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-НУЗ ШТ	9,00	2,71	-	24	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
66	С153-231	=ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 100Т	68,00	7,20	-	490	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
67	С153-232	=ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 100Т	6,50	7,74	-	50	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
68	С153-251	=СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 100Т	71,00	1,42	-	102	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
69	С153-260	=ЛАМПЫ Б230-240-40 100Т	2,90	3,99	-	3	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	С153-267	=ЛАМПЫ Б230-240-60 100Т	4,40	1,02	-	4	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	С153-279	=ЛАМПЫ БК230-240-100 100Т	9,40	1,80	-	10	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	С153-329	=ЛАМПЫ ЗК220-300-1 100Т	0,60	12,10	-	7	=	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	С152-196	=ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С	3,05	49,20	-	150	=	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
94	8152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,08	71,08 - -	-	62	-	- - -	- - -	- - -
95	8152-200	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕЧ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М	0,06	95,78 - -	-	6	-	- - -	- - -	- - -
96	8152-197	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕЧ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,19	66,40 - -	-	12	-	- - -	- - -	- - -
97	8192-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,01	28,40 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
98	8152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ	0,06	45,60 - -	-	3	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6								
		1000М								
79	С152-232	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	0,19	185,00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
80	ТОЖЕП8-883 1	ТОЖЕ ПРП25С	2,58	0,15	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
81	83-83	ТОЖЕ Д=25ММ	5,88	0,24	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
82	83-83П8-88 88	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д40ММ	40,88	0,75	-	30	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
83	ТОЖЕП8-812 2	ТОЖЕ Д=20ММ	19,88	0,22	-	4	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
84	С151-1875	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,88	166,00	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
85	С151-1891	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,03	191,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
86	24-85	КОРОБКА У614	1,88	7,02	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	2485-1721	ПРОФИЛИ=К238У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-88	18,88	0,85	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			9836	585	157		1041
			РУБ.					32		69

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	75	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	7	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	88	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	8961	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	568	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	834	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			754	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	923	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10223	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1989	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			10303	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1989	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			9936	983	157		1041
			РУБ.					52		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8061	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			988	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	834	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	87	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			754	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	923	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10223	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1989	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			10385	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1989	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	724	-		-

/СОСТАВИЛ СЕНЧИК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N2-4

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОДВАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 162 УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,066 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ							
1.62-03П12С 11		ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72	ШТ	1,00	7,70	8	- / -	-	-
2.Ц18-127-5		АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЧБ ИЛИ АТС	ШТ	1,00	0,37	1	- / -	-	-
3.Ц18-54-7		КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО 1	100М	0,20	31,60	6	- / 5	4	1
4.Ц18-54-12		ПРОВОД СДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;БЕТОННОЙ	100М	0,30	11,20	3	- / 3	-	3 -
5.С151-2526		КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,02	158,00	3	- / -	-	-
6.С152-489		ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,5ММ2	1000М	0,03	13,00	1	- / -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	30	-		7 1
							4		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	21			
		РАЗДЕЛ 2. РАДИОФИКАЦИЯ							
7.	Ц10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	ШТ	2,00	0,36	1	-	1	
							1		
8.	Ц10-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	2,00	0,58	1	-	1	
							1		
9.	Ц8-402-2	ПРОВОД ГПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	0,52	12,70	6	-	4	2
							6		1
10.	16-01-030 56	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3	ШТ	2,00	3,53	7	-	-	
							-		
11.	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	ШТ	2,00	2,73	5	-	5	
							5		
12.	С155-22	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО	ШТ	2,00	0,16	1	-	-	
							-		
13.	С155-12	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	ШТ	1,00	0,16	1	-	-	
							-		
14.	С155-13	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	ШТ	1,02	0,14	1	-	-	
							-		
15.	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	1000М	0,05	22,90	1	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРОВОДОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2;1,2ММ2					-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	36	- 15	11	2 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	7			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	8			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	28			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	66	- 21	18	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	15			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	31			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	49			

СОСТАВИЛ СЕМЧИК

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.1)

224-1-501.86

85412226

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-5

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ВАР С ПОДВАЛОМ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ШКОЛА НА 162УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,481 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,583 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1.	ЦСКЦ3-84Г1-24	ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-23-53	ШТ	1,02	259,00	259	29 16	15	1
2.	1701-00041	СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ЗА4-А678	ШТ	1,00	19,00	19	-	-	
3.	Ц8-613-2	СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	100ШТ	0,01	66,20	1	-	-	
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1064-21У3							
4.	15-17ДОП1 7П01-1119	ЩКАФ СТАЛЬНОЙ В НИШЕ	ШТ	1,00	34,00	34	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Ц8-612-7	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	100ШТ	0,01	528,00	5	5 3	3	
6.	15-17ДОП1 7П01-1125	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА АВТОМАТА А-3720	ШТ	1,00	4,00	4	- -	-	
7.	15-17ДОП1 7П01-1126	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА АВТОМАТА АЕ-2044	ШТ	6,00	6,50	39	- -	-	
8.	15-17ДОП1 7П01-1126	УСТАНОВКА И ОШИНОВКА АВТОМАТА АЕ-2046	ШТ	4,00	6,50	26	- -	-	
9.	15-17ДОП1 7П01-1131	ПРОВОД К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ 437-20	ШТ	1,00	5,70	6	- -	-	
10.	1504-01252	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2 В ТРЕХПОЛЮСНОМ ГАБАРИТЕ,250А,С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕП.ТЕЛЕ**=А3721ФТУ16-522.028-74==	ШТ	1,00	29,00	29	- -	-	
11.	1504-01268	ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720 2-Х ПОЛЮСН**==	ШТ	1,00	2,75	3	- -	-	
12.	15-17П1-3 53	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А-372**	ШТ	1,00	3,95	4	- -	-	
13.	Ц8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	1,00	1,43	1	1 1	1	
14.	1504-01259	АВТОМАТ АЕ-2044	ШТ	6,00	4,80	29	- -	-	
15.	1504-0107 2А	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ	ШТ	6,00	0,75	5	- -	-	
16.	1517-1351	ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	6,00	1,05	6	- -	-	
17.	Ц8-574-18	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	6,00	0,23	1	1 1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	1504-01060	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10ТУ 16-522.264-75==	ШТ	4,00	12,20	49	-	-	
19.	1504-01073	НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА==	ШТ	4,00	2,25	9	-	-	
20.	15-17П1-3 51	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	4,00	2,70	11	-	-	
21.	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	4,00	1,14	5	5	3	
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1078-21У3							
22.	15-17ДОП1 7П01-1122	-ЩКАФ В НИШЕ	ШТ	1,00	42,00	42	-	-	
23.	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	100ШТ	0,01	528,00	5	5	3	
24.	15-17ДОП1 7П01-1129	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА АВТОМАТА А3720	ШТ	1,00	4,00	4	-	-	
25.	15-17ДОП1 7П01-1126	-УСТАНОВКА И ОШИНОВКА АВТОМАТА А-2046	ШТ	10,00	6,50	65	-	-	
26.	15-17ДОП1 7П01-1131	-ПРИВОД К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ	ШТ	1,00	5,70	6	-	-	
27.	1504-01252	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2 В ТРЕХПОЛЮСНОМ ГАБАРИТЕ,250А,С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3721Ф ТУ16-522.028-74==	ШТ	1,00	29,00	29	-	-	
28.	1504-01288	-ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720 2-Х ПОЛЮСНЫМ==	ШТ	1,00	2,75	3	-	-	
29.	15-17П1-3 53	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А-3720Ф	ШТ	1,00	3,95	4	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	1,43	1	1 1	1	
31.	1504-01060	-АВТОМАТ АЕ-2046	ШТ	10,00	12,20	122	- -	-	-
32.	1504-01073	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА==	ШТ	10,00	2,25	22	- -	-	
33.	1517П1-35 1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	ШТ	10,00	2,70	27	- -	-	
34.	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	10,00	1,14	11	14 8	8	
35.	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ 4 РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2ТУ 16-523.331-78==	ШТ	1,00	6,60	7	- -	-	-
36.	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	ШТ	1,00	1,08	1	2 1	1	-
37.	П/Я В-8381	-КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУ35415-23	ШТ	1,00	102,32	102	- -	-	
38.	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	ШТ	1,00	4,39	4	4 1	1	
39.	П/Я В-8381	-КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУ35115-23	ШТ	2,00	110,50	221	- -	-	
40.	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	ШТ	2,00	4,39	9	7 5	3	2 1
41.	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,5220В ЧАСТОТОЙ 50;60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2,ПКУ15-19231-48У3ТУ 16-526.333-74,АА3614-77==	ШТ	2,00	8,50	17	- -	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	1504-18011-	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-526,427-76==	ШТ	5,00	0,80	4	-	-	
43.	1504-18025-	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,4АСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКИ НА 90А ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3ТУ 16-526.408-76==	ШТ	1,00	0,90	1	-	-	
44.	1504-18122-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-4 0У3ТУ16-526,333-74,АА3614-77==	ШТ	1,00	5,80	6	-	-	
45.	1504-18011-	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3ТУ16-526,427-76==	ШТ	2,00	0,80	2	-	-	
46.	Ц8-529-13	•СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	1,00	1,35	1	1 1	1	
47.	Ц8-529-13	•СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	АППАРАТ	2,00	1,35	3	3 2	2	
48.	15-04Д12П 12-241	•РЕЛЕ РПЛ	ШТ	2,00	4,20	8	-	-	
49.	Ц8-83-3	•ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	ШТ	2,00	1,08	2	4 2	2	
50.	15-04ДСП4 4	•РЕЛЕ ПКД-2204	ШТ	1,00	2,70	3	-	-	
51.	Ц8-83-3	•ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	ШТ	1,00	1,08	1	2 1	1	
52.	36-06П1-4 32	•ТУМБЛЕР ТВ1-2	ШТ	1,00	1,65	1	-	-	
53.	Ц8-539-7	•ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ	ШТ	1,00	0,86	1	1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСНОВАНИИ							
54.	1704-10040	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-201074-78	ШТ	1,00	20,60	21	-	-	
55.	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	1,00	0,36	1	1	-	
56.	17-04Д9П1 -1197	-ДАТЧИК ДТКБ	ШТ	1,00	3,60	4	-	-	
57.	Ц11-14-2	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	ШТ	1,00	0,62	1	1	1	
58.	1584-19005	-БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 36Х44,5Х69,5ММ=БЗ-10ТУ36.1750-74==	ШТ	2,00	1,25	2	-	-	
59.	Ц8-85-1	-ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ	100ШТ	0,02	30,10	1	1	-	
60.	ЦСКЦ384П1-256	-ЯЩИК ЯРП-11	ШТ	1,00	8,82	9	3	2	
61.	Ц11-582-2	-КОРОБКА У-614	ШТ	3,00	1,04	3	4	2	
62.	16-02П05-0120К=1,0 8	-ЗВОНОК МЗ-1	ШТ	1,00	3,56	4	-	-	
63.	Ц8-84-2	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	ШТ	1,00	0,64	1	1	1	
64.	36-00П2-8 25	-ДИОД Д-226Б	ШТ	2,00	0,08	-	-	-	
65.	Ц11-588-13	-ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/	ШТ	2,00	0,32	1	1	1	
66.	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-202678-79	ШТ	1,00	54,00	54	-	-	
67.	Ц11-206-2	-СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ В	КОМПЛ	1,00	5,52	6	8	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПАРОВЫХ КОТЛАХ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДАТЧИКА И ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА, С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА НА КОНСТРУКЦИИ					4		
68.	13-84ДОП1 2П84-552	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2130	ШТ	1,00	15,40	15	-	-	
69.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	3 1	1	
70.	13-84ДОП1 2П84-549	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1230	ШТ	4,00	12,20	49	-	-	
71.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	4,00	3,40	14	11 6	6	
72.	13-84ДОП12 П84-547	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210	ШТ	1,00	11,30	11	-	-	
73.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	3 1	1	
74.	13-84ДОП1 2	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1130	ШТ	1,00	5,00	5	-	-	
75.	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	1,00	3,40	3	3 1	1	
76.	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,01	23,80	1	-	-	
77.	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,02	19,60	1	-	-	
78.	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	КОМПЛ.	1,00	2,32	2	2 1	1	
79.	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,17	20,80	4	4 2	2	
80.	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,06	25,10	2	2 1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
81.	08-591-8	•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	100ШТ	0,03	30,00	1	1 1	1	-
82.	08-488-3	•ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	ШТ	5,00	0,83	4	3 2	2	
83.	08-481-28	•ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЧИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	9,00	2,04	18	23 13	13	
84.	08-91-4	•КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,03	377,00	11	2 1	1	
85.	08-486-2	•ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,37	64,10	24	36 20	13	10 4
86.	08-417-6	•ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,08	23,60	2	1 1	1	
87.	08-417-5	•ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	3,64	15,90	58	58 29	28	1
88.	08-418-5	•ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	100М	0,28	8,44	2	3 2	2	-
89.	08-418-4	•ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	3,25	7,24	24	34 19	19	
90.	08-418-6	•ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,26	11,00	3	3 2	2	
91.	08-482-2	-ПРОВОД ПВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	4,38	12,70	55	85 48	32	16 9
92.	08-489-1	•ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	1,28	4,88	6	10 6	3	3 1
93.	08-489-11	•ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	3,70	1,21	4	7 4	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94.	Ц8-489-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,25	6,02	2	3 1	1	- -
95.	Ц8-489-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	1,00	1,38	1	2 1	1	- -
96.	Ц8-399-1	ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	0,82	7,97	6	11 6	2	4 1
97.	Ц8-489-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	6,10	4,88	30	51 29	15	14 4
98.	Ц8-489-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 2,5ММ2	100М	19,00	1,21	23	38 22	22	- -
99.	Ц8-489-4	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	0,09	12,30	1	2 -	-	- -
100.	Ц8-489-14	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	100М	0,21	2,88	1	1 1	1	- -
101.	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	Т	0,01	123,00	1	1 -	-	- -
102.	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,07	27,80	2	2 1	1	- /
103.	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 8,4КГ	100М	0,07	1,34	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2127	505 282	231	51 16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1130
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	86
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	651			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	197			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	87			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	63			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	124			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	911			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	503			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
104.2405-1861		-СТОЙКИ=К1158У3ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79=	1000ДТ	0,01	235,84	2	-	-	-
105.2405-1698		-ПОЛКИ=К1163У3ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79=	1000ДТ	0,01	289,44	2	-	-	-
106.2405ДОП13 К=1,076		-ЛОТОК Ч/-40	ШТ	2,00	2,37	5	-	-	-
107.С152-229		-ПРОВОД АПВ-1.5	1000М	0,47	34,90	16	-	-	-
108.С152-230		-ПРОВОД АПВ1.5	1000М	0,13	45,60	6	-	-	-
109.С152-230		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	1000М	0,02	45,60	1	-	-	-
110.С152-232		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	1000М	0,06	125,00	6	-	-	-
111.С152-234		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	1000М	0,03	232,00	6	-	-	-
112.С152-241		-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	1000М	0,02	27,90	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113.	18-0975-8 01К=1,116	•ПРОВОД ПВ3-1.1	КМ	0,02	26,23	1	-	-	-
114.	С152-196	•ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,29	49,20	14	-	-	-
115.	С152-199	•ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,19	71,00	13	-	-	-
116.	С192-228	•ПРОВОД АПВ-1,2	1000М	2,52	28,46	71	-	-	-
117.	05-0305-8 006К=1,07 6	•ТРУБА ИПН-50	М	8,00	0,38	3	-	-	-
118.	05-0304-8 004К=1,07 6	•ТРУБА ИПН-20	М	270,00	0,15	40	-	-	-
119.	05-0305-8 003К=1,07 6	•ТРУБА ИПН-25	М	55,00	0,18	10	-	-	-
120.	05-0305-8 005К=1,07 6	•ТРУБА ИПН-32	М	28,00	0,25	7	-	-	-
121.	05-0304-8 008К=1,07 6	•ТРУБА ПВХ-20	М	270,00	0,16	43	-	-	-
122.	05-0305-8 007К=1,07 6	•ТРУБА ПВХ-25	М	94,00	0,19	18	-	-	-
123.	05-0305-8 008К=1,07 6	•ТРУБА ПВХ-32	М	26,00	0,28	7	-	-	-
124.	С113-138	•ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И	М	37,00	0,32	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БОТ2ПС-ЕСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2							
125.2405-1012		•ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1@82УЗТУ36-1684-78=	ШТ	3,00	1,85	6	-	-	-
126.2405-1011		•ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1@81 УЗТУ36-1684-78=	ШТ	2,00	1,63	3	-	-	-
127.С154-165		•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-23-1Р43-01-10/220	ШТ	3,00	0,70	2	-	-	-
128.092К=1,00		•РОЗЕТКА 25А	ШТ	5,00	1,19	6	-	-	-
129.092К=1,00		•РОЗЕТКА НА 6А	ШТ	7,00	0,57	4	-	-	-
130.С154-162		•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4	ШТ	5,00	0,16	1	-	-	-
131.С154-161		•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4	ШТ	6,00	0,16	1	-	-	-
132.092К=1,00		•ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТО	ШТ	2,00	0,60	1	-	-	-
133.092К=1,00		•ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТО	ШТ	1,00	0,54	1	-	-	-
134.2405800122 К=1,002		•КОРОБКА У-614	ШТ	3,00	7,36	22	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	354	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 331
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 23
ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2481	503 282	231	51 16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1130			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	86			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1216			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	982			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	197			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	87			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	86			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	124			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1265			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	583			

СОСТАВИЛ  ОРЕВИЧ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА НА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВАРИАНТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 9 КЛАССОВ(162УЧ-СЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 95,448 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 24734 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 16,388 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
									НА ЕДИН. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -21							
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	8.76	0,32	0,30	3	-	3	- -
		100М2		-	0,09			1	0,12 1
2	Е1-230К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	8.12	37,18	37,18	4	-	5	- -
		1000М3		-	12,98			2	16,74 2
3	Е1-237К=4К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ 1 23Б	8.12	121,88	121,88	15	-	14	- -
		1000М3		-	42,59			5	54,94 7
4	Е1-183К=1,8	-ОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	8.12	161,28	151,67	19	1	18	19,58 2
		1000М3		9,61	59,76			7	77,89 9
5	С318-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	142.88	0,29	-	41	9	-	0,39 13
		Т		0,06	-			-	- -
6	Е1-65К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С	8.28	170,52	165,10	44	1	43	11,08 3
				5,42	65,40			17	84,37 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ковшом вместимостью 0,25м3 грунт 2 группы в траншее								
		1000м3								
7	Е1-960К=1,2	-разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копание ям глубиной до 1,5м грунт 2 группы доработка	0,00	89,40	-	7	7	-	154,00	12
				89,40	-			-	-	-
		100м3								
8	Е1-231К=0,8 ЗК=1,1	-разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы	0,27	40,64	40,64	11	-	11	-	-
				-	15,73			4	20,29	5
		1000м3								
9	Е1-238К=4К= 1,1	-добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке # 231	0,27	142,12	142,12	38	-	37	-	-
				-	49,72			13	64,14	17
		1000м3								
10	Е1-231К=0,8 ЗК=1,1	-разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до 10 м грунт 2 группы обратное перемещение	0,27	40,64	40,64	11	-	11	-	-
				-	15,73			4	20,29	5
		1000м3								
11	Е1-238К=4К= 1,1	-добавлять на каждые последующие 10м при перемещении грунта бульдозерами к расценке # 231	0,27	142,12	142,12	38	-	37	-	-
				-	49,72			13	64,14	17
		1000м3								
12	Е1-297К=1,1	-засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами грунт 2 группы	0,07	28,79	28,79	2	-	2	-	-
				-	7,25			1	9,35	1
		1000м3								
13	Е1-960	-засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	0,32	46,00	-	15	15	-	99,30	32
				46,00	-			-	-	-
		100м3								
14	Е1-995	-разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами грунт 2 группы	4,00	69,30	16,70	277	218	67	113,00	692
				52,60	7,47			38	9,64	39
		100м3								
15	Е1-960	-засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	1,25	46,00	-	55	55	-	99,30	115
				46,00	-			-	-	-
		100м3								
16	Е1-1184	-уплотнение грунта пневматическими трамбовками :грунть 1,2 групп	2,00	9,69	3,49	27	17	9	11,20	31
				6,20	2,29			6	2,95	8
		100м3								
17	Е1-184К=1,2	-погрузка экскаватором недостающего грунта на автомобиле-самосвалы	0,24	200,42	188,52	48	9	46	24,20	6
				11,98	73,92			18	95,36	23
		1000м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С318-1	•ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	433.88	0,29	-	126	26	-	0,09	39
				0,86	-			-	-	-
19	Е1-195К=1,1	•РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0.24	14,33	12,47	3	-	3	3,23	1
				1,59	3,99			1	5,15	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				784	344	386		718
								122		157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ • РУБ.				784	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ • РУБ.				987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ • ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА • РУБ.				-	487	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				987	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		879
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	487	-		-
		РАЗДЕЛ 2. •ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО 0,00								
		ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -21 ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ИСКЛЮЧАТЬ								
80	Е6-20	•УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ М3	- 31.33	31,70	0,76-	993-	49-	24	2,86-	90
			-	1,55	0,23		-	7	0,30-	9
81	Е8-17	•ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ, ТОЛЕМ 100М2	- 8.16	236,00	4,37-	38-	2	- -	19,70-	3
			-	10,00	1,31			- -	1,69	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.			-	1031-	51-	24	-	93
							-	7	-	9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ • РУБ.			-	1031	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.			-	178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				- -	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.			-	97	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ • РУБ.			-	1298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ • ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	118
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА • РУБ.				- -	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 РУБ.			-	1298	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	80	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		-	247	893	282		617
			РУБ.					115		168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	311	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		761
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	999	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.	-	311	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	761	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	999	-	-	-
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ВАРИАНТС ПОДВАЛОМ ПРИ ТЕМП -21								
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
22	Е1-1128	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	8.76	8,38	8,38	3	-	3	-	-
		100М2		-	8,09			1	8,12	1
23	Е1-238К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	8.12	37,18	37,18	4	-	5	-	-
		1000М3		-	12,98			2	16,74	2
24	Е1-237К=4К=1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Ч 238	8.12	121,88	121,88	15	-	14	-	-
		1000М3		-	42,59			5	54,94	7
25	Е1-183К=1,2	ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	8.12	161,28	151,67	19	1	18	19,58	2
		1000М3		9,61	59,76			7	77,69	9
26	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	142.88	8,29	-	41	9	-	8,89	13
		Т		8,86	-			-	-	-
27	Е1-69К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ	8.46	178,52	165,18	74	2	75	81,08	5
		1000М3		5,42	65,40			29	84,37	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е1-65К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В КОТЛОВАНЕ 1000М3	1,29	191,54 6,50	185,04 65,40	247	8	238 84	11,00 84,37	14 109
29	Е1-65К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА 1000М3	0,07	191,54 6,50	185,04 65,40	14	-	14 5	11,00 84,37	1 6
30	Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА 100М3	0,38	89,40 89,40	- -	34	34	- -	154,00 -	58 -
31	Е1-231К=0,8 5К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,76	40,64 -	40,64 15,73	30	-	30 12	- 20,29	- 15
32	Е1-238К=4К= 1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,74	142,12 -	142,12 49,72	105	-	105 37	- 64,14	- 47
33	Е1-231К=0,8 5К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,76	40,64 -	40,64 15,73	30	-	30 12	- 20,29	- 15
34	Е1-238К=4К= 1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 1000М3	0,74	142,12 -	142,12 49,72	105	-	105 37	- 64,14	- 47
35	Е1-257К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,35	20,79 -	20,79 7,25	7	-	8 3	- 9,35	- 3
36	Е1-960	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	3,52	46,00 46,00	- -	162	162	- -	99,30 -	350 -
37	Е1-995	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	2,36	69,33 52,63	16,70 7,47	164	124	68 18	113,00 9,64	267 23
38	Е1-960	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,71	46,00 46,00	- -	33	33	- -	99,30 -	70 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е1-1184	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,65	9,69 6,28	3,49 2,29	10	10	6 4	11,28 2,95	19 5
40	Е1-183К=1,2	ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ ЛИШНЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ САМОСВАЛЫ 1000М3	1,15	161,28 9,61	151,67 59,76	177	11	167 66	19,58 77,89	21 85
41	0518-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	1970,28	0,29 0,86	-	574	119	- -	0,89 -	178 -
42	Е1-195К=1,1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,15	14,33 1,59	12,47 3,99	16	2	13 4	3,23 5,15	4 6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			1870	913	869		1882
			РУБ.					326		417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1870	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	54	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			173	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	895	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2355	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1466
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	895	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ПОДВАЛА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -21								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ВАРИАНТА С ПОДВАЛОМ ИСКЛЮЧИТЬ								
43	Е7-481	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	- 6,08 -	1,65 0,38	1,09- 0,48	19- -	2- -	6 2	0,53- 0,52-	3 3
44	Е7-483	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ШТ	- 10,08 -	2,98 0,61	2,83- 0,74	29- -	6- -	28 7	1,04- 0,95-	18 9
45	Е8-28	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ М3	- 28,56 -	31,78 1,55	8,76- 0,23	652- -	32- -	16 5	2,86- 0,38-	89 6
46	Е8-17	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ 100М2	- 0,14 -	236,00 10,80	4,37- 1,31	34- -	2 - -	- - - -	19,78- 1,69	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е8-36-1	•СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,52	31,69	0,81	79	5	2	3,98	10
			-	2,18	0,24			1	0,31	1
		м3								
		ДОБАВИТЬ								
88	Е7-488	• УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	13,88	1,27	0,79	17	3	11	0,39	5
		шт		0,22	0,29			4	0,37	5
89	Е7-482	•УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	2,88	2,36	1,63	5	1	3	0,82	2
		шт		0,47	0,68			1	0,77	2
90	ССЦС ПЗ-3СТР17	•СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	5,43	40,90	-	222	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
91	ССЦСПЗ-19СТР17	•СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М100 ОБЪЕМ ДО 0,3М3	7,22	44,20	-	319	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
92	Е6-93	•УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ВЫСОТОЙ ДО 3М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300ММ Р200	0,21	37,85	1,00	8	1	-	5,67	1
				3,17	0,38			-	0,39	-
		м3								
93	С124-16	•АРМАТУРА КЛАССА А1	-	270,00	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
94	С124-18	•АРМАТУРА КЛАССА А3	-	283,00	-	-	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		-	233	42	30	- 77
				РУБ.				-	10	- 12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	233	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		-	39	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	7	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		-	21	-	-	-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		-	293	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.		-	293	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	59	-	-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
		ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА ПРИ Т21ГРАД С								
95	Е8-72-2	•КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ	118,83	47,63	0,87	5655	385	183	5,65	671
				3,24	0,26			31	0,34	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧЕМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
86	Е8-32-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	210.20	39,00 2,41	0,70 0,23	8190	907	164 48	4,23 0,38	889 63
		М3								
87	Е8-33-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	108.00	38,70 2,35	0,59 0,18	4211	256	65 28	4,11 0,23	447 25
		М3								
88	Е8-32	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	60.30	34,90 2,41	0,70 0,23	2104	145	47 14	4,23 0,38	255 18
		М3								
89	Е8-36-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	228.48	31,69 2,10	0,81 0,24	7238	868	185 55	3,98 0,31	891 71
		М3								
90	Е8-72-1	ОБЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	23.00	43,90 3,24	0,87 0,26	1010	75	20 6	5,69 0,34	130 8
		М3								
91	Е8-37-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	49.65	31,40 2,04	0,62 0,18	1559	101	31 9	3,78 0,23	188 11
		М3								
92	Е8-73-1	ОБЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧЕМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	6,35	43,60 3,18	0,68 0,20	277	20	4 1	5,53 0,26	35 2
		М3								
93	Е8-49-1	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5.18	34,50 3,68	0,84 0,25	178	19	4 1	6,08 0,32	31 2
		М3								
94	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	102,00	0,27 0,08	0,19 0,06	49	15	35 11	0,13 0,08	24 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
05	Е7-425	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ФОНТАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	110.00	1,64 0,65	0,99 0,29	194	77	117 34	1,10 0,37	130 64
			шт							
06	Е7-426	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ФОНТАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	29.00	2,04 1,13	1,71 0,50	83	33	50 15	1,90 0,65	55 19
			шт							
07	СИСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО0,5М3	11.34	64,40	-	730	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
08	СИСЦП9-310	-ПЕРЕМЫЧКИ ОБЪЕМОМ ДО1М3 М200	1.28	76,66	-	98	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
09	СИСЦП9-311	-ПЕРЕМЫЧКИ ОБЪЕМОМ ДО0,3М3	14.30	77,06	-	1102	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
10	СИСЦП9-312	-ПЕРЕМЫЧКИ ОБЪЕМОМ ДО1М3	1.30	74,46	-	97	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
11	СИСЦП9-312	-ПЕРЕМЫЧКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3М-200	1.95	75,20	-	147	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
12	СИСЦП9-314К 81,66	-ПЕРЕМЫЧКИ ОБЪЕМОМ ДО0,1М3 М300	18.02	78,30	-	1411	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
13	С167-8	-АРМАТУРА А-3	53.18	25,00	-	1330	-	-	-	-
			100Кг	-	-			-	-	-
14	С167-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0.82	32,10	-	26	-	-	-	-
			100Кг	-	-			-	-	-
15	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	4.47	32,10	-	143	-	-	-	-
			100Кг	-	-			-	-	-
16	С167-1	-АРМАТУРА А-1	11.52	22,90	-	264	-	-	-	-
			100Кг	-	-			-	-	-
17	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2.26	41,30	-	93	-	-	-	-
			100Кг	-	-			-	-	-
18	С167-28	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2.26	17,80	-	40	-	-	-	-
			100Кг	-	-			-	-	-
19	С167-6	-АРМАТУРА АТ-5	3.24	24,00	-	78	-	-	-	-
			100Кг	-	-			-	-	-
20	Е7-669	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ФОНТАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	39.00	1,33 0,59	0,16 0,05	52	23	6 2	1,01 0,06	39 2
			шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	СЦСШП9-99	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ И ПЛИТ ФУНДАМЕНТНЫХ	1,07	52,70	-	56	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
82	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
83	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,58	25,00	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	Е6-168	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	1,10	42,30	1,06	47	5	1	0,54	9
		М3		4,91	0,32			-	0,41	-
85	С124-9	АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	286,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
86	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,27	194,00	1,38	52	8	-	54,30	15
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
87	Е7-669	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 45М	2,00	1,33	0,16	3	1	-	1,01	2
		ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
88	СЦСШП9-99	СТОИМОСТЬ ИОП-2	0,14	52,70	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
89	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
90	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,21	25,00	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	Е8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	3,97	71,70	0,69	285	163	3	73,60	293
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
92	С ТОЖЕ	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ИНД К СТОИМ АРМАТУРЫ КЛ А-3	21,16	0,10	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
93	Е8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	3,97	71,10	0,69	282	163	3	73,80	293
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			37128	2476	836		4397
			РУБ.					249		322

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	37126	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	6125	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	1100
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	3468	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	46711	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	3825

	-	-
	-	-
	-	561
	-	-
	-	-
	-	54
	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			46713	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5280
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3825	-		
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ ПРИ Т21ГРАД С								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТ ИЗ ВАРИАНТА СТЕНЫ								
		ПРИ Т21ГРАД С СНЯТЬ И ДОБАВИТЬ								
94	Е8-72-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО	-	0,70	47,60	0,87-	33-	2	- - 5,65-	4
		ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С								
		ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ	-		3,24	0,26			- - 0,34	-
		КЕРАМИЧЕСКИМ								
		КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9								
		ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
95	Е8-36-1	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	-	1,85	31,70	0,81-	59-	4-	1 3,90-	7
		ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ								
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ	-		2,10	0,24			- - 0,31-	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
96	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО		3,00	0,27	0,19	1	-	- 0,13	-
		0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И			0,08	0,06			- 0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
97	Е7-425	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ		1,00	1,64	0,99	2	1	1 1,10	1
		МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ								
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО			0,65	0,29			- 0,37	-
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
98	СЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕГЕМ ЧЕК ОБЪЕМОМ		0,18	64,40	-	12	-	- -	-
		ДО 0,5М3								
		М3			-	-			- -	-
99	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1		0,02	32,10	-	1	-	- -	-
		100КГ								
					-	-			- -	-
100	С147-8	-АРМАТУРА А-3		0,15	25,00	-	4	-	- -	-
		100КГ								
					-	-			- -	-
101	С147-1	АРМАТУРА А-1		0,08	22,90	-	2	-	- -	-
		100КГ								
					-	-			- -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			-	70-	5	- -	10
			РУБ.						- -	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	70	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	12	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			89	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 7. СТЕНЫ								
		ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ПРИ Т 26ГРАД С ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ РАЗДЕЛА СТЕНЫ СНЯТЬ И ДОБАВИТЬ								
102	Е8-74-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	159.48	44,70	0,80	7125	451	127	4,96	791
			-	2,83	0,24		-	38	0,31	49
103	Е8-32-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	441.48	39,03	0,78	17215	1064	345	4,23	1867
				2,41	0,23			102	0,38	139
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			10090	613	218		1076
			РУБ.					64		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10090	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1663	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	308	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			940	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12693	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	977	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			12693	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	977	-		-
		РАЗДЕЛ 8. СТЕНЫ								
		ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ПРИ Т21ГРАД С ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА К ВАРИАНТУ СТЕНЫ ПРИ Т21ГРАД С СНЯТЬ И ДОБАВИТЬ								
104	Е8-72-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ	118,88	47,24	0,87	5588	385	103	5,65	671
			-	3,24	0,26		-	31	0,34	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3								
185	ЕЕ-32-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ	227.68	39,00	0,78	8876	549	177	4,23	963
		СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3		2,41	0,23			52	0,38	68
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			3288	164	74		292

			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	97	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			306	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			4135	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
		ВАРИАНТ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ГАЗОСИЛИКАТА ПРИ Т 21ГРАД С								
		ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО								
		ВАРИАНТ РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ИСКЛЮЧИТЬ И ДОБАВИТЬ								
186	С11С1113-146	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	184.41	16,20 - -		2987	-	- -	-	-
187	С11С1113-146	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА М3	210.87	16,20 - -	-	3416	-	- -	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.		-	429	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	429	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	12	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			- 540	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	12	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
		ВАРИАНТ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ПРИ Т 26ГРАД С ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ИСКЛЮЧИТЬ И ДОБАВИТЬ								
108	Е12-288-1	-ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	238,72	17,92	1,08	4273	279	257	1,99	475
		М3		1,17	0,32			76	0,41	98
109	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	11,59	51,60	0,74	598	60	9	14,30	166
		ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ		7,64	0,22			3	0,28	3
		100М2								
110	Г12-300К=10	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	173,85	2,53	0,05	440	5	8	2,07	12
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299		0,03	0,02			3	0,03	5
		100М2								
111	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА	- 11,33	17,30	1,80-	196-	176-	20	28,50-	323
		НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	-	15,50	0,53		-	6	0,68-	8
		100М2								
112	СЦСЦП3-146	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	- 210,87	16,20	- -	3416	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
113	Е13-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	- 23,79	8,19	0,45-	195-	50-	10	3,93-	84
		100М2	-	2,10	0,14	-	-	3	0,18-	4
114	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	- 11,59	51,60	0,74-	598-	89-	9	14,32-	166
		ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	-	7,64	0,22		-	3	0,28-	3
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			906	58	235		80
			РУБ.					7а		91
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			906	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1141	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	155	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			1141	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	155	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ								
		ВАИАНТ УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ ПРИ Т 21ГРАД С ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА РАЗДЕЛА КРОВЛЯ ИСКЛЮЧИТЬ И ДОБАВИТЬ							
115	Е12-288-1	-ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ	284,73	17,98	1,88	3665	248	222	1,99	407
		М3		1,17	0,32			66	0,41	84
116	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	11,59	51,60	0,74	598	89	9	14,38	166
		100М2		7,64	0,22			3	0,28	3
117	Е12-300К=10	-НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	173,85	2,53	0,05	440	5	8	0,07	12
		ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299		0,03	0,02			3	0,03	5
		100М2								
118	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	- 11,33	17,30	1,80-	196-	176-	20	20,50-	323
			-	15,53	0,53		-	6	0,68-	8
		100М2								
119	СНСОПЗ-146	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	- 218,87	16,20	- -	3416	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
120	Е13-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	- 23,79	8,19	0,45-	195-	50-	10	3,53-	84
		100М2	-	2,10	0,14		-	3	0,18-	4
121	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	- 11,59	51,60	0,74-	598-	89-	9	14,38-	166
			-	7,64	0,22		-	3	0,28-	3
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			298	19	288		12
			РУБ.					68		77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			298	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			377	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			377	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	88	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ								
		ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА Т21ГРАД С ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТ ИЗ ОСНОВНОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТА ИСКЛЮЧАТЬ								
122	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	- 1,20	20,40	-	- 24	-	-	-	
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			- 24	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 24	-			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 30	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			- 30	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОЛЫ								
		ВАРИАНТ С ПОДВАЛОМ Т21ГРАД С ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТА ИЗ ВАРИАНТА С ПОДВАЛОМ ПРИ Т 26ГРАД С ИСКЛЮЧИТЬ								
123	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	- 1,69	20,40	-	- 34	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			- 34	-	-		-
			РУБ.					-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			- 43	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		
		РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ С ПОДВАЛОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е15-297	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	3,64	20,70	0,15	75	67	-	29,80	108
		100М2		18,50	0,04			-	0,05	-
125	Е15-509	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКИ	3,64	3,13	0,05	11	9	-	4,60	17
		100М2		2,40	0,02			-	0,03	-
126	Е15-508	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	7,56	5,84	0,05	44	37	-	9,70	73
		100М2		4,90	0,02			-	0,03	-
127	Е15-82	ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,03	422,00	2,00	13	3	-	170,00	5
		100М2		94,70	0,60			-	0,77	-
128	Е15-277	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,18	215,00	0,00	22	11	1	179,00	18
		100М2		107,00	2,20			-	2,94	-
129	Е15-304	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,43	73,00	0,50	32	6	-	22,30	10
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			197	133	1		231
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			247		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		233
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		
		РАЗДЕЛ 15. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВАРИАНТ2 НАДЗЕЧНАЯ ЧАСТЬ								
130	Е15-256	УДУШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	34,63	110,00	6,80	3810	1607	236	74,00	2563
		100М2		46,40	4,03			140	5,20	180
131	Е15-256К=0,9	УДУШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ	1,93	105,00	6,52	203	81	13	74,00	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		41,76	4,03			8	5,20	10
		100М2								
132	Е15-277	*ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	1,77	396,00	8,00	703	198	14	179,00	318
				107,00	2,28			4	2,94	5
		100М2								
133	Е15-297	*ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	18,22	20,70	0,15	377	337	3	29,80	543
				18,50	0,04			1	0,05	1
		100М2								
134	Е15-909	*ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУПОТОЛКА	2,17	3,13	0,05	7	5	-	4,60	10
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
135	Е15-502	*КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПОТОЛКА	12,13	12,90	0,07	156	82	1	12,70	154
				6,80	0,02			-	0,03	
		100М2								
136	Е15-502К=1,1	*КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯПОТОЛКА	3,92	13,58	0,05	53	29	-	12,70	50
				7,48	0,02			-	0,03	-
		100М2								
137	Е15-502	*КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН	21,02	12,90	0,07	258	136	1	12,70	254
				6,82	0,02			-	0,03	1
		100М2								
138	Е15-508	*ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕСТЕН	4,68	5,84	0,05	27	23	-	9,70	45
				4,90	0,02			-	0,03	
		100М2								
139	Е15-568	*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	17,87	76,70	0,80	1370	497	14	49,30	881
				27,80	0,24			4	2,71	4
		100М2								
140	Е15-568К=1,1	*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	2,78	79,54	0,86	56	21	-	49,30	34
				30,58	0,24			-	0,31	-
		100М2								
141	Е15-82	*ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1,18	422,00	2,00	466	105	3	170,00	188
				94,70	0,60			1	0,77	1
		100М2								
142	Е15-563	*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	13,61	71,20	0,80	969	378	11	49,20	670
				27,80	0,24			3	0,31	4
		100М2								
143	Е15-576К=0,3	*УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,25	27,00	0,02	7	4	-	24,60	6
				14,60	-			-	0,01	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е15-79	-НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ БЕЛЫМИ НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН И КОЛОННОСИТКАМИ КАБАНЧИК	1,78	474,00	2,00	884	111	3	106,00	188
		100М2		65,40	0,60			1	0,77	1
145	Е15-268	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕНЦЕМЕНТНЫЙ СЛОЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ	1,78	83,00	6,20	141	63	11	65,00	110
		100М2		37,10	3,85			7	4,97	8
146	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	2,83	30,70	0,87	87	47	3	29,40	83
		100М2		16,50	0,26			1	0,34	1
147	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	2,45	35,80	1,00	88	58	3	37,00	91
		100М2		20,60	0,30			1	0,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			9582	3766	316		6323
			РУБ.					171		219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9582	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1580	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	287	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			894	-	-		-
		ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12056	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4224	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			12056	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4224	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ								
		ВАРИАНТ ОТДЕЛКИ ПРИ Т =21ГРАД С								
148	Е15-256	-УДУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ГИПСОПЕРЛИТОВЫМ Р-РОМ Т15 ММ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН	6,82	65,40	6,80	446	317	46	78,88	538
		100М2		46,40	4,03			27	5,28	35
149	Е15-256К=0,9	-ТОЖЕ Г/П Р-РОМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 6М	1,28	60,00	6,12	77	54	8	76,95	91
		100М2		41,76	4,03			5	5,28	7
150	СЦ14П11824	-СТОИМОСТЬ Г/П Р-РА	14,22	31,10	-	442	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
151	Е15-256	-УДУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	29,62	110,00	6,80	3258	1374	201	74,00	2192
				46,40	4,03			119	5,28	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН								
		100М2								
152	Е15-256К=0,9	•УДУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,31	105,00 41,76	6,52 4,03	33	13	2 1	74,00 5,20	23 2
		100М2								
153	Е15-277	•ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	1,77	215,00 107,00	8,00 2,20	382	198	14 4	179,00 2,94	318 5
		100М2								
154	Е15-297	•ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	19,48	20,72 18,50	0,15 0,04	402	359	3 1	29,80 0,05	578 1
		100М2								
155	Е15-509	•ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУПОТОЛКА	2,49	3,13 2,40	0,05 0,02	8	6	- -	4,60 0,03	11 -
		100М2								
156	Е15-502	•ПОТОЛКА	12,99	12,90 6,80	0,07 0,02	168	88	1 -	12,70 0,03	165
		100М2								
157	Е15-502К=1,1	•КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯПОТОЛКА	3,92	13,58 7,48	0,08 0,02	53	29	- -	12,70 0,03	50 -
		100М2								
158	Е15-502	•КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН	10,08	12,90 6,80	0,07 0,02	130	69	1 -	12,70 0,03	128 -
		100М2								
159	Е15-502К=1,1	•КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН	2,05	13,58 7,48	0,08 0,02	28	15	- -	12,70 0,03	26
		100М2								
160	Е15-508	•ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕСТЕН	2,19	5,84 4,90	0,05 0,02	13	11	- -	9,70 0,03	21 -
		100М2								
161	Е15-508	•ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	8,63	5,84 4,90	0,05 0,02	50	42	- -	9,70 0,03	84 -
		100М2								
162	Е15-82	•ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,75	422,00 94,70	2,00 0,60	315	71	1 -	170,00 0,77	127 1
		100М2								
163	Е15-563	•УДУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	13,61	71,20 27,80	0,80 0,24	969	378	11 3	49,20 0,31	670 4
		100М2								
164	Е15-576К=0,3	•УДУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ	0,25	27,00	0,02	7	4	-	24,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ		14,68	0,01			-	0,01	-
		100М2								
165	Е15-295	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ	2,83	30,70	0,87	87	47	3	29,48	83
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ		16,50	0,26			1	0,34	1
		100М2								
166	Е15-275	СОЛОМНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	2,45	35,80	1,08	88	58	3	37,08	91
		100М2		28,60	0,38			1	0,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			6956	3117	294		5282
			РУБ.					162		211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6956	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	286	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			649	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3485	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			8752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3485	-		-
		РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		ВАРИАНТ ОТДЕЛКА								
167	Е15-224	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	0,29	311,00	6,63	89	25	2	132,00	38
		ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ,ЦОКОЛЯ		86,00	1,38			-	1,78	1
		100М2								
168	Е15-329	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,29	47,50	0,71	14	2	-	9,73	3
		ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ		6,89	0,21			-	0,27	-
		100М2								
169	Е15-224	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	12,68	311,00	6,63	3943	1098	84	132,00	1674
		ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ		86,00	1,38			17	1,78	23
		100М2								
170	Е15-226	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	8,48	112,00	1,18	950	263	18	46,08	398
		ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ		31,00	0,33			3	0,43	4
		100М								
171	Е15-297	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,44	20,70	0,15	9	8	-	29,88	13
				18,50	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
172	Е15-529	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	0,44	47,50	0,71	21	3	-	9,73	4
				6,09	0,21			-	0,27	-
		100М2								
173	Е12-277	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	13,59	9,43	0,01	128	31	-	4,14	56
		100М2		2,30	-			-	-	-
174	Е8-190	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	14,34	49,70	0,23	713	366	3	45,90	658
				25,50	0,07			1	0,99	1
		100М2ВП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			5867	1788	99		2836
			РУБ.					21		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5867	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	174	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			547	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2953
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1983	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			7382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2953
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1983	-		-

РАЗДЕЛ 18. ВАРИАНТ УСТРОЙСТВА ОСТЕКЛЕННОГО ПОМЕЩЕНИЯ

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННОГО ВАРИАНТ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА ИСКЛЮЧИТЬ

		ФУНДАМЕНТЫ								
175	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,05	32,10	-	2	-	-	-	
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ-ПОКРЫТИЕ								
176	СЦСЦП11-158	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПК10-60.12-2ШТ	14,24	9,61	-	137	-	-	-	
		М2		-	-			-	-	-
		БАЛКОН								
177	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М50	0,15	66,00	0,95	10	1	18,80		3
		100М2	-	9,88	0,28			0,36		-
178	Е11-56К=2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,29	9,60	0,23	3	-	0,34		-
		100М2	-	0,16	0,07			0,09		-
179	Е13-225	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ ПЕРГАЛИНА	14,72	1,79	0,21	26	4	1,43		21
		М2	-	0,84	0,06	-	1	-		-
180	Е13-226	ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРГАЛИНА	14,72	0,65	0,35	10	4	5 0,51		8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2	-	0,30	0,34		-	5	0,44-	6
181	Е11-50	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	-	0,76	16,10	1,00-	12-	1- 1	3,50-	3
		м3	-	1,00	0,32			- -	0,41	-
182	Е26-70	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	-	0,15	24,00	0,49-	4-	2 - -	23,90-	4
		100М2	-	14,40	0,15			- -	0,19	-
183	С111-297	•ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	-	17,43	0,16	-	3 -	-	-	-
		м2	-	-	-			-	-	-
184	Е11-52	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	-	0,15	122,00	2,30-	18-	2 - -	27,10-	4
		100М2	-	14,30	0,60			- -	0,00	-
185	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100	-	0,15	60,50	0,95-	10-	1 - -	10,00-	3
		100М2	-	9,00	0,20			- -	0,36	-
186	Е26-50	•УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	-	15,16	1,30	- -	20-	1 - -	0,11-	2
		м2	-	0,06	-			-	-	-
187	Е12-176	•УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	-	0,15	330,00	15,60-	51-	8- 3	95,20-	14
			-	54,90	4,60		-	1	6,05-	1
		100М2								
188	Е12-209	•УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	-	0,15	49,90	1,30-	8-	2 - -	10,90-	3
		100М2	-	10,70	0,30			- -	0,50	-
189	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100	-	0,15	60,50	0,95-	10-	1 - -	10,00-	3
		100М2	-	9,00	0,20			- -	0,36	-
190	Е11-67	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	-	0,15	123,00	1,74-	19-	3 - -	40,20-	6
		100М2	-	20,50	0,52			- -	0,67	-
191	Е16-35	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	-	0,40	0,06	0,01-	1 -	- -	0,35	-
		м	-	0,21	-			-	-	-
192	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	-	0,01	70,00	0,95-	1 -	- -	10,00	-
		100М2	-	9,00	0,20			- -	0,36	-
193	Е11-56	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	-	0,01	13,60	0,23-	1 -	- -	0,34	-
		100М2	-	0,16	0,07			- -	0,09	-
194	Е11-77	•ИЗЛЕЗИНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	-	0,01	9,03	0,00-	1 -	- -	12,60	-

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
			-	7,86	0,02			- -	0,03	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ ФУНДАМЕНТЫ								
195	СЦСЦП9-99	=БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ОБЪЕМОЙ ОТ0,21ДО1,0М3	0,12	52,70	-	6	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
196	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
197	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	-	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
198	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,01	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
199	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,01	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЕ-ПОКРЫТИЕ								
200	Е7-464	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,03	3,29	1,26	7	3	3	2,29	5
				1,39	0,37			1	0,48	1
		ШТ								
201	СЦСЦП11-158	=МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК60.12-6АТ5Т-4ШТ	28,48	9,05	-	258	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		КРОВЛЯ								
202	Е12-288-1	=УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	0,38	17,90	1,08	9	-	-	1,99	1
		М3		1,17	0,32			-	0,41	-
203	Е12-286	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	0,16	17,30	1,80	3	2	-	28,50	5
				15,50	0,53			-	0,68	-
		100М2								
204	С140-11476	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М35	3,46	16,20	-	56	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
205	Е13-293	=ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	0,34	8,19	0,45	3	1	-	3,53	1
		100М2		2,10	0,14			-	0,18	
206	Е12-299	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,16	51,60	0,74	8	1	-	14,32	2
				7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
207	Е12-297	=ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	0,16	7,71	0,19	1	-	-	4,72	1
				2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
208	Е12-293	=УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА	0,16	26,50	1,48	4	1	-	17,60	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слоя из битумной мастики 100М2		9,29	0,44			-	0,57	-
209	Е12-295	•На каждый дополняемый или исключаемый слой обмазочной пароизоляции добавлять или исключать по расценке Н0М293 100М2	0,16	9,18 3,27	0,65 0,28	1	1	- -	6,09 0,26	1 -
210	Е12-286	• Устройство кровли из битумной мастики для зданий с фонарями и зданий без фонарей шириной от 12 до 24м из двух слоев битумной мастики с защитным слоем из гравия на битумной мастике с двумя армирующими прокладками из стеклосетки 100М2	0,16	274,00 34,20	14,80 4,45	44	5	3 1	98,68 5,74	9 1
		Проемы								
211	Е18-74	•Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными площадью проемов до 2м2 м2	3,58	4,47 1,49	0,34 0,18	16	9	1 -	2,56 0,13	9 -
212	Е18-75	•Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами раздельными и раздельно-спаренными,площадью проемов более 2м2 м2	7,38	3,25 1,15	0,27 0,08	24	8	2 1	1,93 0,18	14 1
213	С122-51	•Блоки оконные одностворные марка ОР12-12В,ОР18-9Г,ОР21-9Г, ОР12-13,9В м2	3,58	28,30 -	- -	73	•	- -	- -	- -
214	С122-59	•Блоки оконные двустворные марка ОР18-18Г, ОР21-18Г м2	7,34	28,48 -	- -	149	•	- -	- -	- -
215	С111-416-1	•Оконные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2м компл	2,88	2,63 -	- -	9	•	- -	- -	- -
216	С111-419-1	•Оконные изделия для окон с раздельными двойными переплетами общественных зданий двухстворными без фрамуг высотой 2,1м компл	2,88	5,57 -	- -	11	•	- -	- -	- -
217	Е15-701	•Остекление деревянных оконных переплетов в жилых и общественных каменных зданиях двойных,открывающихся в одну сторону,оконным стеклом 3мм 100М2	0,11	229,00 23,50	1,50 0,45	25	3	- -	43,18 0,58	5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	Е18-28	•УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,05	110,00	1,30	6	1	-	24,00	1
		м3		12,90	0,39			-	0,50	-
219	Е18-202	•ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	0,05	7,51	0,03	1	-	-	2,94	-
		м3		1,48	0,01			-	0,01	-
220	Е18-155	•УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,48	4,43	0,13	2	2	-	7,94	3
		100М		4,16	0,04			-	0,05	-
221	С122-323	•НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	44,58	0,18	-	8	-	-	-	-
		м		-	-			-	-	-
		ПОЛЫ								
222	Е11-54	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОГО ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	3,15	27,20	0,53	4	-	-	4,94	1
		100М2		2,52	0,16			-	0,21	-
223	Е11-63	•УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,15	67,90	0,99	10	2	-	25,50	4
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	-
224	Е11-102	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ О ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	0,15	390,00	3,82	57	6	-	78,20	12
		100М2		42,80	1,15			-	1,48	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			720	3-	3		3
			РУБ.				-	4	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			720	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			117	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			903	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			903	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			76112	12605	3111		21367
			РУБ.					1130		1459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76110	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12553	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2254	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7894	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95757	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15989	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		95759	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	23973	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15989	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			75865	12898	3393		21984
			----					---------		----------
			РУБ.					1245		1687
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			75863	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12512	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2245	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7871	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16988	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			2	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			95448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24734
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16988	-		-

СОСТАВИЛ ПЕРЕВОЗКИНА ТОЛКАЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ГУСЬКОВА

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА

на устройство мастичной кровли. Норма на 100 м2

Обоснование	Наименование	Един. измер.	К-во	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6
СНиП I2-4 п.3,6	Затраты труда	ч/час			(76,20)
	Заработная плата (27,4 + I8,9) х 0,6	руб.			27,78
	Машины (II,6+7,94) х 0,6	руб.			II,72
Ц.Iч.I п.260	Мастика битумная	т	I,44	I25	I80,00
Ц.Iч.I п.367	Рубероид РК4-350А	м2	I32	0,25	33,00
То же, п.65	Доски Шс 40 60мм	м3	0,I6	4I,7	6,67
То же, п.526	Сталь листовая оцинкованная	т	0,03	254	7,62
	Прочие материалы	руб			2,06
	Итого	руб.			268,85
	в том числе:				
	Основная зарплата	руб.			27,78
	Эксплуатация машин	руб.			II,72
	Материалы	руб.			229,35

Составила М.Перевозкина

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту средней общеобразовательной школы на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича

Ресурсы		Количество	
		Варианты	
		Без подвала	с подвалом
I		2	3
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда	чел.ч	1784,91	9170,48
Заработная плата	руб.	930	2731
Строительные машины и оборудование			
Автогрейдеры средние	маш.ч	3,11	3,10
Бульдозеры 80 л.с.	"	25,74	53,46
Бульдозеры 108 л.с.	"	5,66	9,12
Катки самоходные 6,5 т	"	0,97	0,93
Катки самоходные 10т	"	2,13	2,05
Краны башенные 5,5-8т	"	1,74	27,02
Краны гусеничные 10т	"		14,63
Краны гусеничные 15т	"	-	88,5
Краны гусеничные 20т	"	0,90	0,90
Краны гусеничные 25т	"	2,82	2,79
Кран козловой 20т	"	-	0,01
Краны на автом.ходу 16т	"	-	0,01
Машины поливочные	"	0,36	0,34
Прочие машины	руб.	176,90	662,94
Распределение каменной мелочи	маш.ч	0,04	0,04
Растворонасосы 3 м3/час	"	7,25	10,39

I		2	3
Трамбовки пневматические	"	30,52	I8,0I
Транспортеры ленточные передвижные 5м	"	40,00	24,78
Транспортеры ленточные передвижные I0м	маш.ч	-	37,29
Экскаваторы с прямой лопатой 0,25 м3	"	34,44	I56,5
Транспортеры ленточные передвижные I5 м	"	63,20	-
Надземная часть			
Затраты труда	чел.ч	20413,46	20413,40
Заработная плата	руб.	I3492	I3497
Строительные машины и оборудование			
Краны башенные 5,5-8т	маш.ч	I06,I3	I00,I3
Краны гусеничные I0т	"	I,40	I,40
Краны гусеничные 20т	"	0,5I	0,5I
Краны гусеничные 25т	"	0,99	0,99
Краны гусеничные 50т	"	4,60	4,60
Краны козловые 20т	"	0,04	0,04
Краны козловые 30т	"	0,07	0,07
Краны на автомобиль.ходу I6т	"	0,02	0,02
Прочие машины	руб.	I707,I0	I707,I0
Растворонасосы 3 м3/час	маш.ч	208,09	208,09
Сантехнические работы			
Затраты труда	чел.ч	2288,I3	2783,46
Заработная плата	руб.	I380	I670
Прочие машины	руб.	92,27	I07,55
Электроосвещение			
Затраты труда	чел.ч	846,2I	II28,I9
Заработная плата	руб.	480	640

1		2	3
Строительные машины			
Автоподъемник	маш.ч	37,53	42,99
Подъемник мачтовый 0,5т	"	I2,8I	I5,7I
Радиофикация			
Затраты труда	чел.ч	84,52	84,52
Заработная плата	руб.	50	50
Телефикация			
Затраты труда	чел.ч	I33,55	I33,55
Заработная плата	руб.	80	80
Телефонизация			
Затраты труда	чел.ч	56,55	56,55
Заработная плата	руб.	30	30
Местное радиовещание			
Затраты труда	чел.ч	56I,I7	56I,I7
Заработная плата	руб.	340	340
Силовое оборудование			
Затраты труда	чел.ч	253,84	287,65
Заработная плата	руб.	I70	I90
Часофикация			
Затраты труда	чел.ч	3I,5	3I,5
Заработная плата	руб.	30	30
Охранная сигнализация			
Затраты труда	чел.ч	3I4,7	3I4,7
Заработная плата	руб.	2I0	2I0

I		2	3
Звонковая сигнализация			
Затраты труда	чел.ч	35,7	35,7
Заработная плата	руб.	20	20
Слаботочные устройства подвала			
Затраты труда	чел.ч	-	31,95
Заработная плата	руб.	-	20
Всего затраты труда	чел.ч	26804,24	35032,78
Заработная плата	руб.	17212	19508

Составил Дукор

Проверил Хагмач

gost.e-ecolog.ru