ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

224-1-501.86

Неполная средняя общеобразовательная школа на

9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича

АЛЬБОМ III

С м е т ы

ЧАСТЬ I

(базисные цены)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-1-501.86

Неполная средняя общеобразовательная школа на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича

АЛЬБОМ III

С м е т ы

ЧАСТЬ I

(базисные цены)

Стоимость:

Общая	252,73 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	202,10 тыс.руб.
1 м3 здания	27,11 руб.
1 м2 полезной площади	129,08 руб.
1 м2 общей площади	113,16 руб.
1 м2 рабочей площади	160,61 руб.
На 1 учащегося	1560,06 руб.

Разработан институтом "БелНИИгипросельстрой"

Утвержден
Госстроем БССР
Приказ № 125 от 15 июля 1986г.
Введен в действие институтом "БелНИИгипросельстрой"
Приказ № 177 от 15 июля 1986г.

Главный инженер института П.А.Шеланитенков

Главный инженер проекта А.Б.Шелевиля

Нач.сметного отдела А.А.Баранова

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I

		Стр.
I	Пояснительная записка	4
2	Технико-экономические показатели	6
3	Объектная смета №I	8
4	Объектная смета №2	10
5	Локальная смета №I-I на общестроительные работы	12
6	Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I	59
7	Локальная смета №I-2 на внутренние сантехнические работы	61
8	Сводка объемов и стоимости работ к смете №I-2	-
9	Локальная смета №I-3 на электроосвещение	85
I0	Локальная смета №I-4 на радиофикацию	94
II	Локальная смета №I-5 на телефонизацию	97
I2	Локальная смета №I-6 на телефикацию	100
I3	Локальная смета №I-7 на местное радиовещание	103
I4	Локальная смета №I-8 на силовое оборудование	107
I5	Локальная смета №I-9 на часофикацию	119
I6	Локальная смета №I-I0 на звонковую сигнализацию	122
I7	Локальная смета №I-II на охранную сигнализацию	124
I8	Локальная смета №I-I2 на приобретение и монтаж оборудования, инвентаря, мебели	128
I9	Локальная смета №I-I3 на приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования	130
20	Локальная смета №I-I4 на подкрановые пути	132

Часть 2

2I	Локальная смета №2-I на общестроительные работы (вариант с подвалом)	4
22	Сводка объемов и стоимости работ к смете №2-I	42

		Стр.
23.	Локальная смета №2-2 на внутренние сантехнические работы (вариант с подвалом)	44
24	Сводка объемов и стоимости работ к смете №2-2	72
25	Локальная смета №2-3 на электроосвещение (вариант с подвалом)	73
26	Локальная смета №2-4 на слаботочные устройства (вариант с подвалом)	82
27	Локальная смета №2-5 на силовое оборудование (вариант с подвалом)	85
28	Локальная смета на общестроительные работы (вариант)	98
29	Единичная расценка №I	125
30	Ведомость потребности в производственных ресурсах	126

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы стоимости строительства типового проекта неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР.

Объемы работ подсчитаны по чертежам рабочего проекта в соответствии СНиП

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР на строительные конструкции и работы для строек Московской области в ценах и нормах, введенных с I.OI.84г.

Стоимость местных строительных материалов, изделий и конструкций принята по сборнику №I базисных цен для строек Московской области: стоимость привозных материалов, изделий и конструкций по сборнику средних районных сметный цен часть I и II и III Госстроя СССР.

Накладные расходы приняты на строительные работы в размере I6,5%, на металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы I3,3%, плановые накопления 8%.

	Основные конструктивные решения проекта
Фундаменты	– монолитные, вариант – сборно-монолитные
Стены	– из эффективного кирпича, вариант – толщина стен 380 мм
Перекрытие – покрытие	– сборные многопустотные панели и ребристые плиты
Полы	– керамические, бетонные, мозаичные, дощатые, ребочные, линолеум
Кровля	– мастичная совмещенная с внутренним водостоком
Окна	– с раздельными переплетами по ГОСТ II2I4-78

Двери	–	по ГОСТ 6629-74 и 24698-81
отделка наружная	–	улучшенная цементно-известковая штукатурка, лицевой эффективный кирпич, окраска ПХВ

Вариант – высококачественная штукатурка декоративным раствором с белой мраморной крошкой

Внутренняя отделка	–	улучшенная клеевая, масляная покраска, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой

В соответствии с проектом на другие конструктивные решения и виды отделки составлена локальная смета: варианты фундаментов, варианты стен, варианты кровли, внутренний и наружной отделки.

Главный специалист сметного отдела И.Харлач

ТАБЛИЦА

технико-экономических показателей неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (192 учащихся) со стенами из кирпича в базисных ценах

№ п/п	Наименование показателей	Един. измерен.	Показатели	
			представленного проекта	проекта-аналога
I	2	3	4	5
I	Количество этажей	этаж	2	2
2	Количество мест (вместимость)	место	I62	I08
3	Площадь застройки	м2	I220,6I	992,I6
4	Общая площадь	м2	2233,35	I7II,7I
5	Полезная площадь	м2	I957,90	I497,47
6	Рабочая площадь	м2	I573,55	I23I,34
7	Строительный объем	м3	9320,00	657I,88
8	Строительный объем подземной части	м3	-	I22,95
9	Естественная освещенность		в пределах нормы	в пределах нормы
I0	Расход стали на I м2 полезной площади в натуральной массе	кг	II,0I	II,98
	То же, приведенной к классу A-I	кг	I6,78	I8,42
II	Расход цемента	т	239,95	I86,54
I2	Расход цемента (приведенного к марке 400) на I м2 полезной площади	кг	II6,04	I24,95
I3	Затраты труда на I м2 полезной площади	ч/час	I3,69	I5,I5
I4	Общая сметная стоимость строительства	тыс.руб.	252,73	I89,94
I5	То же, на единицу вместимости	руб.	I560,06	I758,72

I	2	3	4	5
I7	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб.	202,62	I58,53
I8	То же, на I м3 здания	руб.	27,I7	29,I9
I9	То же, на I м2 полезной площади	руб.	I29,35	I28,I2
20	Оборудование	тыс.руб.	50,63	33,33
2I	Расход тепла на отопление I м2 полезной площади	ватт Ккал	78,30 67,32	88,00 75,63
22	Расход лесоматериалов, приведенных к круглому лесу на I м2 полезной площади	м3	0.07	0,07

Главный инженер проекта А.Б.Шелевиля

Начальник сметного отдела А.А.Баранова

Руководитель группы А.В.Гуськова

Составила Л.Е.Толкачева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

к типовому проекту неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (I62 учащихся) со стенами из кирпича

Сметная стоимость 252,73 тыс.руб.

Стоимость:

I м2 общей рабочей площади I60,6I руб.

I м2 общей площади II3,I6 рубш

I м3 здания 27,II руб.

на I учащегося I560,06 руб.

Составлена в ценах I984 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, т.руб.				Общая сметная стоим., т.руб.				Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд.	прочих затрат	Всего	НУЧП	в том числе: основн. з/плат.	в том числе: экспл. машин	Наимен. един. измерен.	К-во един. измерен.	Стоим. един. измерен.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I72,I6	-	-	-	I72,I6	-	I2,9I	3,24	м3	9320	I8,47
2	I-2	Внутренние сантехнические работы	I4,68	0,04	0,96	-	I5,68	-	I,3I	0,06	"	-"-	I,68
3	I-3	Электроосвещение	9,63	-	0,08	-	9,7I	-	0,5I	0,I3	"	-"-	I,04
4	I-4	Радиофикация	-	0,I4	0,03	-	0,I7	-	0,05	0,0I	"	-"-	0,02
5	I-5	Телефонизация	-	0,09	0,II	-	0,20	-	0,04	-	"	-"-	0,02
6	I-6	Телефикация	-	0,32	0,06	-	0,38	-	0,08	0,04	"	-"-	0,04
7	I-7	Местное радиовещание	-	I,I0	2,73	-	3,83	-	0,34	0,04	"	-"-	0,4I
8	I-8	Силовое оборудование	-	I,2I	I,04	-	2,25	-	0,22	0,08	"	-"-	0,24
9	I-9	Часофикация	-	0,I3	0,06	-	0,I9	-	0,03	-	"	-"-	0,02
I0	I-I0	Звонковая сигнализация	-	0,07	-	-	0,07	-	0,02	0,0I	"	-"-	0,0I
II	I-II	Охранная сигнализация	-	0,60	0,76	-	I,36	-	0,2I	-	"	-"-	0,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I2	Приобретение и монтаж оборудования, мебели, инвентаря	-	0,II	43,27	-	43,38	-	0,03	0,02	м3	9320	4,65
		в том числе возврат тары					(0,43)						
I3	I-I3	Приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования		0,90	I,53		2,43	-	0,25	0,0I	м3		0,26
I4	I-I4	Подкрановые пути	0,92	-	-	-	0,92	-	0,I5	0,09	м3	9320	0,I0
		Итого	I97,39	4,7I	50,63	-	252,73	-	I6,I5	3,73			27,II
		в том числе возврат тары					(0,43)						

Главный инженер проекта А.Б.Шелевиля

Начальник сметного отдела А.А.Баранова

Руководитель группы А.В.Гуськова

Составила Л.Е.Тодкачева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2

к типовому проекту неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича (вариант с подвалом)

Сметная стоимость 280,15 тыс.руб.

Стоимость:

I м2 общей рабочей площади 152,13 руб.

I м2 общей площади 106,20 руб.

I м3 здания 26,55 руб.

На I учащегося 1729,32 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, т.руб.				Общая сметная стоим., т.руб.				Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд.	прочих затрат	Всего	НУЧП	в том числе: основн. з/плат.	в том числе: экспл. машин	Наимен. един. измерен.	К-во един. измерен.	Стоим. един. измерен.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	2-I	Общестроительные работы	195,76	-	-	-	195,76	-	14,72	4,69	м3	10551,80	18,55
2	2-2	Внутренние сантехнические работы	17,53	0,05	1,10	-	18,68	-	1,59	0,07	"	-"-	1,77
3	2-3	Электроосвещение	10,22	-	0,08	-	10,30	-	0,59	0,16	"	-"-	0,98
4	1-4	Радиофикация	-	0,13	0,03	-	0,16	-	0,05	0,01	м3	-"-	0,01
5	1-5	Телефонизация	-	0,08	0,09	-	0,17	-	0,03	-	"	-"-	0,02
6	1-6	Телефикация	-	0,29	0,06	-	0,35	-	0,08	0,04	"	-"-	0,03
7	2-4	Слаботочные устройства подвала	-	0,05	0,02	-	0,07	-	0,02	-	"	-"-	0,01
8	1-7	Местные радиовещание	-	1,10	2,73	-	3,83	-	0,34	0,04	"	-"-	0,36
9	2-5	Силовое оборудование	-	1,26	1,22	-	2,48	-	0,23	0,05	"	-"-	0,23
10	1-9	Часофикация	-	0,13	0,06	-	0,19	-	0,03	-	"	-"-	0,02
11	1-10	Звонковая сигнализация	-	0,07	-	-	0,07	-	0,02	0,01	"	-"-	0,01
12	1-11	Охранная сигнализация	-	0,60	0,76	-	1,36	-	0,21	-	"	-"-	0,13

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I-I2	Приобретение и монтаж оборудования, мебели, инвентаря	-	0,II	43,27	-	43,38	-	0,03	0,02	м3	I055I,80	4,II
I4	I-I3	Приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования		0,90	I,53		2,43	-	0,25	0,0I	-	-"-	0,23
I5	I-I4	Подкрановые пути	0,92	-	-	-	0,92	-	0,I5	0,09	"	-"-	0,09
		Итого	224,43	4,77	50,95	-	280,I5		I8,09	5,I8			26,55
		в том числе возвратная тары	-	-	-	-	(0,43)						

Главный инженер проекта А.Б.Шахевиля

Начальник сметного отдела А.А.Баранова

Руководитель группы А.В.Гуськова

Составила Л.Е.Толкачева

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 9 КЛАССОВ (162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА(ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА) 1-1

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 9 КЛАССОВ (162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ЖЕЛЕВИЛЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 172,161 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 25910 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 17,998 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9320,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 18,59 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-112в	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	8,76	0,38 -	0,38 0,09	3	-	3 -	- -	- -	
		100М2						1	0,12	1	
2	Е1-23ОК=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	0,12	37,18 -	37,18 12,98	4	-	5 -	- -	- -	
		1000М3						2	16,74	2	
3	Е1-227К=4К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 23в	0,12	121,88 -	121,88 42,59	15	-	14 -	- -	- -	
		1000М3						5	54,94	7	
4	Е1-183К=1,0	-ПОГРУЗКА ЭКСКОВАТОРОМ	0,12	161,28	151,67	19	1	18	19,58	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ		9,61	59,76			7	77,89	9
		1000М3								
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	142,80	0,29	-	41	9	-	0,89	13
		Т								
				0,86	-			-	-	-
6	Е1-65К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ	0,37	178,52	165,18	63	2	61	11,68	4
				5,42	65,48			24	84,37	31
		1000М3								
7	Е1-968К=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА	0,11	89,48	-	10	10	-	154,88	10
				89,48	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-231К=0,8 5К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,38	48,64	48,64	15	-	15	-	-
				-	15,73			6	28,29	8
		1000М3								
9	Е1-236К=4К= 1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	0,38	142,12	142,12	54	-	54	-	-
				-	49,72			19	64,16	24
		1000М3								
10	Е1-231К=0,8 5К=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	0,38	48,64	48,64	15	-	15	-	-
				-	15,73			6	28,29	8
		1000М3								
11	Е1-236К=1,1 К=4	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	0,38	142,12	142,12	54	-	54	-	-
				-	49,72			19	64,16	24
		1000М3								
12	Е1-257К=1,1	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	28,79	28,79	2	-	2	-	-
				-	7,29			1	9,39	1
		1000М3								
13	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,46	46,88	-	21	21	-	99,38	45
				46,88	-			-	-	-
		100М3								
14	Е1-995	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	4,88	69,38	16,78	277	218	67	113,88	682
				52,68	7,47			38	9,66	39
		100М3								
15	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,28	46,88	-	59	59	-	99,38	119
				46,88	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М3								
16	Е1-1184	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	2,00	9,69 6,20	3,49 2,29	27	17	9 6	11,20 2,95	31 8
		100М3								
17	Е1-184К=1,8	=ПОГРУЗКА ЭКСКОВАТОРОМ НЕДОСТАВШЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	0,17	200,42 11,00	188,52 73,92	34	2	33 13	24,20 95,36	4 16
		1000М3								
18	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	389,60	0,29	-	90	19	-	0,09	28
		Т		0,06	-			-	-	-
19	Е1-195К=1,1	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,17	14,33 1,59	12,47 3,99	2	-	2 1	3,23 5,15	1 1
		1000М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			801	346	352		717
			РУБ.					168		179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			801	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			132	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	24	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			73	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		907
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	518	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1006	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		907
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	518	-		-
		РАЗДЕЛ 2. =ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО 0,00								
20	Е6-20	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	172,07	31,70 1,55	0,76 0,23	5455	267	131 48	2,86 0,30	492 52
		М3								
21	Е6-13	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М=100 БЕТОННЫХ	5,39	34,40 2,70	0,34 0,10	185	15	2 1	5,07 0,13	27 1
		М3								
22	Е8-17	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЕМ	1,04	236,00 10,00	4,37 1,31	245	11	4 1	19,70 1,69	28 2
		100М2								
23	ЦВ-472-1	=ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТР 12М	0,40	22,10 0,20	0,99 0,10	9	3	- -	14,00 0,13	6 -
		100М								
24	Е8-36-1	=СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ	4,00	51,70 2,10	0,81 0,26	129	9	3 1	3,90 0,31	14 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
25	Е8-49-1	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,11	34,50 3,60	0,04 0,25	4	-	- -	4,00 0,32	1 -
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6827	385	148		562
			РУБ.					43		56
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6827	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			994	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	179	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			561	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		718
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	927	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		718
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	927	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ДО 09.00								
		ЛЕСТНИЦА НОМ2								
26	Е8-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,23	34,30 2,10	0,01 0,24	8	-	- -	3,90 0,31	1 -
		М3								
27	Е7-733	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ ЛС18,ЛСВ14	0,08	503,40 74,00	3,99 1,00	41	6	- -	120,00 2,32	10 -
		100М								
28	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,02	823,00 35,70	3,10 0,94	14	1	- -	61,00 1,21	1 -
		100М								
29	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,01	68,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	60,00 -	1 -
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			64	7	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,00								
		ПРИЯМОК								
30	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,45	29,50	-	13	1	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
31	Е6-90	=УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	2,20	32,20	0,33	71	3	1	2,81	6
		М3		1,55	0,10			-	0,13	-
32	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,06	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
		ОТМОСТКА								
33	Е1-96	=УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,26	74,50	-	20	20	-	154,00	41
		100М3		74,50	-			-	-	-
34	Е27-44	=УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ МЕНЕЕ 700 КГ/СМ2	1,32	192,00	9,76	254	2	13	3,30	4
		100М2		1,74	2,95			6	3,81	5
35	Е27-50-1К*9 ВП	=НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ 42-30 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	6,62	10,90	-	-72	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
36	Е27-169	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,32	156,00	-	206	11	-	14,40	19
		100М2		8,23	-			-	-	-
37	Е27-170К*2	=НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ №169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	1,32	25,30	-	33	2	-	2,32	3
		100М2		1,31	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			531	48	16		76
			РУБ.					6		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			531	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			88	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
38	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М-150	13,27	20,88	-	373	21	-	2,98	38
		М3		1,62	-			-	-	-
39	Е8-38	-СТЕНЫ ГРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	12,95	37,98	0,62	491	49	8	6,86	89
		М3		3,75	0,19			2	0,25	3
40	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	91,00	0,80	0,23	7	23	21	0,45	41
		ШТ		0,25	0,06			7	0,18	9
41	Е7-204	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	12,00	0,90	0,56	11	4	7	0,59	7
		ШТ		0,34	0,21			3	0,27	3
42	С ЦСЦ П8-235	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТ8-13-15 ПТ8-11-9 ПТ12,5-8-6 ПТ8-16,14	6,53	74,80	-	488	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,71	22,90	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,39	32,10	-	45	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	Е6-185	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	0,60	66,50	0,80	28	3	-	0,46	5
		М3		4,61	0,25			-	0,32	-
46	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	286,00	-	0	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА	48,38	1,67	0,01	68	8	-	0,32	13
				0,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
48	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	43,00	0,27 0,08	0,19 0,06	12	3	9 3	0,13 0,00	6 3
		ШТ								
49	С ЦСЦ П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	2,57	64,40	-	166	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
50	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,53	32,10	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,01	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
53	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,06	362,00 92,00	0,00 2,40	14	4	- -	141,00 5,10	6 -
		Т								
54	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,37	17,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
		100КГ								
55	В8-27	БОКОВАЯ ОКРАСОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	1,00	90,00 19,50	1,50 0,45	97	21	1 -	33,60 0,50	36 1
		100М2								
56	Е18-242	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,77	76,20 32,00	5,60 3,40	135	57	10 6	56,00 4,39	99 8
		100М2								
57	Е36-384	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	1,55	221,00 33,10	7,34 2,20	343	51	11 3	56,70 2,04	80 4
		1М2								
		ПРИЯМКИ								
58	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М-50	0,16	20,00 1,62	- -	4	-	- -	2,90 -	- -
		М3								
59	Е8-38	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0,40	37,90 3,75	0,62 0,19	18	2	- -	6,86 0,25	3 -
		М3								
60	Е36-384	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,24	221,00 33,10	7,34 2,20	52	8	2 1	56,70 2,04	13 1
		1М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			2402	254	69		464
			РУБ.					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2402	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			397	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3025	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	358	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3025	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	358	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			9825	952	575		1812
			РУБ.					212		272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9825	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	294	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			916	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12362	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2231
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1458	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		12362	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2231	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1458	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
61	Е8-74-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	184,28	64,78 2,83	0,88 0,24	8234	921	147 64	4,96 0,31	914 57
62	Е8-32-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА М3	288,82	61,67 2,41	0,78 0,23	8368	484	156 46	4,18 0,38	823 68
63	Е8-33-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	118,88	36,78 2,35	0,59 0,18	4257	259	65 28	4,11 0,23	452 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е8-32	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТЫ	60,30	34,90	0,70	2104	145	47	4,23	255
				2,41	0,23			14	0,38	18
		М3								
65	Е8-36-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	228,40	31,70	0,81	7240	488	185	3,98	891
				2,18	0,24			55	0,31	71
		М3								
66	Е8-72-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	23,00	43,90	0,87	1010	75	20	5,65	130
				3,24	0,26			6	0,34	8
		М3								
67	Е8-37-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	49,65	31,40	0,62	1559	101	31	3,78	188
				2,84	0,18			9	0,23	11
		М3								
68	Е8-73-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	6,35	43,60	0,68	277	28	4	5,53	35
				3,18	0,28			1	0,26	2
		М3								
69	Е8-49-1	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,10	34,50	0,84	176	19	4	6,88	31
				3,68	0,25			1	0,32	2
		М3								
70	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	285,00	0,27	0,19	55	16	39	0,13	27
				0,08	0,06			12	0,08	16
		ШТ								
71	Е7-425	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	75,00	1,64	0,99	123	49	75	1,18	82
				0,65	0,29			22	0,37	28
		ШТ								
72	Е7-428	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	29,00	2,84	1,71	82	33	58	1,90	55
				1,13	0,58			15	0,65	19
		ШТ								
73	С ЦСЧ П9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	14,07	64,40	-	1035	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
74	С ЦСЧ П9-287	СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М200	1,47	68,76	-	101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		-	-			-	-	-
75	С ЦСЦ П9-284	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М200	1,84	68,66	-	126	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
76	С ЦСЦ П9-285	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М200	1,45	66,86	-	97	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
77	С ЦСЦ П9-285	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М250	1,95	67,68	-	132	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
78	С ЦСЦ П9-287	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М300	18,02	70,48	-	1269	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
79	С147-8	-АРМАТУРА А-3	49,58	25,00	-	1238	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,07	32,18	-	34	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
81	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	2,41	32,18	-	78	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
82	С147-1	-АРМАТУРА А-1	8,69	22,90	-	199	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
83	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,26	41,38	-	94	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
84	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,26	17,00	-	40	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
85	Е7-669	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	80,00	1,33 0,59	0,16 0,05	106	47	13 4	1,01 0,06	81 5
		ШТ		-	-			-	-	-
86	С ЦСЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	3,47	62,70	-	218	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
87	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,29	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
88	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,19	25,00	-	105	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
89	Е7-425	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	45,00	1,64 0,65	0,99 0,29	74	29	45 13	1,18 0,37	49 17
		ШТ		-	-			-	-	-
90	Е7-428	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	29,00	2,84 1,13	1,71 0,50	82	33	58 15	1,98 0,65	55 19
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	СЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	7,45	64,48	-	480	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
92	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,29	25,08	-	157	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
93	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,68	32,18	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
94	СЦСЦП9-92К=1,64	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	12,29	66,04	-	812	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	С147-8	-АРМАТУРА А-3	20,00	25,08	-	520	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
96	С147-1	-АРМАТУРА А-1	10,60	22,90	-	243	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,10	41,30	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	Е6-168	-УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	1,10	42,30	1,06	47	5	1	0,54	0
		М3		4,91	0,32			-	0,41	-
100	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	286,00	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
101	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	0,27	194,00	1,30	52	0	-	54,30	15
		Т		27,00	0,41			-	0,53	-
102	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	3,97	71,10	0,09	282	163	3	73,00	293
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
		ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ИОП-2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			41147	2487	935		4385
			РУБ.					278		359
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41147	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6792	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		625
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1219	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3834	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5369
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3984	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			51771	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3984	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕКРЫТИЕ-ПОКРЫТИЕ								
103	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	37,00	2,25 0,98	0,07 0,26	83	36	33 18	1,65 0,34	61 13
104	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	194,00	3,29 1,39	1,26 0,37	638	270	245 72	2,29 0,48	444 93
105	С ЦСЦ П11-146	-ПАНЕЛИ МАРКИ ПК27.12-4Т ШТ2 М2	6,30	7,81	-	50	-	-	-	-
106	С ЦСЦ П11-146	-МАРКИ ГК27,12-6Т ШТ3 М2	9,57	7,83	-	75	-	-	-	-
107	С ЦСЦ П11-146	-МАРКИ ГК27,12-8Т ШТ3 М2	9,57	7,89	-	76	-	-	-	-
108	С ЦСЦ П11-146	-МАРКИ ПК27,15-4Т ШТ16 М2	63,84	8,01	-	511	-	-	-	-
109	С ЦСЦ П11-146	-МАРКИ ГК27,15-6Т ШТ8 М2	31,92	8,03	-	256	-	-	-	-
110	С ЦСЦ П11-146	-МАРКИ ГК27,15-8Т ШТ1 М2	3,99	8,09	-	32	-	-	-	-
111	С ЦСЦП11-158	-МАРКИ ГК60,12-4АТ5Т ШТ7 М2	49,84	8,86	-	442	-	-	-	-
112	С ЦСЦ П11-158	-МАРКИ ГК60,12-6АТ5Т ШТ6 М2	42,72	9,05	-	387	-	-	-	-
113	С ЦСЦ П11-158	-АРКИ ПК60,12-8АТ5Т ШТ4 М2	28,48	9,42	-	268	-	-	-	-
114	С ЦСЦ П11-158	-МАРКИ ПК60,15-4АТ5Т ШТ17 М2	151,47	9,06	-	1372	-	-	-	-
115	С ЦСЦП11-158	-МАРКИ ГК60,15-6АТ5Т ШТ31 М2	285,13	9,25	-	2637	-	-	-	-
116	С ЦСЦ П11-158	-МАРКИ ПК60,15-8АТ5Т ШТ11 М2	98,81	9,62	-	943	-	-	-	-
117	С ЦСЦ П11-158	-МАРКИ ГК63,12-4АТ5Т ШТ5 М2	37,37	8,99	-	336	-	-	-	-
118	С ЦСЦ	-МАРКИ ГК63,12-6АТ5Т ШТ3	22,42	9,28	-	206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П11-158	М2								
119	С ЦСИ П11-158	-МАРКИ ПК63,12-8АТ5т ШТ3 М2	22,42	9,62	-	216	-	-	-	-
120	С ЦСИ П11-158	-МАРКТ ПК63,15-4АТ5т ШТ39 М2	364,93	9,19	-	3354	-	-	-	-
121	С ЦСИ П11-158	-МАРКИ ПК63,15-6АТ5т ШТ42 М2	393,88	9,48	-	3694	-	-	-	-
122	С ЦСИ П11-158	-МАРКИ ПК63,15-8АТ5т ШТ11 М2	182,93	9,82	-	1811	-	-	-	-
123	С ЦСИ П11-158	-МАРКИ ПК18-63,15ТШТ5 М2	46,88	10,82	-	469	-	-	-	-
124	С ЦСИ П11-146	-МАРКИ ПК36,15-6Т 4ШТ М2	17,76	8,87	-	143	-	-	-	-
125	С ЦСИ П11-158	-МАРКИ ПК18,68-15 ШТ1 М2	9,36	9,81	-	98	-	-	-	-
126	С ЦСИ П11-158	-МАРКИ ПК36,15-4Т 3ШТ М2	26,68	8,21	-	219	-	-	-	-
127	С ЦСИ П11-158	-МАРКИ ПК18-68,12 2ШТ М2	14,24	9,61	-	137	-	-	-	-
128	СЦСИП11-158	-СТОИМОСТЬ ПК163,12ШТ1 М2	7,47	11,85	-	89	-	-	-	-
129	Е7-193	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 40М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	8,88	17,88 2,81	7,85 2,33	136	22	57 19	4,83 3,01	39 24
130	С ЦСИ П11-156	-МАРКИ 1ПГ12-5АЗВШТ8 М2	285,12	11,97	-	3413	-	-	-	-
131	Е7-466	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 42М ШТ	2,88	0,27 0,08	0,19 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
132	Е7-425	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	11,88	1,64 0,65	0,99 0,29	18	7	11 3	1,18 0,37	12 4
133	С ЦСИ П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК М3	2,41	64,48	-	155	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,54	25,00	-	89	-	-	-	-
		100КГ								
135	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,19	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ								
136	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
137	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК А1,А2	0,07	362,00	0,00	25	0	-	141,00	10
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
138	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,34	41,30	-	14	-	-	-	-
		100КГ								
139	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,01	17,80	-	18	-	-	-	-
		100КГ								
140	Е6-175	-УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	0,94	38,50	0,73	36	3	-	5,91	6
		М3		3,24	0,22			-	0,20	-
141	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	330,00	-	7	-	-	-	-
		Т								
142	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,05	325,00	-	16	-	-	-	-
		Т								
143	Е7-669	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	9,00	1,33	0,16	12	5	1	1,01	0
		ШТ		0,59	0,05			-	0,06	1
144	С ЦСЦ П9-96	-СТОИМОСТЬ ИОП1 ШТ9	0,13	62,70	-	0	-	-	-	-
		М3								
145	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
146	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,38	25,00	-	59	-	-	-	-
		100КГ								
147	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	41,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
148	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,03	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ								

ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ НОП-1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	РУБ.				21953		349	347	581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					184		135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			21953	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3622	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		326
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	646	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2046	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			27621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1042
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1099	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			27621	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1042
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1099	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
149	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	68,58	17,98	1,08	1226	88	74	2,32	159
		М3		1,17	0,32			22	0,41	28
150	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	11,43	17,38	1,88	198	177	21	28,58	326
		100М2		15,58	0,53			6	0,68	8
151	С148-11476	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М35	212,62	16,28	-	3444	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
152	Е13-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	24,88	8,19	0,45	197	58	18	3,53	85
		100М2		2,18	0,14			3	0,18	4
153	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	11,63	51,68	0,74	688	89	9	14,38	166
		100М2		7,64	0,22			3	0,28	3
154	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	11,63	7,71	0,19	98	27	3	4,72	55
		100М2		2,34	0,06			1	0,88	1
155	ЕЕД.РАСЦ НОМ:	-УСТРОЙСТВО МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ 100М2	6,44	268,85	11,72	1731	179	75	47,23	304
				27,78	-			-	-	-
156	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	5,19	26,58	1,48	138	48	7	17,68	91
		100М2		9,29	0,44			2	0,57	3
157	Е12-293	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: ПО РАСЦЕНКЕ НОМ293	5,19	9,18	0,65	48	17	3	6,89	32
		100М2		3,27	0,28			1	0,26	1
158	Е12-286	- УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЯ С	5,19	274,88	14,88	1422	177	77	58,68	304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЯ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ДВУХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ДВУМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ		34,28	4,45			23	5,74	30
		100М2								
159	Е7-663	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	22,00	0,98	0,43	20	7	10	0,56	12
				0,34	0,12			3	0,15	3
		ЦТ								
160	С ЦСЦ П11-233	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ АК12,9	1,09	69,90	-	132	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
161	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,71	22,90	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
162	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,48	32,10	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
163	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,23	41,30	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
164	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,23	17,80	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
165	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,10	362,00	8,00	65	17	1	141,00	25
		Т		92,00	2,40			-	3,10	1
166	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,01	17,80	-	32	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
167	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,90	192,00	0,41	187	45	-	83,00	81
		100М2		45,00	0,12			-	0,15	-
168	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,05	58,00	32,10	3	1	2	22,60	1
		Т		13,00	11,00			1	15,22	1
169	С121-1975К=31,20	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ	0,05	389,20	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		9596	914	292		1641
				РУБ.				65		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9574	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1502	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	283	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			898	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1866
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1269	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			12872	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1868
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1262	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕГОРОДКИ								
170	Е8-165	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,73	88,30	7,36	241	192	20	183,00	281
				55,50	2,21			6	2,85	8
		100М2								
171	С140-11841	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ РАЗМЕРОМ 800Х400Х80ММ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК	248,48	2,13	-	529	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
172	Е8-167	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЯ,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,31	177,00	16,80	232	119	22	166,00	218
				91,00	5,04			7	6,50	9
		100М2								
173	С140-11841	-ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ РАЗМЕРОМ 800Х400Х80ММ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК	238,77	2,13	-	509	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
174	Е8-173	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	11,92	140,00	9,60	1669	86	8	12,40	148
				7,20	0,20			2	0,26	3
		10М2								
175	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	0,39	496,00	7,70	195	29	3	137,00	54
				74,00	2,31			1	2,98	1
		100М2								
176	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,52	13,10	-	7	7	-	21,00	11
				13,10	-			-	-	-
		100М2								
177	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,99	472,00	7,59	1410	185	23	115,00	344
				62,00	2,28			7	2,94	9
		100М2								
178	Е8-45-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА	2,55	474,00	7,59	1209	158	20	115,00	293
				62,00	2,28			6	2,94	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 4м								
		100М2								
179	Е8-46-2	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,19	459,00	7,59	87	9	1	85,00	16
				46,50	2,20			-	2,94	1
		100М2								
180	Е8-41	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,45	305,00	4,25	138	30	2	121,00	55
				66,00	1,20			1	1,65	1
		100М2								
181	Е8-42	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,19	290,00	4,25	55	10	1	91,00	17
				50,50	1,20			-	1,65	-
		100М2								
182	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	20,87	29,30	-	611	34	-	2,90	61
		М3		1,62	-			-	-	-
		ОСТЕКЛЕННАЯ ПЕРЕГОРОДКА								
183	Е10-100	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	11,92	1,76	0,13	21	7	1	1,01	12
				0,59	0,04			-	0,05	1
		М2								
184	С122-225	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-15С,ДО24-19С ЧАРКИ 6Б15-2-Т	6,88	8,90	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
185	С122-193	-ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ЧАРКИ 2О14-Т	5,04	7,42	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
186	Е15-739	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 5ММ	0,12	222,00	1,40	26	6	-	86,50	10
				47,00	0,30			-	0,46	-
		100М2								
187	СЦ142Тч ТАБЛ18	-ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ	23,04	4,59	-	109	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		7146	832	101		1528
				РУБ.				30		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1178	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	214	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		663	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8989	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1669
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1076	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			8989	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1669
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1076	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
		ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 245								
188	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,25	43,30	0,99	54	4	1	7,19	9
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
189	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	9,99	29,30	-	293	16	-	2,90	29
		М3		1,62	-			-	-	-
190	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,25	123,00	1,74	154	26	3	42,20	54
		100М2		20,30	0,52			1	0,67	1
191	Е11-68К=2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	2,50	15,80	0,20	37	1	-	1,06	3
		100М2		8,39	0,08			-	0,10	-
192	Е11-78	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,33	91,10	1,30	30	16	-	81,10	27
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ 243								
193	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,73	43,30	0,99	75	6	2	7,19	12
		100М2		3,57	0,30			1	0,39	1
194	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	13,80	29,30	-	407	22	-	2,90	40
		М3		1,62	-			-	-	-
195	Е11-57	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200	1,73	82,32	1,12	143	25	2	29,48	51
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
196	Е11-58К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	6,94	14,69	0,28	102	2	2	0,46	3
		100М2		8,23	0,08			1	0,10	1
197	Е11-72	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ	1,73	653,00	2,32	1133	215	4	210,00	364
		100М2		124,00	0,70			1	0,90	2
		ДЕТАЛЬ 250А								
198	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,04	43,30	0,99	45	4	1	7,19	7
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
199	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	8,32	29,30	-	244	13	-	2,90	24
		М3		1,62	-			-	-	-
200	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,04	70,00	0,95	73	10	1	10,80	20
		100М2		9,80	0,20			-	0,36	-
201	Е13-229	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И	103,96	1,83	0,21	190	87	22	1,42	146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ		8,84	8,96			6	8,88	8
		М2								
282	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	183,96	8,67	8,81	72	31	1	8,58	52
				8,36	-			-	-	-
		М2								
283	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,84	78,88	8,95	73	10	1	18,88	20
				9,88	8,20			-	8,36	-
		100М2								
284	Е11-139	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	1,84	617,88	4,52	434	64	4	188,88	112
				81,48	1,30			1	1,78	2
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 222								
285	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	8,68	43,38	8,99	29	2	-	7,18	8
		100М2								
				3,37	8,38			-	8,38	-
286	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	3,62	29,38	-	159	9	-	2,98	16
				1,62	-			-	-	-
		М3								
287	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	8,68	78,88	8,95	47	7	-	18,88	13
				9,88	8,20			-	8,36	-
		100М2								
288	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	8,68	453,88	8,75	387	38	-	75,58	31
				63,68	8,22			-	8,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 198								
289	Е11-61	-УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	4,91	187,88	2,84	918	122	14	46,38	227
				24,98	8,85			4	1,18	8
		100М2								
218	Е11-185	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	4,91	473,88	4,83	2321	228	26	85,18	418
				46,38	1,45			7	1,87	9
		100М2								
		ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 127А								
211	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	8,36	78,88	8,95	25	4	-	18,88	7
				9,88	8,20			-	8,36	-
		100М2								
212	Е13-229	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЯ	36,24	1,83	8,21	66	30	7	1,48	31
				8,84	8,96			2	8,88	3
		М2								
213	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	36,24	8,67	8,81	25	11	-	8,58	18
				8,36	-			-	-	-
		М2								
214	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	8,36	78,88	8,95	25	4	-	18,88	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		9,00	0,20			-	0,36	-
215	Е11-139	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,СДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,36	417,00	4,52	151	22	1	100,00	39
				61,40	1,36			-	1,75	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ67								
216	Е11-93К=2	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	2,24	85,00	1,76	198	9	4	0,22	18
				4,00	0,53			1	0,60	2
		100М2								
217	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,12	70,00	0,95	78	11	1	10,00	21
		100М2		9,00	0,20			-	0,36	-
218	Е11-96К=4	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	4,47	13,60	0,23	61	1	1	0,34	2
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
219	Е11-207	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,0ММ	1,12	453,00	0,75	506	49	1	75,50	84
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ71								
220	Е11-93К=2	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	0,49	85,00	1,76	42	2	1	0,22	4
				4,00	0,53			-	0,60	-
		100М2								
221	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,25	70,00	0,95	17	2	-	10,00	5
		100М2		9,00	0,20			-	0,36	-
222	Е11-96К=4	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,99	13,60	0,23	13	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
223	Е11-210	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,МАРКИ А	0,25	564,00	0,75	139	11	-	75,50	19
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ21								
224	Е11-54	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОДЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	3,07	27,20	0,53	185	18	2	4,04	19
				2,52	0,16			1	0,21	1
		100М2								
225	Е11-63	•УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	3,07	67,90	0,99	203	55	4	25,50	99
		100М2		14,20	0,30			1	0,39	2
226	Е11-102	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	3,07	390,00	3,82	1500	165	12	70,20	362
				42,00	1,15			4	1,40	0
		100М2								
		ДЕТАЛЬ22								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
227	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	1,47	27,28	0,55	40	4	1	4,94	7
				2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
228	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,47	67,90	0,99	100	21	1	25,50	37
				14,20	0,30			-	0,39	1
		100М2								
229	Е11-185	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	1,47	473,00	4,83	694	68	7	85,10	125
				46,50	1,45			2	1,87	3
		100М2								
		ДЕТАЛЬ23								
230	Е11-54	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	3,27	27,28	0,55	89	8	2	4,94	16
				2,52	0,16			1	0,21	1
		100М2								
231	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	3,27	67,90	0,99	222	46	3	25,50	83
				14,20	0,30			1	0,39	1
		100М2								
232	Е11-189Ц1Ч2-П347	-РЕЕЧНЫЕ ПОЛЫ ЦЕНА4,73*(0,863-0,939),89,2	326,41	6,87	0,48	2244	154	157	8,80	261
		М2		0,47	0,14			46	0,18	59
233	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	8,62	16,60	2,30	10	9	1	27,10	17
				14,30	0,60			-	0,80	1
		100М2								
234	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 Ч180	6,48	16,10	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10					13980	1044	298		2934
								82		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13980	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2304	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	816	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1384	-	-		-
	ВСЕГО:СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			17988	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3256
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2142	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			17588	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3256
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2142	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА								
235	Е10-75	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	345,95	3,25 1,15	0,27 0,08	1124	398	94 28	1,93 0,10	668 35
		М2								
236	Е10-74	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2	59,32	4,47 1,49	0,34 0,10	265	88	20 6	2,56 0,13	152 8
		М2								
237	С122-56	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР10-13,5В; ОР21-12В, ОР21-13,5В	144,16	22,00 -	- -	3172	-	- -	- -	- -
		М2								
238	С122-53	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР21-12Г; ОР21-13,5Г	43,32	17,90 -	- -	779	-	- -	- -	- -
		М2								
239	С122-56	-БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР10-13,5В; ОР21-12В, ОР21-13,5В	115,68	22,00 -	- -	2545	-	- -	- -	- -
		М2								
240	С122-59	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ МАРКА ОР10-10Г; ОР21-10Г	14,60	20,40 -	- -	298	-	- -	- -	- -
		М2								
241	С122-51	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-12В;ОР10-9Г,ОР21-9Г, ОР12-13,5В	3,58	20,30 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		М2								
242	С122-51	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР12-12В;ОР10-9Г,ОР21-9Г, ОР12-13,5В	55,00	20,30 -	- -	1110	-	- -	- -	- -
		М2								
243	С122-60	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ МАРКА ОР10-21Г; ОР21-21Г	17,04	19,20 -	- -	327	-	- -	- -	- -
		М2								
244	С122-23	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОР6-12	0,66	28,70 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		М2								
245	С122-63	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОР10-18В;ОР10-21В;ОР21-18В	10,95	22,40 -	- -	245	-	- -	- -	- -
		М2								
246	С111-418-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	1,00	3,85 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
247	С111-417-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С	101,00	3,00	-	303	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАМУГОЙ		-	-			-	-	-
248	С111-416-1	КОМПЛ -СБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	94,00	2,63 -	- -	142	-	- -	- -	- -
249	С111-419-1	КОМПЛ -СБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫМИ БЕЗ ФРАМУГ ВЫСОТОЙ 2,1М	7,00	5,57 -	- -	39	-	- -	- -	- -
250	С111-420-1	КОМПЛ -СБОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	4,00	5,93 -	- -	24	-	- -	- -	- -
251	Е15-701	КОМПЛ -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	6,05	229,00 23,50	1,50 0,45	920	95	6 2	43,10 0,50	175 2
252	Е7-285	100М2 -УСТАНОВКА СТЕРЖНЕЙ И ЕРШЕЙ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН В СПОРТЗАЛЕ	0,04	362,00 92,00	8,00 2,40	14	4	- -	141,00 3,10	6 -
253	С147-29	Т -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,35	17,80 -	- -	6	-	- -	- -	- -
254	С111-385	100КГ -СТОИМОСТЬ СЕТИ КАПРОНОВОЙ	98,12	0,47 -	- -	27	-	- -	- -	- -
255	Е10-104	М2 -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2	404,41	0,62 0,23	0,02 0,01	251	93	8 4	0,41 0,01	166 4
256	С122-362	М2 -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25	139,68	2,26 -	- -	315	-	- -	- -	- -
257	С122-359	М -ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25	18,28	1,92 -	- -	35	-	- -	- -	- -
258	Е10-114	М -УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В	4,80	1,80	0,33	9	6	1	2,33	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2		1,34	0,10			-	0,13	1
259	С122-210	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫ С ФРАМУГАМИ МАРКА БР28-9	4,80	28,20 -	- -	135	-	- -	- -	- -
260	С111-444	М2 -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ФРАМУГОЙ	2,00	6,66 -	- -	13	-	- -	- -	- -
261	Е15-719	КОМПЛ -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,05	151,00 17,40	0,90 0,27	7	1	- -	31,60 0,35	2 -
262	Е10-159	100М2 -УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	13,41	4,43	0,13	59	56	2	7,94	106
263	С122-322	100М -НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	1340,52	4,10 0,20	0,04 -	260	-	1 -	0,05 -	1 -
264	Е10-28	М -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	1,00	- 110,00	- 1,30	190	23	- 3	- 24,00	- 43
265	Е10-202	М3 -ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	1,00	12,90 7,51	0,39 0,03	14	3	1 -	0,50 2,94	1 5
		М3 ДВЕРИ		1,40	0,01			-	0,01	-
266	Е10-105К=1,32	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10,04	1,63 0,73	0,35 0,11	16	7	3 1	0,91 0,14	9 1
267	Е10-107К=1,27	М2 -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7,30	2,10 0,05	0,13 0,04	16	6	1 -	1,16 0,05	9 -
268	СПР-Т86-89-81 П190К=1,18	М2 -СТОИМОСТЬ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ЦЕНА3:95,1:18	7,00	4,66 -	- -	33	-	- -	- -	- -
269	Е10-149	ШТ -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	17,42	1,34 0,20	- -	23	3	- -	0,36 -	6 -
270	С122-234	М2 -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ	13,30	16,90 -	- -	225	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ,28-4,8-5,28-4,8-6,28-4,8-6, 23-4,8-5								
		М2								
271	С122-230	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ ЗО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,20-9-1,20-9-2	4,12	16,90	-	70	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
272	С111-447-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	5,08	8,94	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
273	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
274	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	87,96	1,45	0,35	128	48	31	0,91	80
				0,55	0,11			18	0,14	12
		М2								
275	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,90	1,19	0,29	8	4	2	0,83	6
				0,51	0,09			1	0,12	1
		М2								
276	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	72,41	2,00	0,13	145	49	18	1,16	84
				0,67	0,04			3	0,05	4
		М2								
277	Е10-108	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,90	1,58	0,13	11	4	1	1,01	7
				0,59	0,04			-	0,05	-
		М2								
278	С122-219	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-10С,ДГ21-12С,ДГ24-10С,ДГ2 4-12С	72,00	13,50	-	972	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
279	С122-218	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9С	44,79	14,20	-	636	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
280	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	12,51	15,00	-	188	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
281	С122-225	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ	13,96	8,90	-	124	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКА ДО24-15С,ДО24-19С		-	-			-	-	-
		М2								
282	С122-224	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13С	26,38	9,79	-	257	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
283	С122-220	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-8С,ДО21-9С	4,77	9,46	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
284	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	74,88	2,97	-	220	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
285	С111-449-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	14,88	3,23	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
286	Е15-735	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАСТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	0,28	267,00	1,40	52	9	-	86,58	17
				47,00	0,36			-	0,46	-
		100М2								
287	Е18-28	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РЕШЕТОК	0,14	110,00	1,30	15	2	-	24,00	3
		М3								
				12,90	0,39			-	0,50	-
288	Е18-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСОВ,ФОТАКАДЕ	0,14	7,51	0,03	1	-	-	2,94	-
				1,40	0,01			-	0,01	-
		М3								
289	Е15-364Кк0 5	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ РЕШЕТОК	0,17	80,00	0,00	13	9	-	00,70	15
				00,00	0,02			-	0,03	-
		100М2								
290	Е18-134	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН	7,60	7,52	0,02	57	6	-	1,46	11
				0,77	0,01			-	0,01	-
		М2								
291	Е18-107	-УСТАНОВКА ДВЕРКИ НИШ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	0,72	2,00	0,13	1	-	-	1,16	1
		М2		0,67	0,04			-	0,05	-
292	С122-217	-СТОИМОСТЬ ЗН2-М	0,72	15,00	-	11	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
293	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
294	Е18-74	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ФРАМУГ	12,26	4,47	0,34	55	18	4	2,56	31
		М2								
				1,49	0,10			1	0,13	2
295	СЦ1Ч2П951	-СТОИМОСТЬ ФВ7-12	3,48	4,86	-	17	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
296	СЦ1Ч2ДОП949	-СТОИМОСТЬ ФВ6-10 И ФВ6-9	10,60	5,50	-	58	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
297	Е18-700	-ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ	0,14	107,00	1,60	26	5	-	59,48	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
				32,48	0,31			-	0,48	-
		ВАРИАНТЫ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			16285	937	186		1621
			РУБ.					58		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16285	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2681	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		246
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	481	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1515	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1939
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1476	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			20481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1939
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1476	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ВИТРАЖИ								
298	Е15-196	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,16	187,00	1,60	29	5	-	59,48	9
				32,48	0,31			-	0,48	-
		100М2								
299	Е18-185К=1,32	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	46,88	1,63	0,35	75	34	16	0,91	42
				0,73	0,11			5	0,14	6
		М2								
300	СПР-Т06-89-21 П190К=1,15	--СТОИМОСТЬ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ЦЕНА3,95,1,18	23,88	4,66	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
301	С122-230	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,20-9-1,20-8-2	24,72	16,98	-	418	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
302	С122-234	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ,23-4,8-5,23-4,8-6,23-4,8-8, 23-4,8-5	21,28	16,98	-	368	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			М2								
303	С111-447-1	СКОВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОЙНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ КОМПЛ		8,88	8,94	-	72	-	-	-	-
304	Е18-74	УСТАНОВКА ФРАМУГ		15,00	4,47	8,34	67	22	5	2,56	38
			М2		1,49	0,18			1	0,13	2
305	СЦ1ЧЗДОПП52-8	СТОИМОСТЬ ФРАМУГ ФН7-13	М2	7,44	5,58	-	42	-	-	-	-
306	СЦ1ЧЗДОПП52-9	СТОИМОСТЬ ФРАМУГ ФН7-18	М2	7,56	6,37	-	48	-	-	-	-
307	Е18-155	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	2,78	4,43	8,13	12	11	-	7,94	21
308	С122-323	НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	М	269,76	4,16	8,84	49	-	-	8,85	-
309	С111-58	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	8,81	573,88	-	6	-	-	-	-
310	Е18-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	8,13	118,88	1,38	14	2	-	24,88	3
311	Е18-282	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ;ВСТАКАДЫ	М3	8,13	12,98 7,51 1,48	8,39 8,83 8,81	1	-	- - -	8,58 2,94 8,81	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				1286	74	21		113
			РУБ.						6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1286	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.				-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				121	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.				1618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ									
		ЛЕСТНИЦА НОМ1									
312	Е7-587	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ИТ	2,88	3,59 1,24	2,35 0,69	7	2	4 1	2,13 0,39	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	СЦСЦП11-167	-СТОИМОСТЬ МАРШЕЙ 2ЛМ•39.14.17-5П	10,96	10,80	-	110	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
314	Е7-669	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	24,00	1,33	0,16	32	16	4	1,01	24
				0,59	0,05			1	0,06	1
		ШТ								
315	СЦСЦП11-173	-СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ	33,70	1,67	-	56	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
316	СЦ1Ч4ШИ•РЭ,528-ЭСТР14 3	-НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ ПРОСТУПЕЙ МОЗАИЧНЫМ СЛОЕМ	10,43	3,09	-	32	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
317	Е7-583	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	3,00	3,81	2,41	11	4	7	2,28	7
				1,35	0,71			2	0,92	3
		ШТ								
318	СЦСЦП11-169	-СТОИМОСТЬ ЛП•31-13-5	12,40	9,94	-	123	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
319	СЦ1Ч4СТР145	-НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МОЗАИЧНЫМ СЛОЕМ	12,40	2,43	-	30	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
320	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,25	823,00	3,10	282	9	1	61,00	15
				35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
321	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,22	29,30	-	6	-	-	2,90	1
		М3		1,62	-			-	-	-
322	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
323	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
324	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,17	60,50	0,03	11	7	-	68,00	12
				36,40	-			-	-	-
		100М2 ЛЕСТНИЦА НОМ2								
325	Е7-587	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	2,00	3,59	2,35	7	2	4	2,13	4
				1,24	0,69			1	0,69	2
		ШТ								
326	СЦСЦП11-163	-СТОИМОСТЬ 2ЛМ•39.14.17-5-1	12,56	10,80	-	114	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		-	-			-	-	-
327	Е7-669	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	24,00	1,33	0,16	32	14	4	1,01	24
				0,59	0,05			1	0,06	1
		ОТ								
328	СЦЕНП11-179	-СТОИМОСТЬ ПРОСТУПЕЙ	32,64	1,67	-	55	-	-	-	-
		МП		-	-			-	-	-
329	Е7-583	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	3,00	3,01	2,41	11	4	7	2,20	7
				1,35	0,71			2	0,92	3
		ОТ								
330	СЦЕНП11-169	-СТОИМОСТЬ ЛП-28.13-5П	11,20	9,94	-	111	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
331	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0,00	823,00	3,10	67	3	-	61,00	5
				35,70	0,94			-	1,21	-
		100М								
332	Е7-669	-УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	6,00	1,33	0,16	0	4	1	1,01	6
		ОТ		0,59	0,05			-	0,06	-
333	СЦЕНП9-96	-СТОИМОСТЬ ОП4-4	0,12	62,70	-	0	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
334	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
335	С147-0	-АРМАТУРА А-3	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
336	Е0-36	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,52	34,30	0,01	10	1	-	3,90	2
				2,15	0,24			-	0,31	-
		М3								
337	Е0-49	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,04	472,00	7,59	17	2	-	115,00	4
				02,00	2,20			-	2,94	-
		100М2								
330	Е26-20	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН	0,06	3,64	0,51	3	1	-	2,74	3
				1,44	0,15			-	0,19	-
		М3								
339	С160-11476	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350	0,09	16,20	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
340	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ	0,11	04,70	1,02	0	2	-	20,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20мм								
		100М2		15,50	0,31			-	5,48	-
341	Е11-77	-железнение цементных покрытий	0,11	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
342	Е15-614	-масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов,решеток,санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	1,06	60,50	0,03	4	2	-	68,00	4
				38,40	-			-	-	-
		100М2 наружная лестница								
343	Е8-32	-стены из керамического кирпича наружные средней сложности, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	2,87	34,90	0,70	100	7	3	4,23	12
				2,41	0,23			1	0,38	1
		м3								
344	Е7-461	-установка панелей перекрытий площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 40м	3,00	2,25	0,07	7	3	3	1,65	5
				0,90	0,26			1	0,34	1
		шт								
345	СЧСЦП8-235	-стоимость ПТ8-16-14	0,54	74,00	-	40	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
346	С147-1	-арматура А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
347	С147-16	-проволочная арматура ВР-1	0,04	32,10	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
348	Е7-446	-укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 8т и высоте здания до 40м	11,00	0,27	0,19	3	1	2	0,13	1
				0,00	0,00			1	0,00	1
		шт								
349	СЧСЦП9-92	-стоимость перемычек	0,90	64,40	-	63	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
350	С147-1	-арматура А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
351	С147-15	-проволочная арматура В-1	0,18	32,10	-	6	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
352	С147-8	-арматура А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
353	С147-16	-проволочная арматура ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		100кг		-	-			-	-	-
354	Е16-42	-прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных	3,00	1,35	0,01	4	1	-	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оцинкованных труб для водоснабжения,диаметром 20мм		0,23	-			-	-	-
355	Е11-69	-устройство покрытий цементных толщиной 20мм	0,85	84,70	1,02	4	1	-	28,58	1
		100м2		15,50	0,31			-	0,48	-
356	Е11-77	-железнение цементных покрытий	0,85	9,03	0,08	1	-	-	12,68	1
		100м2		7,06	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО прямые затраты по разделу 13	РУБ.			1349	86	48		148
			РУБ.					11		15
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ -	РУБ.			1349	-	-		-
		накладные расходы -	РУБ.			221	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		18
		сметная заработная плата в н.р. -	РУБ.			-	38	-		-
		плановые накопления -	РУБ.			123	-	-		-
		всего,стоимость общестроительных работ -	РУБ.			1695	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	135	-		-
		ИТОГО по разделу 13	РУБ.			1695	-	-		-
		нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		181
		сметная заработная плата -	РУБ.			-	135	-		-
		РАЗДЕЛ 14. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
357	Е15-281	-штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стенцоколя	0,29	85,30	4,90	24	18	2	57,40	16
		100м2		35,60	2,33			1	3,81	1
358	Е15-281	-штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стенстен	9,37	85,30	4,90	799	334	46	57,40	538
		100м2		35,60	2,33			22	3,81	36
359	Е15-929	-окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	10,49	47,50	0,71	498	64	7	9,73	102
		100м2		6,09	0,21			2	0,27	3
360	Е15-218	-штукатурка фасадов высококачественная цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200мм плоских	0,74	34,60	1,10	26	13	1	38,80	22
		100м		17,60	0,33			-	0,43	-
361	Е15-297	-отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит	0,44	20,70	0,15	9	0	-	29,80	13
		100м2		18,50	0,04			-	0,05	-
362	Е15-929	-окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	0,44	47,50	0,71	21	3	-	9,73	4
		100м2		6,09	0,21			-	0,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	13,59	9,43	0,01	128	31	-	4,14	56
		100М2		2,30	-			-	-	-
364	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	14,34	49,70	0,23	713	366	3	45,90	658
		100М2ОВ		25,50	0,07			1	0,09	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2218	829	59		1489
			РУБ.					26		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2218	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	67	-		-
		ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			285	-	-		-
		ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	922	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1475
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	922	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ВЕНТШАХТЫ И ШУМОГЛУШИТЕЛИ								
365	Е8-38	-СТЕНЫ ГРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	1,76	37,90	0,62	67	7	1	6,06	12
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
366	Е8-210	-ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ,С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК,ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ	10,58	45,80	0,81	485	73	9	11,90	126
		М3		6,90	0,24			3	0,31	3
367	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,14	51,60	0,74	7	1	-	14,30	2
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
368	Е7-284	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	5,00	0,90	0,56	5	2	3	0,59	3
		ШТ		0,34	0,21			1	0,27	1
369	СИСЦП8-235	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПТП8-13-13	0,27	74,80	-	20	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
370	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
371	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	СЦСЦП8-235	-СТОИМОСТЬ ПЛ-1 М3	0,22	74,80	-	16	-	-	-	-
373	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,22	22,90	-	5	-	-	-	-
374	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4,00	0,27 0,00	0,19 0,06	1	-	1 -	0,13 0,00	1 -
375	СЦСЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ 0,2М3 М3	0,40	64,40	-	26	-	-	-	-
376	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
377	С147-19	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,00	32,10	-	3	-	-	-	-
378	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 МАРКИ ФБ-1 М3	0,22	35,70 2,54	1,20 0,26	8	1	- -	4,35 0,46	1 -
379	Е12-267Б23 СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ А/ЦЛИСТОМ 100М2	0,26	28,00 24,50	3,50 1,05	7	6	1 -	41,65 1,35	11 -
380	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10 100ШТ	0,09	640,00	-	58	-	-	-	-
381	Е7-269	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ШТ	3,00	2,43 1,01	1,03 0,38	7	3	3 1	1,64 0,49	5 1
382	СЦСЦП8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7Б-1 М3	0,38	98,20	-	34	-	-	-	-
383	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,13	22,90	-	3	-	-	-	-
384	С147-19	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,00	32,10	-	3	-	-	-	-
385	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,18	41,30	-	7	-	-	-	-
386	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	0,18	17,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
387	Е27-175-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ СЕРЫХ ГЛАДКИХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 70ММ, МАРКИ 300	0,13	1200,00	15,30	156	3	2	47,90	6
				25,10	4,59			1	5,92	1
		100М2								
388	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,51	35,90	1,23	18	6	-	21,30	11
				12,70	0,37			-	6,48	-
		М3								
389	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	0,49	20,40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
390	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,10	85,10	6,20	8	4	-	65,00	6
				37,10	3,85			-	4,97	-
		100М2								
391	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,79	85,30	4,90	67	28	4	57,40	45
				35,60	2,33			2	3,81	2
		100М2								
392	Е15-500	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,79	5,84	0,85	5	4	-	9,70	8
				4,90	0,82			-	8,83	-
		100М2								
		ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ПЛ-1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		1833	138	24		237
				РУБ.				8		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1833	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		95	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		1297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		258
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	175	-		-

РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	55,68	118,00 46,40	6,80 4,03	3916	1652	242 143	74,00 5,20	2634 185
		100М2								
394	Е15-256К=0,9	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,59	105,09 41,76	6,52 4,03	168	67	10 6	74,00 5,20	118 8
		100М2								
395	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	1,77	215,00 107,00	8,00 2,20	382	190	14 4	179,00 2,94	318 5
		100М2								
396	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	19,48	28,70 18,50	0,15 0,04	402	359	3 1	29,80 0,05	578 1
		100М2								
397	Е15-309	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКА	2,49	3,13 2,48	0,05 0,02	8	6	- -	4,68 0,03	11 -
		100М2								
398	Е15-302К=1,1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯПОТОЛКА	3,92	13,50 7,48	0,08 0,02	53	29	- -	12,70 0,03	50 -
		100М2								
399	Е15-302	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН	18,00	12,90 6,80	0,07 0,02	130	69	1 -	12,70 0,03	120 -
		100М2								
400	Е15-302К=1,1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН	2,05	13,50 7,48	0,08 0,02	28	15	- -	12,70 0,03	26 -
		100М2								
401	Е15-308	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕСТЕН	2,00	5,04 4,90	0,05 0,02	12	10	- -	9,70 0,03	19 -
		100М2								
402	Е15-368	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	8,02	76,70 27,80	0,80 0,24	676	245	7 2	49,30 0,31	435 3
		100М2								
403	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,75	422,00 94,70	2,00 0,60	315	71	1 -	170,00 0,77	127 1
		100М2								
404	Е15-363	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	13,61	71,20 27,80	0,80 0,24	969	370	11 3	49,20 0,31	676 4
		100М2								
405	Е15-376Кр=0,	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ	0,25	27,50	0,02	7	4	-	24,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ		14,60	0,01			-	0,01	-
		100М2								
486	Е15-295	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	2,83	30,70	0,87	87	47	3	29,48	85
				16,50	0,26			1	0,34	1
		100М2								
487	Е15-275	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	2,45	35,80	1,00	88	58	3	37,00	91
		100М2		20,60	0,30			1	0,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			7241	3192	295		5294
			РУБ.					161		269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	215	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			675	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3568	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			9110	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5612
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3568	-		-
		РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ГАРДЕРОБНЫЕ								
488	Е18-44	-ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ	3,71	1,20	0,12	4	1	-	0,72	3
		М2		0,38	0,04			-	0,05	-
489	С122-401	-ЩИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДЛИНОЙ 2500,2700,3000 ММ,ШИРИНОЙ 295,445,595 ММ,ТОЛЩИНОЙ 40 ММ МАРКА Б1-Щ8	3,71	3,95	-	15	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
410	Е15-361	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	0,04	70,10	0,69	3	1	-	56,08	2
		100М2		31,50	0,21			-	0,27	-
411	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
412	Е10-202	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСОВ,ЭСТАКАД	0,01	7,51	0,03	1	-	-	2,96	-
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
413	Е23-696	-УСТАНОВКА КРЮКОВ СО ШТУРВАМИ	0,26	35,90	0,46	9	2	-	9,83	3
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,18	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	-	362,00	0,00	-	-	-	141,00	-
		Т		92,00	2,40			-	5,18	-
415	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,03	17,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦА 1;2;3;4;5;6								
416	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	9,41	29,30	-	276	15	-	2,90	27
		М3		1,62	-			-	-	-
417	Е6-90	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА Ч-100 БЕТОННЫХ М200	11,77	33,00	0,33	390	10	4	2,01	33
		М3		1,55	0,10			1	0,13	2
418	Е6-86	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБСТОНОК	0,03	15,30	1,40	1	-	-	12,30	-
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
419	Е8-61	-РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,13	335,00	6,32	44	3	1	37,40	5
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
420	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	1,14	620,00	2,32	714	113	3	166,00	109
		100М2		99,00	0,70			1	0,90	1
		ЦВЕТОЧНИЦА								
421	Е8-72-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,32	43,90	0,07	58	4	1	5,65	7
		М3		3,24	0,20			-	0,34	-
		БАЛКОН								
422	Е8-30	-УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ КИРПИЧА	1,30	34,20	0,01	47	3	1	4,05	6
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
423	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,01	70,00	0,05	1	-	-	10,00	-
		100М2		9,00	0,20			-	0,36	-
424	Е11-56	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,01	13,60	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
425	Е11-77	-ЗАЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,01	0,03	0,00	1	-	-	12,60	-
		100М2		7,00	0,02			-	0,03	-
426	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М50	0,15	64,20	0,05	9	1	-	10,00	3
		100М2		9,00	0,20			-	0,36	-
427	Е11-56Н=2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,29	11,10	0,25	3	-	- -	0,34	-
		100М2		0,10	0,07			- -	0,09	-
428	Е13-225	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ ПЕРГАЛИНА	14,72	1,70	0,21	26	12	3	1,43	21
		М2		0,04	0,00			1	0,00	1
429	Е13-226	-ПОСЛЕДНИЙ СЛОЙПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ	14,72	0,65	0,35	10	4	3	0,51	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРГАМИНА								
		М2		0,30	0,34			5	0,44	6
430	Е11-50	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА ДЛЯСОЗДАНИЯ УКЛОНА	0,74	16,10	1,08	12	1	1	3,56	3
		М3		1,00	0,32			-	0,41	-
431	Е11-52-1	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ МИНЕРАЛОВАТНЫХ	0,15	122,00	2,30	10	2	-	24,31	4
		100М2		14,30	0,60			-	0,00	-
432	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100	0,15	70,00	0,95	11	1	-	10,00	3
		100М2		9,00	0,20			-	0,36	-
433	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	15,16	1,30	-	20	1	-	0,11	2
		М2		0,06	-			-	-	-
434	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0,15	330,00	15,60	51	8	3	95,20	14
		100М2		54,90	4,69			1	6,05	1
435	Е12-209	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,15	49,90	1,30	8	2	-	10,90	3
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
436	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100	0,15	70,00	0,95	11	1	-	10,00	3
		100М2		9,00	0,20			-	0,36	-
437	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,15	123,00	1,74	19	3	-	40,20	6
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
438	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	0,40	0,80	0,01	1	-	-	0,35	-
		М		0,21	-			-	-	-
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА НАРУЖНАЯ								
439	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	3,49	31,70	0,76	111	5	3	2,06	10
		М3		1,55	0,23			1	0,30	1
440	Е8-30-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,83	30,20	0,01	146	8	3	4,05	16
		М3		2,21	0,24			1	0,31	1
441	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,01	110,00	6,60	1	1	-	74,00	1
				66,40	4,03			-	5,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
442	Е7-284	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2;ПРИ МАССЕ ОТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДОТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ВТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	0,98 0,34	0,56 0,21	1	-	- -	0,59 0,27	1 -
		ШТ								
443	СЦОЦП9-222	-СТОИМОСТЬ П28Д-3	0,25	53,30	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
444	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
445	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
446	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100	0,02	70,00	0,95	1	-	-	18,00	-
		100М2		9,00	0,20			-	0,36	-
447	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМСЛОЕМ ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	0,02	254,00 34,90	10,40 3,14	5	1	- -	98,40 4,05	1 -
		100М2								
448	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,02 -	49,90 10,70	1,30 0,39	1	-	- - -	18,90 0,50	- -
		100М2								
449	Е8-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,15	13,10 13,10	- -	8	2	- -	21,00 -	3 -
		100М2								
450	Е22-9	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-9 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	91,11	1,80 0,19	0,01 -	164	16	1 -	0,32 -	27 -
		М								
451	СЕНИР338-5-3ТАБЛ2-1Р	-РАЗМЕТКАТРУБ	1,90	0,85	-	2	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
452	СТОИЕТБЛ5-4-Х	-ПЕРЕПИЛИВАНИЕ ТРУБ НАЯТНИКОВОЙ ПИЛОЙ	1,90	3,63	-	7	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
453	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 4ОМ	4,00	0,27 0,08	0,19 0,06	1	-	1 -	0,13 0,08	1 -
		ШТ								
454	СЦОЦП9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,12	64,40	-	0	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,02	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
456	Е7-356	-УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 0,2М2 М3	2,72	9,89 2,71	4,33 1,58	25	7	12 4	4,57 1,93	12 5
457	СИСЦП10-107	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-200 М3	2,72	75,86 -	- -	204	-	- -	- -	- -
458	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,79	25,00 -	- -	45	-	- -	- -	- -
459	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,14	32,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
460	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,17	41,30 -	- -	7	-	- -	- -	- -
461	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,17	17,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
462	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М50 100М2	0,09	67,15 9,00	0,95 0,20	6	1	- -	10,00 0,36	2 -
463	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100М2	0,09	26,50 9,29	1,40 0,44	2	1	- -	17,60 0,51	1 -
464	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	0,13	90,00 19,50	1,50 0,45	11	2	- -	33,60 0,50	4 -
		Ограждение конвекторов								
465	Е10-34	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 16ММ М2	42,00	1,95 0,30	0,02 0,01	84	15	- -	0,54 0,01	23 -
466	Е15-561	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН 100М2	0,43	70,10 31,50	0,69 0,21	30	14	- -	56,00 0,27	24 -
467	Е20-696	-УСТАНОВКА КРЮЧКОВ КМ-9 100 КГ	0,04	35,90 6,10	0,46 0,14	1	-	- -	9,03 0,10	- -
468	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,04	17,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
469	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,02	362,00 -	8,00 -	7	2	- -	141,00 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				92,00	2,40			-	3,10	-
470	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,17	17,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
471	Е9-60	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М	0,09	20,40	10,50	2	-	1	5,70	1
		Т		3,45	4,02			-	5,19	-
472	С121-1702	-СТОИМОСТЬ М/КОНСТРУКЦИЙ С ОКРАСКОЙ	0,09	290,60	-	26	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		КРЕПЛЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКОВ								
473	Е9-1	-УСТАНОВКА КАРКАСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ	0,14	40,10	20,30	6	2	3	10,60	3
		Т		11,70	7,27			1	9,30	1
474	С121-2095	-СТОИМОСТЬ КАРКАСОВ С ОКРАСКОЙ ЗА02 РАЗА	0,14	424,20	-	59	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
475	Е20-696	-УСТАНОВКА КРЮКОВ Кр-1	0,13	35,90	0,46	5	1	-	9,03	1
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,10	-
476	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,15	17,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
477	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	362,00	0,00	4	1	-	141,00	1
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
478	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,05	17,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
479	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	33,29	1,30	-	43	2	-	0,11	4
		М2		0,00	-			-	-	-
		ВЕНТКАМЕРА С ВОЗДУХОЗАБОРНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ								
480	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,22	472,72	7,59	102	13	1	115,00	25
		100М2		62,00	2,20			-	2,94	1
481	Е26-29	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ ПЕРЕГОРОДОК	3,53	6,90	0,52	24	8	2	4,10	14
		М3		2,19	0,16			1	0,21	1
482	СНиП3-146	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА	3,32	16,20	-	54	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
483	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ	0,65	44,30	1,31	29	10	1	26,20	17
				15,00	0,39			-	2,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		И ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ								
		М3								
484	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	0,65	20,48	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
485	Е7-204	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	0,98	0,56	1	-	-	0,59	1
				0,34	0,21			-	0,27	-
		ШТ								
486	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1ОТ И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	6,00	0,48	0,23	3	2	1	0,45	3
				0,25	0,00			-	0,10	1
		ШТ								
487	СИСЦП8-235	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ П-200	0,61	74,00	-	46	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
488	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,12	32,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
489	Е26-50	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	53,47	1,30	-	70	3	-	0,11	6
		М2		0,06	-			-	-	-
490	Е13-240	-ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ	53,47	1,72	0,01	92	18	1	0,53	28
		М2		0,34	-			-	-	-
491	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ	3,21	44,30	1,31	142	51	4	26,20	84
				15,00	0,39			1	0,50	2
		М3								
492	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	3,18	20,48	-	65	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
493	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,53	81,40	1,33	44	15	-	47,20	25
				20,40	0,49			-	0,52	-
		100М2								
494	С111-615	-ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТГ-350	61,49	0,22	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
495	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,53	396,00	6,00	212	48	3	120,00	60
				74,00	1,00			1	2,32	1
		100М2								
496	Е15-598	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,53	5,84	0,85	3	3	-	9,78	5
				4,98	0,82			-	0,83	-
		100М2								
497	Е15-246	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,23	98,40	6,20	23	9	2	64,00	15
				40,00	5,50			1	4,62	1
		100М2								
498	Е15-582	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ	0,23	12,90	0,87	3	2	-	12,70	3
				6,80	0,82			-	0,83	-
		100М2								
499	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,06	362,00	0,00	22	6	-	141,00	0
		Т		92,00	2,40			-	3,18	-
500	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,03	17,00	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
		ЗАМАЗКА СТОЯКОВ КС-1(5ШТ)								
501	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,12	110,00	1,30	13	2	-	24,00	3
		М3		12,90	0,39			-	0,58	-
502	Е10-282	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСОВ,ОБТАКАДЫ	0,12	7,51	0,03	1	-	-	2,96	-
		М3		1,40	0,01			-	0,01	-
503	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,03	64,40	1,70	3	2	-	74,10	4
				44,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
504	С111-32	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х000Х0 ММ	0,03	186,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100ШТ								
		ЗАМАЗКА СТОЯКОВ КС-2								
505	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,06	110,00	1,30	7	1	-	24,00	1
		М3		12,90	0,39			-	0,58	-
506	Е10-282	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСОВ,ОБТАКАДЫ	0,06	7,51	0,03	1	-	-	2,96	-
		М3		1,40	0,01			-	0,01	-
507	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,02	64,40	1,70	1	1	-	74,10	1
				44,40	0,51			-	0,66	-
		100М2								
508	С111-32	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х000Х0 ММ	0,03	186,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100МТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			3814	461	61		795
			РУБ.					28		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3688	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			602	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	185	-		-
		ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			337	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		866
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	581	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			187	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			4776	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		871
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	585	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			126846	11943	2658		25678
			РУБ.					849		1150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126900	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20923	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3747	-		-
		ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11812	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			159635	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23672
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16934	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАМОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			159768	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23679
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16946	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			136725	12895	3226		22498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1861		1372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136725	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22360	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2848
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4841	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12743	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172028	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25983
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17992	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			172161	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25918
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17998	-		-

СОСТАВИЛ ПЕРЕВОЗКИНА

/ПРОВЕРИЛ ГУСЬКОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1 НА
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ НЕПОЛНОЙ
СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН
ОЙ ШКОЛЫ НА 9
КЛАССОВ (162
УЧАЩИХСЯ)СО
СТЕНАМИ ИЗ
КИРПИЧА(ВАРИАНТ
БЕЗ ПОДВАЛА)

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			881	1866	-	-	0,50
2	ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО 0,00			6827	7582	-	-	4,41
3	ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ДО +0,00			29	36	-	-	0,02
4	РАЗНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.00			675	851	-	-	0,49
5	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ			2402	3025	-	-	1,76
6	СТЕНЫ			41147	51771	-	-	30,00
7	ПЕРЕКРЫТИЯ-ПОКРЫТИЯ			21953	27621	-	-	16,03
8	КРОВЛЯ			9596	12072	-	-	7,02
9	ПЕРЕГОРОДКИ			7146	8989	-	-	5,22
10	ПОЛЫ			13988	17590	-	-	10,21
11	ПРОЕМЫ			16285	20485	-	-	11,89
12	ВИТРАЖИ			1286	1618	-	-	0,94
13	ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ			1349	1695	-	-	0,99
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			2218	2788	-	-	1,62

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	ВЕНТШАХТЫ И ШУМОГЛУШИТЕЛИ			1833	1297	-	-	0.75
16	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			7241	9118	-	-	5.26
17	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			3781	4734	-	-	2.75
	ИТОГО:	М3	9253.88	136984	172512	14	18	100.00

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 162 УЧАЩИХСЯ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА

ОСНОВАНИЕ: СБ.ЗАК.СПЕЦ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,684 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2344 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,683 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ										
1	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00	3,82	0,29	6	3	-	2,72	5		
				1,74	0,09			-	0,12	-		
			ШТ									
2	С130-2241	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗКЛ2-16 Д100ММ	2,00	54,70	-	109	-	-	-	-		
			ШТ									
3	Е16-201	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	1,00	95,45	0,93	95	7	1	11,42	11		
				6,85	0,28			-	0,56	-		
			УЗЕЛ									
4	С130-1523	-СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ	1,00	46,80	-	47	-	-	-	-		
			ШТ									
5	Е16-136	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,00	3,82	0,29	3	2	-	2,72	5		
				1,74	0,09			-	0,12	-		
			ШТ									
6	С23-87П1-09-24	-СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21Ч12НЖ Д80ММ	1,00	99,00	-	99	-	-	-	-		
			ШТ									
7	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	8	-	-			-	-	-		
				2,41	-	19	1	-	0,32	1		
			КОМПЛ									
8	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	8,00	0,28	-			-	-	-		
				4,43	0,01	35	2	-	0,33	3		
			КОМПЛ	0,28	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	2,00	42,17	0,52	84	6	1	5,35	11
		ШТ		3,24	0,15			-	0,19	-
10	С138-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ! 15	5,00	1,47	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,50	0,86	0,01	1	-	-	0,36	1
		М		0,21	-			-	-	-
12	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	4,00	2,63	0,07	10	2	-	0,88	4
		М		0,54	0,02			-	0,03	-
13	Е16-69.	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	4,00	3,13	0,07	12	2	-	0,88	4
		М		0,54	0,02			-	0,03	-
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,02	4,01	-	1	-	-	5,26	-
		100М		3,80	-			-	-	-
15	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,00	4,29	-	1	-	-	5,26	-
		100М		3,80	-			-	-	-
16	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-
17	Е18-178	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 125ММ	2,00	27,53	0,23	55	3	-	2,19	4
		ШТ		1,32	0,07			-	0,09	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			676	35	5		38
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ!									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			676	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ,			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
18	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,00	2,53	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	4,00	0,49	-	2	-	-	0,13	1
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
20	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,00	2,02	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С130-104	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	11,00	1,69	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,00	1,47	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	5,00	0,49	-	2	-	-	0,13	1
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
24	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНАЯ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ; ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3,00	1,58	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	282,40	5,12	0,03	1446	62	9	0,39	109
		ЭКМ		0,22	0,01			3	0,01	3
26	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	13,90	0,67	0,06	9	3	1	0,46	6
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03	-
27	СЦЕНА 3-ДА	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	13,90	8,14	-	113	-	-	-	-
		ЭКМ		-	-			-	-	-
28	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	65,00	1,62	0,03	101	18	2	0,44	28
		М		0,28	0,01			1	0,01	1
29	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	21,00	1,29	0,01	27	4	-	0,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
30	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	151,00	1,14	0,01	172	32	2	0,36	54
				0,21	-			-	-	-
		М								
31	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	226,00	1,03	0,01	227	46	2	0,36	79
				0,21	-			-	-	-
		М								
32	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	90,00	0,91	0,01	82	19	1	0,36	32
				0,21	-			-	-	-
		М								
33	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5,45	4,81	-	22	21	-	5,26	29
				3,88	-			-	-	-
		100М								
34	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	10,00	2,22	0,05	48	9	1	0,79	14
				0,48	0,02			-	0,03	1
		М								
35	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,18	4,29	-	1	1	-	5,26	1
				3,88	-			-	-	-
		100М								
36	Е15-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,18	7,71	0,20	1	-	-	3,18	-
				2,85	0,06			-	0,08	-
		100М2								
37	Е15-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,18	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-
				0,98	0,04			-	0,05	-
		100М2								
38	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,75	28,48	0,17	13	6	-	13,88	10
				8,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
39	86-19-83п6 2	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	1,88	94,69	-	95	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
40	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,28	24,88	0,49	7	4	-	23,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,48	9,19			-	8,19	-
		100М2								
41	С114-198	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0,83	1818,88	-	33	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
42	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ СКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,55	68,58	0,83	33	21	-	68,88	37
				38,48	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2479	246	18		415
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2294	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	274	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3040	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
43	Е20-788	-УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 18	2,00	33,48	4,14	64	58	8	42,52	85
				25,28	1,24			2	1,68	3
		ШТ								
44	С136-175	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75 НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	1,00	121,88	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
45	С136-176	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75 НОМ.6,3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ	1,00	215,88	-	215	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4А132М4								
		КОМПЛ.								
46	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	2,13	11,20	-	24	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
47	СРЕКОМ А12-212	-СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	2,00	51,25	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СЕКЦ								
48	С ТОЖЕ	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА	2,00	82,50	-	165	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СЕКЦ								
49	С130-714	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45	2,00	89,30	-	179	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	С130-1062	-КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	122,00	0,29	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
51	С130-818 17-04П5-06 20П5-0823	-КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-023П КВУ600Х1000А С ПРИВОДОМ ЕСПА	2,00	209,00	-	420	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,33	1,01	7	5	1	7,92	8
				4,61	0,30			-	0,39	-
		ШТ								
53	С130-220	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	1,00	94,20	-	94	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
54	Е20-721	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	1,00	0,34	0,13	0	2	-	4,16	4
				2,46	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
55	С130-199	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В44-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛОТМАСС НОМ.3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	103,00	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
56	Е20-749	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	2,00	7,33	1,01	15	9	2	7,92	16
				4,61	0,30			1	0,39	1
		ШТ								
57	С130-219	-ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ	2,00	68,00	-	138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
58	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,025	5,00	3,23	0,00	9	7	-	3,99	12
				2,49	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
59	С23-00-0200-5-14	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА САЧАЛ	5,00	11,00	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Е20-663	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3	1,00	2,74	0,01	3	-	-	0,02	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
61	Е20-675	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3	1,00	2,47	0,01	2	-	-	0,02	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
62	Е20-593	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ Д315ММ	1,00	23,74	0,10	24	1	-	1,36	1
				0,78	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
63	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,32	0,50	32	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
64	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	67,00	1,52	0,05	99	59	3	1,41	94
				0,88	0,02			1	0,03	2
		1ШТ								
65	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	123,00	1,67	0,05	200	108	6	1,41	173
				0,88	0,02			2	0,03	4
		1ШТ								
66	Е20-641	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ЦП-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х1000Х1000	3,00	31,32	0,00	94	1	-	0,69	2
				0,37	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
67	С130-000	-КОЖУХИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	6,60	7,07	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
68	Е20-596	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ Д500ММ	1,00	34,76	0,17	35	1	-	2,06	2
		ШТ		1,19	0,05			-	0,06	-
69	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	10,99	4,00	0,04	53	8	-	1,25	14
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
70	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	4,32	5,26	0,04	23	4	-	1,62	7
				0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е28-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	5,82	5,48 0,92	0,84 0,01	27	5	- -	1,62 0,01	8 -
72	Е28-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ; ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	6,28	7,36 0,92	0,84 0,01	46	6	- -	1,62 0,01	10 -
73	Е28-14	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 М2	22,50	5,55 0,41	0,84 0,01	124	9	1 -	0,74 0,01	17 -
74	Е28-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1200 М2	8,00	5,64 0,92	0,84 0,01	45	7	- -	1,62 0,01	13 -
75	Е28-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2	17,60	5,64 0,92	0,84 0,01	98	16	1 -	1,62 0,01	28 -
76	Е28-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1200 М2	5,18	5,64 0,92	0,84 0,01	29	5	- -	1,62 0,01	8 -
77	Е28-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1200 М2	7,00	5,64 0,92	0,84 0,01	39	6	- -	1,62 0,01	11 -
78	Е28-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2	2,00	5,64 0,92	0,84 0,01	11	2	- -	1,62 0,01	3 -
79	Е28-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2	13,02	5,64 0,92	0,84 0,01	73	12	- -	1,62 0,01	21 -
80	Е28-10	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1000 М2	1,15	5,64 0,92	0,84 0,01	6	1	- -	1,62 0,01	2 -
81	Е28-116	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1800 М2	3,96	6,64 0,78	0,84 0,01	26	3	- -	1,25 0,01	5 -
82	Е28-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	4,55	6,41 0,75	0,84 0,01	29	3	- -	1,25 0,01	6 -
83	Е28-115	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ;ПЕРИМЕТРОМ,ММ ОТ 1100 ДО 1600 М2	25,60	6,41 0,78	0,84 0,01	163	18	1 -	1,25 0,01	32 -
84	Е28-106	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ;	4,80	6,41	0,84	31	4	-	1,62	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
85	Е20-496	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 1000	1,00	4,72	0,01	5	2	-	3,03	3
				1,81	-			-	-	-
		ШТ								
86	С23-87П5-8Е3	-КЛАПАН-ХЛОПУШКА Д200ММ	1,00	58,30	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
87	Ц12-1172-43	-ХЛОПУШКА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ1250	1,00	7,20	0,77	7	6 1		8,48	8
		ШТ		5,61	0,17			-	0,22	-
88	Е20-35	-ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 224,224	0,90	7,37	0,84	7	1	-	1,62	1
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
89	Е20-39	-ТОЖЕ 1000,1200	2,20	5,92	0,84	13	1	-	0,68	1
		М2		0,34	0,01			-	0,01	-
90	Е20-28	-ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,89	6,63	0,84	6	1	-	1,62	1
		М2		0,92	0,01			-	0,01	-
91	Е20-38	-ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1000,600	1,20	6,02	0,84	8	1	-	0,74	1
		М2		0,41	0,01			-	0,01	-
92	Ц12-699-1	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20КГА	3,00	1,22	0,11	4	2	-	1,05	3
		ШТ		0,55	-			-	-	-
93	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,50	8,05	0,15	4	2	-	7,90	4
				4,73	0,05			-	0,06	-
		М3								
94	06-15-03П62	-СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ МИН.ВАТНЫХ	0,67	94,69	-	63	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	Е26-19	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,50	8,05	0,15	4	2	-	7,90	4
				4,73	0,05			-	0,06	-
		М3								
96	С114-66	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ ПОЛУЖЕСТКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РУБЕРОИДА Р-100 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,67	40,10	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
97	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ СКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,87	60,50	0,03	53	33	-	60,00	39
				38,40	-			-	-	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,05	80,10	1,21	4	4	-	120,00	6
				70,30	0,36			-	0,46	-
		100М2								
99	С111-525	-ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,75 ММ	0,04	294,00	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
100	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,19	24,00	0,49	5	3	-	23,90	4
				14,40	0,15			-	0,19	-
		100М2								
101	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0,02	1010,00	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М2								
102	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010	0,05	20,60	0,50	1	-	-	2,30	-
				3,22	0,16			-	0,21	-
		100М2								
103	Е13-156	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759	0,05	34,00	0,20	2	-	-	2,30	-
				3,02	0,00			-	0,10	-
		100М2								
104	Е13-167	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХЧ-734	0,05	30,20	0,19	2	-	-	1,47	-
				0,99	0,06			-	0,08	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		3398	414	25		693
				РУБ.				6		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3188	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ.		15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		280	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3775	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		638
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	419	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				4841	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		728
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	478	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД									
105 Е16-208	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ	УЗЕЛ	1,00	49,00	0,56	49	4	-	7,24	7
				4,41	0,17			-	0,22	-
106 С130-2326	-СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ВТ-3	ШТ	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
107 Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	С	1,00	4,45	0,01	4	-	-	0,32	-
				0,28	-			-	-	-
108 С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	КОМПЛ	130,00	2,23	-	290	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
109 Е17-91	-УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	М	3,00	126,00	0,06	378	4	-	2,15	6
				1,33	0,02			-	0,03	-
110 С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ; КВ-15	КОМПЛ.	4,00	0,82	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
111 С130-1948	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ; КВ-20	КОМПЛ	13,00	1,09	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
112 Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	КОМПЛ	3,00	17,48	0,13	52	3	-	1,51	5
				0,97	0,04			-	0,05	-
113 С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	42,00	1,25	-	53	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
114 С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	4,00	1,48	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
115 С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	6,00	1,82	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
116 С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	1,00	2,22	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С130-89	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	шт 1,00	3,12	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
118	Е16-34	-ВВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д63ММ	шт 5,00	3,10	0,01	16	2	-	0,58	3
				0,37	-			-	-	-
119	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	м 174,00	1,20	0,01	209	48	2	0,37	64
				0,23	-			-	-	-
120	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	м 87,00	1,35	0,01	117	28	1	0,37	32
				0,23	-			-	-	-
121	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	м 50,00	1,36	0,01	68	12	1	0,37	18
				0,23	-			-	-	-
122	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	м 20,00	1,50	0,01	44	6	-	0,37	10
				0,23	-			-	-	-
123	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	м 4,00	1,79	0,01	7	1	-	0,37	1
				0,23	-			-	-	-
124	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	м 19,00	2,21	0,03	42	6	-	0,48	9
				0,29	0,01			-	0,01	-
125	Е16-47	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	м 28,00	2,67	0,04	53	7	1	0,57	11
				0,35	0,01			-	0,01	-
126	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М 3,62	3,94	-	14	14	-	5,16	19
				3,73	-			-	-	-
127	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,28	4,22	-	1	1	-	5,16	1
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
128	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,41	181,00	-	11	11	-	184,00	21
		100М3		181,00	-			-	-	-
129	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	46,00	-	9	9	-	99,36	11
		100М3		46,00	-			-	-	-
130	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,19	68,58	0,03	11	7	-	68,00	13
		100М2		38,48	-			-	-	-
131	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,68	28,48	0,17	33	13	-	13,00	22
		М3		8,57	0,05			-	0,06	-
132	06-15-03М6 2	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	2,14	94,69	-	203	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
133	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,19	24,00	0,49	9	3	-	23,90	4
		100М2		14,48	0,15			-	0,19	-
134	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	21,50	0,22	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
135	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,57	24,00	0,49	14	8	-	23,90	14
		100М2		14,48	0,15			-	0,19	-
136	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	65,32	0,22	-	14	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
137	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,58	24,00	0,49	14	8	-	23,90	14
		100М2		14,48	0,15			-	0,19	-
138	С114-190	-СТЕКЛОГЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0,07	1010,00	-	66	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1040	175	5		205
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			383	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			132	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1993	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		309
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	217	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
139	Е17-44	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ДВУХВИТКОВЫХ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 5.48М2	3,00	4,23	0,02	13	1	-	0,63	2
				0,37	0,01			-	0,01	-
			ШТ							
140	Е17-50	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-8-СТ	3,00	4,59	0,01	14	2	-	0,02	2
				0,51	-			-	-	-
			ШТ							
141	С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	4,00	0,62	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КОМПЛ							
142	С130-1948	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-25	11,00	1,09	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			КОМПЛ							
143	С130-2026	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БК Д15ММ	9,00	1,03	-	9	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
144	С130-2027	-ТОЖЕ Д20ММ	5,00	1,24	-	6	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
145	С130-2028	-ТОЖЕ Д25ММ	3,00	1,73	-	5	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
146	С130-2029	-ТОЖЕ Д32ММ	2,00	2,22	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
147	С130-2030	-ТОЖЕ Д40ММ	1,00	3,32	-	3	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
148	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч46БР	1,00	17,48	0,13	17	1	-	1,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 50мм								
		шт		0,97	0,04			-	0,05	-
149	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	138,00	1,28	0,01	166	32	1	0,37	51
		м		0,23	-			-	-	-
150	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	78,00	1,35	0,01	105	18	1	0,37	29
		м		0,23	-			-	-	-
151	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	76,00	1,36	0,01	103	17	1	0,37	28
		м		0,23	-			-	-	-
152	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	18,00	1,58	0,01	28	4	-	0,37	7
		м		0,23	-			-	-	-
153	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4,00	1,79	0,01	7	1	-	0,37	1
		м		0,23	-			-	-	-
154	Е16-46	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	41,00	2,21	0,03	91	12	1	0,48	20
		м		0,29	0,01			-	0,01	-
155	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3,55	3,94	-	14	13	-	5,16	18
		100М		3,73	-			-	-	-
156	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,16	68,50	0,03	9	6	-	68,00	11
		100М2		38,48	-			-	-	-
157	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,48	28,48	0,17	29	12	-	13,00	19
		М3		8,37	0,05			-	0,06	-
158	Е6-15-83П6 2	-СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	1,07	94,69	-	177	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
159	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ	0,27	24,00	0,49	7	4	-	23,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,40	8,15			-	8,15	-
		100М2								
160	С114-198	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	8,03	1015,00	-	32	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
161	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	8,26	24,88	8,49	6	4	-	23,98	6
				14,40	8,15			-	8,15	-
		100М2								
162	06-15-03П1 22	-СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА М2	30,81	2,82	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			921	127	6		283
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			329	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			661	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			809	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1130	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	147	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ								
163	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЗКОЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х620Х150	4,00	18,58	8,07	74	5	-	2,19	9
				1,37	8,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
164	Е19-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	7,00	14,60	0,03	102	0	-	1,03	15
		КОМПЛ.		1,14	8,01			-	0,01	-
165	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	19,00	1,92	-	36	7	-	0,61	12
				0,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
166	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	37,00	3,10	0,01	115	14	-	0,50	21
	т			0,37	-			-	-	-
167	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (В ТРАНШЕЯХ) М	4,00	3,10	0,01	12	1	-	0,50	2
				0,37	-			-	-	-
168	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 3М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	101,00	-	5	5	-	104,00	10
				101,00	-			-	-	-
169	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,05	46,00	-	2	2	-	99,30	5
				46,00	-			-	-	-
170	СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ	-ВАННА РОЕЧНАЯ 8МСМ ШТ	10,00	55,00	-	550	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
171	Е17-1	-УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1500 КОМПЛ.	1,00	47,60	0,31	48	2	-	3,09	3
				1,84	0,09			-	0,12	-
172	СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ	-ВАННА РОЕЧНАЯ НА 20ТДЕЛЕНИЯ ШТ	2,00	83,60	-	167	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1111	44	-		78
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			717	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			717	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	7	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			387	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			52	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	9	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			34	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			473	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		64
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	46	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.				1199	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		79
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	53	-		-

РАЗДЕЛ 7. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ

173	Е17-17	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ ; ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	7,00	15,80	0,06	111	7	-	1,72	12
		КОМПЛ.		1,06	0,02			-	0,03	-
174	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	18,00	18,50	0,07	333	25	1	2,19	39
		КОМПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	1
175	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	7,00	23,20	0,13	162	16	1	2,44	17
		КОМПЛ.		1,49	0,04			-	0,05	-
176	Е17-58	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ	3,00	21,20	0,13	64	4	-	2,44	7
		КОМПЛ.		1,49	0,04			-	0,05	-
177	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	3,00	37,90	0,15	114	3	-	1,68	5
		КОМПЛ.		3,96	0,05			-	0,06	-
178	Е17-30	-УСТАНОВКА БИДЕ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 630Х350Х400	2,00	34,50	0,08	69	1	-	3,16	6
		КОМПЛ.		1,94	0,02			-	0,03	-
179	Е17-75	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНОСТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП .	2,00	6,80	0,05	14	1	-	1,19	2
		КОМПЛ.		0,73	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ.	2,00	9,18 0,63	0,04 0,01	18	1	- -	1,02 0,01	2 -
181	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛ.	2,00	14,60 1,14	0,03 0,01	29	2	- -	1,05 0,01	4 -
182	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	4,00	1,79 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	1 -
183	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	178,00	1,92 0,30	- -	342	68	- -	0,61 -	109 -
184	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	82,00	3,18 0,37	0,01 -	254	30	1 -	0,58 -	48 -
185	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	17,50	3,18 0,37	0,01 -	54	6	- -	0,58 -	10 -
186	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,24	101,00 101,00	- -	24	24	- -	104,00 -	43 -
187	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,24	46,00 46,00	- -	11	11	- -	99,30 -	23 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		1686	197	3		328
				РУБ.				-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		1571	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		143	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1922	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		281
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1966	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		347
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ								
188	Е16-188	-УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	4,00	2,26	0,45	9	7	2	2,70	11
			ШТ	1,69	0,14			1	0,16	1
189	С130-2224	-СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	4,00	16,00	-	64	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
190	С130-1822	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,00	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
191	С130-1493	-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	4,00	1,07	-	4	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
192	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	7,00	1,20	0,01	8	2	-	0,37	3
				0,23	-			-	-	-
			М							
193	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	52,00	3,10	0,01	192	23	1	0,58	36
				0,37	-			-	-	-
			М							
194	Е16-30	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	3,21	0,02	16	2	-	0,72	4
				0,45	0,01			-	0,01	-
			М							
		ВЫПУСК ВОДОСТОКА Д150ММ(4ШТ)								
195	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	4,00	3,12	0,27	13	3	-	0,86	4
				0,53	0,02			-	0,03	-
			М							
196	Е22-127	-УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100ММ	10,00	0,69	0,06	7	1	-	0,13	1
				0,08	0,02			-	0,03	-
			М							
197	Е26-26	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	2,00	8,43	0,14	1	1	-	13,60	1
				7,76	0,93			-	2,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ								
		М3								
198	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,12	8,88	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
199	Е26-52	-ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,01	96,40	1,51	1	-	-	72,68	-
		100М2		44,00	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			322	39	3		68
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			312	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
280	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	1,00	2,41	-	2	-	-	0,32	-
		ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ		0,20	-			-	-	-
281	Е18-227	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	1,00	4,43	0,01	4	-	-	0,33	-
		ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И		-	-			-	-	-
		ТРУБКОЙ-СИФОНОМ		0,20	-			-	-	-
		КОМПЛ								
282	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15								
		ШТ								
283	С130-107	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15	4,00	3,54	-	14	-	-	-	-
		КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ		-	-			-	-	-
		1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40								
		ШТ								
284	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ЭЛЕКТР	4,00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
		ДИАМЕТРОМ 80ММ		-	-			-	-	-
		ШТ		1,74	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	17-04П5-84	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-65	1,00	187,00	-	187	-	-	-	-
	84	ШТ		-	-			-	-	-
206	Ц11-3908-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/,ДИАМЕТР	1,00	2,60	-	3	3	-	4,08	4
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ		2,55	-			-	-	-
		ШТ								
207	23-07П1-83	-ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ 15КГ892П2	1,00	58,30	-	58	-	-	-	-
	91	Д50ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
208	Ц12-808-3	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА	1,00	4,40	0,34	4	4	-	5,18	5
		ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА		3,71	0,05			-	0,06	-
		65-100ММ								
		ШТ								
209	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,84	4
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
210	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	11,00	1,29	0,01	14	2	-	0,36	4
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 42ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
211	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	45,00	2,22	0,05	99	22	2	0,79	35
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ		0,48	0,02			1	0,03	1
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
212	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,11	4,01	-	1	-	-	5,26	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО		3,80	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ								
		100М								
213	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,45	4,29	-	2	2	-	5,76	2
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО		3,86	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		100М								
214	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ОТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С	4,00	1,17	0,18	5	2	-	1,22	6
		ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27		2,53	-			-	-	-
		ШТ								
215	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	0,12	7,71	0,20	1	-	-	3,16	-
		РАЗ (ГРУНТОВКА) ГФ-021		2,05	3,06			-	0,38	-
		100М2								
216	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,12	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
217	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ	0,80	20,48	0,17	16	7	-	13,88	11
		МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ		0,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
218	86-15-83п6 2	-СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ	1,07	94,69	-	101	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
219	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,27	24,80	0,49	7	4	-	23,98	6
		100М2		14,48	0,15			-	0,19	-
220	86-15-83п1 22	-СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА	38,47	2,02	-	62	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			698	55	3		87
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			249	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			249	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			21	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			188	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			18	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			237	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			253	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			53	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			327	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	46	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			810	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	66	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13580	1509	64		2264
			ЧЕЛ.-Ч					12		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			962	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			962	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1590	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		386
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10805	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	224	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			965	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13094	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1509	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1603	-		-

/СОСТАВИЛ ГЛАЗЕНБУРГ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЕЗ ПОДВАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 162УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,717 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,142 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1813 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,638 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУХИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1781-00041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И678	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	08-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0,01	66,20	1,10	1	-	-	70,00	1
		100ШТ		49,00	0,44			-	0,57	-
3	15-17	-ЩИТОК ГРУППОВОЙ Щ031-32	3,00	57,70	-	173	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Е21-148	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 20	0,03	399,00	12,10	12	11	-	506,00	18
		100ШТ		355,00	8,19			-	10,57	-
5	Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0,25КВА	0,03	124,00	5,00	4	3	-	138,00	4
		100ШТ		86,00	3,27			-	4,22	-
6	С136-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	1584-12025	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4НС ДО КОНТАКТОВ 4=РП11 РП12 ТУ 16-523,872-75	1,00	7,60	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	1,00	1,00	0,02	1	1	-	2,00	2
				1,00	0,01			-	2,01	-
		ШТ								
9	15-17	-ЩИТОК КОЭ1-21	1,00	41,64	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1584-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В,660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	1,00	6,70	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	1,00	0,69	0,01	1	1	-	1,00	1
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
12	1584-19318	-ФОТОРЕЛЕ 220В,50ГЦ=ФР-2У3 ТУ16-523,283-75 ИЗВЕЩЕНИЕ АА179-80	1,00	5,60	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	1,00	0,69	0,01	1	1	-	1,00	1
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
14	15-84П12-2	-РЕЛЕ РГЛ-1220	2,00	4,20	-	9	-	-	-	-
	56	ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	2,00	1,00	0,02	2	2	-	2,00	4
				1,00	0,01			-	2,01	-
		ШТ								
16	15-84П84-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2100	2,00	6,60	-	13	-	-	-	-
	46	ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,48	0,00	7	3	-	2,00	6
				1,49	0,01			-	2,01	-
		ШТ								
18	1594-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-302В ЧАСТОТОЙ 50;60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 170Х285Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2, ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	1,00	8,50	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1584-18025	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКИ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3	6,00	0,90	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.488-76								
		ШТ								
20	1584-18138	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 380В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х48Х70ММ=ПФ-2,ПФ-3 ТУ 16-526.334-76	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
21	08-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1,00	1,70	0,03	2	1	-	2,00	2
				1,03	0,01			-	0,01	-
		АППАРАТ								
22	E21-114	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,70	13,30	-	10	8	-	19,20	15
				10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
23	E21-117	-УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,43	13,50	-	6	5	-	19,90	9
				11,00	-			-	-	-
		100ШТ.								
24	E21-115	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,08	33,60	-	3	2	-	37,20	3
				20,00	-			-	-	-
		100ШТ.								
25	E21-113	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,04	11,30	-	1	-	-	18,60	1
				10,30	-			-	-	-
		100ШТ.								
26	E21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,48	12,90	-	6	5	-	19,20	9
				10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
27	E21-120	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0,06	38,80	-	2	1	-	39,90	2
				21,40	-			-	-	-
		100ШТ.								
28	E21-119	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0,08	12,90	-	1	1	-	19,20	2
				10,60	-			-	-	-
		100ШТ.								
29	E21-135	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	2,27	99,50	38,50	226	129	69	181,80	229
				56,70	18,30			23	13,20	38
		100ШТ.								
30	E21-136	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4	0,83	162,00	54,90	134	78	46	167,00	139
				93,00	19,30			16	24,90	21
		100ШТ.								
31	E21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,37	85,20	1,40	32	12	-	56,60	21
				31,40	0,95			-	1,20	-
		100ШТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е21-125	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ 100ШТ.	0,14	88,70 33,60	43,70 13,80	12	5	6 2	60,40 17,80	8 2
33	Е21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ.	0,00	85,20 31,40	1,40 0,95	7	3	- -	56,60 1,25	5 -
34	Ц8-684-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЪЕЗД ПОДЪЕЗД И Т.П. 100ШТ	0,14	83,40 41,80	31,10 9,60	12	6	4 1	72,00 12,75	10 2
35	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК 100М	38,04	6,60 3,48	- -	251	205	- -	9,70 -	369 -
36	Е21-92	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ 100ММ	0,43	13,10 6,97	0,54 0,37	3	3	- -	12,50 2,48	5 -
37	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,03	7,24 5,83	0,13 0,05	1	-	- -	10,00 0,06	- -
38	Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 100М	0,17	3,62 2,79	0,60 0,42	1	-	- -	5,07 0,54	1 -
39	Е21-98	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 100М	0,48	1,47 1,35	- -	1	1	- -	2,39 -	1 -
40	Е21-95	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 100М	0,58	6,67 4,87	1,37 0,45	4	3	1 -	8,67 0,58	5 -
41	Е21-100	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	1,87	3,50 2,83	- -	6	5	- -	4,86 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
42	Е21-108	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, НАЙРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ - КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	0,78	39,80 28,80	0,53 2,67	28	2	6 2	51,60 3,44	36 2
		100М								
43	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО 16	1,00	1,04 0,77	0,04 0,01	1	1	- -	1,00 0,01	1 -
		ШТ								
44	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,04	377,00 33,30	4,70 1,41	15	1	- -	61,00 1,02	2 -
		Т								
45	092	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	78,00	0,56 -	- -	44	-	- -	- -	- -
		ШТ								
46	ТОХЕ	-ТОХЕ 2КЛАВИШНЫЙ	43,00	0,84 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		ШТ								
47	ТОХЕ	-ТОХЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	8,00	0,74 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ШТ								
48	ТОХЕ	-ТОХЕ ОТКРЫТОЙ УС-КИ	4,00	0,51 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
49	ТОХЕ	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А	48,00	0,79 -	- -	38	-	- -	- -	- -
		ШТ								
50	ТОХЕ	-РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	4,00	0,38 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ШТ								
51	ТОХЕ	-РОЗЕТКА 10А	8,00	0,58 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		ШТ								
52	1507-3098	-СВЕТИЛЬНИК=ЛСО02-2Х40-003УХЛ4	29,00	17,09 -	- -	496	-	- -	- -	- -
		ШТ								
53	1507-3099	-СВЕТИЛЬНИК=ЛСО02-4Х40-002УХЛ4	85,00	28,02 -	- -	2382	-	- -	- -	- -
		ШТ								
54	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4	93,00	18,18 -	- -	1683	-	- -	- -	- -
		ШТ								
55	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-02УХЛ4	3,00	21,43 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		ШТ								
56	1507-5141	-СВЕТИЛЬНИК=ОЛС-2-1Х40СМУХЛ4	59,00	8,63 -	- -	509	-	- -	- -	- -
		ШТ								
57	1507-1138	-СВЕТИЛЬНИК	33,00	21,98	-	723	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х80/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-04УХЛ4								
		шт		-	-			-	-	-
58	С153-136	-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛГ012,40/Б-13УХЛ4	15,00	19,70	-	295	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
59	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП028,100/Р2,0-01УХЛ4 НП028,100/Р2,0-03УХЛ4	38,00	1,57	-	60	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
60	15-07/15 1-197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,100	15,00	6,15	-	92	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
61	15-07	-СВЕТИЛЬНИК АРТ 135	9,00	2,75	-	25	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
62	С153-227	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-НУЗ	3,00	3,00	-	15	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
63	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-НУЗ	9,00	2,71	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
64	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	98,00	7,20	-	690	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-
65	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65	6,50	7,74	-	50	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-
66	С153-231	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	65,40	1,42	-	93	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-
67	С153-260	-ЛАМПЫ Б230-240-40	2,00	0,99	-	3	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-
68	С153-267	-ЛАМПЫ Б230-240-60	3,60	1,02	-	4	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-
69	С193-279	-ЛАМПЫ БК230-240-100	2,00	1,80	-	5	-	-	-	-
		100Т		-	-			-	-	-
70	С152-136	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ212Х2,5	2,75	49,20	-	135	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
71	С152-139	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0,79	71,00	-	56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
72	С152-200	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М	3,86	95,78	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	С152-197	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,19	66,48	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,01	28,48	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0,05	45,60	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,06	166,88	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,02	191,00 - -	-	3	-	- - -	- - -	- - -
78	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	0,19	105,00 - -	-	20	-	- - -	- - -	- - -
79	ТОЖЕ8-0031	-ТОЖЕ ПВ20С М	2,50	0,15 - -	-	1	-	- - -	- - -	- - -
80	05-03П8-89	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=40ММ	42,00	0,40 - -	-	16	-	- - -	- - -	- - -
81	24-05	-КОРОБКА У614 ШТ	1,00	7,02 - -	-	7	-	- - -	- - -	- - -
82	2405-1721	-ПРОФИЛИ=Х238У2 ТУ36-1454-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	10,00	0,83 - -	-	8	-	- - -	- - -	- - -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8553	517	132		919
			РУБ.					44		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8476	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	206	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			709	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	281	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9633	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1142	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1013
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9717	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1142	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1013
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8553	517	132		919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					44		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8476	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	286	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			789	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	281	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9633	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1142	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1813
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9717	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1142	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1813
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-

СОСТАВИЛ СЕМЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА радиофикацию

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: РАДИОФИКАЦИЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,171 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 96 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
1	62-01-03	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3 ШТ	9,00	3,53 -	- -	32	-	- -	- -	-	-
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	9,00	2,73 2,34	- -	25	21	- -	4,00 -	36 -	-
3	Е36-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК СДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	14,00 4,34	- -	14	4	- -	7,12 -	7 -	-
4	Ц8-492-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	2,40	12,70 7,55	3,71 1,18	30	18	9 3	13,00 1,52	31 4	-
5	Ц10-609-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	8,00	0,58 0,46	- -	5	4	- -	0,80 -	6 -	-
6	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ	9,00	0,36 0,33	- -	3	3	- -	1,00 -	9 -	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			109	50	9		89	
			РУБ.					3		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
7	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1.2ММ2 1000М	0,24	22,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
8	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	2,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
9	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	6,00	0,16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
10	С155-22	-РОЗЕТКА АБОНЕНТСКАЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РВО ШТ	9,00	0,16 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			117	58	9		89
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			136	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			171	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-

СОСТАВИЛ Сем[illegible] СЕМЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ШКОЛА НА 162УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,197 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	62-03П6СТР 9	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72 ШТ	6,00	7,70 / -	- / -	46	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС ШТ	6,00	0,37 / 0,31	- / -	2	2	- / -	0,50 / -	3 / -
3	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,15	31,60 / 18,90	5,97 / 1,92	5	3	1 / -	35,00 / 2,40	5 / -
4	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	2,00	11,20 / 10,80	- / -	22	22	- / -	19,00 / -	38 / -
5	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01 / 1,62	0,55 / 0,10	4	2	- / -	3,00 / 0,23	3 / -
6	15-17	-ШКАФ ШСУ ШТ	2,00	26,00 / -	- / -	52	-	- / -	- / -	- / -
7	Ц8-614-3	-МОНТАЖ ШКАФА ШТ	2,00	3,92 / 3,21	0,05 / 0,02	8	6	- / -	5,00 / 0,03	10 / -
8	Ц10-966-1	-МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ10Х2 ШТ	1,00	4,50 / 2,33	0,70 / 0,22	5	2	- / -	4,00 / 0,28	4 / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ. / РУБ.				144	37	1 / -		63 / -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			198	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
9	С151-2818	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,02	126,00	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0.5ММ2	1000М	0,28	13,00	-	3	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
11	С152-613	-МУФТЫ МАРКИ 1СП-12	ШТ	1,00	0,13	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	ШТ	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-	
			РУБ.					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			151	37	1		63	
			РУБ.					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-	
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-

СОСТАВИЛ Семчик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА ТЕЛЕФИКАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 162УЧ-СЯ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,376 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 173 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,118 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	Ц18-684-1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ШТ	2,00	10,10 2,35	7,70 2,72	20 5	5	15 5	4,00 3,51	8 .7
2	Ц18-684-5	АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК ШТ	2,00	14,38 7,00	5,63 2,01	29 4	14	11 4	11,00 2,59	22 5
3	Ц18-695-5	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР КАБЕЛЬ	2,00	8,18 8,14	- -	1 -	-	- -	8,20 -	- -
4	Ц18-669-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	4,00	8,58 8,46	- -	2 -	2	- -	8,00 -	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц18-34-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО11	3,85	31,68	5,97	96	58	18	35,88	187
		100М		18,98	1,92			6	2,48	8
6	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,28	51,88	1,68	18	3	-	26,88	5
		100М		14,98	0,18			-	0,13	-
7	1601-2394	-ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ #ОТТУ-2 УТ2.882.881 ТУ	1,88	54,88	-	54	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
8	Ц18-685-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,88	2,26	-	2	1	-	2,88	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			214	83	44		187
			РУБ.					15		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			168	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			78	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
9	1601-2484	-АНТЕННА С МАСТОЙ=АТРК 27-86-1672-75 ТУ	1,88	18,21	-	18	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
10	1601-2485	-АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ=АТРК 27-86-1673-75 ТУ	1,88	5,22	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
11	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-1 27-88-2198-78 ТУ	1,88	1,98	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
12	1601-2494	-КОРОБКА АНТЕННАЯ=АК-11 27-88-2198-78 ТУ	1,88	2,33	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
13	1601Д14П2-	-УСТРОЙСТВО УАР-6,1	1,88	8,98	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
949		МТ								
				-	-			-	-	-
14	0151-2754	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,ГОСТ 11326.9-79,МАРКИ РК75-4-12 1000М	0.02	117.00	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
15	0151-2768	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-6-15 1000М	0.29	150.00	-	44	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			66	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			70	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			288	83	44		147
			РУБ.					15		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			226	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			318	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			376	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-

СОСТАВИЛ Семчик

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-7

на местное радиовещание. Школа на I62учащихся.

Основание:

Сметная стоимость 3,834 тыс.руб.

Составлена в ценах I984г

№№ пп	обоснование	Наименование работ и затрат	единица изм.	кол-во	стоимость ед.руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	НУЧП	в том числе	
							прямые затраты	основная з/плата	эксплуат. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж.							
I.	I60I-2209	Установка трансляционная ТУ-I0СБУ 4.2Д22,032.0I4	к-нт	I,00	377,00	377	-/-	-	-/-
2.	ЦI0-844-4	Узел радиотрансляционный, мощностью ВТ до 50	компл.	I,00	23,20	23	-/23	23	-/-
3.	I60I-22I3	Радиоузел сельских школ РУШ-I-30ЩI.I03.C04-0I	компл.	I,00	I400,00	I400	-/-	-	-/-
4.	ЦI0-378-I	Монтаж	шт	I,00	74,50	75	-/63	63	-/-
6	Ц8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке I	I00м	2,50	I2,70	32	-/28	I9	9/3
7	ЦI0-380-I	Монтаж	шт	I,00	5,78	6	-/5	5	-/-
8	I60I-2344	Магнитофон специальный настольный тембр-20, ЖС 72.00.000 ТУ	к-т	I,00	484,00	484	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,07	377,00	26	-/2	2	-/-
		ВСЕГО по разделу I			руб	3590	-/375	336	39/I2
		в том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	2526			
		транспортные расходы			руб	203			
		Всего,стоимость оборудования			руб	2729			
		Стоимость монтажных работ			руб	5I7			
		накладные расходы			руб	288			
		плановые накопления			руб	64			
		Всего,стоимость монтажных работ			руб	869			
		Раздел 2. Материалы.							
22	CI52-489	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5мм2	I000м	3,00	I3,00	39	-/-	-	-/-
23	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I,2мм2	I000м	0,25	22,90	6	-/-	-	-/-
24	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	3,00	0,I4	I	-/-	-	-/-
25	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	5,00	0,I6	I	-/-	-	-/-
26	05-03	Труба ПВХ-20	м	II50,00	0,I5	I72	-"-	-	-"-
		ВСЕГО по разделу 2			руб	236	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	ЦI0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, соединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт	5,00	0,36	2	-/2	2	-/-
I0	ЦI0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	5,00	0,36	2	-/2	2	-/-
II	Ц8-4I7-5	Трубы винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм	I00м	II,50	I5,90	I83	-/9I	88	3/I
I2	ЦI0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	5,00	2,73	I4	-/I2	I2	-/-
I3	I6CI-2363	Звуковая колонка ЕКЗ-I	шт	5,00	24,00	I20	-/-	-	-/-
I4	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	I00м2	II,50	4,88	56	-/54	27	27/8
I5	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2	I00м	II,50	I,2I	I4	-/I3	I3	-/-
I6	ЦI0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	I00м	7,00	II,20	78	-/76	76	-/-
I7	ОЛТ цена	Магнитофон электроника -302	шт	I,03	I45,00	I45	-/-	-	-/-
I8	ЦI0-380-I	Монтаж магнитофона	шт	I,00	5,78	6	-/5	5	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	2I9			
		плановые накопления			руб	I7			
		Всего,стоимость монтажных работ			руб	236			
		ВСЕГО по смете:			руб	3834	-/375	336	39/I2
		В том числе:							
		Стоимость Оборудования			руб	2526			
		транспортные расходы			руб	203			
		Всего, стоимость оборудования			руб	2729			
		Стоимость монтажных работ			руб	736			
		накладные расходы			руб	288			
		плановые накопления			руб	8I			
		Всего,стоимость монтажных работ			руб.	II05			

Составил Юревич

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ВАР.БЕЗ ПОДВАЛА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 162УЧАЩИХСЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,254 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,539 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 414 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,273 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
													НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ												
1	ЦСКЦЭ-84П1-24	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-23-53	1,00	259,00	0,98	259	15	1	24,48	24				
		ШТ		15,30	0,36			-	0,46	-				
2	1781-08041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И678	1,00	19,00	-	19	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
3	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0,01	66,20	1,10	1	-	-	70,00	1				
		100ШТ		49,00	0,44			-	0,57	-				
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1864-21У3												
4	15-17ДОП17 П21-1119	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ В НИШЕ	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
5	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,01	520,00	6,00	5	3	-	583,00	5				
		100ШТ		323,00	2,50			-	3,22	-				
6	15-17ДОП17 П21-1129	-УСТАНОВКА И ОБВИНОВКА АВТОМАТА А-3720	1,00	4,00	-	4	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
7	15-17ДОП17 П21-1126	-УСТАНОВКА И ОБВИНОВКА АВТОМАТА АЕ-2044	6,00	6,50	-	39	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
8	15-17ДОП17 П21-1126	-УСТАНОВКА И ОБВИНОВКА АВТОМАТА АЕ-2046	4,00	6,50	-	26	-	-	-	-				
		ШТ		-	-			-	-	-				
9	15-17ДОП17	-ПРИВОД К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ А-3728	1,00	5,70	-	6	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П01-1131	ШТ		-	-			-	-	-
10	1584-01252	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2 В ТРЕХПОЛЮСНОМ ГАБАРИТЕ,25А,С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3721 ТУ16-522,028-74	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	1584-01288	-ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720 2-Х ПОЛЮСНЫМ	1,00	2,75	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1517-1353	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А-3720	1,00	3,95	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-574-20	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	1,00	1,43	-	1	1	-	1,00	1
				0,83	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	1584-01859	-АВТОМАТ АЕ-2044-АЕ2041-10 ТУ 16-522,064-75	6,00	4,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	1584-01872 А	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ	6,00	0,75	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1517-1351	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	6,00	1,05	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	6,00	0,23	-	1	1	-	0,20	1
				0,11	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1584-01868	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75	4,00	12,20	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1584-01873	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА	4,00	2,25	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	15-17П1-35 1	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ ШТ	4,00	2,70 -	- -	11	-	- -	- -	- -
21	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	4,00	1,14 0,70	- -	5	3	- -	1,00 -	4 -
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1070-21У3								
22	15-17ДОП17 ПР1-1122	-ЩКА0 В НИШЕ ШТ	1,00	42,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
23	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20 100ШТ	0,01	500,00 303,00	6,00 2,50	5	5	- -	500,00 3,22	5 -
24	15-17ДОП17 ПР1-1129	-УСТАНОВКА И ОБЖИМОВКА АВТОМАТА А-3720 ШТ	1,00	4,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
25	15-17ДОП17 ПР1-1126	-УСТАНОВКА И ОБЖИМОВКА АВТОМАТА А-2046 ШТ	10,00	6,50 -	- -	65	-	- -	- -	- -
26	15-17ДОП17 ПР1-1131	-ПРИВОД К ВКЛЮЧАТЕЛЯМ ШТ	1,00	5,70 -	- -	6	-	- -	- -	- -
27	1504-01252	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2 В ТРЕХПОЛЮСНОМ ГАБАРИТЕ,250А,С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3721Б ТУ16-522,020-74 ШТ	1,00	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	- -
28	1504-01288	-ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720 2-Х ПОЛЮСНЫМ ШТ	1,00	2,75 -	- -	3	-	- -	- -	- -
29	15-17П1-35 5	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А3720Б ШТ	1,00	3,95 -	- -	4	-	- -	- -	- -
30	Ц8-574-20	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А ШТ	1,00	1,43 0,83	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
31	1504-01868	-АВТОМАТ АЕ-2046=АЕ2043-10 ТУ 16-522,064-75 ШТ	10,00	12,20 -	- -	122	-	- -	- -	- -
32	1504-01873	-НАДБАВКА К СПТОВОЙ ЦЕНЕ НА	10,00	2,25	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА*		-	-			-	-	-
		ШТ								
33	1517-1351	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	10,00	2,70	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	10,00	1,14	-	11	8	-	1,00	10
				0,78	-			-	-	-
		ШТ								
35	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ*РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	1,00	6,60	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	1,00	1,08	0,02	1	1	-	2,00	2
				1,00	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
37	П/ЯВ-8301	-КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС5115-03В	2,00	110,50	-	221	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	2,00	4,39	0,68	9	3	2	2,00	4
				1,36	0,25			1	0,32	1
		ШТ								
39	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,П КУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77	1,00	5,80	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ*КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2, ПКУ15-19331-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	1,00	10,40	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
42	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,487-76	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
43	1504-18025	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКИ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3 ТУ 16-526,488-76	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
44	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,35	0,03	1	1	-	1,00	1
		АППАРАТ		0,79	0,01			-	0,01	-
45	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	1,35	0,03	1	1	-	1,00	1
		АППАРАТ		0,79	0,01			-	0,01	-
46	15-04Д12П1 2-241	-РЕЛЕ РГЛ	2,00	4,20	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЧИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	2,00	1,00	0,02	2	2	-	2,00	4
		ШТ		1,00	0,01			-	0,01	-
48	15-04Д0П44	-РЕЛЕ ПКЛ-2204	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЧИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	1,00	1,00	0,02	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,00	0,01			-	0,01	-
50	36-06П1-43 2	-ТУМБЛЕР ТВ1-2	1,00	1,05	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	1,00	0,86	-	1	-	-	0,60	1
				0,37	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
52	1784-10848	«УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ»ТУД3-1-5 ТУ25-02-281074-76	1,00	28,60	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
53	Ц11-4-3	«УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	1,00	8,36	-	1	-	-	1,00	1
				8,35	-			-	-	-
		ШТ								
54	17-04Д9П1-1197	«ДАТЧИК ДТКБ	1,00	3,60	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	Ц11-14-2	«ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, РАБОТАЮЩИЙ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ	1,00	8,62	-	1	1	-	1,00	1
				8,61	-			-	-	-
		ШТ								
56	16-02П05-8	«ЗВОНОК МЗ-1	1,00	3,56	-	4	-	-	-	-
	128К=1,08	ШТ		-	-			-	-	-
57	Ц8-84-2	«АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	1,00	8,64	8,01	1	1	-	1,00	1
				8,57	-			-	-	-
		ШТ								
58	1504-19005	«БЛОК ЗАЖИМОВ,ЧИСЛО ЗАЖИМОВ-10 36Х24Х5Х69,5ММ»Б3-10 ТУ36,1758-74	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
59	Ц8-85-1	«ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ 100ШТ	0,02	30,10	0,04	1	-	-	30,00	1
				21,50	0,02			-	0,03	-
60	Ц11-502-2	«КОРОБКА У-6М	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
61	1504Д0П12П-84-592	«ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-2130	2,00	15,40	-	31	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Ц8-531-4	«ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,00	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
63	1504Д0П12П-84-549	«ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1230	3,00	12,20	-	37	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Ц8-531-4	«ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	3,00	3,40	0,00	19	4	-	2,00	6
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
65	1504Д0П12П-84-547	«ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210	1,00	11,30	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Ц8-531-4	«ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,00	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ШТ							
67	15-04Д0П12	-ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1130	1,00	5,00	-	3	-	-	-	-
			ШТ	-	-			-	-	-
68	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	1,00	3,40	0,00	3	1	-	2,00	2
				1,49	0,01			-	0,01	-
			ШТ							
69	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,02	19,60	0,05	1	-	-	20,00	-
			100ШТ	11,30	0,02			-	0,03	-
70	Ц8-522-5	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4	1,00	2,32	0,05	2	1	-	2,00	2
				1,02	0,01			-	0,01	-
			КОМПЛ.							
71	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,06	25,10	0,04	2	1	-	31,00	2
			100ШТ	17,10	0,02			-	0,03	-
72	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,11	20,00	0,02	2	1	-	22,00	2
			100ШТ	12,50	0,01			-	0,01	-
73	Ц8-591-8	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	0,03	30,00	1,13	1	1	-	34,00	1
			100ШТ	19,50	0,11			-	0,14	-
74	Ц8-488-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	3,00	0,03	-	2	1	-	1,00	3
			ШТ	0,32	-			-	-	-
75	Ц8-481-28	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ШИТОВЫЧИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАВШЕЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА ДО 0,25Т	7,00	2,04	0,04	14	10	-	2,00	14
				1,44	-			-	-	-
			ШТ							
76	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,03	377,00	4,70	11	1	-	61,00	2
			Т	33,30	1,41			-	1,02	-
77	Ц8-486-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0,37	64,10	26,60	24	10	10	52,00	19
				26,10	9,94			4	12,02	5
			100М							
78	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	3,33	15,90	0,22	53	25	-	14,00	47
				7,65	0,00			-	0,10	-
			100М							
79	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,23	20,60	0,35	5	2	-	16,00	4
				0,05	0,14			-	0,10	-
			100М							
80	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ	2,22	7,24	0,13	16	13	-	10,00	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		5,83	0,05			-	0,06	-
		100М								
81	U8-418-5	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,20	8,44	0,13	2	2	-	11,00	3
				6,26	0,05			-	0,06	-
		100М								
82	U8-418-6	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,08	11,00	0,39	1	1	-	12,00	1
				6,67	0,16			-	0,21	-
		100М								
83	U8-482-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3,90	12,70	3,71	50	29	15	13,00	31
				7,55	1,18			5	1,52	6
		100М								
84	U8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	6,10	4,00	2,33	30	15	16	4,00	25
				2,36	0,71			4	0,92	6
		100М								
85	U8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	3,07	1,21	-	4	4	-	2,00	7
				1,14	-			-	-	-
		100М								
86	U8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО12,5ММ2	16,00	4,00	2,33	70	30	37	4,00	64
				2,36	0,71			11	0,92	15
		100М								
87	U8-489-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	0,25	6,02	2,05	2	1	-	5,00	1
				2,90	0,07			-	1,12	-
		100М								
88	U8-489-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО16ММ2	1,05	1,30	-	1	1	-	2,00	2
				1,26	-			-	-	-
		100М								
89	U8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	0,00	7,97	5,59	0	2	4	4,00	3
				2,07	1,75			1	2,26	2
		100М								
90	U8-489-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО116ММ2	0,05	9,29	4,04	1	-	-	7,00	-
				4,10	1,46			0	1,00	-
		100М								
91	U8-489-13	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2	0,12	2,53	-	1	-	-	4,00	-
				2,30	-			-	-	-
		100М								
92	U8-489-4	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,09	12,30	6,30	1	-	-	10,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО135ММ2		5,51	1,85			-	2,39	-
		100М								
93	U8-489-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2	0,21	2,80	-	1	1	-	5,60	1
		100М		2,71	-			-	-	-
94	U8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,01	123,00	39,20	1	-	-	49,00	-
		Т		27,20	11,40			-	14,71	-
95	U8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,04	27,80	1,90	1	1	-	25,00	1
		100ШТ		15,50	0,24			-	0,31	-
96	U8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,6КГ	0,04	1,34	0,13	1	-	-	2,00	-
		100ШТ		1,12	0,05			-	0,06	-
97	ЦСКИЗ-84П1-256	-ЯЩИК ЯРП-11-381	1,00	0,02	0,10	9	2	-	2,40	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1630	219	83		366
				РУБ.				26		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		970	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		1044	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		660	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -		РУБ.		-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		65	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	138	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		918	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	539	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		1962	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	539	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	273	-		-
		РАЗДЕЛ 2: МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
98	2425-1861	-СТОЙКИ-К115ОУ3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	-	235,84	-	1	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
99	2425-1698	-ПОЛКИ-К116ОУ3	-	289,44	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
100	24-05ДОП15 К=1,076	-ЛОТОК НЛ-40	2,00	2,37	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
101	С152-229	-ПРОВОД АПВ1.5	0,47	34,90	-	16	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
102	С152-230	-ПРОВОД АПВ1.5	0,13	45,60	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
103	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,02	45,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
104	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	0,06	105,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
105	С152-234	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:35	0,03	202,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
106	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,02	27,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
107	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,20	49,20	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
108	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,11	71,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3800 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М								
109	05-03П8-00 08К=1,076	-ТРУБА НПН-50 М	8,00	0,38	-	3	-	-	-	-
110	05-03П8-00 04К=1,076	-ТРУБА НПН-20 М	167,00	0,15	-	25	-	-	-	-
111	05-03П8-00 05К=1,076	-ТРУБА НПН-25 М	55,00	0,18	-	10	-	-	-	-
112	05-03П8-00 06К=1,076	-ТРУБА НПН-32 М	28,00	0,25	-	7	-	-	-	-
113	05-03П8-00 86К=1,076	-ТРУБА ГВХ-20 М	218,00	0,16	-	35	-	-	-	-
114	05-03П8-00 87К=1,076	-ТРУБА ПВХ-25 М	115,00	0,19	-	22	-	-	-	-
115	05-03П8-00 88К=1,076	-ТРУБА ГВХ-32 М	23,00	0,28	-	6	-	-	-	-
116	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т-2,2 М	37,00	0,32	-	12	-	-	-	-
117	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1686-78 ШТ	3,00	1,85	-	6	-	-	-	-
118	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220 ШТ	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
119	092К=1,08	-РОЗЕТКА НА 25А ШТ	5,00	1,19	-	6	-	-	-	-
120	092К=1,08	-РОЗЕТКА НА 6А ШТ	1,00	0,57	-	1	-	-	-	-
121	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4 ШТ	5,00	0,16	-	1	-	-	-	-
122	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-0-01-10/220У4		-	-			-	-	-
123	С154-190	-РОЗЕТКА А-700КОМ ШТ	1.00	0,44	-	1	-	-	-	-
124	092К=1,00	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТО ШТ	2.00	0,60	-	1	-	-	-	-
125	24-05ДОП22 К=1,082	-КОРОБКА У-614 ШТ	1.00	7,36	-	7	-	-	-	-
126	С152-228	-ПРОВОД АПВ-1.2 1000М	2.10	28,40	-	60	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			271	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			271	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			292	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			292	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1901	219	83		366
			РУБ.					26		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			970	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1044	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			931	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	130	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1210	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	539	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2254	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	539	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		614
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ШРЕВИЧ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

на часофикацию. Школа на I62 учащихся

Сметная стоимость 0,I96 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 35 чел.-ч
Сметная з/плата 0,034 тыс.руб

Составлена в ценах I984г

№№ пп	Обосно-вание	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоим.единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основн. з/пл	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
				основн. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Оборудование и монтаж								
I	8-402-2	Провод ППВ АППВ при скрытой проводке I00м	I,I0	I2,70 7,55	3,7I I,I8	I4	8	4 I	I3,00 I,52	I4 2
2	I0-605-I	Коробка телефизионная разветвительная, соединительная, управнительная, распределительная или фильтров сложения шт	4,00	0,58 0,46	-	2	2	-	0,80 -	3 -
3	I0-84I-I	Часы электрические первичные, компл.	I,00	2,94 2,79	0,06 0,02	3	3	-	2,00 0,03	2 -
4	I0-84I-2	То же, вторичные шт	6,00	3,I6 2,85	0,03 0,0I	I9	I7	-	2,00 0,0I	I2 -
5	I7-03-2 п.I-047	Часы первичные П4МЗ-2БР-Р24 шт	I,00	57,00 -	-	57	-	-	-	-
		ИТОГО прямые затраты по разделу I	руб руб			95	30	4 I		3I 2
		в том числе:								
		Стоимость оборудования	руб			57	-		-	-
		Транспортные расходы	"			5	-	-		-
		ВСЕГО, стоимость оборудования	руб			62				
		Стоимость монтажных работ	руб			38	-	-		-
		Накладные расходы	руб			24	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел-ч			-	-	-		2
		Сметная з/плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	"			5	-	-		-
		Всего,стоимость монтажных работ	"			67	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		35
		Сметная з/плата	руб.			-	34	-		-
		Итого по разделу I	руб.			I29	-	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		35
		Сметная з/плата	руб.			-	34	-		-
		Раздел 2.Материалы								
6	CI52-405	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I 2мм2	I000м		0,II	22,90	3	-	-/-	-/-	-/-
7	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт.		4,00	0,I4/-	I	-	-/	-/-	-/-
8	I7-03II-056	Часы вторичные В4СI-М2ПВ-300 32И	шт		I,00	I4,50/-	I5	-	-/-	-/-	-/-
9	I7-03	Часы вторичные сигнальные 7В4С	шт		I,00	43,50/-	44	-	-/-	-/-	-/-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб				63	-	-/-		-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		стоимость монтажных работ	руб.			63	-	-		
		плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		всего,стоимость монтажных работ	"			67	-	-		-
		Итого по разделу 2	руб.			67	-	-		-
		Итого прямые затраты по смете	руб.			I58	30	4/I		3I/2
		в том числе:								
		стоимость оборудования	руб.			57	-	-		-
		транспортные расходы	руб.			5	-	-		-
		всего,стоимость оборудования	руб.			62	-	-		-
		стоимость монтажных работ	"			I0I	-	-		-
		накладные расходы	руб.			24	-	-		-
		нормативная трудоемкость в н.р.	чел-ч			-	-	-		2
		сметная з/плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		плановые накопления	руб.			9	-	-		-
		всего,стоимость монтажных работ	руб.			I34	-	-		-
		нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		35
		сметная з/плата	руб.			-	34	-		-
		Итого по смете	руб.			I96	-	-		
		Нормативная трудоемкость	чел-ч			-	-	-		35
		Сметная з/плата	руб.			-	34	-		-

составил Древич

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 162 УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,873 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-482-2	ПРОВОД ПТВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,78	12,78	3,71	22	13	6	13,88	22
		100М		7,55	1,18			2	1,52	3
2	Ц18-689-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,88	8,58	-	1	1	-	8,88	2
		ШТ		8,46	-			-	-	-
3	Ц18-744-6	ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА МАЛОМОЩНАЯ	4,88	1,82	-	7	7	-	3,88	12
		ШТ		1,68	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		30	21	6		36
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
4	16022-5012е-ЗВОНОК	ГРОМКОГО БОЯ #МЗ-1 ШТ	4,00	3,30	-	13	-	-	-	-
5	15-09ТБ5-0 79	-ПРОВОД АППВ-2,2 КМ	0,17	36,83	-	6	-	-	-	-
6	2405-1360	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ#У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78 1000ШТ	-	43,28	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			20	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			22	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			50	21	6		36
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-

СОСТАВИЛ ДРЕВИЧ

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-11

НА ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 1632УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1988 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,365 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 331 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,236 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	У18-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ;СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 10ШЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	26,20 17,78	-	26	18	-	26,00	26
2	16-8201-9	-ТОПАЗ НА 10ЛУЧЕЙ ШТ	1,00	630,00	-	630	-	-	-	-
3	У18-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ;МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	1,00	0,97 0,88	-	1	1	-	1,00	1
4	16-82	-ПРИБОР ФИКУС ШТ	1,00	69,00	-	70	-	-	-	-
5	У18-757-1	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ;ДО:5 ШТ	1,00	2,51 2,27	-	3	2	-	4,00	4
6	У18-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ;БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ШТ	60,00	0,88 0,76	-	60	52	-	1,00	60
7	У18-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ НА	52,00	0,88 0,76	-	46	40	-	1,00	52

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЕ,БЕСКОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ									
			МТ								
8	U18-683-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ,		50,88	8,58	-	29	23	-	8,88	46
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,			8,46	-			-	-	-
		УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ									
			МТ								
9	U18-683-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ,		53,88	8,58	-	31	24	-	8,88	42
		СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,			8,46	-			-	-	-
		УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ									
			МТ								
10	U8-496-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ		8,18	54,88	23,18	5	2	2	43,88	4
			100М		23,28	9,73			1	12,55	1
11	U18-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		2,88	11,28	-	22	22	-	19,88	38
			100М		10,88	-			-	-	-
12	U8-489-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		8,18	4,88	2,33	1	-	-	4,88	-
			100М		2,36	8,71			-	8,92	-
13	U8-489-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		8,38	1,21	-	1	-	-	2,88	1
			100М		1,14	-			-	-	-
14	U18-54-18	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ		2,88	11,28	-	22	22	-	19,88	38
			100М		10,88	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				941	286	2		314
			РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				700	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				756	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М,Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М,Р. -	РУБ.				-	29	-		-

	ПЛАТЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			442	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			331
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1198	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			331
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-	
	РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ									
15	1682-38865 -СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЗУС	1,00	11,71	-	12	-	-	-	-	
		ШТ	-	-			-	-	-	
16	16-02П03-0 -ДАТЧИК СМК	60,00	0,56	-	38	-	-	-	-	
	07 ШТ		-	-			-	-	-	
17	1682-38865 -ДАТЧИК ДИМК	52,00	1,40	-	73	-	-	-	-	
		ШТ	-	-			-	-	-	
18	0155-13 -КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	50,00	0,14	-	7	-	-	-	-	
		ШТ	-	-			-	-	-	
19	16-02 -КОРОБКА РТ-2	33,00	0,33	-	17	-	-	-	-	
		ШТ	-	-			-	-	-	
20	0152-489 -ПРОВОД ТРВ	0,20	13,00	-	3	-	-	-	-	
		100М	-	-			-	-	-	
21	0192-228 -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,04	28,40	-	1	-	-	-	-	
		100М	-	-			-	-	-	
22	0113-14 -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ВУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-2,8	10,00	0,31	-	3	-	-	-	-	
		М	-	-			-	-	-	
23	18-09Т08-0 -ПРОВОД НВ-0,35	0,16	8,50	-	1	-	-	-	-	
	01 КМ		-	-			-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			155	-	-		-	
		РУБ.					-		-	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			167	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1896	286	2		314
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			788	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			756	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			689	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1363	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-

СОСТАВИЛ ЗРЕВИЧ

224-I-50I.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

на приобретение и монтаж оборудования, мебели, инвентаря для школы на I62 учащихся на 9 классов

Сметная стоимость 43,38 т.р.
в т.ч.оборудован. 43,27 т.р.
монтажных работ 0,II т.р.
НУЧП 0,07 т.р.
Возврат от реализации тары 0,43 т.р.

Составлена в ценах I984 г

№№ пп	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, т брутто нетто ед.	Масса, т брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб оборудован.	Стоимость единицы, руб Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб Монтажных работ в том числе основн. з/пл	Стоимость единицы, руб Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб оборудован.	Общая стоимость, руб Монтажных работ Всего	Общая стоимость, руб Монтажных работ в том числе основн. з/пл	Общая стоимость, руб Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Вариант А:												
I	Сбор. сметн. норм 5.I стр.8	Мебель $\frac{72,I+I32,5-72,I}{280}$ x I98=II4,8I	мест	I62			II4,8I				I8599			
2	-"-	Оборудование технологическое I4,9+$\frac{42,I-I4,9}{280}$ x x 34,I2	"	I62			33,64				5450			
3	-"-	34,I2-0,48=33,64 Монтаж а) 0,2+$\frac{0,6-0,2}{280}$ x x I98=0,48	"	I62				0,48				78		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	-"-	НУЧП	мест	I62				(0,40)					(65)	
		$0,2+\frac{0,5-0,2}{280}$ x												
		x I98=0,398												
		б) немонтируемое оборудование	мест	I62			II,65				I887			
		$2,9+\frac{I5,3-2,9}{280}$ x												
		x I98=II,65												
4	-"-	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	"	I62			87,94				I4246			
		$8I,5+\frac{90,6-8I,5}{280}$ x												
		x I98=87,94												
5	-"-	Инвентарь	"	I62			I8,2				2948			
		$I6,3+\frac{I9-I6,3}{280}$ x												
		x I98=I8,20												
6	-"-	Противопожарный инвентарь	"	I62			0,85				I38			
		$I,4+\frac{0,6-I,4}{280}$ x												
		x I98=0,85												
		ИТОГО	руб								43268	78	32	I9
		Накладные расходы 80% от з/пл	"									26		
		ИТОГО	"									I04		
		Плановые накопления 8%	"									8		
		ИТОГО	"								43268	II2	32	I9
		Возврат от реализации тары - 433 НУЧП	"									65		

/Составила С.Гуркова

224-1-501.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №I-I3

на приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования для школы на I62 учащихся

Сметная стоимость 2,43 т.р.
в т.ч.оборудования I,53 т.р.
монтажных работ 0,90 т.р.
НУЧП 0,46 т.р.

Составлена в ценах I984 года

№ п/п	Обоснование	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. измер.	К-во	Масса, тонн брутто ед. изм.	Масса, тонн брутто общая	Стоимость единицы оборудован.	Стоимость единицы Монтажных работ Всего	Стоимость единицы Монтажных работ В том числе: основн. з/плат.	Стоимость единицы Монтажных работ В том числе: экспл. машин	Общая стоимость в руб. оборудован.	Общая стоимость в руб. Монтажных работ Всего	Общая стоимость в руб. Монтажных работ В том числе: основн. з/плат.	Общая стоимость в руб. Монтажных работ В том числе: экспл. машин
										в т.ч. з/плат.				в т.ч. з/плат.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	Пр-нт 28-0I-80 п.2-0I5 П.3I-I2-I прим.	Кинопроектор "Украина"	к-т	I			305	2I,4	I2,7	0,25	305	2I	I3	-
2	-"- п.2-04IA	Экран ЭПБ -С-2,6	шт	8	-	-	27	-	-	-	2I6			
3	3I-24-2	Монтаж	м2	27,2	-	-	-	6,73	I,67	0,I2		I83	45	3
4	3I-24-I	Изготовление рамы	м2	27,2	-	-	-	3,I5	2,92	0,I3		86	79	4
5	39-24-3	Обрамление экрана черным бархатом	м2	27,2	-	-	-	II,I	2,6I	0,2I		302	7I	6
6	Диапроектор-автомат 28-0I-80	"Протон"	шт	2	-	-	202	4,62	4,I4	-	404	9	8	
7	Пр-нт 29-08-0I 3I-23-I0 прим.	Диапроектор "Лектор-600"	шт	4	-	-	52	4,62	4,I4		208	I8	I7	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	28-0I-80 п.2-0I5 прим. 3I-I2-I прим.	Кинопроектор "Радуга"	шт	I	-	-	305	2I,4	I2,7	0,25	305	2I	I3	-
		Итого									I438	640	246	I3
		Транспорт 5%									72			
		Итого									I5I0			
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I8			
		Итого									I528			
		Накладные расходы 80% от з/платы										I97		
		Итого										837		
		Плановые накопления 8%										67		
		Итого										904		
		НУЧП										(456)		

Составила С.Гуркова

224-1-501.86

(132)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-I4

на подкрановые пути (базисные цены)

Составлена в ценах I984 г. Сметная стоимость 0,922 т.р.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. измерен.	К-во	Стоимость един., руб.			Общая стоимость, руб.			НУЧП
					Всего	В том числе:		Всего	В том числе:		
						основн. з/плат.	Экспл. машин, в т.ч. з/плат.		основн. з/плат.	экспл. машин, в т.ч. з/пл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Ш-I0 ценн I969г. К=I;I5э/м К=I,I2 о/з К=I,25 матер. (письмо ВА386I-4 от I4.7.83г Госстроя СССР	Устройство и разборка подкрановых путей	звено	4,00	I74,98	33,71	2I,39	700	I35	86	-
2	Ш-49 ценн I969г.	Установка и снятие тупиковых упоров и устройство контурного заземления	путь	I,00	33,49	I0,08	2,53	33	I0	3	
		Итого						733	I45	89	
		Накладные расходы I6,5%						I2I			
		Плановые накопления 8%						68			
		Всего по смете						922	I45	89	

Составила Толкачева

gost.e-ecolog.ru